大阪府

平成２４年度

大阪府流域下水道維持管理報告書

平成２６年３月

大阪府都市整備部下水道室

目　　次

１．流域下水道の管理	・・・・・・・・・・・	１
２．流域関連公共下水道の接続等	・・・・・・・・・・・	５
３．流域下水道の供用状況	・・・・・・・・・・・	１１
４．施設の現況		
①　水みらいセンター概要	・・・・・・・・・・・	１３
②　ポンプ場概要	・・・・・・・・・・・	２０
③　管渠施設概要	・・・・・・・・・・・	２６
５．施設の運転管理状況		
①　水みらいセンター概要	・・・・・・・・・・・	３１
②　水みらいセンター別管理状況一覧	・・・・・・・・・・・	３４
③　ポンプ場別管理状況一覧	・・・・・・・・・・・	１６６
６．流入水の状況		
①　流入監視水質モニター設置状況	・・・・・・・・・・・	２０８
②　悪質下水流入状況	・・・・・・・・・・・	２０９
③　流域下水道内の特定事業場等の指導状況	・・・・・・・・・・・	２１０
７．下水道の各種試験等	・・・・・・・・・・・	２１１
８．維持管理経費		
①　維持操作事務費の概要	・・・・・・・・・・・	２９４
②　水みらいセンター・ポンプ場の維持管理人員	・・・・・・・・・・・	２９５
③　運転管理委託業務状況	・・・・・・・・・・・	２９６
④　水みらいセンター・ポンプ場の焼却灰・しさ・沈砂等の処分及び薬品・電力契約等の状況	・・・・・・・・・・・	２９７
⑤　改良工事等状況	・・・・・・・・・・・	２９９
⑥　補修工事等状況	・・・・・・・・・・・	３００
９．維持操作引継工事一覧	・・・・・・・・・・・	３０６
１０．水みらいセンター・ポンプ場見学者記録	・・・・・・・・・・・	３０９
１１．水みらいセンター増設等経過	・・・・・・・・・・・	３１０
１２．水みらいセンター・ポンプ場の平面図及びフロー図等	・・・・・・・・・・・	３２２
１３．流域下水汚泥処理事業	・・・・・・・・・・・	３９９
１４．水みらいセンター等所在地	・・・・・・・・・・・	４１６

1．流域下水道の管理

大阪府では、流域下水道の管理のうち、維持操作事務については市町村（一部事務組合等）で行っていたが、平成20年4月より、大阪府で行うこととなった。（猪名川流域は除く。）これまでの経緯については、次のとおりである。

① 経緯と現状

(1) 昭和38年度及び39年度において寝屋川流域下水道計画を策定

(2) 府は昭和40年、流域下水道の建設に当たり、将来流域下水道の設置維持その他の管理は市町村（一部事務組合）において行うとの方針のもとにスタートした。

(3) 直ちに一部事務組合の設立指導を行い、流域下水道の事業主体を組合等にして変更していった。（都市計画上、組合には特許、猪名川流域は例外として豊中市長に行政庁指定）

(4) 昭和43年2月「事業主体、財源措置等について」の建設省都市局通達が出されるに至り、流域下水道の「設置」は府が行うこととし、下水道法第3条第2項に基づく「設置」に関する市町村協議を行い、同年5月事業主体を府に変更した。

(5) 完成施設の維持管理に関しては、組合と管理協定を締結し、組合の負担において組合で管理することとした。（猪名川流域については行政財産の使用許可）

(6) 昭和45年12月下水道法改正（本条追加）

> 第25条の2　流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は都道府県が行うものとする。
> 2　前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。

(7) 昭和45年12月下水道法の改正に伴い、流域下水道管理の再検討を行い、建設省、関係市町村と約1年間の協議の結果、下記事項を確認した。

① 府は関係市町村と協同して流域下水道の適正な維持管理を行う。
② 府は下水道法上、流域下水道管理者となる。
③ 関係市町村は流域下水道施設の運転、清掃、保守、看守等の維持操作に関する事務を処理する。
④ 関係市町村は上記事務を一部事務組合等で共同処理する。
⑤ 関係市町村の行う維持操作事務の範囲、具体的事務取扱い、流域下水道管理者との関係については協定により明確にする。
⑥ 上記事務方針に基づき、府と関係市町村は各流域下水道単位に協議を行い、別添協定を締結した。
⑦ 関係市町村は維持操作等に関する事務を一部事務組合で共同処理することとし（猪名川流域については、市町村協議の結果、豊中市が行う。）府は費用の一部を補助する。

(8) 平成20年4月より建設は大阪府、維持管理は市町村という体制を見直し、維持管理についても大阪府で行う。（猪名川流域についてはこれまで通り、豊中市にて維持管理を行う。）

② 流域下水道の管理形態（猪名川流域）



③流域下水道の管理形態



流域下水道に係る市町村の負担（下水道法 31 条の 2 他）

① 建設負担金
当該費用から国費を除いた額の 1/2 以下

② 維持管理負担金
当該費用のうち関連公共下水道管理者が使用料として利用者に負担させるべき額、使用料の徴収状況等を勘案して定める

④. 大阪府流域下水道の管理組織図



2. 流域関連公共下水道の接続等

流域下水道管理者として講じた施策には、流域関連公共下水道管理者が流域下水道の管渠を接続しようとするときに、手続きを経てから接続を認める承認制度をとっている。

その詳細は、「大阪府流域下水道接続等取扱要綱」の中に定められており、昭和47年度より実施している。

また、接続工事ばかりでなく処理区域の拡大等についても協議を行うことで、必要に応じて、維持管理上支障のないよう意見を付して了承している。



大阪府流域下水道接続等取扱要綱

昭和４７年　３月２６日　下第　４７８号
（平成２５年　１月２４日　　改正）

第１章　総　則

（趣　旨）

第１条　この要綱は、流域下水道と流域関連公共下水道の円滑かつ一体的な適正管理を図るため、下水道法（以下「法」という。）、その他の法令等で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条　この要綱において次の各号にあげる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）　流域関連公共下水道　主として市街地において法第２条第１号で定める下水を排除し、又は処理するために、流域下水道に接続し、地方公共団体が管理する下水道（法第２条第２号）をいい、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のもので、その事業計画が法第６条の基準に適合し、法第４条の**事業計画の策定**を受けたものであること。

（２）　公共用水路　水質汚濁防止法第２条第１項にいう公共用水域の内、公共の用に供される水路。

第２章　流域下水道への接続

（接続施設）

第３条　流域下水道に接続する施設は、特に所管流域下水道事務所長の許可を受けた場合を除き、流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件であってはならない。

（接続の承認）

第４条　流域関連公共下水道管理者（以下「管理者」という。）は、流域関連公共下水道を流域下水道に接続して、下水を流入させようとするときは、別に定める基準（基準１）に適合の上、その計画について接続の箇所ごとに様式１により申請し、所管流域下水道事務所長の承認を受けたのち、流域下水道施設への接続工事に着手しなければならない。

なお、接続しようとする流域関連公共下水道に公共用水路を接続する場合は、この取水点の構造は別に定める基準（基準２）に適合しなければならない。

２　管理者は、同条第１項により承認された計画を変更しようとするときは、あらかじめ、様式４により申請し、所管流域下水道事務所長の承認を受けなければならない。

３　猪名川流域下水道においては、同条第１項の承認の申請及び同条第２項の変更の申請にあたっては、猪名川流域下水道維持操作事務受託者に意見を聞き、その同意を得なければならない。

４　管理者は、同条第１項による承認に係る流入を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式５により流入廃止届を所管流域下水道事務所長に届け出なければならない。なお、廃止にあたっては閉塞を行った上で、検査を受けなければならない。

（接続、流入の許可）

第５条　管理者は、流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件を流域下水道に接続して、下水を流入させようとするときは、別に定める基準（基準３）に適合の上、その計画について接続の箇所ごとに様式２により申請し、所管流域下水道事務所長の許可を受けたのち、当該申請内容に係る工事に着手しなければならない。

なお、接続しようとする流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件に公共用水路を接続する場合は、この取水点の構造は別に定める基準（基準２）に適合しなければならない。

２　管理者は、前条第１項により流域下水道に接続した流域関連公共下水道に流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件を接続して、下水を流入させようとするときは、別に定める基準（基準３）に適合のうえ、その計画について様式３により申請し、所管流域下水道事務所長の許可を受けたのち、当該申請内容に係る工事に着手しなければならない。

なお、接続しようとする流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件に公共用水路を接続する場合は、この取水点の構造は別に定める基準（基準２）に適合しなければならない。

３　管理者は、同条第１項及び第２項により許可された計画を変更しようとするときは、あらかじめ、様式４により申請し、所管流域下水道事務所長の許可を受けなければならない。

４　管理者は、同条第１項及び第２項の許可の申請又は同条第３項の変更の申請にあたっては関係する管理者及び猪名川流域下水道にあっては猪名川流域下水道維持操作事務受託者の意見を聞き、その同意を得なければならない。

但し、関係する管理者について、所管流域下水道事務所長が同意の必要がないと判断する場合はこの限りではない。

５　管理者は、同条第１項及び第２項による許可に係る流入を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式５により流入廃止届を所管流域下水道事務所長に届け出なければならない。なお流入を廃止するときは、閉塞を行ったうえで、検査を受けなければならない。

（接続の承認及び接続、流入の許可の共通事項）

第６条　第４条第１項ならびに第５条第１項及び第２項の申請が２以上の市町村に係る場合は、該当する管理者は必要な協議を行い、連名で手続きを行うものとする。

２　接続、流入の許可又は承認に付された条件を遵守しない場合、本要綱に定められた手続きを実施しない場合、および流域下水道の施設を損傷したり、その維持管理を著しく困難にするおそれのあると認めた場合には、当該許可をした所管流域下水道事務所長又は当該承認をした所管流域下水道事務所長が、当該許可又は当該承認を取り消すことがある。

３　管理者は、第４条第１項により接続した流域関連公共下水道ならびに第５条第１項及び第２項により接続した流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件に接続されている公共用水路の取水点の構造が別に定める基準（基準２）に適合していない場合は、速やかに構造図を所管流域下水道事務所長に提出するとともに、改造するものとする。

（接続の協議）

第７条　管理者は、第４条第１項ならびに第５条第１項及び第２項により申請又は接続した場合で、次の各号に定める、流域下水道への流入水量、流下時間等に影響を及ぼす行為を行う場合は、様式 18 により所管流域下水道事務所長と協議しなければならない。

（１）　吐き口（越流堰）の新設、構造の変更
（２）　雨水排水ポンプの新設、廃止
（３）　汚水中継ポンプの新設、廃止
（４）　ポンプ運転ルールの変更

（５） 雨水貯留施設、滞水池への貯留
（６） 流域調節池への排水

２　管理者は、次年度の接続計画のうち、新たな増加汚水量が５００㎥／日（日最大）を超える接続、流入計画について、様式 16 により、所管流域下水道事務所長へ事前に協議しなければならない。

（接続工事）

第８条　管理者は、第４条第１項による承認及び第５条第１項による許可に係る流域下水道への接続工事ならびに第５条第２項による許可に係る流域関連公共下水道への接続工事に際しては、あらかじめ、様式６により接続工事着工届を所管流域下水道事務所長に届け出しなければならない。

２　同条第１項による接続工事の竣工後は遅滞なく、様式７により接続工事竣工届を所管流域下水道事務所長に届け出し、承認、許可条件に基づき検査を受けなければならない。

第３章　流域下水道への流入

（処理区域の公示協議）

第９条　管理者は、第４条第１項の承認に係る流域関連公共下水道の処理区域又は第５条第１項及び第２項の許可に係る処理区域を公示する場合には、事務手続きに要する日数を考慮した上、様式８により所管流域下水道事務所長に協議しなければならない。

（雨水排水区域の公示協議）

第 10 条　管理者は、第４条第１項の承認に係る流域関連公共下水道の雨水排水区域又は第５条第１項及び第２項の許可に係る雨水排水区域を公示する場合には、事務手続きに要する日数を考慮した上、様式９により所管流域下水道事務所長に協議しなければならない。

（公示対象とならない許可区域等からの流入）

第 11 条　管理者は、第５条第１項及び第２項の許可に係る区域等のうち、公示対象とならない区域から下水を流入させようとする場合には、事務手続きに要する日数を考慮した上、様式 10 により所管流域下水道事務所長に協議しなければならない。

（猪名川流域下水道の管理者の同意）

第 11 条の２　猪名川流域下水道においては、第８条、第９条および第 10 条の協議にあたっては、猪名川流域下水道維持操作事務受託者の意見を聞き、その同意を得なければならない。

（流入開始）

第 12 条　流域下水道への流入開始は、当該流域下水道幹線が供用開始された後に行うものとし、それまでの間、下水を流入させない。

２　管理者は、第４条第１項による承認ならびに第５条第１項及び第２項による許可の接続点において、新規に下水を流入させようとする場合には、当該公示する処理区域又は雨水排水区域の供用開始予定日（公示対象とならない許可区域からの流入については、流入予定日）の１０日前までに、様式 11 により流入開始届を所管流域下水道事務所長に届け出し、検査を受けなければならない。

第４章　流域下水道管理者への報告

（特定施設設置事業場等からの排水）

第13条 法第１２条の１０第１項（流域下水道管理者への通知）に基づく、法第１２条の３（特定施設設
置等の届出)、法第１２条の４（特定施設の構造等の変更の届出)、法第１２条の７（氏名の変更等の届出)、法第 12 条の８第３項（承継）による届出に係る管理者の流域下水道管理者への通知は、様式 12 により所管流域下水道事務所長あて行うこととする。

２　法第１２条の１０第１項に基づく、法第１２条の５（計画変更命令）による計画変更命令に係る管理者の流域下水道管理者への通知は､様式 13 により所管流域下水道事務所長あて行うこととする。

３　同条第１項及び第２項による管理者の流域下水道管理者への通知は、管理者が届出の受理又は当該計画変更命令を行った日から２０日以内に所管流域下水道事務所長あて行うこととする。

４　管理者は、法第１１条の２（使用の開始等の届出）に該当する者について工場台帳を整備し、保管しなければならない。また、流域下水道管理者より工場台帳の報告を求められた場合は、速やかに保管している台帳を報告しなければならない。

５　所管流域下水道事務所長は、法第１２条の１０第１項に基づく通知の内容が流域下水道施設の機能を妨げ、又はその放流水の水質を技術上の基準に適合させることを困難にするおそれがあると認める場合においては、管理者に対し、水質等の調査を要請し、報告を求めることができるものとする。なお、この報告において所管流域下水道事務所長が必要があると認めるときは管理者に対し、必要な措置をとるべきことを求めることができるものとする。

６　流域関連公共下水道の使用者に対して法第４６条の２による直罰の適用があった場合、管理者が流域関連公共下水道の使用者に法第３７条の２の規定による改善命令等を行った場合ならびに法又は下水道条例に基づく除害施設の設置等について命令等を行った場合には、管理者はその内容について遅滞なく所管流域下水道事務所長に報告するものとする。

（定期報告）

第 14 条　管理者は､毎年度末の流域下水道への流域関連公共下水道等の接続及び流入の状況を様式 15 により、所管流域下水道事務所長の依頼を受けて報告するものとする。

第５章　公共下水道管理者の責務

（不明水流入の防止義務）

第 15 条　管理者は、「大阪府流域下水道不明水対策基本計画」に基づき、下水道への不明水流入防止に向け、積極的に対策を進めていかなければならない。

（悪水等流入の措置義務）

第 16 条　管理者は、法１２条の９**（事故時の措置）**に基づく届出があった場合は、すみやかに様式 14 により所管流域下水道事務所長あて通知しなければならない。

　また悪水等の流入により所管流域下水道事務所長又は猪名川流域下水道にあっては猪名川流域下水道維持操作事務受託者から連絡或いは調査の要請があった場合には、直ちにその原因等について調査し、適切な措置を講じるとともに、その結果を所管流域下水道事務所長及び猪名川流域下水道維持操作事務受託者に通知しなければならない。

２　管理者は、計画量以上の不明水流入、その他流域下水道施設及びその維持管理に支障を生じるおそれのある場合、又、それらについて所管流域下水道事務所長又は、猪名川流域下水道にあっては猪名川流域下水道維持操作事務受託者から連絡或いは調査の要請があった場合

には、直ちにその原因等について調査し、適切な措置を講ずるとともにその結果を所管流域下水道事務所長又は、猪名川流域下水道維持操作事務受託者に報告しなければならない。

附則

（施行期日）

1　この要綱は、平成２５年１月２４日から施行する。

３．流域下水道の供用状況

供 用 開 始 面 積

流　域　名	計画面積　A（ｈａ）	供 用 開 始 面 積（ｈａ）		B／A（%）	C／B（%）
		流　域　B	関連市町　C		
猪　名　川	5,518	4,920	4,368	89.2	88.8
安　威　川	8,294	7,245	5,820	87.4	80.3
淀　川　右　岸	5,017	4,517	3,735	90.0	82.7
淀　川　左　岸	5,999	4,853	3,740	80.9	77.1
寝 屋 川 北 部	6,717	6,658	5,863	99.1	88.1
寝 屋 川 南 部	8,875	8,173	7,757	92.1	94.9
大和川下流西部	6,251	5,206	4,145	83.3	79.6
大和川下流東部	6,816	3,951	2,975	58.0	75.3
大和川下流南部	5,139	3,466	2,936	67.4	84.7
南大阪湾岸北部	12,625	8,302	6,114	65.8	73.6
南大阪湾岸中部	6,744	3,615	2,409	53.6	66.6
南大阪湾岸南部	4,292	2,037	1,533	47.5	75.3
計	82,287	62,943	51,395	76.5	81.7

供用開始に関する記事

年 月 日	記　　事
平成24年6月1日	流域下水道の供用開始について(通知) 流域下水道名　　寝屋川北部流域下水道 排水施設の名称 〇茨田(二)増補幹線 φ1800㎜ L＝ 80.0m φ1500㎜ L＝ 120.0m φ1500㎜ L＝ 730.0m

４．施設の現況

① 水みらいセンター概要

流域名	水みらいセンター	運転開始年月日	供用開始年月日	処理面積（ｈａ） 現在 上：分流 下：合流	処理面積（ｈａ） 計画 上：分流 下：合流	処理区域内人口（人） 現在	処理区域内人口（人） 計画	工場排水量(m³/日) 現在	工場排水量(m³/日) 計画	処理能力(m³/日) 現在	処理能力(m³/日) 計画	放流先 水域名	水質環境基準水域名	備考
猪名川	原田	昭和41年4月1日	昭和47年7月10日	(3,562) (806)	(4,709.3) (809.1) 12,156	(414,124)	(451,600) 813,100	(8,553)	(13,700) 69,100	(203,610) 390,500	(284,800) 546,200	猪名川	神崎川水域 猪名川下流	
安威川	中央	昭和45年3月14日	昭和47年7月10日	3,847 1,973	5,952 2,342	506,277	570,100	35,763	115,100	256,110	457,400	安威川	神崎川水域 安威川下流(2)	
淀川右岸	高槻	昭和50年7月1日	昭和50年7月1日	3,008 727	4,235 782	417,667	426,100	22,102	81,200	189,780	336,900	神崎川	神崎川水域	
淀川左岸※	渚	平成元年4月1日	平成元年4月1日	3,698 0	5,999 0	403,610	435,231	9,226	47,700	170,400	329,300	第一 寝屋川	寝屋川水域	
寝屋川北部※	鴻池	昭和47年7月10日	昭和47年7月10日	2,117 3,341	46 3,918	675,664	428,238	19,137	53,500	331,000	331,000	第一 寝屋川	寝屋川水域	
	なわて	平成22年9月1日	平成22年9月1日		2,732 0		272,605		12,800	38,000	152,000	岡部川	寝屋川水域	
寝屋川南部	川俣	昭和47年7月10日	昭和47年7月10日	934 6,317	1,234 5,319	748,262	566,539	42,150	50,700	380,000	356,500	第二 寝屋川	寝屋川水域	
	竜華	平成22年11月24日	平成22年11月24日		526 1,795		228,491		33,000	69,000	138,000	平野川	寝屋川水域	
大和川下流西部	今池	昭和60年5月1日	昭和60年6月17日	4,145	5,206	393,596	416,240	7,852	14,050	138,000	206,000	西除川	大和川水域	
大和川下流南部	狭山	昭和42年12月25日	昭和55年7月1日	2,936	3,466	206,097	218,450	3,599	5,762	91,125	111,500	東除川	大和川水域	
大和川下流東部	大井	平成8年8月30日	平成8年8月30日	2,975	3,951	197,226	245,890	8,427	8,202	75,000	105,000	大水川、西除川	大和川水域	
南大阪湾岸北部※	北部	昭和62年1月20日	昭和62年4月1日	6,114 0	8,302 0	453,353	549,890	14,393	21,602	212,700	232,200	大阪湾	大阪湾(1)イ	
南大阪湾岸中部※	中部	平成元年4月1日	平成元年4月1日	2,409 0	3,615 0	125,236	245,890	29,233	21,808	70,200	98,700	大阪湾	大阪湾(1)ロ	
南大阪湾岸南部※	南部	平成5年7月1日	平成5年7月1日	1,533 0	2,037 0	72,678	139,330	2,265	791	25,400	39,000	大阪湾	大阪湾(3)ハ	

注：猪名川流域（　　）内は大阪府分
現在処理面積とは、下水道法第９条２項によって公示された区域。
表中※印の流域処理区は、流域汚泥処理事業にて汚泥処理を実施。

沈砂池及び沈澱池

水みらいセンター	系列名	沈砂池				最初沈澱池					最終沈澱池					備考
			1池当り				1池当り					1池当り				
		池数	有効容量 (m^3)	計画水面積負荷量 (m^3/日/m^2)	計画流速 (cm／秒)	池数	有効容量 (m^3)	階層	計画水面積負荷量 (m^3/日/m^2)	計画沈澱時間 (時間)	池数	有効容量 (m^3)	階層	計画水面積負荷量 (m^3/日/m^2)	計画沈澱時間 (時間)	
原田	第１系	4	95	1,800	24	4	998	1	50	1.2	4	1,620	1	25	2.4	
	第２系	8	120	1,800	19	6	1,153	1	50	1.5	12	950	1	25	2.4	
	第３系	3	217	1,800	22	8	2,985	1	50	1.5	8	5,934	1	20	3.8	
	(E 列)					2	439	1	70	1.2	2	815	2	20	4.2	E-１列
中央	雨水	8	320	5,639	37											
	Ａ－２系(合流)	3	96	1,800	22	10	2,407	2	40	2.0	10	2,888	1	30	2.4	A-2-4～6系
	Ａ－２系(分流)					1	1,685	2	50	1.4	2	3,036	2	20	5.2	A-2-2系
	Ａ－２系(分流)	2	127	1,800	74	4	1,781	2	40	2.1	4	3,613	2	20	6.2	A-2-3系
高槻	北系 (合流)	2	21	1,800	21	6	413	1	35	1.5	6	553	1	30	2.5	Ａ系
	南系 (合流)	3	180	1,800	21	8	527	1	35	1.5	8	865	1	30	2.5	Ｂ系
	南系 (分流)	1	150	1,800	21	8	1,304	2	35	1.5	8	1,427	1	30	2.5	Ｅ系
						2	600	1	50	1.5	2	1,665	1	20	2.5	Ｄ系
	雨水 (低段)	11	572	3,600	30											
	雨水 (高段)	2	528	3,600	30											
渚	汚水A	2	136	1,800	30	8	995	2	35	2.0	8	1,339	1	25	2.8	
	汚水B					12	332	1	70	1	12	1,154	1	20	3.7	
鴻池	汚水A	4	266	1,800	30	6	1,394	2	50	2.0	6	1,596	1	25	2.3	
	汚水B					4	1,966	2	50	1.9	4	2,031	3	25	2.8	
	汚水C					3	1,966	2	50	1.9	4	2,031	3	25	2.8	
	汚水D					4	1,124	2	50	2.1	4	1,245	3	25	2.4	
	汚水E					4	1,124	2	50	2.1	4	1,245	3	25	2.4	
	雨水	5	594	3,600	40											
なわて	1系	2	30	3,600	30	3	740	1	70	1.2	3	2,560	2	20	4	
川俣	汚水A	10	101	1,800	30	10	2,248	2	50	1.4	24	872	1	25	3	
	汚水B										16	1,802	3	25	3.1	
竜華	1系	—	—	—	—	4	1,137	2	50	1.5	4	3,025	2	20	4.2	
今池	1系	3	101	1,800	17	8	441	1	40	2.0	8	604	1	30	2.7	
	2系					4	1,315	2	40	1.7	8	947	1	20	4.2	
	3系					8	460	2	70	1.2	8	1,641	2	20	4.3	
狭山	汚水1系	2	30	-	3.7	6	386	1	40	1.8	6	662	1	30	3.0	
	汚水2系	2	40	3,600	30	6	666	2	50	1.6	6	2,232	2	20	5.4	
大井	汚水1系	2	59	1,800	12	6	794	2	35	2.0	6	1,614	2	20	4.3	
	汚水2系					3	501	1	70	1.3	3	1,614	2	20	4.3	
北部	汚水1系	3	116	1,800	30	4	753	1	40	2.16	4	1,378	1	20	4.0	
	汚水2系					8	515	1	40	1.62	8	1,420	1	20	4.5	
	汚水3系					8	515	1	40	1.62	8	1,420	1	20	4.5	
	汚水4系					4	515	1	40	1.62	4	1,420	1	20	4.5	
	汚水4-2系					4	355	1	70	1.1	4	1,776	1	20	5.5	
中部	汚水1系	2	1.62	1,800	15	4	557	1	35	3.42	4	777	1	20	4.8	
	汚水2系	2	66	1,800	30	8	836	1	35	2.8	8	1,095	1	20	3.7	
南部	汚水1系	2	28	1,800	30	4	787	1	35	2.82	4	882	1	20	3.2	

反応タンク

水みらいセンター	系列名	処　理　方　式	エアレーションの方法	池　数	有効容量 (m^3)	1池当り計画処理量 (m^3/時)	ｴｱﾚｰｼｮﾝ時間 (時間)	滞留時間 (時間)	汚泥返送率 (%)	計画返送汚泥濃度 (mg/l)	計画MLSS濃度 (mg/l)	空気倍率	備　考
原　田	第１系	標準活性汚泥法	散 気 式	4	10,368	648	4.0	4.0	25	8,000	1,600	6.0	
	第２系	標準活性汚泥法		6	32,400	726	7.4	7.4	25	8,000	1,600	6.0	
	第３系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	24	109,015	327	7.3	13.9	60	8,000	3,000	8.3	
		凝集剤併用ステップ流入式多段硝化脱窒法)	散気・撹拌式	2	14,714	729	5.0	10.1	60	8,000	3,789	7.6	
中　央	A-2-4～6系	標準活性汚泥法	散 気 式	12	47,600	593	6.7	5.4	25	8,000	1,706	2.9	
	A-2-2系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	2	17,680	712	7.7	8.6	50	9,000	3,000	6.8	
	A-2-3系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	4	37,380	718	7.7	13.1	50	8,000	2,755	3.6	
高　槻	Ａ系	標準活性汚泥法	散 気 式	4	6,537	239	6.8	5.4	25	7,000	1,506	4.0	
	Ｂ系			8	18,989	353	6.7	5.4	25	7,000	1,506	4.0	
	Ｅ系			8	27,788	516	6.7	5.4	25	7,000	1,506	4.0	
	Ｄ系	凝集剤併用型ステップ流入式多段硝化 脱窒法	散気・撹拌式	2	3,342	300	11.1	20	60	8,000	3,789	7.9	
渚	Ａ系	標準活性汚泥法	散 気 式	8	3,552	485	7.3	7.3	25	8,000	1,600	6.9	
	Ｂ系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	12	3,831	310	7.5	15.1	60	8,000	3,000	7.7	
鴻　池	Ａ系	ｽﾃｯﾌﾟ ｴｱﾚｰｼｮﾝ法	散 気 式	6	1,244	694	3.6	3.6	30	7,000	1,500	2.1	
	Ｂ系			4	4,156	906	4.6	4.6	30	7,000	1,500	5.9	
	Ｃ系			4	4,156	906	4.6	4.6	30	7,000	1,500	5.9	
	Ｄ系	嫌気好気活性汚泥法	散気・撹拌式	4	3,600	526	4.3	6.9	35	7,000	1,800	6.2	
	Ｅ系			4	3,600	526	4.3	6.9	35	7,000	1,800	6.2	
なわて	1系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	3	7,066	528	10.9	16.5	50	9,000	3,000	7.0	
川　俣	Ａ系	ｽﾃｯﾌﾟ ｴｱﾚｰｼｮﾝ法	散 気 式	6	6,612	1,156	5.7	5.7	30	7,000	1,500	4.2	
	Ｂ系			4	13,008	2,313	5.6	5.6	30	7,000	1,500	5.7	
竜　華	1系	生物学的脱リン＋ステップ流入２段硝化脱窒法	散気・撹拌式	4	36,048	719	7.2	8.4	50	9,000	3,000	5.1	
今　池	1系	標準活性汚泥法	酸気式	4	12,220	450	6.7	6.7	25	8,000	1,500	7.6	
	2系	嫌気無酸素好気法	水中撹拌式	4	15,886	338	6.1	12.3	45	8,000	2,500	9.2	
	3系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式併用	4	40,810	766	8.3	13.1	45	8,000	2,500	10.0	
狭　山	Ⅰ系	標準活性汚泥法	散 気 式	6	1,692	223	7.6	7.6	25	5,000	1,099	7.0	
	Ⅱ系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	6	6,084	336	7.5	17.1	60	8,000	3,000	10.8	
大　井	1系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	6	5,352	388	10.1	16.9	60	8,000	3,000	9.7	
	2系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	3	5,035	388	9.8	15.9	60	8,000	3,000	9.6	
湾岸北部	汚水1系	標準活性汚泥法	散気式	4	3,020	469	6.4	6.4	25	7,000	1,500	4.8	
	汚水2系	循環式硝化脱窒法	散気・撹拌式	8	4,089	292	14	13.0	60	8,000	3,370	4.8	
	汚水3系	循環式硝化脱窒法	散気・撹拌式	8	4,089	292	14	13.0	60	8,000	3,370	4.8	
	汚水4系	循環式硝化脱窒法	散気・撹拌式	4	4,089	292	14	13.0	60	8,000	3,370	4.8	
	汚水4-2系	ステップ流入式多段硝化脱窒法	散気・撹拌式	4	3,060	289	11	9.6	56	7,000	2,500	3.9	
湾岸中部	汚水1系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	4	2,208	162	6.4	13.7	60	8,000	3,000	7.4	
	汚水2系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	8	4,171	297	6.5	14.0	60	8,000	3,000	4.8	
湾岸南部	汚水1系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	4	3,960	277	6.6	14.3	60	8,000	3,000	5.6	

汚泥処理施設（濃縮槽、消化槽）

水みらいセンター	系列名	区分		処理能力 汚泥量 (m³／日)	処理能力 含水率 (%)	処理方式	濃縮タンク 計画負荷量 (kg/m³/日)	濃縮タンク 濃縮汚泥含水率 (%)	濃縮タンク 口径 (m)	濃縮タンク 槽数	汚泥消化タンク 形状	汚泥消化タンク 一槽当り有効容量 (m³)	汚泥消化タンク 消化日数 (日)	汚泥消化タンク 消化温度 (℃)	汚泥消化タンク 口径 (m)	汚泥消化タンク 槽数	加温設備又はｴｱﾚｰｼｮﾝ方式	備考
原田	1・2系	最初沈殿地	重力	961	98	濃縮→消化→脱水→焼却	60	96.0	16.5	2	円筒型	1,735	23	35	19.4	2		
												1,850	23	35	19.6	4	蒸気吹込ガス撹拌	消化タンク（2重槽）
		最終沈殿地	遠心	1,919	99.20							3,250	23	35	24	3		
	3系	最初沈殿地	重力	1,488	98.00		60	96.0	19	2	円筒型	5,429	25	35	24	4	蒸気吹込・機械撹拌(2)ガス撹拌(1)	消化タンク（単槽）
		最終沈殿地	遠心	3,591	99.20						卵形	12,800	25	35	26	1	温水熱交機械撹拌	
中央		最初沈殿地	重力	1,266	98	濃縮→脱水→溶融	60	96.0	9.1	2								
		最終沈殿地	遠心	4,200	99.2		60	96.0	20.9	2								
高槻		最初沈殿地	重力	918	98	濃縮→脱水→焼却→溶融	90	96.0	10.0	2								
		最終沈殿地	遠心	3,360	99.3		90	96.0	12.0	2								
渚	A系 B-1系 B-2-1系	最初沈殿地	重力	950	98	濃縮→脱水→溶融／焼却	60	96.0	7.0	2								
		最終沈殿地	遠心	1260	99.2													
		最終沈殿地	ベルト	1680	99.2													
鴻池	A～C系	最初沈殿地	重力	2,949	98	濃縮→脱水→焼却	90	96.0	16.4	3								
		最終沈殿地	遠心	3,780	99.3													
		最終沈殿地	遠心	1,260	99													※寝屋川北部流域下水汚泥処理事業
	D.E系	最初沈殿地	重力	1,249	98	濃縮→脱水→焼却	90	96.0	15	2								
		最終沈殿地	遠心	2,100	99.3													
川俣		最初沈殿地	重力	1,985	97	濃縮→脱水→焼却	60	96	14	3								
		最終沈殿地	遠心	8,400	99.3				18	1								
		最終沈殿地	ベルト	2,520	99													
今池		最初沈殿地	重力	684	98	濃縮→一部消化→脱水→焼却	60	96	11m×11m	2								
		最終沈殿地	加圧浮上	1687	99.2		100	96	4.5m×15.0m	2	卵形	5,550	30	35	20.17	2		
		最終沈殿地	ベルト	1687	99.2			96	－	2								
狭山	Ⅰ系	最初沈殿地	重力	132	98	濃縮→脱水→焼却	60	96	6.1	2								
		最終沈殿地	加圧浮上	422	99.2					1								
	Ⅱ系	最初沈殿地	重力	431	98		60	96	8.7	2								
		最終沈殿地	遠心・ベルト型ろ過	1081	99.2													
大井		最初沈殿地	重力	100	98	濃縮→脱水→焼却	60	96	10	2								
		最終沈殿地	遠心	2190	99.2													
北部						南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業													
中部						南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業													
南部	汚水1系	最初沈殿地	重力	140	98.0	濃縮→脱水→南大阪湾岸流域下水汚泥	60	96	10	2								
		最終沈殿地	遠心	441	99.4													

汚泥処理設備（脱水機、焼却炉）

水みらいセンター	汚泥脱水機				焼却炉						脱水ケーキ貯留施設		備考
	型式	ろ過面積 (m^3/台)	公称能力 (kg/m^3/時)	台数 (台)	型式	本体の寸法 高さor長さ (m)	本体の寸法 直径 (m)	公称能力 投入汚泥含水率 (%)	公称能力 容量 (t/日)	台数 (基)	基数 (基)	一基当り貯留量 (m^3)	
原田	ベルトプレス	3m幅	90	2	流動焼却炉	10.2	2.6	78	50	1			
	加圧ろ過機	170m^2	2	6	立型多段焼却炉	7.0	4.58	65	50	1	2	800	
					〃	7.0	6.48	65	100	1			
中央	ベルトプレス	3m幅	150	6	直接溶融炉	18.25	4.3	78	110	1			
					〃	13.5	5	78	110	1			
					〃	12.3	5.4	40	80	1			
高槻	遠心脱水機	―	15	2	流動床炉	12.2	4.8	78	90	2	2	1.5	灰ホッパ貯留
	ベルトプレス	3m幅	130	4	間接溶融炉	1.0	0.5	―	4	2			
渚					溶融炉	11.5	2.7	79	45	2	3	430	10DS/日
	遠心脱水		15m^3/h	1	溶融炉	12.8	3.7	79	76	1			15DS/日
	スクリュープレス	φ1000	750kg-DS/hr	3	流動床炉	13.1	5.5	79	95	1			
鴻池													※寝屋川北部
	ベルトプレス	3m幅	150	10	流動焼却炉	13.5	5.4	76	130	2	1	8	流域下水汚
	スクリュープレス	φ1000	710kg-DS/hr	2	流動焼却炉	13.1	4.8	76	100	1	1	11	泥処理事業
川俣	ベルトプレス	3m幅	150	12	流動焼却炉	14	4.8	76	90	3	3	20	
今池	ベルトプレス	3m幅	130	3	流動焼却炉	14.145	4.4	79	85	1	1	70	
	スクリュープレス	φ900	560kg-DS/hr	2	流動焼却炉	13.100	5.6	79	90	1	1	70	
狭山	ベルトプレス	3m幅	130	1	流動焼却炉	10.8	4.3	75	45	1	1	40	
		2m幅	130	1									Ⅰ系
		3m幅	130	2	流動焼却炉	13	4.2	78	70	1	1	80	
		3m幅	130	1									Ⅱ系
大井	ベルトプレス	3m幅	110	3	流動焼却炉	13	3.82	78	65	1	2	30	
北部	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業												
中部	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業												
南部	ベルトプレス	3m幅	110	2	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業						2	20	ｹｰｷﾎｯﾊﾟ

高度処理施設
生物反応槽

水みらいセンター	系統	池数	1池当り有効容量 嫌気 (m^3)	脱窒 (m^3)	硝化 (m^3)	滞留時間 嫌気 (h)	脱窒 (h)	硝化 (h)	汚泥返送率 (%)	計画返送汚泥濃度 (mg/l)	計画MLSS濃度 (mg/l)	計画空気倍率	硝化液 循環比	硝化液 循環量 (m^3/分)	備考
原田	3系(A～D)	24	540	1,622	2,379	1.7	4.9	7.3	60	8,000	3,000	8.3	1.3	73.4	
	3系(E-1)	2	—	3,679	3,679	—	5.0	5.0	60	8,000	3,789	7.6	—	—	
中央	A-2-2系	2	1,014	2,595	5,231	2.1	5.3	10.6	50	9,000	3,000	9.2	2.0	19	
	A-2-3系	4	1,426	2,426	5,492	2.0	3.4	7.7	50	8,000	2,755	8.1	1.0	14	
高槻	D系	2	—	1,739	1,603	—	10.3	9.7	60	8,000	3,789	7.9			
渚	B-1-1系	4	619	1,439	1,773	2	5.6	7.5	60	8,000	3,000	7.7	1.6	5.3	
	B-1-2系	4	619	1,439	1,773	2	5.6	7.5	60	8,000	3,000	7.7	1.6	5.3	
	B-2-1系	4	619	1,439	1,773	2	5.6	7.5	60	8,000	3,000	7.7	1.6	5.3	
鴻池	DE系	8	1,360	—	2,240	2.6	—	4.3	35	7,000	1,800	6.2	—	—	
なわて	1系	3	653	1,756	4,657	1.5	4.1	10.9	50	9,000	3,000	7.0	1.0	13.2	
竜華	1系	4	919	2,894	5,199	0.9	2.7	4.8	50	9,000	3,000	5.1	—	—	
今池	2系	4	776	1308	2,067	2.3	3.9	6.1	45	8,000	2,500	9.2	1.4	19.6	
	3系	4	1,248	2489	6,350	1.6	3.2	8.3	45	8,000	2,500	10.0	1.4	43.2	
大井	1系	6	763	1,383	3,205	2.4	4.4	10.1	60	8,000	3,000	9.7	1.4	7.4	
	2系	3	703	1,232	3,100	2.2	3.9	9.8	60	8,000	3,000	9.6	1.4	7.4	
狭山	Ⅱ系	6	702	2,106	3,276	2	6.1	9.4	60	8,000	3,000	10.8	1.2	26.8	
北部	汚水2系	8	—	2,045	2,045	—	6.5	6.5	60	8,000	3,370	4.8	2.5	12.2	
	汚水3系	8	—	2,045	2,045	—	6.5	6.5	60	8,000	3,370	4.8	2.5	12.2	
	汚水4系	4	—	2,045	2,045	—	6.5	6.5	60	8,000	3,370	4.8	2.5	12.2	
	汚水4-2系	4	—	1,530	1,530	—	4.8	4.8	56	7,000	2,500	3.9	—	—	
中部	汚水1系	4	238	935	1,035	1.5	5.8	6.4	60	8,000	3,000	7.4	1.8	2.7	
	汚水2系	8	456	1,794	1,921	1.5	6.0	6.5	60	8,000	3,000	4.8	1.8	5.0	
南部	汚水1系	4	432	1,705	1,823	1.5	6.2	6.6	60	8,000	3,000	5.6	1.2	17.5	

砂ろ過等

水みらいセンター	砂ろ過 型式	池数	一池当り ろ過面積 (m^2)	ろ過速度 (m/日)	接触酸化池 型式	池数	一池当り 長×幅×有効深	有効容量 (m^3)	安定池 池数	一池当り 面積×有効深 (m^2) (m)	有効容量 (m^3)	滞留時間 (hr)
原田	重力式上向流											
中央	重力式下向流											
高槻	重力式下向流											
渚	重力式下向流	8	40	200	曝気付							
		2	80	200	礫間接触	8	20×42.5×2.0	1700	1	3400×1.0	3400	1
		4	80	200	酸化池							
鴻池	重力式下向流	8	63.75	200								
なわて	重力式下向流	3	46.2	300								
竜華	重力式下向流	4	288	250								
今池	重力式下向流	8	78	250								
大井	重力式下向流	8	43.8	250								
狭山	重力式下向流	6	46.8	250								
北部	重力式上向流式	18	52.7	200								
中部	高速繊維ろ過	4	4.9	800								
	重力式下向流	6	36	200								
南部	重力式下向流	4	36	200								

消毒設備

水みらいセンター	注入薬品名	塩素注入機			中和装置の種類	混和接触時間(分)	備考
		型式	台数	1機1時間能力			
原田	次亜塩素酸ソーダ	一軸ポンプ式	2	720	―	15	
中央	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	4	146	―	12	
	〃	〃	2	60	―	12	
	〃	〃	2	232	―	12	
	〃	〃	5	407	―	12	
高槻	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	30	―	19	A系
	〃	〃	2	90	―	20	B系
	〃	〃	4	184	―	15	D・E系
渚	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	78	―	20	
	次亜塩素ソーダ	〃	1	78	―	20	
	紫外線滅菌	―	―	―	―		
鴻池	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	210	―	15	A～C系
	〃	〃	3	1086	―	15	〃 簡易処理
	〃	〃	3	60	―	15	D.E系
	〃	〃	2	360	―	15	〃 簡易処理
なわて	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	75	―	15	
川俣	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	6	246	―	15	A系簡易処理
	〃	〃	2	132	―	15	A系
	〃	〃	2	1260	―	15	B系簡易処理
	〃	〃	2	6.6	―	15	B系
	〃	〃	2	118.8	―		
竜華	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	157.2	―	15	1系
	〃	〃	2	12.6	―	―	オゾン処理水用
今池	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	1	48.0	―	15	1系
	〃	〃	1	48.0	―		
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	120	―	15	前次亜（砂ろ過）
	〃	〃	2	180	―		後次亜
狭山	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	43	―	15	Ⅰ系
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	117	―		Ⅱ系
	〃	〃	2	232	―	15	
	〃	〃	1	117	―		
	オゾン	無声放電水冷方式	1	1.35ｋｇO3/ｈ	―	5	せせらぎ水路
大井	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	180	―	15	
	〃	〃	1	66	―	15	
	〃	〃	2	33	―	15	
北部	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	3	174	―	15	
中部	オゾン(1系)	散気筒方式	3	5*2+4*1kg03/h	―	10	
	次亜塩素酸ソーダ（1系）	ダイヤフラム式	2	24		15	
	次亜塩素酸ソーダ（2系）	ダイヤフラム式	2	36	―	15	
南部	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	36	―	15	

②ポ ン プ 場 概 要

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の6)	汚水ポンプ能力 計画 口径 及び 台数	汚水ポンプ能力 23年度末 (m^3/分)×台数	汚水ポンプ能力 計画 (m^3/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 口径 及び 台数	雨水ポンプ能力 23年度末 (m^3/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 (m^3/分)×台数	雨水放流先
猪名川	原田水みらいセンター内	41年 4月	47．7．10	φ 500 × 3台 φ 800 × 3台 φ 900 × 3(1) φ 500 × 1台 φ 600 × 3台 φ 800 × 3(1) φ 900 × 1台 φ 1,200 × 1台 φ 1,350 × (1) 計 19(3)	30.0 × 3 60.0 × 3 99.0 × 3 47.0 × 3 80.0 × 3 100.0 × 1 158.0 × 1 200.0 × 1 1406.0	30.0 × 3 60.0 × 3 99.0 × 3 33.0 × 1 47.0 × 3 80.0 × 3 100.0 × 1 158.0 × 1 200.0 × 1 1439.0				猪名川
	大阪国際空港内雨水貯留施設	H20年 7月	H20．7．1				1）貯留量 45,000m3 2）施設概要 管径φ5,750mm 路線延長 1,841m 管理棟 2棟 管理用人孔 2箇所 3）付帯施設 排水ポンプ φ350mm×2台			猪名川
安威川	中央水みらいセンター内	45年 3月	47．7．10	φ 900 × 3台 φ 700 × 3台 φ 800 × 3(1)台 φ 800 × 1台 φ 1,200 × 1台 φ 1,350 × 1台 計 12(1)	20.0 × 1 30.0 × 1 100.0 × 1 73.5 × 3 80.0 × 2(1) 75.0 × 1 255.0 × 1 220.0 × 1 1080.5	150.0 × 3 73.5 × 3 80.0 × 3(1) 75.0 × 1 255.0 × 1 325.0 × 1 1565.5	φ 1,650 × 1台 φ 1,650 × 3台 φ 1,650 × 2台 φ 1,500 × 2台 計 8台	314.0 × 1 336.0 × 3 480.0 × 2 341.0 × 2 2964.0	326.0 × 1 336.0 × 3 480.0 × 2 341.0 × 2 2976.0	安威川
	岸部	48年 6月	48．6．27	φ 450 × 3台 計 3	4.2 × 2 (川面処理場へ) 8.4	28.0 × 3 84.0	φ 1,400 × 1台 φ 1,600 × 3台 φ 2,000 × 2台 計 6台	340.0 × 3 530.0 × 2 17.5 × 1 (暫定雨水) 2097.5	243.0 × 1 340.0 × 3 530.0 × 2 2323.0	安威川
	味舌	44年 4月	50．4．1	φ 400 × 2台 φ 700 × 1台 φ 900 × 2台 計 5	23.2 × 2 50.3 × 1 96.7	23.2 × 2 50.3 × 1 110.0 × 2 316.7	(水路系) φ 900 × 1台 φ 1,200 × 1台 (千里系) φ 1,350 × 3台 φ 1,500 × 2台 (山田系) φ 1,000 × 1台 φ 1,200 × 4台 計 12台	115.0 × 1 220.0 × 1 13.0 × 1 260.0 × 3 348.0 × 2 138.0 × 1 160.0 × 4 2602.0	95.0 × 1 167.5 × 1 260.0 × 3 348.0 × 2 138.0 × 1 160.0 × 4 2514.5	安威川 安威川 安威川
	穂積	51年 6月	51．6．1	φ 700 × 1台 φ 400 × 2(1)台 計 3(1)	65.0 × 2 13.0 × 2 156.0	65.0 × 1 19.0 × 2(1) 103.0	φ 1,400 × 2台 φ 1,500 × 2台 φ 1,000 × 1台 計 5台	277.0 × 2 325.0 × 2 1204.0	277.0 × 2 325.0 × 2 127.0 × 1 1331.0	大正川
	摂津	58年 4月	63．4．1	φ 450 × 2台 φ 500 × 2(1) 計 4(1)	27.4 × 2 32.2 × 1 5.5 × 1 92.5	27.4 × 2 32.2 × 2 119.2	φ 1,650 × 1台 φ 2,000 × 8台 計 9台	384.0 × 1 563.0 × 8 4888.0	384.0 × 1 563.0 × 8 4888.0	安威川

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の6)	汚水ポンプ能力			雨水ポンプ能力			雨水放流先
				計画	23年度末	計画	計画	23年度末	計画	
				口径 及び 台数	(m^3/分)×台数	(m^3/分)×台数	口径 及び 台数	(m^3/分)×台数	(m^3/分)×台数	
淀川右岸	高槻水みらいセンター内	44年 8月	50. 7. 1	φ 500 × 1(1) φ 500 × 1(1) φ 700 × 1(1) φ 500 × 3台 φ 800 × 3台 φ 400 × 2(1) φ 700 × 2(1) 計 13(5)	28.0 × 2 17.0 × 1 36.0 × 2 12.0 × 1 2.5 × 2 70.0 × 1 568.0	28.0 × 2 30.0 × 2 65.0 × 2 28.0 × 3 84.0 × 4 84.0 × 3 20.0 × 3 75.0 × 2 792.0	(低段雨水) φ 1,500 × 3台 φ 1,800 × 8台 (高段雨水) φ 1,650 × 5台 計 16台	300.0 × 3 430.0 × 8 1,650 × 2 5080.0	300.0 × 3 430.0 × 8 370.0 × 5 6190.0	淀川
	前島	48年 6月	48. 6. 15				φ 1,500 × 4台 φ 1,650 × 5台 φ 1,200 × 2台 φ 2,000 × 3台 φ 1,200 × 2台 φ 2,000 × 3台 計 19台	270.0 × 4 404.0 × 5 202.0 × 2 541.0 × 2 4586.0	270.0 × 4 404.0 × 5 120.0 × 2 495.0 × 3 202.0 × 2 541.0 × 3 6852.0	淀川
	安威川左岸	H20 12月	H20 12. 1	φ 900 × 4台 計 4台	140 × 3 420.0	140.0 × 4 560.0	(高潮、洪水等で神埼川の番田水門が閉鎖されたときに稼動する)			安威川

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の6)	汚水ポンプ能力			雨水ポンプ能力			雨水放流先
				計画	23年度末	計画	計画	23年度末	計画	
				口径 及び 台数	(m3/分)×台数	(m3/分)×台数	口径 及び 台数	(m3/分)×台数	(m3/分)×台数	
淀川左岸	渚水みらい センター内	元 年 4 月	元 . 4 . 1	φ 800 × 2 台 φ 600 × 1 台 φ 400 × 1 台 φ 300 × 2 台 計 6 台	105 × 2 45.0 × 1 22.0 × 1 11.0 × 2 299.0	105.0 × 2 45.0 × 1 22.0 × 1 11.0 × 2 299.0				
	石津中継	11 年 4 月	11 . 4 . 1	φ 800 × 3 台 計 3 台	75.0 × 3 225.0	75.0 × 3 225.0				
寝屋川北部	鴻池水みらい センター内	47 年 7 月	47 . 7 . 10	φ 1,000 × 2 台 φ 1,200 × 1 台 φ 1,350 × 2 台 計 5 台	140.0 × 2 205.0 × 1 190.0 × 2 865.0	140.0 × 2 205.0 × 1 245.0 × 2 975.0	φ 1,600 × 6 台 計 6 台	360.0 × 6 2,160	360.0 × 6 2,160	寝屋川
	菊 水	42 年 4 月	47 . 7 . 10	φ 200 × 2 台 φ 350 × 2 台 計 4 台	5.4 × 2 17.4 × 2 45.6	4.2 × 2 16.0 × 2 40.4	φ 1,000 × 4 台 計 4 台	120.0 × 4 480	120.0 × 4 480.0	西三荘
	寝屋川 中 継	6 年 10 月	6 . 10 . 1	φ 200 × 2 台 φ 300 × 1 台 計 5 台	4.0 × 2 10.05 × 1 18.1	4.0 × 2 10.05 × 1 18.1				
	太 平	43 年 6 月	47 . 7 . 10	φ 450 × 2 台 φ 700 × 3 台 計 5 台	26.0 × 2 65.0 × 2 182.0	26.0 × 2 65.0 × 3 247.0	φ 1,350 × 4 台 計 4 台	240.0 × 4 960	240.0 × 4 960	寝屋川
	氷 野	45 年 3 月	47 . 7 . 10	φ 500 × 2 台 φ 300 × 2 台 計 4 台	33.0 × 2 11.0 × 2 88.0	33.0 × 2 11.0 × 2 88.0	φ 1,650 × 4 台 計 4 台	351.0 × 4 1,404	351.0 × 4 1,404	寝屋川
	桑 才	47 年 7 月	47 . 7 . 10	φ 600 × 2 台 φ 1,200 × 2 台 計 4 台	47.0 × 2 190.0 × 2 474.0	47.0 × 2 190.0 × 2 474.0	φ 1,600 × 6 台 計 6 台	330.0 × 6 1,980	330.0 × 6 1,980	古 川
	茨田（古）	49 年 8 月	49 . 8 . 1				φ 1,900 × 4 台 計 4 台	495.0 × 4 1,980	495.0 × 4 1,980	寝屋川
	茨田（中）	53 年 11 月	53 . 11 . 29	φ 350 × 2 台 φ 250 × 2 台 計 4	16.5 × 2 6.0 2 45.0	16.5 × 2 6.0 2 45.0	φ 1,500 × 4 台 計 4 台	280.0 × 4 1,120	280.0 × 4 1,120	寝屋川
	深野北	56 年 7 月	56 . 7 . 1	φ 200 × 2 台 φ 400 × 1 台 計 3 台	4.2 × 2 18.0 × 1 26.4	4.2 × 2 18.0 × 1 26.4	φ 1,100 × 4 台 計 4 台	145.0 × 4 580	144.5 × 4 578	寝屋川
	枚方中継	58 年 3 月	58 . 3 . 31	φ 350 × 4 台 計 4 台	13.7 × 3 41.1	13.7 × 4 54.8				
	萱 島	62 年 4 月	62 . 4 . 1	φ 150 × 1 台 φ 250 × 1 台 φ 350 × 3 台 計 5 台	3.0 × 1 7.5 × 1 15.3 × 2 41.1	3.0 × 1 7.5 × 1 15.3 × 3 56.4	φ 1,500 × 4 台 計 4 台	314.0 × 4 1256.0	314.0 × 4 1,256	寝屋川
	なわて 水みらい センター内	22 年 9 月	22 . 9 . 1	φ 450 × 2 台 φ 600 × 3 台 計 5 台	25.1 × 2 50.1 × 1 100.2	25.1 × 2 50.1 × 3 200.4				

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の6)	汚水ポンプ能力 計画 口径 及び 台数	汚水ポンプ能力 23年度末 (m3/分)×台数	汚水ポンプ能力 計画 (m3/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 口径 及び 台数	雨水ポンプ能力 23年度末 (m3/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 (m3/分)×台数	雨水放流先
寝屋川南部	川俣水みらいセンター内	47年 7月	47. 7. 10	φ 700 × 2台 φ 1,000 × 2台 φ 1,600 × 2台 計 6台	60.0 × 2 138.0 × 2 360.0 × 2 1116.0	60.0 × 2 138.0 × 2 360.0 × 2 1,116	φ 2,200 × 5台 φ 1,350 (注) (第2ポンプ場) 計 5台	636.0 × 5 240.0 × 1 3,420 (3180)	636.0 × 5 3,180	第2寝屋川
	小阪	43年 4月	47. 7. 10	φ 700 × 2台 φ 1,000 × 3台 計 5台	40.0 × 1 48.0 × 1 140.0 × 2 148.0 × 1 516	74.0 × 2 148.0 × 3 592.0	φ 1,500 × 5台 計 5台	325.0 × 4 451.0 × 1 1751.0	325.0 × 4 451.0 × 1 1751.0	第2寝屋川
	新池島(四条)	6年 9月	6. 9. 1	φ 450 × 1台 φ 400 × 2台 φ 600 × 2台 φ 600 × 1台 計 6台	 21.2 × 2 42.5 × 2 127.4	27.1 × 1 21.2 × 2 42.5 × 2 43.0 × 1 197.5	φ 1,650 × 4台 計 4台	372 × 4 1488.0	372 × 4 1488.0	恩智川
	新家	50年 7月	50. 7. 1	φ 600 × 2台 φ 800 × 2台 計 4台	39.0 × 1 77.0 × 1 77.3 × 1 193.3	38.6 × 2 77.3 × 2 231.8	φ 1,800 × 6台 計 6台	403 × 2 400 × 4 2406.0	403 × 6 2418.0	楠根川
	長吉	57年 4月	57. 4. 24	φ 600 × 5台 計 5台	46.0 × 2 44.0 × 3 224.0	46.0 × 2 44.0 × 3 224.0	φ 1,500 × 2台 φ 1,800 × 4台 計 6台	300.0 × 2 403.0 × 4 2212.0	300.0 × 2 403.0 × 4 2212.0	平野川
	寺島	58年 3月	58. 3. 31	φ 500 × 2台 φ 800 × 1台 φ 1,000 × 1台 計 4台	36.0 × 2 90 × 1 148.7 × 1 310.7	36.0 × 2 90.0 × 1 148.7 × 1 310.7	φ 1,800 × 5台 計 5台	459.0 × 2 414 × 3 2160.0	432 × 5 2,160	寝屋川
	小阪合	元年 7月	元. 3. 1	φ 450 × 2台 φ 600 × 2台 計 4台	(φ400)× 2 51 × 1 91	26.0 × 2 51.0 × 2 154.0	φ 1,500 × 4台 計 4台	294 × 4 1,176	294 × 4 1,176	楠根川
	植付	10年 4月	10. 4. 1	φ 300 × 3台 φ 600 × 2台 計 5台	8.7 × 3 37.5 × 1 63.6	8.7 × 3 37.5 × 2 101.1	φ 1,350 × 4台 計 4台	225 × 4 900	225 × 4 900	恩智川
	深野	12年 4月	12. 4. 1	φ 500 × 2台 φ 300 × 3台 計 5台	28.9 × 1 8.8 × 3 55.3	28.9 × 2 8.8 × 3 84.2	φ 1,500 × 4台 計 4台	270.0 × 4 1080	270 × 4 1,080	恩智川

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日	汚水ポンプ能力 計画 口径及び台数	汚水ポンプ能力 24年度末 (m3/分)×台数	汚水ポンプ能力 計画 (m3/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 口径及び台数	雨水ポンプ能力 24年度末 (m3/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 (m3/分)×台数	雨水放流先
大和川下流	今池水みらいセンター内	60年 6月	60．6．17	φ 500 × 1台 φ 600 × 2台 (予備1台) φ 1,000 × 3台 (予備2台) 計 6台	30.0 × 1 50.0 × 2 140.0 × 3 550.0 6台	30.0 × 1 50.0 × 2 140.0 × 3 550.0 6台	西除川左岸系 φ 1,200 × 1台 φ 1,650 × 3台 今井戸東除川系 φ 1,200 × 2台 φ 2,200 × 3台 計 9台	250 × 1 470 × 3 200 × 2 670 × 3 4,070.0 9台	250 × 1 470 × 3 200 × 2 670 × 3 4,070.0 9台	大和川
	今井戸川	61年 6月	61．6．20				φ 1,350 × 4台 計 4台	255 × 4 1,020.0 4台	230 × 4 920.0 4台	大和川
	大井水みらいセンター内	61年 11月	61．11．21	流入ポンプ φ 450 × 2台 φ 700 × 4台 (予備1台) 計 6台	27.0 × 2 54.0 × 2 (予備1台) 162.0	27.0 × 2 54.0 × 4 270.0				
				放流ポンプ φ 400 × 2台 φ 500 × 6台 (予備1台) 計 8台	17.5 × 2 35 × 2 (予備1台) 62.5 (揚程により)	18.0 × 2 35.0 × 6 246.0				
	川面中継	4年 7月	4．7．1	φ 350 × 2台 φ 350 × 2台 計 4台	14 × 2 15 × 1 43.0	14 × 2 14.2 × 2 56.4				
	小吹台中継	16年 4月	16．4．1	φ 150 × 2台 (予備1台) 計 2台	2.0 × 2 (予備1台) 4.0	2.0 × 2 (予備1台) 4.0				
	錦郡中継	6年 7月	6．8．1	φ 350 × 2台 φ 450 × 2台 (内1台予備) 計 4台	19.0 × 2 24.4 × 1 62.8	19.0 × 2 24.4 × 2 87.2				
	長野中継	15年 4月	15．4．1	φ 300 × 2台 φ 400 × 2台 (内1台予備) 計 4台	8.4 × 2 18.0 × 1 34.8	8.4 × 2 20.1 × 2 57.0				

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日	汚水ポンプ能力			雨水ポンプ能力			雨水放流先
				計画	24年度末	計画	計画	24年度末	計画	
				口径 及び 台数	(m3/分)×台数	(m3/分)×台数	口径 及び 台数	(m3/分)×台数	(m3/分)×台数	
南大阪湾岸 北部	北部水みらいセンター内	62年 1月	62．4．1	φ 500 × 2台 φ 700 × 1台 φ 900 × 2台 (内1台予備) 計 5台	34.0 2 68 × 1 105.0 × 2 (内1台予備) 346.0	34.0 × 2 68 × 1 105.0 × 2 (内1台予備) 346.0				
	和泉中継	17年 9月	17．9．1	φ 150 × 2台 (内1台予備) 計 2台	3.3 × 2 6.6	3.5 × 2 (内1台予備) 7.0				
南大阪湾岸 中部	中部水みらいセンター内1系	元年 4月	元．4．1	φ 150 × 1台 φ 350 × 2台 (内1台予備) φ 250 × 1台 計 4台	2.5 × 1 13.0 × 2 6.5 × 1 8 × 1 43.0	2.5 × 1 13.0 × 2 6.5 × 1 35.0				
	2系	8年4月	8．4．1	φ 500 × 2台 φ 700 × 2台 (内1台予備) 計 4台	30 × 2 56 × 2 172.0	30.0 × 2 56.0 × 2 172.0				
南大阪湾岸 南部	南部水みらいセンター内	平成5年 7月	平成5．7．1	φ 300 × 2台 φ 400 × 2台 φ 600 × 3台 (内1台予備) 計 7台	10.0 × 2 20.0 × 2 60.0	10.0 × 2 20.0 × 2 40.0 × 3 180.0				
	淡輪中継	平成11年 3月	平成11．3．1	φ 200 × 2台 φ 300 × 2台 (内1台予備) 計 4台	5.5 × 2 11	5.5 × 2 10.5 × 2 32				
	深日中継	平成13年 10月	平成13．10．1	φ 150 × 2台 φ 200 × 2台 (内1台予備) 計 4台	2.8 × 2 5.6	2.8 × 2 5.5 × 2 16.6				

16.6

③ 管 渠 施 設 概 要

流 域 名	幹　　線　　名	計画延長 (Km)	供用開始 延長(Km)	進捗率 (%)	最　小　径　～　最　大　径
猪 名 川 流域下水道	左岸幹線	5.70	5.70	100.0	1,200 ～ 3,000＊1,800
	余野川幹線	18.78	18.78	100.0	600 ～ 1,500
	右岸第一幹線の一部	17.24	17.24	100.0	450 ～ 2,200
	計	41.72	41.72	100.0	
安 威 川 流域下水道	茨木吹田幹線（一）	5.24	5.24	100.0	2,000 ～ 2,700＊4,200＊2
	茨木吹田幹線（二）	2.88	2.52	87.5	1,650 ～ 1,650
	千里山田幹線	3.27	3.27	100.0	1,200 ～ 1,200
	山田幹線	2.48	2.48	100.0	2,000 ～ 3,000＊2,100
	岸部幹線	3.91	2.79	71.4	800 ～ 3,300＊3,300
	茨木箕面幹線（一）	6.49	6.49	100.0	1,200 ～ 3,600
	茨木箕面幹線（二）	8.82	8.82	100.0	1,650 ～ 2,400
	千里幹線	1.62	1.62	100.0	1,500(圧送管) ～ 3,750＊4,600
	摂津高槻汚水幹線	4.71	4.71	100.0	700 ～ 1,100＊1,100＊2
	摂津高槻雨水幹線	4.32	4.32	100.0	3,500 ～ 4,100＊4100
	茨木摂津汚水幹線	5.42	5.42	100.0	700 ～ 1,500＊1,500＊2
	茨木摂津雨水幹線	3.94	3.94	100.0	3,750 ～ 4,500＊4,500＊2
	茨木摂津合流幹線	1.39	1.39	100.0	2,700＊2,700 ～ 4,100＊3,290
	計	54.41	52.93	97.3	
淀川右岸 流域下水道	高槻島本汚水幹線	9.58	9.58	100.0	1,350 ～ 3,400
	高槻島本雨水幹線	5.44	5.44	100.0	3,000 ～ 8,000＊3,100
	高槻茨木汚水幹線	5.17	5.17	100.0	900 ～ 1,700＊2,500
	高槻茨木雨水幹線	5.19	5.19	100.0	2,550 ～ 8,400＊4,200
	高槻処理場放流幹線	(11.28)	(11.28)	100.0	護床整備延長4.0＊2.0 8.1Km
	計	36.66	36.66	100.0	

流域名	幹線名	計画延長(Km)	供用開始延長(Km)	進捗率(%)	最小径～最大径
淀川左岸流域下水道	枚方交野幹線	9.20	7.99	86.9	800～2800
	淀川左岸幹線	2.38	2.38	100.0	1350～1650
	寝屋川放流幹線	(10.00)	(10.00)	100.0	1,500 2,000*2,000
	古川放流幹線	(0.22)	(0.00)	0.0	1350
	計	(10.22) 21.80	(10.00) 20.38	97.8 93.5	
寝屋川北部流域下水道	中央幹線（一）	4.31	4.31	100.0	700～7,200*3,600
	〃（二）	2.25	2.25	100.0	1350～3,000*2,400
	門真寝屋川幹線（一）	1.25	1.25	100.0	2,700*2,700～2,100*2,100
	〃（二）	3.68	3.68	100.0	1800～4,200*4,200
	〃（三）	3.51	3.51	100.0	1200～3,000*3,000
	門真寝屋川幹線（三）直送幹線	2.42	2.42	100.0	1350～1650
	大東幹線（一）	3.11	3.11	100.0	1350～4100
	〃（二）	2.18	2.18	100.0	400～3,600*3,600
	門真守口幹線	4.08	4.08	100.0	800～4100
	寝屋川幹線（一）	2.13	2.13	100.0	1000～2000
	〃（二）	4.61	4.61	100.0	400～1000
	四条畷幹線	4.18	4.18	100.0	600～2,600*2,600
	茨田幹線（一）	0.98	0.98	100.0	1800～2200
	〃（二）	2.28	2.28	100.0	2200～3500
	大東四条畷幹線	2.43	2.43	100.0	600～2,600*1,500
	寝屋川四条畷幹線	1.74	1.74	100.0	800～2600
	大東門真幹線	3.03	3.03	100.0	1000～2700
	寝屋川枚方幹線	5.17	5.17	100.0	500～1200
	香里枚方幹線	3.25	3.25	100.0	600～800
	香里交野幹線	1.50	1.50	100.0	～600
	古川導水幹線	0.88	0.88	100.0	3500～3,800*3,800
	友呂岐導水幹線	0.21	0.21	100.0	2400～6000
	計	59.18	59.18	100.0	平成３年８月計画決定の増補幹線は除く

流域名	幹線名	計画延長(Km)	供用開始延長(Km)	進捗率(%)	最小径～最大径
寝屋川南部流域下水道	中央北幹線	4.02	4.02	100.0	1350～3600
	中央南幹線	10.56	10.56	100.0	900～4,000*4,000*2
	枚岡河内北幹線	6.78	6.78	100.0	200～3500
	枚岡河内中央幹線	6.76	6.76	100.0	200～5000
	枚岡河内南幹線（一）	5.34	5.34	100.0	1650～3300
	枚岡河内南幹線（二）	4.75	0	0.0	600～1000
	八尾枚岡幹線	3.23	3.23	100.0	2200～4,000*4,000
	恩智川東幹線	5.86	5.86	100.0	1200～4000
	柏原八尾幹線	9.94	9.94	100.0	600～4,000*4,000
	飛行場北幹線	6.78	6.78	100.0	1000～5000
	飛行場南幹線	5.81	5.81	100.0	1100～5,000*5,000
	長吉直送幹線	1.36	1.36	100.0	～700*2
	平野川放流幹線	1.06	1.06	100.0	～900*2
	計	72.25	67.50	93.4	平成３年８月計画決定の増補幹線は除く
大和川下流西部流域下水道	今井戸東除川幹線	13.75	13.75	100.0	800～2000
	西除川右岸幹線	5.58	5.58	100.0	800～1350
	西除川左岸幹線	8.37	8.37	100.0	1000～1650
	堺狭山幹線	9.24	9.24	100.0	300～2000
	今井戸東除川雨水幹線	4.91	4.91	100.0	3100*3100～○5500
	西除川左岸雨水Ａ幹線	3.73	3.73	100.0	○3000～3,800*3,800
	西除川左岸雨水Ｂ幹線	2.40	0.00	0.0	～
	西除川右岸雨水Ａ幹線	0.99	0.99	100.0	○4750～
	西除川右岸雨水Ｂ幹線	1.41	1.41	100.0	2000～3200
	雨水放流渠	0.45	0.45	100.0	4,000*4,000*2連
	計	50.83	48.43	95.3	

流域名	幹線名	計画延長(Km)	供用開始延長(Km)	進捗率(%)	最小径～最大径
大和川下流東部流域下水道	石川左岸幹線	10.89	10.89	100.0	900～2000
	御陵西幹線	3.05	3.05	100.0	800～1200
	石川右岸Ⅰ幹線	8.79	8.79	100.0	800～1350
	〃 Ⅱ幹線	7.04	7.04	100.0	900～1200
	〃 Ⅲ幹線	1.52	0.37	24.3	～800
	河南幹線	2.96	2.96	100.0	500～1200
	千早赤阪幹線	8.88	8.88	100.0	200×2連～1200
	放流幹線（Ⅰ）	(8.65)	(8.65)	100.0	800
	計	(8.65) 43.13	(8.65) 41.98	100.0 97.3	
大和川下流南部流域下水道	河内長野幹線	12.40	12.40	100.0	500×2連～1800
	天野川幹線	7.83	7.83	100.0	900～1200
	連絡幹線	3.21	3.21	100.0	600～1000
	放流幹線	(3.07)	(3.07)	100.0	1650
	計	(3.07) 23.44	(3.07) 23.44	100.0 100.0	

南　部

流域名	幹線名	計画延長(Km)	供用開始延長(Km)	進捗率(%)	最小径～最大径
南大阪湾岸北部流域下水道	岸和田忠岡幹線（１）	10.07	10.07	100.0	800～3400
	和泉泉大津幹線（１）	14.40	12.67	88.0	300～2600
	高石泉大津幹線	8.00	8.00	100.0	400～2000
	和泉泉大津幹線（２）	2.76	2.76	100.0	600～800
	岸和田忠岡幹線（２）	9.37	9.37	100.0	1100～2000
	和泉忠岡幹線	11.10	11.10	100.0	600～2400
	計	55.70	53.97	96.9	
南大阪湾岸中部流域下水道	田尻泉佐野幹線	10.77	10.77	100.0	350～2200
	岸和田貝塚幹線	5.64	5.64	100.0	800～1100
	熊取泉佐野幹線（１）	2.82	2.82	100.0	700～900
	〃（２）	4.78	4.78	100.0	700～1000
	貝塚幹線	5.57	5.57	100.0	350～900
	計	29.58	29.58	100.0	
南大阪湾岸南部流域下水道	岬阪南幹線	16.40	16.40	100.0	300～1,650
	泉南幹線	7.57	7.57	100.0	300～1,350
	計	23.97	23.97	100.0	

5. 施設の運転管理状況

①水みらいセンター概要

流入汚水量

水みらいセンター	流入汚水量 日最大 m^3	流入汚水量 日平均 m^3/日	晴天日最大 m^3	晴天日平均 m^3/日	高級・高度処理水量 m^3/日
原田 ※	787,328	302,060	319,450	271,764	331,457
中央	508,134	216,316	228,170	192,023	221,997
高槻	417,271	150,593	157,428	131,361	151,966
渚	272,673	119,350	140,274	114,963	128,433
鴻池	1,173,000	270,200	278,400	212,250	248,400
なわて	34,500	26,600	31,840	26,250	28,100
川俣	1,119,480	300,912	356,299	221,822	274,838
竜華	68,088	54,201	61,166	51,860	58,050
今池	280,687	103,186	114,082	97,004	113,442
大井	122,149	55,608	63,688	54,318	62,167
狭山	149,095	58,675	65,686	55,349	65,643
北部	324,108	141,097	155,994	136,408	151,925
中部	108,561	55,970	66,376	54,989	56,443
南部	73,200	21,635	25,016	20,175	22,998
合計	5,438,274	1,876,403	2,063,869	1,640,536	1,915,859

※兵庫県を含む

反応タンク諸条件（１）

（年間平均）

水みらいセンター	返送率 (%)	空気量／水量	タンク水温 (℃)	BOD負荷率 (kgBOD/kgSS)
原田 １系	27.8	3.5	23.1	0.43
２系	25.6	3.0	23.1	0.27
3系 (A～D)	30.7	3.4	23.2	0.10
3系 (E)	59.6	3.8	23.3	0.06
中央 合流系	42.0	2.61	23.3	0.22
〃 分流系	85.1	3.80	23.6	0.17
高槻	44.0	3.52	23.6	0.23
渚 Ａ系	61.9	6.2	23.0	0.16
Ｂ系	50.0	4.6	23.7	0.14
鴻池	32.6	4.88	22.2	0.19
なわて	50.3	4.19	24.1	0.06
川俣 Ａ系	53.6	6.0	23.0	0.11
Ｂ系	25.5	4.6	22.5	0.13
竜華	36.7	4.3	23.0	0.07
今池 １系	休止中			
２系	26.2	6.1	24.5	0.16
３系	26.1	5.4	24.5	0.13
大井 Ⅰ系	28.5	4.57	23.8	0.18
Ⅱ系	28.6	3.90	24.0	0.17
狭山 Ⅰ系	31.1	3.87	22.8	0.34
Ⅱ系	28.9	3.78	23.8	0.09
北部 １系	休止中			
２系	37.8	3.1	25.1	0.12
３系	38.0	2.6	25.1	0.12
４系	37.2	2.6	24.9	0.12
中部 Ⅰ系	37.3	3.9	25.1	0.11
Ⅱ系	35.8	3.4	25.1	0.11
南部	41.9	4.7	22.9	0.16

反応タンク諸条件（２）

（年間平均）

	水みらいセンター		ＤＯ mg/L	ｐＨ	ＳＳ mg/L	ＶＳＳ mg/L	VSS/SS %	30分SV %	ＳＶＩ
返送汚泥	原田	１系	－	7.0	3,140	2,650	84.3	96.7	310
		２系	－	6.9	3,710	3,160	85.3	95.6	260
		３系(AD列)	－	6.6	5,100	4,250	83.2	95.6	190
		(E列)	－	6.5	5,000	3,810	75.9	80.5	160
	中央	分流	－	－	3,200	2,700	85.7	85	270
		合流	－	－	4,800	4,100	84.8	89	180
	高槻		－	6.5	4,840	4,032	83.3	96.0	193
	渚	Ａ系	－	6.5	4,202	3,454	82.6	99.0	240
		Ｂ系	－	6.6	4,191	3,500	82.8	100.0	243
	鴻池	Ａ系	－	6.8	6900	5400	78.6	87	130
		Ｂ系	－	6.7	5400	4200	77.8	96	180
		Ｃ系	－	6.7	5400	4300	79.0	98	180
		Ｄ系	－	6.7	7600	6100	78.0	96	130
		Ｅ系	－	6.7	7500	5900	77.7	96	130
	なわて		－	6.7	4400	3500	82.9	79	180
	川俣	Ａ系	－	6.6	5,388	4,168	77.4	96	186
		Ｂ系	－	6.5	8,048	6,207	76.8	99	125
	竜華	Ⅰ系-1	－	6.5	6,640	5,106	76.9	96	147
		Ⅰ系-2	－	6.5	6,045	4,655	77.0	94	158
	今池	１系	休止中						
		２系	－	6.6	5,430	4,490	81	95	175
		３系	－	6.5	6,430	4,840	82	99	172
	大井	Ⅰ系	－	6.7	7,030	5,640	80.3	－	－
		Ⅱ系	－	6.6	6,890	5,550	80.5	－	－
	狭山	Ⅰ系	－	6.8	4,570	3,930	86.0	96	208
		Ⅱ系	－	6.5	6,480	5,310	81.9	100	152
	北部	１系	休止中						
		２系	－	6.7	5,800	4,740	81.8	96	166
		３系	－	6.6	6,170	5,100	82.6	95	154
		４系	－	6.5	5,920	4,900	82.8	96	162
	中部	Ⅰ系	－	6.8	6,040	4,820	78.4	79	131
		Ⅱ系	－	6.7	5,760	4,630	80.3	84	148
	南部		－	－	6,240	5,000	80.2	85	138
流入端混合液	原田	１系	－	－	－	－	－	－	－
		２系	－	－	－	－	－	－	－
		３系	－	－	－	－	－	－	－
	中央		－	－	－	－	－	－	－
	高槻		－	－	－	－	－	－	－
	渚	Ａ系	－	－	－	－	－	－	－
		Ｂ系	－	－	－	－	－	－	－
	鴻池	Ａ系	－	－	－	－	－	－	－
		Ｂ系	－	－	－	－	－	－	－
		Ｃ系	－	－	－	－	－	－	－
		Ｄ系	－	－	－	－	－	－	－
		Ｅ系	－	－	－	－	－	－	－
	川俣	Ａ系	－	－	－	－	－	－	－
		Ｂ系	－	－	－	－	－	－	－
	今池	１系	－	－	－	－	－	－	－
		２系	－	－	－	－	－	－	－
	大井	Ⅰ系	－	－	－	－	－	－	－
		Ⅱ系	－	－	－	－	－	－	－
	狭山	Ⅰ系	－	－	－	－	－	－	－
		Ⅱ系	－	－	－	－	－	－	－
	北部	１系	－	－	－	－	－	－	－
		２系	－	－	－	－	－	－	－
		３系	－	－	－	－	－	－	－
		４系	－	－	－	－	－	－	－
	中部	Ⅰ系	－	－	－	－	－	－	－
		Ⅱ系	－	－	－	－	－	－	－
	南部		－	－	－	－	－	－	－
流出端混合液	原田	１系	2.6	7.0	751	632	84.3	18.5	250
		２系	1.4	6.8	746	635	85.2	14.9	200
		３系(AD列)	2.6	6.5	1,510	1,280	84.5	35.6	230
		(E列)	1.3	6.5	2,170	1,680	77.1	41.3	180
	中央	分流	1.7	6.7	1,500	1,300	87.1	32	220
		合流	1.9	6.6	1,500	1,300	84.7	23	150
	高槻		3.6	6.5	1,487	1,265	85.1	37	228
	渚	Ａ系	1.7	6.4	1,705	1,413	82.6	56.5	330
		Ｂ系	1.2	6.5	1,562	1,298	83.0	64.3	415
	鴻池	Ａ系	3.3	6.7	1700	1400	79.8	18	110
		Ｂ系	4.3	6.7	1700	1400	80.2	45	260
		Ｃ系	4.0	6.7	1600	1300	80.0	38	230
		Ｄ系	3.3	6.6	1700	1400	79.3	19	110
		Ｅ系	3.0	6.6	1700	1300	79.5	19	110
	なわて		4.1	6.7	1800	1500	83.4	34	180
	川俣	Ａ系	1.4	6.6	1,925	1,512	78.6	62	318
		Ｂ系	1.8	6.5	1,605	1,262	78.3	22	135
	竜華	Ⅰ系	5.4	6.4	1,972	1,520	77.1	41	249
	今池	１系	休止中						
		２系	3.3	6.6	1,270	1,050	82	18	142
		３系	3.2	6.5	1,500	1,240	82	24	158
	大井	Ⅰ系	1.0	6.7	1,620	1,310	80.6	28	170
		Ⅱ系	1.0	6.7	1,630	1,310	80.9	29	180
	狭山	Ⅰ系	2.7	6.9	1,140	950	83.3	29	251
		Ⅱ系	1.7	6.4	1,630	1,320	81.0	27	159
	北部	１系	休止中						
		２系	2.7	6.7	1,500	1,240	82.7	34	225
		３系	2.2	6.6	1,540	1,260	81.8	31	204
		４系	2.2	6.6	1,570	1,310	83.3	29	182
	中部	Ⅰ系	4.7	6.9	1,710	1,360	80.7	15	85
		Ⅱ系	2.4	6.8	1,760	1,430	80.3	16	91
	南部		2.5	6.3	2,040	1,660	80.9	30	148

汚泥処理関係

（年合計）

水みらいセンター		濃縮汚泥 量 m^3／年	濃縮汚泥 平均含水率 %	汚泥発生率 含水率96% 換算 m^3/千m^3	発生脱水ケーキ量 ton/年	発生脱水ケーキ量 比重	焼却灰量（湿灰） ton/年	焼却灰量（湿灰） 比重	灰含水率 %	備考
原田	１・２系	183,062	96.8		14,558	－	818	－	28.1	
	３系	233,139	95.9		25,569	－	4,253	－	28.3	
	計	416,201	96.3	3.4	40,127	－	5,071	－	28.3	
中央		225,128	95.7	－	36,046	－	1,803	－	－	
	(ｽﾗｸﾞ)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(151.62)	(－)	(－)	下段（ ）内は、うち有効利用量
高槻		275,736	96.8	－	34,506	－	1,003	－	30.3	
	(ｽﾗｸﾞ)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(240.30)	(－)	(－)	下段（ ）内は、うち有効利用量
渚	流動灰	256,832	96.7	4.8	36,317	－	1,253	－	30.5	
	(ｽﾗｸﾞ)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(273)	(－)	(－)	下段（ ）内は、溶融スラグ
鴻池	混合汚泥	390,479	96.8	3.2	52,050	－	4,116	－	37.0	
川俣	遠心	102,537	95.4	3.0	61,772	－	4,633	0.59	36.2	遠心・重力は川俣汚泥
	重力	196,723	96.4							
	ベルト	55,634	96.0	2.6						ベルトは竜華汚泥
今池	混合汚泥等	266,100	97.1	5.1	27,955	－	1,153	－	26.1	
大井		125,534	96.1	6.0	15,631	－	638	－	24.5	
狭山		127,233	96.4	5.3	15,816	－	599	－	30.9	
北部	重力	481,207	98.0	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業						
中部		南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業								
南部		47,221	96.6	5.1	5,378	-	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業			
計		3,382,766			365,725		25,853			

②水みらいセンター別管理状況一覧

原田水みらいセンター

1. 処理水量の推移



2. 放流水質の状況



3. 汚泥処理の状況



4. 焼却灰処分の状況



5. 処理水再利用の状況



6. 電力使用量の状況



7. 処理単価の推移



維持管理報告書（ 平成24年度）

原田水みらいセンター

A． 水量

B.滅菌用薬品

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総流入水量	雨水排水量	流入下水量	放流水量	簡易処理放流水量	生物処理放流水量	ろ過放流水量	晴天日（日数）	晴天日流入下水量（日平均）	降雨量	返流水量	高級・高度処理水量	高級処理水量	高度処理水量	ろ過処理水量	ろ過速度	ろ過面積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ					
																			場内利用		場外利用		Q水くん	砂ろ過槽滅菌用		放流水滅菌用		再利用水滅菌用	
																			施設利用	環境利用	施設利用	環境利用		注入率		注入率		注入率
		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	日	㎥／日	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	m/日	㎡	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
24	4	9,074,090	31,392	9,042,698	9,042,698	178,730	3,260,196	5,603,772	10	273,536	120.0	1,173,494	10,022,197	3,663,396	6,358,801	5,670,856	230	800	842,417	8,615	19,500	144,130	109	25,630	0.54	82,308	1.09	3,377	1.74
24	5	8,203,684	0	8,203,684	8,203,684	32,738	3,099,046	5,071,900	18	255,211	47.5	1,162,913	9,318,360	3,522,893	5,795,467	5,178,367	210	800	818,080	8,749	24,865	147,904	100	23,425	0.54	75,888	1.11	4,066	2.03
24	6	10,305,577	144,848	10,160,729	10,160,729	501,446	3,486,823	6,172,460	10	276,719	245.5	1,117,277	10,753,222	3,889,315	6,863,907	6,245,521	250	800	786,363	6,152	21,200	143,934	115	28,298	0.54	90,384	1.07	6,293	3.26
24	7	11,498,355	108,166	11,390,189	11,390,189	452,882	4,017,548	6,919,759	8	301,392	213.5	1,200,629	12,107,075	4,425,568	7,681,507	6,074,146	240	800	887,532	14,182	18,655	142,891	407	27,589	0.55	100,776	1.06	6,744	3.65
24	8	9,582,365	23,388	9,558,977	9,558,977	185,375	3,492,170	5,881,432	14	285,827	107.5	1,184,586	10,534,841	3,916,833	6,618,008	5,670,237	230	800	863,874	19,920	19,002	147,304	447	25,662	0.54	85,152	1.07	7,578	3.74
24	9	9,536,161	24,218	9,511,943	9,511,943	258,022	3,426,909	5,827,012	4	276,660	174.0	1,139,503	10,370,580	3,840,896	6,529,684	5,428,757	230	800	836,122	18,279	18,632	143,016	696	24,560	0.54	85,092	1.07	7,462	3.73
24	10	8,872,015	22,097	8,849,918	8,849,918	134,834	3,300,891	5,414,193	13	261,590	75.0	1,163,886	9,851,854	3,713,493	6,138,361	5,376,955	220	800	841,680	22,304	21,839	149,419	79	24,302	0.54	79,272	1.07	7,810	3.80
24	11	8,896,356	21,279	8,875,077	8,875,077	154,828	2,883,509	5,836,740	5	262,501	110.0	1,041,289	9,739,622	3,209,409	6,530,213	5,448,460	230	800	755,604	11,190	21,886	137,771	230	24,592	0.54	79,812	1.08	6,661	4.05
24	12	8,898,798	0	8,898,798	8,898,798	127,529	3,081,772	5,689,497	10	265,936	85.0	1,132,241	9,883,335	3,484,871	6,398,464	5,055,829	200	800	838,429	8,627	23,432	148,887	12	22,729	0.54	79,524	1.07	7,208	3.83
25	1	8,471,552	0	8,471,552	8,471,552	52,990	3,271,682	5,146,880	17	262,306	35.5	1,160,210	9,550,226	3,669,723	5,880,503	3,850,573	160	800	852,573	8,949	20,129	148,390	282	17,264	0.54	75,972	1.08	6,433	3.47
25	2	8,390,972	2,830	8,388,142	8,388,142	162,633	3,007,922	5,217,587	4	277,871	100.5	1,052,498	9,249,361	3,375,780	5,873,581	4,011,121	180	800	775,236	5,768	18,449	134,479	27	17,994	0.54	73,800	1.06	5,267	3.89
25	3	8,521,914	0	8,521,914	8,521,914	46,696	2,883,694	5,591,524	14	261,621	58.0	1,042,621	9,600,978	3,296,638	6,304,340	4,261,380	170	800	754,916	8,882	19,590	148,926	243	19,159	0.54	75,576	1.06	5,546	3.49
年間総量		**110,251,839**	**378,218**	**109,873,621**	**109,873,621**	**2,288,703**	**39,212,162**	**68,372,756**	**127**		**1,372.0**	**13,571,147**	**120,981,651**	**44,008,815**	**76,972,836**	**62,272,202**	**－**	**－**	**9,852,826**	**141,617**	**247,179**	**1,737,051**	**2,747**	**281,204**	**－**	**983,556**	**－**	**74,445**	**－**
日平均		302,060	1,036	301,024	301,024	6,270	107,431	187,323		271,764		37,181	331,457	120,572	210,884	170,609	210	800	26,994	388	677	4,759	8	770	0.54	2,695	1.07	204	3.39
日最大		787,328	102,325	685,003	685,003	166,959	177,031	341,013		319,450	73.0	52,354	548,792	191,701	357,091														
前年度総量		113,691,236	660,316	113,030,920	113,030,920	3,565,843	36,782,720	72,682,357	144	270,538	1,634.0	9,827,633	123,473,779	41,525,731	81,948,048	71,500,935	－	－	10,207,419	128,628	263,334	1,732,694	2,266	38,493	－	123,240	－	8,201	－
前年度比		0.97	0.57	0.97	0.97	0.64	1.07	0.94		1.00	0.84	1.38	0.98	1.06	0.94	0.87			0.97		0.94	1.00	1.21	7.31		7.98		9.08	
備考																													

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

晴天日の定義 ： 雨量が3mm以上の日を含め5日目までを雨天日とし、6日目からを晴天日とする

水量の名称と水量計測位置

維持管理報告書（ 平成24年度）

原田水みらいセンター

C－1． 生反槽（ 高級） 1系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1,068,507	305,319	28.5	3,746,396	350	690	88.5	2,800	0.40	7.0	3.1	230	0	34,641	22,605
24	5	1,098,892	321,923	29.3	4,289,609	390	870	85.5	3,800	0.44	7.0	2.8	210	0	35,977	25,971
24	6	1,140,604	302,625	26.5	3,475,677	305	660	84.8	2,700	0.43	7.0	2.9	200	0	34,757	23,553
24	7	1,282,440	317,939	24.8	3,422,809	267	690	83.4	3,400	0.51	6.0	3.2	260	0	35,879	20,862
24	8	1,141,741	312,226	27.3	3,753,854	329	870	83.7	3,800	0.43	7.0	2.7	250	0	34,391	25,579
24	9	1,104,226	296,948	26.9	3,613,062	327	670	81.5	2,800	0.43	7.0	3.0	220	0	31,158	21,786
24	10	1,092,707	308,443	28.2	4,200,691	384	750	83.4	3,100	0.42	7.0	3.1	220	0	32,464	22,159
24	11	1,038,351	293,509	28.3	3,593,249	346	730	88.0	2,900	0.44	7.0	3.9	210	0	30,850	20,990
24	12	1,091,069	304,033	27.9	3,956,876	363	750	82.7	3,100	0.43	7.2	3.0	280	0	32,412	22,210
25	1	1,102,083	307,985	27.9	4,213,362	382	760	80.6	3,000	0.43	7.2	4.1	290	0	32,483	24,950
25	2	1,011,516	283,169	28.0	3,696,730	365	760	88.9	3,300	0.39	7.1	3.1	280	0	29,230	20,811
25	3	1,051,194	312,387	29.7	3,949,983	376	790	87.0	3,100	0.38	7.6	3.0	290	0	32,089	24,967
年間総量		**13,223,330**	**3,666,506**	**－**	**45,912,298**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**0**	**396,331**	**276,443**
日平均		36,228	10,045	27.8	125,787	349	750	84.8	3,200	0.43	7.0	3.2	245		1086	757
日最大																
前年度総量		12,764,974	3,689,500	－	45,854,586	－	－	－	－	－	－	－	－	0	418,608	269,109
前年度比		1.04	0.99		1.00										0.95	1.03
備考																

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成24年度）

原田水みらいセンター

Ｃ－１． 生反槽（ 高級） ２系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	2,594,889	570,890	22.0	8,896,094	342	620	81.7	3,500	0.36	8.3	3.5	220	0	51,279	35,629
24	5	2,424,001	671,400	27.7	10,727,377	443	790	82.9	4,000	0.28	9.9	4.4	170	0	52,679	42,166
24	6	2,748,711	645,819	23.5	6,009,312	219	600	85.9	3,100	0.26	9.7	5.8	180	0	51,630	29,901
24	7	3,143,128	677,142	21.5	6,337,995	202	810	82.4	4,300	0.29	8.6	6.0	210	0	53,399	30,503
24	8	2,775,092	676,777	24.4	7,332,861	264	680	82.8	4,400	0.25	9.4	4.6	190	0	50,737	41,764
24	9	2,736,670	657,906	24.0	7,033,182	257	660	83.5	3,400	0.27	9.1	4.4	230	0	45,857	36,936
24	10	2,620,786	676,412	25.8	9,981,487	381	770	85.2	3,500	0.25	9.5	5.4	230	0	47,777	36,899
24	11	2,171,058	617,166	28.4	7,007,703	323	670	87.1	3,400	0.28	11.0	7.5	190	0	45,376	29,097
24	12	2,393,802	671,737	28.1	6,673,802	279	850	82.7	4,100	0.24	9.9	6.1	190	0	47,613	36,372
25	1	2,567,640	669,772	26.1	7,167,161	279	760	87.5	3,700	0.28	10.0	7.0	170	0	47,648	39,177
25	2	2,364,264	608,850	25.8	6,556,490	277	810	90.7	3,900	0.25	9.7	4.6	220	0	42,858	39,427
25	3	2,245,444	671,316	29.9	7,238,651	322	720	88.2	3,200	0.25	11.0	5.0	230	0	47,466	39,286
年間総量		**30,785,485**	**7,815,187**	**－**	**90,962,115**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**0**	**584,319**	**437,157**
日平均		84,344	21,411	25.6	249,211	299	730	85.1	3,700	0.27	9.7	5.4	203		1,601	1,198
日最大																
前年度総量		28,760,757	6,830,992	－	107,304,419	－	－	－	－	－	－	－	－	0	623,834	366,625
前年度比		1.07	1.14		0.85										0.94	1.19
備考																

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成24年度）

原田水みらいセンター

C －2. 生反槽（ 高度） ３系 Ａ～D

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	5,561,654	1,789,398	32.2	5,018,742	90.2	16,070,495	288	1,600	84.2	7,000	0.10	14	13	6.5	560	0	69,614	55,670
24	5	5,020,124	1,581,174	31.5	5,331,608	106.2	15,564,349	310	1,400	85.5	6,700	0.11	16	16	8.0	300	0	72,433	48,181
24	6	6,010,390	1,855,510	30.9	4,754,453	79.1	14,741,310	245	1,600	83.4	7,400	0.08	15	17	8.5	200	0	78,179	44,342
24	7	6,756,524	2,060,721	30.5	4,826,456	71.4	13,793,500	204	1,400	81.6	7,900	0.11	13	14	7.0	150	0	79,055	45,182
24	8	5,895,707	1,792,374	30.4	5,144,519	87.3	13,921,680	236	1,300	81.6	4,500	0.11	15	16	8.0	140	0	79,066	44,123
24	9	5,693,981	1,748,066	30.7	5,020,679	88.2	13,052,679	229	1,400	79.1	4,500	0.09	15	15	7.5	160	0	80,461	47,109
24	10	5,311,087	1,712,643	32.2	5,129,415	96.6	13,263,224	250	1,300	81.9	3,900	0.09	17	19	9.5	190	0	90,707	48,601
24	11	5,690,586	1,731,496	30.4	4,999,773	87.9	14,016,644	246	1,500	83.7	4,500	0.11	14	18	9.0	160	0	81,671	41,183
24	12	5,554,541	1,652,970	29.8	5,344,369	96.2	14,754,662	266	1,500	83.5	5,100	0.10	15	18	9.0	200	0	80,265	43,460
25	1	5,063,795	1,528,425	30.2	5,319,660	105.1	14,094,819	278	1,600	92.2	5,600	0.10	15	18	9.0	310	0	85,519	44,556
25	2	5,104,488	1,547,222	30.3	4,671,359	91.5	13,106,327	257	1,700	85.8	6,200	0.09	14	21	10.5	230	0	79,390	37,200
25	3	5,473,748	1,631,283	29.8	5,337,513	97.5	16,347,434	299	1,800	86.2	5,500	0.10	15	19	9.5	200	0	66,490	47,831
年間総量		**67,136,625**	**20,631,282**	－	**60,898,546**	－	**172,727,123**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**0**	**942,850**	**547,438**
日平均		183,936	56,524	30.7	166,845	91.4	473,225	259	1,500	84.1	5,700	0.10	15	17	8.5	233		2,583	1,500
日最大																			
前年度総量		71,507,075	21,258,087	－	70,754,846	－	213,597,927	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	1,022,347	547,144
前年度比		0.94	0.97		0.86		0.81											0.92	1.00
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成24年度）

原田水みらいセンター

C －2． 生反槽（ 高度） ３系 Ｅ列

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	797, 147	476, 393	59. 8	－	－	3, 232, 196	405	2, 300	76. 1	5, 700	0. 07	13	50	25. 0	340	51, 209	8, 399	4, 716
24	5	775, 343	463, 160	59. 7	－	－	3, 310, 540	427	2, 500	75. 7	6, 300	0. 06	14	23	11. 5	320	53, 666	8, 469	10, 662
24	6	853, 517	504, 446	59. 1	－	－	3, 096, 818	363	2, 200	74. 6	4, 900	0. 05	14	18	9. 0	190	52, 563	9, 196	13, 029
24	7	924, 983	552, 603	59. 7	－	－	3, 373, 309	365	2, 000	75. 8	3, 400	0. 06	13	22	11. 0	100	53, 691	9, 302	13, 316
24	8	722, 301	428, 090	59. 3	－	－	2, 691, 990	373	1, 500	75. 8	3, 300	0. 08	13	18	9. 0	88	46, 689	9, 401	11, 885
24	9	835, 703	497, 967	59. 6	－	－	2, 814, 723	337	1, 900	73. 5	3, 800	0. 06	13	35	17. 5	86	52, 260	9, 677	6, 454
24	10	827, 274	492, 094	59. 5	－	－	2, 524, 172	305	2, 700	76. 3	6, 300	0. 04	14	23	11. 5	100	53, 555	11, 044	10, 251
24	11	839, 627	500, 630	59. 6	－	－	2, 720, 967	324	2, 200	77. 3	4, 900	0. 06	14	16	8. 0	140	51, 502	9, 875	15, 453
24	12	843, 923	504, 812	59. 8	－	－	3, 082, 535	365	2, 100	82. 1	4, 600	0. 06	13	17	8. 5	180	53, 150	9, 632	13, 221
25	1	816, 708	488, 235	59. 8	－	－	3, 426, 625	420	2, 200	80. 9	5, 600	0. 07	13	16	8. 0	280	52, 831	10, 512	13, 843
25	2	769, 093	459, 919	59. 8	－	－	3, 254, 358	423	2, 200	79. 0	5, 800	0. 06	13	15	7. 5	200	48, 160	9, 881	12, 697
25	3	830, 592	496, 550	59. 8	－	－	4, 155, 308	500	2, 300	80. 1	5, 600	0. 07	14	16	8. 0	180	53, 169	7, 406	13, 288
年間総量		**9, 836, 211**	**5, 864, 899**	**－**	**－**	**－**	**37, 683, 541**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**622, 445**	**112, 794**	**138, 815**
日平均		26, 949	16, 068	59. 6			103, 243	384	2, 200	77. 3	5, 000	0. 06	13	22	11. 2	184	1, 705	309	380
日最大																			
前年度総量		10, 440, 973	6, 131, 734	－	－	－	36, 757, 855	－	－	－	－	－	－	－	－	－	621, 603	121, 068	140, 293
前年度比		0. 94	0. 96		#VALUE!		1. 03										1. 00	0. 93	0. 99
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成24年度）

原田水みらいセンター

D-1 重力濃縮

処	番号	1	2	3	4
年	月	重力濃縮投入汚泥量	濃縮汚泥		
		量	濃度	固形物量	
		m³	m³	%	t
24	4	163,933	20,082	4.5	905
24	5	169,558	21,682	2.7	596
24	6	173,762	17,529	3.6	637
24	7	177,635	19,177	3.6	682
24	8	173,595	24,747	2.2	535
24	9	167,153	22,348	3.2	713
24	10	181,992	22,697	2.8	634
24	11	167,772	16,168	3.5	559
24	12	169,922	20,664	3.5	733
25	1	176,162	18,872	4.0	761
25	2	161,359	14,732	3.6	531
25	3	153,451	18,204	3.9	707
年間総量		2,036,294	236,902	－	7,993
日平均		5,579	649	3.4	22
日最大					
前年度総量		2,185,857	#######	－	8,294
前年度比		0.93	0.94		0.96
備考					

D-2. . 機械濃縮

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量	濃縮汚泥			無機凝集剤使用量（ ）		高分子凝集剤使用量	
		量	濃度	固形物量		添加率		添加率	
		m³	m³	%	t	kg	%	kg	%
24	4	121,560	14,588	4.0	585	－	－	－	－
24	5	131,338	15,132	4.6	692	－	－	－	－
24	6	115,533	15,107	3.9	596	－	－	－	－
24	7	115,109	15,336	4.2	640	－	－	－	－
24	8	127,301	15,021	4.4	660	－	－	－	－
24	9	115,722	13,654	3.8	522	－	－	－	－
24	10	121,881	13,749	4.1	568	－	－	－	－
24	11	110,050	13,793	4.8	665	－	－	－	－
24	12	118,603	15,647	4.2	656	－	－	－	－
25	1	124,737	16,069	4.1	665	－	－	－	－
25	2	112,655	14,714	4.6	670	－	－	－	－
25	3	126,100	16,489	3.9	646	－	－	－	－
年間総量		1,440,589	179,299	－	7,565	－	－	－	－
日平均		3,947	491	4.2	21				
日最大									
前年度総量		1,369,853	181,406	－	7,935	－	－	－	－
前年度比		1.05	0.99		0.95				
備考									

D-3. . 濃縮汚泥量（ 合計）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	濃縮汚泥量（ 合計）			消臭剤		
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
		m³	%	t	kg	m³	mg/L
24	4	34,670	4.2	1,490	－	－	－
24	5	36,814	3.5	1,288	－	－	－
24	6	32,636	3.8	1,233	－	－	－
24	7	34,513	3.8	1,322	－	－	－
24	8	39,768	3.0	1,195	－	－	－
24	9	36,002	3.4	1,235	－	－	－
24	10	36,446	3.3	1,202	－	－	－
24	11	29,961	4.1	1,224	－	－	－
24	12	36,311	3.8	1,389	－	－	－
25	1	34,941	4.1	1,426	－	－	－
25	2	29,446	4.1	1,201	－	－	－
25	3	34,693	3.9	1,353	－	－	－
年間総量		416,201	－	15,558	－	－	－
日平均		1,140	3.8	43			
日最大							
前年度総量		434,325	－	16,229	－	－	－
前年度比		0.96		0.96			
備考							

E. . 消化

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
		m³	m³	%	t	m³	%
24	4	34,670	33,899	1.7	642	730,126	0.0
24	5	36,814	36,451	1.7	654	679,897	0.0
24	6	32,636	32,371	1.8	591	596,158	0.0
24	7	34,513	33,205	1.9	636	568,833	0.0
24	8	39,768	38,891	1.8	729	534,479	0.0
24	9	36,002	36,379	1.7	649	546,313	0.0
24	10	36,446	37,429	1.8	662	579,540	0.0
24	11	29,961	29,268	1.7	541	549,644	0.0
24	12	36,311	36,334	1.7	634	683,000	0.0
25	1	34,941	32,718	1.7	574	671,257	0.0
25	2	29,446	27,567	1.7	488	546,107	0.0
25	3	34,693	33,650	1.6	584	623,657	0.0
年間総量		416,201	408,162	－	7,384	7,309,011	－
日平均		1140	1118	1.7	20	20,025	
日最大							
前年度総量		434,325	419,035	－	7,145	#########	－
前年度比		0.96	0.97		1.03	0.99	
備考							

F. 脱水

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11
年	月	脱水機投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集剤（ポリ鉄）使用量	添加率	無機凝集剤（塩化第二鉄）使用量	添加率	無機凝集剤（消石灰）使用量	添加率	高分子凝集剤使用量	添加率
		量	固形物量	量	固形物量	含水率								
		m³	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	%
24	4	43,953	617	3,394	794	77.9	0	0.00	98	9.43	157	36.6	4,167	1.88
24	5	43,890	639	3,519	818	78.0	0	0.00	98	9.29	155	35.6	4,354	1.83
24	6	39,390	593	3,092	694	78.2	0	0.00	86	9.23	136	35.3	3,662	1.53
24	7	40,665	638	3,462	860	76.6	0	0.00	95	9.16	146	34.1	3,677	1.51
24	8	44,282	694	3,856	963	76.2	0	0.00	107	8.90	170	34.2	3,880	1.64
24	9	40,282	631	3,358	828	77.3	0	0.00	96	8.83	152	33.9	3,250	1.49
24	10	41,255	623	3,383	852	76.9	0	0.00	95	8.89	151	34.2	3,268	1.51
24	11	32,576	530	2,688	673	79.3	0	0.00	108	8.71	169	33.0	779	1.33
24	12	41,666	628	3,349	846	76.7	0	0.00	90	8.81	141	33.4	3,259	1.36
25	1	38,221	559	3,050	659	79.5	0	0.00	77	8.87	121	33.7	3,449	1.50
25	2	32,290	493	3,063	610	79.8	12	####	41	8.86	66	34.5	6,111	2.02
25	3	39,245	573	3,343	732	77.5	25	####	39	8.44	63	33.0	13,104	3.27
年間総量		477,715	7,218	39,557	9,329		37		1,030		1,627		52,960	
日平均		1,309	20	108	26	77.8	0		3	8.95	4	34.29	145	1.74
日最大														
前年度総量		#######	0	#####	#####				1,105		#####		######	
前年度比		1.05	######	1.05	1.06				0.93		0.95		1.29	
備考														

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成24年度）

原田水みらいセンター

G． 焼却・溶融

処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入ケーキ量	焼却投入しさ量	焼却投入沈砂量	乾灰量	湿灰量		灰処分量		灰溶融量	溶融スラグ量		砕石使用量	石灰石使用量	消石灰使用量	鉄粉使用量	尿素使用量	珪砂使用量	重油使用量	灯油使用量	コークス使用量	LPG使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	苛性ソーダ使用量
							含水率		含水率		空冷	水冷													
		t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	kg	㎥	㎥	kg
24	4	4,003	－	－	－	520	27.5	520	27.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,580.0	－	－	－	－	454,382	－
24	5	3,249	－	－	－	459	27.7	459	27.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,450.0	－	－	－	－	389,958	－
24	6	3,113	－	－	－	365	26.6	365	26.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,030.0	－	－	－	－	364,786	－
24	7	3,964	－	－	－	543	28.7	543	28.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,430.0	－	－	－	－	347,666	－
24	8	3,856	－	－	－	583	27.4	583	27.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,640.0	－	－	－	－	343,323	－
24	9	3,358	－	－	－	441	27.8	441	27.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,650.0	－	－	－	－	343,952	－
24	10	3,383	－	－	－	486	28.8	486	28.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,740.0	－	－	－	－	385,845	－
24	11	2,688	－	－	－	408	28.6	408	28.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,900.0	－	－	－	－	283,976	－
24	12	3,349	－	－	－	379	29.2	379	29.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,910.0	－	－	－	－	471,052	－
25	1	3,050	－	－	－	350	29.3	350	29.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,870.0	－	－	－	－	447,107	－
25	2	2,822	－	－	－	193	29.2	193	29.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,880.0	－	－	－	－	383,009	－
25	3	2,003	－	－	－	344	26.5	344	26.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,850.0	－	－	－	－	389,436	－
年間総量		**38,838**				**5,071**		**5,071**											**114,930.0**					**4,604,492**	
日平均		106				14	28.1	14	28.1										314.9					12,615	
日最大																									
前年度総量		37,717				4,693		4,693											71,040.0					4,996,892	
前年度比		1.03			#DIV/0!	1.08		1.08			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!				1.62					0.92	
備考																									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成24年度）

原田水みらいセンター

Ｈ－1 汚泥移動量（ 送泥・ 搬出）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量（ 送汚泥量）				送汚泥量（添加薬品）	脱水ケーキ（ 搬出）		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量		量	固形物量	
		㎥	%	t	㎥	kg	t	t	kg
24	4	－	－	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－	－	－
年間総量									
日平均									
日最大									
前年度総量									
前年度比									
備考									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

Ｈ－2 汚泥移動量（ 受泥・ 搬入）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量（ 受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（ 受け入れ）	
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量	量	固形物量
		㎥	%	t	㎥	t	t
24	4	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

Ｉ． レンガ・スラグ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ出荷量
		成型品	焼成良品（A）個数	焼成不良品（B）個数	歩留まり率	LPG使用量	電力使用量	プレス使用量潤滑油	出荷量	
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t
24	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年間総量										
日平均										
日最大										
前年度総量										
前年度比										
備考										

維持管理報告書（ 平成24年度）

原田水みらいセンター

J.　沈砂・しさ発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しさ
		t	t
24	4	24.8	17.6
24	5	10.1	16.1
24	6	38.8	13.3
24	7	43.8	15.8
24	8	29.4	13.6
24	9	43.5	10.4
24	10	30.2	12.4
24	11	17.4	15.0
24	12	6.3	13.2
25	1	13.2	20.2
25	2	17.9	18.8
25	3	17.4	18.5
年間総量		292.8	184.9
日平均		0.8	0.5
日最大			
前年度総量		235.8	162.2
前年度比		1.24	1.14
備考		洗砂処分量	しさ処分量

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

K.　し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m^3	%	t
24	4	－	－	－
24	5	－	－	－
24	6	－	－	－
24	7	－	－	－
24	8	－	－	－
24	9	－	－	－
24	10	－	－	－
24	11	－	－	－
24	12	－	－	－
25	1	－	－	－
25	2	－	－	－
25	3	－	－	－
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				

L.　使用量（焼却での使用量を除く、ただし電力は全体）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力使用量	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発電ガス	太陽発光電			自家発電用	消化加温槽用		その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
24	4	3,823,600	0	270,730	－	0	0	0	0	－	－	－	3,443	－	－	141,109	7,315
24	5	3,917,945	1,640	170,270	－	1	60	531	0	－	－	－	3,198	－	－	92,103	59,240
24	6	3,982,345	0	62,370	－	0	0	0	30	－	－	－	2,743	－	－	33,468	52,429
24	7	4,075,525	1,550	173,210	－	1	60	494	0	－	－	－	2,632	－	－	89,570	6,411
24	8	4,094,985	0	110,720	－	0	0	0	0	－	－	－	2,636	－	－	58,893	20,045
24	9	3,948,455	1,510	89,170	－	1	60	454	0	－	－	－	2,634	－	－	49,360	9,132
24	10	3,942,615	0	121,000	－	0	0	0	0	－	－	－	2,605	－	－	68,236	17,949
24	11	3,602,925	1,160	189,160	－	1	60	500	31	－	－	－	2,416	－	－	106,563	14,700
24	12	3,907,055	0	176,560	－	0	0	0	0	－	－	－	3,254	－	－	100,649	13,313
25	1	3,889,365	0	190,310	－	0	0	0	0	－	－	－	3,130	－	－	106,906	6,668
25	2	3,770,375	0	118,150	－	0	0	0	4,137	－	－	－	2,672	－	－	66,100	10,315
25	3	4,022,635	1,550	166,680	－	1	54	525	0	－	－	－	2,395	－	－	91,731	38,382
年間総量		46,977,825	7,410	1,838,330		5	294	2,504	4,198				33,758			1,004,688	255,899
日平均		128,706		5,037									92			2,753	701
日最大																	
前年度総量		47,745,585	9,740	2,314,210		6	315	3,320	0				36,807			1,279,956	301,773
前年度比		0.98	0.76	0.79									0.92			0.78	0.85
備考																	

備考

中央水みらいセンター

1. 処理水量の推移



2. 放流水質の状況



3. 汚泥処理の状況



4. スラグ発生量の状況



5. 処理水再利用の状況



6. 電力使用量の状況



7. 処理単価の推移



維持管理報告書（ 平成24年度）

中央水みらいセンター

A． 水量

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
年	月	総流入水量	雨水排水量	流入下水量	放流水量	簡易処理放流水量	生物処理放流水量	ろ過放流水量	晴天日（日数）	晴天日流入下水量（日平均）	降雨量	返流水量	高級・高度処理水量	高級処理水量	高度処理水量	ろ過処理水量	ろ過速度	ろ過面積	再利用水量				
																			場内利用		場外利用		Q水くん
																			施設利用	環境利用	施設利用	環境利用	
		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	日	㎥／日	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	m/日	㎡	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
24	4	6,658,360	333,451	6,324,909	6,324,909	588,337	1,994,866	3,741,706	5	187,851	85.5	1,233,357	6,702,158	4,130,909	2,571,249	4,715,601	140	1,091	1,114,665	0	－	132,863	104
24	5	6,210,718	128,492	6,082,226	6,082,226	349,288	1,869,666	3,863,272	12	185,005	61.0	1,228,802	6,696,822	4,153,137	2,543,685	4,831,042	140	1,091	1,110,938	0	－	137,703	180
24	6	8,686,549	1,075,765	7,610,784	7,610,784	1,596,906	1,535,242	4,478,636	6	198,346	299.5	1,227,617	6,886,477	4,282,168	2,604,309	5,395,769	170	1,091	1,019,480	0	－	133,587	84
24	7	8,294,172	677,968	7,616,204	7,616,204	1,232,503	3,259,034	3,124,667	10	206,223	187.0	1,247,790	7,228,301	4,471,610	2,756,691	3,987,567	120	1,091	1,020,436	0	－	118,315	112
24	8	7,842,939	849,586	6,993,353	6,993,353	649,155	3,198,970	3,145,228	15	204,194	182.5	1,235,754	7,219,549	4,501,600	2,717,949	4,026,490	120	1,091	1,063,300	0	－	100,731	101
24	9	7,076,767	385,325	6,691,442	6,691,442	664,294	1,815,164	4,211,984	5	192,803	127.5	1,223,163	6,917,308	4,308,487	2,608,821	5,113,289	160	1,091	1,058,829	0	－	116,096	64
24	10	6,471,622	175,402	6,296,220	6,296,220	414,238	1,332,583	4,549,399	12	188,083	63.0	1,221,277	6,821,918	4,213,719	2,608,199	5,503,708	160	1,091	1,113,973	0	－	123,083	336
24	11	6,728,279	362,177	6,366,102	6,366,102	665,378	1,358,851	4,341,873	10	188,961	116.0	1,138,746	6,559,547	4,051,459	2,508,088	5,216,309	150	1,091	1,009,407	0	－	122,141	142
24	12	6,624,709	155,439	6,469,270	6,469,270	618,581	2,559,786	3,290,903	11	188,814	87.5	1,016,458	6,627,148	4,053,303	2,573,845	4,122,131	120	1,091	926,589	0	－	127,893	40
25	1	6,089,004	32,038	6,056,966	6,056,966	304,205	2,677,000	3,075,761	23	184,688	37.0	1,030,549	6,558,159	3,981,897	2,576,262	3,958,392	120	1,091	981,048	0	－	124,824	52
25	2	6,406,495	227,143	6,179,352	6,179,352	807,554	2,611,089	2,760,709	7	191,651	100.5	949,867	6,123,568	3,720,071	2,403,497	3,577,371	120	1,091	906,001	0	－	112,279	274
25	3	6,456,533	187,944	6,268,589	6,268,589	439,663	2,683,060	3,145,866	13	187,662	72.5	993,044	6,688,059	4,063,976	2,624,083	4,047,358	120	1,091	1,029,947	0	－	125,446	34
年間総量		**83,546,147**	**4,590,730**	**78,955,417**	**78,955,417**	**8,330,102**	**26,895,311**	**43,730,004**	**129**	**－**	**1,419.5**	**13,746,424**	**81,029,014**	**49,932,336**	**31,096,678**	**54,495,027**	**－**	**－**	**12,354,613**	**0**	**－**	**1,474,961**	**1,523**
日平均		228,894	12,577	216,316	216,316	22,822	73,686	119,808	－	192,023	－	37,661	221,997	136,801	85,196	149,301	137	1,091	33,848	0		4,041	4
日最大		894,475	507,478	508,134	508,134	303,031	125,097	160,837	—	228,170	89.5	54,287	255,254	161,897	97,307	190,727			—	—	—	—	—
年間総量		85,330,647	5,063,744	80,266,903	80,266,903	10,245,400	25,422,530	44,598,973	159	–	1,580.0	14,496,298	81,144,847	48,103,359	33,041,488	55,630,619	–	–	13,036,151	0	–	1,469,284	816
前年度比		0.98	0.91	0.98	0.98	0.81	1.06	0.98		#VALUE!	0.9	0.95	1	1.04	0.94	0.98			0.95			1.00	1.87
備考																							

B.滅菌用薬品

番号	1	2	3	4	5	6
	次亜塩素酸ソーダ					
	砂ろ過槽滅菌用					
		注入率		注入率		注入率
	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
	75,155	1.4	－	－	－	－
	71,941	1.4	－	－	－	－
	120,160	1.8	－	－	－	－
	115,617	1.8	－	－	－	－
	101,276	1.7	－	－	－	－
	105,131	1.8	－	－	－	－
	100,766	1.9	－	－	－	－
	80,562	1.5	－	－	－	－
	76,631	1.4	－	－	－	－
	69,088	1.4	－	－	－	－
	76,665	1.5	－	－	－	－
	71,288	1.3	－	－	－	－
年間総量	**1,064,280**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**
	2916	1.6	**－**	**－**	**－**	**－**
	0	0.0	—	—	—	—
	1,169,474	–	–	–	–	–
			－	**－**	**－**	**－**

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

晴天日の定義 ： 鴻池処理区内の降雨観測日およびその翌日（雨天日）を除く日

維持管理報告書（ 平成24年度）

中央水みらいセンター

C－1． 生反槽（ 高級） ４系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1,579,565	673,182	42.6	3,649,580	231	1,500	84.8	4,900	0.22	—	3.4	200	—	22,001	33,267
24	5	1,494,713	556,986	37.3	3,582,380	240	1,500	85.8	5,300	0.25	—	3.2	190	—	22,568	32,905
24	6	1,552,168	586,450	37.8	3,356,728	216	1,400	82.7	4,700	0.24	—	3.1	180	—	47,274	33,223
24	7	1,624,205	618,717	38.1	3,433,895	211	1,400	82.7	4,900	0.18	—	3.8	130	—	54,372	26,874
24	8	1,621,370	571,861	35.3	3,379,116	208	1,400	82.9	5,100	0.22	—	3.2	150	—	54,545	30,903
24	9	1,559,467	550,104	35.3	3,314,285	213	1,300	83.6	4,900	0.21	—	3.4	160	—	52,719	30,468
24	10	1,508,877	549,881	36.4	3,425,682	227	1,300	85.7	4,900	0.20	—	2.9	160	—	54,649	34,745
24	11	1,212,530	549,873	45.3	2,796,188	231	1,400	86.6	4,400	0.23	—	2.8	180	—	52,268	30,438
24	12	1,195,657	576,588	48.2	2,879,574	241	1,700	86.7	4,900	0.25	—	3.4	180	—	53,945	28,420
25	1	1,189,834	554,611	46.6	2,916,399	245	1,800	86.8	5,600	0.18	—	2.8	170	—	53,908	32,239
25	2	1,110,957	496,708	44.7	2,477,609	223	1,700	86.7	5,000	0.18	—	2.8	210	—	48,773	28,491
25	3	1,222,697	581,574	47.6	3,273,958	268	1,800	87.5	5,200	0.23	—	2.9	290	—	53,723	31,975
年間総量		**16,872,040**	**6,866,535**	－	**38,485,394**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**570,745**	**373,948**
日平均		46,225	18,812	41.3	105,439	230	1,500	85.2	5,000	0.22	#DIV/0!	3.1	180		1564	1025
日最大				—		—					—			—		
年間総量		18,257,827	7,281,306	－	40,590,166	－	－	－	－	－	－	－	－	－	291,242	417,161
前年度比		0.92	0.94	－	0.95	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.96	0.90
備考																

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成24年度）

中央水みらいセンター

Ｃ－１．生反槽（ 高級）　５系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1,198,955	518,888	43.3	2,976,964	248	1,600	84.7	5,100	0.20	－	4.7	200	－	22,650	18,030
24	5	1,168,978	475,179	40.6	3,056,272	261	1,600	84.8	5,100	0.23	－	3.9	170	－	23,112	20,373
24	6	1,184,133	473,338	40.0	2,732,001	231	1,300	81.6	4,400	0.24	－	4.0	150	－	35,106	20,866
24	7	1,237,578	518,918	41.9	2,856,647	231	1,300	82.5	4,300	0.20	－	4.0	100	－	38,946	21,840
24	8	1,251,984	491,720	39.3	2,780,773	222	1,300	81.2	4,400	0.20	－	3.8	110	－	39,167	21,696
24	9	1,193,941	468,197	39.2	2,799,909	235	1,400	83.8	4,500	0.16	－	4.1	110	－	37,728	19,456
24	10	1,170,383	496,766	42.4	2,996,517	256	1,400	84.4	4,200	0.18	－	4.3	90	－	39,017	19,638
24	11	1,220,364	551,887	45.2	3,074,835	252	1,400	88.7	4,100	0.28	－	4.2	120	－	37,534	21,849
24	12	1,212,157	583,608	48.1	3,316,362	274	1,700	87.4	4,800	0.18	－	4.5	130	－	38,842	20,672
25	1	1,179,806	549,727	46.6	3,484,721	295	1,800	87.4	5,300	0.23	－	4.6	110	－	38,820	19,862
25	2	1,103,534	492,971	44.7	2,844,109	258	1,700	87.4	5,000	0.21	－	4.5	120	－	34,948	17,866
25	3	1,201,308	574,125	47.8	3,239,705	270	1,800	88.8	4,900	0.19	－	5.0	170	－	38,690	19,209
年間総量		**14,323,121**	**6,195,324**	－	**36,158,815**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**424,560**	**241,357**
日平均		39,241	16,973	43.3	99,065	253	1,500	85.2	4,700	0.21	#DIV/0!	4.30	130	－	1163	661
日最大				－		－					－			－		
年間総量		16,580,400	6,570,935	－	44,480,210	－	－	－	－	－	－	－	－	－	328,700	229,783
前年度比		0.86	0.94	－	0.81	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.29	1.05
備考																

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成24年度）

中央水みらいセンター

Ｃ－１．生反槽（ 高級） ６系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1,352,389	597,381	44.2	4,223,563	312	1,700	83.6	5,100	0.21	ー	9.1	170	ー	29,255	10,495
24	5	1,489,446	555,947	37.3	4,773,878	321	1,600	83.4	5,600	0.24	ー	7.4	140	ー	29,664	13,382
24	6	1,545,867	585,124	37.9	4,164,784	269	1,300	81.1	4,600	0.24	ー	8.8	130	ー	49,665	10,697
24	7	1,609,827	612,720	38.1	4,438,311	276	1,400	81.1	5,000	0.21	ー	9.3	120	ー	55,726	10,577
24	8	1,628,246	569,059	34.9	4,442,130	273	1,400	80.1	5,200	0.19	ー	7.6	120	ー	56,002	13,225
24	9	1,555,079	549,463	35.3	4,095,316	263	1,400	81.5	4,800	0.16	ー	8.8	130	ー	53,930	12,492
24	10	1,534,459	608,576	39.7	4,677,769	305	1,400	83.5	4,600	0.20	ー	10.0	120	ー	56,043	10,444
24	11	1,618,565	723,022	44.7	5,020,451	310	1,400	88.2	4,400	0.27	ー	10.3	110	ー	52,287	10,187
24	12	1,645,489	781,528	47.5	5,129,557	312	1,800	87.2	5,300	0.21	ー	9.6	120	ー	53,799	12,974
25	1	1,612,257	739,235	45.9	5,395,002	335	1,900	85.4	5,900	0.20	ー	8.2	110	ー	53,838	14,080
25	2	1,505,580	664,143	44.1	4,143,483	275	1,700	84.5	5,200	0.19	ー	8.2	120	ー	48,747	12,657
25	3	1,639,971	767,993	46.8	5,457,267	333	1,700	84.9	5,000	0.27	ー	9.4	130	ー	53,955	13,575
年間総量		**18,737,175**	**7,754,191**	－	**55,961,511**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**592,911**	**144,785**
日平均		51,335	21,244	41.4	153,319	299	1,600	83.7	5,100	0.22	#DIV/0!	8.89	127	－	1624	397
日最大				ー		ー					ー			ー		
年間総量		13,265,132	5,973,362	－	40,837,664	－	－	－	－	－	－	－	－	－	263,615	103,619
前年度比		1.41	1.30	－	1.37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.25	1.40
備考																

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成24年度）

中央水みらいセンター

C －2. 生反槽（ 高度） ２系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1,277,984	1,079,996	84.5	－	－	4,714,757	369	1,600	87.1	3,400	0.13	－	－	7.6	280	－	14,741	17,998
24	5	1,274,515	1,037,177	81.4	－	－	4,798,000	376	1,600	88.8	3,300	0.16	－	－	7.6	310	－	15,376	18,508
24	6	1,290,395	1,044,447	80.9	－	－	4,284,207	332	1,500	85.3	3,200	0.16	－	－	6.9	260	－	16,830	19,781
24	7	1,177,770	942,126	80.0	－	－	3,728,264	317	1,500	84.7	3,200	0.14	－	－	6.7	190	－	17,766	21,658
24	8	1,352,800	1,073,347	79.3	－	－	4,356,052	322	1,400	84.7	3,000	0.16	－	－	6.4	170	－	18,002	22,309
24	9	1,298,088	1,031,773	79.5	－	－	4,701,869	362	1,400	87.0	3,100	0.15	－	－	6.4	180	－	17,611	21,598
24	10	1,298,967	1,077,333	82.9	－	－	4,648,893	358	1,400	88.6	2,900	0.15	－	－	6.1	170	－	17,783	23,053
24	11	1,252,851	1,087,575	86.8	－	－	4,337,497	346	1,400	91.0	2,900	0.16	－	－	6.7	180	－	17,310	14,730
24	12	1,289,841	1,140,646	88.4	－	－	4,696,995	364	1,600	89.8	3,300	0.14	－	－	7.4	220	－	17,826	11,957
25	1	1,293,301	1,117,715	86.4	－	－	5,214,320	403	1,700	91.0	3,700	0.18	－	－	6.5	130	－	17,890	22,182
25	2	1,208,116	1,023,683	84.7	－	－	4,475,984	370	1,600	89.8	3,400	0.22	－	－	6.3	140	－	16,015	20,970
25	3	1,320,694	1,120,583	84.8	－	－	5,518,382	418	1,600	90.9	3,400	0.17	－	－	7.1	150	－	18,013	21,574
年間総量		**15,335,322**	**12,776,401**	－	－	－	**55,475,220**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**205,163**	**236,318**
日平均		42,015	35,004	83.3	－	－	151,987	361	1,525	88.2	3,233	0.16	－	－	7.0	200	－	562	647
日最大				－	－	－		－					－	－			－		
年間総量		15,768,649	13,169,522	－	－	－	55,545,980	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	206,223	227,656
前年度比		0.97	0.97		－	－	1.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.99	1.04
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成24年度）

中央水みらいセンター

Ｃ－2. 生反槽（ 高度） ３系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1,293,265	1,084,929	83.9	－	－	5,198,024	402	1,500	85.9	3,400	0.17	―	―	22.1	300	―	－	5,303
24	5	1,269,170	1,057,972	83.4	－	－	5,186,430	409	1,500	85.2	3,200	0.19	―	―	12.3	270	―	－	10,590
24	6	1,313,914	1,100,729	83.8	－	－	4,689,948	357	1,300	84.0	2,700	0.21	―	―	12.1	230	―	－	9,936
24	7	1,578,921	1,358,183	86.0	－	－	5,621,988	356	1,300	84.2	2,800	0.15	―	―	33.1	170	―	－	8,287
24	8	1,365,149	1,166,153	85.4	－	－	4,871,165	357	1,400	81.7	3,000	0.14	―	―	13.8	190	―	－	9,688
24	9	1,310,733	1,121,193	85.5	－	－	4,682,748	357	1,400	83.5	2,900	0.14	―	―	13.5	210	―	－	9,359
24	10	1,309,232	1,123,117	85.8	－	－	4,963,666	379	1,400	84.6	3,000	0.14	―	―	18.6	200	―	－	6,822
24	11	1,255,237	1,098,087	87.5	－	－	5,146,238	410	1,400	88.6	3,000	0.17	―	―	13.5	220	―	－	13,413
24	12	1,284,004	1,146,897	89.3	－	－	5,459,343	425	1,500	88.7	3,200	0.18	―	―	10.5	190	―	－	17,726
25	1	1,282,961	1,122,885	87.5	－	－	5,744,443	448	1,600	90.4	3,400	0.20	―	―	23.2	150	―	－	5,526
25	2	1,195,381	1,105,421	92.5	－	－	5,089,821	426	1,700	86.5	3,500	0.14	―	―	22.6	290	―	－	4,394
25	3	1,303,389	1,197,505	91.9	－	－	5,787,435	444	1,600	88.2	3,400	0.20	―	―	16.0	340	―	－	7,439
年間総量		**15,761,356**	**13,683,071**	－	－	－	**62,441,249**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**0**	**108,483**
日平均		43,182	37,488	86.9	－	－	171,072	398	1,467	86.0	3,125	0.17			18.0	230		0	297
日最大				―	―	―		―					―	―			―		
年間総量		17,272,839	14,992,472	－	－	－	70,496,843	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	92,956
前年度比		0.91	0.91		－	－	0.89											#DIV/0!	1.17
備考																			合流系移送量

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成24年度）

中央水みらいセンター

D-1 重力濃縮

処	番号	1	2	3	4
年	月	重力濃縮投入汚泥量	濃縮汚泥		
			量	濃度	固形物量
		㎥	㎥	%	t
24	4	88,647	11,319	4.8	543.8
24	5	90,720	13,668	4.1	553.1
24	6	148,875	12,160	4.3	525.9
24	7	166,810	12,083	3.9	466.5
24	8	167,716	11,345	3.7	420.4
24	9	161,988	11,760	3.4	401.9
24	10	167,492	12,940	3.5	454.1
24	11	159,399	11,660	3.8	440.6
24	12	164,412	10,520	4.5	473.6
25	1	164,456	10,689	4.8	514.2
25	2	148,483	9,904	4.8	477.0
25	3	164,381	11,235	4.8	535.2
年間総量		1,793,379	139,283	－	5,806.3
日平均		4,913	382	4.2	15.9
日最大					－
前年度総量		1,089,780	144,556	－	5,804.3
前年度比					
備考					

D-2.. 機械濃縮

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量	濃縮汚泥			無機凝集剤使用量（ ）		高分子凝集剤使用量	
			量	濃度	固形物量		添加率		添加率
		㎥	㎥	%	t	kg	%	kg	%
24	4	61,792	6,967	4.1	286.3	－	－	－	－
24	5	66,660	7,861	4.3	340.4	－	－	－	－
24	6	64,786	7,109	4.4	314.2	－	－	－	－
24	7	59,291	6,386	4.4	277.8	－	－	－	－
24	8	65,824	7,506	4.4	331.7	－	－	－	－
24	9	62,416	6,908	4.6	320.5	－	－	－	－
24	10	64,827	6,935	4.6	319.0	－	－	－	－
24	11	62,474	7,183	4.3	307.4	－	－	－	－
24	12	62,066	6,665	4.9	327.2	－	－	－	－
25	1	66,181	8,235	4.6	377.2	－	－	－	－
25	2	59,014	6,610	4.8	317.3	－	－	－	－
25	3	64,759	7,481	4.6	346.4	－	－	－	－
年間総量		760,090	85,846	－	3,865.4	－	－	－	－
日平均		2,082	235	4.5	10.6	－	－	－	－
日最大					－	－	－	－	－
前年度総量		750,563	88,516	－	3,829.2	－	－	－	－
前年度比						－	－	－	－
備考									

D-3.. 濃縮汚泥量（ 合計）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	濃縮汚泥量（ 合計）			消臭剤		
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
		㎥	%	t	kg	㎥	mg/L
24	4	18,286	4.5	830.2	－	－	－
24	5	21,528	4.2	893.4	－	－	－
24	6	19,269	4.4	840.1	－	－	－
24	7	18,469	4.0	744.3	－	－	－
24	8	18,850	4.0	752.1	－	－	－
24	9	18,668	3.9	722.5	－	－	－
24	10	19,876	3.9	773.2	－	－	－
24	11	18,843	4.0	748.1	－	－	－
24	12	17,185	4.7	800.8	－	－	－
25	1	18,924	4.7	891.3	－	－	－
25	2	16,514	4.8	794.3	－	－	－
25	3	18,716	4.7	881.5	－	－	－
年間総量		225,128	－	9671.8	－	－	－
日平均		617	4.3	26.0	－	－	－
日最大				－	－	－	－
前年度総量		233,072	－	9,633.6	－	－	－
前年度比					－	－	－
備考							

E.. 消化

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
		㎥	㎥	%	t	㎥	%
24	4	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－
年間総量							
日平均							
日最大		－	－	－	－	－	－
前年度総量							
前年度比							
備考							

F. 脱水

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年	月	脱水機投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集剤（ポリ鉄）使用量	添加率	無機凝集剤（PAC）使用量	添加率	高分子凝集剤使用量	添加率
		量	固形物量	量	固形物量	含水率						
		㎥	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%
24	4	18,286	830	2,980	755	74.7	－	－	－	－	2,958	0.35
24	5	21,528	893	3,344	806	75.9	－	－	－	－	3,844	0.42
24	6	19,269	840	3,055	775	74.6	－	－	－	－	3,421	0.39
24	7	18,469	744	2,795	687	75.4	－	－	－	－	3,282	0.42
24	8	18,850	752	2,905	685	76.4	－	－	－	－	3,698	0.47
24	9	18,668	722	2,797	666	76.2	－	－	－	－	3,712	0.49
24	10	19,876	773	2,975	714	76.0	－	－	－	－	3,805	0.47
24	11	18,843	748	2,845	687	75.8	－	－	－	－	3,381	0.43
24	12	17,185	801	2,977	735	75.3	－	－	－	－	3,524	0.42
25	1	18,924	891	3,207	787	75.5	－	－	－	－	3,890	0.44
25	2	16,514	794	2,918	726	75.1	－	－	－	－	3,019	0.37
25	3	18,716	882	3,248	804	75.3	－	－	－	－	3,587	0.40
年間総量		225,128	9,670	36,046	8,827	－	－	－	－	－	42,121	－
日平均		617	26	99	24	75.5	－	－	－	－	115	
日最大			－		－		－	－	－	－		
前年度総量		233,072	9,634	35,208	8,762	－	－	－	－	－	46,220	－
前年度比												
備考												

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成24年度）

中央水みらいセンター

G． 焼却・溶融

処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入ケーキ量	焼却投入しさ量	焼却投入沈砂量	乾灰量	湿灰量		灰処分量		灰溶融量	溶融スラグ量		砕石使用量	石灰石使用量	消石灰使用量	鉄粉使用量	尿素使用量	珪砂使用量	重油使用量	灯油使用量	コークス使用量	ＬＰＧ使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	苛性ソーダ使用量
							含水率		含水率		空冷	水冷													
		t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	kg	㎥	㎥	kg
24	4	2,219	－	－	－	－	－	－	－	－	141	1	0	28	37	－	7	－	－	411	349	16	－	－	31,859
24	5	2,374	－	－	－	－	－	－	－	－	152	0	0	29	38	－	6	－	－	809	353	19	－	－	34,433
24	6	2,060	－	－	－	－	－	－	－	－	171	0	0	48	34	－	10	－	－	209	331	1	－	－	36,057
24	7	2,115	－	－	－	－	－	－	－	－	176	0	0	55	33	－	10	－	－	2,281	346	20	－	－	36,369
24	8	2,422	－	－	－	－	－	－	－	－	189	0	0	43	37	－	4	－	－	172	404	0	－	－	36,687
24	9	2,492	－	－	－	－	－	－	－	－	173	0	0	40	37	－	4	－	－	185	375	0	－	－	35,411
24	10	2,476	－	－	－	－	－	－	－	－	160	0	0	29	38	－	4	－	－	209	388	0	－	－	35,895
24	11	2,339	－	－	－	－	－	－	－	－	131	0	0	21	36	－	5	－	－	1,656	348	17	－	－	33,212
24	12	2,332	－	－	－	－	－	－	－	－	127	0	0	17	39	－	7	－	－	271	317	0	－	－	34,464
25	1	2,295	－	－	－	－	－	－	－	－	119	0	0	14	37	－	8	－	－	776	326	15	－	－	34,193
25	2	2,196	－	－	－	－	－	－	－	－	118	0	0	19	33	－	3	－	－	596	362	0	－	－	28,176
25	3	2,423	－	－	－	－	－	－	－	－	146	0	0	23	38	－	4	－	－	255	392	0	－	－	30,980
年間総量		**27,743**	－	－	－	－	－	－	－	－	**1,803**	**1**	**0**	**366**	**437**		**72**	**0**		**7,830**	**4,291**	**88**	**0**		**407,736**
日平均		76	－	－	－	－	－	－	－	－	4.9	0	0	1	1.2			0		21	11.8	0	0		1,117
日最大			－	－	－	－	－	－	－	－						－		－	－				－	－	
前年度総量		26,894	－	－	－	－	－	－	－	－	1,731	2	17	336	429		95	0		14,479	4,294	80	0		407,512
前年度比																									
備考																									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成24年度）

中央水みらいセンター

Ｈ－1 汚泥移動量（ 送泥・ 搬出）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量（ 送汚泥量）				送汚泥（ 添加薬品）	脱水ケーキ（ 搬出）		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量		量	固形物量	
		㎥	%	t	㎥	kg	t	t	kg
24	4	－	－	－	－	－	764.6	－	－
24	5	－	－	－	－	－	946.0	－	－
24	6	－	－	－	－	－	1,075.2	－	－
24	7	－	－	－	－	－	638.0	－	－
24	8	－	－	－	－	－	484.4	－	－
24	9	－	－	－	－	－	296.3	－	－
24	10	－	－	－	－	－	490.1	－	－
24	11	－	－	－	－	－	519.9	－	－
24	12	－	－	－	－	－	625.7	－	－
25	1	－	－	－	－	－	927.0	－	－
25	2	－	－	－	－	－	698.3	－	－
25	3	－	－	－	－	－	841.8	－	－
年間総量		－	－	－	－	－	**8,307.3**		
日平均							23.0		
日最大		－	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		－	－	－	－	－	8,285.9		
前年度比									
備考									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

Ｈ－2 汚泥移動量（ 受泥・ 搬入）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量（ 受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（ 受け入れ）	
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量	量	固形物量
		㎥	%	t	㎥	t	t
24	4	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－
年間総量							
日平均							
日最大		－	－	－	－	－	－
前年度総量							
前年度比							
備考							

Ｉ． レンガ・スラグ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ出荷量
		成型品	焼成良（ 品A） 個数	焼成不（ 良B） 品個数	歩留まり率	LPG使用量	電力使用量	プレス用潤滑油	出荷量	
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t
24	4	－	－	－	－	－	－	－	－	22.70
24	5	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00
24	6	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00
24	7	－	－	－	－	－	－	－	－	0.52
24	8	－	－	－	－	－	－	－	－	1.02
24	9	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00
24	10	－	－	－	－	－	－	－	－	2.22
24	11	－	－	－	－	－	－	－	－	9.30
24	12	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00
25	1	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00
25	2	－	－	－	－	－	－	－	－	20.74
25	3	－	－	－	－	－	－	－	－	95.12
年間総量										**151.62**
日平均										0.42
日最大		－	－	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量										112
前年度比										
備考										

維持管理報告書（ 平成24年度）

中央水みらいセンター

J.　沈砂・しさ発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しさ
		t	t
24	4	30.3	－
24	5	10.5	－
24	6	45.1	－
24	7	37.8	－
24	8	29.0	－
24	9	72.7	－
24	10	56.8	－
24	11	24.3	－
24	12	12.2	－
25	1	9.2	－
25	2	14.2	－
25	3	28.7	－
年間総量		370.8	
日平均		1.0	
日最大		－	－
前年度総量		370.2	
前年度比			
備考		沈砂としさを併せた場外処分量	

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

K.　し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m³	%	t
24	4	－	－	－
24	5	－	－	－
24	6	－	－	－
24	7	－	－	－
24	8	－	－	－
24	9	－	－	－
24	10	－	－	－
24	11	－	－	－
24	12	－	－	－
25	1	－	－	－
25	2	－	－	－
25	3	－	－	－
年間総量				
日平均				
日最大		－	－	－
前年度総量				
前年度比				
備考				

L.　使用量（焼却での使用量を除く、ただし電力は全体）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力使用量	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	発電ガスタービン	太陽発光電			雨ポンプ用	自家発電用	汚ポンプ用	その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m³	m³	m³	m³	m³
24	4	2,780,058	0	190	33,468	0	0	2,500	100	0	－	257	1,027	152	746	－	－
24	5	2,795,128	1,860	0	33,788	0	0	1,400	700	0	－	40	1,063	325	496	－	－
24	6	2,834,583	130	0	27,203	0	0	8,400	400	0	－	39	1,404	328	726	－	－
24	7	2,830,154	622	0	34,352	0	0	4,800	600	0	－	42	1,429	347	1,370	－	－
24	8	2,803,092	853	350	37,459	0	0	6,100	600	0	－	728	884	299	1,859	－	－
24	9	2,753,989	365	0	29,064	0	0	2,900	500	0	－	43	797	352	1,420	－	－
24	10	2,846,254	161	200	28,353	0	0	1,400	400	0	－	277	788	291	646	－	－
24	11	2,776,942	0	0	19,082	0	0	2,900	400	0	－	39	1,015	310	932	－	－
24	12	2,834,131	0	0	19,911	0	0	1,700	300	0	－	48	1,403	351	1,785	－	－
25	1	2,850,466	0	0	22,206	0	0	400	500	200	－	41	1,381	289	1,860	－	－
25	2	2,602,374	0	0	20,784	0	0	1,800	900	0	－	41	895	285	1,835	－	－
25	3	2,861,123	0	0	31,883	0	0	1,400	200	0	－	38	933	264	1,460	－	－
年間総量		33,568,294	3,991	740	337,553	0	0	35,700	5,600	200		1,633	13,019	3,593	15,135		
日平均		91,968	11	2	925			98	15	1		4	36	10	41		
日最大											－					－	－
前年度総量		34,346,023	1,127	460	321,826	0	195	40,550	3,850	0		1,065	14,138	4,331	15,386		
前年度比																	
備考																	

備考

高槻水みらいセンター

1. 処理水量の推移



2. 放流水質の状況



3. 汚泥処理の状況



4. 灰発生量の状況



5. 処理水再利用の状況



6. 電力使用量の状況



7. 処理単価の推移



維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

高槻水みらいセンター

A． 水量　　B.滅菌用薬品

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総流入水量	雨水排水量	流入下水量	放流水量	簡易処理放流水量	生物処理放流水量	ろ過放流水量	晴天日（日数）	晴天日流入下水量（日平均）	降雨量	返流水量	高級・高度処理水量			ろ過処理水量	ろ過速度	ろ過面積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ					
														高級処理水量	高度処理水量				場内利用		場外利用		Q水くん	砂ろ過槽滅菌用		放流水滅菌用		再利用水滅菌用	
																			施設利用	環境利用	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	日	㎥／日	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	m/日	㎡	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
24	4	4,703,651	423,000	4,280,651	4,280,651	310,670	1,495,330	2,474,651	5	132,024	91.0	769,380	4,597,011	4,193,822	403,189	2,562,840	170	484	302,778	0	0	62,154	3	8,076	0.38	29,698	0.85	0	0.0
24	5	4,231,989	134,100	4,097,889	4,097,889	163,770	1,618,918	2,315,201	9	125,456	79.5	715,378	4,505,332	4,088,694	416,638	2,378,800	150	484	277,914	0	0	63,740	0	8,681	0.44	26,754	0.80	0	0.0
24	6	6,773,869	1,714,300	5,059,569	5,059,569	1,009,830	2,504,829	1,544,910	6	134,369	291.5	775,640	4,678,473	4,253,011	425,462	1,544,910	110	484	299,154	0	0	62,156	0	7,688	0.60	29,759	0.75	0	0.0
24	7	5,916,048	830,200	5,085,848	5,085,848	777,420	2,536,168	1,772,260	11	139,300	169.5	738,779	4,893,682	4,448,354	445,328	1,772,260	120	484	279,407	0	0	66,279	99	9,098	0.62	30,028	0.75	0	0.0
24	8	7,588,106	2,612,200	4,975,906	4,975,906	754,380	2,043,883	2,177,643	13	133,791	300.5	726,084	4,796,054	4,361,347	434,707	2,200,870	150	484	273,779	0	0	65,812	266	9,684	0.53	31,722	0.80	0	0.0
24	9	5,160,564	588,700	4,571,864	4,571,864	451,790	1,665,603	2,454,471	6	138,363	159.0	736,856	4,704,804	4,279,146	425,658	2,459,970	170	484	278,508	0	0	62,371	76	8,558	0.42	27,699	0.75	0	0.0
24	10	4,491,349	172,900	4,318,449	4,318,449	180,260	1,562,318	2,575,871	14	135,103	66.5	771,041	4,751,443	4,323,901	427,542	2,639,620	170	484	293,026	0	0	64,711	0	8,608	0.39	24,690	0.75	0	0.0
24	11	4,601,705	305,600	4,296,105	4,296,105	322,980	1,401,298	2,571,827	9	130,555	121.5	748,757	4,571,754	4,164,516	407,238	2,636,730	180	484	282,393	0	0	62,672	0	7,625	0.35	24,360	0.75	0	0.0
24	12	4,499,138	195,000	4,304,138	4,304,138	227,080	1,511,499	2,565,559	10	129,307	88.0	739,128	4,669,656	4,247,472	422,184	2,636,600	170	484	280,914	0	0	64,633	74	8,444	0.38	26,394	0.80	0	0.0
25	1	4,086,692	49,600	4,037,092	4,037,092	101,540	1,494,902	2,440,650	23	125,590	40.0	782,487	4,564,815	4,149,643	415,172	2,518,660	160	484	301,074	0	0	64,850	250	7,746	0.37	21,193	0.70	0	0.0
25	2	4,184,664	252,000	3,932,664	3,932,664	270,330	1,429,139	2,233,195	4	126,112	108.0	721,821	4,247,522	3,870,902	376,620	2,287,370	160	484	280,118	0	0	59,678	156	7,538	0.40	21,670	0.70	0	0.0
25	3	4,325,727	248,600	4,077,127	4,077,127	133,000	1,500,108	2,444,019	13	126,365	77.5	678,621	4,487,195	4,065,449	421,746	2,494,602	160	484	261,655	0	0	66,021	2	7,398	0.36	22,482	0.70	0	0.0
年間総量		**60,563,502**	**7,526,200**	**53,037,302**	**53,037,302**	**4,703,050**	**20,763,995**	**27,570,257**	**123**	**—**	**1,592.5**	**8,903,972**	**55,467,741**	**50,446,257**	**5,021,484**	**28,133,232**	**—**	**—**	**3,410,720**	**0**	**0**	**765,077**	**926**	**99,144**	**—**	**316,449**	**—**	**0**	**0.0**
日平均		165,927	20,620	145,308	145,308	12,885	56,888	75,535		131,361		24,394	151,966	138,209	13,757	77,077	156	484	9,344			2,096	3	272	0.44	867	0.76		
日最大		1,851,817	1,455,700	396,117	396,117	250,420	103,236	95,941		157,428	120.5	33,211	170,400	148,169	15,584	105,980	198							—	—	—	—	—	—
前年度総量		61,597,982	6,631,500	54,966,482	54,966,482	6,381,700	18,230,773	30,354,009	155	131,670	1,635.0	8,680,258	55,522,932	50,563,173	4,959,759	31,113,667	—	—	3,265,991	0	0	772,979	674	87,970	—	341,196	—	0	0
前年度比		0.98	1.13		0.96	0.74	1.14	0.91		1.00	0.97	1.03	1.00	1.00	1.01	0.90			1.04			0.99	1.37						
備考																													

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

晴天日の定義 ： 晴天日は0．5mm以上の降雨の記録がめつた日を含め3日間を除いた日とする．

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

高槻水みらいセンター

Ｃ－１． 生反槽（ 高級） Ｂ系（ 標準）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1,483,317	492,621	33.2	5,969,268	402	1,400	84.9	4,900	0.23	9.5	8.1	280	0	28,291	14,965
24	5	1,477,062	490,882	33.2	6,135,444	415	1,800	83.9	6,700	0.16	9.9	9.3	330	0	29,680	12,968
24	6	1,481,336	496,364	33.5	5,445,446	368	1,500	82.0	5,700	0.20	9.5	8.7	280	0	28,412	16,933
24	7	1,561,251	529,236	33.9	5,523,552	354	1,000	87.8	4,000	0.21	9.3	7.5	240	0	29,286	15,982
24	8	1,567,918	526,781	33.6	5,650,668	360	930	86.6	3,800	0.27	9.3	8.7	180	0	29,346	13,590
24	9	1,485,859	506,442	34.1	5,719,860	385	1,200	84.5	4,700	0.14	9.5	11.0	230	0	28,185	11,125
24	10	1,510,053	521,458	34.5	5,999,900	397	1,300	85.5	5,000	0.19	9.6	11.3	310	0	26,900	12,309
24	11	1,415,249	485,040	34.3	5,873,200	415	1,400	86.2	5,500	0.19	10.0	8.7	230	0	21,532	14,161
24	12	1,476,059	497,865	33.7	6,140,616	416	1,400	87.6	5,600	0.24	9.9	10.7	230	0	21,489	13,020
25	1	1,430,214	484,497	33.9	6,105,160	427	1,400	87.1	5,400	0.16	10.2	10.6	230	0	22,171	12,888
25	2	1,295,924	452,488	34.9	5,400,911	417	1,200	88.8	5,200	0.21	10.1	12.2	240	0	20,623	9,815
25	3	1,363,894	540,357	39.6	6,000,204	440	1,700	86.9	6,400	0.13	10.7	15.5	280	0	27,996	8,483
年間総量		**17,548,136**	**6,024,031**	**－**	**69,964,229**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**0**	**313,911**	**156,239**
日平均		48,077	16,504	34.4	191,683	400	1,400	86.0	5,200	0.19	9.8	10.2	260		860	428
日最大				**－**		**－**										
前年度総量		17,932,553	6,690,321	**－**	69,550,792	**－**	－	－	－	－	－	－	－	0	331,356	182,578
前年度比		0.98	0.90		1.01										0.95	0.86
備考																

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

高槻水みらいセンター

Ｃ－１，生反槽（ 高級） Ｅ系（ 標準）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	2,710,505	1,023,870	37.8	9,512,580	351	1,200	87.2	4,300	0.28	7.1	7.9	230	0	99,720	29,612
24	5	2,611,632	1,019,190	39.0	10,230,250	392	1,400	86.5	6,100	0.23	7.6	7.6	220	0	99,631	28,876
24	6	2,771,675	1,070,580	38.6	8,658,220	312	1,200	83.2	4,200	0.30	6.9	8.5	140	0	104,190	30,070
24	7	2,887,103	1,134,170	39.3	8,259,750	286	1,100	87.4	4,100	0.23	6.9	8.6	140	0	109,407	26,154
24	8	2,793,429	1,107,210	39.6	8,219,660	294	1,140	85.8	4,000	0.27	7.1	8.9	170	0	107,475	27,703
24	9	2,793,287	1,076,910	38.6	9,236,480	331	1,290	85.5	4,700	0.24	6.9	7.7	160	0	109,736	29,179
24	10	2,813,848	1,080,740	38.4	10,303,880	366	1,300	84.7	4,300	0.45	7.1	8.2	180	0	116,373	29,313
24	11	2,749,267	1,059,620	38.5	9,971,360	363	1,200	87.8	4,400	0.28	7.0	8.7	200	0	114,228	25,969
24	12	2,771,413	1,055,920	38.1	9,982,500	360	1,500	86.6	5,400	0.24	7.2	8.0	200	0	110,777	29,565
25	1	2,719,429	1,039,900	38.2	10,231,150	376	1,600	88.0	5,600	0.26	7.3	8.2	190	0	116,249	28,580
25	2	2,574,978	965,390	37.5	8,798,520	342	1,600	88.1	5,000	0.26	7.0	8.0	280	0	102,592	27,953
25	3	2,701,555	1,044,270	38.7	10,220,340	378	1,500	88.6	5,900	0.23	7.4	7.6	230	0	92,717	28,967
年間総量		**32,898,121**	**12,677,770**	**－**	**113,624,690**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**0**	**1,283,095**	**341,941**
日平均		90,132	34,734	38.5	311,301	346	1,300	86.6	4,800	0.27	7.1	8.2	200		3,515	937
日最大				**－**		**－**										
前年度総量		32,630,620	12,546,950	**－**	109,121,570	**－**	－	－	－	－	－	－	－	0	1,235,887	340,122
前年度比		1.01	1.01		1.04										1.04	1.01
備考																

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

高槻水みらいセンター

C －2. 生反槽（ 高度） D系（ ステッ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	403,189	238,455	59.1	0	0.0	1,399,040	347	1,500	83.9	4,300	0.17	6	12.2	6.1	240	7,640	14,339	5,920
24	5	416,638	247,679	59.4	0	0.0	1,555,230	373	2,100	82.0	5,900	0.18	6	19.0	9.5	200	11,817	14,854	3,844
24	6	425,462	250,487	58.9	0	0.0	1,347,750	317	2,000	78.2	5,600	0.13	6	10.4	5.2	240	15,327	14,304	7,123
24	7	445,328	262,297	58.9	0	0.0	1,163,600	261	1,300	80.7	4,100	0.21	5	7.8	3.9	170	16,779	14,832	7,925
24	8	434,707	256,487	59.0	0	0.0	1,224,660	282	1,200	82.0	3,600	0.15	6	9.8	4.9	160	16,172	14,735	6,696
24	9	425,658	253,021	59.4	0	0.0	1,270,110	298	1,900	78.1	5,500	0.12	6	19.8	9.9	130	15,030	14,205	3,867
24	10	427,542	252,947	59.2	0	0.0	1,233,860	289	1,800	79.5	5,000	0.15	6	12.0	6.0	250	16,601	14,514	5,871
24	11	407,238	240,749	59.1	0	0.0	1,152,010	283	1,700	81.0	5,300	0.16	6	10.6	5.3	270	15,422	14,368	6,001
24	12	422,184	248,433	58.8	0	0.0	1,265,950	300	1,700	83.1	5,200	0.16	6	8.6	4.3	230	15,449	14,264	7,375
25	1	415,172	244,940	59.0	0	0.0	1,307,180	315	2,000	82.6	6,000	0.16	6	9.0	4.5	280	15,625	14,804	6,867
25	2	376,620	222,014	58.9	0	0.0	1,106,490	294	1,700	84.7	5,400	0.17	6	9.8	4.9	300	14,316	13,418	6,521
25	3	421,746	249,648	59.2	0	0.0	1,525,590	362	2,100	83.1	6,600	0.15	6	11.6	5.8	330	15,577	14,840	5,526
年間総量		**5,021,484**	**2,967,157**	**—**	**0**	**—**	**15,551,470**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**175,755**	**173,477**	**73,536**
日平均		13,757	8,129	59.1			42,607	310	1,800	81.6	5,200	0.16	5.92	11.7	5.9	230	482	475	201
日最大				**—**				**—**											
前年度総量		4,959,759	2,937,726	**—**	0	—	16,311,480	**—**	—	—	—	—	—	—	—	—	98,610	174,865	63,088
前年度比		1.01	1.01				0.95											0.99	1.17
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４年度）

高槻水みらいセンター

D-1 重力濃縮

処	番号	1	2	3	4
年	月	重力濃縮投入汚泥量	濃縮汚泥		
			量	濃度	固形物量
		m^3	m^3	%	t
24	4	142,350	15,351	3.6	558
24	5	144,165	18,166	2.7	487
24	6	146,906	19,698	2.3	461
24	7	153,525	17,850	2.5	443
24	8	151,556	17,205	2.6	450
24	9	152,126	20,218	2.4	494
24	10	157,787	19,782	2.6	507
24	11	150,128	15,793	2.9	465
24	12	146,530	15,373	3.0	461
25	1	153,224	15,607	3.2	507
25	2	136,633	15,812	3.2	501
25	3	135,553	14,073	3.5	492
年間総量		**1,770,483**	**204,928**	**34.5**	**5,826**
日平均		4,851	561	2.9	16
日最大					
前年度総量		1,742,108	196,455	35.7	5,785
前年度比		1.02	1.04		1.01
備考					

D-2. 機械濃縮

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量	濃縮汚泥			無機凝集剤使用量（ ）		高分子凝集剤使用量	
			量	濃度	固形物量		添加率		添加率
		m^3	m^3	%	t	kg	%	kg	%
24	4	50,497	5,707	3.9	225	−	−	−	−
24	5	45,688	6,355	4.0	255	−	−	−	−
24	6	54,126	6,887	4.1	280	−	−	−	−
24	7	50,061	5,731	4.2	238	−	−	−	−
24	8	47,989	5,736	4.1	233	−	−	−	−
24	9	44,171	5,817	3.9	229	−	−	−	−
24	10	47,493	5,396	4.2	226	−	−	−	−
24	11	46,131	5,571	4.2	235	−	−	−	−
24	12	49,960	5,790	4.5	260	−	−	−	−
25	1	48,335	5,703	4.3	247	−	−	−	−
25	2	44,289	5,922	3.9	232	−	−	−	−
25	3	42,976	6,193	3.9	241	−	−	−	−
年間総量		**571,716**	**70,808**		**2,901**	−	−	−	−
日平均		1,566	194	4.1	8				
日最大									
前年度総量		585,788	75,070		3,004	−	−	−	−
前年度比		0.98	0.94		0.97				
備考									

D-3. 濃縮汚泥量（ 合計）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	濃縮汚泥量（ 合計）			消臭剤		
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
		m^3	%	t	kg	m^3	mg/L
24	4	21,058	3.7	783	−	−	−
24	5	24,521	3.0	742	−	−	−
24	6	26,585	2.8	741	−	−	−
24	7	23,581	2.9	681	−	−	−
24	8	22,941	3.0	683	−	−	−
24	9	26,035	2.8	723	−	−	−
24	10	25,178	2.9	733	−	−	−
24	11	21,364	3.3	700	−	−	−
24	12	21,163	3.4	721	−	−	−
25	1	21,310	3.5	754	−	−	−
25	2	21,734	3.4	733	−	−	−
25	3	20,266	3.6	733	−	−	−
年間総量		**275,736**	−	**8,727**	−	−	−
日平均		755	3.2	24			
日最大							
前年度総量		271,525	−	8,789	−	−	−
前年度比		1.02		0.99			
備考							

E.. 消化

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
		m^3	m^3	%	t	m^3	%
24	4	−	−	−	−	−	−
24	5	−	−	−	−	−	−
24	6	−	−	−	−	−	−
24	7	−	−	−	−	−	−
24	8	−	−	−	−	−	−
24	9	−	−	−	−	−	−
24	10	−	−	−	−	−	−
24	11	−	−	−	−	−	−
24	12	−	−	−	−	−	−
25	1	−	−	−	−	−	−
25	2	−	−	−	−	−	−
25	3	−	−	−	−	−	−
年間総量		−	−	−	−	−	−
日平均							
日最大							
前年度総量		−	−	−	−	−	−
前年度比							
備考							

F. 脱水

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年	月	脱水機投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集剤使用量（ポリ鉄）		無機凝集剤使用量（PAC）		高分子凝集剤使用量	
		量	固形物量	量	固形物量	含水率		添加率		添加率		添加率
		m^3	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%
24	4	21,058	0	3,076	680	77.9	−	−	−	−	2,482	0.37
24	5	24,521	0	2,866	608	78.8	−	−	−	−	2,727	0.45
24	6	26,585	0	3,121	662	78.8	−	−	−	−	2,865	0.43
24	7	23,581	0	2,896	657	77.3	−	−	−	−	2,055	0.31
24	8	22,941	0	2,680	611	77.2	−	−	−	−	2,349	0.38
24	9	26,035	0	2,515	548	78.2	−	−	−	−	2,589	0.47
24	10	25,178	0	2,803	619	77.9	−	−	−	−	2,334	0.38
24	11	21,364	0	2,709	601	77.8	−	−	−	−	2,137	0.36
24	12	21,163	0	2,853	633	77.8	−	−	−	−	2,469	0.39
25	1	21,310	0	3,076	680	77.9	−	−	−	−	2,164	0.32
25	2	21,734	0	3,019	664	78.0	−	−	−	−	2,434	0.37
25	3	20,266	0	2,892	636	78.0	−	−	−	−	2,062	0.32
年間総量		**275,736**	**0**	**34,508**	**7,599**	−	−	−	−	−	**28,667**	−
日平均		755	0	95	21	78.0					79	0.38
日最大											**ー**	**ー**
前年度総量		271,525	8,789	34,732	7,634	−	−	−	−	−	30,815	−
前年度比		1.02	0.00	0.99	1.00						0.93	
備考												

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

高槻水みらいセンター

Ｇ．　焼却・溶融

処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入ケーキ量	焼却投入しさ量	焼却投入沈砂量	乾灰量	湿灰量		灰処分量		灰溶融量	溶融スラグ量		砕石使用量	石灰石使用量	消石灰使用量	鉄粉使用量	尿素使用量	珪砂使用量	重油使用量	灯油使用量	コークス使用量	ＬＰＧ使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	苛性ソーダ使用量
							含水率		含水率		空冷	水冷													
		t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	kg	㎥	㎥	kg
24	4	3,076	－	－	79	73	29.1	73	29.1	35.4	30.8	0	0	0	9.1	－	－	－	62,900	63,400	－	－	－	－	14,402
24	5	2,866	－	－	64	75	27.3	75	27.3	9.2	15.6	0	0	0	2.4	－	－	－	27,700	56,200	－	－	－	－	12,901
24	6	3,121	－	－	84	128	30.7	128	30.7	0.0	0.0	0	0	0	0.0	－	－	－	43,600	57,400	－	－	－	－	13,241
24	7	2,896	－	－	79	132	31.5	132	31.5	0.0	0.0	0	0	0	0.0	－	－	－	12,100	50,300	－	－	－	－	12,704
24	8	2,680	－	－	83	120	31.0	120	31.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	－	－	－	8,600	49,900	－	－	－	－	12,371
24	9	2,515	－	－	70	112	29.7	112	29.7	14.2	12.9	0	0	0	3.7	－	－	－	35,400	50,300	－	－	－	－	13,370
24	10	2,803	－	－	77	54	30.1	54	30.1	47.5	54.1	0	0	0	12.4	－	－	－	60,700	57,400	－	－	－	－	10,586
24	11	2,709	－	－	71	31	31.9	31	31.9	58.9	63.1	0	0	0	15.4	－	－	－	73,600	57,700	－	－	－	－	9,490
24	12	2,853	－	－	58	61	34.3	61	34.3	17.5	6.9	0	0	0	4.6	－	－	－	40,200	54,200	－	－	－	－	10,762
25	1	3,076	－	－	66	37	31.0	37	31.0	41.5	52.4	0	0	0	11.5	－	－	－	72,200	61,300	－	－	－	－	12,926
25	2	3,019	－	－	59	96	31.1	96	31.1	4.5	4.5	0	0	0	0.0	－	－	－	34,100	59,800	－	－	－	－	14,207
25	3	2,892	－	－	60	84	30.2	84	30.2	0.0	0.0	0	0	0	0.0	－	－	－	11,400	50,900	－	－	－	－	12,453
年間総量		**34,506**	－	－	**850**	**1,003**	－	**1,003**	－	**228.7**	**240.3**	**0**	**0**	**0**	**59.1**	－	－	－	**482,500**	**668,800**	－	－	－	－	**149,413**
日平均		95			2	3	30.7	3	30.7	0.6	0.7				0.2				1322	1832					409
日最大															**ー**				**ー**	**ー**					**ー**
前年度総量		34,732	－	－	821	1090	－	1,090	－	165.4	179.7	0	0	0	43.3	－	－	－	412,900	619,900	－	－	－	－	152,357
前年度比		0.99			1.04	0.92		0.92		1.38	1.34				1.36				1.17	1.08					0.98
備考																									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

高槻水みらいセンター

Ｈ－1 汚泥移動量（ 送泥・ 搬出）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量（ 送汚泥量）				送汚泥量（添加薬品）	脱水ケーキ（ 搬出）		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量		量	固形物量	
		㎥	%	t	㎥	kg	t	t	kg
24	4	－	－	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－	－	－
年間総量		－	－	－	－	－	－	－	－
日平均									
日最大									
前年度総量		－	－	－	－	－	－	－	－
前年度比									
備考									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

Ｈ－2 汚泥移動量（ 受泥・ 搬入）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量（ 受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（ 受け入れ）	
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量	量	固形物量
		㎥	%	t	㎥	t	t
24	4	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－
年間総量		－	－	－	－	－	－
日平均							
日最大							
前年度総量		－	－	－	－	－	－
前年度比							
備考							

Ｉ． レンガ・スラグ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ出荷量
		成型品	焼成良品（A個）数	焼成不良品（B）個数	歩留まり率	ＬＰＧ使用量	電力使用量	プレス使用量潤滑油	出荷量	
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t
24	4	－	－	－	－	－	－	－	－	30. 8
24	5	－	－	－	－	－	－	－	－	15. 6
24	6	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 0
24	7	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 0
24	8	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 0
24	9	－	－	－	－	－	－	－	－	12. 9
24	10	－	－	－	－	－	－	－	－	54. 1
24	11	－	－	－	－	－	－	－	－	63. 1
24	12	－	－	－	－	－	－	－	－	6. 9
25	1	－	－	－	－	－	－	－	－	52. 4
25	2	－	－	－	－	－	－	－	－	4. 5
25	3	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 0
年間総量		－	－	－	－	－	－	－	－	**240.3**
日平均										0. 7
日最大										
前年度総量		－	－	－	－	－	－	－	－	179. 7
前年度比										
備考										

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

高槻水みらいセンター

J.　沈砂･しさ発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しさ
		t	t
24	4	18	15
24	5	15	6
24	6	30	12
24	7	36	6
24	8	29	26
24	9	39	5
24	10	15	6
24	11	10	8
24	12	10	11
25	1	6	3
25	2	11	7
25	3	12	9
年間総量		**231**	**114**
日平均		0. 6	0. 3
日最大		**ー**	**ー**
前年度総量		254	83
前年度比		0. 91	1. 37
備考			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

K.　し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m^3	%	t
24	4	－	－	－
24	5	－	－	－
24	6	－	－	－
24	7	－	－	－
24	8	－	－	－
24	9	－	－	－
24	10	－	－	－
24	11	－	－	－
24	12	－	－	－
25	1	－	－	－
25	2	－	－	－
25	3	－	－	－
年間総量		－	－	－
日平均				
日最大				
前年度総量		－	－	－
前年度比				
備考				

L.　使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力使用量	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発電ガス	太陽発光電			自家発電用	消化加温槽用		その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
24	4	2, 424, 080	－	－	－	－	－	117	－	－	4, 710	－	1, 371	－	3	－	－
24	5	2, 378, 370	－	－	－	－	－	164	－	－	2, 042	－	1, 287	－	2	－	－
24	6	2, 425, 090	－	－	－	－	－	134	－	－	17, 175	－	1, 288	－	2	－	－
24	7	2, 377, 250	－	－	－	－	－	125	－	－	8, 666	－	1, 238	－	3	－	－
24	8	2, 369, 960	－	－	－	－	－	129	－	－	24, 968	－	1, 252	－	2	－	－
24	9	2, 379, 630	－	－	－	－	－	126	－	－	6, 240	－	1, 002	－	2	－	－
24	10	2, 437, 270	－	－	－	－	－	137	－	－	1, 904	－	1, 116	－	2	－	－
24	11	2, 388, 720	－	－	－	－	－	131	－	－	3, 392	－	1, 121	－	3	－	－
24	12	2, 374, 140	－	－	－	－	－	140	－	－	2, 238	－	1, 248	－	4	－	－
25	1	2, 443, 840	－	－	－	－	－	151	－	－	703	－	1, 362	－	4	－	－
25	2	2, 244, 750	－	－	－	－	－	135	－	－	2, 811	－	1, 342	－	4	－	－
25	3	2, 324, 750	－	－	－	－	－	123	－	－	2, 720	－	1, 244	－	3	－	－
年間総量		**28,567,850**	－	－	－	－	－	**1,612**	－	－	**77,569**	－	**14,871**	－	**34**	－	－
日平均		78, 268						4			213		41		0. 1		
日最大		**ー**						**ー**			**ー**		**ー**		**ー**		
前年度総量		28, 846, 270	－	－	－	－	－	1, 612	－	－	70, 876	－	16, 788	－	49	－	－
前年度比		0. 99						1. 00			1. 09		0. 89		0. 69		
備考																	

備考

渚水みらいセンター

1. 処理水量の推移



2. 放流水質の状況



3. 汚泥処理の状況



4. スラグ発生量・灰発生量の状況



5. 処理水再利用の状況



6. 電力使用量の状況



7. 処理単価の推移



維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

渚水みらいセンター

A． 水量　　B.滅菌用薬品

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総流入水量	雨水排水量	流入下水量	放流水量	簡易処理放流水量	生物処理放流水量	ろ過放流水量	晴天日（日数）	晴天日流入下水量（日平均）	降雨量	返流水量	高級・高度処理水量	高級処理水量	高度処理水量	ろ過処理水量	ろ過速度	ろ過面積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ					
																			場内利用		場外利用			砂ろ過槽滅菌用		放流水滅菌用		再利用水滅菌用	
																			施設利用	環境利用	施設利用	環境利用	Q水くん		注入率		注入率		注入率
		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	日	㎥／日	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	m/日	㎡	㎡	㎥	㎥	㎥	㎥	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
24	4	3,542,946	－	3,542,946	3,533,316	－	－	－	15	116,269	76.0	353,713	3,831,572	－	3,831,572	3,759,679	160	800	165,611	－	25,717	37,780	236	15,364	0.49	23,778	0.81	－	－
24	5	3,469,895	－	3,469,895	3,444,728	－	－	－	21	110,592	59.0	327,536	3,730,126	－	3,730,126	3,651,730	150	800	155,279	－	35,734	37,780	172	15,033	0.49	24,771	0.86	－	－
24	6	3,835,217	－	3,835,217	3,828,141	－	－	－	14	115,760	262.0	319,428	4,089,935	－	4,089,935	3,936,323	160	800	142,470	－	37,364	37,780	309	16,447	0.49	23,240	0.73	－	－
24	7	3,911,468	－	3,911,468	3,872,018	－	－	－	15	118,714	164.0	331,742	4,175,205	－	4,175,205	4,047,131	160	800	149,236	－	51,166	37,780	315	16,792	0.49	27,608	0.86	－	－
24	8	3,884,387	－	3,884,387	3,850,173	－	－	－	20	116,926	310.0	341,921	4,153,914	－	4,153,914	3,881,203	160	800	190,852	－	54,906	37,780	289	16,682	0.49	28,707	0.89	－	－
24	9	3,670,830	－	3,670,830	3,598,587	－	－	－	16	116,476	140.0	370,091	3,957,731	－	3,957,731	3,821,668	160	800	205,366	－	42,144	37,780	175	15,901	0.49	32,789	1.09	－	－
24	10	3,635,100	－	3,635,100	3,649,092	－	－	－	21	115,061	65.0	373,013	3,962,343	－	3,962,343	3,843,735	150	800	166,181	－	29,502	37,780	153	15,932	0.49	29,393	0.97	－	－
24	11	3,552,822	－	3,552,822	3,583,279	－	－	－	18	114,404	110.0	336,251	3,822,466	－	3,822,466	3,716,499	150	800	136,459	－	30,644	37,780	129	15,445	0.49	25,674	0.86	－	－
24	12	3,665,198	－	3,665,198	3,718,903	－	－	－	18	115,906	76.0	360,896	3,957,667	－	3,957,667	3,855,583	160	800	161,429	－	38,465	37,780	73	31,148	0.96	20,398	0.66	－	－
25	1	3,529,072	－	3,529,072	3,522,182	－	－	－	26	113,007	32.0	345,396	3,799,908	－	3,799,908	3,712,643	150	800	145,675	－	41,381	37,780	68	27,725	0.89	15,518	0.53	－	－
25	2	3,295,494	－	3,295,494	3,301,182	－	－	－	16	114,302	90.0	330,756	3,564,113	－	3,564,113	3,506,062	160	800	198,220	－	33,478	37,780	47	28,666	0.98	16,700	0.61	－	－
25	3	3,570,152	－	3,570,152	3,604,262	－	－	－	23	112,142	68.0	331,429	3,833,031	－	3,833,031	3,786,289	150	800	199,243	－	31,064	37,780	317	30,877	0.99	24,113	0.80	－	－
年間総量		**43,562,581**	**－**	**43,562,581**	**43,505,863**	**－**	**－**	**－**	**223**	**－**	**1,452.0**	**4,122,172**	**46,878,011**	**－**	**46,878,011**	**45,518,545**	**－**	**－**	**2,016,021**	－	**451,565**	**453,360**	**2,283**	**246,012**	**－**	**292,689**	**－**	－	－
日平均		119,350		119,350	119,194					114,963		11,294	128,433		128,433	124,708			5,523		1,237	1,242	6	674	0.65	802	0.81		
日最大		272,673		272,673	242,645					140,274	131.0	0	253,069		253,069	174,140	220	800	8,516										
前年度総量		43,998,263	－	43,998,263	43,893,672	**－**	**－**	**－**	238	114,835	1,468.0	4,164,032	47,376,462	－	47,376,462	46,270,585	－	－	2,078,286	－	463,435	453,360	2,185	188,576	－	301,383	－	－	－
前年度比		0.99		0.99	0.99					1.00	0.99	0.99	0.99		0.99	0.98			0.97		0.97	1.00	1.04	1.3		0.97			
備考		**=4**		**=1**	**=1**					前年度総量欄は日平均値			=1+11		**=12**														

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

晴天日の定義 ： 降雨量1.0mm以上及び前日降雨量が10.0mm以上ではない日



維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

渚水みらいセンター

Ｃ－2．生反槽（ 高度） A系（ ＡＯ）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1, 156, 459	795, 565	68. 8	－	－	7, 997, 320	692	1, 800	83. 1	4, 200	0. 17	9	9	6. 6	280	－	21, 181	19, 581
24	5	1, 100, 577	763, 091	69. 3	－	－	7, 924, 012	720	1, 800	81. 9	4, 200	0. 16	9	10	7. 2	360	－	21, 916	19, 515
24	6	1, 255, 241	755, 115	60. 2	－	－	7, 241, 153	577	2, 000	79. 8	4, 800	0. 17	8	13	9. 4	270	－	21, 160	13, 959
24	7	1, 282, 817	781, 186	60. 9	－	－	7, 226, 843	563	1, 900	80. 9	4, 600	0. 16	8	9	6. 8	310	－	21, 884	19, 418
24	8	1, 282, 909	766, 078	59. 7	－	－	7, 030, 008	548	1, 800	79. 1	4, 500	0. 15	9	15	11. 0	340	－	20, 631	14, 549
24	9	1, 047, 718	736, 191	70. 3	－	－	6, 349, 788	606	1, 700	80. 0	3, 800	0. 14	10	9	7. 0	470	－	19, 476	19, 420
24	10	1, 322, 596	915, 760	69. 2	－	－	8, 231, 115	622	1, 600	81. 0	3, 900	0. 15	10	16	12. 0	420	－	21, 878	18, 260
24	11	1, 511, 767	938, 371	62. 1	－	－	8, 576, 215	567	1, 700	82. 7	4, 200	0. 18	10	10	7. 7	370	－	21, 177	23, 703
24	12	1, 462, 703	906, 733	62. 0	－	－	8, 867, 510	606	1, 600	84. 0	4, 200	0. 19	11	11	8. 3	290	－	21, 612	21, 708
25	1	1, 384, 872	877, 015	63. 3	－	－	9, 004, 220	650	1, 700	84. 4	4, 400	0. 14	11	10	7. 6	320	－	21, 867	22, 705
25	2	1, 319, 553	832, 059	63. 1	－	－	8, 501, 487	644	1, 600	84. 2	4, 000	0. 12	13	13	9. 4	260	－	19, 761	22, 995
25	3	1, 445, 607	883, 115	61. 1	－	－	9, 893, 388	684	1, 500	85. 2	3, 700	0. 13	14	13	9. 6	300	－	21, 880	28, 165
年間総量		**15, 572, 819**	**9, 950, 279**	－	－	－	**96, 843, 059**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**254, 423**	**243, 978**
日平均		42, 665	27, 261	64. 2			265, 323	623	1, 700	82. 2	4, 200	0. 16	10	12	8. 6	330		697	668
日最大																			
前年度総量		15, 944, 355	10, 793, 213	－	－	－	97, 716, 174	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	280, 389	275, 846
前年度比		0. 98	0. 92				0. 99											0. 91	0. 88
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

渚水みらいセンター

Ｃ－2.　生反槽（ 高度）　B系（ A_2O ）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	2,675,113	1,406,444	52.6	2,713,558	101.4	13,781,218	515	1,800	83.4	4,600	0.15	15	13	6.2	440	5,563	43,901	50,508
24	5	2,629,549	1,468,514	55.8	2,664,333	101.3	14,120,971	537	1,800	81.9	4,400	0.14	16	12	6.1	450	12,127	45,392	55,069
24	6	2,834,694	1,581,313	55.8	2,866,036	101.1	12,835,308	453	1,600	81.2	3,900	0.15	14	12	5.9	390	0	43,972	57,626
24	7	2,892,388	1,612,712	55.8	2,921,392	101.0	12,486,686	432	1,700	82.1	4,200	0.14	14	12	5.9	420	939	45,296	56,783
24	8	2,871,005	1,592,132	55.5	2,879,654	100.3	11,998,810	418	1,500	81.3	4,000	0.14	15	11	5.7	480	6,344	42,443	56,460
24	9	2,910,013	1,643,218	56.5	2,943,690	101.2	13,164,907	452	1,600	81.5	4,000	0.14	14	12	5.9	530	3,684	40,058	53,282
24	10	2,639,747	1,415,195	53.6	2,679,621	101.5	11,420,213	433	1,400	83.1	3,400	0.15	16	10	5.0	550	85	45,461	70,049
24	11	2,310,699	1,019,671	44.1	2,347,068	101.6	9,204,803	398	1,200	83.8	3,500	0.15	17	12	6.1	500	73	44,015	47,422
24	12	2,494,964	1,099,695	44.1	2,522,667	101.1	10,519,186	422	1,400	84.7	4,300	0.15	17	12	6.0	450	2,257	44,905	49,800
25	1	2,415,036	1,065,721	44.1	2,448,777	101.4	11,568,810	479	1,600	83.1	4,700	0.12	17	13	6.2	290	18,227	45,438	48,271
25	2	2,244,560	922,120	41.1	2,269,581	101.1	11,247,819	501	1,600	84.2	4,700	0.12	17	12	5.7	200	3,794	41,071	43,902
25	3	2,387,424	972,163	40.7	2,424,175	101.5	12,734,453	533	1,500	84.7	4,600	0.13	17	12	6.1	270	73	45,465	45,827
年間総量		**31,305,192**	**15,798,898**	－	**31,680,552**	－	**145,083,184**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**53,166**	**527,417**	**634,999**
日平均		85,768	43,285	50.0	86,796	101.2	397,488	464	1,600	82.9	4,200	0.14	16	12	5.9	410	146	1445	1740
日最大																			
前年度総量		31,432,107	17,714,343	－	30,778,899	－	145,523,383	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,916	487,262	624,667
前年度比		1.00	0.89		1.03		1.00										0.81	1.08	1.02
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度

渚水みらいセンター

D-1 重力濃縮

処	番号	1	2	3	4
年	月	重力濃縮投入汚泥量			
			濃縮汚泥		
		量	量	濃度	固形物量
		㎥	㎥	%	t
24	4	65, 082	12, 546	3. 0	373. 1
24	5	67, 308	14, 649	2. 3	335. 0
24	6	65, 131	15, 762	2. 6	416. 2
24	7	67, 180	14, 980	2. 5	376. 8
24	8	63, 074	17, 718	2. 2	395. 0
24	9	59, 534	18, 433	2. 2	399. 8
24	10	67, 339	17, 332	2. 5	436. 4
24	11	65, 192	15, 186	2. 8	423. 6
24	12	66, 517	14, 941	3. 2	472. 1
25	1	67, 305	14, 035	3. 6	504. 0
25	2	60, 832	12, 297	3. 5	434. 6
25	3	67, 344	14, 089	3. 2	454. 9
年間総量		**781,838**	**181,968**	－	**5,021.5**
日平均		2, 142	499	2. 8	13. 8
日最大					
前年度総量		767, 650	152, 634	－	5, 040. 6
前年度比		1. 02	1. 19		1. 00
備考					

D-2. . 機械濃縮

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集剤使用量（ ）		高分子凝集剤使用量	
			濃縮汚泥						
		量	量	濃度	固形物量		添加率		添加率
		㎥	㎥	%	t	kg	%	kg	%
24	4	70, 522	5, 968	4. 5	270. 4	－	－	701	0. 21
24	5	75, 037	6, 747	4. 1	274. 7	－	－	749	0. 22
24	6	72, 505	6, 043	4. 5	269. 5	－	－	826	0. 26
24	7	77, 530	6, 644	4. 5	298. 6	－	－	885	0. 26
24	8	71, 932	5, 852	4. 4	260. 1	－	－	816	0. 27
24	9	74, 113	6, 214	4. 3	269. 2	－	－	797	0. 26
24	10	89, 272	6, 494	4. 5	294. 4	－	－	727	0. 21
24	11	72, 744	5, 581	4. 6	256. 2	－	－	731	0. 23
24	12	73, 056	6, 209	4. 5	277. 5	－	－	486	0. 13
25	1	72, 417	6, 475	4. 5	292. 3	－	－	606	0. 16
25	2	67, 726	6, 151	4. 6	285. 6	－	－	555	0. 16
25	3	75, 315	6, 486	4. 6	296. 6	－	－	829	0. 23
年間総量		**892,169**	**74,864**	－	**3,345.1**	－	－	**8,708**	－
日平均		2, 444	205	4. 5	9. 2			24	0. 22
日最大									
前年度総量		910, 948	79, 231	－	3, 519. 7	－	－	5, 488	－
前年度比		0. 98	0. 94		0. 95			1. 59	
備考									小数2位まで記入

D-3. . 濃縮汚泥量（ 合計）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	濃縮汚泥量（ 合計）			消臭剤		
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
		㎥	%	t	kg	㎥	mg/L
24	4	18, 514	3. 5	643. 5	－	－	－
24	5	21, 396	2. 8	609. 7	－	－	－
24	6	21, 805	3. 1	685. 7	－	－	－
24	7	21, 624	3. 1	675. 4	－	－	－
24	8	23, 570	2. 8	655. 1	－	－	－
24	9	24, 647	2. 7	669. 0	－	－	－
24	10	23, 826	3. 1	730. 8	－	－	－
24	11	20, 767	3. 3	679. 8	－	－	－
24	12	21, 150	3. 5	749. 6	－	－	－
25	1	20, 510	3. 9	796. 3	－	－	－
25	2	18, 448	3. 9	720. 2	－	－	－
25	3	20, 575	3. 7	751. 5	－	－	－
年間総量		**256,832**	－	**8,366.6**	－	－	－
日平均		704	3. 3	22. 9			
日最大							
前年度総量		231, 865	－	8, 560. 3	－	－	－
前年度比		1. 11		0. 98			
備考							

E. . 消化

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
		㎥	㎥	%	t	㎥	%
24	4	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－
年間総量		－	－	－	－	－	－
日平均							
日最大							
前年度総量		－	－	－	－	－	－
前年度比							
備考							

F. 脱水

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年	月	脱水機投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集剤（ポリ鉄）使用量	添加率	無機凝集剤（PAC）使用量	添加率	高分子凝集剤使用量	添加率
		量	固形物量	量	固形物量	含水率						
		㎥	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%
24	4	18, 952	677	2, 961	669	77. 4	0	0. 00	－	－	3, 285	0. 49
24	5	21, 844	684	2, 949	675	77. 1	0	0. 00	－	－	3, 226	0. 47
24	6	22, 034	672	2, 873	664	76. 9	0	0. 00	－	－	2, 987	0. 44
24	7	21, 915	671	2, 912	663	77. 2	0	0. 00	－	－	2, 718	0. 41
24	8	23, 595	625	2, 696	616	77. 2	0	0. 00	－	－	2, 505	0. 40
24	9	24, 744	670	3, 001	659	78. 0	0	0. 00	－	－	2, 599	0. 39
24	10	24, 005	744	3, 310	735	77. 8	0	0. 00	－	－	2, 850	0. 38
24	11	20, 960	678	3, 061	669	78. 1	0	0. 00	－	－	2, 780	0. 41
24	12	21, 388	706	3, 234	697	78. 4	0	0. 00	－	－	3, 608	0. 51
25	1	20, 939	736	3, 382	727	78. 5	0	0. 00	－	－	3, 578	0. 49
25	2	18, 812	623	2, 841	615	78. 4	0	0. 00	－	－	3, 301	0. 53
25	3	20, 849	683	3, 097	674	78. 2	0	0. 00	－	－	3, 466	0. 51
年間総量		**260,037**	**8,169**	**36,317**	**8,063**	－	**0**	－	－	－	**36,903**	－
日平均		712	22	99	22	77. 8	0	0. 00			101	0. 45
日最大												
前年度総量		237, 718	8, 272	36, 176	8, 180	－	5, 241	－	－	－	40, 524	－
前年度比		1. 09	0. 99	1. 00	0. 99		0. 00				0. 91	
備考			整数		整数			小数2位まで記入				小数2位まで記入

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度



維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

渚水みらいセンター

Ｇ． 焼却・溶融

処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入ケーキ量	焼却投入しさ量	焼却投入沈砂量	乾灰量	湿灰量		灰処分量		灰溶融量	溶融スラグ量		砕石使用量	石灰石使用量	消石灰使用量	鉄粉使用量	尿素使用量	珪砂使用量	重油使用量	灯油使用量	コークス使用量	ＬＰＧ使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	苛性ソーダ使用量
							含水率		含水率		空冷	水冷													
		t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	㎥	㎥	㎥	kg
24	4	3, 763	－	－	73. 5	109	29. 7	109	29. 7	－	5	47	2	8	12	―	―	8	―	1, 550	87	0	30, 453	―	46, 719
24	5	2, 772	－	－	69. 8	99	30. 0	99	30. 0	－	0	0	0	0	0	―	―	26	―	0	0	0	25, 456	―	34, 576
24	6	2, 769	－	－	83. 6	122	30. 0	122	30. 0	－	0	0	0	0	0	―	―	8	―	0	0	0	22, 285	―	33, 250
24	7	2, 822	－	－	89. 1	131	29. 0	131	29. 0	－	0	0	0	0	0	―	―	11	―	0	0	0	31, 138	―	31, 712
24	8	2, 675	－	－	84. 2	133	29. 9	133	29. 9	－	0	0	0	0	0	―	―	6	―	0	0	0	26, 196	―	30, 508
24	9	3, 575	－	－	88. 2	121	29. 9	121	29. 9	－	0	42	2	10	10	―	―	11	―	1, 370	70	0	34, 109	―	46, 250
24	10	2, 907	－	－	85. 5	132	31. 1	132	31. 1	－	0	0	0	0	0	―	―	10	―	0	0	0	37, 434	―	18, 342
24	11	2, 795	－	－	75. 7	120	31. 0	120	31. 0	－	0	0	0	0	0	―	―	8	―	380	0	0	51, 083	―	29, 173
24	12	3, 524	－	－	62. 0	98	31. 1	98	31. 1	－	9	21	3	2	13	―	―	0	―	2, 400	78	311	35, 671	―	34, 720
25	1	2, 623	－	－	7. 2	11	32. 1	11	32. 1	－	93	0	11	4	37	―	―	0	―	0	187	0	6, 331	―	30, 956
25	2	3, 652	－	－	58. 3	77	31. 3	77	31. 3	－	56	0	11	1	21	―	―	4	―	0	100	0	28, 334	―	30, 944
25	3	2, 783	－	－	69. 0	100	31. 1	100	31. 1	－	0	0	0	0	0	―	―	8	―	0	0	0	29, 202	―	21, 472
年間総量		**36,660**	－	－	**846.1**	**1,253**	－	**1,253**	－	－	**163**	**110**	**29**	**25**	**93**	－	－	**100**	－	**5,700**	**522**	**311**	**357,692**	－	**388,622**
日平均		100			2. 3	3	30. 5	3	30. 5		0. 4	0. 3	0. 1	0. 1	0. 3			0. 3		16	1. 4	0. 9	980		1, 065
日最大																									
前年度総量		36, 216	－	－	724. 2	1, 123	－	1, 123	－	－	3	477	23	60	139	－	－	126	－	7, 260	798	0	317, 213	－	441, 723
前年度比		1. 01			1. 17	1. 12		1. 12			54. 33	0. 23	1. 26	0. 42	0. 67			0. 79		0. 79	0. 65		1. 13		0. 88
備考						整数		整数										整数			整数				

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度



維持管理報告書（ 平成２４年度）

渚水みらいセンター

Ｈ－1 汚泥移動量（ 送泥・ 搬出）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量（ 送汚泥量）				送汚泥添加薬品（ ）	脱水ケーキ（ 搬出）		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量		量	固形物量	
		㎥	%	t	㎥	kg	t	t	kg
24	4	－	－	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－	－	－
年間総量		－	－	－	－	－	－	－	－
日平均									
日最大									
前年度総量		－	－	－	－	－	－	－	－
前年度比									
備考									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

Ｈ－2 汚泥移動量（ 受泥・ 搬入）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量（ 受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（ 受け入れ）	
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量	量	固形物量
		㎥	%	t	㎥	t	t
24	4	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－
年間総量		－	－	－	－	－	－
日平均							
日最大							
前年度総量		－	－	－	－	－	－
前年度比							
備考							

Ｉ． レンガ・スラグ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ出荷量
		成型品	焼成良品（A）個数	焼成不良品（B）個数	歩留まり率	ＬＰＧ使用量	電力使用量	プレス使用量潤滑油	出荷量	
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t
24	4	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8
24	5	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0
24	6	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0
24	7	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0
24	8	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0
24	9	－	－	－	－	－	－	－	－	61.7
24	10	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0
24	11	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0
24	12	－	－	－	－	－	－	－	－	52.2
25	1	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0
25	2	－	－	－	－	－	－	－	－	30.5
25	3	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0
年間総量		－	－	－	－	－	－	－	－	**149.2**
日平均										0.4
日最大										
前年度総量		－	－	－	－	－	－	－	－	968.7
前年度比										0.15
備考										

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

渚水みらいセンター

J.　沈砂・しさ発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しさ
		t	t
24	4	7.5	8.0
24	5	2.3	5.2
24	6	9.8	7.0
24	7	3.8	5.0
24	8	3.8	8.3
24	9	0.0	9.7
24	10	0.0	12.9
24	11	0.0	9.9
24	12	0.0	6.2
25	1	4.1	10.8
25	2	4.5	7.0
25	3	7.0	8.4
年間総量		42.8	98.4
日平均		0.1	0.3
日最大			
前年度総量		237.0	67.3
前年度比		0.18	1.46
備考		小数1位まで記入	小数1位まで記入

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

K.　し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入量	濃度	固形物量
		㎥	%	t
24	4	－	－	－
24	5	－	－	－
24	6	－	－	－
24	7	－	－	－
24	8	－	－	－
24	9	－	－	－
24	10	－	－	－
24	11	－	－	－
24	12	－	－	－
25	1	－	－	－
25	2	－	－	－
25	3	－	－	－
年間総量		－	－	－
日平均				
日最大				
前年度総量		－	－	－
前年度比				
備考				

L.　使用量（焼却での使用量を除く、ただし電力は全体）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力使用量	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	ＬＰＧ使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発電ガス	太陽発光電			自家発電用	消化加温槽用		その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	Ｌ	Ｌ	Ｌ	Ｌ	Ｌ	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
24	4	2,120,974	－	－	－	－	－	11	－	－	－	－	359	－	240	－	－
24	5	2,011,464	－	－	－	－	－	136	－	－	－	－	494	－	195	－	－
24	6	2,002,035	－	－	－	－	－	11	－	－	－	－	363	－	163	－	－
24	7	2,061,904	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	413	－	134	－	－
24	8	2,048,573	－	－	－	－	－	147	－	－	－	－	410	－	129	－	－
24	9	2,140,087	－	－	－	－	－	9	－	－	－	－	426	－	116	－	－
24	10	2,026,508	－	－	－	－	－	12	－	－	－	－	365	－	187	－	－
24	11	1,860,853	－	－	－	－	－	26	－	－	－	－	347	－	205	－	－
24	12	2,074,312	－	－	－	－	－	11	－	－	－	－	365	－	235	－	－
25	1	2,143,686	－	－	－	－	－	136	－	－	－	－	215	－	167	－	－
25	2	2,070,726	－	－	－	－	－	12	－	－	－	－	539	－	249	－	－
25	3	2,034,626	－	－	－	－	－	11	－	－	－	－	317	－	224	－	－
年間総量		24,595,748	－	－	－	－	－	543	－	－	－	－	4,613	－	2,244	－	－
日平均		67,386						1					13		6		
日最大																	
前年度総量		25,379,622	－	－	－	－	－	768	－	－	－	－	8,253	－	2,477	－	－
前年度比		0.97						0.71					0.56		0.91		
備考																	

備考

なわて水みらいセンター

平成22年9月15日供用開始

1. 処理水量の推移



2. 放流水質の状況



3. 汚泥処理の状況



4. 処理水再利用の状況



5. 電力使用量の状況



6. 処理単価の推移



維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

なわて水みらいセンター

A． 水量

B.滅菌用薬品

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総流入水量	雨水排水量	流入下水量	放流水量	簡易処理放流水量	生物処理放流水量	ろ過放流水量	晴天日（日数）	晴天日流入下水量（日平均）	降雨量	返流水量	高級・高度処理水量			ろ過処理水量	ろ過速度	ろ過面積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ					
														高級処理水量	高度処理水量				場内利用		場外利用		Q水くん	砂ろ過槽滅菌用		放流水滅菌用		再利用水滅菌用	
																			施設利用	環境利用	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
		m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	日	m^3／日	mm	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m/日	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
24	4	899,736	－	899,736	881,100	0	0	881,100	10	29,535	69.0	43,832	939,270	－	939,270	924,932	230	137	20,200	53,110	0	77,430	1	0	0.00	10,189	1.39	0	0.00
24	5	897,321	－	897,321	875,220	0	0	875,220	17	28,704	27.0	43,781	937,250	－	937,250	919,001	220	137	20,880	58,170	0	79,970	0	0	0.00	11,046	1.51	0	0.00
24	6	734,898	－	734,898	715,860	0	0	715,860	10	25,337	258.0	44,184	776,820	－	776,820	759,924	190	137	20,340	47,100	0	70,530	0	0	0.00	8,033	1.34	0	0.00
24	7	764,091	－	764,091	741,980	0	0	741,980	12	22,890	190.0	61,554	817,030	－	817,030	796,537	190	137	21,020	48,420	0	71,380	0	0	0.00	9,841	1.62	0	0.00
24	8	847,851	－	847,851	825,880	0	0	825,880	16	26,627	187.0	57,599	896,620	－	896,620	876,839	210	137	21,120	49,070	0	69,650	0	0	0.00	11,886	1.78	0	0.00
24	9	664,874	－	664,874	646,570	0	0	646,570	8	21,418	185.0	56,966	719,460	－	719,460	702,806	170	137	19,930	45,890	0	65,170	0	0	0.00	10,818	2.01	0	0.00
24	10	681,044	－	681,044	667,910	0	0	667,910	17	21,709	92.0	54,579	733,220	－	733,220	721,799	170	137	20,790	57,960	0	87,520	0	0	0.00	9,219	1.66	0	0.00
24	11	690,396	－	690,396	675,120	0	0	675,120	16	22,891	114.0	48,736	735,405	－	735,405	721,876	180	137	20,980	49,390	0	77,370	0	0	0.00	8,019	1.43	0	0.00
24	12	916,909	－	916,909	896,850	0	0	896,850	17	29,150	75.0	46,672	960,020	－	960,020	943,522	220	137	20,850	54,870	0	46,060	0	0	0.00	8,379	1.12	0	0.00
25	1	904,048	－	904,048	886,150	0	0	886,150	26	28,947	37.0	53,874	953,870	－	953,870	940,024	220	137	21,050	49,330	0	79,470	0	0	0.00	7,797	1.06	0	0.00
25	2	809,172	－	809,172	789,930	0	0	789,930	10	28,901	84.0	44,869	849,870	－	849,870	834,799	220	137	18,970	49,100	0	78,740	0	0	0.00	6,739	1.03	0	0.00
25	3	904,660	－	904,660	884,440	0	0	884,440	18	28,895	98.0	41,517	941,020	－	941,020	925,957	220	137	21,060	55,370	0	60,730	0	0	0.00	7,708	1.05	0	0.00
年間総量		**9,715,000**		**9,715,000**	**9,487,010**			**9,487,010**	**177**		**1,416.0**	**598,163**	**10,259,855**		**10,259,855**	**10,068,016**			**247,190**	**617,780**	**0**	**864,020**	**1**	**0**		**109,674**		**0**	
日平均		26,616		26,616	25,992			25,992		26,250		1,639	28,109		28,109	27,584			677		0	2,367	0	0	0.00	300	1.42	0	0.00
日最大		34,474		34,474	33,740			33,740		31,842		4,510	36,160		36,160	35,537													
前年度総量		10,655,988		10,655,988	10,441,170			10,441,170	201	28,988	1,317.0	479,542	11,068,605		11,068,605	10,893,035			240,600	446,980	0	841,860	5	0		120,211		0	
前年度比		0.91		0.91	0.91			0.91		0.91	1.08	1.25	0.93		0.93	0.92			1.03		－	1.03	0.20			0.91			
備考																													

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

26,244 365日として平均値を計算した。

水量の名称と水量計測位置

維持管理報告書（ 平成２４年度）

なわて水みらいセンター

Ｃ－2. 生反槽（ 高度） Ⅰ系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	939, 270	472, 040	50. 3	988, 970	105. 3	3, 445, 600	367	2, 300	83. 9	4, 900	0. 06	16	21	14. 3	210	2, 107	4, 298	14, 338
24	5	937, 250	470, 830	50. 2	937, 060	100. 0	3, 611, 800	385	1, 800	84. 3	4, 400	0. 08	17	15	10. 1	250	0	3, 852	18, 249
24	6	776, 820	388, 660	50. 0	786, 600	101. 3	3, 666, 300	472	1, 700	83. 9	4, 800	0. 06	16	14	9. 0	240	349	2, 142	16, 896
24	7	817, 030	414, 930	50. 8	843, 830	103. 3	4, 087, 700	500	1, 500	84. 0	4, 100	0. 08	15	10	6. 4	170	1, 811	1, 618	20, 493
24	8	896, 620	447, 940	50. 0	897, 400	100. 1	4, 312, 200	481	1, 600	78. 7	4, 200	0. 07	15	11	7. 4	120	551	2, 190	19, 781
24	9	719, 460	364, 290	50. 6	730, 320	101. 5	3, 721, 100	517	1, 300	83. 8	3, 500	0. 07	19	13	8. 6	99	1, 492	1, 650	16, 654
24	10	733, 220	368, 930	50. 3	732, 330	99. 9	3, 127, 000	426	1, 600	82. 8	4, 000	0. 05	21	24	15. 7	79	0	1, 713	11, 421
24	11	735, 405	370, 620	50. 4	734, 960	99. 9	2, 922, 500	397	1, 700	82. 7	4, 600	0. 06	21	18	11. 9	83	1, 785	1, 747	13, 529
24	12	960, 020	481, 940	50. 2	974, 920	101. 6	3, 514, 100	366	1, 900	84. 1	5, 200	0. 08	16	15	10. 0	83	546	3, 561	16, 498
25	1	953, 870	478, 700	50. 2	986, 790	103. 5	3, 480, 900	365	2, 100	83. 7	5, 000	0. 07	16	21	13. 7	190	136	4, 052	13, 846
25	2	849, 870	426, 710	50. 2	855, 540	100. 7	3, 064, 800	361	2, 200	84. 5	4, 700	0. 07	17	19	12. 8	310	891	4, 171	15, 071
25	3	941, 020	472, 270	50. 2	942, 370	100. 1	3, 636, 600	386	2, 000	85. 4	3, 900	0. 00	17	22	14. 8	350	0	5, 157	15, 063
年間総量		**10, 259, 855**	**5, 157, 860**		**10, 411, 090**		**42, 590, 600**										**9, 668**	**36, 151**	**191, 839**
日平均		28, 109	14, 131	50. 3	28, 524	101. 4	116, 687	419	1, 800	83. 5	4, 400	0. 06	17	17	11. 2	182	26	99	526
日最大																			
前年度総量		11, 068, 605	5, 574, 290		11, 299, 540		44, 510, 000										148, 201	39, 248	175, 570
前年度比		0. 93	0. 93		0. 92		0. 96										0. 07	0. 92	1. 09
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

なわて水みらいセンター

Ｈ－1 汚泥移動量（ 送泥・ 搬出）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量（ 送汚泥量）				鉄）送汚泥添加薬品（ポリ硫酸第二	脱水ケーキ（ 搬出）		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量		量	固形物量	
		㎥	%	t	㎥	kg	t	t	kg
24	4	18, 143	1. 1	192. 2	19, 221	10, 097	0. 0	0. 0	0. 0
24	5	21, 775	0. 8	167. 1	16, 708	10, 092	0. 0	0. 0	0. 0
24	6	18, 334	0. 5	95. 5	9, 550	7, 327	0. 0	0. 0	0. 0
24	7	21, 628	0. 4	92. 4	9, 239	8, 038	0. 0	0. 0	0. 0
24	8	21, 467	0. 5	112. 9	11, 285	8, 038	0. 0	0. 0	0. 0
24	9	18, 554	0. 5	85. 5	8, 553	6, 711	0. 0	0. 0	0. 0
24	10	12, 803	0. 6	78. 2	7, 822	4, 874	0. 0	0. 0	0. 0
24	11	15, 812	0. 7	106. 3	10, 630	5, 691	0. 0	0. 0	0. 0
24	12	19, 614	1. 0	199. 3	19, 927	7, 631	0. 0	0. 0	0. 0
25	1	17, 301	1. 0	172. 6	17, 255	6, 863	0. 0	0. 0	0. 0
25	2	18, 967	0. 9	164. 9	16, 488	7, 170	0. 0	0. 0	0. 0
25	3	19, 420	0. 8	159. 0	15, 895	7, 836	0. 0	0. 0	0. 0
年間総量		**223,818**		**1,625.9**	**162,573**	**90,388**	**0**	**0**	**0**
日平均		613. 2	0. 7	4. 5	445. 4	248	0	0	0
日最大									
前年度総量		215, 858		1, 549. 6		84, 819	0	0	0
前年度比		1. 04		1. 05		1. 07			
備考									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

Ｈ－2 汚泥移動量（ 受泥・ 搬入）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量（ 受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（ 受け入れ）	
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量	量	固形物量
		㎥	%	t	㎥	t	t
24	4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
24	5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
24	6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
24	7	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
24	8	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
24	9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
24	10	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
24	11	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
24	12	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
25	1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
25	2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
25	3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

Ｉ． レンガ・スラグ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ出荷量
		成型品	焼成良品（A）個数	焼成不良品（B）個数	歩留まり率	LPG使用量	電力使用量	ブレス使用量潤滑油	出荷量	
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t
24	4	0	0	0	0. 0	0	0	0	0	0
24	5	0	0	0	0. 0	0	0	0	0	0
24	6	0	0	0	0. 0	0	0	0	0	0
24	7	0	0	0	0. 0	0	0	0	0	0
24	8	0	0	0	0. 0	0	0	0	0	0
24	9	0	0	0	0. 0	0	0	0	0	0
24	10	0	0	0	0. 0	0	0	0	0	0
24	11	0	0	0	0. 0	0	0	0	0	0
24	12	0	0	0	0. 0	0	0	0	0	0
25	1	0	0	0	0. 0	0	0	0	0	0
25	2	0	0	0	0. 0	0	0	0	0	0
25	3	0	0	0	0. 0	0	0	0	0	0
年間総量		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
日平均		0	0	0	0. 0	0	0	0	0	0
日最大										
前年度総量		0	0	0		0	0	0	0	0
前年度比										
備考										

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

なわて水みらいセンター

J.　沈砂・しさ発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しさ
		t	t
24	4	0.0	0.0
24	5	0.0	0.0
24	6	0.3	0.3
24	7	0.0	0.0
24	8	0.0	0.0
24	9	0.0	0.0
24	10	0.0	0.0
24	11	0.0	0.0
24	12	0.0	0.0
25	1	0.0	0.0
25	2	0.0	0.0
25	3	0.0	0.0
年間総量		0.3	0.3
日平均		0.0	0.0
日最大			
前年度総量		0	0.3
前年度比			
備考		洗砂処分量	しさ処分量

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

K.　し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m^3	%	t
24	4	0.0	0.0	0.0
24	5	0.0	0.0	0.0
24	6	0.0	0.0	0.0
24	7	0.0	0.0	0.0
24	8	0.0	0.0	0.0
24	9	0.0	0.0	0.0
24	10	0.0	0.0	0.0
24	11	0.0	0.0	0.0
24	12	0.0	0.0	0.0
25	1	0.0	0.0	0.0
25	2	0.0	0.0	0.0
25	3	0.0	0.0	0.0
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				

L.　使用量（焼却での使用量を除く、ただし電力は全体）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力使用量	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発ガス電	太陽発光電			自家発電用	消化加温槽用		その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
24	4	472,480	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	55	0	0	0	0
24	5	469,300	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	73	0	0	0	0
24	6	432,990	0	0	0	0	0	1,268	0	0	0	0	79	0	0	0	0
24	7	465,440	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	98	0	0	0	0
24	8	502,020	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	93	0	0	0	0
24	9	439,400	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	81	0	0	0	0
24	10	462,040	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	82	0	0	0	0
24	11	439,300	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	74	0	0	0	0
24	12	491,980	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	79	0	0	0	0
25	1	498,450	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	72	0	0	0	0
25	2	443,600	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	59	0	0	0	0
25	3	472,990	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	68	0	0	0	0
年間総量		5,589,990						2,096					913		0		
日平均		15,315						6					3		0		
日最大																	
前年度総量		5,938,670						1,769					815		0		
前年度比		0.94						1.18					1.12				
備考																	

備考

鴻池水みらいセンター

1. 処理水量の推移



2. 放流水質の状況の1



3. 放流水質の状況の2



4. 汚泥処理の状況



5. 焼却灰処分の状況



7. 電力使用量の状況



6. 処理水再利用の状況



8. 処理単価の推移



維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

鴻池水みらいセンター

A． 水量

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
年	月	総流入水量	雨水排水量	流入下水量	放流水量	簡易処理放流水量	生物処理放流水量	ろ過放流水量	晴天日（日数）	晴天日流入下水量（日平均）	降雨量	返流水量	高級・高度処理水量	高級処理水量	高度処理水量	ろ過処理水量	ろ過速度	ろ過面積	再利用水量	場内利用	場外利用		Q水くん
																				施設利用	環境利	施設利	環境利	
		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	日	㎥／日	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	m/日	㎡	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
24	4	7,516,270	146,270	7,370,000	7,370,000	551,223	4,971,240	1,847,537	10	209,054	71.5	575,337	7,394,114	5,018,094	2,376,020	2,356,250	150	510	669,167	－	－	－	－
24	5	6,748,171	0	6,748,171	6,748,171	260,057	4,423,921	2,064,193	15	202,935	23.0	589,231	7,077,345	4,539,265	2,538,080	2,516,000	160	510	627,662	－	－	－	－
24	6	10,841,732	1,024,780	9,816,952	9,816,952	1,999,821	5,542,671	2,274,460	9	227,488	290.0	589,848	8,406,979	5,653,389	2,753,590	2,729,745	180	510	626,009	－	－	－	－
24	7	10,145,771	562,250	9,583,521	9,583,521	1,454,801	5,807,306	2,321,414	12	243,968	182.0	537,664	8,666,384	5,952,164	2,714,220	2,694,150	170	510	545,364	－	－	－	－
24	8	9,509,310	809,980	8,699,330	8,699,330	1,097,554	5,321,178	2,280,598	13	225,994	145.5	533,914	8,135,690	5,496,870	2,638,820	2,616,260	170	510	525,589	－	－	－	－
24	9	9,152,716	575,365	8,577,351	8,577,351	1,258,862	5,101,177	2,217,312	7	226,634	177.0	602,356	7,920,845	5,266,755	2,654,090	2,632,410	170	510	586,355	－	－	－	－
24	10	7,898,367	62,695	7,835,672	7,835,672	774,674	4,807,795	2,253,203	13	215,437	70.0	575,748	7,636,746	4,949,356	2,687,390	2,665,170	170	510	609,266	－	－	－	－
24	11	8,012,715	196,380	7,816,335	7,816,335	1,104,478	4,667,598	2,044,259	14	208,756	110.5	618,553	7,330,410	4,855,370	2,475,040	2,451,770	160	510	566,138	－	－	－	－
24	12	7,430,312	29,370	7,400,942	7,400,942	814,817	4,588,060	1,998,065	13	197,133	75.0	726,653	7,312,778	4,792,508	2,520,270	2,494,120	160	510	631,823	－	－	－	－
25	1	6,618,769	0	6,618,769	6,618,769	457,741	4,337,817	1,823,211	26	193,289	38.5	680,458	6,841,486	4,489,126	2,352,360	2,330,615	150	510	578,343	－	－	－	－
25	2	7,203,014	62,845	7,140,169	7,140,169	1,130,972	4,304,765	1,704,432	8	198,973	89.5	678,844	6,688,041	4,493,431	2,194,610	2,174,247	150	510	489,334	－	－	－	－
25	3	7,535,757	243,170	7,292,587	7,292,587	841,593	4,571,355	1,879,639	16	197,339	87.5	788,039	7,239,033	4,868,823	2,370,210	2,348,935	150	510	462,767	－	－	－	－
年間総量		**98,612,904**	**3,713,105**	**94,899,799**	**94,899,799**	**11,746,593**	**58,444,883**	**24,708,323**	**156**	**－**	**1,360.0**	**7,496,645**	**90,649,851**	**60,375,151**	**30,274,700**	**30,009,672**	－	－	**6,917,817**				
日平均		270,172	10,173	259,999	259,999	32,182	160,123	67,694		212,250		20,539	248,356	165,411	82,944	82,218			18,953				
日最大		1,173,095	468,200	1,173,095	751,341	468,200	247,702	95,148		278,372	0	31,608	356,178	247,728	109,260	108,595			28,664				
前年度総量		99,778,455	2,527,120	97,251,335	97,251,335	14,885,297	60,073,596	22,292,442	178	210,388	1,429.0	7,252,726	89,618,764	61,502,874	28,115,890	27,875,308	－	－	7,998,626				
前年度比		0.99	1.47	0.98	0.98	0.79	0.97	1.11	0.88	1.01	0.95	1.03	1.01	0.98	1.08	1.08			0.86				
備考		No.2 ＋No.3		No.4	No.5+No.6+No.7	電磁流量計	電磁流量計	電磁流量計					生物反応槽流入										

B.滅菌用薬品

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	次亜塩素酸ソーダ					
		砂ろ過槽滅菌用		放流水滅菌用		再利用水滅菌用	
			注入率		注入率		注入率
		kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
24	4	17,826	0.91	71,083	1.16	－	－
24	5	18,949	0.90	61,446	1.09	－	－
24	6	20,681	0.91	48,655	0.59	－	－
24	7	20,382	0.91	50,559	0.63	－	－
24	8	19,851	0.91	48,503	0.67	－	－
24	9	20,164	0.92	52,259	0.73	－	－
24	10	20,088	0.90	43,000	0.66	－	－
24	11	18,577	0.91	45,243	0.69	－	－
24	12	18,838	0.91	44,990	0.73	－	－
25	1	17,578	0.91	44,519	0.81	－	－
25	2	16,419	0.91	45,163	0.76	－	－
25	3	17,658	0.90	46,000	0.76	－	－
年間総量		**227,011**	－	**601,420**	－		
日平均		622	0.91	1,648	0.77		
日最大							
前年度総量		209,618	－	686,366	－		
前年度比		1.08		0.88			
備考				放流水簡易処理水滅菌用			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

212,296 365日として平均値を計算した。

水量の名称と水量計測位置

維持管理報告書（ 平成２４年度）

鴻池水みらいセンター

Ｃ－１． 生反槽（ 高級） Ａ系（ 標準）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1,632,321	498,150	30.5	8,171,280	501	1,800	82.4	6,700	0.22	5.3	7.4	130	0	17,978	14,950
24	5	1,542,727	468,910	30.4	8,467,749	549	1,600	83.1	6,200	0.28	5.7	12.5	170	0	18,466	9,760
24	6	2,093,956	637,900	30.5	8,203,169	392	1,600	78.2	6,200	0.23	4.1	5.2	120	0	32,395	18,950
24	7	2,152,266	653,010	30.3	8,266,731	384	1,600	77.3	6,500	0.25	4.1	6.2	72	0	34,327	15,861
24	8	1,959,961	601,650	30.7	8,675,812	443	1,700	77.5	6,900	0.23	4.3	4.8	81	0	32,474	18,830
24	9	1,966,026	600,160	30.5	8,601,333	437	1,600	78.0	6,400	0.25	4.2	4.5	110	0	31,612	20,010
24	10	1,703,639	530,380	31.1	8,515,929	500	1,500	77.8	5,800	0.25	5.2	7.1	92	0	31,177	14,740
24	11	1,905,431	577,990	30.3	8,753,612	459	1,700	79.5	6,800	0.26	4.5	5.8	100	0	28,724	17,052
24	12	1,812,619	554,230	30.6	8,693,640	480	1,700	81.8	7,100	0.32	4.9	5.4	110	0	29,115	17,672
25	1	1,610,232	483,990	30.1	8,804,160	547	1,900	82.6	7,700	0.28	5.5	6.8	110	0	27,568	14,790
25	2	1,560,257	460,640	29.5	7,870,200	504	1,700	81.3	8,000	0.23	5.1	6.3	110	0	26,910	13,180
25	3	1,766,181	527,450	29.9	8,626,137	488	1,800	80.4	8,200	0.29	5.0	5.9	100	0	29,392	15,433
年間総量		**21,705,616**	**6,594,460**	—	**101,649,752**	—	—	—	—	—	—	—	—	**0**	**340,138**	**191,228**
日平均		59,467	18,067	30.4	278,492	474	1,700	80.0	6,900	0.26	4.8	6.5	109	0	340,138	524
日最大																
前年度総量		22,518,604	6,856,260	—	112,456,221	—	—	—	—	—	—	—	—	0	287,805	187,465
前年度比		0.96	0.96		0.90										1.18	1.02
備考																

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

鴻池水みらいセンター

Ｃ－１． 生反槽（ 高級）　Ｂ系（ ｽﾃ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1,736,733	706,185	40.7	9,574,257	551	1,700	81.0	5,600	0.19	6.4	6.0	310	0	24,835	26,203
24	5	1,527,165	738,451	48.4	9,271,478	607	1,800	80.0	5,000	0.19	7.6	8.4	380	0	24,296	23,323
24	6	1,763,863	698,854	39.6	8,071,725	458	1,400	79.8	4,000	0.16	6.3	7.9	180	0	36,806	22,318
24	7	1,870,306	725,778	38.8	8,853,200	473	1,600	78.3	5,500	0.17	6.2	8.3	120	0	38,983	18,236
24	8	1,749,612	727,209	41.6	8,778,777	502	1,800	77.9	5,200	0.16	6.6	8.3	160	0	37,799	21,171
24	9	1,762,547	705,272	40.0	8,121,502	461	1,600	79.0	4,700	0.17	6.3	8.9	310	0	36,738	19,019
24	10	1,614,574	739,834	45.8	8,252,390	511	1,500	78.9	4,700	0.19	7.2	7.1	340	0	37,144	23,304
24	11	1,613,184	699,884	43.4	8,256,425	512	1,700	79.9	5,300	0.16	6.9	10.2	300	0	35,665	16,536
24	12	1,647,259	723,469	43.9	8,893,050	540	1,800	81.2	5,900	0.19	7.0	7.1	270	0	36,056	22,091
25	1	1,590,702	714,676	44.9	9,654,480	607	2,000	82.9	6,100	0.18	7.3	9.1	260	0	35,672	19,215
25	2	1,522,285	643,317	41.6	8,240,189	533	1,800	82.3	6,600	0.17	6.7	8.0	280	0	33,226	16,772
25	3	1,322,603	716,141	40.6	7,058,165	400	1,900	81.7	5,700	0.28	4.9	8.1	260	0	36,684	17,402
年間総量		**19,720,833**	**8,539,070**	**－**	**103,025,638**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**0**	**413,904**	**245,590**
日平均		54,030	23,395	42.4	282,262	513	1,700	80.2	5,400	0.18	6.6	8.1	264	0	1134	673
日最大																
前年度総量		19,362,979	7,266,034	－	102,373,449	－	－	－	－	－	－	－	－	0	361,568	232,319
前年度比		1.02	1.18		1.01										1.14	1.06
備考																

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

鴻池水みらいセンター

Ｃ－１．生反槽（ 高級）　Ｃ（ ｽﾃｯﾌﾟ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1,649,040	622,471	37.7	9,137,377	554	1,600	80.1	5,500	0.19	6.8	7.1	260	0	24,230	21,419
24	5	1,469,373	628,154	42.7	9,307,976	633	1,700	80.4	4,800	0.20	7.9	9.5	420	0	24,084	20,248
24	6	1,795,570	637,821	35.5	7,368,844	410	1,500	79.4	4,700	0.15	6.2	7.5	210	0	36,880	21,324
24	7	1,929,592	657,276	34.1	7,061,813	366	1,600	79.2	4,700	0.17	6.0	9.6	140	0	38,292	18,799
24	8	1,787,297	625,655	35.0	7,354,346	411	1,600	77.9	5,600	0.18	6.5	7.8	170	0	37,605	18,666
24	9	1,538,182	570,240	37.1	7,648,551	497	1,600	79.2	5,100	0.15	7.2	10.2	240	0	37,183	14,844
24	10	1,631,143	600,604	36.8	8,324,749	510	1,600	78.5	5,900	0.18	7.1	8.0	260	0	36,830	17,779
24	11	1,336,755	539,323	40.3	8,051,426	602	1,600	80.0	4,900	0.14	8.4	12.9	230	0	35,245	13,391
24	12	1,332,630	551,050	41.4	8,688,240	652	1,600	80.2	5,400	0.17	8.7	10.4	120	0	36,167	14,935
25	1	1,288,192	544,633	42.3	8,248,800	640	1,800	81.8	6,300	0.16	9.0	10.8	210	0	35,546	14,134
25	2	1,410,889	524,377	37.2	7,954,956	564	1,700	82.8	6,100	0.16	7.4	9.3	230	0	33,223	15,317
25	3	1,780,039	601,857	33.8	9,489,870	533	1,800	81.7	6,200	0.23	6.5	9.8	280	0	36,019	16,523
年間総量		**18,948,702**	**7,103,461**	－	**98,636,948**	－	－	－	－	－	－	－	－	**0**	**411,304**	**207,379**
日平均		51,914	19,462	37.8	270,238	531	1,600	80.1	5,400	0.17	7.3	9.4	231	0	1,127	568
日最大																
前年度総量		19,621,291	6,845,821	－	99,441,922	－	－	－	－	－	－	－	－	26,666	360,718	220,299
前年度比		0.97	1.04		0.99										1.14	0.94
備考																

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

C －2. 生反槽（ 高度）　D系（ A

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量		循環水量		送気量		ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
				平均返送汚泥率		平均循環率		平均送気率											
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1,134,880	310,270	27.3	－	－	5,432,023	479	1,900	79.1	7,900	0.15	8.2	9.9	8.7	110	0	13,144	10,385
24	5	1,263,500	321,960	25.5	－	－	5,826,116	461	1,700	80.3	8,300	0.17	8.2	8.3	7.3	120	0	12,171	11,480
24	6	1,364,520	482,810	35.4	－	－	5,309,986	389	1,700	79.0	6,100	0.13	7.4	9.8	8.6	110	1,452	14,423	12,800
24	7	1,394,050	358,040	25.7	－	－	5,373,142	385	1,600	76.4	7,000	0.15	7.5	10.2	7.6	110	0	15,977	10,550
24	8	1,364,670	343,830	25.2	－	－	5,610,326	411	1,600	76.6	7,000	0.15	7.6	8.8	6.6	110	0	15,658	11,830
24	9	1,314,920	331,320	25.2	－	－	5,242,217	399	1,700	77.1	7,400	0.12	7.7	8.9	6.7	98	0	16,341	11,270
24	10	1,341,790	337,720	25.2	－	－	5,470,725	408	1,600	78.1	8,000	0.16	7.8	7.8	5.8	110	0	16,053	11,795
24	11	1,233,950	318,190	25.8	－	－	5,541,940	449	1,700	79.3	7,700	0.16	8.2	8.2	6.2	100	0	16,015	11,800
24	12	1,249,540	324,380	26.0	－	－	5,791,628	464	1,700	80.8	7,800	0.19	8.3	7.6	5.7	100	0	16,092	13,060
25	1	1,164,590	313,530	26.9	－	－	5,725,399	492	1,800	83.0	7,700	0.20	8.9	10.6	7.9	110	0	15,481	10,745
25	2	1,097,400	282,560	25.7	－	－	4,926,356	449	1,800	82.5	7,900	0.16	8.6	9.6	7.2	110	0	15,200	10,341
25	3	1,180,520	310,950	26.3	－	－	5,982,076	507	1,800	80.8	8,500	0.17	8.8	9.1	6.8	120	0	15,376	10,860
年間総量		**15,104,330**	**4,035,560**	**－**			**66,231,934**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**1,452**	**181,931**	**136,916**
日平均		41,382	11,056	26.7			181,457	441	1,700	79.4	7,600	0.16	8.1	9.1	7.0	109	4	498	375
日最大																			
前年度総量		13,686,150	3,772,880	－			69,522,850	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,666	211,886	117,660
前年度比		1.10	1.07				0.95											0.86	1.16
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４年度）

鴻池水みらいセンター

Ｃ－2.　生反槽（ 高度）　Ｅ系（ Ａ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1,241,140	320,040	25.8	－	－	6,554,700	528	1,800	79.5	8,000	0.16	8.1	11.4	9.9	120	0	13,588	9,385
24	5	1,274,580	325,170	25.5	－	－	6,963,919	546	1,700	81.3	7,700	0.18	8.2	9.4	8.2	130	0	12,645	10,600
24	6	1,389,070	348,410	25.1	－	－	6,139,792	442	1,600	79.4	7,100	0.14	7.3	9.2	8.0	110	1,452	14,834	11,045
24	7	1,320,170	340,430	25.8	－	－	5,454,243	413	1,700	75.8	7,200	0.13	7.8	11.7	8.7	110	0	15,771	9,520
24	8	1,274,150	335,850	26.4	－	－	5,515,832	433	1,600	77.5	7,000	0.15	7.8	9.2	6.9	120	0	15,932	10,730
24	9	1,339,170	332,530	24.8	－	－	5,418,630	405	1,600	78.0	7,100	0.13	7.5	9.6	7.2	100	0	15,833	10,410
24	10	1,345,600	341,260	25.4	－	－	6,178,882	459	1,600	76.9	7,200	0.16	7.7	9.9	7.5	110	0	15,984	10,425
24	11	1,241,090	319,130	25.7	－	－	5,918,789	477	1,700	79.6	7,300	0.16	8.1	9.0	6.8	110	0	15,875	11,470
24	12	1,270,730	328,260	25.8	－	－	6,195,346	488	1,600	81.5	7,500	0.21	8.2	7.5	5.6	100	0	16,107	13,090
25	1	1,187,770	313,870	26.4	－	－	6,210,660	523	1,800	82.5	7,700	0.20	8.8	10.3	7.7	110	0	15,914	11,000
25	2	1,097,210	283,380	25.8	－	－	5,505,470	502	1,700	82.2	7,800	0.17	8.6	9.5	7.2	110	0	15,166	10,022
25	3	1,189,690	312,830	26.3	－	－	6,440,810	541	1,700	80.1	8,400	0.18	8.8	9.1	6.8	130	0	15,617	10,415
年間総量		**15,170,370**	**3,901,160**	－			**72,497,073**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**1,452**	**183,266**	**128,112**
日平均		41,563	10,688	25.7			198,622	480	1,700	79.5	7,500	0.16	8.1	9.7	8.0	113	4	502	351
日最大																			
前年度総量		14,429,740	3,864,820	－			72,280,513	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,686	208,094	122,922
前年度比		1.05	1.01				1.00										0.05	0.88	1.04
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

鴻池水みらいセンター

D-1 重力濃縮

処	番号	1	2	3	4
年	月	重力濃縮投入汚泥量			
			濃縮汚泥		
			量	濃度	固形物量
		㎥	㎥	%	t
24	4	93, 775	16, 852	2. 6	437. 3
24	5	91, 662	19, 262	2. 2	419. 3
24	6	135, 338	19, 967	2. 7	540. 1
24	7	143, 350	16, 434	2. 7	439. 2
24	8	139, 468	16, 050	2. 2	357. 9
24	9	137, 707	17, 755	2. 1	374. 8
24	10	137, 188	17, 840	2. 1	380. 2
24	11	131, 524	13, 559	2. 2	303. 6
24	12	133, 537	17, 990	2. 4	429. 2
25	1	130, 181	14, 043	2. 6	364. 3
25	2	123, 725	16, 463	2. 8	460. 7
25	3	133, 088	14, 322	2. 9	415. 4
年間総量		**1,530,543**	**200,537**		**4,922.0**
日平均		4, 193	549	2. 5	13. 5
日最大					
前年度総量		1, 430, 071	242, 485		4, 752. 6
前年度比		1. 07	0. 83		1. 04
備考					

D-2. . 機械濃縮

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集剤使用量（ ）		高分子凝集剤使用量	
			濃縮汚泥						
			量	濃度	固形物量		添加率		添加率
		㎥	㎥	%	t	kg	%	kg	%
24	4	107, 299	18, 479	4. 0	731. 7	34, 046	0. 10	－	－
24	5	104, 235	16, 368	4. 0	652. 7	41, 021	0. 10	－	－
24	6	114, 703	15, 004	4. 0	598. 1	37, 149	0. 10	－	－
24	7	104, 866	14, 122	4. 0	564. 6	42, 123	0. 10	－	－
24	8	112, 342	15, 788	4. 0	630. 5	43, 297	0. 10	－	－
24	9	101, 871	14, 643	4. 0	585. 4	34, 989	0. 10	－	－
24	10	98, 653	14, 745	4. 0	589. 0	28, 116	0. 11	－	－
24	11	91, 945	15, 230	4. 0	609. 2	28, 913	0. 10	－	－
24	12	109, 686	17, 683	4. 0	705. 8	38, 324	0. 10	－	－
25	1	94, 223	15, 771	4. 0	630. 6	33, 249	0. 10	－	－
25	2	89, 584	15, 592	4. 0	623. 3	32, 074	0. 10	－	－
25	3	95, 613	16, 520	4. 0	661. 3	31, 523	0. 09	－	－
年間総量		**1,225,020**	**189,945**	－	**7,582.2**	**424,824**	－		
日平均		3, 356	520	4. 0	20. 8	1, 164	0. 10		
日最大									
前年度総量		1, 205, 812	199, 158	－	8, 028	434, 799	－		
前年度比		1. 02	0. 95		0. 94	0. 98			
備考									

D-3. . 濃縮汚泥量（ 合計）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	濃縮汚泥量（ 合計）			消臭剤		
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
		㎥	%	t	kg	㎥	mg/L
24	4	35, 331	3. 3	1, 169. 0	5, 954	35, 257	130
24	5	35, 630	3. 0	1, 072. 0	4, 836	35, 631	104
24	6	34, 971	3. 3	1, 138. 2	7, 189	34, 976	158
24	7	30, 556	3. 3	1, 003. 8	962	30, 552	24
24	8	31, 835	3. 1	988. 4	6, 253	31, 835	151
24	9	32, 398	3. 0	960. 2	4, 472	32, 394	106
24	10	32, 585	3. 0	969. 2	6, 565	32, 583	155
24	11	28, 789	3. 2	912. 8	2, 925	28, 762	78
24	12	35, 673	3. 2	1, 135. 0	5, 447	35, 674	117
25	1	29, 814	3. 4	994. 9	2, 145	29, 815	55
25	2	32, 055	3. 4	1, 084. 0	5, 161	32, 059	124
25	3	30, 842	3. 5	1, 076. 7	5, 356	30, 835	134
年間総量		**390,479**	#REF!	**12,504.2**	**57,265**	**390,373**	
日平均		1, 070	3. 2	34. 3	157	1, 070	111
日最大							
前年度総量		441, 643	0	12, 780. 9	49, 764	436, 381	0
前年度比		0. 88		0. 98	1. 15	0. 89	
備考							

E. . . 消化

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
		㎥	㎥	%	t	㎥	%
24	4	0	0	0	0	0	0
24	5	0	0	0	0	0	0
24	6	0	0	0	0	0	0
24	7	0	0	0	0	0	0
24	8	0	0	0	0	0	0
24	9	0	0	0	0	0	0
24	10	0	0	0	0	0	0
24	11	0	0	0	0	0	0
24	12	0	0	0	0	0	0
25	1	0	0	0	0	0	0
25	2	0	0	0	0	0	0
25	3	0	0	0	0	0	0
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

F. 脱水

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年	月	脱水機投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集剤（ポリ鉄）使用量	添加率	無機凝集剤（PAC）使用量	添加率	高分子凝集剤使用量	添加率
		量	固形物量	量	固形物量	含水率						
		㎥	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%
24	4	35, 257	1, 167	4, 852	1, 141	76. 5	88, 726	9. 2	13, 249. 5	6. 5	23, 195	0. 79
24	5	35, 631	1, 073	4, 477	1, 042	76. 7	105, 778	10. 2	2, 528. 9	6. 4	19, 970	0. 74
24	6	34, 976	1, 138	4, 701	1, 112	76. 3	84, 477	9. 2	15, 394. 8	7. 0	22, 578	0. 79
24	7	30, 552	1, 004	4, 080	977	76. 0	98, 151	9. 8	0. 0	0. 0	18, 992	0. 76
24	8	31, 835	989	4, 097	960	76. 6	97, 948	9. 9	0. 0	0. 0	20, 246	0. 82
24	9	32, 394	960	3, 912	931	76. 2	99, 572	10. 4	0. 0	0. 0	20, 303	0. 85
24	10	32, 583	971	3, 974	940	76. 3	97, 484	10. 1	0. 0	0. 0	20, 305	0. 84
24	11	28, 762	912	3, 869	886	77. 1	97, 730	10. 7	0. 0	0. 0	19, 199	0. 84
24	12	35, 674	1, 136	4, 788	1, 108	76. 9	107, 605	10. 7	9, 897. 8	7. 5	21, 328	0. 75
25	1	29, 815	990	4, 273	971	77. 3	77, 184	8. 9	10, 104	8. 1	18, 249	0. 74
25	2	32, 059	1, 078	4, 558	1, 060	76. 7	78, 344	8. 6	12, 427	7. 6	17, 172	0. 64
25	3	30, 835	1, 076	4, 471	1, 048	76. 6	94, 961	8. 8	0	0. 0	18, 860	0. 70
年間総量		**390,373**	**12,494**	**52,052**	**12,176**	－	**1,127,960**	－	**63,601**	－	**240,397**	－
日平均		1, 070	34	143	33	76. 6	3090	9. 7	2, 446	3. 6	659	0. 77
日最大												
前年度総量		441, 833	12, 787	#####	12, 412	－	1, 142, 588	－	55, 660	－	260, 936	－
前年度比		0. 88	0. 98	0. 97	0. 98		0. 99		1. 14		0. 92	
備考												

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

鴻池水みらいセンター

Ｇ． 焼却・溶融

処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入ケーキ量	焼却投入しさ量	焼却投入沈砂量	乾灰量	湿灰量		灰処分量		灰溶融量	溶融スラグ量		砕石使用量	石灰石使用量	消石灰使用量	鉄粉使用量	尿素使用量	珪砂使用量	重油使用量	灯油使用量	コークス使用量	ＬＰＧ使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	苛性ソーダ使用量
							含水率		含水率		空冷	水冷													
		t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	kg	㎥	㎥	kg
24	4	4,920	－	－	223	338		338	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	42,948	－	－	－	－	－	59,158
24	5	4,470	－	－	181	353		353	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	23,972	－	－	－	－	－	56,351
24	6	4,801	－	－	275	397		397	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	41,656	－	－	－	－	－	64,148
24	7	4,121	－	－	255	439		439	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	30,442	－	－	－	－	－	54,340
24	8	4,157	－	－	275	464		464	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	41,407	－	－	－	－	－	57,766
24	9	3,956	－	－	243	350		350	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	33,268	－	－	－	－	－	51,979
24	10	4,027	－	－	215	371		371	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	34	41,117	－	－	－	－	－	60,657
24	11	3,896	－	－	195	307		307	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	2	42,349	－	－	－	－	－	68,091
24	12	4,875	－	－	204	333		333	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	59,305	－	－	－	－	－	76,721
25	1	4,243	－	－	147	244		244	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	3	55,547	－	－	－	－	－	60,419
25	2	4,682	－	－	165	281		281	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	63,741	－	－	－	－	－	63,359
25	3	4,544	－	－	202	239		239	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	6	38,293	－	－	－	－	－	57,643
年間総量		**52,692**	－	－	**2,580**	**4,116**		**4,116**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**45**	**514,045**	－	－	－	－	－	**730,632**
日平均		144			7.1	11		11	0.0									0.1	1,408						2002
日最大																									
前年度総量		54,171	－	－	2,457	4,102		4,102	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74	572,336	－	－	－	－	－	772,907
前年度比		0.97			1.05	1.00		1.00										0.61	0.90						0.95
備考																									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

鴻池水みらいセンター

Ｈ－1 汚泥移動量（ 送泥・ 搬出）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量（ 送汚泥量）				送汚泥添加薬品（ ）	脱水ケーキ（ 搬出）		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1%汚泥換算量		量	固形物量	
		㎥	%	t	㎥	kg	t	t	kg
24	4	－	－	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－	－	－
年間総量		－	－	－	－	－	－	－	－
日平均									
日最大									
前年度総量		－	－	－	－	－	－	－	－
前年度比									
備考									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

Ｈ－2 汚泥移動量（ 受泥・ 搬入）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量（ 受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（ 受け入れ）	
		量	濃度	固形物量	1%汚泥換算量	量	固形物量
		㎥	%	t	㎥	t	t
24	4	26,220	1.07	279.7	－	48.49	8.39
24	5	30,548	0.84	255.9	－	51.65	8.52
24	6	27,315	0.69	187.3	－	51.76	8.66
24	7	30,761	0.61	186.4	－	49.10	8.11
24	8	29,931	0.66	198.7	－	48.39	8.41
24	9	27,598	0.64	175.5	－	45.65	7.67
24	10	21,952	0.77	169.7	－	51.93	8.84
24	11	25,053	0.80	201.2	－	51.30	8.67
24	12	29,064	1.02	295.8	－	48.87	8.18
25	1	25,777	1.01	261.0	－	39.05	6.58
25	2	28,331	0.92	261.8	－	54.12	9.37
25	3	27,726	0.88	243.6	－	49.12	8.17
年間総量		**330,276**	－	**2,716.6**	－	**589.43**	**99.57**
日平均		905	0.83	7.4		1.61	0.27
日最大							
前年度総量		326,283	－	2,648.60	－	578.52	102.94
前年度比		1.01		1.03		1.02	0.97
備考							

Ｉ． レンガ・スラグ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ出荷量
		成型品	焼成良品（A）個数	焼成不良品（B）個数	歩留まり率	LPG使用量	電力使用量	プレス使用滑油量	出荷量	
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t
24	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
24	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
24	6	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
24	7	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
24	8	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
24	9	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
24	10	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
24	11	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
24	12	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
25	1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
25	2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
25	3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
年間総量		－	－	－	－	－	－	－	－	－
日平均										
日最大										
前年度総量		－	－	－	－	－	－	－	－	－
前年度比										
備考										

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

鴻池水みらいセンター

J.　沈砂・しさ発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しさ
		t	t
24	4	18.0	7.3
24	5	15.0	4.5
24	6	30.0	8.7
24	7	108.0	6.6
24	8	114.0	11.2
24	9	126.0	9.3
24	10	132.0	9.7
24	11	76.0	9.3
24	12	55.0	7.4
25	1	15.0	9.1
25	2	30.0	14.4
25	3	35.0	10.0
年間総量		**754.0**	**107.5**
日平均		2.1	0.3
日最大			
前年度総量		117.0	76.4
前年度比		6.44	1.41
備考			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

K.　し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m^3	%	t
24	4	－	－	－
24	5	－	－	－
24	6	－	－	－
24	7	－	－	－
24	8	－	－	－
24	9	－	－	－
24	10	－	－	－
24	11	－	－	－
24	12	－	－	－
25	1	－	－	－
25	2	－	－	－
25	3	－	－	－
年間総量		10,666	－	－
日平均				
日最大				
前年度総量		12,601	－	－
前年度比		0.85		
備考		下水として受け入れ		

Ｌ.　使用量（焼却での使用量を除く、ただし電力は全体）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力使用量	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発電ガス	太陽発電			自家発電用	消化加温用		その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
24	4	2,663,790	0	－	－	0	0	738	－	－	－	－	635	－	597	－	－
24	5	2,657,610	0	－	－	0	0	225	－	－	－	－	784	－	519	－	－
24	6	2,653,730	0	－	－	0	0	198	－	－	－	－	772	－	494	－	－
24	7	2,772,570	0	－	－	0	0	477	－	－	－	－	1,351	－	446	－	－
24	8	2,786,780	0	－	－	0	0	630	－	－	－	－	1,880	－	399	－	－
24	9	2,696,600	0	－	－	0	0	180	－	－	－	－	1,501	－	388	－	－
24	10	2,611,120	0	－	－	0	0	90	－	－	－	－	948	－	485	－	－
24	11	2,478,290	0	－	－	0	0	387	－	－	－	－	700	－	628	－	－
24	12	2,872,820	0	－	－	0	0	639	－	－	－	－	845	－	929	－	－
25	1	2,765,090	0	－	－	0	0	360	－	－	－	－	798	－	979	－	－
25	2	2,631,530	0	－	－	0	0	180	－	－	－	－	902	－	940	－	－
25	3	2,782,770	0	－	－	0	0	630	－	－	－	－	1,034	－	815	－	－
年間総量		**32,372,700**	**0**	－	－	**0**	**0**	**4,734**	－	－	－	－	**12,150**	－	**7,619**	－	－
日平均		88,692	0					263					33		21		
日最大																	
前年度総量		32,313,820	0	－	－	0	0	3,924	－	－	－	－	11,861	－	6,596	－	－
前年度比		1.00						1.21					1.02		1.16		
備考								年間１８回									

備考

川俣水みらいセンター

1. 処理水量の推移



2. 放流水質の状況



3. 汚泥処理の状況



4. 焼却灰処分の状況



5. 処理水再利用の状況



6. 電力使用量の状況



7. 処理単価の推移



維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

川俣水みらいセンター

A． 水量

B.滅菌用薬品

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総流入水量	雨水排水量	流入下水量	放流水量	簡易処理放流水量	生物処理放流水量	ろ過放流水量	晴天日（日数）	晴天日流入下水量（日平均）	降雨量	返流水量	高級・高度処理水量			ろ過処理水量	ろ過速度	ろ過面積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ					
														高級処理水量	高度処理水量				場内利用		場外利用		Q水くん	砂ろ過槽滅菌用		放流水滅菌用		再利用水滅菌用	
																			施設利用	環境利用	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
		m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	日	m^3／日	mm	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m/日	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
24	4	8,849,459	213,000	8,636,459	8,636,459	1,332,555	6,436,016	867,888	14	224,407	70.5	830,549	8,134,453	6,642,534	1,491,919	1,491,919	360	140	622,881	1,148	－	－	2	0	0.00	47,922	0.61	0	0.00
24	5	7,402,806	0	7,402,806	7,402,806	570,098	5,935,278	897,430	22	214,694	20.0	859,989	7,692,697	6,135,702	1,556,995	1,556,995	360	140	657,555	1,988	－	－	22	0	0.00	65,951	0.96	0	0.00
24	6	14,491,684	2,156,200	12,335,484	12,335,484	3,406,884	8,011,142	917,458	13	254,514	264.5	856,178	9,784,778	8,221,168	1,563,610	1,563,610	370	140	644,273	1,863	－	－	16	0	0.00	87,282	0.79	0	0.00
24	7	12,587,130	1,104,700	11,482,430	11,482,430	2,285,937	8,163,530	1,032,963	16	254,234	166.0	810,223	10,006,716	8,350,129	1,656,587	1,656,587	380	140	621,766	1,650	－	－	208	0	0.00	74,815	0.73	0	0.00
24	8	11,346,022	1,088,900	10,257,122	10,257,122	1,712,010	7,684,780	860,332	17	257,096	155.0	897,996	9,443,108	7,863,636	1,579,472	1,579,472	360	140	717,863	899	－	－	378	0	0.00	86,374	0.93	0	0.00
24	9	11,191,968	912,700	10,279,268	10,279,268	2,011,667	7,453,453	814,148	13	251,891	181.5	920,783	9,188,384	7,636,718	1,551,666	1,551,666	370	140	736,722	594	－	－	202	0	0.00	80,229	0.86	0	0.00
24	10	9,468,897	345,800	9,123,097	9,123,097	1,664,162	6,683,182	775,753	20	211,080	71.5	981,136	8,440,071	6,842,315	1,597,756	1,597,756	370	140	820,906	947	－	－	150	0	0.00	68,902	0.82	0	0.00
24	11	9,143,961	496,500	8,647,461	8,647,461	1,740,120	6,233,346	673,995	17	204,306	108.0	1,046,665	7,954,006	6,408,161	1,545,845	1,545,845	370	140	870,680	949	－	－	221	0	0.00	53,788	0.67	0	0.00
24	12	8,444,329	344,800	8,099,529	8,099,529	1,613,590	5,753,857	732,082	18	188,968	77.5	1,074,751	7,560,690	5,928,574	1,632,116	1,632,116	380	140	899,213	817	－	－	4	0	0.00	51,687	0.68	0	0.00
25	1	6,590,864	100,200	6,490,664	6,490,664	848,006	4,847,277	795,381	26	171,941	38.0	1,017,132	6,659,790	5,010,666	1,649,124	1,649,124	380	140	853,094	630	－	－	19	0	0.00	43,130	0.69	0	0.00
25	2	9,020,285	307,000	8,713,285	8,713,285	2,259,202	5,750,880	703,203	14	215,444	87.5	987,477	7,441,560	5,942,892	1,498,668	1,498,668	380	140	794,628	782	－	－	55	0	0.00	54,036	0.67	0	0.00
25	3	8,839,493	474,200	8,365,293	8,365,293	1,429,479	6,201,526	734,288	21	213,286	76.5	1,073,725	8,009,539	6,388,000	1,621,539	1,621,539	370	140	886,328	877	－	－	46	0	0.00	49,220	0.63	0	0.00
年間総量		**117,376,898**	**7,544,000**	**109,832,898**	**109,832,898**	**20,873,710**	**79,154,267**	**9,804,921**	**211**	**－**	**1,316.5**	**11,356,604**	**100,315,792**	**81,370,495**	**18,945,297**	**18,945,297**	－	－	**9,125,909**	**13,144**	－	－	**1,323**	**0**	**0**	**763,336**	－	**0**	－
日平均		321,581	20,668	300,912	300,912	57,188	216,861	26,863		221,822		31,114	274,838	222,933	51,905	51,905			25,002	36			4			2,091	0.75	0	0.00
日最大		1,775,480	707,400	1,119,480	1,119,480	697,606	439,495	38,451		356,299	83.0	45,085	501,077	444,869	56,931	56,931	0	0	0		0	0	0						
前年度総量		**131,890,470**	**9,042,100**	**122,848,370**	**122,848,370**	**22,750,120**	**91,215,080**	**8,883,170**	**228**	**272,442**	**1,453.0**	**9,971,445**	**110,069,695**	**95,145,423**	**14,924,272**	**14,924,272**	－	－	**7,848,683**	**13,753**	－	－	**2,275**	**0**	**0**	**757,697**	－	**2,544**	－
前年度比		0.89	0.83	0.89	0.89	0.92	0.87	1.1		0.81	0.91	1.14	0.91		1.27	1.27			1.16				0.58			1.01			
備考																													

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

221,743 365日として平均値を計算した。

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

川俣水みらいセンター

c－1． 生反槽（ 高級） Ａ系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	3,304,064	1,789,317	54.2	20,897,450	632	2,470	78.0	6,520	0.11	8.7	14.6	290	0	65,249	39,123
24	5	3,122,376	1,844,900	59.1	21,364,602	684	1,950	80.6	4,830	0.12	9.5	14.7	350	0	44,643	42,864
24	6	4,203,878	1,786,705	42.5	19,486,256	464	1,930	75.9	5,600	0.17	6.8	11.6	290	0	49,637	45,014
24	7	4,146,242	1,857,350	44.8	20,765,893	501	1,670	78.0	5,090	0.13	7.1	14.9	220	0	44,348	35,988
24	8	3,713,313	1,863,100	50.2	19,600,071	528	1,670	74.8	4,670	0.11	8.0	13.9	290	0	42,858	42,440
24	9	3,619,773	1,802,259	49.8	19,837,004	548	1,630	76.9	4,800	0.11	7.9	13.8	340	0	48,636	41,017
24	10	3,240,772	1,847,665	57.0	20,140,348	621	1,870	78.5	5,430	0.08	9.1	18.7	350	0	45,854	32,512
24	11	3,023,932	1,807,941	59.8	19,960,407	660	1,870	79.5	5,070	0.08	9.5	16.4	310	0	45,100	36,709
24	12	3,060,301	1,871,263	61.1	21,134,309	691	2,040	78.7	6,050	0.09	9.7	18.3	340	0	40,182	34,196
25	1	2,775,588	1,865,010	67.2	22,168,549	799	2,040	79.5	6,080	0.09	10.6	17.5	380	0	39,383	34,436
25	2	3,296,293	1,691,598	51.3	19,045,071	578	2,060	80.9	5,810	0.13	8.1	12.0	360	0	47,072	44,226
25	3	3,328,072	1,865,923	56.1	21,005,526	631	1,930	82.9	4,770	0.14	8.9	14.2	330	0	37,870	44,069
年間総量		**40,834,604**	**21,893,031**	－	**245,405,486**	－	－	－	－	－	－	－	－	**0**	**550,832**	**472,594**
日平均		111,876	59,981	54.4	672,344	611	1,900	78.7	5,400	0.11	8.7	15.1	320		1,509	1,295
日最大																
前年度総量		**47,570,059**	**21,973,769**	－	**231,668,783**	－	－	－	－	－	－	－	－	**0**	**590,555**	**475,503**
前年度比		0.86	1.00		1.06										0.93	0.99
備考																

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

川俣水みらいセンター

Ｃ－１． 生反槽（ 高級） Ｂ系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	4, 830, 389	1, 368, 623	28. 3	25, 560, 296	529	2, 170	76. 7	9, 450	0. 12	7. 8	12. 6	110	0	45, 803	40, 151
24	5	4, 570, 321	1, 186, 100	26. 0	26, 042, 559	570	1, 790	80. 3	8, 390	0. 12	8. 5	10. 7	140	0	34, 424	48, 483
24	6	5, 580, 900	1, 337, 309	24. 0	22, 808, 740	409	1, 580	76. 7	8, 480	0. 16	6. 7	9. 6	130	0	39, 186	48, 840
24	7	5, 860, 474	1, 211, 546	20. 7	22, 180, 832	378	1, 510	75. 5	8, 110	0. 14	6. 6	10. 3	90	0	40, 354	43, 665
24	8	5, 729, 795	1, 195, 451	20. 9	22, 074, 112	385	1, 410	76. 4	7, 360	0. 14	6. 8	11. 3	120	0	34, 372	39, 081
24	9	5, 568, 611	1, 162, 296	20. 9	20, 741, 073	372	1, 320	76. 6	7, 880	0. 13	6. 7	10. 6	140	0	35, 846	39, 815
24	10	5, 199, 299	1, 305, 571	25. 1	21, 766, 116	419	1, 530	77. 8	8, 380	0. 09	7. 5	14. 0	140	0	31, 794	34, 769
24	11	4, 930, 074	1, 336, 688	27. 1	21, 828, 266	443	1, 500	78. 6	8, 020	0. 10	7. 6	12. 9	160	0	32, 208	38, 690
24	12	4, 500, 389	1, 337, 507	29. 7	22, 436, 365	499	1, 570	80. 6	8, 000	0. 11	8. 6	11. 8	180	0	31, 831	45, 978
25	1	3, 884, 202	1, 231, 800	31. 7	22, 898, 042	590	1, 680	80. 9	7, 470	0. 11	10. 0	12. 7	170	0	27, 029	41, 382
25	2	4, 145, 267	1, 231, 345	29. 7	20, 495, 956	494	1, 550	80. 4	7, 490	0. 14	8. 4	12. 0	150	0	36, 388	40, 040
25	3	4, 681, 467	1, 252, 028	26. 7	23, 752, 466	507	1, 640	79. 4	7, 550	0. 14	8. 3	10. 8	120	0	31, 207	49, 041
年間総量		**59, 481, 188**	**15, 156, 264**	－	**272, 584, 823**	－	－	－	－	－	－	－	－	**0**	**420, 442**	**509, 935**
日平均		162, 962	41, 524	25. 9	746, 808	466	1, 600	78. 3	8, 000	0. 13	7. 8	11. 6	140		1152	1397
日最大																
前年度総量		**62, 499, 636**	**18, 006, 773**	－	**278, 540, 835**	－	－	－	－	－	－	－	－	**0**	**360, 643**	**534, 785**
前年度比		0. 95	0. 84		0. 98										1. 17	0. 95
備考																

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

川俣水みらいセンター

D-1 重力濃縮

処	番号	1	2	3	4
年	月	重力濃縮投入汚泥量			
			濃縮汚泥		
			量	濃度	固形物量
		m³	m³	%	t
24	4	115,463	14,578	3.6	527.4
24	5	83,440	22,930	2.9	657.8
24	6	92,530	18,671	3.5	648.2
24	7	88,307	16,730	4.1	683.5
24	8	80,563	16,131	4.1	657.0
24	9	87,507	16,693	3.8	638.8
24	10	80,419	19,345	3.3	630.0
24	11	81,730	16,800	3.4	568.8
24	12	79,282	11,711	3.9	458.7
25	1	76,149	12,386	3.8	472.2
25	2	93,299	14,710	3.8	555.6
25	3	80,498	16,038	4.1	651.7
年間総量		**1,039,187**	**196,723**	－	**7,149.7**
日平均		2,847	539	3.7	19.6
日最大					
前年度総量		1,004,489	206,503	－	6,699.7
前年度比		1.03	0.95		1.07
備考					

D-2.. 機械濃縮

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集剤使用量（ ）		高分子凝集剤使用量	
			濃縮汚泥						
			量	濃度	固形物量		添加率		添加率
		m³	m³	%	t	kg	%	kg	%
24	4	96,826	14,668	4.6	668.8	－	－	－	－
24	5	121,665	15,423	4.4	683.9	－	－	－	－
24	6	120,446	13,742	4.6	630.6	－	－	－	－
24	7	102,527	12,988	4.4	570.7	－	－	－	－
24	8	101,972	11,638	4.4	509.1	－	－	－	－
24	9	100,886	12,422	4.4	547.6	－	－	－	－
24	10	83,812	10,738	4.2	455.4	－	－	－	－
24	11	96,574	12,684	4.4	560.1	－	－	－	－
24	12	97,600	13,525	4.4	597.1	－	－	－	－
25	1	89,822	12,354	4.4	542.5	－	－	－	－
25	2	101,344	12,829	4.4	563.9	－	－	－	－
25	3	109,804	15,160	4.3	652.5	－	－	－	－
年間総量		**1,223,278**	**158,171**	－	**6,982.2**	－	－	－	－
日平均		3,351	433	4.4	19.1				
日最大									
前年度総量		1,133,514	142,273	－	6,481.7	－	－	－	－
前年度比		1.08	1.11		1.08				
備考									

D-3.. 濃縮汚泥量（ 合計）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	濃縮汚泥量（ 合計）			消臭剤		
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
		m³	%	t	kg	m³	mg/L
24	4	29,522	4.1	1,200.3	－	－	－
24	5	39,101	3.6	1,423.7	－	－	－
24	6	33,484	4.1	1,358.6	－	－	－
24	7	29,255	4.2	1,235.4	－	－	－
24	8	27,482	4.2	1,149.2	－	－	－
24	9	28,812	4.2	1,210.9	－	－	－
24	10	30,384	3.7	1,126.9	－	－	－
24	11	32,095	3.7	1,202.7	－	－	－
24	12	27,679	4.1	1,137.9	－	－	－
25	1	26,761	4.0	1,073.7	－	－	－
25	2	29,584	4.0	1,182.2	－	－	－
25	3	32,882	3.9	1,275.8	－	－	－
年間総量		**367,041**	－	**14,577.3**	－	－	－
日平均		1,006	4.0	39.9			
日最大							
前年度総量		372,095	－	14,172.4	－	－	－
前年度比		0.99		1.03			
備考							

E.. 消化

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
		m³	m³	%	t	m³	%
24	4	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－
年間総量		－	－	－	－	－	－
日平均							
日最大							
前年度総量		－	－	－	－	－	－
前年度比							
備考							

F. 脱水

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年	月	脱水機投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集剤（ポリ鉄）使用量	添加率	無機凝集剤（PAC）使用量	添加率	高分子凝集剤使用量	添加率
		量	固形物量	量	固形物量	含水率						
		m³	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%
24	4	29,522	1,200	5,290	1,148	78.3	－	－	65,336	5.44	10,080	0.34
24	5	39,101	1,424	6,113	1,335	78.2	－	－	82,518	5.80	17,139	0.48
24	6	33,484	1,359	5,611	1,284	77.1	－	－	95,010	6.99	16,626	0.49
24	7	29,255	1,235	4,849	1,123	76.8	－	－	85,881	6.95	14,953	0.48
24	8	27,482	1,149	4,572	1,052	77.0	－	－	77,510	6.74	15,303	0.53
24	9	28,812	1,211	4,877	1,095	77.6	－	－	70,048	5.78	15,584	0.51
24	10	30,384	1,127	4,675	1,028	78.0	－	－	60,478	5.37	14,492	0.51
24	11	32,095	1,203	5,282	1,134	78.5	－	－	73,535	6.11	15,419	0.51
24	12	27,679	1,138	5,153	1,102	78.6	－	－	81,210	7.14	15,216	0.53
25	1	26,761	1,074	4,734	1,187	74.9	－	－	64,971	6.05	13,393	0.50
25	2	29,584	1,182	5,074	1,131	77.7	－	－	69,977	5.92	14,076	0.48
25	3	32,882	1,276	5,542	1,246	77.5	－	－	61,732	4.84	13,718	0.43
年間総量		**367,041**	**14,578**	**61,772**	**13,865**	－	－	－	**888,206**	－	**175,999**	－
日平均		1,006	40	169	38	77.5			2,433	6.09	482	0.48
日最大												
前年度総量		372,095	14,172	60,227	13,412	－	－	－	586,468	－	131,790	－
前年度比		0.99	1.03	1.03	1.03				1.51		1.34	
備考												

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

川俣水みらいセンター

Ｇ． 焼却・溶融

処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入ケーキ量	焼却投入しさ量	焼却投入沈砂量	乾灰量	湿灰量		灰処分量		灰溶融量	溶融スラグ量		砕石使用量	石灰石使用量	消石灰使用量	鉄粉使用量	尿素使用量	珪砂使用量	重油使用量	灯油使用量	コークス使用量	ＬＰＧ使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	苛性ソーダ使用量
							含水率		含水率		空冷	水冷													
		t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	kg	㎥	㎥	kg
24	4	5,290	－	－	218	343	36.5	343	36.5	－	－	－	－	－	－	－	－	0	128,266	－	－	－	－	－	12,666
24	5	6,113	－	－	279	438	36.2	438	36.2	－	－	－	－	－	－	－	－	0	84,872	－	－	－	－	－	17,600
24	6	5,611	－	－	337	526	35.9	526	35.9	－	－	－	－	－	－	－	－	0	109,079	－	－	－	－	－	18,170
24	7	4,849	－	－	290	455	36.2	455	36.2	－	－	－	－	－	－	－	－	0	84,809	－	－	－	－	－	16,183
24	8	4,572	－	－	331	518	36.2	518	36.2	－	－	－	－	－	－	－	－	0	111,693	－	－	－	－	－	15,394
24	9	4,877	－	－	267	420	36.4	420	36.4	－	－	－	－	－	－	－	－	0	117,886	－	－	－	－	－	15,839
24	10	4,675	－	－	224	351	36.3	351	36.3	－	－	－	－	－	－	－	－	0	90,101	－	－	－	－	－	14,367
24	11	5,282	－	－	244	383	36.2	383	36.2	－	－	－	－	－	－	－	－	0	104,065	－	－	－	－	－	14,306
24	12	5,153	－	－	177	278	36.2	278	36.2	－	－	－	－	－	－	－	－	0	111,967	－	－	－	－	－	13,894
25	1	4,734	－	－	190	297	36.1	297	36.1	－	－	－	－	－	－	－	－	0	65,812	－	－	－	－	－	10,871
25	2	5,074	－	－	191	301	36.6	301	36.6	－	－	－	－	－	－	－	－	0	73,488	－	－	－	－	－	11,937
25	3	5,542	－	－	206	323	36.1	323	36.1	－	－	－	－	－	－	－	－	0	96,125	－	－	－	－	－	14,549
年間総量		**61,772**	－	－	**2,954**	**4,633**	－	**4,633**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**0**	**1,178,163**	－	－	－	－	－	**175,778**
日平均		169			8	13	36.2	13	36.2										3,228						482
日最大																									
前年度総量		60,227	－	－	2,936	4,592	－	4,592	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	1,230,395	－	－	－	－	－	163,711
前年度比		1.03			1.01	1.01		1.01											0.96						1.07
備考																									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

川俣水みらいセンター

Ｈ－1 汚泥移動量（ 送泥・ 搬出）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量（ 送汚泥量）				送汚泥（添加薬品）	脱水ケーキ（ 搬出）		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量		量	固形物量	
		m^3	%	t	m^3	kg	t	t	kg
24	4	－	－	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－	－	－
年間総量		－	－	－	－	－	－	－	－
日平均									
日最大									
前年度総量		－	－	－	－	－	－	－	－
前年度比									
備考									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

Ｈ－2 汚泥移動量（ 受泥・ 搬入）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量（ 受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（ 受け入れ）	
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量	量	固形物量
		m^3	%	t	m^3	t	t
24	4	22,450	0.99	221.8	－	－	－
24	5	34,911	0.79	275.0	－	－	－
24	6	31,108	0.70	217.8	－	－	－
24	7	27,550	0.68	188.2	－	－	－
24	8	24,961	0.75	187.6	－	－	－
24	9	23,128	0.88	202.6	－	－	－
24	10	18,572	1.11	206.8	－	－	－
24	11	24,772	1.01	250.2	－	－	－
24	12	25,236	1.19	300.8	－	－	－
25	1	23,871	1.02	244.5	－	－	－
25	2	27,313	0.84	228.2	－	－	－
25	3	28,143	0.89	251.4	－	－	－
年間総量		**312,015**	**－**	**2,774.9**	－	－	－
日平均		855		7.6			
日最大							
前年度総量		181,849	－	1,796.4	－	－	－
前年度比							
備考							

Ｉ． レンガ・スラグ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ出荷量
		成型品	焼成良品（A個）数	焼成不良品（B）個数	歩留まり率	ＬＰＧ使用量	電力使用量	プレス潤滑油使用量	出荷量	
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t
24	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年間総量		－	－	－	－	－	－	－	－	－
日平均										
日最大										
前年度総量		－	－	－	－	－	－	－	－	－
前年度比										
備考										

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

川俣水みらいセンター

J.　沈砂・しさ発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しさ
		t	t
24	4	0.0	14.8
24	5	0.0	7.7
24	6	0.0	10.8
24	7	0.0	13.4
24	8	0.0	7.2
24	9	0.0	5.8
24	10	0.0	7.5
24	11	0.0	8.8
24	12	0.0	6.8
25	1	0.0	7.7
25	2	0.0	11.7
25	3	0.0	10.6
年間総量		**0.0**	**112.8**
日平均		0.0	0.3
日最大			
前年度総量		0	111.1
前年度比			
備考			

K.　し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m^3	%	t
24	4	－	－	－
24	5	－	－	－
24	6	－	－	－
24	7	－	－	－
24	8	－	－	－
24	9	－	－	－
24	10	－	－	－
24	11	－	－	－
24	12	－	－	－
25	1	－	－	－
25	2	－	－	－
25	3	－	－	－
年間総量		－	－	－
日平均				
日最大				
前年度総量		－	－	－
前年度比				
備考				

L.　使用量（焼却での使用量を除く、ただし電力は全体）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力使用量	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発電ガス	太陽光発電			自家発電用	消化加温槽用	用エンジンポンプ	その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
24	4	2,737,220	－	－	－	－	－	170	－	15,408	－	3,200	851	－	－	－	－
24	5	2,788,650	－	－	－	－	－	220	－	6,290	－	100	958	－	－	－	－
24	6	2,740,950	－	－	－	－	－	180	－	39,944	－	0	1,097	－	－	－	－
24	7	2,663,140	－	－	－	－	－	200	－	28,556	－	0	1,927	－	－	－	－
24	8	2,697,500	－	－	－	－	－	200	－	20,995	－	6,700	2,129	－	－	－	－
24	9	2,660,350	－	－	－	－	－	420	－	25,330	－	9,400	1,720	－	－	－	－
24	10	2,494,590	－	－	－	－	－	220	－	19,886	－	200	1,282	－	－	－	－
24	11	2,519,730	－	－	－	－	－	220	－	20,174	－	0	1,243	－	－	－	－
24	12	2,680,490	－	－	－	－	－	240	－	18,491	－	7,900	1,106	－	－	－	－
25	1	2,631,010	－	－	－	－	－	220	－	9,347	－	1,300	1,063	－	－	－	－
25	2	2,477,370	－	－	－	－	－	230	－	25,566	－	0	1,176	－	－	－	－
25	3	2,691,810	－	－	－	－	－	220	－	15,474	－	1,900	1,149	－	－	－	－
年間総量		**31,782,810**	－	－	－	－	－	**2,740**	－	**245,461**	－	**30,700**	**15,701**	－	－	－	－
日平均		87,076						8		672		84	43				
日最大																	
前年度総量		33,397,950	－	－	－	－	－	864	－	179,161	－	27,500	14,457	－	－	－	－
前年度比		0.95						3.17		1.37		1.12	1.09				
備考																	

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

備考

竜華水みらいセンター

平成22年11月24日供用開始

1. 処理水量の推移



3. 汚泥処理の状況



2. 放流水質の状況



4. 処理水再利用の状況



5. 電力使用量の状況



6. 処理単価の推移



維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

竜華水みらいセンター

A． 水量

B.滅菌用薬品

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総流入水量	雨水排水量	流入下水量	放流水量	簡易処理放流水量	生物処理放流水量	ろ過放流水量	晴天日（日数）	晴天日流入下水量（日平均）	降雨量	返流水量	高級・高度処理水量	高級処理水量	高度処理水量	ろ過処理水量	ろ過速度	ろ過面積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ					
																			場内利用		場外利用			砂ろ過槽滅菌用		放流水滅菌用		再利用水滅菌用	
																			施設利用	環境利用	施設利用	環境利用	Q水くん		注入率		注入率		注入率
		m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	日	m^3／日	mm	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m/日	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
24	4	1,524,481	0	1,524,481	1,500,740	0	0	1,500,740	15	48,410	65.0	118,250	1,640,700	0	1,640,700	1,618,990	190	288	54,159	0	0	608,055	0	0	0.00	12,783	0.93	48	4.00
24	5	1,492,783	0	1,492,783	1,457,550	0	0	1,457,550	22	47,720	17.5	119,611	1,609,900	0	1,609,900	1,577,160	180	288	52,192	0	0	622,708	0	0	0.00	12,508	1.03	81	4.00
24	6	1,661,538	0	1,661,538	1,630,510	0	0	1,630,510	14	50,510	264.0	127,453	1,785,480	0	1,785,480	1,757,960	200	288	49,822	0	0	526,111	0	0	0.00	13,949	1.03	51	4.00
24	7	1,786,091	0	1,786,091	1,758,640	0	0	1,758,640	18	54,520	177.0	132,014	1,915,410	0	1,915,410	1,890,650	210	288	55,435	0	0	460,374	0	0	0.00	15,029	1.03	150	4.00
24	8	1,695,034	0	1,695,034	1,670,330	0	0	1,670,330	17	52,800	199.0	126,174	1,819,080	0	1,819,080	1,796,500	200	288	60,277	0	0	464,057	0	0	0.00	15,753	1.13	246	4.00
24	9	1,669,891	0	1,669,891	1,645,950	0	0	1,645,950	10	53,760	139.0	121,087	1,788,780	0	1,788,780	1,767,040	210	288	57,676	0	0	454,311	0	0	0.00	16,246	1.18	249	4.00
24	10	1,743,562	0	1,743,562	1,677,830	0	0	1,677,830	19	53,600	95.0	121,371	1,862,470	0	1,862,470	1,844,670	210	288	104,601	0	0	647,710	0	0	0.00	14,341	1.03	1,236	3.26
24	11	1,669,594	0	1,669,594	1,596,340	0	0	1,596,340	17	53,220	101.5	108,854	1,776,400	0	1,776,400	1,752,190	200	288	103,407	0	0	638,950	0	0	0.00	13,299	1.00	1,148	2.93
24	12	1,687,129	0	1,687,129	1,626,280	0	0	1,626,280	17	52,730	82.0	115,142	1,799,680	0	1,799,680	1,776,450	200	288	95,927	0	0	679,690	0	0	0.00	13,343	0.98	873	2.99
25	1	1,603,276	0	1,603,276	1,543,540	0	0	1,543,540	25	50,130	37.5	123,551	1,723,120	0	1,723,120	1,702,150	190	288	94,017	0	0	677,310	0	0	0.00	12,194	0.95	881	3.01
25	2	1,559,005	0	1,559,005	1,508,170	0	0	1,508,170	13	52,290	89.5	107,253	1,663,660	0	1,663,660	1,638,130	200	288	75,941	0	0	561,960	0	0	0.00	10,072	0.80	626	3.31
25	3	1,691,033	0	1,691,033	1,626,590	0	0	1,626,590	20	52,580	73.0	116,364	1,803,600	0	1,803,600	1,778,090	200	288	93,025	0	0	690,100	0	0	0.00	10,289	0.76	884	3.02
年間総量		**19,783,417**		**19,783,417**	**19,242,470**			**19,242,470**	**207**		**1,340.0**	**1,437,124**	**21,188,280**		**21,188,280**	**20,899,980**			**896,479**		**0**	**7,031,336**	**0**	**0**		**159,806**		**6,473**	
日平均		54,201		54,201	52,719			52,719		51,856		3,937	58,050		58,050	57,260			2,456		0	19,264	0	0	0.00	438	0.99	18	3.54
日最大		68,088		68,088	67,300			67,300		61,166	0.0	5,526	72,280		72,280	71,550	0	0	0		0	0	0						
前年度総量		15,605,710		15,605,710	15,372,480			15,372,480	227	39,660	1.537.5	1,621,900	17,227,610		17,227,610	17,060,148			598,144		0	5,526,460	0	0		142,990		0	
前年度比		1.27		1.27	1.25			1.25		1.31	0.87	0.89	1.23		1.23	1.23			1.50		#DIV/0!	1.27				1.12			
備考																													

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

51,856 365日として平均値を計算した。

水量の名称と水量計測位置

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

竜華水みらいセンター

C －2. 生反槽（ 高度） ３系 Ａ～D

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1, 640, 700	629, 540	38. 4	0	0. 0	7, 786, 610	475	1, 900	75. 2	7, 200	0. 07	16	17	10. 0	481	0	2, 031	21, 710
24	5	1, 609, 900	671, 980	41. 7	0	0. 0	8, 467, 200	526	1, 900	79. 4	7, 200	0. 08	17	11	6. 5	425	0	2, 494	32, 739
24	6	1, 785, 480	684, 450	38. 3	0	0. 0	7, 493, 200	420	1, 600	77. 2	5, 000	0. 06	15	16	9. 5	391	0	3, 511	27, 517
24	7	1, 915, 410	648, 250	33. 8	0	0. 0	7, 153, 290	373	1, 500	76. 1	5, 400	0. 08	14	16	9. 2	155	0	2, 695	24, 756
24	8	1, 819, 080	624, 150	34. 3	0	0. 0	7, 295, 340	401	1, 600	78. 3	5, 800	0. 05	15	17	10. 3	89	0	2, 128	22, 576
24	9	1, 788, 780	612, 800	34. 3	0	0. 0	6, 869, 980	384	1, 500	76. 9	5, 700	0. 05	15	17	9. 9	107	0	2, 198	21, 743
24	10	1, 862, 470	627, 030	33. 7	0	0. 0	6, 917, 860	371	1, 600	76. 3	6, 800	0. 06	14	18	10. 9	109	0	2, 463	17, 799
24	11	1, 776, 400	603, 180	34. 0	0	0. 0	7, 223, 990	407	1, 700	77. 9	7, 100	0. 06	15	14	8. 1	107	0	2, 048	24, 206
24	12	1, 799, 680	624, 420	34. 7	0	0. 0	7, 608, 520	423	1, 800	78. 3	7, 100	0. 10	15	15	9. 0	133	0	2, 591	23, 228
25	1	1, 723, 120	645, 810	37. 5	0	0. 0	7, 979, 370	463	1, 600	78. 7	6, 600	0. 10	16	16	9. 7	176	0	3, 707	20, 969
25	2	1, 663, 660	743, 110	44. 7	0	0. 0	7, 011, 190	421	1, 800	78. 5	6, 500	0. 06	15	14	8. 0	313	0	2, 598	25, 527
25	3	1, 803, 600	628, 320	34. 8	0	0. 0	8, 088, 700	448	1, 700	76. 2	6, 400	0. 09	15	15	8. 7	379	68, 404	3, 797	25, 506
年間総量		**21, 188, 280**	**7, 743, 040**		**0**		**89, 895, 250**											**32, 261**	**288, 276**
日平均		58, 050	21, 214	36. 7	0	0. 0	246, 288	426	1, 700	77. 4	6, 400	0. 07	15	16	9. 2	239		88	790
日最大																			
前年度総量		17, 227, 610	5, 299, 290		0		79, 395, 310											14, 641	167, 462
前年度比		1. 23	1. 46		#DIV/0!		1. 13											2. 20	1. 72
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４年度）

竜華水みらいセンター

Ｈ－1 汚泥移動量（ 送泥・搬出）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量（ 送汚泥量）				送汚泥添加薬品（ ）	脱水ケーキ（ 搬出）		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1%汚泥換算量		量	固形物量	
		m^3	%	t	m^3	kg	t	t	kg
24	4	23,746.0	1.0	235.0	0.0	2,273	0.0	0.0	0.0
24	5	35,370.0	0.8	279.0	0.0	3,054	0.0	0.0	0.0
24	6	31,888.0	0.7	226.0	0.0	3,634	0.0	0.0	0.0
24	7	27,659.0	0.7	185.0	0.0	3,058	0.0	0.0	0.0
24	8	24,776.0	0.7	171.0	0.0	2,803	0.0	0.0	0.0
24	9	23,910.0	0.7	163.0	0.0	2,690	0.0	0.0	0.0
24	10	19,779.0	1.0	192.0	0.0	2,846	0.0	0.0	0.0
24	11	25,870.0	0.9	241.0	0.0	2,652	0.0	0.0	0.0
24	12	25,685.0	1.2	308.0	0.0	3,350	0.0	0.0	0.0
25	1	24,442.0	1.0	252.0	0.0	3,407	0.0	0.0	0.0
25	2	27,984.0	0.8	235.0	0.0	2,364	0.0	0.0	0.0
25	3	29,094.0	0.9	259.0	0.0	3,205	0.0	0.0	0.0
年間総量		**320,203**	**－**	**2,746**	**0**	**35,336**	**0**	**0**	**0**
日平均		877	0.9	8	0	97	0	0	0
日最大									
前年度総量		183,226	－	1825.4		17,771	0	0	0
前年度比		1.75		1.5	#DIV/0!	1.99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
備考									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

Ｈ－2 汚泥移動量（ 受泥・搬入）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量（ 受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（ 受け入れ）	
		量	濃度	固形物量	1%汚泥換算量	量	固形物量
		m^3	%	t	m^3	t	t
24	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

Ｉ． レンガ・スラグ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ出荷量
		成型品	焼成良品（A）個数	焼成不良品（B）個数	歩留まり率	LPG使用量	電力使用量	プレス使用量潤滑油	出荷量	
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t
24	4	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	5	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	6	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	7	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	8	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	9	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	10	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	11	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	12	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
25	1	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
25	2	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
25	3	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
年間総量		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
日平均		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
日最大										
前年度総量		0	0	0		0	0	0	0	0
前年度比										
備考										

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

竜華水みらいセンター

J.　沈砂・しさ発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しさ
		t	t
24	4	0.0	0.0
24	5	0.0	0.0
24	6	0.0	0.0
24	7	0.0	0.0
24	8	0.0	0.0
24	9	0.0	0.0
24	10	0.0	0.0
24	11	0.0	0.0
24	12	0.0	0.0
25	1	0.0	0.0
25	2	0.0	0.0
25	3	0.0	0.0
年間総量		**0.0**	**0.0**
日平均		0.0	0.0
日最大			
前年度総量		0	0
前年度比			
備考		洗砂処分量	しさ処分量

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

K.　し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m^3	%	t
24	4	0.0	0.0	0.0
24	5	0.0	0.0	0.0
24	6	0.0	0.0	0.0
24	7	0.0	0.0	0.0
24	8	0.0	0.0	0.0
24	9	0.0	0.0	0.0
24	10	0.0	0.0	0.0
24	11	0.0	0.0	0.0
24	12	0.0	0.0	0.0
25	1	0.0	0.0	0.0
25	2	0.0	0.0	0.0
25	3	0.0	0.0	0.0
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				

L.　使用量（焼却での使用量を除く、ただし電力は全体）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力使用量	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発ガス電	太陽発光電			自家発電用	消化加槽温用		その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
24	4	577,500	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	45	0	0	0	0
24	5	591,300	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	50	0	0	0	0
24	6	580,900	0	0	0	0	0	2,230	0	0	0	0	50	0	0	0	0
24	7	594,000	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	49	0	0	0	0
24	8	590,200	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	54	0	0	0	0
24	9	571,800	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	57	0	0	0	0
24	10	623,100	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	57	0	0	0	0
24	11	601,400	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	48	0	0	0	0
24	12	620,300	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	54	0	0	0	0
25	1	623,900	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	54	0	0	0	0
25	2	566,700	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	49	0	0	0	0
25	3	622,500	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	49	0	0	0	0
年間総量		**7,163,600**						**2,620**					**616**		**0**		
日平均		19,626						7					2		0		
日最大																	
前年度総量		7,038,500						3,120					374		0		
前年度比																	
備考																	

備考

今池水みらいセンター

1. 処理水量の推移



2. 放流水質の状況の1



3. 放流水質の状況の2



4. 汚泥処理の状況



5. 焼却灰処分の状況



6. 処理水再利用の状況



7. 電力使用量の状況



8. 処理単価の推移



維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

今池水みらいセンター

A． 水量

B.滅菌用薬品

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総流入水量	雨水排水量	流入下水量	放流水量	簡易処理放流水量	生物処理放流水量	ろ過放流水量	晴天日（日数）	晴天日流入下水量（日平均）	降雨量	返流水量	高級・高度処理水量			ろ過処理水量	ろ過速度	ろ過面積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ					
																								砂ろ過槽滅菌用		放流水滅菌用		再利用水滅菌用	
														高級処理水量	高度処理水量				場内利用		場外利用		Q水くん		注入率		注入率		注入率
																			施設利用	環境利用	施設利用	環境利用							
		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	日	㎥／日	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	m/日	㎡	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
24	4	3,010,240	51,500	3,010,240	3,010,240	0	0	3,010,240	17	98,886	50.0	367,975	3,310,959	0	3,310,959	3,005,019	210	468	206,421	31,281	2,972	－	706	22,552	0.90	23,690	0.94	－	－
24	5	2,896,877	0	2,896,877	2,896,877	0	0	2,896,877	27	93,006	11.0	379,525	3,207,603	0	3,207,603	2,913,979	200	468	214,695	32,761	4,246	－	1,501	23,966	0.99	23,357	0.97	－	－
24	6	3,435,231	606,507	3,435,231	3,435,231	57,109	0	3,378,122	14	97,243	256.0	342,769	3,650,878	0	3,650,878	3,126,439	220	468	169,373	40,144	9,159	－	1,443	26,876	0.95	27,244	0.96	－	－
24	7	3,492,854	330,716	3,492,854	3,492,854	11,786	0	3,481,068	15	100,114	167.0	376,624	3,782,462	0	3,782,462	3,303,973	230	468	193,280	40,746	10,744	－	1,357	27,347	0.94	30,556	1.05	－	－
24	8	3,097,663	420,000	3,097,663	3,097,663	29,224	0	3,068,439	17	94,881	151.5	403,029	3,396,755	0	3,396,755	3,041,960	210	468	200,888	41,669	9,178	－	1,640	25,737	1.01	25,554	0.99	－	－
24	9	3,077,821	209,900	3,077,821	3,077,821	3,238	0	3,074,583	14	96,368	84.0	380,383	3,384,467	0	3,384,467	3,008,014	210	468	191,344	40,662	7,332	－	729	24,702	0.96	26,473	1.04	－	－
24	10	3,260,603	129,700	3,260,603	3,260,603	0	0	3,260,603	16	98,068	100.0	379,053	3,581,561	0	3,581,561	3,172,771	220	468	216,480	33,227	2,272	－	822	27,359	1.01	27,635	1.02	－	－
24	11	3,104,732	138,500	3,104,732	3,104,732	0	0	3,104,732	15	98,089	98.5	395,924	3,447,577	0	3,447,577	3,055,853	220	468	240,718	18,422	4,466	－	341	25,507	0.99	26,117	1.01	－	－
24	12	3,181,903	85,200	3,181,903	3,181,903	0	0	3,181,903	20	97,874	87.0	425,024	3,552,390	0	3,552,390	3,174,549	220	468	252,838	18,226	3,912	－	174	27,577	1.01	21,298	0.78	－	－
25	1	3,074,227	30,800	3,074,227	3,074,227	0	0	3,074,227	24	97,065	38.0	386,335	3,402,117	0	3,402,117	3,038,884	210	468	213,874	17,411	1,664	－	127	24,472	0.96	21,540	0.84	－	－
25	2	2,897,528	80,200	2,897,528	2,897,528	0	0	2,897,528	9	98,995	97.0	380,027	3,229,036	0	3,229,036	2,791,991	210	468	203,558	15,378	815	－	516	24,024	0.99	19,401	0.80	－	－
25	3	3,133,279	112,000	3,133,279	3,133,279	0	0	3,133,279	18	97,051	78.0	382,610	3,460,530	0	3,460,530	3,043,530	210	468	165,718	16,634	1,639	－	480	25,473	0.98	22,586	0.87	－	－
年間総量		**37,662,958**	**2,195,023**	**37,662,958**	**37,662,958**	**101,357**	**0**	**37,561,601**	**206**	**－**	**1,218.0**	**4,599,278**	**41,406,335**	**0**	**41,406,335**	**36,676,962**	**－**	**－**	**2,469,187**	**346,561**	**58,399**	**－**	**9,836**	**305,592**	**－**	**295,451**	**－**		
日平均		103,186	6,014	103,186	103,186	278	0	102,908		97,303		12,601	113,442	0	113,442	100,485			6,765	949	160		27	837	0.97	809	0.94		
日最大		280,687	－	280,687	280,687	50,403	0	230,284		114,082	83.0		237,915	0	237,915	143,646													
前年度総量		37,975,069	2,330,796	37,975,069	37,980,757	54,783	0	37,925,974	215	95,574	1,506.0	5,092,983	42,126,935	0	42,126,935	37,591,703	－	－	2,725,798	349,198	73,191	－	6,700	315,655	－	303,731	－		
前年度比		－	0.94	－	0.99	1.85	－	0.99		1.02	0.81	0.90	0.98	－	0.98	0.98								0.97		0.97			
備考			分流式雨水排除																										

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

晴天日の定義 ：0～2.5mm 晴天日、3.0～9.5mm ２日、10.0～39.5mm ３日、40.0mm以上 ４日

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

今池水みらいセンター

Ｃ－１．生反槽（ 高級）　１系（ 標準）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	ＳＶＩ	塩化第一鉄使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	0	0	0.0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
24	5	0	0	0.0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
24	6	0	0	0.0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
24	7	0	0	0.0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
24	8	0	0	0.0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
24	9	0	0	0.0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
24	10	0	0	0.0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
24	11	0	0	0.0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
24	12	0	0	0.0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
25	1	0	0	0.0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
25	2	0	0	0.0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
25	3	0	0	0.0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
年間総量		**0**	**0**	**－**	**0**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**0**	**0**	**0**
日平均		0	0	0.0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
日最大		0	0		0									0	0	0
前年度総量		0	0	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
前年度比		－	－		－									－	－	－
備考																

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

今池水みらいセンター

C －2. 生反槽（ 高度） 2系（ A_2O ）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1, 056, 035	271, 276	25. 7	1, 039, 901	98. 5	7, 256, 568	687	1, 400	83	5, 600	0. 15	13. 2	7. 5	3. 8	160	1, 833	17, 150	18, 213
24	5	1, 016, 710	272, 923	26. 8	1, 017, 005	100. 0	7, 434, 859	731	1, 300	83	5, 100	0. 15	14. 2	8. 2	4. 1	150	4, 853	17, 425	17, 930
24	6	1, 199, 152	335, 904	28. 0	984, 180	82. 1	7, 730, 847	645	1, 300	82	4, 900	0. 19	11. 6	8. 1	4. 1	150	7, 902	19, 964	17, 934
24	7	1, 230, 346	336, 670	27. 4	1, 079, 313	87. 7	8, 197, 768	666	1, 300	81	5, 100	0. 14	11. 7	7. 9	4. 0	160	5, 373	23, 146	18, 780
24	8	1, 076, 543	297, 449	27. 6	1, 027, 623	95. 5	7, 945, 096	738	1, 200	80	5, 100	0. 13	13. 4	8. 4	4. 2	160	4, 794	22, 491	16, 694
24	9	1, 079, 439	287, 363	26. 6	1, 005, 192	93. 1	7, 356, 768	682	1, 200	81	4, 800	0. 14	12. 9	8. 8	4. 4	160	6, 255	22, 582	15, 888
24	10	1, 143, 451	305, 145	26. 7	1, 058, 744	92. 6	7, 538, 428	659	1, 300	81	5, 000	0. 14	12. 6	9. 2	4. 6	150	12, 088	19, 037	16, 209
24	11	1, 119, 471	289, 554	25. 9	1, 001, 324	89. 4	6, 118, 794	547	1, 200	81	5, 500	0. 16	12. 4	9. 1	4. 6	130	18, 559	17, 396	13, 603
24	12	1, 177, 597	305, 711	26. 0	1, 044, 150	88. 7	5, 973, 245	507	1, 400	82	6, 100	0. 15	12. 2	9. 1	4. 6	120	8, 480	18, 124	14, 035
25	1	1, 078, 391	278, 699	25. 8	1, 011, 326	93. 8	5, 548, 498	515	1, 300	82	5, 800	0. 15	13. 4	8. 6	4. 3	110	9, 020	17, 747	15, 357
25	2	1, 051, 723	254, 984	24. 2	948, 583	90. 2	4, 756, 593	452	1, 300	82	5, 900	0. 20	12. 4	7. 6	3. 8	120	0	16, 032	14, 680
25	3	1, 114, 981	267, 741	24. 0	1, 034, 312	92. 8	5, 618, 086	504	1, 300	83	6, 000	0. 19	12. 9	8. 0	4. 0	140	0	18, 162	15, 478
年間総量		**13, 343, 839**	**3, 503, 419**	**－**	**12, 251, 653**	**－**	**81, 475, 550**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**79, 157**	**229, 256**	**194, 801**
日平均		36, 558	9, 598	26. 2	33, 566	92. 0	223, 221	611	1, 300	82	5, 400	0. 16	12. 7	8. 4	4. 2	140	217	628	534
日最大		97, 807	26710		48921		322087											872	815
前年度総量		13, 637, 599	3, 614, 366	－	12, 189, 484	－	87, 855, 595	－	－	－	－	－	－	－	－	－	85, 099	269, 195	191, 382
前年度比		0. 98	0. 97		1. 01		0. 93										0. 93	0. 85	1. 02
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４年度）

今池水みらいセンター

Ｃ－３ 生反槽（ 高度） 3系（ A_2O ）

処		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	2, 254, 924	579, 916	25. 7	2, 258, 478	100. 2	13, 263, 089	588	1, 600	84	5, 700	0. 13	12. 6	10. 0	6. 5	140	755	50, 106	33, 044
24	5	2, 190, 893	561, 873	25. 6	2, 213, 472	101. 0	12, 861, 439	587	1, 400	82	5, 500	0. 15	13. 4	9. 2	5. 9	140	5, 686	51, 374	32, 567
24	6	2, 451, 726	643, 395	26. 2	2, 107, 580	86. 0	11, 956, 432	488	1, 400	82	5, 800	0. 15	11. 6	9. 1	5. 9	150	16, 873	50, 049	31, 689
24	7	2, 552, 116	663, 411	26. 0	2, 314, 816	90. 7	11, 939, 625	468	1, 500	81	5, 500	0. 13	11. 5	9. 5	6. 1	170	8, 745	52, 084	33, 234
24	8	2, 320, 212	604, 204	26. 0	2, 228, 729	96. 1	12, 560, 297	541	1, 400	80	5, 500	0. 12	12. 7	9. 1	5. 9	170	8, 333	52, 222	34, 153
24	9	2, 305, 028	610, 005	26. 5	2, 181, 267	94. 6	12, 872, 988	558	1, 400	81	5, 600	0. 11	12. 3	9. 3	6. 0	160	3, 118	47, 899	32, 499
24	10	2, 438, 110	645, 307	26. 5	2, 277, 129	93. 4	13, 473, 522	553	1, 500	81	5, 500	0. 12	12. 1	10. 2	6. 6	180	20, 539	39, 058	32, 323
24	11	2, 328, 106	625, 629	26. 9	2, 224, 277	95. 5	12, 025, 911	517	1, 400	82	5, 500	0. 14	12. 2	9. 0	5. 8	160	15, 549	35, 681	33, 417
24	12	2, 374, 793	640, 595	27. 0	2, 286, 037	96. 3	12, 539, 790	528	1, 600	82	5, 900	0. 14	12. 4	11. 1	7. 2	160	11, 049	36, 413	29, 308
25	1	2, 323, 726	625, 046	26. 9	2, 338, 716	100. 6	12, 755, 249	549	1, 600	82	6, 200	0. 15	12. 7	8. 7	5. 6	160	24, 902	36, 390	35, 539
25	2	2, 177, 313	550, 594	25. 3	2, 096, 999	96. 3	11, 034, 911	507	1, 600	83	7, 200	0. 13	12. 2	7. 8	5. 0	170	6, 353	32, 487	31, 489
25	3	2, 345, 549	581, 343	24. 8	2, 271, 248	96. 8	13, 068, 283	557	1, 600	82	6, 800	0. 14	12. 5	8. 3	5. 4	150	863	37, 197	33, 886
年間総量		**28, 062, 496**	**7, 331, 318**	**－**	**26, 798, 748**	**－**	**150, 351, 536**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**122, 765**	**520, 960**	**393, 148**
日平均		76, 884	20, 086	26. 1	73, 421	95. 6	411, 922	537	1, 500	82	5, 900	0. 13	12. 4	9. 3	6. 0	160	336	1427	1077
日最大		107, 636	27724		81894		427245											1707	1036
前年度総量		28, 489, 336	7, 643, 202	－	26, 616, 549	－	143, 966, 385	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135, 364	617, 139	396, 702
前年度比		0. 99	0. 96		1. 01		1. 04										0. 91	0. 84	0. 99
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

今池水みらいセンター

D-1 重力濃縮

処	番号	1	2	3	4
年	月	重力濃縮投入汚泥量			
			濃縮汚泥		
			量	濃度	固形物量
		㎥	㎥	%	t
24	4	67,256	12,454	3.0	373.6
24	5	68,799	15,289	2.7	412.8
24	6	70,013	15,060	2.6	391.6
24	7	75,230	16,345	2.4	392.3
24	8	74,713	21,917	1.5	328.8
24	9	70,481	20,654	1.7	351.1
24	10	58,095	18,812	2.2	413.9
24	11	53,077	15,353	2.6	399.2
24	12	54,537	13,594	2.9	394.2
25	1	54,137	13,744	3.0	412.3
25	2	48,519	12,748	2.5	318.7
25	3	55,359	14,114	2.7	381.1
年間総量		750,216	190,084	－	4,569.6
日平均		2,055	521	2.5	12.5
日最大		2708	804		
前年度総量		886,334	191,249	－	4427.6
前年度比		0.85	0.99		1.03
備考					

D-2. . 機械濃縮

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集剤使用量（ ）		高分子凝集剤使用量	
			濃縮汚泥						
			量	濃度	固形物量		添加率		添加率
		㎥	㎥	%	t	kg	%	kg	%
24	4	51,257	6,710	4.5	302.0	－	－	870	0.29
24	5	50,497	6,094	4.4	268.1	－	－	960	0.36
24	6	49,623	5,862	4.6	269.7	－	－	1,020	0.38
24	7	52,014	6,293	4.6	289.5	－	－	720	0.25
24	8	50,847	6,362	4.3	273.6	－	－	1,155	0.42
24	9	48,387	5,911	4.3	254.2	－	－	1,095	0.43
24	10	48,532	6,020	4.3	258.9	－	－	1,170	0.45
24	11	47,020	7,119	3.7	266.3	－	－	675	0.25
24	12	43,343	6,826	4.2	284.7	－	－	840	0.29
25	1	50,896	6,644	4.6	305.6	－	－	930	0.30
25	2	46,169	5,873	4.5	264.3	－	－	885	0.33
25	3	49,364	6,302	4.4	277.3	－	－	615	0.22
年間総量		587,949	76,016	－	3,314.2	－	－	10,935	－
日平均		1,611	208	4.4	9.1			30	0.33
日最大		1691	268					39	
前年度総量		588,084	72,841	－	3,304.9	－	－	9,630	－
前年度比		1.00	1.04		1.00			1.14	
備考									

D-3. . 濃縮汚泥量（ 合計）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	濃縮汚泥量（ 合計）			消臭剤		
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
		㎥	%	t	kg	㎥	mg/L
24	4	19,164	3.5	675.6	－	－	－
24	5	21,383	3.2	680.9	－	－	－
24	6	20,922	3.2	661.3	－	－	－
24	7	22,638	3.0	681.8	－	－	－
24	8	28,279	2.1	602.4	－	－	－
24	9	26,565	2.3	605.3	－	－	－
24	10	24,832	2.7	672.8	－	－	－
24	11	22,472	3.0	665.5	－	－	－
24	12	20,420	3.3	678.9	－	－	－
25	1	20,388	3.5	717.9	－	－	－
25	2	18,621	3.1	583.0	－	－	－
25	3	20,416	3.2	658.4	－	－	－
年間総量		266,100	－	7,883.8	－	－	－
日平均		729	3.0	21.6			
日最大		991					
前年度総量		264,090	－	7732.5	－	－	－
前年度比		1.01					
備考							

E. . 消化

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
		㎥	㎥	%	t	㎥	%
24	4	3,654	3,654	2.0	73.1	17,189	14.0
24	5	3,471	3,233	2.0	64.7	20,909	21.2
24	6	3,972	3,972	1.8	71.5	24,521	25.8
24	7	4,150	4,150	1.8	74.7	25,263	23.6
24	8	4,643	4,458	1.8	80.2	26,488	16.5
24	9	3,721	3,721	1.8	67.0	22,152	32.2
24	10	3,929	3,929	1.8	70.7	23,831	21.5
24	11	4,101	4,101	1.8	73.8	18,532	20.4
24	12	4,251	4,251	1.8	76.5	18,258	20.3
25	1	4,380	4,380	2.2	96.4	24,819	27.2
25	2	3,507	3,507	2.3	80.7	21,403	－
25	3	3,959	3,959	2.4	95.0	26,718	20.9
年間総量		47,738	47,315	－	924.3	270,083	－
日平均		131	130	2.0	2.5	740	22.1
日最大		175	175			953	
前年度総量		46,395	45,887	－	689	213,282	－
前年度比							
備考							

F. 脱水

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年	月	脱水機投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集剤（ポリ鉄使用）量	添加率	無機凝集剤（PAC使用）量	添加率	高分子凝集剤使用量	添加率
		量	固形物量	量	固形物量	含水率						
		㎥	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%
24	4	17,814	659	2,466	589	76.1	－	－	－	－	3,225	0.49
24	5	20,132	644	2,432	601	75.3	－	－	－	－	3,465	0.54
24	6	19,174	594	2,190	541	75.3	－	－	－	－	3,300	0.56
24	7	20,497	594	2,299	582	74.7	－	－	－	－	3,570	0.60
24	8	24,602	516	2,237	570	75.1	－	－	－	－	4,020	0.77
24	9	23,761	522	2,130	535	74.9	－	－	－	－	3,915	0.75
24	10	21,770	588	2,296	556	75.8	－	－	－	－	3,570	0.61
24	11	19,452	564	2,361	577	75.5	－	－	－	－	3,150	0.56
24	12	17,435	558	2,430	581	76.1	－	－	－	－	3,045	0.55
25	1	17,108	582	2,445	582	76.2	－	－	－	－	3,105	0.53
25	2	16,094	499	2,195	538	75.5	－	－	－	－	3,135	0.63
25	3	17,999	576	2,475	594	76.0	－	－	－	－	3,285	0.57
年間総量		235,838	6,896	27,956	6,846	－	－	－	－	－	40,785	－
日平均		646	19	77	19	75.5					112	0.60
日最大		912		125								
前年度総量		236,061	7,071	28,335	6,821	－	－	－	－	－	39,645	－
前年度比		1.00	0.98	0.99	1.00						1.03	
備考												

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４年度）

今池水みらいセンター

Ｇ． 焼却・溶融

処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入ケーキ量	焼却投入しさ量	焼却投入沈砂量	乾灰量	湿灰量		灰処分量		灰溶融量	溶融スラグ量		砕石使用量	石灰石使用量	消石灰使用量	鉄粉使用量	尿素使用量	珪砂使用量	重油使用量	灯油使用量	コークス使用量	ＬＰＧ使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	苛性ソーダ使用量
							含水率		含水率		空冷	水冷													
		t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	kg	㎥	㎥	kg
24	4	2,466	3.4	－	61	86	25.7	86	25.7	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11,965	－	－	－	－	16,062	32,541
24	5	2,432	4.6	－	66	91	25.1	91	25.1	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10,797	－	－	－	－	19,832	30,987
24	6	2,190	4.5	－	66	90	24.6	90	24.6	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3,849	－	－	－	－	25,292	28,652
24	7	2,299	6.4	－	71	98	26.4	98	26.4	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11,030	－	－	－	－	24,557	30,367
24	8	2,237	3.6	－	74	102	25.5	102	25.5	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8,737	－	－	－	－	26,685	29,579
24	9	2,130	3.2	－	62	85	25.9	85	25.9	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9,279	－	－	－	－	20,999	28,521
24	10	2,896	3.7	－	81	112	25.9	112	25.9	－	－	－	－	－	－	－	－	24	32,227	－	－	－	－	20,306	44,643
24	11	3,370	3.3	－	96	132	26.4	132	26.4	－	－	－	－	－	－	－	－	0	41,784	－	－	－	－	13,091	52,813
24	12	2,430	4.3	－	67	91	26.4	91	26.4	－	－	－	－	－	－	－	－	0	24,675	－	－	－	－	18,660	32,667
25	1	2,445	1.9	－	59	80	27.0	80	27.0	－	－	－	－	－	－	－	－	15	20,179	－	－	－	－	18,823	36,334
25	2	2,195	6.0	－	63	86	26.7	86	26.7	－	－	－	－	－	－	－	－	0	23,169	－	－	－	－	20,192	30,237
25	3	2,475	4.0	－	72	100	27.0	100	27.0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6,600	－	－	－	－	26,959	32,007
年間総量		**29,565**	**48.9**	－	**838**	**1,153**	－	**1,153**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**39**	**204,291**	－	－	－	－	**251,458**	**409,348**
日平均		81	0.1		2	3	26.1	3	26.1									0.1	560					689	1,122
日最大																								1291	
前年度総量		29,911	81.0	－	887	1,239	－	1,239	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67	236,963	－	－	－	－	199,919	457,268
前年度比		0.99	0.60		0.94	0.93												0.58	0.86					1.26	0.90
備考																									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

今池水みらいセンター

Ｈ－1 汚泥移動量（ 送泥・ 搬出）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量（ 送汚泥量）				送汚泥へ添加薬品へ	脱水ケーキ（ 搬出）		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量		量	固形物量	
		㎥	%	t	㎥	kg	t	t	kg
24	4	－	－	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－	－	－
年間総量									
日平均									
日最大									
前年度総量									
前年度比									
備考									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

Ｈ－2 汚泥移動量（ 受泥・ 搬入）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量（ 受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（ 受け入れ）	
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量	量	固形物量
		㎥	%	t	㎥	t	t
24	4	－	－	－	－	0.0	0.0
24	5	－	－	－	－	0.0	0.0
24	6	－	－	－	－	0.0	0.0
24	7	－	－	－	－	0.0	0.0
24	8	－	－	－	－	0.0	0.0
24	9	－	－	－	－	0.0	0.0
24	10	－	－	－	－	600.0	122.4
24	11	－	－	－	－	1,009.9	203.8
24	12	－	－	－	－	0.0	0.0
25	1	－	－	－	－	0.0	0.0
25	2	－	－	－	－	0.0	0.0
25	3	－	－	－	－	0.0	0.0
年間総量						1,609.9	326.2
日平均						4.4	0.9
日最大							
前年度総量						1,576.2	348.6
前年度比							
備考							

Ｉ． レンガ・スラグ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ出荷量
		成型品	焼成良（A）個数	焼成不（B）良品個数	歩留まり率	ＬＰＧ使用量	電力使用量	プレス使用量潤滑油	出荷量	
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t
24	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年間総量										
日平均										
日最大										
前年度総量										
前年度比										
備考										

維持管理報告書（ 平成２４年度）

今池水みらいセンター

J.　沈砂・しさ発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しさ
		t	t
24	4	5.6	4.9
24	5	5.5	4.2
24	6	5.5	5.1
24	7	11.4	6.7
24	8	11.4	5.2
24	9	0.0	4.2
24	10	11.4	4.2
24	11	14.3	3.9
24	12	2.8	5.9
25	1	2.9	2.0
25	2	8.2	5.7
25	3	13.8	4.3
年間総量		92.8	56.3
日平均		0.3	0.2
日最大			
前年度総量		60.8	83.5
前年度比		1.53	0.67
備考			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

K.　し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m^3	%	t
24	4	1,750	1.2	21.0
24	5	1,715	1.1	18.9
24	6	1,820	1.0	18.2
24	7	1,890	1.6	30.2
24	8	1,855	1.6	29.7
24	9	1,540	1.5	23.1
24	10	1,715	1.8	30.9
24	11	1,820	2.8	51.0
24	12	1,995	4.0	79.8
25	1	1,605	2.4	38.5
25	2	1,330	3.2	42.6
25	3	1,645	1.4	23.0
年間総量		20,680		406.9
日平均		57	2.0	1.1
日最大				
前年度総量		19,425		268.9
前年度比		1.06		1.51
備考				

L.　使用量（焼却での使用量を除く、ただし電力は全体）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力使用量	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発電ガス	太陽発光電			自家発電用	消化加温槽用	ポンプ用	その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
24	4	1,978,250	0	－	－	0	0	30	－	1,525	－	－	520	－	88	－	－
24	5	1,990,020	1,780	－	－	1	120	540	－	1,530	－	－	477	－	61	－	－
24	6	1,956,820	0	－	－	0	0	30	－	23,770	－	－	495	－	54	－	－
24	7	2,087,950	4,440	－	－	1	120	1,270	－	12,290	－	－	620	－	44	－	－
24	8	2,068,260	4,600	－	－	1	120	1,320	－	12,040	－	－	604	－	31	－	－
24	9	1,982,380	4,180	－	－	1	120	1,270	－	7,120	－	－	528	－	36	－	－
24	10	2,058,430	0	－	－	0	0	20	－	6,110	－	－	642	－	52	－	－
24	11	2,069,630	1,400	－	－	1	60	460	－	6,045	－	－	683	－	85	－	－
24	12	2,123,350	0	－	－	0	0	50	－	3,465	－	－	423	－	107	－	－
25	1	2,031,600	0	－	－	0	0	40	－	8,150	－	－	715	－	121	－	－
25	2	1,879,220	2,550	－	－	1	60	780	－	2,150	－	－	420	－	120	－	－
25	3	1,968,150	0	－	－	0	0	40	－	2,530	－	－	399	－	108	－	－
年間総量		24,194,060	18,950			6	600	5,850		86,725			6,526		907		
日平均		66,285	52			0.02	1.64	16		238			18		2		
日最大		71290															
前年度総量		24,162,950	25,080			7	660	6,990		109,095			6,878		863		
前年度比		1.00	0.76					0.84		0.79			0.95				
備考																	

備考

大井水みらいセンター

1. 処理水量の推移



2. 放流水質の状況



3. 汚泥処理の状況



4. 焼却灰処分の状況



5. 処理水再利用の状況



6. 電力使用量の状況



7. 処理単価の推移



維持管理報告書（ 平成２４年度）

大井水みらいセンター

A． 水量　　B.滅菌用薬品

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総流入水量	雨水排水量	流入下水量	放流水量	簡易処理放流水量	生物処理放流水量	ろ過放流水量	晴天日（日数）	晴天日流入下水量（日平均）	降雨量	返流水量	高級・高度処理水量			ろ過処理水量	ろ過速度	ろ過面積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ					
														高級処理水量	高度処理水量				場内利用		場外利用		Q水くん	砂ろ過槽滅菌用		放流水滅菌用		再利用水滅菌用	
																			施設利用	環境利用	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	日	㎥／日	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥/日	㎡	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
24	4	1,628,116	0	1,628,116	1,628,116	0	0	1,628,116	23	54,234	50.5	233,741	1,819,113	0	1,819,113	1,790,320	210	281	148,138	14,037	0	0	29	17,455	1.17	13,007	0.96	0	0.00
24	5	1,618,854	0	1,618,854	1,618,854	0	0	1,618,854	30	52,216	13.5	240,422	1,818,033	0	1,818,033	1,790,131	210	281	156,736	14,519	0	0	22	17,447	1.17	12,983	0.96	0	0.00
24	6	1,801,449	0	1,801,449	1,801,449	65,348	24,062	1,712,039	18	55,818	224.0	263,136	1,943,306	0	1,943,306	1,904,456	220	284	179,768	12,607	0	0	42	18,580	1.17	14,403	0.97	0	0.00
24	7	1,882,371	0	1,882,371	1,882,371	29,244	0	1,853,127	19	57,254	152.5	290,117	2,096,483	0	2,096,483	2,066,580	240	282	201,766	11,516	0	0	171	20,026	1.16	15,149	0.97	0	0.00
24	8	1,713,500	0	1,713,500	1,713,500	0	0	1,713,500	20	54,561	120.5	291,922	1,962,779	0	1,962,779	1,930,067	220	281	202,174	14,187	0	0	206	18,767	1.17	13,741	0.96	0	0.00
24	9	1,646,973	0	1,646,973	1,646,973	0	0	1,646,973	21	53,984	90.5	275,720	1,876,831	0	1,876,831	1,853,369	220	281	191,094	15,257	0	0	45	18,006	1.17	13,218	0.96	0	0.00
24	10	1,758,743	0	1,758,743	1,758,743	0	0	1,758,743	22	54,737	85.5	222,463	1,943,576	0	1,943,576	1,916,711	220	281	142,670	15,263	0	0	35	18,612	1.17	14,071	0.96	0	0.00
24	11	1,649,144	0	1,649,144	1,649,144	0	0	1,649,144	21	54,345	78.5	221,774	1,833,936	0	1,833,936	1,805,972	210	281	143,077	13,733	0	0	18	17,577	1.17	13,208	0.96	0	0.00
24	12	1,700,721	0	1,700,721	1,700,721	0	0	1,700,721	23	53,997	75.5	237,506	1,892,725	0	1,892,725	1,863,988	210	281	150,625	12,547	0	0	95	18,140	1.17	13,600	0.96	0	0.00
25	1	1,657,499	0	1,657,499	1,657,499	0	0	1,657,499	27	52,897	33.5	248,210	1,857,956	0	1,857,956	1,827,808	210	281	157,924	12,353	0	0	32	15,338	1.01	13,272	0.96	0	0.00
25	2	1,548,628	0	1,548,628	1,548,628	0	0	1,548,628	18	54,145	77.5	229,508	1,737,314	0	1,737,314	1,711,216	220	281	150,390	12,185	0	0	13	3,685	0.26	12,287	0.95	0	0.00
25	3	1,691,004	0	1,691,004	1,691,004	0	0	1,691,004	23	53,622	84.0	264,583	1,908,845	0	1,908,845	1,880,436	220	281	175,187	14,207	0	0	38	36	0.00	14,277	1.10	0	0.00
年間総量		**20,297,002**	**0**	**20,297,002**	**20,297,002**	**94,592**	**24,062**	**20,178,348**	**265**		**1,086.0**	**3,019,102**	**22,690,897**	**0**	**22,690,897**	**22,341,054**			**1,999,549**	**162,411**	**0**	**0**	**746**	**183,669**		**163,216**		**0**	
日平均		55,608		55,608	55,608	259	66	55,283		54,318		8,272	62,167		62,167	61,208			5,478		0	0	2	503	0.98	447	0.97	0	0.00
日最大		0		122,149	122,149	65,348	24,062	74,159		63,688	76.5	0	83,298		83,298	85,668	0	0	0		0	0	0						
前年度総量		20,546,179		20,546,179	20,546,179	35,907	47,895	20,462,377	261		1,215.5	3,226,247	23,275,248		23,275,248	22,896,242			2,225,281		0	0	1,144	222,892		164,875		0	
前年度比		0.99	#DIV/0!	0.99	0.99			0.99		#DIV/0!	0.89	0.94	0.97		0.97	0.98			0.90		#DIV/0!	#DIV/0!	0.65			0.99			
備考																													

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

54,316 365日として平均値を計算した。

晴天日の定義 ： 3mm以上10mm未満 当日のみ雨天日 10mm以上40mm未満 当日＋1日雨天日 40mm以上 当日＋2日雨天日

水量の名称と水量計測位置

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

大井水みらいセンター

Ｃ －2．生反槽（ 高度） 1系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	932, 256	265, 262	28. 5	931, 103	99. 9	4, 307, 104	462	1, 700	82. 3	7, 200	0. 17	13	9	5. 4	130	4, 543	8, 640	13, 592
24	5	930, 635	260, 113	28. 0	929, 060	99. 8	4, 613, 360	496	1, 700	80. 4	7, 100	0. 17	14	10	5. 9	190	2, 179	8, 966	12, 816
24	6	989, 500	287, 865	29. 1	987, 256	99. 8	4, 252, 046	430	1, 600	80. 5	6, 800	0. 20	13	9	5. 4	240	6, 827	8, 677	13, 310
24	7	1, 068, 384	316, 430	29. 6	1, 064, 915	99. 7	4, 325, 359	405	1, 600	80. 3	6, 500	0. 19	12	8	4. 9	230	1, 915	8, 987	15, 701
24	8	1, 003, 455	287, 134	28. 6	999, 523	99. 6	4, 588, 110	457	1, 500	79. 0	6, 300	0. 16	13	9	5. 2	200	5, 732	8, 917	14, 605
24	9	959, 974	273, 673	28. 5	957, 539	99. 7	4, 369, 347	455	1, 500	79. 0	6, 400	0. 16	13	9	5. 5	210	5, 113	8, 640	13, 538
24	10	990, 712	287, 023	29. 0	986, 622	99. 6	4, 359, 352	440	1, 600	80. 6	6, 700	0. 15	13	10	5. 7	160	7, 226	8, 972	13, 337
24	11	937, 495	263, 891	28. 1	936, 105	99. 9	4, 162, 629	444	1, 600	80. 7	7, 100	0. 17	13	9	5. 4	170	2, 640	8, 640	13, 165
24	12	967, 806	272, 578	28. 2	965, 498	99. 8	4, 418, 500	457	1, 700	79. 8	7, 600	0. 20	13	9	5. 1	140	1, 072	8, 856	13, 778
25	1	950, 128	268, 681	28. 3	948, 528	99. 8	4, 691, 562	494	1, 700	81. 1	7, 900	0. 19	14	8	4. 7	120	1, 792	8, 856	14, 734
25	2	887, 144	249, 960	28. 2	885, 767	99. 8	4, 241, 875	478	1, 700	81. 6	7, 600	0. 18	14	9	5. 2	120	3, 496	7, 998	12, 911
25	3	978, 481	275, 388	28. 1	976, 238	99. 8	4, 640, 375	474	1, 700	81. 9	7, 100	0. 20	13	9	5. 4	170	4, 135	8, 928	13, 759
年間総量		**11, 595, 970**	**3, 307, 998**		**11, 568, 154**		**52, 969, 619**										**46, 670**	**105, 077**	**165, 246**
日平均		31, 770	9, 063	28. 5	31, 694	99. 8	145, 122	458	1, 600	80. 6	7, 000	0. 18	13	9	5. 3	173	128	288	453
日最大																			
前年度総量		14, 505, 024	4, 187, 734		14, 430, 524		63, 467, 240										133, 992	151, 451	184, 918
前年度比		0. 80	0. 79		0. 80		0. 83										0. 35	0. 69	0. 89
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

大井水みらいセンター

Ｃ－2． 生反槽（ 高度） ２系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	886, 857	252, 303	28. 4	887, 326	100. 1	3, 570, 367	403	1, 700	82. 8	7, 000	0. 17	13	9	5. 5	130	5, 076	12, 960	13, 151
24	5	887, 398	247, 697	27. 9	888, 119	100. 1	3, 739, 031	421	1, 700	80. 7	6, 600	0. 16	14	10	6. 2	130	2, 198	13, 392	12, 495
24	6	953, 806	278, 304	29. 2	951, 548	99. 8	3, 435, 362	360	1, 600	80. 5	6, 800	0. 18	12	8	5. 1	210	6, 882	13, 010	13, 863
24	7	1, 028, 099	304, 222	29. 6	1, 027, 834	100. 0	3, 584, 605	349	1, 600	80. 2	6, 400	0. 18	12	8	5. 1	270	1, 922	13, 418	14, 519
24	8	959, 324	274, 805	28. 6	970, 132	101. 1	3, 683, 371	384	1, 500	79. 3	6, 300	0. 16	13	8	4. 9	240	6, 084	13, 392	14, 782
24	9	916, 857	261, 697	28. 5	926, 440	101. 0	3, 445, 817	376	1, 500	79. 4	6, 200	0. 16	13	9	5. 4	240	5, 140	12, 960	13, 146
24	10	952, 864	276, 931	29. 1	950, 989	99. 8	3, 556, 532	373	1, 600	80. 9	6, 600	0. 17	13	9	5. 2	200	7, 258	10, 624	13, 960
24	11	896, 441	254, 445	28. 4	903, 098	100. 7	3, 399, 048	379	1, 600	81. 1	7, 000	0. 17	13	9	5. 2	200	2, 646	11, 504	13, 126
24	12	924, 919	260, 531	28. 2	934, 523	101. 0	3, 667, 891	397	1, 700	80. 4	7, 400	0. 20	13	8	5. 0	160	1, 075	13, 284	13, 863
25	1	907, 828	256, 490	28. 3	915, 330	100. 8	3, 847, 871	424	1, 700	81. 3	7, 800	0. 18	13	8	4. 6	130	1, 790	13, 284	14, 637
25	2	850, 170	239, 301	28. 1	850, 376	100. 0	3, 503, 535	412	1, 800	81. 7	7, 600	0. 16	13	9	5. 4	120	3, 505	11, 988	12, 207
25	3	930, 364	261, 633	28. 1	930, 315	100. 0	3, 805, 926	409	1, 700	82. 7	7, 000	0. 18	13	9	5. 5	150	4, 150	13, 392	13, 218
年間総量		**11, 094, 927**	**3, 168, 359**		**11, 136, 030**		**43, 239, 356**										**47, 726**	**153, 208**	**162, 967**
日平均		30, 397	8, 680	28. 5	30, 510	100. 4	118, 464	391	1, 600	80. 9	6, 900	0. 17	13	9	5. 3	182	131	420	446
日最大																			
前年度総量		8, 770, 224	2, 538, 849		8, 725, 325		32, 109, 628										83, 288	108, 449	123, 000
前年度比		1. 27	1. 25		1. 28		1. 35										0. 57	1. 41	1. 32
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

大井水みらいセンター

D-1 重力濃縮

処	番号	1	2	3	4
年	月	重力濃縮投入汚泥量	濃縮汚泥		
			量	濃度	固形物量
		㎥	㎥	%	t
24	4	21,600	6,542	3.8	248.6
24	5	22,358	6,862	3.7	253.9
24	6	21,687	6,602	3.7	244.3
24	7	22,405	6,923	3.0	207.7
24	8	22,309	6,780	3.1	210.2
24	9	21,600	6,453	3.6	232.3
24	10	19,596	6,607	3.7	244.5
24	11	20,144	6,385	3.8	242.6
24	12	22,140	6,697	3.7	247.8
25	1	22,140	6,700	3.4	227.8
25	2	19,986	6,062	3.6	218.2
25	3	22,320	7,006	3.9	273.2
年間総量		258,285	79,019		2,851.1
日平均		708	218	3.6	7.8
日最大					
前年度総量		259,900	75,998		2,828.6
前年度比		0.99	1.05		1.01
備考					

D-2. 機械濃縮

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量	濃縮汚泥			無機凝集剤使用量（ ）		高分子凝集剤使用量	
			量	濃度	固形物量		添加率		添加率
		㎥	㎥	%	t	kg	%	kg	%
24	4	26,850	3,671	4.5	165.2	0	0.00	0	0.00
24	5	25,321	3,560	4.6	163.8	0	0.00	0	0.00
24	6	27,296	3,743	4.1	153.5	0	0.00	0	0.00
24	7	30,255	3,971	4.1	162.8	0	0.00	0	0.00
24	8	29,467	3,870	4.0	154.8	0	0.00	0	0.00
24	9	26,684	3,647	4.1	149.5	0	0.00	0	0.00
24	10	27,118	3,787	4.3	162.8	0	0.00	0	0.00
24	11	26,034	3,726	4.7	175.1	0	0.00	0	0.00
24	12	27,580	4,042	4.5	181.9	0	0.00	0	0.00
25	1	29,225	4,337	4.5	195.2	0	0.00	0	0.00
25	2	25,018	3,652	4.5	164.3	0	0.00	0	0.00
25	3	26,707	3,909	4.3	168.1	0	0.00	0	0.00
年間総量		327,555	45,915		1,997.0			0	
日平均		897	126	4.4	5.5		0.0		0.00
日最大									
前年度総量		309,635	44,519		1,856.3			0	
前年度比		1.06	1.03		1.08			#DIV/0!	
備考									

D-3. 濃縮汚泥量（ 合計）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	濃縮汚泥量（ 合計）			消臭剤		
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
		㎥	%	t	kg	㎥	mg/L
24	4	10,213	4.1	413.8	1,914	9,669	198.0
24	5	10,422	4.0	417.7	2,014	9,776	206.0
24	6	10,345	3.8	397.8	1,930	9,703	198.9
24	7	10,894	3.4	370.5	2,523	10,293	245.1
24	8	10,650	3.4	365.0	2,001	9,968	200.7
24	9	10,100	3.8	381.8	1,920	9,475	202.6
24	10	10,394	3.9	407.3	3,050	9,733	313.4
24	11	10,111	4.1	417.7	2,312	9,468	244.2
24	12	10,739	4.0	429.7	1,975	10,046	196.6
25	1	11,037	3.8	423.0	1,987	10,222	194.4
25	2	9,714	3.9	382.5	1,741	9,008	193.3
25	3	10,915	4.0	441.3	1,983	10,043	197.4
年間総量		125,534		4,848.1	25,350	117,404	
日平均		344	3.9	13			
日最大							
前年度総量		120,517		4,684.9	24,027	115,169	
前年度比		1.04					
備考							

E.. 消化

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
		㎥	㎥	%	t	㎥	%
24	4	0	0	0	0	0	0
24	5	0	0	0	0	0	0
24	6	0	0	0	0	0	0
24	7	0	0	0	0	0	0
24	8	0	0	0	0	0	0
24	9	0	0	0	0	0	0
24	10	0	0	0	0	0	0
24	11	0	0	0	0	0	0
24	12	0	0	0	0	0	0
25	1	0	0	0	0	0	0
25	2	0	0	0	0	0	0
25	3	0	0	0	0	0	0
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

F. 脱水

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年	月	脱水機投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集剤（ポリ鉄）使用量	添加率	無機凝集剤（PAC）使用量	添加率	高分子凝集剤使用量	添加率
		量	固形物量	量	固形物量	含水率						
		㎥	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%
24	4	9,669	367	1,324	332	###	0	0.00	0	0.00	1,149	0.31
24	5	9,776	381	1,307	332	###	0	0.00	0	0.00	1,039	0.27
24	6	9,703	359	1,262	334	###	0	0.00	0	0.00	1,114	0.31
24	7	10,293	371	1,279	327	###	0	0.00	0	0.00	1,195	0.32
24	8	9,968	349	1,219	316	###	0	0.00	0	0.00	1,075	0.31
24	9	9,475	332	1,151	298	###	0	0.00	0	0.00	920	0.28
24	10	9,733	360	1,318	323	###	0	0.00	0	0.00	869	0.24
24	11	9,468	350	1,296	316	###	0	0.00	0	0.00	1,015	0.29
24	12	10,046	362	1,376	355	###	0	0.00	0	0.00	1,257	0.35
25	1	10,222	368	1,445	366	###	0	0.00	0	0.00	1,431	0.39
25	2	9,008	342	1,271	320	###	0	0.00	0	0.00	1,258	0.37
25	3	10,043	382	1,383	353	###	0	0.00	0	0.00	1,312	0.34
年間総量		117,404	4,323	15,631	3,972		0		0		13,634	
日平均		322	12	43	11	###	0	0.00	0	0.00	37	0.32
日最大												
前年度総量		115,169	4,203	15,546	3,945		0		0		13,927	
前年度比		1.02	1.03	1.01	1.01						0.98	
備考			整数		整数			小数2位まで記入			ポリ硫酸第二鉄	

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４年度）

大井水みらいセンター

Ｇ． 焼却・溶融

処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入ケーキ量	焼却投入しさ量	焼却投入沈砂量	乾灰量	湿灰量		灰処分量		灰溶融量	溶融スラグ量		砕石使用量	石灰石使用量	消石灰使用量	鉄粉使用量	尿素使用量	珪砂使用量	重油使用量	灯油使用量	コークス使用量	ＬＰＧ使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	苛性ソーダ使用量
							含水率		含水率		空冷	水冷													
		t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	kg	㎥	㎥	kg
24	4	1,325	6	2	36	50	26.8	47	26.8	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	12,689	0	0	0	0	0	18,088
24	5	1,307	4	2	44	59	25.4	63	25.4	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	15,404	0	0	0	0	0	16,399
24	6	1,257	4	3	44	58	24.7	60	24.7	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	16,375	0	0	0	0	0	13,705
24	7	1,286	3	2	50	66	24.2	69	24.2	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	18,538	0	0	0	0	0	13,341
24	8	1,210	3	2	46	60	24.1	63	24.1	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	19,493	0	0	0	0	0	13,253
24	9	1,161	3	2	38	51	24.8	54	24.8	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	11,953	0	0	0	0	0	13,180
24	10	706	2	2	30	39	24.7	42	24.7	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	10,125	0	0	0	0	0	7,685
24	11	941	8	2	29	38	24.0	39	24.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	14,187	0	0	0	0	0	11,139
24	12	1,376	6	1	42	55	23.9	57	23.9	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	16,759	0	0	0	0	0	16,419
25	1	1,449	6	1	41	53	23.8	55	23.8	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	23,817	0	0	0	0	0	17,276
25	2	1,265	5	1	36	48	24.0	48	24.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	17,522	0	0	0	0	0	14,677
25	3	1,385	3	1	46	61	24.2	63	24.2	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	15,659	0	0	0	0	0	15,884
年間総量		**14,668**	**53**	**21**	**482**	**638**		**660**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**			**0**	**192,521**	**0**	**0**	**0**	**0**		**171,046**
日平均		40			1	2	24.6	2	24.6		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0		469
日最大																									
前年度総量		14,677	56	30	482	658		602			0	0	0	0	0			0	179622	0	0	0	0		238,271
前年度比		1.00	0.95	0.70	1.00						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!				1.07						0.72
備考																									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

大井水みらいセンター

Ｈ－1 汚泥移動量（ 送泥・ 搬出）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量（ 送汚泥量）				送汚泥へ添加薬品	脱水ケーキ（ 搬出）		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量		量	固形物量	
		㎥	%	t	㎥	kg	t	t	kg
24	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	600.0	130.2	0.0
24	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	379.6	82.4	0.0
24	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
年間総量		0	0	0	0	0	979.6	212.6	0
日平均		0	0	0	0	0	3	1	0
日最大									
前年度総量		0	0	0	0	0	885.2	192.1	0
前年度比									
備考									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

Ｈ－2 汚泥移動量（ 受泥・ 搬入）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量（ 受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（ 受け入れ）	
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量	量	固形物量
		㎥	%	t	㎥	t	t
24	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
年間総量		0	0	0	0	0.0	0.0
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

Ｉ． レンガ・スラグ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ出荷量
		成型品	焼成良品（A）個数	焼成不良品（B）個数	歩留まり率	LPG使用量	電力使用量	プレス使用量潤滑油	出荷量	
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t
24	4	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	5	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	6	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	7	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	8	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	9	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	10	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	11	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	12	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
25	1	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
25	2	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
25	3	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
年間総量		0	0	0		0	0	0	0	0
日平均		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
日最大										
前年度総量		0	0	0		0	0	0	0	0
前年度比										
備考										

維持管理報告書（ 平成２４年度）

大井水みらいセンター

J.　沈砂・しさ発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しさ
		t	t
24	4	1.8	1.7
24	5	1.4	1.5
24	6	3.1	0.6
24	7	2.2	0.6
24	8	2.1	0.8
24	9	1.9	0.7
24	10	2.2	1.4
24	11	0.7	1.0
24	12	1.0	2.0
25	1	1.1	2.3
25	2	0.5	1.4
25	3	0.8	1.7
年間総量		**18.8**	**15.7**
日平均		0.1	0.0
日最大			
前年度総量		25.8	17.1
前年度比			
備考		洗砂処分量	しさ処分量

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

K.　し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m^3	%	t
24	4	0.0	0.0	0.0
24	5	0.0	0.0	0.0
24	6	0.0	0.0	0.0
24	7	0.0	0.0	0.0
24	8	0.0	0.0	0.0
24	9	0.0	0.0	0.0
24	10	0.0	0.0	0.0
24	11	0.0	0.0	0.0
24	12	0.0	0.0	0.0
25	1	0.0	0.0	0.0
25	2	0.0	0.0	0.0
25	3	0.0	0.0	0.0
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				

L.　使用量（焼却での使用量を除く、ただし電力は全体）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力使用量	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発電ガス	太陽発光電			自家発電用	消化加温槽用		その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
24	4	898,257	1,000	0	0	1	0	846	0	0	0	0	224	0	128	0	0
24	5	946,905	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	213	0	106	0	0
24	6	940,015	900	0	0	1	0	790	0	0	0	0	237	0	87	0	0
24	7	1,011,364	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	252	0	73	0	0
24	8	1,011,288	1,100	0	0	1	0	855	0	0	0	0	270	0	57	0	0
24	9	966,431	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	272	0	58	0	0
24	10	895,385	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	306	0	85	0	0
24	11	882,669	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0	321	0	112	0	0
24	12	954,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	133	0	0
25	1	976,649	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	254	0	141	0	0
25	2	884,187	6,300	0	0	2	0	4,730	0	0	0	0	252	0	131	0	0
25	3	965,572	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	257	0	137	0	0
年間総量		**11,333,130**	**9,300**	**0**	**0**	**5**	**0**	**8,317**					**3,138**		**1,248**		
日平均		31,050	25					23					9		3		
日最大																	
前年度総量		11,309,888	13,700			8	0	11,122					2,859		1,310		
前年度比																	
備考																	

備考

狭山水みらいセンター

1. 処理水量の推移



2. 放流水質の状況の1



3. 放流水質の状況の2



4. 汚泥処理の状況



5. 焼却灰処分の状況



6. 処理水再利用の状況



7. 電力使用量の状況



8. 処理単価の推移



維持管理報告書（ 平成２４年度）

狭山水みらいセンター

A． 水量　　B.滅菌用薬品

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総流入水量	雨水排水量	流入下水量	放流水量	簡易処理放流水量	生物処理放流水量	ろ過放流水量	晴天日（日数）	晴天日流入下水量（日平均）	降雨量	返流水量	高級・高度処理水量	高級処理水量	高度処理水量	ろ過処理水量	ろ過速度	ろ過面積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ					
																			場内利用		場外利用			砂ろ過槽滅菌用		放流水滅菌用		再利用水滅菌用	
																			施設利用	環境利用	施設利用	環境利用	Q水くん		注入率		注入率		注入率
		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	日	㎥／日	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	m/日	㎡	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
24	4	1,692,003	－	1,692,003	1,692,003	0	366,227	1,325,776	25	55,658	55.5	234,726	1,955,179	383,755	1,571,424	1,552,984	370	140	155,250	－	－	－	353	12,034	0.93	12,656	0.98	0	0.00
24	5	1,626,039	－	1,626,039	1,626,039	0	354,081	1,271,958	31	52,453	14.5	226,993	1,887,060	372,022	1,515,038	1,497,630	340	140	152,045	－	－	－	302	12,287	0.98	12,023	0.98	0	0.00
24	6	1,917,562	－	1,917,562	1,917,562	68,516	423,085	1,425,961	17	53,588	246.5	220,805	2,066,577	413,592	1,652,985	1,636,291	390	140	146,909	－	－	－	257	12,125	0.89	15,427	1.05	0	0.00
24	7	1,891,003	－	1,891,003	1,891,003	29,920	386,883	1,474,200	19	55,322	140.0	231,235	2,133,800	416,504	1,717,296	1,698,955	390	140	155,140	－	－	－	369	12,478	0.88	15,211	1.05	0	0.00
24	8	1,688,523	－	1,688,523	1,688,523	0	365,310	1,323,213	23	53,244	144.5	238,411	1,943,489	371,542	1,571,947	1,551,471	360	140	157,491	－	－	－	973	12,361	0.96	14,860	1.16	0	0.00
24	9	1,721,712	－	1,721,712	1,721,712	24,212	377,786	1,319,714	18	54,591	122.5	228,015	1,936,103	371,890	1,564,213	1,544,682	370	140	152,936	－	－	－	316	11,994	0.93	17,970	1.37	0	0.00
24	10	1,881,096	－	1,881,096	1,881,096	19,421	421,956	1,439,719	18	55,366	109.0	238,899	2,117,609	420,734	1,696,875	1,676,344	390	140	160,375	－	－	－	163	12,682	0.91	19,930	1.38	0	0.00
24	11	1,754,252	－	1,754,252	1,754,252	0	393,060	1,361,192	19	55,623	91.5	208,173	1,973,248	389,077	1,584,171	1,565,746	370	140	131,651	－	－	－	192	12,054	0.92	17,586	1.31	0	0.00
24	12	1,859,755	－	1,859,755	1,859,755	7,207	397,743	1,454,805	23	56,859	78.5	233,576	2,074,479	405,360	1,669,119	1,648,580	380	140	152,831	－	－	－	198	12,539	0.91	16,785	1.18	0	0.00
25	1	1,823,174	－	1,823,174	1,823,174	0	368,774	1,454,400	25	57,084	48.0	241,447	2,000,703	370,499	1,630,204	1,609,895	370	140	163,985	－	－	－	158	12,478	0.93	15,009	1.07	0	0.00
25	2	1,730,842	－	1,730,842	1,730,842	8,830	337,824	1,384,188	17	58,037	99.5	214,395	1,870,391	336,067	1,534,324	1,517,143	390	140	140,342	－	－	－	203	11,331	0.90	13,729	1.03	0	0.00
25	3	1,830,443	－	1,830,443	1,830,443	0	344,860	1,485,583	21	56,367	86.0	230,120	2,001,058	354,422	1,646,636	1,631,480	370	140	152,145	－	－	－	175	12,522	0.92	13,981	1.00	0	0.00
年間総量		**21,416,404**		**21,416,404**	**21,416,404**	**158,106**	**4,537,589**	**16,720,709**	**256**		**1,236.0**	**2,746,795**	**23,959,696**	**4,605,464**	**19,354,232**	**19,131,201**			**1,821,100**				**3,659**	**146,885**		**185,167**		**0**	
日平均		58,675		58,675	58,675	433	12,432	45,810		55,349		7,525	65,643	12,618	53,025	52,414			4,989				10	402	0.92	507	1.13	0	0.00
日最大		0		149,095	149,095	44,925	34,960	69,210		65,686	73.0	0	98,960	28,728	76,320	75,760	0	0	0				0						
前年度総量		21,539,825		21,539,825	21,539,825	237,668	5,061,452	16,240,705	254	53,951	1,398.0	2,914,628	23,971,558	4,826,322	19,145,236	18,938,386			1,975,522				4,823	143,582		176,415		0	
前年度比		0.99	#DIV/0!	0.99	0.99	0.67	0.90	1.03		1.03	0.88	0.94	1		1.01	1.01			0.92		－	－	0.76	1.02		1.05			
備考																													

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

55,333 365日として平均値を計算した。

水量の名称と水量計測位置

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

狭山水みらいセンター

C－1． 生反槽（ 高級） Ⅰ系（ 標準

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	383, 755	113, 556	29. 6	1, 297, 781	338	1, 300	82. 2	5, 500	0. 35	6. 3	3. 7	320	485	14, 864	6, 527
24	5	372, 022	116, 578	31. 3	1, 426, 609	383	1, 200	84. 7	4, 500	0. 39	6. 8	3. 3	280	0	14, 459	7, 122
24	6	413, 592	128, 799	31. 1	1, 352, 805	327	1, 100	85. 5	4, 300	0. 41	5. 9	4. 3	230	308	14, 922	6, 919
24	7	416, 504	125, 781	30. 2	1, 510, 603	363	1, 000	83. 6	4, 100	0. 49	6. 0	3. 6	260	120	14, 414	7, 144
24	8	371, 542	119, 721	32. 2	1, 670, 539	450	1, 000	79. 9	3, 700	0. 39	6. 8	3. 5	230	312	15, 550	7, 964
24	9	371, 890	116, 266	31. 3	1, 363, 824	367	900	79. 4	3, 900	0. 32	6. 6	3. 2	240	368	14, 109	7, 530
24	10	420, 734	125, 546	29. 8	1, 574, 493	374	1, 000	78. 1	4, 000	0. 38	6. 0	3. 4	230	0	15, 550	7, 720
24	11	389, 077	115, 521	29. 7	1, 760, 353	452	1, 000	81. 6	3, 900	0. 32	6. 3	3. 4	240	216	13, 847	6, 988
24	12	405, 360	122, 174	30. 1	1, 642, 528	405	1, 200	82. 2	4, 500	0. 29	6. 2	3. 2	270	96	14, 698	7, 071
25	1	370, 499	119, 445	32. 2	1, 525, 513	412	1, 300	86. 6	5, 300	0. 23	6. 8	3. 9	260	72	13, 700	7, 602
25	2	336, 067	108, 186	32. 2	1, 373, 642	409	1, 300	85. 2	5, 400	0. 27	6. 8	5. 3	230	0	12, 562	6, 767
25	3	354, 422	120, 012	33. 9	1, 286, 220	363	1, 400	86. 0	5, 800	0. 25	7. 1	4. 7	220	0	14, 096	6, 836
年間総量		**4, 605, 464**	**1, 431, 585**		**17, 784, 910**									**1, 977**	**172, 771**	**86, 190**
日平均		12, 618	3, 922	31. 1	48, 726	387	1, 100	82. 9	4, 600	0. 34	6. 5	3. 8	251	5	473	236
日最大																
前年度総量		4, 826, 322	1, 478, 125		20, 783, 408									300	178, 933	75, 863
前年度比		0. 95	0. 97		0. 86									6. 59	0. 97	1. 14
備考																

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

狭山水みらいセンター

Ｃ－2．生反槽（ 高度） Ⅱ系（ Ａ ）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1,571,424	471,546	30.0	1,570,267	99.9	6,117,025	389	1,800	85.2	7,200	0.08	13	15	8.0	208	11,278	51,850	18,440
24	5	1,515,038	454,655	30.0	1,506,385	99.4	6,733,776	444	1,700	81.9	6,400	0.10	14	15	8.2	104	12,537	47,699	17,408
24	6	1,652,985	495,836	30.0	1,635,719	99.0	5,793,777	351	1,700	80.8	6,300	0.11	12	18	9.4	148	11,291	45,212	16,694
24	7	1,717,296	515,393	30.0	1,706,737	99.4	5,755,289	335	1,800	81.8	6,400	0.11	12	17	9.0	188	8,517	47,700	18,341
24	8	1,571,947	471,745	30.0	1,569,317	99.8	6,493,865	413	1,700	82.8	6,400	0.10	13	15	7.8	208	19,839	46,923	20,476
24	9	1,564,213	470,005	30.0	1,561,055	99.8	6,107,038	390	1,500	80.5	5,700	0.08	13	14	7.6	218	15,373	46,157	19,531
24	10	1,696,875	509,369	30.0	1,687,395	99.4	5,932,739	350	1,400	79.0	5,400	0.10	12	13	7.0	178	20,976	47,420	20,531
24	11	1,584,171	475,768	30.0	1,573,830	99.3	5,771,186	364	1,600	78.8	5,900	0.08	13	14	7.5	144	15,710	47,636	18,425
24	12	1,669,119	501,065	30.0	1,666,604	99.8	6,134,970	368	1,600	79.4	6,400	0.08	12	12	6.5	142	9,293	48,726	20,539
25	1	1,630,204	460,708	28.3	1,653,805	101.4	6,400,176	393	1,700	79.3	7,200	0.08	13	13	6.8	120	9,330	48,020	20,309
25	2	1,534,324	374,612	24.4	1,524,338	99.3	5,395,040	352	1,600	80.0	7,300	0.08	12	13	6.7	109	6,291	44,214	17,181
25	3	1,646,636	395,901	24.0	1,637,702	99.5	6,358,809	386	1,500	80.4	7,100	0.11	12	15	8.3	140	6,351	49,003	15,156
年間総量		**19,354,232**	**5,596,603**		**19,293,154**		**72,993,690**										**146,786**	**570,560**	**223,031**
日平均		53,025	15,333	28.9	52,858	99.7	199,983	378	1,600	80.8	6,500	0.09	13	15	7.7	159	402	1563	611
日最大																			
前年度総量		19,145,236	5,744,351		19,035,299		64,896,863										140,859	625,936	206,850
前年度比		1.01	0.97		1.01		1.12										1.04	0.91	1.08
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

狭山水みらいセンター

D-1 重力濃縮

処	番号	1	2	3	4
年	月	重力濃縮投入汚泥量	濃縮汚泥		
			量	濃度	固形物量
		m³	m³	%	t
24	4	66,714	7,894	3.4	268.0
24	5	62,158	7,887	3.0	238.6
24	6	60,134	7,573	3.0	224.6
24	7	62,114	8,449	2.6	223.2
24	8	62,473	8,008	2.8	225.7
24	9	60,266	7,997	2.5	203.0
24	10	62,970	8,759	2.4	209.0
24	11	61,483	6,636	3.2	214.1
24	12	63,424	7,289	3.5	255.9
25	1	61,720	7,669	3.8	293.8
25	2	56,776	7,673	3.6	278.8
25	3	63,099	8,477	3.6	307.0
年間総量		**743,331**	**94,311**		**2,941.7**
日平均		2,037	258	3.1	8.1
日最大					
前年度総量		804,869	86,675		2,908.3
前年度比		0.92	1.09		1.01
備考					

D-2. . 機械濃縮

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量	濃縮汚泥			無機凝集剤使用量（ ）		高分子凝集剤使用量	
			量	濃度	固形物量		添加率		添加率
		m³	m³	%	t	kg	%	kg	%
24	4	25,157	3,072	4.3	130.8	−	−	203	−
24	5	24,772	2,590	4.4	115.2	−	−	200	−
24	6	23,858	2,433	4.3	104.3	−	−	154	−
24	7	25,790	2,570	4.5	115.1	−	−	192	−
24	8	28,798	2,747	4.5	124.6	−	−	235	−
24	9	27,643	2,589	4.4	114.4	−	−	203	−
24	10	28,804	2,534	4.8	121.7	−	−	182	−
24	11	25,471	2,638	4.5	119.6	−	−	105	−
24	12	28,026	2,853	4.9	138.9	−	−	177	−
25	1	28,527	3,387	4.3	146.8	−	−	162	−
25	2	24,475	2,736	4.2	114.9	−	−	121	−
25	3	22,455	2,770	4.0	111.8	−	−	118	−
年間総量		**313,776**	**32,919**		**1,458.1**			**2,052**	
日平均		860	90	4.4	4.0		#DIV/0!		#DIV/0!
日最大									
前年度総量		286,327	30,726		1,413.4			1,779	
前年度比		1.10	1.07		1.03			1.15	
備考									遠心濃縮ベルト濃縮加圧浮上があり全体の率は出していない

D-3. . 濃縮汚泥量（ 合計）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	濃縮汚泥量（ 合計）			消臭剤		
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
		m³	%	t	kg	m³	mg/L
24	4	10,966	3.6	398.8	993	10,966	90.6
24	5	10,477	3.4	353.8	967	10,477	92.3
24	6	10,006	3.3	328.9	945	10,006	94.4
24	7	11,019	3.1	338.3	899	11,019	81.6
24	8	10,755	3.3	350.3	892	10,755	82.9
24	9	10,586	3.0	317.4	913	10,586	86.2
24	10	11,293	2.9	330.7	898	11,293	79.5
24	11	9,274	3.6	333.7	1,157	9,274	124.8
24	12	10,142	3.9	394.8	845	10,142	83.3
25	1	11,056	4.0	440.6	996	11,056	90.1
25	2	10,409	3.8	393.7	927	10,409	89.1
25	3	11,247	3.7	418.8	1,005	11,247	89.4
年間総量		**127,230**		**4,399.8**	**11,437**	**127,230**	
日平均		349	3.5	12			
日最大							
前年度総量		117,401		4,321.7	10,333	117,401	
前年度比		1.08					
備考							

E. . 消化

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
		m³	m³	%	t	m³	%
24	4	−	−	−	−	−	−
24	5	−	−	−	−	−	−
24	6	−	−	−	−	−	−
24	7	−	−	−	−	−	−
24	8	−	−	−	−	−	−
24	9	−	−	−	−	−	−
24	10	−	−	−	−	−	−
24	11	−	−	−	−	−	−
24	12	−	−	−	−	−	−
25	1	−	−	−	−	−	−
25	2	−	−	−	−	−	−
25	3	−	−	−	−	−	−
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

F. 脱水

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年	月	脱水機投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集（ 剤使用鉄）		無機凝集（ 剤使用PAC）		高分子凝集剤使用量	
		量	固形物量	量	固形物量	含水率	量	添加率	量	添加率		添加率
		m³	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%
24	4	10,168	371	1,393	327	76.5	−	−	−	−	1,339	0.36
24	5	10,017	369	1,364	325	76.2	−	−	−	−	1,277	0.35
24	6	9,722	356	1,357	320	76.4	−	−	−	−	1,054	0.30
24	7	10,812	360	1,255	295	76.5	−	−	−	−	1,106	0.31
24	8	10,518	370	1,243	296	76.2	−	−	−	−	1,142	0.31
24	9	10,609	354	1,123	269	76.0	−	−	−	−	1,063	0.30
24	10	11,535	356	1,098	260	76.3	−	−	−	−	1,065	0.30
24	11	9,137	333	1,206	283	76.5	−	−	−	−	1,043	0.31
24	12	9,780	385	1,521	350	77.0	−	−	−	−	1,195	0.31
25	1	10,264	405	1,569	356	77.3	−	−	−	−	1,391	0.34
25	2	9,534	350	1,305	304	76.7	−	−	−	−	1,286	0.37
25	3	10,631	370	1,381	325	76.5	−	−	−	−	1,296	0.35
年間総量		**122,727**	**4,379**	**15,815**	**3,710**		**0**		**0**		**14,257**	
日平均		336	12	43	10	76.5	0		0		39	0.33
日最大												
前年度総量		112,705	4,050	#####	3,583		0		0		12,765	
前年度比		1.09	1.08	1.05	1.04						1.12	
備考			整数		整数			小数2位まで記入				

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

狭山水みらいセンター

Ｇ． 焼却・溶融

処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入ケーキ量	焼却投入しさ量	焼却投入沈砂量	乾灰量	湿灰量	含水率	灰処分量	含水率	灰溶融量	溶融スラグ量 空冷	溶融スラグ量 水冷	砕石使用量	石灰石使用量	消石灰使用量	鉄粉使用量	尿素使用量	珪砂使用量	重油使用量	灯油使用量	コークス使用量	ＬＰＧ使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	苛性ソーダ使用量
		t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	kg	㎥	㎥	kg
24	4	1,428	16	0	33	47	30.9	42	30.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,516	－	10,551
24	5	1,310	12	0	40	58	30.5	51	30.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,175	－	10,434
24	6	1,283	10	0	38	54	30.3	48	30.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,895	－	10,143
24	7	1,220	10	0	38	54	30.0	48	30.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,600	－	8,967
24	8	1,125	7	0	40	57	29.3	51	29.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,985	－	11,161
24	9	1,089	9	0	35	51	31.1	45	31.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,336	－	7,598
24	10	1,297	11	0	37	55	32.0	49	32.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19,900	－	8,396
24	11	668	11	0	20	29	31.5	26	31.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,410	－	4,308
24	12	1,418	15	0	33	48	31.3	44	31.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,600	－	11,741
25	1	1,586	15	0	33	47	30.7	42	30.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,056	－	12,583
25	2	1,289	14	0	30	45	31.7	40	31.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19,590	－	10,812
25	3	1,368	14	0	36	53	31.3	47	31.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19,565	－	13,687
年間総量		**15,081**	**144**	**0**	**413**	**598**		**533**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**			**0**		**0**	**0**	**0**	**239,628**		**120,381**
日平均		41			1	2	30.9	1	30.9		0	0	0	0	0			0		0	0	0	657		330
日最大																									
前年度総量		14,514	117	0	407	572		512			0	0	0	0	0			0		0	0	0	######		137,039
前年度比		1.04	1.23		1.01						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!								1.13		0.88
備考																									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

狭山水みらいセンター

Ｈ－1 汚泥移動量（ 送泥・ 搬出）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量（ 送汚泥量）				送汚泥量（添加薬品）	脱水ケーキ（ 搬出）		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量		量	固形物量	
		㎥	%	t	㎥	kg	t	t	kg
24	4	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0
24	5	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0
24	6	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0
24	7	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0
24	8	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0
24	9	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0
24	10	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0
24	11	－	－	－	－	－	630.3	146.9	0.0
24	12	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0
25	1	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0
25	2	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0
25	3	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0
年間総量							**630**	**147**	**0**
日平均							2	0	0
日最大									
前年度総量							691	157	0
前年度比							0.91	0.94	
備考									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

Ｈ－2 汚泥移動量（ 受泥・ 搬入）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量（ 受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（ 受け入れ）	
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量	量	固形物量
		㎥	%	t	㎥	t	t
24	4	－	－	－	－	0.0	0.0
24	5	－	－	－	－	0.0	0.0
24	6	－	－	－	－	0.0	0.0
24	7	－	－	－	－	0.0	0.0
24	8	－	－	－	－	0.0	0.0
24	9	－	－	－	－	0.0	0.0
24	10	－	－	－	－	0.0	0.0
24	11	－	－	－	－	0.0	0.0
24	12	－	－	－	－	#VALUE!	0.0
25	1	－	－	－	－	#VALUE!	0.0
25	2	－	－	－	－	#VALUE!	0.0
25	3	－	－	－	－	#VALUE!	0.0
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

Ｉ． レンガ・スラグ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ出荷量
		成型品	焼成良品（A）個数	焼成不良品（B）個数	歩留まり率	LPG使用量	電力使用量	プレス使用量潤滑油	出荷量	
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t
24	4	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	5	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	6	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	7	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	8	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	9	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	10	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	11	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	12	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
25	1	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
25	2	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
25	3	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
年間総量		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
日平均		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
日最大										
前年度総量		0	0	0		0	0	0	45,858	0
前年度比										
備考										

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

狭山水みらいセンター

J.　沈砂・しさ発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しさ
		t	t
24	4	0.3	15.0
24	5	0.7	11.4
24	6	2.0	10.0
24	7	1.8	10.2
24	8	1.1	7.2
24	9	1.1	8.4
24	10	0.4	10.3
24	11	0.6	11.3
24	12	1.7	14.3
25	1	0.4	14.6
25	2	0.5	13.6
25	3	1.2	14.0
年間総量		11.8	140.3
日平均		0.0	0.4
日最大			
前年度総量		8.4	115.1
前年度比			
備考		洗砂処分量	しさ処分量

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

K.　し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m^3	%	t
24	4	−	−	−
24	5	−	−	−
24	6	−	−	−
24	7	−	−	−
24	8	−	−	−
24	9	−	−	−
24	10	−	−	−
24	11	−	−	−
24	12	−	−	−
25	1	−	−	−
25	2	−	−	−
25	3	−	−	−
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				

L.　使用量（焼却での使用量を除く、ただし電力は全体）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力使用量	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発ガス電	太陽発光電			自家発電用	消化加温槽用		その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
24	4	832,388	0	−	−	−	−	49	0	0	0	0	121	0	691	0	0
24	5	857,408	0	−	−	−	−	63	0	0	0	0	111	0	897	0	0
24	6	820,644	310	−	−	−	−	392	0	0	0	0	111	0	1,095	0	0
24	7	829,329	0	−	−	−	−	53	0	0	0	0	117	0	5,161	0	0
24	8	832,990	450	−	−	−	−	524	0	0	0	0	129	0	6,911	0	0
24	9	809,694	0	−	−	−	−	63	0	0	0	0	103	0	4,872	0	0
24	10	812,860	0	−	−	−	−	48	0	0	0	0	106	0	1,130	0	0
24	11	743,477	0	−	−	−	−	45	0	0	0	0	106	0	1,062	0	0
24	12	801,252	0	−	−	−	−	59	0	0	0	0	98	0	3,079	0	0
25	1	812,103	43	−	−	−	−	70	0	0	0	0	106	0	4,011	0	0
25	2	732,098	360	−	−	−	−	500	0	0	0	0	91	0	3,354	0	0
25	3	808,054	0	−	−	−	−	55	0	0	0	0	106	0	1,823	0	0
年間総量		9,692,297	1,163					1,921					1,305		34,086		
日平均		26,554	3					5					4		93		
日最大																	
前年度総量		9,927,999	2,113					2,592					1,684		32,052		
前年度比																	
備考																	

備考

北部水みらいセンター

1. 処理水量の推移



2. 放流水質の状況



3. 汚泥処理の状況



4. 処理水再利用の状況



5. 電力使用量の状況



6. 処理単価の推移



維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

北部水みらいセンター

A． 水量　　B.滅菌用薬品

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総流入水量	雨水排水量	流入下水量	放流水量	簡易処理放流水量	生物処理放流水量	ろ過放流水量	晴天日（日数）	晴天日流入下水量（日平均）	降雨量	返流水量	高級・高度処理水量			ろ過処理水量	ろ過速度	ろ過面積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ					
														高級処理水量	高度処理水量				場内利用		場外利用		Q水くん	砂ろ過槽滅菌用		放流水滅菌用		再利用水滅菌用	
																			施設利用	環境利用	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	日	㎥／日	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥/日	㎡	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
24	4	4,282,439	－	4,282,439	4,135,742	0	0	4,135,742	12	140,219	76.0	164,825	4,391,270	0	4,391,270	4,183,295	190	738	749,737	3,000	54,793	24,145	2,652	0	0.00	25,855	0.81	－	－
24	5	4,270,897	－	4,270,897	4,126,493	0	0	4,126,493	22	136,913	25.5	178,851	4,393,376	0	4,393,376	4,175,440	190	738	813,211	3,000	49,989	26,230	4,645	20,714	0.64	26,425	0.83	－	－
24	6	4,767,648	－	4,767,648	4,605,785	105,307	94,482	4,405,996	17	145,918	282.5	178,292	4,756,226	0	4,756,226	4,448,789	200	738	777,511	700	62,589	22,983	3,445	32,638	0.92	27,656	0.77	－	－
24	7	4,948,115	－	4,948,115	4,790,466	50,004	50,369	4,690,093	15	152,133	143.5	197,612	5,033,989	0	5,033,989	4,726,878	210	738	805,828	0	90,069	15,391	4,972	35,545	0.91	27,383	0.73	－	－
24	8	4,458,795	－	4,458,795	4,295,607	0	0	4,295,607	24	144,303	22.0	175,709	4,572,584	0	4,572,584	4,334,037	190	738	819,942	0	86,364	15,420	6,082	35,579	0.99	26,995	0.76	－	－
24	9	4,460,207	－	4,460,207	4,313,924	0	0	4,313,924	14	146,576	104.0	164,738	4,565,337	0	4,565,337	4,356,761	200	738	760,942	0	66,496	21,768	4,051	18,799	0.53	25,454	0.76	－	－
24	10	4,690,359	－	4,690,359	4,550,712	0	0	4,550,712	16	143,751	143.0	163,790	4,792,283	0	4,792,283	4,597,484	200	738	777,151	153	53,747	27,529	3,157	18,616	0.46	26,790	0.76	－	－
24	11	4,453,041	－	4,453,041	4,327,871	0	45,478	4,282,393	13	144,142	111.5	150,890	4,546,615	0	4,546,615	4,328,307	200	738	757,922	2,217	42,133	25,168	2,913	15,664	0.44	25,696	0.77	－	－
24	12	4,569,362	－	4,569,362	4,426,201	0	0	4,426,201	19	143,635	84.5	154,105	4,662,896	0	4,662,896	4,477,832	200	738	826,339	3,242	53,237	28,058	2,749	15,721	0.44	26,779	0.79	－	－
25	1	4,453,235	－	4,453,235	4,305,444	0	0	4,305,444	23	141,193	41.5	165,300	4,556,629	0	4,556,629	4,350,505	190	738	813,385	3,216	66,827	25,083	2,433	8,071	0.24	26,733	0.81	－	－
25	2	4,189,246	－	4,189,246	4,040,719	0	0	4,040,719	10	142,705	79.0	165,719	4,287,900	0	4,287,900	4,081,251	200	738	354,492	2,533	72,480	22,839	2,484	7,319	0.22	24,282	0.79	－	－
25	3	4,788,427	－	4,788,427	4,641,917	0	0	4,641,917	17	150,864	74.5	181,644	4,893,506	0	4,893,506	4,687,165	200	738	376,114	2,819	57,662	24,813	2,877	7,695	0.20	27,018	0.76	－	－
年間総量		**54,331,771**		**54,331,771**	**52,560,881**	**155,311**	**190,329**	**52,215,241**	**202**		**1,187.5**	**2,041,475**	**55,452,611**	**0**	**55,452,611**	**52,747,744**			**8,632,574**	**20,880**	**756,386**	**279,427**	**42,460**	**216,361**		**317,066**			
日平均		148,854		148,854	144,002	426	521	143,055		144,363		5,593	151,925	0	151,925	144,514			23,651		2,072	766	116	593	0.50	869	0.78		
日最大		332,672		332,672	375,587	102,495	89,883	192,429		164,728	102.0		209,617	0	209,617	194,010													
前年度総量		53,190,638		53,190,638	51,293,554	239,211	260,855	50,554,277	203	138,405	1,571.5	2,021,593	54,262,648		54,262,648	51,221,355			9,549,355	152,487	749,255	304,870	43,724	219,975		380,828			
前年度比		1.02		1.02	1.02	0.65	0.73	1.03		1.04	0.76	1.01	1.02		1.02	1.03			0.90	0.14	1.01	0.92	0.97	0.98		0.83			
備考																													

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

水量の名称と水量計測位置

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

北部水みらいセンター

Ｃ －2、生反槽（ 高度） ２系（ 循環式硝化脱窒）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1,753,847	647,341	36.9	1,533,968	87.5	5,471,971	312	1,400	84.0	5,800	0.14	14	8.3	4.2	320	13,758	20,625	30,137
24	5	1,759,252	669,151	38.0	1,572,458	89.4	5,574,484	317	1,300	82.9	5,200	0.15	14	9.6	4.8	290	22,952	21,107	27,888
24	6	1,905,986	647,045	33.9	859	0.0	5,443,266	286	1,300	83.0	5,500	0.16	13	10.2	5.1	250	15,737	21,553	24,533
24	7	1,951,474	669,302	34.3	1,876	0.1	5,671,018	291	1,300	83.3	5,500	0.16	13	10.6	5.3	190	9,196	23,133	24,940
24	8	1,795,711	668,944	37.3	1,621	0.1	6,054,617	337	1,400	81.1	5,600	0.13	15	11.0	5.5	180	30,093	22,991	25,487
24	9	1,805,718	647,065	35.8	1,037	0.1	5,742,637	318	1,400	81.1	5,800	0.15	14	10.8	5.4	190	15,048	22,671	23,641
24	10	1,879,767	668,488	35.6	32,133	1.7	5,964,689	317	1,500	81.1	6,200	0.15	14	13.0	6.5	190	25,910	23,020	19,753
24	11	1,804,033	641,562	35.6	2,056	0.1	5,458,459	303	1,700	81.1	6,600	0.11	14	13.3	6.7	170	24,851	21,436	19,601
24	12	1,846,077	670,367	36.3	24,857	1.3	5,646,833	306	1,700	82.2	6,900	0.11	14	13.7	6.8	200	7,907	22,165	18,980
25	1	1,747,633	670,664	38.4	174,118	10.0	5,720,775	327	1,800	84.6	7,000	0.11	15	15.2	7.6	220	12,766	22,236	17,896
25	2	1,417,745	691,091	48.7	165,523	11.7	4,656,815	328	1,600	83.4	5,500	0.11	17	14.8	7.4	230	14,516	19,948	18,634
25	3	1,620,655	748,785	46.2	170,403	10.5	5,051,327	312	1,700	84.4	5,700	0.11	16	14.7	7.4	290	7,604	21,935	20,916
年間総量		**21,287,898**	**8,039,805**		**3,680,909**		**66,456,891**										**200,338**	**262,820**	**272,406**
日平均		58,323	22,027	38.1	10,085	17.7	182,074	313	1,500	82.7	5,900	0.13	14	12.1	6.1	227	549	720	746
日最大																			
前年度総量		21,740,338	8,070,849		20,279,496		65,807,893										135,703	252,158	327,495
前年度比		0.98	1.00		0.18		1.01										1.48	1.04	0.83
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

北部水みらいセンター

Ｃ －2.　生反槽（ 高度）　３ 系（ 循環式硝

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1, 739, 589	649, 064	37. 3	1, 357, 423	78. 0	4, 509, 948	259	1, 400	83. 8	6, 000	0. 14	15	9. 1	4. 6	240	13, 886	24, 808	27, 140
24	5	1, 748, 224	670, 733	38. 4	1, 426, 672	81. 6	4, 696, 966	269	1, 400	83. 2	5, 400	0. 14	14	10. 3	5. 1	230	23, 772	25, 603	27, 130
24	6	1, 891, 172	649, 111	34. 3	1, 356, 101	71. 7	4, 442, 969	235	1, 400	83. 2	5, 900	0. 13	13	9. 3	4. 6	210	18, 576	25, 845	26, 840
24	7	2, 069, 513	670, 855	32. 4	1, 420, 566	68. 6	4, 779, 695	231	1, 300	83. 4	5, 800	0. 15	13	9. 2	4. 6	170	10, 208	27, 063	26, 570
24	8	1, 863, 503	670, 897	36. 0	1, 420, 940	76. 3	4, 840, 687	260	1, 400	81. 9	5, 800	0. 12	14	9. 7	4. 8	200	34, 715	27, 213	27, 340
24	9	1, 845, 784	681, 666	36. 9	1, 366, 464	74. 0	4, 678, 648	253	1, 500	83. 0	5, 900	0. 12	14	11. 1	5. 5	210	15, 173	25, 795	23, 680
24	10	1, 942, 913	823, 697	42. 4	1, 420, 605	73. 1	4, 813, 663	248	1, 500	84. 8	6, 000	0. 13	13	11. 3	5. 6	200	28, 094	27, 407	23, 250
24	11	1, 822, 674	643, 781	35. 3	1, 373, 651	75. 4	4, 619, 155	254	1, 600	82. 9	6, 900	0. 14	14	12. 1	6. 0	160	27, 082	25, 253	19, 900
24	12	1, 864, 987	673, 957	36. 2	1, 571, 648	84. 3	5, 040, 008	270	1, 700	82. 1	7, 200	0. 13	14	14. 0	7. 0	110	8, 598	27, 367	17, 900
25	1	1, 786, 021	673, 673	37. 7	1, 704, 633	95. 4	4, 785, 298	268	1, 800	84. 3	7, 300	0. 13	15	13. 9	7. 0	140	14, 806	26, 531	19, 250
25	2	1, 455, 935	693, 510	47. 6	1, 270, 809	87. 3	3, 933, 877	270	1, 800	84. 4	6, 100	0. 11	16	13. 1	6. 6	190	15, 219	25, 182	21, 530
25	3	1, 658, 920	751, 103	45. 3	1, 403, 377	84. 6	4, 561, 246	275	1, 700	85. 8	6, 200	0. 13	16	13. 8	6. 9	260	7, 219	28, 102	21, 010
年間総量		**21, 689, 235**	**8, 252, 047**		**17, 092, 889**		**55, 702, 160**										**217, 348**	**316, 169**	**281, 540**
日平均		59, 423	22, 608	38. 3	46, 830	79. 2	152, 609	258	1, 500	83. 6	6, 200	0. 13	14	11. 4	5. 7	193	595	866	771
日最大																			
前年度総量		21, 672, 754	7, 937, 861		19, 198, 340		56, 403, 768										140, 180	290, 599	293, 770
前年度比		1. 00	1. 04		0. 89		0. 99										1. 55	1. 09	0. 96
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

北部水みらいセンター

Ｃ－2.　生反槽（ 高度）　４－1 系（ 循環式硝化脱窒）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	897, 834	324, 308	36. 1	709, 177	79. 0	2, 426, 676	270	1, 500	83. 2	6, 300	0. 13	14	9. 9	5. 0	270	6, 023	9, 361	12, 700
24	5	885, 900	335, 106	37. 8	732, 095	82. 6	2, 438, 177	275	1, 400	83. 5	5, 600	0. 14	14	10. 3	5. 2	220	12, 461	9, 662	13, 200
24	6	959, 068	324, 278	33. 8	697, 357	72. 7	2, 334, 064	243	1, 400	83. 3	6, 000	0. 13	13	8. 8	4. 4	190	9, 150	10, 328	14, 110
24	7	1, 013, 002	335, 224	33. 1	729, 716	72. 0	2, 433, 991	240	1, 400	81. 6	5, 700	0. 14	13	10. 1	5. 0	130	5, 288	11, 538	13, 300
24	8	913, 370	335, 257	36. 7	723, 322	79. 2	2, 428, 028	266	1, 500	81. 7	5, 400	0. 11	14	10. 7	5. 4	160	15, 495	11, 716	14, 190
24	9	913, 835	324, 445	35. 5	697, 766	76. 4	2, 315, 240	253	1, 400	83. 3	5, 500	0. 13	14	11. 1	5. 5	160	7, 265	11, 142	12, 320
24	10	969, 603	335, 177	34. 6	732, 972	75. 6	2, 341, 159	241	1, 500	84. 7	5, 700	0. 13	14	10. 9	5. 4	160	13, 840	11, 439	13, 000
24	11	919, 908	320, 919	34. 9	702, 963	76. 4	2, 249, 097	244	1, 700	83. 0	6, 600	0. 13	14	15. 1	7. 5	160	13, 380	10, 627	9, 300
24	12	951, 832	337, 355	35. 4	797, 695	83. 8	2, 463, 998	259	1, 900	81. 8	7, 300	0. 12	14	13. 0	6. 5	150	4, 230	11, 039	11, 050
25	1	903, 120	336, 270	37. 2	853, 743	94. 5	2, 468, 542	273	1, 800	84. 8	5, 900	0. 13	14	13. 4	6. 7	190	6, 812	11, 149	10, 430
25	2	698, 191	346, 715	49. 7	665, 660	95. 3	1, 907, 616	273	1, 700	85. 1	6, 100	0. 11	17	13. 8	6. 9	180	6, 575	10, 296	11, 240
25	3	806, 321	375, 202	46. 5	735, 516	91. 2	2, 179, 040	270	1, 600	84. 5	5, 800	0. 13	16	12. 4	6. 2	230	3, 449	11, 401	11, 620
年間総量		**10, 831, 984**	**4, 030, 256**	－	**8, 777, 982**	－	**27, 985, 628**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**103, 968**	**129, 698**	**146, 460**
日平均		29, 677	11, 042	37. 6	24, 049	81. 6	76, 673	259	1, 600	83. 4	6, 000	0. 13	14	11. 6	5. 8	180	285	355	401
日最大																			
前年度総量		10, 849, 556	3, 956, 624	－	9, 957, 774	－	28, 879, 166	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67, 729	136, 415	139, 320
前年度比		1. 00	1. 02		0. 88		0. 97										1. 54	0. 95	1. 05
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

北部水みらいセンター

Ｃ－2.　生反槽（ 高度）　４－２ 系（ ステップ流入式多段硝化脱窒）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4																		
24	5																		
24	6																		
24	7																		
24	8																		
24	9																		
24	10																		
24	11																		
24	12																		
25	1	119, 855	76, 936	64. 2	－	－	326, 769	273	－	－	－	－	－	－	－	－	361	1, 990	0
25	2	716, 029	430, 007	60. 1	－	－	2, 172, 061	303	－	－	－	－	13	－	－	－	14, 191	11, 639	2, 997
25	3	807, 610	485, 833	60. 2	－	－	2, 521, 580	312	2, 000	81. 6	8, 000	0. 09	13	12. 3	6. 1	150	26, 425	15, 127	8, 680
年間総量		**1, 643, 494**	**992, 776**	－	**－**	－	**5, 020, 410**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**40, 977**	**28, 756**	**11, 677**
日平均		24, 901	15, 042	61. 5			76, 067	296	2, 000	81. 6	8, 000	0. 09	13	12. 3	6. 1	150	621	436	177
日最大																			
前年度総量																			
前年度比																			
備考		H25. 1. 25より試運転(66日間)																	

年間日数	66	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

北部水みらいセンター

D-1 重力濃縮

処番号	年	月	1 重力濃縮投入汚泥量	2 濃縮汚泥 量	3 濃縮汚泥 濃度	4 濃縮汚泥 固形物量
			㎥	㎥	%	t
24	4		124, 771	44, 351	1. 9	842. 7
24	5		124, 590	45, 468	1. 8	827. 5
24	6		123, 209	43, 424	2. 0	851. 1
24	7		126, 544	41, 745	1. 9	809. 9
24	8		128, 937	38, 394	2. 0	760. 2
24	9		119, 249	36, 867	2. 0	741. 0
24	10		117, 869	39, 128	2. 0	782. 6
24	11		106, 117	37, 873	2. 1	787. 8
24	12		108, 501	39, 043	2. 0	796. 5
25	1		109, 482	35, 856	2. 1	756. 6
25	2		121, 466	35, 515	2. 0	717. 4
25	3		138, 791	43, 543	2. 0	853. 4
年間総量			**1,449,526**	**481,207**		**9,526.7**
日平均			3, 971	1, 318	2. 0	26. 1
日最大						
前年度総量			1, 439, 757	480, 088		9, 581. 4
前年度比			1. 01	1. 00		0. 99
備考						

D-2. . 機械濃縮

処番号	年	月	1 機械濃縮投入汚泥量	2 濃縮汚泥 量	3 濃縮汚泥 濃度	4 濃縮汚泥 固形物量	5 無機凝集剤使用量（ ）	6 無機凝集剤使用量（ ） 添加率	7 高分子凝集剤使用量	8 高分子凝集剤使用量 添加率
			㎥	㎥	%	t	kg	%	kg	%
24	4		—	—	—	—	—	—	—	—
24	5		—	—	—	—	—	—	—	—
24	6		—	—	—	—	—	—	—	—
24	7		—	—	—	—	—	—	—	—
24	8		—	—	—	—	—	—	—	—
24	9		—	—	—	—	—	—	—	—
24	10		—	—	—	—	—	—	—	—
24	11		—	—	—	—	—	—	—	—
24	12		—	—	—	—	—	—	—	—
25	1		—	—	—	—	—	—	—	—
25	2		—	—	—	—	—	—	—	—
25	3		—	—	—	—	—	—	—	—
年間総量										
日平均										
日最大										
前年度総量										
前年度比										
備考										

D-3. . 濃縮汚泥量（ 合計）

処番号	年	月	1 濃縮汚泥量（ 合計） 量	2 濃縮汚泥量（ 合計） 濃度	3 濃縮汚泥量（ 合計） 固形物量	4 消臭剤 使用量	5 消臭剤 添加汚泥量	6 消臭剤 添加率
			㎥	%	t	kg	㎥	mg/L
24	4		44, 351	1. 9	842. 7	—	—	—
24	5		45, 468	1. 8	827. 5	—	—	—
24	6		43, 424	2. 0	851. 1	—	—	—
24	7		41, 745	1. 9	809. 9	—	—	—
24	8		38, 394	2. 0	760. 2	—	—	—
24	9		36, 867	2. 0	741. 0	—	—	—
24	10		39, 128	2. 0	782. 6	—	—	—
24	11		37, 873	2. 1	787. 8	—	—	—
24	12		39, 043	2. 0	796. 5	—	—	—
25	1		35, 856	2. 1	756. 6	—	—	—
25	2		35, 515	2. 0	717. 4	—	—	—
25	3		43, 543	2. 0	853. 4	—	—	—
年間総量			**481,207**		**9,526.7**			
日平均			1, 318	2. 0	26. 1			
日最大								
前年度総量			480, 088		9, 581. 4			
前年度比			1. 00		0. 99			
備考								

E. . 消化

処番号	年	月	1 消化槽投入汚泥量	2 消化汚泥 量	3 消化汚泥 濃度	4 消化汚泥 固形物量	5 消化ガス発生量	6 消化率
			㎥	㎥	%	t	㎥	%
24	4		—	—	—	—	—	—
24	5		—	—	—	—	—	—
24	6		—	—	—	—	—	—
24	7		—	—	—	—	—	—
24	8		—	—	—	—	—	—
24	9		—	—	—	—	—	—
24	10		—	—	—	—	—	—
24	11		—	—	—	—	—	—
24	12		—	—	—	—	—	—
25	1		—	—	—	—	—	—
25	2		—	—	—	—	—	—
25	3		—	—	—	—	—	—
年間総量								
日平均								
日最大								
前年度総量								
前年度比								
備考								

F. 脱水

処番号	年	月	1 脱水機投入汚泥 量	2 脱水機投入汚泥 固形物量	3 脱水ケーキ 量	4 脱水ケーキ 固形物量	5 脱水ケーキ 含水率	6 無機凝集（ポリ鉄剤使用量）	7 無機凝集（ポリ鉄剤使用量） 添加率	8 無機凝集（PAC使用量）	9 無機凝集（PAC使用量） 添加率	10 高分子凝集剤使用量	11 高分子凝集剤使用量 添加率
			㎥	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%
24	4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	10		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	11		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	12		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年間総量													
日平均													
日最大													
前年度総量													
前年度比													
備考				整数		整数			小数2位まで記入				

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４年度）

北部水みらいセンター

Ｇ． 焼却・溶融

処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入ケーキ量	焼却投入しさ量	焼却投入沈砂量	乾灰量	湿灰量	含水率	灰処分量	含水率	灰溶融量	溶融スラグ量 空冷	溶融スラグ量 水冷	砕石使用量	石灰石使用量	消石灰使用量	鉄粉使用量	尿素使用量	珪砂使用量	重油使用量	灯油使用量	コークス使用量	ＬＰＧ使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	苛性ソーダ使用量
		t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	kg	㎥	㎥	kg
24	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年間総量																									
日平均																									
日最大																									
前年度総量																									
前年度比																									
備考																									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

北部水みらいセンター

Ｈ－1 汚泥移動量（ 送泥・ 搬出）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量（ 送汚泥量）				送汚泥へ添加薬品へ	脱水ケーキ（ 搬出）		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量		量	固形物量	
		㎥	%	t	㎥	kg	t	t	kg
24	4	44, 351	1. 9	842. 7	84, 267	—	—	—	—
24	5	45, 468	1. 8	827. 5	82, 752	—	—	—	—
24	6	43, 424	2. 0	851. 1	85, 111	—	—	—	—
24	7	41, 745	1. 9	809. 9	80, 985	—	—	—	—
24	8	38, 394	2. 0	760. 2	76, 020	—	—	—	—
24	9	36, 867	2. 0	741. 0	74, 103	—	—	—	—
24	10	39, 128	2. 0	782. 6	78, 256	—	—	—	—
24	11	37, 873	2. 1	787. 8	78, 776	—	—	—	—
24	12	39, 043	2. 0	796. 5	79, 648	—	—	—	—
25	1	35, 856	2. 1	756. 6	75, 656	—	—	—	—
25	2	35, 515	2. 0	717. 4	71, 740	—	—	—	—
25	3	43, 543	2. 0	853. 4	85, 344	—	—	—	—
年間総量		**481,207**		**9,526.7**	**952,858**				
日平均		1, 318		26. 1	2, 610. 0				
日最大									
前年度総量		480, 088		9, 581. 4	958139	－	－	－	－
前年度比		1. 00		0. 99	0. 99				
備考									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

Ｈ－2 汚泥移動量（ 受泥・ 搬入）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量（ 受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（ 受け入れ）	
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量	量	固形物量
		㎥	%	t	㎥	t	t
24	4	—	—	—	—	—	—
24	5	—	—	—	—	—	—
24	6	—	—	—	—	—	—
24	7	—	—	—	—	—	—
24	8	—	—	—	—	—	—
24	9	—	—	—	—	—	—
24	10	—	—	—	—	—	—
24	11	—	—	—	—	—	—
24	12	—	—	—	—	—	—
25	1	—	—	—	—	—	—
25	2	—	—	—	—	—	—
25	3	—	—	—	—	—	—
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量		－	－	－	－	－	－
前年度比							
備考							

Ｉ． レンガ・スラグ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ出荷量
		成型品	焼成良へA品個へ数	焼成不へB良へ品個数	歩留まり率	ＬＰＧ使用量	電力使用量	プレス使用量潤滑油	出荷量	
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t
24	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年間総量										
日平均										
日最大										
前年度総量		－	－	－	－	－	－	－	－	－
前年度比										
備考										

維持管理報告書（ 平成２４年度）

北部水みらいセンター

J.　沈砂・しさ発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しさ
		t	t
24	4	0.0	2.3
24	5	0.0	0.0
24	6	0.0	2.1
24	7	3.1	2.3
24	8	0.0	2.1
24	9	0.0	0.0
24	10	6.5	1.9
24	11	0.0	2.4
24	12	0.0	0.0
25	1	0.0	2.5
25	2	2.9	2.3
25	3	2.3	2.1
年間総量		**14.8**	**20.0**
日平均		0.0	0.1
日最大			
前年度総量		31.5	25.2
前年度比			
備考		洗砂処分量	しさ処分量

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

K.　し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		㎥	%	t
24	4	22,733.0	—	3.9
24	5	23,795.0	—	9.8
24	6	23,457.0	—	12.4
24	7	24,327.0	—	5.6
24	8	23,070.0	—	2.8
24	9	22,004.0	—	5.1
24	10	21,853.0	—	2.2
24	11	20,960.0	—	5.0
24	12	21,010.0	—	4.2
25	1	21,473.0	—	12.5
25	2	21,675.0	—	3.9
25	3	24,229.0	—	4.6
年間総量		**270,586**		**72.0**
日平均		741.3		0.2
日最大				
前年度総量		286,008		55.6
前年度比				
備考				

L.　使用量（焼却での使用量を除く、ただし電力は全体）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力使用量	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発電ガス	太陽発光電			自家発電用	消化加温槽用		その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
24	4	1,714,683	0	—	—	0	0	162	—	—	—	—	565	—	317	—	—
24	5	1,732,879	0	—	—	0	0	103	—	—	—	—	585	—	267	—	—
24	6	1,715,735	0	—	—	0	0	148	—	—	—	—	549	—	233	—	—
24	7	1,806,492	0	—	—	0	0	97	—	—	—	—	648	—	210	—	—
24	8	1,791,320	0	—	—	0	0	54	—	—	—	—	713	—	180	—	—
24	9	1,731,018	0	—	—	0	0	0	—	—	—	—	368	—	190	—	—
24	10	1,775,526	0	—	—	0	0	52	—	—	—	—	308	—	246	—	—
24	11	1,668,100	13,080	—	—	0	0	7,123	—	—	—	—	336	—	316	—	—
24	12	1,778,225	0	—	—	0	0	59	—	—	—	—	347	—	416	—	—
25	1	1,767,844	0	—	—	0	0	0	—	—	—	—	276	—	437	—	—
25	2	1,633,771	0	—	—	0	0	118	—	—	—	—	308	—	417	—	—
25	3	1,846,580	0	—	—	0	0	0	—	—	—	—	411	—	413	—	—
年間総量		**20,962,173**	**13,080**					**7,916**					**5,414**		**3,642**		
日平均		57,431	36					22					15		10		
日最大																	
前年度総量		21,744,145	14,070					8,189					5,972		3,713		
前年度比																	
備考																	

備考

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

大阪南下水汚泥広域処理場

D-1 重力濃縮

処番	年	月	1	2	3	4
			重力濃縮投入汚泥量	濃縮汚泥		
				量	濃度	固形物量
			㎥	㎥	%	t
24	4		0	0	0.0	0.0
24	5		0	0	0.0	0.0
24	6		0	0	0.0	0.0
24	7		0	0	0.0	0.0
24	8		0	0	0.0	0.0
24	9		0	0	0.0	0.0
24	10		0	0	0.0	0.0
24	11		0	0	0.0	0.0
24	12		0	0	0.0	0.0
25	1		0	0	0.0	0.0
25	2		0	0	0.0	0.0
25	3		0	0	0.0	0.0
年間総量			0	0	0.0	0.0
日平均						
日最大						
前年度総量						
前年度比						
備考						

D-2. . 機械濃縮

処番	年	月	1	2	3	4	5	6	7	8
			機械濃縮投入汚泥量	濃縮汚泥			無機凝集剤使用量（ ）		高分子凝集剤使用量	
				量	濃度	固形物量		添加率		添加率
			㎥	㎥	%	t	kg	%	kg	%
24	4		190,926	44,100	4.2	1,872.4	5,587	0.30	4,760	0.25
24	5		210,372	40,647	4.6	1,872.8	5,819	0.31	5,750	0.31
24	6		193,505	38,322	5.1	1,966.2	6,271	0.32	5,154	0.26
24	7		203,791	43,567	4.2	1,849.4	3,127	0.17	4,717	0.26
24	8		201,435	42,542	3.8	1,625.5	4,788	0.29	4,702	0.29
24	9		189,717	35,333	4.6	1,628.7	5,975	0.37	4,374	0.27
24	10		207,583	38,951	4.2	1,648.7	5,038	0.31	4,587	0.28
24	11		195,688	41,019	4.3	1,771.5	5,027	0.28	4,480	0.25
24	12		198,813	47,740	3.9	1,852.4	5,025	0.27	4,513	0.24
25	1		194,901	46,956	4.2	1,986.0	4,941	0.25	4,115	0.21
25	2		170,681	45,663	4.2	1,908.2	4,798	0.25	3,479	0.18
25	3		195,530	49,331	3.9	1,939.4	5,181	0.27	4,036	0.21
年間総量			2,352,942	514,171		21,921.2	61,577		54,667	
日平均			6,446	1,409	4.3	60.1	169	0.28	150	0.25
日最大										
前年度総量			2,182,455	514,328		#######	63,162		61,121	
前年度比			1.08	1.00		0.91	0.97		0.89	
備考										

D-3. . 濃縮汚泥量（ 合計）

処番	年	月	1	2	3	4	5	6
			濃縮汚泥量（ 合計）			消臭剤		
			量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
			㎥	%	t	kg	㎥	mg/L
24	4		44,100	4.2	1,872.4	0	0	0.0
24	5		40,647	4.6	1,872.8	0	0	0.0
24	6		38,322	5.1	1,966.2	0	0	0.0
24	7		43,567	4.2	1,849.4	0	0	0.0
24	8		42,542	3.8	1,625.5	0	0	0.0
24	9		35,333	4.6	1,628.7	0	0	0.0
24	10		38,951	4.2	1,648.7	0	0	0.0
24	11		41,019	4.3	1,771.5	0	0	0.0
24	12		47,740	3.9	1,852.4	0	0	0.0
25	1		46,956	4.2	1,986.0	0	0	0.0
25	2		45,663	4.2	1,908.2	0	0	0.0
25	3		49,331	3.9	1,939.4	0	0	0.0
年間総量			514,171		21,921.2	0	0	
日平均			1,409	4.3	60			
日最大								
前年度総量			514,328		#######	0	0	
前年度比			1.00		0.91			
備考								

E. . 消化

処番	年	月	1	2	3	4	5	6
			消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
				量	濃度	固形物量		
			㎥	㎥	%	t	㎥	%
24	4		0	0	0	0	0	0
24	5		0	0	0	0	0	0
24	6		0	0	0	0	0	0
24	7		0	0	0	0	0	0
24	8		0	0	0	0	0	0
24	9		0	0	0	0	0	0
24	10		0	0	0	0	0	0
24	11		0	0	0	0	0	0
24	12		0	0	0	0	0	0
25	1		0	0	0	0	0	0
25	2		0	0	0	0	0	0
25	3		0	0	0	0	0	0
年間総量								
日平均								
日最大								
前年度総量								
前年度比								
備考								

F . 脱水

処番	年	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			脱水機投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集剤（ポリ鉄）使用量	添加率	無機凝集剤（PAC）使用量	添加率	高分子凝集剤使用量	添加率
			量	固形物量	量	固形物量	含水率						
			㎥	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%
24	4		44,100	1,872	9,111	1,872	78.9	10,604	0.57			8,046	0.43
24	5		40,647	1,873	8,804	1,873	78.7	13,503	0.72			9,898	0.53
24	6		38,322	1,966	8,672	1,966	78.5	12,742	0.65			10,450	0.53
24	7		43,567	1,849	8,563	1,849	78.3	13,977	0.76			9,973	0.54
24	8		42,542	1,626	7,279	1,626	77.8	13,848	0.85			10,169	0.63
24	9		35,333	1,629	7,694	1,629	77.7	11,743	0.72			9,508	0.58
24	10		38,951	1,649	7,498	1,649	77.9	13,428	0.81			10,101	0.61
24	11		41,019	1,771	8,343	1,771	78.2	14,459	0.82			11,330	0.64
24	12		47,740	1,852	9,760	1,852	77.8	15,003	0.81			9,806	0.53
25	1		46,956	1,986	8,840	1,986	78.0	14,473	0.73			8,503	0.43
25	2		45,663	1,908	7,361	1,908	77.8	13,072	0.69			8,605	0.45
25	3		49,331	1,939	8,421	1,939	77.4	14,033	0.72			8,995	0.45
年間総量			514,171	21,920	100,346	21,920		160,885				115,384	
日平均			1,409	60	275	60	78.1	441	0.74			316	0.53
日最大													
前年度総量			514,328	#####	107,396	#####		######				69,335	
前年度比			1.00	0.91	0.93	0.92		1.02				1.66	
備考				整数		整数			小数2位まで記入				

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４年度）

大阪南下水汚泥広域処理場

Ｇ． 焼却・溶融

処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入ケーキ量	焼却投入しさ量	焼却投入沈砂量	乾灰量	湿灰量		灰処分量		灰溶融量	溶融スラグ量		砕石使用量	石灰石使用量	消石灰使用量	鉄粉使用量	尿素使用量	珪砂使用量	重油使用量	灯油使用量	コークス使用量	ＬＰＧ使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	苛性ソーダ使用量
							含水率		含水率		空冷	水冷													
		t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	㎥	㎥	㎥	kg
24	4	7, 229			214	331	57. 1	331	57. 1			93			8	7				155		9	111, 482		67, 250
24	5	6, 429			193	266	37. 8	266	37. 8			184			12	13				152		5	117, 295		79, 682
24	6	7, 887			350	446	21. 6	446	21. 6			0			4	0				91		0	97, 413		65, 609
24	7	7, 697			334	483	30. 8	483	30. 8			0			5	0				72		0	106, 723		45, 838
24	8	7, 734			289	377	23. 4	377	23. 4			0			3	0				79		0	100, 278		60, 406
24	9	6, 457			265	304	12. 6	304	12. 6			0			3	0				79		0	95, 998		53, 785
24	10	6, 295			210	278	24. 8	278	24. 8			86			7	5				156		4	91, 981		62, 436
24	11	5, 867			175	251	30. 5	251	30. 5			152			11	11				101		3	114, 990		62, 482
24	12	5, 622			133	211	37. 1	211	37. 1			216			18	17				310		4	12, 311		66, 370
25	1	7, 088			180	250	28. 0	250	28. 0			129			13	11				270		3	42, 882		60, 209
25	2	7, 810			227	266	17. 2	266	17. 2			0			2	0				126		0	109, 290		56, 328
25	3	7, 707			238	321	25. 9	321	25. 9			80			10	6				226		4	69, 887		46, 930
年間総量		**83,822**			**2,808**	**3,784**		**3,784**				**940**			**98**	**70**				**1,817**		**32**	**1,070,530**		**727,325**
日平均		230			8	10	28. 9	10	28. 9			3			0. 3	0. 2				5		0	2, 933		1, 993
日最大																									
前年度総量		74, 522			2, 209	3, 043		3, 043				1, 844			135	128				3, 109		50	412, 804		893, 198
前年度比		1. 12			1. 27							0. 51			0. 71	0. 55				0. 58		0. 64	2. 59		0. 81
備考																									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

大阪南下水汚泥広域処理場

Ｈ－1 汚泥移動量（ 送泥・ 搬出）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量（ 送汚泥量）				送汚泥へ添加薬品へ	脱水ケーキ（ 搬出）		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量		量	固形物量	
		㎥	%	t	㎥	kg	t	t	kg
24	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
年間総量									
日平均									
日最大									
前年度総量									
前年度比									
備考									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

Ｈ－2 汚泥移動量（ 受泥・ 搬入）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量（ 受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（ 受け入れ）	
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量	量	固形物量
		㎥	%	t	㎥	t	t
24	4	163,780	1.2	1,906.7	185,407	477.0	110.3
24	5	172,786	1.1	1,887.3	188,730	476.5	111.3
24	6	164,342	1.2	1,912.1	191,209	426.1	99.4
24	7	167,792	1.1	1,855.6	185,557	424.6	99.9
24	8	163,828	1.0	1,692.7	169,269	443.4	100.7
24	9	162,001	1.0	1,639.3	163,933	370.8	89.0
24	10	171,953	1.0	1,713.5	171,348	470.7	109.2
24	11	159,447	1.1	1,755.6	175,563	425.5	96.5
24	12	164,512	1.2	1,948.7	194,868	416.8	96.7
25	1	164,432	1.1	1,829.0	182,898	533.0	126.9
25	2	150,912	1.2	1,777.4	177,744	443.6	106.1
25	3	172,159	1.1	1,948.7	194,871	469.9	107.1
年間総量		**1,977,944**		**21,866.8**	**2,181,397**	**5377.9**	**1,253.1**
日平均		5,419	1.1	60	5,976	15	3
日最大							
前年度総量		1,856,024		21,573.0	##########	5,549.1	1,273.6
前年度比		1.07		1.01	1.01	0.97	0.98
備考							

Ｉ． レンガ・スラグ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ出荷量
		成型品	焼成良品（A）個数	焼成不良品（B）個数	歩留まり率	LPG使用量	電力使用量	プレス使用量潤滑油	出荷量	
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t
24	4	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	5	0	0	0	0.0	0	0	0	0	33
24	6	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	7	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	8	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	9	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	10	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	11	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	12	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
25	1	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
25	2	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
25	3	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
年間総量		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**33**
日平均		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
日最大										
前年度総量		0	0	0		0	0	0	0	49
前年度比										0.67
備考										

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

大阪南下水汚泥広域処理場

J.　沈砂・しさ発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しさ
		t	t
24	4	0.0	0.0
24	5	0.0	0.0
24	6	0.0	0.0
24	7	0.0	0.0
24	8	0.0	0.0
24	9	0.0	0.0
24	10	0.0	0.0
24	11	0.0	0.0
24	12	0.0	0.0
25	1	0.0	0.0
25	2	0.0	0.0
25	3	0.0	0.0
年間総量		**0.0**	**0.0**
日平均		0.0	0.0
日最大			
前年度総量		0	0
前年度比			
備考		洗砂処分量	しさ処分量

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

K.　し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m^3	%	t
24	4	0.0	0.0	0.0
24	5	0.0	0.0	0.0
24	6	0.0	0.0	0.0
24	7	0.0	0.0	0.0
24	8	0.0	0.0	0.0
24	9	0.0	0.0	0.0
24	10	0.0	0.0	0.0
24	11	0.0	0.0	0.0
24	12	0.0	0.0	0.0
25	1	0.0	0.0	0.0
25	2	0.0	0.0	0.0
25	3	0.0	0.0	0.0
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				

L.　使用量（焼却での使用量を除く、ただし電力は全体）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力使用量	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化ガス発電	太陽光発電			自家発電用	消化槽加温用		その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
24	4	2,229,614				0	0					153	2,564	8,965			
24	5	2,361,243				0	0					151	3,418	11,011			
24	6	2,133,735				0	0					149	2,271	7,791			
24	7	2,114,378				0	0					149	1,938	6,430			
24	8	2,087,344				0	0					149	1,746	9,136			
24	9	1,982,637				0	0					155	1,517	9,416			
24	10	2,183,847				0	0					152	2,144	9,427			
24	11	2,040,301				0	0					152	2,496	8,165			
24	12	2,412,432				0	0					154	2,546	11,078			
25	1	2,335,237				0	0					151	2,316	9,976			
25	2	1,976,703				0	0					154	1,392	6,307			
25	3	2,260,294				0	0					151	1,939	9,901			
年間総量		**26,117,765**				**0**	**0**					**1,820**	**26,287**	**107,603**			
日平均		71,556										5	72	295			
日最大																	
前年度総量		28,292,882				2	312					1,960	37,078	130,844			
前年度比		0.92										0.93	0.71	0.82			
備考																	

備考

中部水みらいセンター

1. 処理水量の推移



2. 放流水質の状況



3. 汚泥処理の状況



4. 処理水再利用の状況



5. 電力使用量の状況



6. 処理単価の推移



維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

中部水みらいセンター

A． 水量

B.滅菌用薬品

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総流入水量	雨水排水量	流入下水量	放流水量	簡易処理放流水量	生物処理放流水量	ろ過放流水量	晴天日（日数）	晴天日流入下水量（日平均）	降雨量	返流水量	高級・高度処理水量			ろ過処理水量	ろ過速度	ろ過面積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ					
														高級処理水量	高度処理水量				場内利用		場外利用		Q水くん	砂ろ過槽滅菌用		放流水滅菌用		再利用水滅菌用	
																			施設利用	環境利用	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
		m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	日	m^3／日	mm	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m/日	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
24	4	1,676,847	0	1,676,847	1,643,522	0	15,669	1,628,627	24	55,374	67.0	26,842	1,692,786	0	1,692,786	1,653,711	0	0	7,189	0	0	0	774	0	0.00	14,672	1.18	0	0.00
24	5	1,656,080	0	1,656,080	1,619,634	0	0	1,620,796	29	53,318	22.0	23,715	1,670,014	0	1,670,014	1,644,380	0	0	7,584	0	0	0	1,162	0	0.00	14,523	1.18	0	0.00
24	6	1,828,897	0	1,828,897	1,788,463	5,880	106,080	1,677,834	20	57,111	351.0	35,565	1,834,041	0	1,834,041	1,697,866	0	0	5,401	0	0	0	1,331	0	0.00	14,832	1.09	0	0.00
24	7	1,853,831	0	1,853,831	1,817,577	0	33,156	1,786,121	20	57,636	152.0	27,735	1,868,849	0	1,868,849	1,810,084	0	0	10,038	0	0	0	1,700	0	0.00	15,903	1.14	0	0.00
24	8	1,682,579	0	1,682,579	1,644,308	0	0	1,647,258	29	54,488	12.0	19,652	1,691,695	0	1,691,695	1,667,380	0	0	14,390	0	0	0	2,950	0	0.00	15,767	1.24	0	0.00
24	9	1,665,603	0	1,665,603	1,628,903	0	0	1,630,443	22	55,213	126.0	12,738	1,668,108	0	1,668,108	1,643,310	0	0	12,359	0	0	0	1,540	0	0.00	16,416	1.33	0	0.00
24	10	1,773,344	0	1,773,344	1,734,702	0	13,362	1,722,358	23	55,557	121.0	20,720	1,781,038	0	1,781,038	1,737,811	0	0	12,794	0	0	0	1,018	0	0.00	17,533	1.33	0	0.00
24	11	1,689,298	0	1,689,298	1,653,241	0	0	1,654,191	22	55,685	139.0	17,292	1,698,310	0	1,698,310	1,671,392	0	0	9,644	0	0	0	950	0	0.00	16,735	1.34	0	0.00
24	12	1,711,767	0	1,711,767	1,694,787	0	110,082	1,585,609	23	54,889	113.5	45,981	1,747,424	0	1,747,424	1,608,185	0	0	10,477	0	0	0	904	0	0.00	16,439	1.28	0	0.00
25	1	1,640,993	0	1,640,993	1,617,980	0	242,222	1,376,465	27	52,214	57.0	36,822	1,665,383	0	1,665,383	1,397,216	0	0	10,237	0	0	0	707	0	0.00	15,321	1.25	0	0.00
25	2	1,560,168	0	1,560,168	1,524,990	0	6,157	1,519,596	19	54,380	111.0	36,166	1,578,237	0	1,578,237	1,542,430	0	0	8,182	0	0	0	763	0	0.00	13,874	1.20	0	0.00
25	3	1,689,544	0	1,689,544	1,649,917	0	0	1,650,863	25	54,002	69.0	30,297	1,705,644	0	1,705,644	1,671,843	0	0	8,040	0	0	0	946	0	0.00	15,059	1.20	0	0.00
年間総量		**20,428,951**		**20,428,951**	**20,018,024**			**19,500,161**	**283**		**1,340.5**	**333,525**	**20,601,529**		**20,601,529**	**19,745,608**			**116,335**	**0**	**0**	**0**	**14,745**	**0**		**187,074**		**0**	
日平均		55,970		55,970	54,844			53,425		54,989		914	56,443		56,443	54,098			319	0	0	0	40	0	0.00	513	1.23	0	0.00
日最大		108,561		108,561	92,092			69,398		66,376	130.0	5,188	89,520		89,520	0	0	0	0	0	0	0	0						
前年度総量		21,342,933		21,342,933	20,942,569			20,641,276	267	56,693	990.5	278,227	21,519,562		21,519,562	20,898,719			148,898	0	0	0	13,733	0		187,793		0	
前年度比		0.96	#DIV/0!	0.96	0.96			0.94		0.97	1.35	1.20	0.96		0.96	0.94			0.78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.07			1.00			
備考																													

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

54,985 365日として平均値を計算した。

晴天日の定義：当日雨量が0

水量の名称と水量計測位置

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

中部水みらいセンター

Ｃ－2. 生反槽（ 高度） １系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	438, 303	152, 636	34. 8	436, 867	99. 7	1, 666, 870	380	1, 800	77. 8	6, 900	0. 08	14	12	5. 1	76	0	2, 010	5, 618
24	5	444, 286	154, 813	34. 8	442, 326	99. 6	1, 686, 467	380	1, 700	82. 4	6, 200	0. 10	15	11	4. 6	89	0	2, 279	6, 716
24	6	437, 385	153, 254	35. 0	429, 667	98. 2	1, 597, 819	365	1, 500	80. 0	5, 700	0. 11	15	13	5. 5	94	60	2, 465	5, 469
24	7	453, 906	157, 612	34. 7	446, 116	98. 3	1, 692, 630	373	1, 500	80. 0	5, 700	0. 10	15	13	5. 3	100	156	2, 532	6, 320
24	8	441, 275	153, 882	34. 9	438, 763	99. 4	1, 899, 881	431	1, 500	80. 0	5, 500	0. 10	15	12	5. 0	86	0	2, 483	6, 396
24	9	437, 729	152, 528	34. 8	436, 555	99. 7	2, 051, 982	469	1, 600	75. 0	5, 800	0. 12	15	13	5. 4	76	804	2, 381	5, 944
24	10	452, 607	215, 307	47. 6	448, 472	99. 1	2, 035, 405	450	1, 700	76. 5	5, 100	0. 13	15	12	5. 0	71	1, 992	1, 883	8, 397
24	11	438, 686	217, 187	49. 5	433, 516	98. 8	1, 599, 935	365	1, 800	77. 8	5, 200	0. 12	15	14	5. 8	85	420	2, 210	6, 801
24	12	481, 853	170, 155	35. 3	477, 131	99. 0	1, 774, 106	368	1, 900	84. 2	7, 000	0. 13	14	13	5. 4	95	0	2, 859	5, 880
25	1	438, 041	151, 389	34. 6	462, 417	105. 6	1, 677, 525	383	1, 800	77. 8	6, 600	0. 12	15	12	5. 1	96	0	3, 845	5, 875
25	2	390, 646	140, 297	35. 9	399, 772	102. 3	1, 367, 593	350	1, 700	76. 5	6, 400	0. 09	15	14	6. 1	74	2, 520	3, 665	4, 400
25	3	444, 925	157, 703	35. 4	451, 163	101. 4	1, 595, 513	359	1, 800	83. 3	6, 800	0. 10	15	16	6. 8	70	1, 188	4, 038	4, 892
年間総量		**5, 299, 642**	**1, 976, 763**		**5, 302, 765**		**20, 645, 726**										**7, 140**	**32, 650**	**72, 708**
日平均		14, 520	5, 416	37. 3	14, 528	100. 1	56, 564	389	1, 700	79. 3	6, 100	0. 11	15	13	5. 4	84	20	89	199
日最大																			
前年度総量		2, 840, 599	987, 602		2, 834, 550		10, 253, 001										2, 148	12, 561	44, 958
前年度比		1. 87	2. 00		1. 87		2. 01										3. 32	2. 60	1. 62
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

中部水みらいセンター

Ｃ－2.　生反槽（ 高度）　２系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高級処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	1, 254, 483	442, 520	35. 3	1, 233, 953	98. 4	4, 325, 090	345	1, 800	77. 8	5, 700	0. 09	14	12	5. 2	73	0	7, 221	17, 788
24	5	1, 225, 728	433, 474	35. 4	1, 225, 211	100. 0	4, 068, 813	332	1, 700	82. 4	5, 300	0. 10	15	13	5. 4	95	0	7, 502	18, 648
24	6	1, 396, 656	495, 266	35. 5	1, 058, 328	75. 8	3, 985, 071	285	1, 700	76. 5	5, 500	0. 11	13	13	5. 4	94	0	7, 850	18, 170
24	7	1, 414, 943	498, 098	35. 2	1, 169, 601	82. 7	3, 981, 401	281	1, 500	80. 0	4, 900	0. 11	13	13	5. 2	104	756	8, 095	19, 289
24	8	1, 250, 420	441, 251	35. 3	876, 505	70. 1	4, 110, 092	329	1, 600	75. 0	5, 400	0. 10	15	13	5. 4	110	0	8, 053	17, 719
24	9	1, 230, 379	435, 265	35. 4	845, 639	68. 7	4, 008, 213	326	1, 600	81. 3	5, 500	0. 11	15	12	4. 8	100	756	7, 852	18, 854
24	10	1, 328, 431	466, 793	35. 1	877, 743	66. 1	4, 599, 505	346	1, 800	83. 3	6, 100	0. 13	14	11	4. 4	93	768	7, 072	21, 468
24	11	1, 259, 624	444, 631	35. 3	841, 920	66. 8	4, 455, 653	354	1, 800	83. 3	6, 300	0. 13	14	11	4. 5	88	840	6, 070	20, 117
24	12	1, 265, 571	457, 176	36. 1	945, 140	74. 7	4, 833, 859	382	2, 100	85. 7	6, 900	0. 11	14	13	5. 5	88	0	7, 187	17, 719
25	1	1, 227, 342	442, 518	36. 1	1, 085, 345	88. 4	4, 596, 611	375	2, 000	75. 0	6, 300	0. 12	14	18	7. 3	80	0	8, 587	14, 477
25	2	1, 187, 591	438, 417	36. 9	1, 124, 534	94. 7	4, 704, 107	396	1, 800	83. 3	5, 400	0. 12	14	17	7. 2	73	780	8, 515	14, 718
25	3	1, 260, 719	485, 263	38. 5	1, 253, 935	99. 5	4, 364, 602	346	1, 800	83. 3	5, 900	0. 11	15	13	5. 5	89	0	10, 159	18, 377
年間総量		**15, 301, 887**	**5, 480, 672**		**12, 537, 854**		**52, 033, 017**										**3, 900**	**94, 163**	**217, 344**
日平均		41, 923	15, 016	35. 8	34, 350	82. 2	142, 556	341	1, 800	80. 6	5, 800	0. 11	14	13	5. 5	91	11	258	595
日最大																			
前年度総量		18, 678, 963	6, 555, 114		18, 211, 121		57, 824, 304										16, 248	66, 012	263, 042
前年度比		0. 82	0. 84		0. 69		0. 90										0. 24	1. 43	0. 83
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４年度）

中部水みらいセンター

Ｈ－1 汚泥移動量（ 送泥・搬出）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量（ 送汚泥量）				送汚泥へ添加薬品	脱水ケーキ（ 搬出）		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量		量	固形物量	
		㎥	%	t	㎥	kg	t	t	kg
24	4	34,727.0	0.8	288.2	28,823.4	0.0	0.0	0.0	0.0
24	5	36,798.0	0.9	312.8	31,278.3	0.0	0.0	0.0	0.0
24	6	35,503.0	0.9	301.8	30,177.6	0.0	0.0	0.0	0.0
24	7	37,742.0	0.9	324.6	32,458.1	0.0	0.0	0.0	0.0
24	8	36,185.0	0.8	300.3	30,033.6	0.0	0.0	0.0	0.0
24	9	35,733.0	0.8	278.7	27,871.7	0.0	0.0	0.0	0.0
24	10	39,352.0	0.7	291.2	29,120.5	0.0	0.0	0.0	0.0
24	11	35,363.0	0.9	300.6	30,058.6	0.0	0.0	0.0	0.0
24	12	35,073.0	1.0	350.7	35,073.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	1	34,805.0	0.9	309.8	30,976.5	0.0	0.0	0.0	0.0
25	2	32,526.0	0.9	286.2	28,622.9	0.0	0.0	0.0	0.0
25	3	39,099.0	0.9	332.3	33,234.2	0.0	0.0	0.0	0.0
年間総量		**432,906**		**3,677.2**	**367,728**	**0**	**0**	**0**	**0**
日平均		1,186		10.0	1,007				
日最大									
前年度総量		395,490		3,442.7	344,265	0	0	0	0
前年度比									
備考									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

Ｈ－2 汚泥移動量（ 受泥・搬入）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量（ 受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（ 受け入れ）	
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量	量	固形物量
		㎥	%	t	㎥	t	t
24	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

Ｉ．レンガ・スラグ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ出荷量
		成型品	焼成良品（A）個数	焼成不良品（B）個数	歩留まり率	LPG使用量	電力使用量	ブレス使用量滑油	出荷量	
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t
24	4	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	5	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	6	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	7	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	8	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	9	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	10	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	11	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
24	12	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
25	1	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
25	2	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
25	3	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
年間総量		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
日平均		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
日最大										
前年度総量		0	0	0		0	0	0	0	0
前年度比										
備考										

維持管理報告書（ 平成２４年度）

中部水みらいセンター

J.　沈砂･しさ発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しさ
		t	t
24	4	2.9	1.4
24	5	0.9	1.3
24	6	1.2	1.2
24	7	0.2	1.0
24	8	2.2	1.4
24	9	0.8	1.0
24	10	1.5	1.2
24	11	1.4	1.3
24	12	0.5	1.3
25	1	0.5	1.7
25	2	1.5	0.9
25	3	10.1	0.9
年間総量		23.7	14.6
日平均		0.1	0.0
日最大			
前年度総量		23.1	15.9
前年度比			
備考		洗砂処分量	しさ処分量

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

K.　し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m^3	%	t
24	4	0.0	0.0	0.0
24	5	0.0	0.0	0.0
24	6	0.0	0.0	0.0
24	7	0.0	0.0	0.0
24	8	0.0	0.0	0.0
24	9	0.0	0.0	0.0
24	10	0.0	0.0	0.0
24	11	0.0	0.0	0.0
24	12	0.0	0.0	0.0
25	1	0.0	0.0	0.0
25	2	0.0	0.0	0.0
25	3	0.0	0.0	0.0
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				

L.　使用量（焼却での使用量を除く、ただし電力は全体）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力使用量	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発ガス電	太陽発光電			自家発電用	消化加温槽用		その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
24	4	728,039	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	122	0	106	0	0
24	5	739,592	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	131	0	103	0	0
24	6	740,094	780	0	0	0	0	787	0	0	0	0	128	0	115	0	0
24	7	776,322	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	118	0	88	0	0
24	8	755,421	610	0	0	0	0	670	0	0	0	0	107	0	65	0	0
24	9	718,998	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	121	0	55	0	0
24	10	738,798	450	0	0	0	0	747	0	0	0	0	101	0	77	0	0
24	11	705,139	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	91	0	92	0	0
24	12	722,281	710	0	0	0	0	815	0	0	0	0	107	0	124	0	0
25	1	740,775	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	103	0	125	0	0
25	2	760,419	940	0	0	0	0	1,030	0	0	0	0	100	0	120	0	0
25	3	843,365	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	117	0	116	0	0
年間総量		8,969,243	3,490	0	0	0	0	4,538	0	0	0	0	1,346	0	1,186	0	0
日平均		24,573	10	0	0	0	0	12	0	0	0	0	4	0	3	0	0
日最大																	
前年度総量		9,498,670	15,180	0	0	3	180	12,810	0	0	0	0	1,685	0	1,292	0	0
前年度比																	
備考																	

備考

南部水みらいセンター

1. 処理水量の推移



2. 放流水質の状況



3. 汚泥処理の状況



4. ケーキ発生量の状況



5. 処理水再利用の状況



6. 電力使用量の状況



7. 処理単価の推移



維持管理報告書（ 平成２４年度）

南部水みらいセンター

A． 水量

B.滅菌用薬品

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総流入水量	雨水排水量	流入下水量	放流水量	簡易処理放流水量	生物処理放流水量	ろ過放流水量	晴天日（日数）	晴天日流入下水量（日平均）	降雨量	返流水量	高級・高度処理水量			ろ過処理水量	ろ過速度	ろ過面積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ					
														高級処理水量	高度処理水量				場内利用		場外利用		Q水くん	砂ろ過槽滅菌用		放流水滅菌用		再利用水滅菌用	
																			施設利用	環境利用	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	日	㎥／日	mm	㎥	㎡	㎥	㎥	㎥	㎥/日	㎡	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
24	4	639,556	－	639,556	637,603	0	11,563	626,040	20	20,412	80.5	59,290	683,931	0	683,931	661,172	210	105	28,805	226	24	－	351	－	－	5,359	1.08	－	－
24	5	604,838	－	604,838	604,509	0	0	604,509	25	19,362	41.5	52,754	645,860	0	645,860	636,172	190	106	27,455	239	0	－	524	－	－	5,003	1.02	－	－
24	6	748,045	－	748,045	747,194	27,631	82,464	637,099	16	20,240	268.0	62,710	765,770	0	765,770	674,519	220	102	30,651	238	0	－	332	－	－	6,887	1.13	－	－
24	7	747,924	－	747,924	743,805	0	34,793	709,012	14	21,623	139.0	65,571	797,166	0	797,166	753,325	240	102	34,830	347	820	－	1,075	－	－	6,824	1.11	－	－
24	8	612,655	－	612,655	609,742	0	0	609,742	29	19,718	7.5	76,494	666,054	0	666,054	656,008	200	105	37,445	364	2,809	－	1,241	－	－	6,772	1.28	－	－
24	9	623,195	－	623,195	615,572	0	25,468	590,104	18	19,686	109.5	56,633	657,674	0	657,674	623,500	200	105	27,521	337	1,432	－	407	－	－	6,657	1.24	－	－
24	10	715,741	－	715,741	720,371	0	89,952	630,419	13	20,524	144.5	70,916	763,465	0	763,465	664,103	210	103	28,405	350	190	－	445	－	－	6,704	1.12	－	－
24	11	650,091	－	650,091	649,023	0	40,020	609,003	14	20,178	101.5	52,896	689,462	0	689,462	641,116	210	103	28,162	310	0	－	452	－	－	5,823	1.12	－	－
24	12	667,188	－	667,188	660,419	0	34,414	626,005	18	20,188	101.0	55,589	702,154	0	702,154	658,484	200	104	28,184	288	24	－	281	－	－	5,540	1.08	－	－
25	1	640,448	－	640,448	639,258	0	15,754	623,504	23	20,049	41.0	57,026	682,061	0	682,061	656,990	200	105	29,116	117	0	－	336	－	－	5,328	1.07	－	－
25	2	601,898	－	601,898	601,392	0	32,834	568,558	11	20,104	86.5	55,851	645,278	0	645,278	604,552	210	102	29,399	18	0	－	144	－	－	4,976	1.06	－	－
25	3	645,172	－	645,172	644,307	0	5,472	638,835	21	20,020	52.5	65,102	695,216	0	695,216	679,429	210	103	33,940	350	0	－	141	－	－	6,251	1.23	－	－
年間総量		**7,896,751**		**7,896,751**	**7,873,195**	**27,631**	**372,734**	**7,472,830**	**222**		**1,173.0**	**730,832**	**8,394,091**		**8,394,091**	**7,909,370**			**363,913**	**3,184**	**5,299**	**0**	**5,729**	**0**		**72,124**		**0**	
日平均		21,635		21,635	21,570			20,474		20,175		2,002	22,998		22,998	21,670			997	9	15		16			198	1.13		
日最大		73,200		73,200	69,327			30,739		25,016	108.0	0	42,481		42,481	32,090													
前年度総量		8,265,960		8,265,960	8,254,000	34,287	260,352	7,959,361	220	20,312	1,650.5	646,521	8,725,478		8,725,478	8,349,231			330,484	3,206	6,836		2,660			77,021			
前年度比		0.96	#DIV/0!	0.96	0.95	0.81	1.43	0.94		0.99	0.71	1.13	0.96		0.96	0.95			1.10	0.99	0.78		2.15			0.94			
備考																													

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

20,176 365日として平均値を計算した。

水量の名称と水量計測位置

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

南部水みらいセンター

C －2、生反槽（ 高度）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	17
年	月	高度処理水量（ 生物反応槽流入水量）	返送汚泥量	平均返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	ＭＬＳＳ	有機分率	ＲＳＳＳ	BOD-SS負荷	ＨＲＴ	ＳＲＴ	Ａ－ＳＲＴ	ＳＶＩ	ＰＡＣ使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m^3	m^3
24	4	683, 931	357, 736	52. 3	994, 321	145. 4	3, 808, 008	557	2, 200	82. 2	5, 700	0. 17	13	13	5. 9	245	12, 297	11, 795	10, 250
24	5	645, 860	319, 456	49. 5	985, 604	152. 6	3, 862, 453	598	2, 100	80. 9	6, 000	0. 16	14	13	6. 0	95	18, 189	11, 732	9, 690
24	6	765, 770	306, 112	40. 0	913, 307	119. 3	3, 492, 943	456	2, 000	80. 1	6, 600	0. 16	12	13	6. 0	58	16, 856	8, 574	7, 787
24	7	797, 166	322, 009	40. 4	764, 462	95. 9	3, 611, 674	453	2, 200	78. 1	6, 700	0. 19	12	13	5. 8	62	5, 523	12, 429	9, 048
24	8	666, 054	275, 836	41. 4	674, 418	101. 3	3, 523, 744	529	2, 000	79. 8	6, 800	0. 16	14	11	5. 0	86	15, 285	21, 535	10, 046
24	9	657, 674	269, 508	41. 0	651, 214	99. 0	3, 319, 013	505	2, 000	78. 7	6, 600	0. 17	14	12	5. 5	102	10, 910	16, 214	8, 709
24	10	763, 465	311, 908	40. 9	735, 249	96. 3	3, 199, 953	419	2, 100	79. 0	6, 500	0. 21	12	12	5. 6	101	18, 668	13, 912	9, 414
24	11	689, 462	281, 023	40. 8	679, 902	98. 6	3, 027, 439	439	2, 100	80. 8	6, 700	0. 14	13	15	6. 7	85	16, 146	13, 525	7, 328
24	12	702, 154	248, 161	35. 3	814, 612	116. 0	2, 871, 315	409	1, 800	80. 7	6, 600	0. 17	17	16	7. 2	95	13, 234	14, 963	8, 257
25	1	682, 061	271, 777	39. 8	777, 126	113. 9	2, 859, 425	419	2, 100	81. 8	6, 500	0. 11	18	17	7. 5	238	11, 788	14, 633	9, 326
25	2	645, 278	258, 235	40. 0	916, 976	142. 1	2, 730, 561	423	1, 900	81. 6	6, 100	0. 14	17	16	7. 4	325	9, 478	12, 471	7, 895
25	3	695, 216	283, 687	40. 8	1, 011, 174	145. 4	3, 071, 678	442	2, 000	80. 3	5, 900	0. 17	18	16	7. 1	295	6, 747	15, 058	10, 318
年間総量		**8, 394, 091**	**3, 505, 448**		**9, 918, 365**		**39, 378, 206**										**155, 121**	**166, 841**	**108, 068**
日平均		22, 998	9, 604	41. 9	27, 174	118. 8	107, 885	471	2, 000	80. 3	6, 400	0. 16	15	14	6. 3	149	425	457	296
日最大																			
前年度総量		8, 725, 478	4, 374, 918		11, 532, 809		42, 552, 797		2, 200	80. 2	5900	0. 16	13	14	6. 4	144	193, 438	121, 506	115, 059
前年度比		0. 96	0. 80		0. 86		0. 93										0. 80	1. 37	0. 94
備考																			

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

南部水みらいセンター

D-1 重力濃縮

処	番号	1	2	3	4
年	月	重力濃縮投入汚泥量			
			濃縮汚泥		
			量	濃度	固形物量
		m^3	m^3	%	t
24	4	14,353	2,726	3.6	99.6
24	5	14,546	3,176	3.1	99.3
24	6	11,580	2,915	3.3	98.7
24	7	17,548	3,999	3.0	120.7
24	8	22,873	3,352	2.6	88.5
24	9	16,542	2,743	2.3	63.7
24	10	14,374	2,827	2.6	73.9
24	11	14,847	3,147	2.7	85.9
24	12	20,965	3,527	2.6	92.7
25	1	17,443	3,421	3.9	133.9
25	2	15,678	2,814	4.3	122.7
25	3	21,036	2,987	4.0	121.1
年間総量		**201,785**	**37,634**		**1,200.7**
日平均		553	103	3.2	3.3
日最大					
前年度総量		184,327	42,092		1,454.0
前年度比		1.09	0.89		0.83
備考					

D-2. . 機械濃縮

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集剤使用量（ ）		高分子凝集剤使用量	
			濃縮汚泥						
			量	濃度	固形物量		添加率		添加率
		m^3	m^3	%	t	kg	%	kg	%
24	4	7,709	917	4.2	38.6	－	－	－	－
24	5	6,867	843	4.0	34.4	－	－	－	－
24	6	4,785	746	4.2	32.0	－	－	－	－
24	7	3,928	569	4.8	27.3	－	－	－	－
24	8	8,558	970	5.1	50.4	－	－	－	－
24	9	7,957	1,070	4.5	48.2	－	－	－	－
24	10	8,409	1,126	4.2	48.3	－	－	－	－
24	11	5,975	783	4.5	35.5	－	－	－	－
24	12	2,292	292	4.4	12.9	－	－	－	－
25	1	6,258	870	4.3	38.1	－	－	－	－
25	2	4,870	705	4.0	28.6	－	－	－	－
25	3	4,579	696	3.9	27.3	－	－	－	－
年間総量		**72,187**	**9,587**		**421.6**				
日平均		198	26	4.3	1.2				
日最大									
前年度総量		52,207	5,581		261.3				
前年度比		1.38	1.72		1.61				
備考									

D-3. . 濃縮汚泥量（ 合計）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	濃縮汚泥量（ 合計）			消臭剤		
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
		m^3	%	t	kg	m^3	mg/L
24	4	3,643	3.8	138.2	499	3,579	139.5
24	5	4,019	3.3	133.7	521	3,820	136.4
24	6	3,661	3.6	130.7	435	3,322	131.0
24	7	4,568	3.2	148.0	690	4,221	163.5
24	8	4,322	3.2	138.9	688	4,076	168.8
24	9	3,813	2.9	111.9	617	3,534	174.4
24	10	3,953	3.1	122.2	655	3,778	173.4
24	11	3,930	3.1	121.4	569	3,602	157.9
24	12	3,819	2.8	105.6	396	3,578	110.7
25	1	4,291	4.0	172.0	507	4,021	126.1
25	2	3,519	4.3	151.3	409	3,332	122.8
25	3	3,683	4.0	148.4	451	3,511	128.3
年間総量		**47,221**		**1,622**	**6,437**	**44,374**	
日平均		129	3.4	4.0	18	122	
日最大							
前年度総量		47,667		1,715	11,324	47,732	
前年度比		0.99			0.57		
備考							

E. . 消化

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
		m^3	m^3	%	t	m^3	%
24	4	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

F. 脱水

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年	月	脱水機投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集剤（ポリ鉄）使用量	添加率	無機凝集剤（PAC）使用量	添加率	高分子凝集剤使用量	添加率
		量	固形物量	量	固形物量	含水率						
		m^3	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%
24	4	3,579	115	486	119	75.6	－	－	－	－	570	0.51
24	5	3,820	112	473	114	75.8	－	－	－	－	585	0.51
24	6	3,322	95	403	99	75.4	－	－	－	－	480	0.48
24	7	4,221	114	434	106	75.6	－	－	－	－	510	0.41
24	8	4,076	102	420	103	75.3	－	－	－	－	465	0.42
24	9	3,534	105	400	98	75.6	－	－	－	－	390	0.35
24	10	3,778	120	439	108	75.4	－	－	－	－	465	0.36
24	11	3,602	105	428	103	75.9	－	－	－	－	435	0.40
24	12	3,578	105	415	100	75.7	－	－	－	－	375	0.34
25	1	4,021	129	541	129	76.1	－	－	－	－	615	0.45
25	2	3,332	110	443	107	75.9	－	－	－	－	465	0.42
25	3	3,511	116	480	113	76.3	－	－	－	－	540	0.45
年間総量		**44,374**	**1,328**	**5,362**	**1,299**		**0**		**0**		**5,895**	
日平均		122	4	15	4	75.7					16	0.43
日最大												
前年度総量		47,732	1,383	5,633	1,398						6,495	
前年度比		0.93	0.96	0.95	0.93						0.91	
備考			整数		整数			小数2位まで記入				

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

南部水みらいセンター

G． 焼却・溶融

処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入ケーキ量	焼却投入しさ量	焼却投入沈砂量	乾灰量	湿灰量		灰処分量		灰溶融量	溶融スラグ量		砕石使用量	石灰石使用量	消石灰使用量	鉄粉使用量	尿素使用量	珪砂使用量	重油使用量	灯油使用量	コークス使用量	ＬＰＧ使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	苛性ソーダ使用量
							含水率		含水率		空冷	水冷													
		t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	kg	nß	nß	kg
24	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年間総量		**0**			**0.00**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
日平均																									
日最大																									
前年度総量																									
前年度比																									
備考																									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

南部水みらいセンター

Ｈ－1 汚泥移動量（ 送泥・ 搬出）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量（ 送汚泥量）				送汚泥量（添加薬品）	脱水ケーキ（ 搬出）		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量		量	固形物量	
		㎥	%	t	㎥	kg	t	t	kg
24	4	－	－	－	－	－	477.0	110.3	－
24	5	－	－	－	－	－	476.5	111.3	－
24	6	－	－	－	－	－	426.1	99.4	－
24	7	－	－	－	－	－	424.6	99.9	－
24	8	－	－	－	－	－	443.4	100.7	－
24	9	－	－	－	－	－	370.8	86.3	－
24	10	－	－	－	－	－	470.7	109.2	－
24	11	－	－	－	－	－	425.5	96.5	－
24	12	－	－	－	－	－	416.8	96.7	－
25	1	－	－	－	－	－	533.0	126.9	－
25	2	－	－	－	－	－	443.6	106.1	－
25	3	－	－	－	－	－	469.9	107.1	－
年間総量							5,377.9	1,250.4	
日平均							15.0	3.0	
日最大									
前年度総量							5,664.9	1,291.9	
前年度比							0.95	0.97	
備考									

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

Ｈ－2 汚泥移動量（ 受泥・ 搬入）

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量（ 受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（ 受け入れ）	
		量	濃度	固形物量	1％汚泥換算量	量	固形物量
		㎥	%	t	㎥	t	t
24	4	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

Ｉ． レンガ・スラグ

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ出荷量
		成型品	焼成良品（A）個数	焼成不良品（B）個数	歩留まり率	LPG使用量	電力使用量	プレス使用量潤滑油	出荷量	
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t
24	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年間総量		0	0	0		0	0	0	0	0
日平均										
日最大										
前年度総量										
前年度比										
備考										

維持管理報告書（ 平成２４ 年度）

南部水みらいセンター

J.　沈砂・しさ発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しさ
		t	t
24	4	0.3	4.9
24	5	0.0	5.1
24	6	0.0	5.0
24	7	0.6	4.4
24	8	0.3	3.0
24	9	0.0	3.1
24	10	0.3	4.6
24	11	0.0	4.7
24	12	0.3	4.7
25	1	0.0	6.5
25	2	0.0	4.3
25	3	0.0	5.1
年間総量		1.8	55.4
日平均		0.0	0.2
日最大			
前年度総量		3.5	60.1
前年度比			
備考		洗砂処分量	しさ処分量

年間日数	365	平成24年度
年間日数	366	平成23年度

K.　し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m^3	%	t
24	4	－	－	－
24	5	－	－	－
24	6	－	－	－
24	7	－	－	－
24	8	－	－	－
24	9	－	－	－
24	10	－	－	－
24	11	－	－	－
24	12	－	－	－
25	1	－	－	－
25	2	－	－	－
25	3	－	－	－
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				

L.　使用量（焼却での使用量を除く、ただし電力は全体）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力使用量	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発電ガス	太陽発光電			自家発電用	消化槽加温用		その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
24	4	365,357	－	－	－	0	0	43	－	－	－	－	120	－	136	－	－
24	5	364,211	－	－	－	0	0	42	－	－	－	－	112	－	121	－	－
24	6	351,023	－	－	－	0	0	1,006	－	－	－	－	112	－	99	－	－
24	7	372,382	－	－	－	0	0	43	－	－	－	－	102	－	100	－	－
24	8	374,695	－	－	－	0	0	71	－	－	－	－	126	－	92	－	－
24	9	353,287	－	－	－	0	0	0	－	－	－	－	97	－	86	－	－
24	10	358,965	－	－	－	0	0	43	－	－	－	－	101	－	105	－	－
24	11	339,144	－	－	－	0	0	44	－	－	－	－	107	－	104	－	－
24	12	395,404	－	－	－	0	0	44	－	－	－	－	105	－	148	－	－
25	1	405,597	－	－	－	0	0	43	－	－	－	－	91	－	140	－	－
25	2	368,834	－	－	－	0	0	0	－	－	－	－	86	－	154	－	－
25	3	398,011	－	－	－	0	0	43	－	－	－	－	88	－	161	－	－
年間総量		4,446,910				0	0	1,422					1,247		1,446		
日平均		12,183						4					3		4		
日最大																	
前年度総量		4,466,131				1	375	2,620					1,697		2,149		
前年度比		1.00						0.54					0.73		0.67		
備考																	

備考

原田水みらいセンター場内ポンプ場（猪名川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	0	0	0	5	120.0	58.0	39.0	17.5	11.2	602,581	0	0	0	0	0	1
24	5	0	0	0	3	47.5	20.0	7.0	6.8	9.9	551,333	0	0	0	1	60	0
24	6	0	0	0	7	245.5	73.0	24.5	26.5	7.4	662,962	0	0	0	0	0	0
24	7	0	0	0	8	213.5	54.5	22.5	30.1	7.7	717,101	0	0	0	1	60	0
24	8	0	0	0	6	107.5	51.5	26.5	20.9	6.4	616,542	0	0	0	0	0	0
24	9	0	0	0	9	174.0	41.5	25.0	29.4	5.2	624,612	0	0	0	1	60	1
24	10	0	0	0	3	75.0	42.5	15.0	21.1	6.3	586,441	0	0	0	0	0	0
24	11	0	0	0	6	110.0	42.5	13.0	12.3	7.5	592,866	0	0	0	1	54	0
24	12	0	0	0	7	85.0	32.5	6.0	4.3	6.5	594,495	0	0	0	0	0	1
25	1	0	0	0	3	35.5	21.0	4.0	9.3	9.2	550,541	0	0	0	0	0	0
25	2	0	0	0	8	100.5	44.0	7.0	12.5	9.6	573,190	0	0	0	0	0	0
25	3	0	0	0	4	58.0	19.5	11.5	12.2	9.2	594,702	0	0	0	1	54	0
年間総量		0	0	0	69	1,372.0	無記入	無記入	202.9	96.1	7,267,366	0	0	0	5	288	3
日平均		0	0	無記入	無記入	3.8	無記入	無記入	無記入	無記入	19,900	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0.0	無記入	無記入	無記入	無記入	0	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		0	0	0	80	1,634.0	無記入	無記入	161.7	100.4	7,442,455	0	0	0	6	284	6
前年度比		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.86	0.84	無記入	無記入	1.25	0.96	0.98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.83	1.01	0.50
備考					3mm以上の降雨を記録した日数				比重1.4	比重0.96					第1,2系列自家発運転時間と同じ	第1,2系列自家発運転時間と同じ	
１年日数		365															

場内ポンプ場（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	—	333,451	4	12	85.5	31.0	16.5	21	19	2,780,058	0	2,600	—	0	0	1,027
24	5	—	128,492	2	7	61.0	26.0	12.5	5	11	2,795,128	1,860	2,100	—	0	0	1,063
24	6	—	1,075,765	7	12	299.5	86.0	33.0	32	16	2,834,583	130	8,800	—	0	0	1,404
24	7	—	677,968	6	12	187.0	51.5	24.5	23	21	2,830,154	622	5,400	—	0	0	1,429
24	8	—	849,586	5	7	182.5	89.5	72.0	16	21	2,803,092	853	6,700	—	0	0	884
24	9	—	385,325	5	13	127.5	37.5	13.5	44	9	2,753,989	365	3,400	—	0	0	797
24	10	—	175,402	3	7	63.0	30.5	10.5	21	25	2,846,254	161	1,800	—	0	0	788
24	11	—	362,177	5	7	116.0	37.5	12.5	8	27	2,776,942	0	3,300	—	0	0	1,015
24	12	—	155,439	3	11	87.5	31.5	6.5	11	4	2,834,131	0	2,000	—	0	0	1,403
25	1	—	32,038	1	3	37.0	22.0	4.0	8	4	2,850,466	0	1,100	—	0	0	1,381
25	2	—	227,143	2	11	100.5	45.0	6.0	13	6	2,602,374	0	2,700	—	0	0	895
25	3	—	187,944	3	7	72.5	26.5	11.0	6	2	2,861,123	0	1,600	—	0	0	933
年間総量		—	4,590,730	46	109	1,419.5	無記入	無記入	208	165	33,568,294	3,991	41,500	—	0	0	13,019
日平均		—	12,577	無記入	無記入	3.9	無記入	無記入	無記入	無記入	91,968	11	114	—	無記入	無記入	36
日最大		—	507,478	無記入	無記入	89.5	無記入	無記入	無記入	無記入	110,626	1,608	3,650	—	無記入	0	99
前年度総量		—	5,063,744	50	112	1,580.0	無記入	無記入	294	166	34,346,023	1,127	44,400	—	0	0	14,138
前年度比		—	0.91	0.92	0.97	0.90	無記入	無記入	0.71	0.99	0.98	3.54	0.93	—			0.92
備考																	
１年日数		365															

岸部ポンプ場（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	160,224	122,486	6	12	81.0	33.0	21.0	6	0	31,084	85	593	—	0	0	442
24	5	148,696	37,120	1	6	41.0	18.5	11.5	0	3	29,420	3	193	—	0	0	492
24	6	161,425	391,681	10	12	216.0	74.5	27.5	9	0	31,973	0	1,783	—	0	0	425
24	7	170,390	296,275	8	10	176.5	47.0	25.5	9	0	34,809	0	1,508	—	0	0	497
24	8	160,509	254,101	6	6	153.0	77.5	65.5	9	3	33,969	60	1,257	—	0	0	433
24	9	161,947	120,374	9	11	127.0	40.0	19.5	6	0	32,113	0	576	—	0	0	429
24	10	156,816	54,003	4	6	53.5	27.5	10.5	6	0	30,216	0	228	—	0	0	460
24	11	161,238	85,083	6	8	106.0	36.5	11.0	6	3	31,062	0	438	—	0	0	504
24	12	159,061	41,906	4	8	64.0	25.0	5.5	0	0	34,193	63	233	—	0	0	436
25	1	153,867	12,691	3	3	31.5	20.0	3.5	0	0	35,127	0	47	—	0	0	512
25	2	152,936	54,582	6	10	76.5	35.5	5.0	0	0	33,725	0	229	—	0	0	451
25	3	153,077	61,206	6	5	41.0	15.0	7.0	3	0	32,658	0	255	—	0	0	429
年間総量		1,900,186	1,531,508	69	97	1,167.0	無記入	無記入	54	9	390,349	211	7,340	—	0	0	5,510
日平均		5,206	4,196	無記入	無記入	3.2	無記入	無記入	無記入	無記入	1,069	1	20	—	無記入	無記入	15
日最大		6,048	164,923	無記入	無記入	77.5	無記入	無記入	無記入	無記入	1,420	80	793	—	無記入	0	27
前年度総量		1,865,608	1,564,389	66	113	1,478.5	無記入	無記入	32	15	403,487	30	7,359	—	0	0	8,275
前年度比		1.02	0.98	1.05	0.86	0.79	無記入	無記入	1.69	0.60	0.97	7.03	1.00	—			0.67
備考																	
１年日数		365															

味舌ポンプ場千里系（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	1,008,089	161,160	4	12	79.5	34.5	22.0	10.0	1.9	95,943	0	1,231	—	0	0	240
24	5	937,053	45,790	1	7	49.5	24.5	13.5	4.0	1.0	88,654	20	402	—	0	0	222
24	6	1,264,691	550,850	6	13	270.5	84.5	30.0	14.0	3.0	98,104	10	3,527	—	0	0	182
24	7	1,306,432	355,580	7	10	187.0	49.5	24.5	14.4	0.6	108,831	0	2,376	—	0	0	195
24	8	1,018,871	320,310	5	5	191.5	90.0	76.0	32.4	3.0	101,824	0	2,122	—	0	0	226
24	9	998,585	187,800	4	12	143.5	47.0	15.5	11.2	1.0	93,705	10	1,256	—	0	0	175
24	10	938,302	77,590	3	7	65.0	32.5	10.5	8.0	0.9	90,584	0	584	—	0	0	121
24	11	972,420	221,320	6	9	118.5	38.0	12.0	8.0	1.0	91,535	20	1,507	—	0	0	173
24	12	971,240	143,580	3	10	88.5	32.0	6.5	4.4	1.8	99,552	70	1,100	—	0	0	160
25	1	866,447	47,620	2	3	38.5	23.5	4.0	3.6	1.1	92,134	60	443	—	0	0	124
25	2	919,506	165,580	5	11	102.5	47.0	6.5	2.4	0.0	90,834	0	1,237	—	0	0	136
25	3	870,209	119,320	3	7	72.0	25.5	10.5	4.0	1.7	90,005	0	864	—	0	0	145
年間総量		12,071,845	2,396,500	49	106	1,406.5	無記入	無記入	116.4	17.0	1,141,705	190	16,649	—	0	0	2,099
日平均		33,074	6,566	無記入	無記入	3.9	無記入	無記入	無記入	無記入	3,128	1	46	—	無記入	無記入	6
日最大		90,801	147,970	無記入	無記入	90.0	無記入	無記入	無記入	無記入	5,532	70	1,089	—	無記入	0	76
前年度総量		12,222,030	2,952,610	61	113	1,492.5	無記入	無記入	91.6	13.0	1,264,772	0	22,759	—	0	0	2,869
前年度比		0.99	0.81	0.80	0.94	0.94	無記入	無記入	1.27	1.31	0.90		0.73	—			0.73
備考																	
１年日数		365															

味舌ポンプ場山田系（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	—	18,900	3	12	79.5	34.5	22.0	0.4	0.6	15,370	—	159	—	—	—	0
24	5	—	3,090	4	7	49.5	24.5	13.5	0.0	0.0	15,630	—	74	—	—	—	4
24	6	—	64,350	6	13	270.5	84.5	30.0	3.3	0.7	15,060	—	474	—	—	—	31
24	7	—	38,320	6	10	187.0	49.5	24.5	0.8	0.6	14,830	—	288	—	—	—	0
24	8	—	51,170	5	5	191.5	90.0	76.0	4.0	0.7	17,210	—	412	—	—	—	0
24	9	—	18,130	4	12	143.5	47.0	15.5	1.8	0.4	15,500	—	139	—	—	—	0
24	10	—	5,260	2	7	65.0	32.5	10.5	0.3	0.7	14,430	—	63	—	—	—	0
24	11	—	8,620	4	9	118.5	38.0	12.0	0.2	0.2	14,700	—	98	—	—	—	62
24	12	—	3,990	2	10	88.5	32.0	6.5	1.2	0.0	15,100	—	45	—	—	—	0
25	1	—	1,840	2	3	38.5	23.5	4.0	0.8	0.0	14,750	—	21	—	—	—	0
25	2	—	7,190	2	11	102.5	47.0	6.5	2.4	0.0	13,230	—	89	—	—	—	1
25	3	—	7,400	3	7	72.0	25.5	10.5	1.2	0.2	14,580	—	75	—	—	—	0
年間総量		—	228,260	43	106	1,406.5	無記入	無記入	16.4	4.1	180,390	—	1,937	—	—	—	98
日平均		—	625	無記入	無記入	3.9	無記入	無記入	無記入	無記入	494	—	5	—	—	—	0
日最大		—	34,870	無記入	無記入	90.0	無記入	無記入	無記入	無記入	870	—	288	—	—	—	60
前年度総量		—	229,940	52	107	1,492.5	無記入	無記入	3.1	1.5	194,450	—	2,167	—	—	—	97
前年度比		—	0.99	0.83	0.99	0.94	無記入	無記入	5.29	2.73	0.93	—	0.89	—	—	—	1.01
備考																	
１年日数		365															

味舌ポンプ場水路系（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	—	46,065	23	12	79.5	34.5	22.0	0.7	2.7	4,447	—	82	—	—	—	17
24	5	—	57,659	28	7	49.5	24.5	13.5	0.0	0.0	4,846	—	50	—	—	—	45
24	6	—	147,329	30	13	270.5	84.5	30.0	0.2	2.3	7,856	—	227	—	—	—	12
24	7	—	112,238	31	10	187.0	49.5	24.5	0.3	0.9	7,299	—	132	—	—	—	15
24	8	—	117,483	31	5	191.5	90.0	76.0	2.0	0.7	7,216	—	198	—	—	—	9
24	9	—	86,052	30	12	143.5	47.0	15.5	0.4	0.2	6,285	—	32	—	—	—	4
24	10	—	47,665	27	7	65.0	32.5	10.5	0.0	0.2	4,376	—	36	—	—	—	9
24	11	—	52,189	25	9	118.5	38.0	12.0	0.1	0.5	4,555	—	51	—	—	—	4
24	12	—	49,093	22	10	88.5	32.0	6.5	0.0	0.0	4,848	—	24	—	—	—	1
25	1	—	44,328	24	3	38.5	23.5	4.0	0.0	1.6	4,736	—	33	—	—	—	4
25	2	—	41,857	23	11	102.5	47.0	6.5	0.0	0.0	4,276	—	40	—	—	—	4
25	3	—	22,893	16	7	72.0	25.5	10.5	0.0	0.5	3,665	—	13	—	—	—	2
年間総量		—	824,851	310	106	1,406.5	無記入	無記入	3.7	9.6	64,405	—	918	—	—	—	126
日平均		—	2,260	無記入	無記入	3.9	無記入	無記入	無記入	無記入	176	—	3	—	—	—	0
日最大		—	27,355	無記入	無記入	90.0	無記入	無記入	無記入	無記入	598	—	163	—	—	—	25
前年度総量		—	929,495	302	113	1,492.5	無記入	無記入	1.0	10.0	81,048	—	814	—	—	—	237
前年度比		—	0.89	1.03	0.94	0.94	無記入	無記入	3.70	0.96	0.79	—	1.13	—	—	—	0.53
備考																	
１年日数		365															

穂積ポンプ場（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	384,037	56,007	2	12	106.0	50.0	34.0	12	3	33,306	0	399	—	0	0	74.7
24	5	369,369	12,115	1	6	50.5	33.5	14.5	0	0	32,713	3	134	—	0	0	82.3
24	6	503,621	134,485	5	12	253.5	73.5	30.0	3	0	40,100	0	919	—	0	0	81.7
24	7	504,089	87,935	5	12	203.5	46.5	26.0	3	3	41,547	0	634	—	0	0	99.2
24	8	466,037	198,084	5	6	182.5	76.5	53.0	3	0	41,990	0	1,265	—	0	0	94.0
24	9	443,559	40,538	3	14	140.5	33.0	20.5	0	0	38,891	0	334	—	0	0	79.0
24	10	371,503	19,088	2	6	73.5	37.5	15.5	3	3	35,604	0	182	—	0	0	80.8
24	11	382,916	24,871	2	8	109.5	39.5	12.0	0	0	33,193	0	208	—	0	0	94.9
24	12	366,979	753	1	10	75.5	30.5	6.0	0	0	34,407	0	70	—	0	0	78.4
25	1	381,206	0	0	4	34.0	20.0	3.5	3	3	35,667	0	42	—	0	0	81.5
25	2	474,239	3,863	1	12	98.5	46.0	7.0	0	0	37,119	5	89	—	0	0	75.6
25	3	443,339	14,644	2	5	66.5	23.5	12.5	0	0	37,114	0	153	—	0	0	75.9
年間総量		5,090,894	592,383	29	107	1,394.0	無記入	無記入	27	12	441,651	8	4,429	—	0	0	998.0
日平均		13,948	1,623	無記入	無記入	3.8	無記入	無記入	無記入	無記入	1,210	0	12	—	無記入	無記入	2.7
日最大		49,686	119,585	無記入	無記入	76.5	無記入	無記入	無記入	無記入	2,842	5	717	—	無記入	0	9.3
前年度総量		5,367,099	338,843	17	107	1,524.5	無記入	無記入	28	21	481,601	5	2,676	—	0	0	987.9
前年度比		0.95	1.75	1.71	1.00	0.91	無記入	無記入	0.96	0.57	0.92	1.60	1.66	—			1.0
備考																	
１年日数		365															

摂津ポンプ場（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	813,754	282,573	4	12	67.0	20.5	15.0	5.0	6.0	122,107	160	3,570	—	0	0	50.3
24	5	850,554	147,998	3	8	52.0	23.5	11.5	10.0	5.0	123,281	30	2,053	—	0	0	78.8
24	6	947,367	1,316,675	10	12	253.0	75.0	30.5	6.0	0.0	138,744	180	15,558	—	0	0	36.4
24	7	934,814	846,647	9	10	158.5	39.5	22.0	7.0	7.0	137,342	0	9,801	—	0	0	26.1
24	8	985,096	1,415,453	7	7	162.5	87.5	66.0	6.0	8.0	136,101	0	18,332	—	0	0	28.2
24	9	928,919	552,834	7	13	93.5	46.0	11.5	0.0	5.0	121,191	0	6,473	—	0	0	26.5
24	10	851,794	151,872	3	6	63.5	29.5	10.5	19.8	5.9	113,432	160	2,021	—	0	0	26.6
24	11	782,759	261,410	5	7	114.0	36.5	12.5	15.5	1.3	111,266	0	3,219	—	0	0	19.9
24	12	842,143	152,293	5	10	81.5	30.0	6.5	8.0	0.0	129,796	0	1,950	—	0	0	25.8
25	1	805,953	68,147	3	3	35.0	21.0	4.0	0.0	0.0	122,017	130	1,142	—	0	0	23.0
25	2	783,258	235,728	8	11	97.0	44.0	6.0	13.0	3.0	114,119	0	2,881	—	0	0	21.4
25	3	858,856	234,282	3	7	71.0	26.0	11.0	0.0	0.0	123,260	0	2,850	—	0	0	28.9
年間総量		10,385,267	5,665,912	67	106	1,248.5	無記入	無記入	90.3	41.2	1,492,656	660	69,850	—	0	0	391.9
日平均		28,453	15,523	無記入	無記入	3.4	無記入	無記入	無記入	無記入	4,089	2	191	—	無記入	無記入	1.0
日最大		45,505	940,260	無記入	無記入	87.5	無記入	無記入	無記入	無記入	7,829	160	12,550	—	無記入	0	6.3
前年度総量		10,637,720	5,012,000	74	112	1,414.0	無記入	無記入	20.5	27.5	1,704,751	1,860	60,885	—	0	0	206.2
前年度比		0.98	1.13	0.91	0.95	0.88	無記入	無記入	4.40	1.50	0.88	0.35	1.15	—			1.90
備考																	
１年日数		365															

高槻水みらいセンター場内ポンプ場（淀川右岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	－	423,000	6	12	91.0	35.0	20.5	2.0	3.0	31,340	0	4,710	0	0	0	8
24	5	－	134,100	9	9	79.5	31.0	15.0	0.0	0.0	31,580	0	2,042	0	0	0	8
24	6	－	1,714,300	11	12	291.5	84.0	33.0	6.0	6.0	38,580	0	17,175	0	0	0	16
24	7	－	830,200	8	11	169.5	55.5	17.0	4.0	3.0	38,160	0	8,666	0	0	0	8
24	8	－	2,612,200	6	8	300.5	120.5	74.0	13.0	20.0	42,790	0	24,968	0	0	0	18
24	9	－	588,700	9	15	159.0	49.0	23.5	23.0	2.0	37,080	0	6,240	0	0	0	6
24	10	－	172,900	7	6	66.5	31.5	9.0	6.0	3.0	33,770	0	1,904	0	0	0	7
24	11	－	305,600	3	9	121.5	39.5	14.5	2.0	2.0	31,570	0	3,392	0	0	0	8
24	12	－	195,000	2	11	88.0	31.0	6.0	1.0	2.0	34,360	0	2,238	0	0	0	6
25	1	－	49,600	2	3	40.0	25.5	4.5	0.0	0.0	34,150	0	703	0	0	0	7
25	2	－	252,000	6	13	108.0	50.0	7.0	3.0	1.0	31,410	0	2,811	0	0	0	7
24	3	－	248,600	7	7	77.5	30.0	12.5	3.0	2.0	32,870	0	2,720	0	0	0	8
年間総量		－	7,526,200	76	116	1,592.5	無記入	無記入	63.0	44.0	417,660	0	77,569	0	0	0	107
日平均		－	20,620	無記入	無記入	4.4	無記入	無記入	無記入	無記入	1,144	0	213	0	無記入	無記入	0.3
日最大		－	696,500	無記入	無記入	93.5	無記入	無記入	無記入	無記入	－	0	6,903	0	無記入	0	3.0
前年度総量		－	6,631,500	76	116	1,635.0	無記入	無記入	37.0	13.0	426,920	0	70,974	0	0	0	105
前年度比		－	1.13	1.00	1.00	0.97	無記入	無記入	1.70	3.38	0.98	#DIV/0!	1.09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.02
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
1年日数		**365**															

前島ポンプ場（淀川右岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	滞水池送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	13,560	132,700	2	11	79.0	31.0	18.5	0.0	0.0	23,592	0	1,990	0	0	0	16.8
24	5	13,250	29,710	2	8	55.0	21.5	9.0	0.0	0.0	22,503	0	1,260	0	0	0	15.8
24	6	33,960	627,570	7	12	259.0	69.0	26.5	3.1	1.8	24,748	0	8,371	0	0	0	13.4
24	7	32,390	195,780	6	11	143.5	47.0	17.0	0.0	0.0	28,517	0	2,659	0	0	0	16.0
24	8	27,690	1,375,160	6	7	315.5	121.0	61.0	6.8	1.7	34,025	0	18,154	0	0	0	30.4
24	9	50,900	281,690	8	16	136.5	57.5	15.5	5.2	0.6	27,525	0	4,363	0	0	0	22.8
24	10	20,040	84,320	3	8	58.5	29.5	10.0	2.1	0.6	22,733	0	1,435	0	0	0	18.6
24	11	32,080	150,650	5	8	94.5	32.0	12.5	0.0	0.0	24,118	0	2,464	0	0	0	17.6
24	12	20,290	78,860	3	8	53.0	21.0	4.0	0.0	0.0	29,332	0	1,559	0	0	0	25.5
25	1	6,500	29,330	1	3	22.0	16.0	3.0	8.5	0.0	34,172	0	846	0	0	0	18.9
25	2	0	114,090	3	9	45.0	23.0	4.5	19.6	0.4	35,902	0	1,618	0	0	0	22.1
25	3	0	133,830	3	5	63.5	27.5	12.5	5.0	0.3	32,135	0	1,660	0	0	0	21.0
年間総量		250,660	3,233,690	49	106	1,325.0	無記入	無記入	50.3	5.4	339,302	0	46,379	0	0	0	238.9
日平均		687	8,859	無記入	無記入	3.6	無記入	無記入	無記入	無記入	930	0	127	0	無記入	無記入	0.7
日最大		7,010	182,380	無記入	無記入	82.0	無記入	無記入	無記入	無記入	187	0	2,029	0	無記入	0	8.1
前年度総量		244,410	1,627,720	52	113	1,403.5	無記入	無記入	20.5	1.6	326,595	0	25,360	0	0	0	237
前年度比		1.03	1.99	0.94	0.94	0.94	無記入	無記入	2.45	3.38	1.04	#DIV/0!	1.83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.01
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
1年日数		**365**															

安威川左岸ポンプ場（淀川右岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	排水量	排水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	－	57,404	2	－	－	－	－	0.0	0.0	3,380	0	134.0	－	0	0	2.7
24	5	－	3,156	1	－	－	－	－	0.0	0.0	3,774	0	19.0	－	0	0	2.0
24	6	－	3,580	1	－	－	－	－	0.0	0.0	3,282	0	18.0	－	0	0	3.8
24	7	－	9,350	1	－	－	－	－	0.0	0.0	2,728	0	83.0	－	0	0	11.3
24	8	－	3,208	1	－	－	－	－	0.0	0.0	3,532	0	35.0	－	0	0	8.0
24	9	－	3,340	1	－	－	－	－	0.0	0.0	2,764	0	11.0	－	0	0	4.3
24	10	－	3,870	1	－	－	－	－	0.0	0.0	2,841	0	12.0	－	0	0	1.7
24	11	－	3,372	1	－	－	－	－	0.0	0.0	2,594	0	11.0	－	0	0	1.5
24	12	－	3,545	1	－	－	－	－	0.0	0.0	2,790	0	29.0	－	0	0	1.1
25	1	－	3,122	1	－	－	－	－	0.0	0.0	3,870	0	24.0	－	0	0	1.2
25	2	－	2,803	1	－	－	－	－	0.0	0.0	3,304	0	23.0	－	0	0	1.0
25	3	－	2,906	1	－	－	－	－	0.0	0.0	3,465	0	25.0	－	0	0	1.0
年間総量		－	99,656	13	－	－	無記入	無記入	0.0	0.0	38,324	0	424.0	－	－	－	39.6
日平均		－	273	無記入	無記入	－	－	無記入	無記入	無記入	105.0	0	1.2	－	無記入	無記入	0.1
日最大		－	4,045	無記入	無記入	－	無記入	無記入	無記入	無記入	37	0	24.0	－	無記入	0	1.1
前年度総量		－	40,186	11	－	－	無記入	無記入	0.0	0.0	43,468	0	166.0	－	－	－	18.7
前年度比		－	2.48	1.18	－	－	無記入	無記入	－	－	0.88	－	2.55	－	無記入	無記入	2.12
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		365															

石津中継ポンプ場（淀川左岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m3	m3	日	日	mm	mm	mm	m3	m3	kWh	kWh	L	L	回	分	m3
24	4	3,240,400	—	—	10	85	26	13	—	—	200,675	0	30.0	—	0	0	3
24	5	3,139,700	—	—	7	53	20	8	—	—	199,962	0	30.0	—	0	0	5
24	6	3,502,000	—	—	12	272	83	20	—	—	226,836	0	29.9	—	0	0	3
24	7	3,512,100	—	—	11	216	62	51	—	—	224,427	0	30.0	—	0	0	3
24	8	3,470,800	—	—	7	232	145	73	—	—	224,384	0	30.0	—	0	0	3
24	9	3,243,800	—	—	12	157	61	25	—	—	210,367	38	277.9	—	0	0	5
24	10	3,319,700	—	—	7	70	31	12	—	—	211,354	0	80.6	—	0	0	3
24	11	3,247,500	—	—	7	120	36	12	—	—	203,400	0	30.4	—	0	0	2
24	12	3,409,500	—	—	9	87	30	7	—	—	209,046	0	30.9	—	0	0	4
25	1	3,289,200	—	—	3	40	24	4	—	—	198,097	1,620	1,283.6	—	1	452	5
25	2	3,097,800	—	—	10	105	49	6	—	—	188,965	0	31.2	—	0	0	4
25	3	3,336,400	—	—	7	91	41	25	—	—	205,077	0	30.8	—	0	0	5
年間総量		39,808,900	—	—	102	1,528	608	256	—	—	2,502,590	1,658	1,915.4	—	1	452	45
日平均		109,065	—	—	—	15	15	—	—	—	6856.41	829	127.7	—	0	452	0
日最大		222,900	—	—	—	145	145	73	—	—	—	1,620	1,240.8	—	0	452	4
前年間総量		39,852,800	—	—	107	1,505	—	—	—	—	2,535,231	720	1,147.9	—	0	0	42
前年度比		1.00	—	—	0.95	1.02	—	—	—	—	0.99	2.30	—	—	—	—	1.08
備考		石津中継ポンプ場放流量									取引電力量 年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値 954		点検のみ				メーター読み
1年日数		365															

鴻池ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	7,370,000	146,300	3	11	72.0	26.0	13.0	10.00	11.36	484,200	0	2,272	0	0	0	0
24	5	6,748,000	0	0	5	23.0	10.0	4.0	8.33	7.02	464,600	0	2,212	0	0	0	0
24	6	9,817,000	1,025,000	7	13	290.0	90.0	28.0	16.67	13.43	616,500	0	11,180	0	0	0	0
24	7	9,584,000	562,300	5	11	182.0	55.0	29.0	60.00	10.19	607,700	0	9,145	0	0	0	0
24	8	8,699,000	810,000	4	8	146.0	69.0	61.0	63.33	17.33	578,100	0	12,300	0	0	0	0
24	9	8,577,000	575,400	3	12	177.0	81.0	30.0	70.00	14.42	568,200	0	8,449	0	0	0	0
24	10	7,836,000	62,700	1	7	70.0	32.0	11.0	73.33	15.04	513,300	0	1,509	0	0	0	0
24	11	7,816,000	196,400	3	7	111.0	35.0	14.0	42.22	14.37	519,400	0	2,952	0	0	0	0
24	12	7,401,000	29,370	2	8	75.0	30.0	6.0	30.56	11.49	508,000	0	1,462	0	0	0	0
25	1	6,619,000	0	0	3	39.0	25.0	5.0	8.33	14.17	471,100	0	421	0	0	0	0
25	2	7,140,000	62,850	0	11	90.0	39.0	4.0	16.67	21.89	488,800	0	839	0	0	0	0
25	3	7,293,000	243,200	2	7	88.0	35.0	19.0	19.44	15.53	510,300	0	2,385	0	0	0	0
年間総量		94,900,000	3,713,000	30	103	1,360.0	無記入	無記入	418.89	166.25	6,330,000	0	55,130	0	0	0	0
日平均		260,000	10,173	無記入	無記入	3.7	無記入	無記入	無記入	無記入	17,340	0	151	0	無記入	0	0
日最大		751,300	437,100	無記入	無記入	90.0	無記入	無記入	無記入	無記入	46,330	0	4,111	0	無記入	0	0
前年度総量		97,250,000	2,527,000	30	113	1,429.0	無記入	無記入	241.67	0.00	6,508,000	0	43,000	0	0	0	0
前年度比		0.98	1.47	1.00	0.91	0.95	無記入	無記入	1.73	#DIV/0!	0.97	#DIV/0!	1.28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
備考									比重1.8 (洗砂として処分) 場外処分	比重0.645 場外処分					処理場内停電のみ	処理場内停電のみ	処理場既設側に含む
１年日数		365															

菊水ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	431,200	42,800	3	11	84.0	27.0	18.0	0.00	0.00	19,950	30	409	0	1	30	75
24	5	378,700	9,684	1	6	25.0	11.0	7.0	0.00	0.00	19,750	30	219	0	2	37	84
24	6	551,500	197,600	8	12	269.0	82.0	23.0	4.45	3.78	23,990	27	1,744	0	1	30	117
24	7	546,100	110,500	6	10	163.0	52.0	29.0	4.06	0.00	24,920	27	1,102	0	1	30	119
24	8	475,100	158,500	6	7	172.0	98.0	87.0	4.07	3.32	24,320	38	1,126	0	1	30	116
24	9	466,900	91,920	4	10	170.0	66.0	31.0	2.15	0.00	22,670	38	1,020	0	1	30	109
24	10	443,300	24,400	4	6	71.0	28.0	13.0	2.71	0.00	21,000	32	271	0	1	30	90
24	11	464,800	43,690	4	6	125.0	37.0	14.0	5.27	4.08	22,110	38	538	0	1	220	86
24	12	456,400	20,400	3	9	78.0	30.0	8.0	4.12	0.00	23,030	33	247	0	1	30	70
25	1	414,100	5,544	2	3	37.0	21.0	4.0	0.00	0.00	22,440	39	145	0	1	30	78
25	2	427,400	19,240	4	11	87.0	39.0	6.0	2.65	0.00	21,670	32	238	0	1	30	78
25	3	441,400	50,710	5	6	90.0	45.0	33.0	0.00	3.84	21,300	33	476	0	1	30	72
年間総量		5,497,000	775,000	50	97	1,371.0	無記入	無記入	29.48	15.02	267,200	397	7,535	0	13	557	1,094
日平均		15,060	2,100	無記入	無記入	3.8	無記入	無記入	無記入	無記入	732	1.09	20.6	0	無記入	無記入	3.00
日最大		44,040	109,900	無記入	無記入	98.0	無記入	無記入	無記入	無記入	112	39.0	692	0	無記入	220	19
前年度総量		5,782,400	659,166	44	87	1,321.5	無記入	無記入	24.74	18.03	286,300	327	6,793	0	12	510	1,051
前年度比		0.95	1.18	1.14	1.11	1.04	無記入	無記入	1.19	0.83	0.93	1.21	1.11	#DIV/0!	1.08	1.09	1.04
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		365															

大平ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	1,106,000	99,070	3	8	69.0	23.0	15.0	2.86	6.43	23,650	26	820	0	1	30	123
24	5	1,021,000	20,300	2	5	27.0	14.0	6.0	3.56	0.00	22,490	27	538	0	2	33	127
24	6	1,627,000	588,500	7	13	258.0	74.0	22.0	4.06	9.86	30,020	25	4,049	0	1	30	125
24	7	1,607,000	351,500	6	10	190.0	45.0	45.0	12.31	6.28	30,950	33	2,932	0	1	30	175
24	8	1,398,000	555,200	4	7	187.0	105.0	95.0	10.12	6.65	29,780	42	2,994	0	2	56	127
24	9	1,532,000	402,000	4	14	185.0	72.0	32.0	18.68	6.28	29,500	20	3,357	0	1	30	148
24	10	1,404,000	60,120	4	7	92.0	31.0	15.0	12.80	13.72	26,310	28	703	0	1	30	136
24	11	1,393,000	126,900	5	7	114.0	33.0	13.0	9.01	3.24	26,080	23	1,420	0	2	233	123
24	12	1,148,000	31,830	3	7	75.0	27.0	6.0	4.13	3.16	26,720	26	533	0	1	30	130
25	1	1,026,000	10,420	1	3	37.0	23.0	6.0	0.00	3.12	27,250	33	283	0	1	30	124
25	2	1,157,000	37,400	2	11	84.0	37.0	6.0	4.90	2.87	27,300	30	603	0	1	30	132
25	3	1,187,000	148,000	4	7	98.0	44.0	27.0	4.76	6.00	27,310	21	1,076	0	1	30	131
年間総量		15,610,000	2,431,000	45	99	1,416.0	無記入	無記入	87.19	67.61	327,400	334	19,310	0	15	592	1,601
日平均		42,800	6,700	無記入	無記入	3.9	無記入	無記入	無記入	無記入	900	0.92	52.9	0	無記入	無記入	4.4
日最大		161,200	428,800	無記入	無記入	105.0	無記入	無記入	無記入	無記入	266	42.0	2,062	0	無記入	200	12
前年度総量		15,220,000	1,559,000	46	101	1,317.0	無記入	無記入	48.40	26.93	364,400	352	14,526	0	14	502	2,755
前年度比		1.03	1.56	0.98	0.98	1.08	無記入	無記入	1.80	2.51	0.90	0.95	1.33	#DIV/0!	1.07	1.18	0.58
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		365															

氷野ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	1,312,000	186,400	3	12	70.0	25.0	12.0	3.00	3.43	47,010	45	1,284	0	1	30	606
24	5	1,169,000	47,910	3	7	27.0	10.0	5.0	1.98	2.90	43,410	49	852	0	2	38	625
24	6	1,624,000	1,170,000	9	13	264.0	75.0	29.0	14.03	9.26	52,150	44	6,434	0	1	30	746
24	7	1,640,000	697,800	8	11	174.0	49.0	32.0	21.40	5.35	53,230	50	4,006	0	1	30	798
24	8	1,492,000	918,300	8	7	227.0	85.0	76.0	25.28	2.17	51,540	49	4,504	0	1	30	803
24	9	1,423,000	671,300	9	16	184.0	70.0	25.0	30.43	2.09	49,980	51	4,042	0	1	30	768
24	10	1,363,000	175,700	5	8	70.0	27.0	10.0	19.50	3.69	47,700	46	1,590	0	1	30	755
24	11	1,316,000	317,400	6	6	101.0	31.0	12.0	6.52	3.47	47,650	51	2,630	0	1	157	684
24	12	1,308,000	180,100	4	9	74.0	27.0	6.0	2.17	2.65	49,960	40	2,003	0	1	30	480
25	1	1,183,000	91,040	3	3	38.0	24.0	5.0	0.00	3.26	48,260	53	1,040	0	1	30	442
25	2	1,282,000	174,100	5	11	84.0	35.0	5.0	2.70	2.88	48,710	50	1,715	0	1	30	495
25	3	1,287,000	357,300	5	6	91.0	34.0	16.0	6.43	2.47	49,120	47	2,513	0	1	30	639
年間総量		16,400,000	4,987,000	68	109	1,404.0	無記入	無記入	133.44	43.62	588,700	575	32,610	0	13	495	7,841
日平均		44,900	13,700	無記入	無記入	3.8	無記入	無記入	無記入	無記入	1,610	1.58	89.3	0	無記入	無記入	21.5
日最大		112,900	455,600	無記入	無記入	85.0	無記入	無記入	無記入	無記入	205	53.0	2,210	0	無記入	157	55
前年度総量		16,780,000	4,301,000	73	111	1,359.0	無記入	無記入	60.49	42.55	593,800	464	32,769	0	12	500	6,312
前年度比		0.98	1.16	0.93	0.98	1.03	無記入	無記入	2.21	1.03	0.99	1.24	1.00	#DIV/0!	1.08	0.99	1.24
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		365															

桑才ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	3,521,000	220,200	3	11	82.0	29.0	20.0	3.28	13.19	95,260	90	1,482	0	1	31	113
24	5	3,167,000	42,700	3	7	29.0	11.0	5.0	1.98	9.88	94,530	110	627	0	2	41	37
24	6	4,661,000	1,092,000	9	12	286.0	83.0	25.0	6.20	18.16	128,400	90	7,934	0	1	29	54
24	7	4,415,000	654,200	6	10	165.0	50.0	26.0	19.35	6.82	127,700	90	4,797	0	1	32	103
24	8	4,187,000	1,027,000	5	8	212.0	101.0	93.0	31.71	11.30	120,400	100	6,042	0	1	30	126
24	9	4,463,000	592,600	4	13	184.0	74.0	35.0	31.75	10.93	120,700	90	4,292	0	1	29	142
24	10	3,998,000	176,300	5	8	82.0	30.0	13.0	21.80	17.83	106,300	80	1,425	0	1	29	75
24	11	3,960,000	285,600	4	6	118.0	34.0	13.0	15.56	13.52	102,900	90	2,180	0	1	29	73
24	12	3,636,000	127,300	3	7	76.0	27.0	6.0	19.57	5.98	99,590	100	1,195	0	1	32	68
25	1	3,297,000	50,100	1	3	39.0	23.0	4.0	0.00	10.25	92,560	90	520	0	2	29	69
25	2	3,417,000	154,600	3	11	86.0	38.0	6.0	9.87	7.64	96,200	100	1,185	0	1	29	52
25	3	3,481,000	343,300	4	7	84.0	37.0	25.0	9.78	6.84	97,740	110	2,282	0	1	30	56
年間総量		46,200,000	4,766,000	50	103	1,443.0	無記入	無記入	170.85	132.34	1,282,000	1,140	33,960	0	14	370	968
日平均		126,600	13,100	無記入	無記入	4.0	無記入	無記入	無記入	無記入	3,510	3.12	93.0	0	無記入	無記入	2.65
日最大		331,100	739,400	無記入	無記入	101.0	無記入	無記入	無記入	無記入	550	110.0	2,279	0	無記入		28
前年度総量		46,040,000	3,749,000	50	111	1,462.5	無記入	無記入	105.17	158.15	1,289,000	1,100	29,036.000	0	14	579	1,603
前年度比		1.00	1.27	1.00	0.93	0.99	無記入	無記入	1.62	0.84	0.99	1.04	1.17	#DIV/0!	1.00	0.64	0.60
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		365	365														

茨田古川ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4		88,220	1	11	72.0	24.0	14.0	0.00	0.00	9,367	100	1,020	0	1	34	196
24	5		0	0	4	20.0	9.0	4.0	0.00	0.00	8,942	110	511	0	2	35	206
24	6		772,500	3	13	244.0	81.0	34.0	0.00	0.00	9,226	100	5,393	0	1	31	460
24	7		174,100	1	11	165.0	50.0	27.0	0.00	1.63	12,850	100	1,385	0	1	31	280
24	8		695,900	1	9	148.0	69.0	63.0	0.00	0.00	14,520	100	3,791	0	1	30	433
24	9		288,700	2	12	156.0	62.0	26.0	0.00	0.00	12,320	90	2,356	0	1	31	350
24	10		65,000	1	7	61.0	28.0	10.0	0.00	0.00	9,794	100	780	0	1	32	215
24	11		73,650	1	7	109.0	32.0	12.0	0.00	0.00	9,699	130	603	0	1	30	150
24	12		0	0	8	77.0	29.0	7.0	0.00	0.00	12,790	100	247	0	1	165	169
25	1		0	0	3	41.0	27.0	5.0	0.00	0.00	13,870	90	238	0	1	28	163
25	2		0	0	12	87.0	37.0	6.0	0.00	0.00	12,350	90	394	0	1	28	186
25	3		96,290	1	7	83.0	33.0	17.0	0.00	0.00	11,010	100	671	0	1	33	212
年間総量		0	2,254,000	11	104	1,263.0	無記入	無記入	0.0	1.6	136,700	1,210	17,390	0	13	508	3,020
日平均		0	6,175	無記入	無記入	3.5	無記入	無記入	無記入	無記入	375	3.32	47.6	0	無記入	無記入	8.27
日最大			695,900	無記入	無記入	81.0	無記入	無記入	無記入	無記入	376	130.0	3,546	0	無記入	165	187
前年度総量		0	979,300	8	110	1,347.5	無記入	無記入	0.0	1.2	140,100	1,420	10,454	0	16	644	2,271
前年度比		#DIV/0!	2.30	1.38	0.95	0.94	無記入	無記入	#DIV/0!	1.34	0.98	0.85	1.66	#DIV/0!	0.81	0.79	1.33
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		365															

茨田中継ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	633,200	117,800	4	11	72.0	24.0	14.0	3.20	4.08	56,090	0	1,434	0	0	0	135
24	5	568,300	15,670	3	4	20.0	9.0	4.0	1.42	0.00	51,170	0	452	0	0	0	72
24	6	751,000	589,500	9	13	244.0	81.0	34.0	4.01	7.80	67,670	0	7,270	0	0	0	120
24	7	764,500	324,800	8	11	165.0	50.0	27.0	9.39	0.00	65,670	0	4,372	0	0	0	108
24	8	650,900	288,400	9	9	148.0	69.0	63.0	6.33	5.19	57,660	0	3,729	0	0	0	100
24	9	678,400	273,100	7	12	156.0	62.0	26.0	6.38	0.00	57,360	0	3,126	0	0	0	111
24	10	657,900	84,800	5	7	61.0	28.0	10.0	10.65	3.33	56,790	0	1,524	0	0	0	154
24	11	644,900	162,400	6	7	109.0	32.0	12.0	4.34	4.11	57,080	0	2,607	0	0	0	125
24	12	646,100	78,510	4	8	77.0	29.0	7.0	6.28	4.40	57,670	0	1,703	0	0	0	91
25	1	607,600	37,770	3	3	41.0	27.0	5.0	0.00	4.45	54,440	0	758	0	0	0	119
25	2	622,100	85,770	7	12	87.0	37.0	6.0	2.00	2.64	58,180	0	1,858	0	0	0	163
25	3	641,500	152,900	6	7	83.0	33.0	17.0	4.88	0.00	55,630	0	2,135	0	0	0	95
年間総量		7,866,000	2,211,000	71	104	1,263.0	無記入	無記入	58.88	36.00	695,400	0	30,970	0	0	0	1,393
日平均		21,600	6,100	無記入	無記入	3.5	無記入	無記入	無記入	無記入	1,910	0	84.8	0	無記入	無記入	3.82
日最大		49,440	171,600	無記入	無記入	81.0	無記入	無記入	無記入	無記入	茨田古川に記載	0.0	1,948	0	無記入	0	38
前年度総量		8,052,000	2,254,000	72	0	0	無記入	無記入	48.58	32.07	695,000	0	31,725	0	0	0	1,059
前年度比		0.98	0.98	0.99	#DIV/0!	#DIV/0!	無記入	無記入	1.21	1.12	1.00	#DIV/0!	0.98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.32
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		365															

深野北ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	248,900	67,150	9	11	72.0	25.0	14.0	0.00	0.00	27,590	52	1,453	0	1	30	268
24	5	227,000	16,110	6	7	30.0	12.0	6.0	0.00	0.00	26,730	66	960	0	2	34	162
24	6	325,900	367,000	13	12	271.0	83.0	25.0	1.61	4.14	35,770	41	5,823	0	1	30	361
24	7	312,500	224,500	12	11	204.0	53.0	53.0	6.39	4.03	37,600	49	3,366	0	1	30	347
24	8	278,900	346,800	10	8	220.0	97.0	88.0	11.47	3.47	36,320	39	4,406	0	1	30	456
24	9	274,200	155,700	11	13	178.0	84.0	32.0	4.36	2.98	32,560	40	2,262	0	1	30	318
24	10	258,900	74,850	9	7	67.0	27.0	10.0	6.53	5.33	28,180	41	1,210	0	1	30	320
24	11	261,300	96,780	13	7	103.0	32.0	15.0	14.64	1.50	29,200	38	1,580	0	1	30	274
24	12	255,900	57,440	11	8	70.0	28.0	6.0	0.00	0.00	32,360	37	1,187	0	1	30	237
25	1	229,600	32,320	6	3	37.0	23.0	6.0	2.84	3.74	31,740	55	789	0	2	165	226
25	2	253,100	66,150	11	12	82.0	38.0	6.0	0.00	0.95	30,850	60	1,299	0	1	30	258
25	3	249,000	116,700	11	5	85.0	41.0	22.0	2.72	3.64	29,380	46	1,973	0	1	30	251
年間総量		3,175,000	1,622,000	122	104	1,419.0	無記入	無記入	50.56	29.78	378,300	564	26,308	0	14	499	3,478
日平均		8,700	4,400	無記入	無記入	3.9	無記入	無記入	無記入	無記入	1,040	1.55	72.1	0	無記入	無記入	9.5
日最大		25,510	234,400	無記入	無記入	97.0	無記入	無記入	無記入	無記入	175	66.0	2,025	0	無記入	165	158
前年度総量		3,267,000	1,257,000	102	109	1,450.0	無記入	無記入	40.13	16.84	378,700	510	22,156	0	12	470	4,322
前年度比		0.97	1.29	1.20	0.95	0.98	無記入	無記入	1.26	1.77	1.00	1.11	1.19	#DIV/0!	1.17	1.06	0.80
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		365															

枚方中継ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	502,200			11	72.0	24.0	15.0	0	0.00	53,330	30	31	0	1	30	195
24	5	496,200			6	53.0	21.0	8.0	1	0.00	53,550	30	27	0	1	20	193
24	6	540,500			12	254.0	74.0	30.0	0	0.78	56,200	50	31	0	1	30	183
24	7	536,300			12	176.0	50.0	29.0	0	0.00	58,320	30	32	0	1	30	206
24	8	538,100			8	195.0	120.0	102.0	0	0.00	58,420	50	31	0	1	30	182
24	9	498,900			12	130.0	52.0	24.0	0	0.76	54,440	40	30	0	1	30	178
24	10	496,600			7	56.0	26.0	9.0	1	0.00	52,970	30	30	0	1	30	180
24	11	489,900			6	90.0	31.0	14.0	1	0.00	52,710	30	31	0	1	30	178
24	12	508,000			6	50.0	25.0	6.0	0	0.00	54,450	40	28	0	1	30	183
25	1	493,700			3	31.0	19.0	4.0	2	1.21	53,060	50	43	0	3	187	197
25	2	454,100			11	86.0	41.0	7.0	1	0.00	49,720	30	28	0	1	30	171
25	3	492,800			7	75.0	33.0	19.0	0	0.00	54,440	40	27	0	1	30	201
年間総量		6,047,000	0	0	101	1,268.0	無記入	無記入	6.0	2.8	651,600	450	369	0	14	507	2,247
日平均		16,600	0	無記入	無記入	3.5	無記入	無記入	無記入	無記入	1,790	1.23	1.01	0	無記入	無記入	6.2
日最大		42,100		無記入	無記入	120.0	無記入	無記入	無記入	無記入	328	50.0	26	0	無記入	187	12
前年度総量		6,213,000	0	0	107	1,293.0	無記入	無記入	3.0	4.0	666,000	540	386	0	12	536	2,564
前年度比		0.97	#DIV/0!	#DIV/0!	0.94	0.98	無記入	無記入	2.00	0.69	0.98	0.83	0.96	#DIV/0!	1.17	0.95	0.88
備考										比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		365															

萱島ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	802,500	54,400	1	12	77.0	25.0	13.0	0.00	2.78	62,190	50	850	0	1	30	50
24	5	799,400	0	0	7	33.0	11.0	7.0	1.78	2.73	62,050	60	435	0	1	30	45
24	6	883,000	480,300	5	12	258.0	81.0	22.0	1.74	2.59	66,960	60	5,110	0	1	30	34
24	7	890,400	251,000	3	10	181.0	45.0	45.0	1.35	0.00	70,000	50	2,660	0	1	30	51
24	8	876,300	444,500	4	8	199.0	120.0	112.0	2.04	5.36	68,210	2,340	5,345	0	2	750	48
24	9	852,200	299,000	3	13	208.0	71.0	50.0	2.91	2.40	68,370	50	3,200	0	1	30	45
24	10	835,200	62,100	1	10	86.0	29.0	13.0	0.00	3.05	65,590	70	835	0	1	30	40
24	11	816,400	112,400	3	6	119.0	36.0	14.0	1.91	3.43	65,020	60	1,302	0	1	30	41
24	12	835,300	0	0	7	76.0	27.0	6.0	0.00	3.26	69,230	90	257	0	2	145	44
25	1	794,400	0	0	3	38.0	23.0	6.0	0.00	3.19	62,810	60	250	0	1	30	43
25	2	746,500	0	0	12	90.0	44.0	6.0	2.52	3.02	57,880	50	249	0	1	30	38
25	3	816,900	83,400	1	7	100.0	43.0	26.0	0.00	3.15	66,400	50	1,129	0	1	30	43
年間総量		9,949,000	1,787,000	21	107	1,465.0	無記入	無記入	14.25	34.96	784,700	2,990	21,622	0	14	1,195	522
日平均		27,300	4,900	無記入	無記入	4.0	無記入	無記入	無記入	無記入	2,150	8.19	59.2	0	無記入	無記入	1.43
日最大		52,510	338,000	無記入	無記入	120.0	無記入	無記入	無記入	無記入	212	2,270.0	4,127	0	無記入	720	11
前年度総量		9,788,000	1,864,000	24	105	1,435.0	無記入	無記入	11.90	33.54	789,000	590	22,427	0	13	545	717
前年度比		1.02	0.96	0.88	1.02	1.02	無記入	無記入	1.20	1.04	0.99	5.07	0.96	#DIV/0!	1.08	2.19	0.73
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		365															

寝屋川中継ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	311,100			12	82.0	27.0	16.0	0.00	1.43	40,290	19	9	0	1	30	83
24	5	313,100			7	37.0	15.0	7.0	0.00	1.35	40,190	20	10	0	1	30	86
24	6	320,000			11	257.0	81.0	23.0	0.00	1.29	42,030	19	10	0	1	30	92
24	7	334,900			12	193.0	57.0	57.0	0.00	1.30	42,570	18	10	0	1	30	90
24	8	330,900			8	167.0	115.0	105.0	0.00	1.22	41,680	21	10	0	1	30	95
24	9	321,000			13	131.0	59.0	24.0	0.00	0.00	40,480	18	10	0	1	30	74
24	10	322,900			8	63.0	31.0	12.0	0.00	1.21	42,460	25	11	0	1	30	75
24	11	314,700			8	114.0	37.0	14.0	0.00	1.30	41,030	20	10	0	1	30	74
24	12	329,900			8	84.0	29.0	7.0	0.00	1.38	42,470	19	12	0	1	30	71
25	1	316,200			3	40.0	24.0	6.0	0.00	1.43	41,780	29	12	0	2	155	74
25	2	292,200			13	105.0	50.0	8.0	0.00	1.27	38,840	21	10	0	1	30	69
25	3	318,400			7	84.0	35.0	19.0	0.00	1.36	42,600	20	10	0	1	30	78
年間総量		3,825,000	0	0	110	1,357.0	無記入	無記入	0.00	14.54	496,400	249	124	0	13	485	961
日平均		10,500	0	無記入	無記入	3.7	無記入	無記入	無記入	無記入	1,360	0.68	0.3	0	無記入	無記入	2.63
日最大		18,890		無記入	無記入	115.0	無記入	無記入	無記入	無記入	162	29.0	12	0	無記入	155	5
前年度総量		3,855,000	0	0	105	1,133.0	無記入	無記入	0.00	14.62	486,000	347	189	0	15	680	1,079
前年度比		0.99	#DIV/0!	#DIV/0!	1.05	1.20	無記入	無記入	#DIV/0!	0.99	1.02	0.72	0.66	#DIV/0!	0.87	0.71	0.89
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		365															

小阪ポンプ場（寝屋川南部流域）

2014/6/27

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	3,558,200	63,100	2	11	72.0	28.5	－	7.9		86,720	160	575	－	0	0	187
24	5	3,209,900	0		6	21.0	8.0	－	5.7		78,520	230	681	－	0	0	180
24	6	5,106,900	606,100	7	14	279.0	91.0	－	7.4	6.0	130,660	170	3,809	－	0	0	194
24	7	4,714,000	250,250	4	10	160.0	64.5	－	7.5	6.0	119,690	170	1,952	－	0	0	184
24	8	4,015,300	456,600	7	9	183.5	45.0	－	23.0	3.0	104,660	170	3,040	－	0	0	351
24	9	4,207,500	258,100	3	11	165.0	73.5	－	31.0		106,700	170	1,752	－	0	0	155
24	10	3,977,700	58,700	1	7	91.5	39.5	－	23.6	6.0	99,410	160	617	－	0	0	215
24	11	3,745,900	81,700	3	8	100.5	34.0	－	16.0	3.0	94,920	170	628	－	0	0	231
24	12	3,632,000	17,600	1	10	82.5	31.0	－	14.7	3.0	96,670	170	245	－	0	0	184
25	1	3,115,200	3,200	1	4	41.0	26.5	－	7.8	2.5	85,470	170	145	－	0	0	145
25	2	3,684,000	17,500	1	11	87.0	33.5	－	7.5	2.5	97,180	180	255	－	0	0	127
25	3	3,480,400	116,800	4	7	82.5	28.5	－	8.0	8.5	88,390	170	809	－	0	0	170
年間総量		46,447,000	1,929,650	34	108	1,365.5	無記入	無記入	160.1	40.5	1,188,990	2,090	14,508	無記入	0	0	2,323
日平均		127,300	5,300	無記入	無記入	3.7	無記入	無記入	無記入	無記入	3,260	6	40	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		524,800	275,900	無記入	無記入	91.0	無記入	無記入	無記入	無記入	14,090	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		54,780,300	1,820,100	40	110	1,511.5	無記入	無記入	151.7	54.0	1,361,600	1,940	12,921	無記入	0	0	2,267
前年度比		0.85	1.06	0.85	0.98	0.90	無記入	無記入	1.06	0.75	0.87	1.08	1.12	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	1.02
備考										処分量 29,810 kg 比重 0.736							

川俣ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L			
24	4		213,000	2	13	70.5	24.5	－	6.0		11,210	62	1,222	－			111
24	5		0		8	20.0	8.0	－			9,790	125	185	－			132
24	6		2,156,200	8	13	264.5	83.0	－			13,390	73	12,760	－			275
24	7		1,104,700	5	10	166.0	59.5	－	11.0	5.5	13,280	58	6,234	－			183
24	8		1,088,900	6	10	155.0	41.0	－			13,670	49	6,233	－			188
24	9		912,700	4	13	181.5	64.0	－			12,550	56	5,332	－			143
24	10		345,800	4	7	71.5	33.5	－	8.0		11,100	53	1,945	－			176
24	11		496,500	4	7	108.0	34.0	－			13,510	64	2,704	－			112
24	12		344,800	3	9	77.5	30.0	－			16,070	59	1,871	－			118
25	1		100,200	2	3	38.0	25.0	－			16,110	55	602	－	1	3:30	106
25	2		307,000	3	11	87.5	36.0	－			14,890	66	1,633	－			87
25	3		474,200	4	7	76.5	28.5	－	9.0		14,410	61	2,582	－			105
年間総量		－	7,544,000	45	111	1,316.5	無記入	無記入	34.0	5.5	159,980	781	43,303	無記入	1	3:30	1,736
日平均		－	20,700	無記入	無記入	3.6	無記入	無記入	無記入	無記入	440	2	119	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大			707,400	無記入	無記入	83.0	無記入	無記入	無記入	無記入	1,221	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		－	9,042,100	49	109	1,453.0	無記入	無記入	42.2	13.0	167,800	759	49,341	無記入	1	0	1,817
前年度比		－	8489100.00	50.00	107.00	1205.50	無記入	無記入	24.00	7.00	176800.00	791.00	45967.00	無記入	0.00	0.00	1943.27
備考										処分量 1,790kg 比重 0.325							

新家ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	1,630,600	105,500	2	12	62.5	26.5	－	3.5	3.0	81,490	100	820	－	0	0	1,207
24	5	1,484,400	0		7	20.5	7.5	－			74,490	440	287	－	0	0	1,176
24	6	2,037,400	1,090,500	8	13	251.5	89.5	－	5.8		95,910	100	8,634	－	0	0	1,342
24	7	2,002,500	631,400	5	9	143.5	62.5	－		3.0	99,480	100	4,925	－	0	0	1,393
24	8	1,746,400	920,600	7	9	189.5	49.5	－	7.8		91,170	100	7,146	－	0	0	1,335
24	9	1,751,900	351,400	3	15	137.0	71.5	－	15.5	3.0	88,420	100	2,642	－	0	0	1,326
24	10	1,694,300	260,500	5	8	99.0	36.0	－	7.8		82,770	100	1,912	－	0	0	1,247
24	11	1,595,800	280,100	6	8	101.5	33.5	－	15.0		79,870	100	2,074	－	0	0	1,154
24	12	1,462,700	263,100	4	10	79.0	29.5	－	15.0		77,610	100	1,981	－	0	0	1,115
25	1	1,334,500	116,000	3	3	40.5	26.5	－		3.0	73,940	100	901	－	0	0	1,055
25	2	1,513,900	205,300	5	11	93.5	36.0	－			79,350	200	1,673	－	0	0	971
25	3	1,483,900	286,300	5	7	86.5	27.5	－	12.7	3.0	76,920	100	2,186	－	0	0	1,126
年間総量		19,738,300	4,510,700	53	112	1,304.5	無記入	無記入	83.1	15.0	1,001,420	1,640	35,181	無記入	0	0	14,447
日平均		54,100	12,400	無記入	無記入	3.6	無記入	無記入	無記入	無記入	2,740	4	96	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		169,300	401,100	無記入	無記入	89.5	無記入	無記入	無記入	無記入	7,791	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		25,111,600	4,688,300	59	108	1,456.0	無記入	無記入	106.5	18.0	1,229,600	1,200	34,851	無記入	0	0	16,620
前年度比		0.79	0.96	0.90	1.04	0.90	無記入	無記入	0.78	0.83	0.81	1.37	1.01	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	0.87
備考										処分量 10,530kg 比重 0.702							

長吉ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	1,387,200	98,400	2	11	65.0	26.5	－	9.0		106,950	150	965	－	0	0	393
24	5	1,205,900	0		7	17.5	7.0	－		10.5	94,550	190	160	－	0	0	407
24	6	1,872,700	1,079,600	6	13	264.0	89.5	－		10.5	132,800	150	9,883	－	0	0	589
24	7	1,784,500	726,100	5	12	177.0	63.5	－		6.0	132,400	140	6,680	－	0	0	501
24	8	1,520,700	982,700	7	10	199.0	63.0	－	8.0	6.0	114,430	150	8,631	－	0	0	412
24	9	1,598,500	442,600	5	16	139.0	53.0	－	8.0	6.0	115,550	150	3,975	－	0	0	317
24	10	1,662,700	176,300	4	8	95.0	35.5	－		3.0	118,790	160	1,525	－	0	0	390
24	11	1,568,000	220,800	4	8	101.5	33.0	－	8.0	12.0	116,320	150	1,982	－	0	0	492
24	12	1,583,200	146,400	3	10	82.0	29.0	－	24.0	6.0	119,320	130	1,320	－	0	0	418
25	1	1,347,300	49,600	1	5	37.5	24.5	－	16.0	6.0	109,170	150	534	－	0	0	342
25	2	1,543,100	84,000	2	12	89.5	34.0	－	8.0	3.0	116,720	160	934	－	0	0	342
25	3	1,512,600	202,200	4	7	73.0	17.5	－	8.0	6.0	114,090	160	1,881	－	0	0	354
年間総量		18,586,400	4,208,700	43	119	1,340.0	無記入	無記入	89.0	75.0	1,391,090	1,840	38,470	0	0	0	4,957
日平均		50,900	11,500	無記入	無記入	3.7	無記入	無記入	無記入	無記入	3,810	5	105	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		186,500	504,900	無記入	無記入	89.5	無記入	無記入	無記入	無記入	13,081	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		19,661,900	3,721,100	46	116	1,537.5	無記入	無記入	127.0	108.5	1,531,600	1,790	34,098	0	0	0	4,821
前年度比		0.95	1.13	0.93	1.03	0.87	無記入	無記入	0.70	0.69	0.91	1.03	1.13	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	1.03
備考										処分量 41,070kg 比重 0.548							

寺島ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	**2,539,900**	**148,100**	3	11	82.0	28.0	－		4.0	**143,260**	130	7,303	－			971
24	5	**2,270,600**	**6,200**	1	5	23.0	9.5	－	8.0	8.0	**145,360**	320	3,228	－			960
24	6	**3,800,700**	**1,184,400**	9	13	284.0	86.0	－		4.0	**183,390**	160	31,594	－			1,322
24	7	**3,339,200**	**586,100**	6	11	174.5	52.0	－	16.0	8.0	**181,940**	180	19,701	－			1,156
24	8	**3,432,200**	**691,500**	7	9	152.5	60.5	－	24.0	4.0	**196,200**	170	17,376	－			1,237
24	9	**2,940,100**	**555,400**	4	12	174.5	80.5	－	32.0	8.0	**175,770**	170	16,254	－			1,222
24	10	**2,860,200**	**115,200**	3	7	72.5	33.0	－	24.8	4.0	**162,370**	180	7,909	－			1,059
24	11	**2,650,000**	**208,400**	4	6	110.5	35.0	－	24.0		**157,410**	200	9,631	－			1,185
24	12	**2,643,600**	**163,300**	3	9	78.0	28.5	－	18.0	4.0	**155,180**	120	7,624	－	1	3:10	1,119
25	1	**2,231,700**	**142,100**	2	3	38.0	24.5	－	8.0	4.0	**146,130**	160	4,185	－			1,051
25	2	**2,595,300**	**134,500**	3	11	90.0	39.0	－		4.0	**142,040**	150	9,844	－			1,093
25	3	**2,523,300**	**285,800**	4	6	91.5	35.5	－	6.0	4.0	**152,770**	120	8,865	－			803
年間総量		33,826,800	4,221,000	49	103	1,371.0	無記入	無記入	160.8	56.0	1,941,820	2,060	143,514	0	1	3:10	13,178
日平均		92,700	11,600	無記入	無記入	3.8	無記入	無記入	無記入	無記入	5,320	6	393	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		318,000	412,600	無記入	無記入	86.0	無記入	無記入	無記入	無記入	13,430	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		35,063,100	4,226,100	57	112	1,479.5	無記入	無記入	108.8	56.0	1,931,800	1,970	168,560	0	3	1	13,369
前年度比		0.96	1.00	0.86	0.92	0.93	無記入	無記入	1.48	1.00	1.01	1.05	0.85	無記入	0.33	0.22	0.99
備考										処分量 29,060kg 比重 0.519							

小阪合ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	1,081,200	45,000	2	13	56.0	23.5	－		3.0	76,780	84	345	－	0	0	745
24	5	1,006,100	0		7	19.0	7.0	－			76,540	178	126	－	0	0	550
24	6	1,338,800	441,800	6	12	224.0	77.0	－			109,620	102	2,891	－	0	0	718
24	7	1,285,500	318,200	4	11	174.0	69.0	－			116,990	124	2,160	－	0	0	762
24	8	1,099,300	432,400	8	10	211.5	70.5	－	12.0	3.0	112,580	134	2,887	－	0	0	602
24	9	1,109,300	152,900	2	13	127.5	67.0	－			109,550	99	1,018	－	0	0	638
24	10	1,192,200	66,600	3	8	102.5	34.0	－	11.0		113,100	97	477	－	0	0	640
24	11	1,130,400	73,000	3	7	84.5	28.0	－	5.3		107,810	104	503	－	0	0	617
24	12	1,152,000	41,400	3	8	77.0	27.0	－			112,080	120	319	－	0	0	497
25	1	1,018,900	13,300	1	3	37.0	24.5	－	5.3		108,510	106	126	－	0	0	498
25	2	1,108,800	23,300	2	12	88.0	31.5	－		3.0	104,810	130	209	－	0	0	468
25	3	1,117,000	86,100	4	7	69.5	18.0	－	3.7		110,500	98	570	－	0	0	592
年間総量		13,639,500	1,694,000	38	111	1,270.5	無記入	無記入	37.3	9.0	1,258,870	1,376	11,631	0	0	0	7,327
日平均		37,400	4,600	無記入	無記入	3.5	無記入	無記入	無記入	無記入	3,450	4	32	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		109,500	214,900	無記入	無記入	77.0	無記入	無記入	無記入	無記入	5,445	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		14,510,500	14,860,000	1,361,200	42	110.0	1,386	無記入	無記入	50.3	6	901,600	1,063	9,237	0	0	0
前年度比		0.94	0.11	0.00	2.64	11.55	無記入	無記入	#VALUE!	0.18	209811.67	0.00	10.94	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
備考										処分量 4,800kg 比重 0.533							

新池島ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	1,063,300	94,900	3	12	65.5	21.5	－		3.5	88,090	140	467	－	0	0	768
24	5	922,100	0		8	18.0	5.5	－	5.4	3.5	78,770	140	5,545	－	0	0	998
24	6	1,323,300	626,400	7	12	219.0	75.0	－		7.0	111,880	128	5,783	－	0	0	1,131
24	7	1,280,000	360,000	5	10	140.0	53.5	－	10.8	3.5	110,170	138	3,694	－	0	0	1,000
24	8	1,113,800	489,900	6	8	171.5	46.5	－	10.8	7.0	99,940	179	3,859	－	0	0	873
24	9	1,104,100	351,200	3	15	141.5	75.0	－	5.4	3.5	96,440	140	5,850	－	0	0	1,015
24	10	1,152,400	88,200	4	7	67.5	26.5	－	5.4	3.5	96,530	135	2,856	－	0	0	963
24	11	1,080,100	124,900	3	8	66.5	24.5	－	10.8		90,700	142	2,357	－	0	0	956
24	12	1,117,300	76,900	3	8	57.5	23.5	－	10.8	3.5	93,510	153	124	－	0	0	1,091
25	1	984,600	55,600	2	3	30.5	21.0	－	5.4	3.5	85,810	145	313	－	0	0	1,036
25	2	1,101,100	60,500	3	12	78.0	30.0	－		3.5	91,440	157	1,542	－	0	0	986
25	3	1,070,800	199,700	4	6	80.0	29.5	－	5.4	3.5	90,660	138	1,469	－	0	0	1,107
年間総量		13,312,900	2,528,200	43	109	1,135.5	無記入	無記入	70.2	45.5	1,133,940	1,735	33,859	0	0	0	11,924
日平均		36,500	6,900	無記入	無記入	3.1	無記入	無記入	無記入	無記入	3,110	5	93	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		129,700	288,900	無記入	無記入	75.0	無記入	無記入	無記入	無記入	10,634	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		13,829,300	2,356,300	47	106	1,378.5	無記入	無記入	87.6	42.0	1,207,400	1,735	33,859	0	0	0	11,924
前年度比		0.96	1.07	0.91	1.03	0.82	無記入	無記入	0.80	1.08	0.94	1.00	1.00	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	1.00
備考										処分量 22,400kg 比重 0.492							

植付ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	549,700	58,900	3	11	74.0	26.0	－			69,310	100	1,304	－			171
24	5	496,700	0		7	24.0	8.0	－			64,720	240	232	－			176
24	6	777,600	345,100	7	13	252.0	77.5	－	4.2		89,350	110	3,930	－			244
24	7	703,400	202,300	6	12	175.0	60.0	－			90,070	100	2,636	－			265
24	8	624,500	256,300	7	10	196.0	53.0	－	5.1	3.0	87,600	120	2,936	－			240
24	9	601,700	171,800	2	13	143.5	71.0	－			82,590	110	2,111	－			184
24	10	607,600	47,400	4	8	84.5	31.0	－	4.5		77,150	90	976	－			187
24	11	581,400	60,400	3	6	93.5	30.5	－	10.3		73,030	100	733	－			207
24	12	591,600	34,100	3	10	82.5	30.0	－			76,240	100	428	－			199
25	1	517,800	41,000	2	3	48.5	34.0	－	5.2		72,110	110	1,033	－			114
25	2	572,400	41,100	3	11	95.5	41.0	－			72,860	100	691	－			98
25	3	561,100	100,600	4	7	93.5	33.0	－	3.4	4.0	72,210	100	1,234	－			70
年間総量		7,185,500	1,359,000	44	111	1,362.5	無記入	無記入	32.7	7.0	927,240	1,380	18,244	0	0	0	2,155
日平均		19,700	3,700	無記入	無記入	3.7	無記入	無記入	無記入	無記入	2,540	4	50	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		79,900	138,000	無記入	無記入	77.5	無記入	無記入	無記入	無記入	7,410	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		7,576,500	1,366,700	53	108	1,391.0	無記入	無記入	35.4	12.0	965,400	1,320	18,310	0	0	0	3,055
前年度比		0.95	0.99	0.83	1.03	0.98	無記入	無記入	0.92	0.58	0.96	1.05	1.00	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	0.71
備考										処分量 2,750kg 比重 0.393							

深野ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	488,500	44,500	3	11	71.0	25.0	－			36,700	127	736	－	0	0	411
24	5	416,900	0		6	29.0	12.0	－			33,870	161	384	－	0	0	404
24	6	637,900	315,700	6	12	277.0	83.5	－			39,950	113	3,503	－	0	0	533
24	7	602,600	193,300	5	11	182.0	54.0	－	6.0		41,640	210	2,425	－	0	0	560
24	8	531,000	319,700	6	9	223.5	73.0	－	6.0		41,640	118	3,531	－	0	0	454
24	9	504,900	203,800	3	14	178.5	76.5	－			40,070	120	2,300	－	0	0	442
24	10	523,500	30,600	1	9	79.0	33.0	－	12.0	3.0	37,080	108	603	－	0	0	441
24	11	505,700	49,300	2	8	101.0	32.5	－	6.0		37,950	110	738	－	0	0	440
24	12	506,600	19,400	2	10	73.5	28.5	－			39,960	204	590	－	0	0	412
25	1	455,100	33,400	1	3	45.5	35.5	－	6.0		38,980	122	674	－	0	0	413
25	2	494,900	27,300	1	11	91.5	38.5	－			37,450	128	441	－	0	0	386
25	3	494,500	78,100	4	7	92.0	33.0	－			38,510	109	976	－	0	0	415
年間総量		6,162,100	1,315,100	34	111	1,443.5	無記入	無記入	36.0	3.0	463,800	1,630	16,901	0	0	0	5,311
日平均		16,900	3,600	無記入	無記入	4.0	無記入	無記入	無記入	無記入	1,270	4	46	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		60,600	137,200	無記入	無記入	83.5	無記入	無記入	無記入	無記入	2,607	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		6,508,100	978,600	37	113	1,454.0	無記入	無記入	38.0	8.0	492,500	1,322	12,523	0	0	0	5,582
前年度比		0.95	1.34	0.92	0.98	0.99	無記入	無記入	0.95	0.38	0.94	1.23	1.35	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	0.95
備考										処分量 2,160kg 比重 0.720							

今井戸川系雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	ｍ３	ｍ３	日	日	ｍｍ	ｍｍ	ｍｍ	ｍ３	ｍ３	ｋＷｈ	ｋＷｈ	Ｌ	Ｌ	回	分	ｍ３
24	4	－	0	0	13	50.0	23.0	10.0	－	0.0	4,390	0	10	－	0	0	520
24	5	－	0	0	4	11.0	6.0	3.0	－	0.0	4,630	1,780	25	－	1	60	477
24	6	－	499,600	3	16	256.0	83.0	24.0	－	1.1	6,520	0	2,810	－	0	0	495
24	7	－	126,400	2	16	167.0	54.0	31.0	－	0.0	7,370	4,440	970	－	1	120	620
24	8	－	406,800	3	14	151.5	62.0	60.0	－	0.0	6,970	4,600	1,690	－	1	120	604
24	9	－	50,400	1	16	84.0	27.0	8.0	－	0.0	6,620	4,180	320	－	1	120	528
24	10	－	0	0	15	100.0	33.0	10.0	－	0.0	5,000	0	10	－	0	0	642
24	11	－	0	0	15	98.5	34.0	15.0	－	0.0	4,560	1,400	25	－	1	60	683
24	12	－	0	0	11	87.0	31.0	7.0	－	0.0	4,680	0	25	－	0	0	423
25	1	－	0	0	7	38.0	25.0	5.0	－	0.0	5,470	0	80	－	0	0	715
25	2	－	0	0	19	97.0	34.0	5.0	－	0.0	4,420	2,550	100	－	1	60	420
25	3	－	0	0	13	78.0	30.0	19.0	－	0.0	4,710	0	10	－	0	0	399
年間総量		－	1,083,200	9	159	1,218.0	－	－	－	1.1	65,340	18,950	6,075	－	6	540	6,526
日平均		－	2,968	－	－	－	－	－	－	0.0	179	52	17	－	－	－	18
日最大		－	325,800	－	－	83.0	83.0	60.0	－	1.1	940	4,600	1,940	－	－	－	51
前年度総量		－	635,300	6	151	1,506.0	－	－	－	2.0	63,800	25,080	3,135	－	7	660	6,876
前年度比		－	1.71	1.50	1.05	0.81	－	－	－	0.56	1.02	0.76	1.94	－	0.86	0.82	0.95
備考					処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ	比重 1.5	比重 0.8 し渣搬出量	年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値 3,500 kW 処理場と同じ	処理場と同じ			処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ
１年日数	**365**																

今井戸系雨水ポンプ場

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	ｍ３	ｍ３	日	日	ｍｍ	ｍｍ	ｍｍ	ｍ３	ｍ３	ｋＷｈ	ｋＷｈ	Ｌ	Ｌ	回	分	ｍ３
24	4	28,256	51,500	2	13	50.0	23.0	10.0	3.7	0.0	18,219	0	1,070	－	0	0	520
24	5	21,314	0	0	4	11.0	6.0	3.0	1.8	0.0	17,141	1,780	1,100	－	1	60	477
24	6	40,364	606,507	8	16	256.0	83.0	24.0	1.8	1.5	27,222	0	10,690	－	0	0	495
24	7	61,881	330,716	6	16	167.0	54.0	31.0	0.0	1.3	28,722	4,440	5,660	－	1	120	620
24	8	32,099	420,000	6	14	151.5	62.0	60.0	5.7	1.5	23,388	4,600	6,860	－	1	120	604
24	9	43,234	209,900	7	16	84.0	27.0	8.0	0.0	1.1	21,617	4,180	3,450	－	1	120	528
24	10	57,914	129,700	4	15	100.0	33.0	10.0	5.7	1.8	27,060	0	2,730	－	0	0	642
24	11	32,413	138,500	5	15	98.5	34.0	15.0	7.6	0.8	19,534	1,400	2,800	－	1	60	683
24	12	32,545	85,200	3	11	87.0	31.0	7.0	1.9	0.0	20,040	0	1,730	－	0	0	423
25	1	38,133	30,800	2	7	38.0	25.0	5.0	0.0	0.0	22,407	0	930	－	0	0	715
25	2	27,393	80,200	5	19	97.0	34.0	5.0	3.6	0.4	21,594	2,550	2,000	－	1	60	420
25	3	28,508	112,000	4	13	78.0	30.0	19.0	7.4	1.1	19,719	0	2,460	－	0	0	399
年間総量		444,054	2,195,023	52	159	1,218.0	－	－	39.2	9.5	266,663	18,950	41,480	－	6	540	6,526
日平均		1,217	6,014	－	－	－	－	－	0.1	0.0	731	52	114	－	－	－	18
日最大		8,105	297,700	－	－	83.0	83.0	60.0	2.0	1.1	2,236	4,600	4,870	－	－	－	51
前年度総量		332,313	1,868,059	65	151	1,506.0	－	－	13.4	11.1	264,656	25,080	40,480	－	7	660	6,876
前年度比		1.34	1.18	0.80	1.05	0.81	－	－	2.93	0.86	1.01	0.76	1.02	－	0.86	0.82	0.95
備考			雨水排水		処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ	比重 1.5 沈砂搬出量	比重 0.8 し渣搬出量	年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値 3,500 kW 処理場と同じ	処理場と同じ			処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ
１年日数		365															

西除系雨水ポンプ場

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	ｍ３	ｍ３	日	日	ｍｍ	ｍｍ	ｍｍ	ｍ３	ｍ３	ｋＷｈ	ｋＷｈ	Ｌ	Ｌ	回	分	ｍ３
24	4	0	0	0	13	50.0	23.0	10.0	0.0	0.0	7,351	0	15	－	0	0	520
24	5	0	0	0	4	11.0	6.0	3.0	0.0	0.0	7,779	1,780	25	－	1	60	477
24	6	0	0	0	16	256.0	83.0	24.0	0.0	0.0	4,238	0	20	－	0	0	495
24	7	0	0	0	16	167.0	54.0	31.0	0.0	0.0	6,168	4,440	20	－	1	120	620
24	8	0	0	0	14	151.5	62.0	60.0	0.0	0.0	13,032	4,600	20	－	1	120	604
24	9	0	0	0	16	84.0	27.0	8.0	0.0	0.0	7,223	4,180	10	－	1	120	528
24	10	0	0	0	15	100.0	33.0	10.0	0.0	0.0	3,940	0	50	－	0	0	642
24	11	886	0	0	15	98.5	34.0	15.0	0.0	0.0	4,576	1,400	10	－	1	60	683
24	12	0	0	0	11	87.0	31.0	7.0	0.0	0.0	4,230	0	0	－	0	0	423
25	1	0	0	0	7	38.0	25.0	5.0	0.0	0.0	4,513	0	10	－	0	0	715
25	2	0	0	0	19	97.0	34.0	5.0	0.0	0.0	4,096	2,550	10	－	1	60	420
25	3	0	0	0	13	78.0	30.0	19.0	0.0	0.0	4,521	0	40	－	0	0	399
年間総量		886	0	0	159	1,218.0	－	－	0.0	0.0	71,667	18,950	230	－	6	540	6,526
日平均		2	0	－	－	－	－	－	0.0	0.0	196	52	1	－	－	－	18
日最大		564	0	－	－	83.0	83.0	60.0	0.0	0.0	496	4,600	40	－	－	－	51
前年度総量		110,915	462,737	28	151	1,506.0	－	－	10.3	2.9	95,964	25,080	6,530	－	7	660	6,876
前年度比		0.01	0.00	0.00	1.05	0.81	－	－	0.00	0.00	0.75	0.76	0.04	－	0.86	0.82	0.95
備考			雨水排水		処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ	比重 1.5 沈砂搬出量	比重 0.8 し渣搬出量	年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値 3,500 kW 処理場と同じ	処理場と同じ			処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ
１年日数		365															

川面中継ポンプ場（大和川下流東部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kwh	kwh	ℓ	ℓ	回	分	m^3
24	4	292,110	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	26,060	110	33	—	1	60	286
24	5	289,470	—	—	—	—	—	—	0.14	0.35	26,120	0	2	—	0	0	354
24	6	327,330	—	—	—	—	—	—	0.17	0.48	27,070	120	33	—	1	225	213
24	7	355,980	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	29,070	110	35	—	2	64	284
24	8	319,750	—	—	—	—	—	—	0.23	0.51	27,620	110	35	—	3	0	309
24	9	330,380	—	—	—	—	—	—	0.23	0.47	25,720	0	5	—	0	60	345
24	10	348,620	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	26,850	110	35	—	1	0	295
24	11	326,640	—	—	—	—	—	—	0.36	0.49	25,940	0	5	—	0	0	300
24	12	337,730	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	27,590	0	5	—	0	0	270
25	1	324,680	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	28,030	0	5	—	0	0	341
25	2	305,220	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	25,820	0	5	—	0	0	247
25	3	324,820	—	—	—	—	—	—	0.35	0.59	27,160	0	3	—	0	0	266
年間総量		3,882,730	—	—	—	—	—	—	1.78	2.46	323,050	560	201	—	8	469	3,510
日平均		10,638	—	—	—	—	—	—	—	—	885	2	1	—	—	—	10
日最大		22,310	—	—	—	—	—	—	—	—	1,430	—	—	—	—	—	99
前年度総量		3,747,040	—	—	—	—	—	—	1.99	2.98	328,360	550	184	—	7	401	3,001
前年度比		1.04	—	—	—	—	—	—	0.89	0.83	0.98	1.02	1.09	—	1.14	1.17	1.17
備考									比重 1.21 場内	比重 0.85 場内							
1年日数		**365**															

小吹台中継ポンプ場（大和川下流東部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kwh	kwh	ℓ	ℓ	回	分	m^3
24	4	16,360	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,420	0	1	—	0	0	4
24	5	15,506	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,135	9	5	—	1	18	3
24	6	17,949	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,770	0	1	—	0	0	5
24	7	19,537	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	10,710	11	6	—	2	122	7
24	8	16,729	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	10,899	20	18	—	3	75	6
24	9	16,229	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	10,713	9	4	—	1	15	3
24	10	17,976	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	9,147	0	2	—	0	0	4
24	11	16,291	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,344	7	4	—	3	20	4
24	12	16,728	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,240	0	2	—	0	0	6
25	1	16,356	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,160	7	4	—	1	15	4
25	2	15,022	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	7,513	0	3	—	0	0	5
25	3	16,861	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,715	7	6	—	3	317	6
年間総量		201,544	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	107,766	70	56	—	14	582	57
日平均		552	—	—	—	—	—	—	—	—	295	—	—	—	—	—	0
日最大		1,789	—	—	—	—	—	—	—	—	642	—	—	—	—	—	5
前年度総量		219,388	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	105,418	64	36	—	5	125	37
前年度比		0.92	—	—	—	—	—	—	—	—	1.02	1.09	1.56	—	2.80	4.66	1.54
備考									比重 1.21 場内	比重 0.85 場内							
1年日数		**365**															

錦郡中継ポンプ場（大和川下流南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	605,400	—	—	—	—	—	—	0.01	0.32	118,370	50	22	—	1	36	711
24	5	577,130	—	—	—	—	—	—	0.00	0.08	114,900	80	20	—	1	34	659
24	6	681,530	—	—	—	—	—	—	0.04	0.15	131,980	90	37	—	1	38	588
24	7	675,750	—	—	—	—	—	—	0.49	0.10	132,230	70	24	—	1	34	626
24	8	592,450	—	—	—	—	—	—	0.29	0.11	119,480	70	20	—	1	36	770
24	9	602,880	—	—	—	—	—	—	0.11	0.10	119,860	110	42	—	1	39	767
24	10	673,990	—	—	—	—	—	—	0.27	0.17	129,750	100	29	—	1	34	859
24	11	628,870	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	120,190	80	30	—	1	34	666
24	12	656,230	—	—	—	—	—	—	0.02	0.29	125,230	110	45	—	2	165	676
25	1	631,850	—	—	—	—	—	—	0.01	0.26	121,440	70	25	—	1	42	560
25	2	604,630	—	—	—	—	—	—	0.08	0.26	114,560	60	20	—	1	35	508
25	3	650,270	—	—	—	—	—	—	0.39	0.19	124,650	120	41	—	1	37	499
年間総量		7,580,980	—	—	—	—	—	—	1.71	2.03	1,472,640	1,010	355	—	13	564	7,889
日平均		20,770	—	—	—	—	—	—	—	—	4,035	—	—	—	—	—	22
日最大		58,390	—	—	—	—	—	—	—	—	10,740	—	—	—	—	—	—
前年度総量		7,050,150	—	—	—	—	—	—	1.71	1.86	1,395,160	1,210	483	—	13	466	9,376
前年度比		1.08	—	—	—	—	—	—	1.00	1.09	1.06	0.83	0.74	—	1.00	1.21	0.84
備考									比重 1.2 場内処分	比重 0.72 場内処分							
１年日数		365															

長野中継ポンプ場（大和川下流南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	314,271	—	—	—	—	—	—	—	0.39	16,375	13	37	—	1	32	24
24	5	291,066	—	—	—	—	—	—	—	0.25	16,763	13	36	—	1	31	42
24	6	353,249	—	—	—	—	—	—	—	0.25	19,701	12	38	—	0	0	45
24	7	343,945	—	—	—	—	—	—	—	0.22	19,100	12	35	—	1	30	45
24	8	291,657	—	—	—	—	—	—	—	0.18	19,533	15	36	—	0	31	28
24	9	300,599	—	—	—	—	—	—	—	0.17	18,448	49	130	—	3	134	24
24	10	350,986	—	—	—	—	—	—	—	0.21	17,652	12	35	—	1	30	44
24	11	328,552	—	—	—	—	—	—	—	0.08	16,127	13	37	—	1	32	24
24	12	345,227	—	—	—	—	—	—	—	0.42	17,002	14	46	—	2	151	43
25	1	332,552	—	—	—	—	—	—	—	0.31	16,366	10	36	—	1	32	41
25	2	323,628	—	—	—	—	—	—	—	0.31	15,367	12	35	—	1	31	21
25	3	347,101	—	—	—	—	—	—	—	0.26	16,414	12	35	—	1	30	38
年間総量		3,922,833	—	—	—	—	—	—	—	3.05	208,848	187	536	—	13	564	419
日平均		10,747	—	—	—	—	—	—	—	—	572	—	—	—	—	—	1
日最大		30,914	—	—	—	—	—	—	—	—	1,256	—	—	—	—	—	—
前年度総量		3,278,270	—	—	—	—	—	—	—	2.96	195,670	266	700	—	18	527	335
前年度比		1.20	—	—	—	—	—	—	—	1.03	1.07	0.70	0.77	—	0.72	1.07	1.25
備考									比重 1.2 場内処分	比重 0.72 場内処分							
１年日数		365															

和泉中継ポンプ場（南大阪湾岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	5,227	－	－	6	76	33	－	－	－	2,393	0	0.0	0	0	0	2
24	5	5,532	－	－	3	26	12	－	－	－	2,465	0	1.0	0	0	0	6
24	6	6,713	－	－	7	283	102	－	－	－	2,436	0	0.0	0	0	0	2
24	7	6,066	－	－	8	144	53	－	－	－	3,206	0	3.0	0	0	0	7
24	8	5,638	－	－	3	22	9	－	－	－	3,700	0	0.0	0	0	0	14
24	9	5,665	－	－	6	104	50	－	－	－	2,949	0	2.0	0	0	0	3
24	10	5,906	－	－	5	143	45	－	－	－	2,624	0	0.0	0	2	2	3
24	11	5,823	－	－	6	112	42	－	－	－	2,565	0	5.0	0	0	0	2
24	12	6,095	－	－	5	85	33	－	－	－	2,596	0	0.0	0	0	0	1
25	1	5,866	－	－	3	42	29	－	－	－	2,560	11	9.0	0	0	0	2
25	2	5,512	－	－	8	79	27	－	－	－	2,331	0	0.0	0	0	0	3
25	3	5,917	－	－	5	75	30	－	－	－	2,542	0	1.0	0	0	0	2
年間総量		69,960	－	－	65	1,188	無記入	無記入	－	－	32,367	11	21	0	2	2	44
日平均		177	－	－	無記入	－	無記入	無記入	無記入	無記入	92	0.110	0.099	0	無記入	無記入	0.116
日最大		506	－	－	無記入	－	無記入	無記入	無記入	無記入	149.0	－	－	0	無記入	－	－
前年度総量		64,733	－	－	80	1,572	無記入	無記入	－	－	33,729	40	36.0	0	3	90.00	43
前年度比		1.08	－	－	0.81	0.76	無記入	無記入	－	－	0.96	0.28	0.58	－	0.67	0.02	1.04
備考					処理場において日降雨量3mm以上	処理場での雨量	処理場での雨量	記録なし			全日電力使用量 日最大欄の数値は年間最大使用量				自家用発電機実負荷運転による	自家用発電機実負荷運転による １回３０分	
１年日数		**365**															

淡輪中継ポンプ場（南大阪湾岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	62,140	−	−	10	−	−	−	0.000	0.000	17,520	0	23.6	−	0	0	76
24	5	59,620	−	−	6	−	−	−	0.000	0.000	17,220	26	57.7	−	0	0	91
24	6	80,310	−	−	14	−	−	−	0.120	0.000	20,150	0	23.1	−	0	0	109
24	7	75,300	−	−	17	−	−	−	0.000	0.000	21,730	0	23.2	−	0	0	141
24	8	64,260	−	−	2	−	−	−	0.091	0.000	21,470	0	23.2	−	0	0	98
24	9	66,390	−	−	12	−	−	−	0.000	0.000	18,780	30	59.9	−	0	0	80
24	10	69,850	−	−	18	−	−	−	0.072	0.229	18,700	0	23.5	−	0	0	113
24	11	63,140	−	−	16	−	−	−	0.046	0.026	17,460	0	23.4	−	0	0	80
24	12	64,940	−	−	13	−	−	−	0.046	0.016	18,250	0	23.5	−	0	0	79
25	1	62,650	−	−	8	−	−	−	0.000	0.014	17,960	0	23.6	−	0	0	78
25	2	58,630	−	−	17	−	−	−	0.039	0.029	16,560	0	23.2	−	0	0	81
25	3	63,440	−	−	10	−	−	−	0.000	0.000	17,890	0	23.0	−	0	0	107
年間総量		790,670	0	0	143	0	無記入	無記入	0.413	0.312	223,690	56	350.9	0	0	0	1,133
日平均		2,200	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	600	0.153	0.961	0	無記入	無記入	3.104
日最大		10,380	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	1,880	−	−	0	無記入	−	−
前年度総量		816,400	0	0	146	0	無記入	無記入	0.488	0.314	225,720	70	379.6	0	0	0	1,648
前年度比		0.97	−	−	0.98	−	無記入	無記入	0.85	0.99	0.99	0.80	0.92	−	−	−	0.69
備考					南部MC当日雨量が3mm以上、前日雨量が5mm以上、前々日雨量が10mm以上、3前日雨量が20mm以上の何れかに該当する日	記録なし	記録なし	記録なし	想定比重2.00	想定比重0.35	全日電力使用量 日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		365															

深日中継ポンプ場（南大阪湾岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
24	4	12,703	−	−	10	−	−	−	−	0	4,830	0	10.9	−	0	0	2
24	5	12,862	−	−	6	−	−	−	−	0	4,909	7	17.5	−	0	0	2
24	6	15,030	−	−	14	−	−	−	−	0	5,285	0	10.6	−	0	0	2
24	7	14,528	−	−	17	−	−	−	−	0	7,047	0	10.5	−	0	0	3
24	8	13,421	−	−	2	−	−	−	−	0	7,286	0	15.5	−	0	0	1
24	9	13,858	−	−	12	−	−	−	−	0	6,490	10	18.0	−	0	0	2
24	10	14,705	−	−	18	−	−	−	−	0	5,316	0	10.5	−	0	0	2
24	11	13,735	−	−	16	−	−	−	−	0	5,068	0	13.9	−	0	0	3
24	12	13,991	−	−	13	−	−	−	−	0	5,286	0	10.5	−	0	0	2
25	1	13,723	−	−	8	−	−	−	−	0	5,275	0	10.6	−	0	0	5
25	2	12,741	−	−	17	−	−	−	−	0	4,741	0	10.6	−	0	0	4
25	3	13,353	−	−	10	−	−	−	−	0	5,152	0	10.7	−	0	0	3
年間総量		164,650	0	0	143	0	無記入	無記入	0	0	66,685	17	149.8	0	0	0	31.0
日平均		451	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	183	0.047	0.410	0	無記入	無記入	0.085
日最大		1,853	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	345	−	−	0	無記入	−	−
前年度総量		162,191	0	0	146	0	無記入	無記入	0	0	65,546	20	160.2	0	0	0	26
前年度比		1.02	−	−	0.98	−	無記入	無記入	−	−	1.02	0.85	0.94	−	#DIV/0!	#DIV/0!	1.19
備考					南部MC当日雨量が3mm以上、前日雨量が5mm以上、前々日雨量が10mm以上、3前日雨量が20mm以上の何れかに該当する日	記録なし	記録なし	記録なし			全日電力使用量 日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		**365**															

6. 流入水の状況

①流入監視水質モニター設置状況

流域名	処理場 ポンプ場等	温度計	ｐＨ計	導電率計	ＣＯＤ規制
猪名川	原田ＭＣ	－	－	－	窒素燐計×３ ＵＶ計×３
安威川	中央ＭＣ	－	－	－	窒素燐計×２ ＵＶ計×２
	岸部Ｐ	－	－	－	
	穂積Ｐ	○	○	○	
	味舌Ｐ	－	－	－	
	摂津Ｐ	－	－	－	
淀川右岸	高槻ＭＣ	－	－	－	窒素燐計×３ ＵＶ計×３
淀川左岸	渚ＭＣ	○	○	○	窒素燐計×１ ＵＶ計×１
寝屋川北部	鴻池ＭＣ	○	○	○	ＵＶ計×２ 全窒素全りん計×２
	なわてＭＣ	○	○	○	ＵＶ計×１ 全窒素全りん計×１
	菊水Ｐ	○	○	○	
	大平Ｐ	○	○	○	
	氷野Ｐ	○	○	○	
	桑才Ｐ	○	○	○	
	茨田Ｐ	○	○	○	
	深野北Ｐ	○	○	○	
	萱島Ｐ	○	○	○	
	枚方中継Ｐ	○	○	○	
	寝屋川中継Ｐ	○	○	○	
寝屋川南部	川俣ＭＣ	－	○	○	窒素燐計，ＵＶ計
	竜華ＭＣ	○	○	－	窒素燐計，ＵＶ計
	小阪Ｐ	○	○	○	
	新家Ｐ	○	○	○	
	長吉Ｐ	○	○	○	
	寺島Ｐ	○	○	○	
	小阪合Ｐ	○	○	○	
	新池島Ｐ	○	○	○	
	植付Ｐ	○	○	○	
	深野Ｐ	○	○	○	
大和川下流西部	今池ＭＣ	○	○	○	ＵＶ計、T-PN計
大和川下流東部	大井ＭＣ	○	○	○	ＵＶ計 T-N，T-P計
	川面Ｐ	－	○	○	
	小吹台Ｐ	－	－	－	
大和川下流南部	狭山ＭＣ	○	○	○	ＵＶ計・T-N計・T-P計
	錦郡Ｐ	－	○	○	
	長野Ｐ	－	○	○	
湾岸北部	北部ＭＣ	○	○	○	ＵＶ計、T-N・T-P計
	和泉Ｐ	○	○	○	（放流水監視）
湾岸中部	中部ＭＣ	○	○	○	TN・TP・COD計(放流設置)
湾岸南部	南部ＭＣ	○	○	○	TN・TP・UV計(放流設置)
	淡輪Ｐ	○	○	○	
	深日Ｐ	－	○	○	

②悪質下水流入状況

流 域 名	水みらいセンター ポ ン プ 場 等	年 月 日	状況 （流入水質・水処理への影響の有無）		原因	処置及び結果
寝屋川北部流域下水道	萱島ポンプ場	H24.05.11	pH3.9	なし	不明	関連市へ連絡 二次分析依頼（水質管理センター）
	なわて水みらいセンター	H24.10.04	ｎ－ヘキサン 32mg/L	なし	不明	関連市へ連絡
	鴻池水みらいセンター	H25.01.10	ｎ－ヘキサン 31mg/L	なし	不明	関連市に事後報告
	鴻池水みらいセンター	H25.01.10	ｎ－ヘキサン 77mg/L	なし	不明	関連市に事後報告
	茨田ポンプ場	H25.02.18	pH3.4	なし	不明	関連各市に連絡
寝屋川南部流域下水道	寺島ポンプ場	H24.04.27	PH9.7(21:53)	なし	不明	東大阪市状況連絡調査中 二次分析依頼（水質管理センター）
	小阪合ポンプ場	H24.08.05	PH9.7(□:13)	なし	不明	八尾市状況連絡調査中 二次分析依頼（水質管理センター）
	小阪合ポンプ場	H24.11.05	PH8.9(□2:12)	なし	不明	軽悪水
	寺島ポンプ場	H23.11.26	PH9.1(□7:06)	なし	不明	東大阪市状況連絡調査中
	寺島ポンプ場	H24.12.28	PH9.3(□7:30)	なし	不明	東大阪市状況連絡調査中 二次分析依頼（水質管理センター）
	小阪合ポンプ場	H25.01.05	PH8.9(20:20)	なし	不明	軽悪水
	植付ポンプ場	H25.01.08	PH9.3(□4:35)	なし	不明	東大阪市状況連絡調査中 二次分析依頼（水質管理センター）
	植付ポンプ場	H25.02.08	PH8.7(□3:02)	なし	不明	軽悪水 東大阪市状況連絡調査中
	小阪合ポンプ場	H25.02.10	PH8.6(□3:59)	なし	不明	軽悪水 八尾市・柏原市状況連絡 二次分析依頼（水質管理センター）
	寺島ポンプ場	H25.02.27	PH8.7(□4:16)	なし	不明	軽悪水 東大阪市・大東市状況連絡
	小阪合ポンプ場	H25.03.23	PH8.6(□0:25)	なし	不明	軽悪水 八尾市・柏原市状況連絡
大和川下流流域下水道	大井水みらいセンター	H24.04.26		発泡	不明	消泡剤生物反応槽流入水 銅3mg/ｌ 市町村に連絡 二次分析依頼（水質管理センター）
	今池水みらいセンター 堺市公共管流入水	H25.03.01	ｎ－ヘキサン 44mg/L	なし	不明	不明
南大阪湾岸中部流域下水道	中部水みらいセンター	H25.06.24	不明	りんの上昇 T-P0.88mg/L	不明	PACの注入 T-P C値、負荷量とも基準以内
	中部水みらいセンター	H25.11.20	不明	りんの上昇 T-P2.42mg/L	不明	PACの注入 T-P C値、負荷量とも基準超過
	中部水みらいセンター	H25.02.23	不明	りんの上昇 T-P1.39mg/L	不明	PACの注入 T-P C値基準超過、負荷量基準以内
南大阪湾岸南部流域下水道	南部水みらいセンター	H24.04.01	放流水全窒素濃度がC値 15(mg/L)を超過し続けていた	高濃度窒素含有排水流入により、終沈で脱窒による汚泥浮上が生じ、砂ろ過でろ過抵抗上昇が頻発し洗浄頻度増加等。	泉南市内の無機化学薬品製造会社から高濃度の窒素を含有した排水流入があった。	①4/1返送率、循環率を上げ、無酸素槽を1槽追加。初沈を2池⇒1池。②4/1泉南市内人孔12箇所で採水し、発生源を特定。③4/3事業場を訪れ、流入制限を要請。

③ 流域下水道内の特定事業場等の指導状況

		原田	中央	高槻	渚	鴻池	川俣	今池	大井	狭山	北部	中部	南部	合計
特定事業場	事業場数	221	151	132	138	438	718	105	109	53	149	89	37	2,340
	除害施設等要	174	123	132	74	281	583	74	101	53	140	59	32	1,826
	内未設置	0	6	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	27
	水質検査回数	141	167	76	62	233	513	95	103	24	95	602	18	2,129
	立入検査回数	12	55	83	79	396	157	153	191	67	148	94	27	1,462
	報告徴収回数	74	169	104	321	416	1,550	51	144	48	59	13	12	2,961
除害施設要	事業場数	31	16	60	12	22	151	6	25	10	14	14	5	366
	内未設置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	水質検査回数	18	13	45	24	11	44	8	19	7	8	69	2	268
	立入検査回数	1	10	45	27	16	24	11	41	13	20	20	2	230
	報告徴収回数	0	7	81	57	24	106	0	19	1	0	0	0	295
他１１条の２事業場		19	11	18	19	36	25	2	12	1	3	13	0	159

除外施設設置率　＝　（特定事業場除外施設要－内未設置）＋（除外施設要－内未設置）
÷　（特定事業場除外施設＋除外施設要）

＝　98.7%

事業場当たりの立入検査回数
＝　（特定事業場立入検査回数＋除外施設要立入検査回数）
÷　（特定事業場数＋除外施設事業場数）

＝　62.5%

水質検査回数
＝　（特定事業場水質検査回数＋除外施設要水質検査回数）
÷　（特定事業場数＋除外施設事業場数）

＝　88.6%

7. 下水道の各種試験等について

下水道施設の機能を適正に維持するために各種試験を行うことは、きわめて重要である。府内流域下水道では、建設や維持管理のために必要な水質や汚濁成分のデータの共通性や有効性を高めることを目的として、「大阪府流域下水道水質試験実施要領」（平成21年4月）を作成している。それに基づき各種試験等を実施したので，その結果を報告する。

- **分析方法、定量下限値一覧表**
- **排出基準値一覧表**
- **水質（精密）試験結果**

  当報告書においては、主に放流水について水質汚濁防止法、下水道法に定められた基準に適合しているか否かの判定を行うために、原則として月2回実施する「精密試験」の結果を掲載する。

- **汚濁負荷量測定結果（総量規制）**

  水質汚濁防止法に基づく総量規制基準遵守のために設置された負荷量演算機による演算結果

- **PRTR 制度による化学物質排出量**

  化学物質排出把握管理促進法に規定された PRTR 制度に基づき、国に届出るために集計した対象化学物質の環境への年間排出量と廃棄物としての年間移動量

- **汚泥試験結果**

  汚泥性状の把握のために実施する試験

- **汚泥処理廃液試験結果**

  汚泥処理に伴う廃液性状の把握のために実施する試験

- **汚泥精密試験結果**

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律、土壌汚染対策法に基づき、定められた基準に適合しているか否かの判定を行うために実施する試験

- **排ガス測定結果**

  大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に定められた基準に適合しているか否かの判定を行うために実施する測定

- **ダイオキシン類測定結果**

  ダイオキシン類対策特別措置法に定められた基準に適合しているか否かの判定を行うために実施する測定

●分析方法，定量下限値一覧表

番号	項　　目	分析方法	定量下限値	単位
1	気温	下水試験方法	少数１位	℃
2	水温	下水試験方法	少数１位	℃
3	色	下水試験方法		
4	濁度	下水試験方法 又は 下水道法施行規則第4条の2第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法 （平成20年国土交通大臣告示第334号）	1	度
5	透視度	下水試験方法	２桁	度
6	臭気	下水試験方法		
7	水素イオン濃度(pH)	JIS K0102 12.1(ｶﾞﾗｽ電極法)	少数１位	
8	蒸発残留物	下水試験方法	1	mg/L
9	強熱残留物	下水試験方法	1	mg/L
10	強熱減量	下水試験方法	－	mg/L
11	溶解性物質	下水試験方法	－	mg/L
12	浮遊物質量（ＳＳ）	環告59号付表９	1	mg/L
13	溶存酸素（ＤＯ）	JIS K0102 32	0.4	mg/L
14	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	JIS K0102 21	1.0	mg/L
15	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	JIS K0102 17(100℃過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ酸素消費量)	1.0	mg/L
16	全窒素（Ｔ－Ｎ）	JIS K0102 45.1(総和法)　又は45.2(紫外吸光光度法)	0.20	mg/L
17	アンモニア性窒素	JIS K0102 42.2　又は42.3　42.5	0.20	mg/L
18	亜硝酸性窒素	JIS K0102 43.1	0.010	mg/L
19	硝酸性窒素	JIS K0102 43.2.5（ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法）	0.10	mg/L
20	全りん（Ｔ－Ｐ）	JIS K0102 46.3	0.10	mg/L
21	塩化物イオン	JIS K0102 35.3　（ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法）	0.1	mg/L
22	よう素消費量	下水試験方法	1	mg/L
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	環告64号付表４	1	mg/L
24	〃（鉱物油・動植物油分離定量）	JIS K0102 附属書1 Ⅱ.	1	mg/L
25	陰イオン界面活性剤	JIS K0102 30.1	0.08	mg/L
26	フェノール類	JIS K0102 28.1	0.05	mg/L
27	シアン化合物	JIS K0102 38.1.2及び38.2　又は38.1.2及び38.3	0.05	mg/L
28	アルキル水銀化合物	環告59号付表２及び環告第64号付表３	0.0005	mg/L
29	有機りん化合物	環告64号付表１　又はJIS K 0102 31.1＋環告64号付表2	0.1	mg/L
30	カドミウム及びその化合物	JIS K0102 55(但し55.1は備考1を行うこと)	0.01	mg/L
31	鉛及びその化合物	JIS K0102 54(但し54.1は備考1を、54.3は52.備考7を行うこと)	0.01	mg/L
32	ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）	JIS K0093 又は環告59号付表3	0.0005	mg/L
33	六価クロム化合物	JIS K0102 65.2.1（着色試料及び還元性試料は65.備考11のb)(第1段除く)＋65.1)	0.04	mg/L
34	ひ素及びその化合物	JIS K0102 61.	0.001	mg/L
35	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	環告59号付表１	0.0005	mg/L
36	クロム及びその化合物	JIS K0102 65.1	0.02	mg/L
37	銅及びその化合物	JIS K0102 52.2、52.3、52.4又は52.5	0.02	mg/L
38	亜鉛及びその化合物	JIS K0102 53.	0.01	mg/L
39	鉄及びその化合物(溶解性)	JIS K0102 57.2、57.3又は57.4	0.1	mg/L
40	マンガン及びその化合物(溶解性)	JIS K0102 56.2、56.3、56.4又は56.5	0.1	mg/L
41	ふっ素及びその化合物	JIS K0102 34.1、34.2又は34.1C)((6)第3文除く)＋環告59号付表6	0.1	mg/L
42	ほう素及びその化合物	JIS K0102 47.	0.02	mg/L
43	セレン及びその化合物	JIS K0102 67.	0.001	mg/L
44	トリクロロエチレン（ＴＣＥ）	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5	0.0005	mg/L
45	テトラクロロエチレン（ＰＣＥ）	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5	0.0005	mg/L
46	ジクロロメタン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1	0.001	mg/L
47	四塩化炭素	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5	0.0005	mg/L
48	1,2-ジクロロエタン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1	0.001	mg/L
49	1,1-ジクロロエチレン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1	0.0005	mg/L
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1	0.0005	mg/L
51	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5	0.0005	mg/L
52	1,1,2-トリクロロエタン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5	0.001	mg/L
53	1,3-ジクロロプロペン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1	0.001	mg/L
54	チウラム	環告59号付表４	0.0006	mg/L
55	シマジン	環告59号付表５　第１又は第２	0.0005	mg/L
56	チオベンカルブ	環告59号付表５　第１又は第２	0.0003	mg/L
57	ベンゼン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.2	0.0005	mg/L
58	1,4-ジオキサン	環告59号付表７	0.05	mg/L
59	ニッケル及びその化合物	JIS K0102 59.	0.06	mg/L
60	大腸菌群数	下水試験法（デソキシコール酸塩培地法）	1	個/cm^3

環告64号：『排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法』(昭和49年9月30日　環境庁告示64号)
環告59号：『水質汚濁に係る環境基準について』(昭和46年12月28日　環境庁告示59号)

排水基準項目と排水基準

・排水基準項目と排水基準を表１に示す。

表１

項目	単位	排水基準		適用（注３）
ｐＨ		5.8～8.6		Ａ、Ｂ
ＳＳ	mg/L	200（日間平均70）		Ａ、Ｂ（日間平均）
ＢＯＤ（注1）	mg/L	160（日間平均120）	（日間平均20）	Ａ、Ｂ（日間平均）
ＣＯＤ（注1）	mg/L	160（日間平均120）	（日間平均20）	Ａ、Ｂ（日間平均）
Ｔ－Ｎ	mg/L	120（日間平均60）		Ａ
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物（注2）	mg/L	100（アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）	20（アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）	Ａ、Ｂ
Ｔ－Ｐ	mg/L	16（日間平均8）		Ａ
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱,動）（注1）	mg/L	鉱油類3、2、1 動植物油脂類10、5		Ｂ
フェノール類（注1）	mg/L	5、1		Ｂ
シアン化合物（注2）	mg/L	1	検出されないこと	Ａ、Ｂ
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと		Ａ
有機リン化合物（注2）	mg/L	1	検出されないこと	Ａ、Ｂ
カドミウム（注2）（注4）	mg/L	0.1	0.003	Ａ、Ｂ
鉛（注2）	mg/L	0.1	0.01	Ａ、Ｂ
ＰＣＢ（注2）	mg/L	0.003	検出されないこと	Ａ、Ｂ
六価クロム（注2）	mg/L	0.5	0.05	Ａ、Ｂ
ひ素（注2）	mg/L	0.1	0.01	Ａ、Ｂ
総水銀（注2）	mg/L	0.005	0.0005	Ａ、Ｂ
クロム	mg/L	2		Ａ、Ｂ
銅	mg/L	3		Ａ、Ｂ
亜鉛	mg/L	2		Ａ、Ｂ
鉄	mg/L	10		Ａ、Ｂ
マンガン	mg/L	10		Ａ、Ｂ
ふつ素（注1、2）	mg/L	15、8	0.8	Ａ、Ｂ
ほう素（注2）	mg/L	10	1	Ａ、Ｂ
トリクロロエチレン（注2）	mg/L	0.3	0.03	Ａ、Ｂ
テトラクロロエチレン（注2）	mg/L	0.1	0.01	Ａ、Ｂ
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ（注2）	mg/L	0.2	0.02	Ａ、Ｂ
四塩化炭素（注2）	mg/L	0.02	0.002	Ａ、Ｂ
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ（注2）	mg/L	0.04	0.004	Ａ、Ｂ
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（注2）	mg/L	1	0.1	Ａ、Ｂ
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（注2）	mg/L	0.4	0.04	Ａ、Ｂ
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（注2）	mg/L	3	1	Ａ、Ｂ
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（注2）	mg/L	0.06	0.006	Ａ、Ｂ
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（注2）	mg/L	0.02	0.002	Ａ、Ｂ
ﾁｳﾗﾑ（注2）	mg/L	0.06	0.006	Ａ、Ｂ
ｼﾏｼﾞﾝ（注2）	mg/L	0.03	0.003	Ａ、Ｂ
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ（注2）	mg/L	0.2	0.02	Ａ、Ｂ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ（注2）	mg/L	0.1	0.01	Ａ、Ｂ
セレン（注2）	mg/L	0.1	0.01	Ａ、Ｂ
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ（注2）（注5）	mg/L	0.5	0.05	Ａ、Ｂ
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10		Ｃ
大腸菌群数	個/cm^3	3,000		Ａ、Ｂ

注１ 排水基準は処理場ごとに異なり、表２のとおり
注２ 右欄は、上水道水源地域（渚水みらいセンター）、その他は左欄を適用。
注３ Ａ；【排水基準を定める省令】
　　Ｂ；【水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例】
　　Ｃ；【ダイオキシン類対策特別措置法】
注４ H25.3.27より適用　Ｂ）0.003（適用前0.01）
注５ H24.11.25より適用　Ａ）0.5
　　H24.5.25より適用　Ｂ）0.05

各水みらいセンターの排水基準

表２

（単位：mg/L）

項目・排水基準 ＼ 水みらいセンター	ＢＯＤ		ＣＯＤ（注）		ノルマルヘキサン抽出物質（鉱,動）			フェノール類		ふっ素		
	160 日間平均 120	日間平均 20	160 日間平均 120	日間平均 20	鉱3 動10	鉱2 動5	鉱1 動5	5	1	15	8	0.8
原田	○	○		－	○			○			○	
中央	○	○		－	○			○			○	
高槻	○	○		－	○			○			○	
渚	○	○		－			○		○			○
なわて	○	○		○		○			○		○	
鴻池	○	○		－	○			○			○	
川俣	○	○		－	○			○			○	
竜華	○	○		○		○			○		○	
今池	○	○		－		○			○		○	
大井	○	○		－		○			○		○	
狭山	○	○		－	○			○			○	
北部		○	○	－			○		○	○		
中部		○	○	－			○		○	○		
南部		○	○	－			○		○	○		

注）ＣＯＤ（160 日間平均120）は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用。
ＣＯＤ（日間平均20）は　平成６年１１月１日において設置している特定施設については、規則で定める日から適用される。

平成24年度

精密試験結果　　流入水　　原田水みらいセンター　　流入水　　原田水みらいセンター

	項目	(項目番号) (1～55,63,67) (21～58)	4月 10日	4月 17日	5月 8日	5月 17日	6月 5日	6月 26日	7月 10日	7月 18日	8月 1日	8月 8日	9月 6日	9月 12日	10月 10日	10月 16日	11月 6日	11月 20日	12月 4日	12月 11日	1月 9日	1月 24日	2月 7日	2月 21日	3月 5日	3月 12日	平均	最大	最小	項目	
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					
2	水温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	水温	
3	透視度	度	4.3	4.8	4.5	4.4	4.7	5.1	5.8	5.1	4.3	4.0	4.6	4.3	5.1	3.4	3.6	4.4	4.9	4.0	4.7	4.7	5.0	5.3	5.0	4.7	4.6	5.8	3.4	透視度	
4	pH		7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.3	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	457	440	526	510	584	430	452	468	523	543	537	567	558	614	609	467	437	499	527	515	490	437	471	537	508	614	430	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	174	176	171	187	240	177	208	199	191	213	210	254	232	162	229	224	87	183	134	232	211	178	208	191	195	254	87	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	283	264	355	323	344	253	244	269	332	330	327	313	326	452	380	243	350	316	393	283	279	259	263	346	314	452	243	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	240	219	278	275	334	263	289	246	288	270	296	264	306	323	278	234	229	269	213	285	305	277	270	293	273	334	213	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	217	221	248	235	250	167	163	222	235	273	241	303	252	291	331	233	208	230	314	230	185	160	201	244	236	331	160	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	190	180	200	210	200	140	150	160	180	190	190	210	150	180	230	190	160	180	210	200	180	160	180	200	180	230	140	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	96	96	100	100	100	82	82	87	100	97	97	100	89	120	110	100	87	100	120	100	91	93	91	96	97	120	82	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T−N）	mg／L	30	29	29	28	29	25	25	25	28	28	27	29	28	31	31	28	28	32	34	31	29	29	31	29	29	34	25	全窒素（T−N）	
13	有機性窒素	mg／L	9.0	6.0	7.0	5.0	6.0	9.0	8.0	7.0	8.0	5.0	9.0	10	6.0	8.0	11	13	12	13	17	4.0	6.0	7.0	8.0	5.0	8.3	17	4.0	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4−N）	mg／L	20	22	21	22	22	15	16	17	19	22	17	18	22	22	20	14	15	18	16	26	22	21	22	23	20	26	14	アンモニア性窒素（NH4−N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg／L	<0.010	0.010	0.93	0.020	0.020	0.030	0.030	0.020	0.020	0.020	0.020	0.010	<0.010	0.010	<0.010	0.060	0.050	0.060	0.040	0.030	0.050	0.15	0.010	0.010	0.067	0.93	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2−N）	
16	硝酸性窒素（NO3−N）	mg／L	0.40	<0.10	<0.10	<0.10	0.20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.60	0.30	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.30	<0.10	<0.10	<0.10	0.60	<0.10	硝酸性窒素（NO3−N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	8.4	8.8	9.3	8.8	9.0	6.0	6.4	6.8	7.6	8.8	6.8	7.2	8.8	8.8	8.0	6.2	6.3	7.2	6.4	10	8.8	8.8	8.8	9.2	8.0	10	6.0	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T−P）	mg／L	4.1	3.8	4.0	4.3	4.2	2.9	3.7	3.2	3.7	4.1	4.3	3.9	3.7	4.4	4.5	3.6	3.1	4.2	4.4	3.8	3.5	3.5	3.7	4.1	3.9	4.5	2.9	全燐（T−P）	
19	塩化物イオン	mg／L	58	63	76	71	73	60	52	57	61	61	62	64	79	87	75	72	65	74	72	71	71	58	66	69	67	87	52	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	17	16	18	18	16	11	14	12	16	15	15	16	14	19	16	14	14	16	18	16	16	13	15	15	15	19	11	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.06	0.06	0.09	0.08	0.10	0.06	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.12	0.08	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	0.0018	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0013	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0007	<0.0005	0.0019	<0.0005	<0.0005	0.0019	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ジクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ジクロロエタン	
48	1，1−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ジクロロエチレン	
49	シス−1，2−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス−1，2−ジクロロエチレン	
50	1，1，1−トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−トリクロロエタン	
51	1，1，2−トリクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−トリクロロエタン	
52	1，3−ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4−ジオキサン	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	180000	220000	290000	390000	370000	330000	170000	310000	330000	350000	310000	330000	550000	650000	540000	280000	320000	230000	430000	380000	240000	220000	220000	380000	330000	650000	170000	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素−（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）　　※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　放流水　　原田水みらいセンター　　放流水　　原田水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1)〜39,59,60) 2)〜58)	10日 10日	17日 17日	8日 8日	17日 17日	5日 5日	26日 26日	10日 10日	18日 18日	1日 1日	8日 8日	6日 6日	12日 12日	10日 10日	16日 16日	6日 6日	20日 20日	4日 4日	11日 11日	9日 9日	24日 24日	7日 7日	21日 21日	5日 5日	12日 12日					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					
2	水温	℃	19.2	20.2	22.7	23.1	24.5	24.7	25.4	26.8	28.8	29.2	29.3	29.3	26.8	26.4	24.0	21.6	20.8	19.7	17.9	17.5	17.4	16.4	17.5	18.7	22.8	29.3	16.4	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83	81	100	100	99	100	81	透視度	
4	pH		7.3	7.4	7.2	7.1	7.4	7.1	6.9	7.0	7.1	7.1	7.3	7.3	7.2	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	6.9	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	307	270	280	244	344	282	360	398	364	286	290	346	280	340	324	190	266	250	244	304	284	214	266	210	289	398	190	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	244	211	188	168	214	148	166	206	146	244	222	256	188	206	204	150	108	144	124	204	192	152	202	118	184	256	108	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	63	59	92	76	130	134	194	192	218	42	68	90	92	134	120	40	158	106	120	100	92	62	64	92	106	218	40	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	305	268	278	241	342	280	359	396	362	285	289	345	279	340	321	189	265	249	242	301	281	212	264	208	288	396	189	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	2	2	2	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	<1	3	1	1	1	2	3	3	2	2	2	2	3	<1	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	3.7	3.6	4.9	6.0	4.6	3.3	2.8	3.6	3.9	3.0	3.1	2.6	2.0	1.8	2.6	1.4	1.4	1.7	2.1	3.1	3.3	2.0	2.5	1.9	3.0	6.0	1.4	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	11	11	11	11	11	9.4	8.6	10	11	10	9.4	9.5	9.1	10	11	8.8	9.0	9.9	11	11	11	10	9.7	10	10	11	8.6	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T−N）	mg／L	14	13	14	13	12	10	9.2	9.7	12	11	9.4	10	12	13	13	11	14	15	15	16	13	12	14	15	13	16	9.2	全窒素（T−N）	
13	有機性窒素	mg／L	0	0	0	0.040	0.020	0	0	0.12	0.040	0.040	0	0	0	0.030	0	0	0.70	0	0	0	0	0	0.010	0.010	0.042	0.70	0	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4−N）	mg／L	9.9	8.4	7.0	4.9	7.2	2.0	3.2	3.9	6.8	5.3	4.1	3.2	6.1	6.6	6.3	4.2	7.1	7.5	7.9	11	9.2	7.0	7.1	8.9	6.5	11	2.0	アンモニア性窒素（NH4−N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg／L	0.15	0.40	1.2	0.96	0.58	0.51	0.61	0.68	0.56	0.46	0.42	0.31	0.32	0.47	0.34	0.34	0.20	0.32	0.60	0.41	0.44	0.33	0.29	0.29	0.47	1.2	0.15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	
16	硝酸性窒素（NO3−N）	mg／L	4.0	4.2	5.8	7.1	4.2	7.5	5.4	5.0	4.6	5.2	4.9	6.5	5.6	5.9	6.4	6.5	6.0	7.2	6.5	4.9	3.4	4.7	6.6	5.8	5.6	7.5	3.4	硝酸性窒素（NO3−N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	8.1	7.9	9.8	10	7.6	8.8	7.2	7.2	7.8	7.7	6.9	8.0	8.3	9.0	9.2	8.5	9.0	10	10	9.7	7.5	7.8	9.7	9.6	8.6	10	6.9	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T−P）	mg／L	0.80	0.60	1.0	1.5	0.70	1.4	1.0	0.70	0.40	0.60	1.0	1.6	0.80	1.0	1.1	0.50	0.70	1.4	1.2	1.6	1.1	0.80	1.0	1.0	0.98	1.6	0.40	全燐（T−P）	
19	塩化物イオン	mg／L	67	84	86	91	75	84	55	56	70	84	66	81	80	82	80	77	72	90	80	76	68	64	76	76	76	91	55	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	0.09	0.10	0.11	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.12	0.08	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ジクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ジクロロエタン	
48	1，1−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ジクロロエチレン	
49	シス−1，2−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス−1，2−ジクロロエチレン	
50	1，1，1−トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−トリクロロエタン	
51	1，1，2−トリクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−トリクロロエタン	
52	1，3−ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4−ジオキサン	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	5	11	40	35	11	15	20	6	40	0	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	0.70	0.70	0.40	0.40	0.60	0.40	0.60	0.40	0.60	0.40	0.60	0.40	0.70	0.20	0.40	0.30	0.70	0.40	0.30	0.40	0.40	0.70	0.40	0.70	0.49	0.70	0.20	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素−（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　流入水　　中央水みらいセンター　　流入水　　中央水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1(1〜30,58,59) (21〜57)	11日 11日	28日 —	9日 9日	23日 —	6日 6日	28日 —	4日 4日	18日 —	1日 1日	22日 —	6日 6日	20日 —	4日 4日	17日 —	7日 7日	21日 —	5日 5日	20日 —	10日 10日	23日 —	7日 7日	20日 —	6日 1日	13日 —					
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット					
2	水温	℃	17.6	19.6	21.3	22.1	22.9	23.6	24.0	26.3	27.1	27.5	27.2	27.2	26.5	24.4	22.0	20.4	19.0	18.0	16.9	16.1	16.0	14.0	16.2	18.1	21.4	27.5	14.0	水温	
3	透視度	度	7.2	4.4	4.1	3.9	7.5	4.9	8.6	6.7	6.0	9.6	9.0	6.5	5.2	6.0	5.0	4.8	4.0	2.9	4.1	5.5	4.3	7.2	5.4	3.2	5.7	9.6	2.9	透視度	
4	pH		7.1	7.3	7.0	7.4	7.3	7.1	7.0	7.4	7.5	7.0	7.6	7.3	7.2	7.2	7.5	7.3	7.3	7.2	7.7	7.4	7.6	7.4	7.5	7.3	7.3	7.7	7.0	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	64	144	130	100	54	65	35	70	90	30	46	57	71	76	70	51	170	260	130	130	130	57	140	240	100	260	30	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	73	130	210	150	100	100	62	97	100	51	90	86	120	110	170	170	320	260	250	220	170	73	220	220	150	320	51	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	49	76	100	76	63	56	43	63	73	32	45	47	66	62	67	62	100	130	98	97	84	40	91	100	72	130	32	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	21	24	38	39	27	29	22	35	38	15	26	25	34	35	33	30	41	41	40	33	35	19	33	40	31	41	15	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	6.6	6.0	7.8	9.8	5.8	6.8	8.4	7.8	12	4.0	7.0	4.0	8.0	7.8	10	5.8	12	14	10	9.7	12	6.5	9.8	11	8.4	14	4.0	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4−N）	mg／L	14	18	30	29	21	22	13	27	25	11	19	21	26	27	22	24	28	26	29	23	22	12	23	28	23	30	11	アンモニア性窒素（NH4−N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg／L	0.17	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.29	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.014	0.012	0.066	0.091	0.074	0.054	<0.010	0.032	0.29	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2−N）	
16	硝酸性窒素（NO3−N）	mg／L	0.14	<0.10	0.16	0.14	0.13	0.13	0.31	0.11	0.17	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.17	0.14	0.14	0.19	0.14	0.15	0.17	0.15	0.42	0.11	0.10	0.13	0.42	<0.10	硝酸性窒素（NO3−N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	5.9	7.2	12	11	8.5	8.9	5.8	10	10	4.4	7.6	8.4	10	10	8.9	9.7	11	10	11	9.4	9.0	5.2	9.3	11	8.9	12	4.4	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T−P）	mg／L	2.1	2.7	4.6	3.9	3.0	3.2	2.3	3.6	4.0	1.6	2.6	2.9	3.6	3.7	3.5	3.2	4.5	5.3	4.0	3.7	3.7	2.3	4.2	4.4	3.4	5.3	1.6	全燐（T−P）	
19	塩化物イオン	mg／L	170	840	230	170	570	300	210	140	100	350	140	890	330	260	140	78	190	840	150	180	110	660	410	190	320	890	78	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	8	—	16	—	10	—	8	—	16	—	8	—	13	—	14	—	15	—	13	—	17	—	14	—	13	17	8	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	0.02	—	0.02	—	0.02	—	<0.02	—	0.02	—	<0.02	—	0.04	—	<0.02	—	0.03	—	0.03	—	0.02	—	0.02	—	0.02	0.04	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.12	—	0.08	—	0.08	—	0.05	—	0.07	—	0.06	—	0.09	—	0.06	—	0.08	—	0.07	—	0.07	—	0.09	—	0.08	0.12	0.05	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	0.3	—	0.4	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.3	—	0.3	—	0.3	—	0.6	—	0.2	—	0.3	—	0.2	—	0.3	0.6	0.1	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	0.1	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	0.2	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	0.3	—	0.3	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	0.3	0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	0.04	—	0.07	—	0.06	—	0.06	—	0.07	—	0.04	—	0.06	—	0.05	—	0.05	—	0.06	—	0.06	—	0.09	—	0.06	0.09	0.04	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0041	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	0.0041	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ジクロロエタン	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ジクロロエタン	
48	1，1−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ジクロロエチレン	
49	シス−1，2−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0008	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	0.0008	<0.0005	シス−1，2−ジクロロエチレン	
50	1，1，1−トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−トリクロロエタン	
51	1，1，2−トリクロロエタン	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−トリクロロエタン	
52	1，3−ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4−ジオキサン	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	160000	110000	160000	120000	290000	160000	300000	110000	210000	170000	170000	250000	180000	110000	150000	110000	97000	130000	94000	51000	41000	9100	100000	100000	140000	300000	9100	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素−（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　放流水　　中央水みらいセンター　　放流水　　中央水みらいセンター

	項目		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		(項目番号)	1(1〜30,58,59) (21〜57)																											
			11日 11日	28日 26日	9日 9日	23日 23日	6日 6日	28日 28日	4日 4日	18日 18日	1日 1日	22日 22日	6日 6日	20日 20日	4日 4日	17日 17日	7日 7日	21日 21日	5日 5日	20日 20日	10日 10日	23日 23日	7日 7日	20日 20日	6日 1日	13日 6日					
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	
2	水温	℃	19.4	21.7	23.0	23.5	24.5	24.8	24.9	27.9	29.1	29.1	29.0	28.8	27.0	26.2	22.9	21.5	19.6	19.2	17.8	16.1	16.3	15.3	17.8	18.8	22.7	29.1	15.3	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
4	pH		6.8	6.8	6.7	7.0	6.9	6.8	7.0	6.8	7.1	6.9	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.9	6.7	6.6	6.6	6.7	6.8	6.6	6.8	7.1	6.6	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.2	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.2	1.2	<1.0	<1.0	1.2	<1.0	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	7.4	7.1	5.9	7.2	6.5	5.8	5.8	6.0	6.3	5.4	6.2	5.5	6.1	5.8	7.0	6.9	6.4	7.4	6.8	6.5	6.8	6.3	7.8	7.5	6.5	7.8	5.4	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T−N）	mg／L	8.0	7.1	7.7	9.2	8.1	8.1	4.5	6.9	7.5	6.0	6.7	6.9	7.5	8.3	7.7	9.2	8.9	9.6	8.7	8.1	7.6	7.7	8.7	8.0	7.8	9.6	4.5	全窒素（T−N）	
13	有機性窒素	mg／L	0.55	1.1	1.1	2.8	0	0.77	0.64	1.7	1.9	0.57	1.1	0.079	0	1.7	0.47	1.7	0.33	1.6	1.1	0.29	1.0	2.0	0.86	1.3	1.0	2.8	0	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4−N）	mg／L	<0.20	<0.20	0.24	0.27	<0.20	<0.20	0.56	0.46	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.25	0.27	<0.20	0.67	0.34	<0.20	0.53	0.29	0.83	0.62	0.70	0.49	0.27	0.83	<0.20	アンモニア性窒素（NH4−N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg／L	0.044	0.046	0.032	0.058	0.021	0.023	<0.010	0.024	0.041	0.028	0.046	0.021	0.015	<0.010	0.024	0.043	0.028	0.047	0.014	0.019	0.034	0.048	0.14	0.026	0.034	0.14	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2−N）	
16	硝酸性窒素（NO3−N）	mg／L	7.4	5.9	6.3	6.0	8.1	7.3	3.3	4.7	5.5	5.4	5.5	6.8	7.3	6.3	7.2	6.7	8.2	7.9	7.0	7.5	5.7	5.0	7.0	6.1	6.4	8.2	3.3	硝酸性窒素（NO3−N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	7.4	5.9	6.4	6.1	8.1	7.3	3.5	4.9	5.5	5.4	5.5	6.8	7.4	6.4	7.2	7.0	8.3	7.9	7.2	7.6	6.0	5.2	7.4	6.3	6.5	8.3	3.5	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T−P）	mg／L	0.82	0.82	1.1	0.89	0.90	0.49	0.66	0.30	0.94	0.69	1.1	1.3	1.1	1.0	1.5	1.4	1.1	0.97	1.1	1.2	1.5	1.1	1.0	1.3	1.0	1.5	0.30	全燐（T−P）	
19	塩化物イオン	mg／L	350	370	410	390	380	370	140	320	220	360	240	330	310	390	130	170	240	310	320	280	300	280	450	490	310	490	130	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.03	0.06	0.09	0.07	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.09	0.03	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	0.10	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.04	0.05	0.10	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.08	0.07	0.06	0.08	<0.02	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	0.001	0.004	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ジクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ジクロロエタン	
48	1，1−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ジクロロエチレン	
49	シス−1，2−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0012	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0012	<0.0005	シス−1，2−ジクロロエチレン	
50	1，1，1−トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−トリクロロエタン	
51	1，1，2−トリクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−トリクロロエタン	
52	1，3−ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4−ジオキサン	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	2	7	13	0	0	1	0	1	0	0	3	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	13	0	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	0.19	0.14	0.12	0.32	0.11	0.12	0.42	0.15	0.35	0.31	0.10	0.14	0.22	0.14	0.21	0.24	0.18	0.18	0.25	0.52	0.65	0.40	0.44	0.35	0.26	0.65	0.10	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素−（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　流入水　　高槻水みらいセンター　　流入水　　高槻水みらいセンター

	項目	（項目番号）	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1(1〜30,58,59) (21〜57)	11日 11日	18日 —	9日 9日	23日 —	6日 6日	20日 —	4日 4日	18日 —	8日 1日	15日 —	5日 5日	12日 —	3日 4日	17日 —	7日 7日	14日 —	12日 5日	19日 —	9日 10日	16日 —	6日 7日	13日 —	6日 1日	13日 —					
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	
2	水温	℃	19.3	20.0	22.8	23.4	24.5	24.2	24.3	26.4	28.6	27.9	28.2	27.9	26.6	25.8	23.4	22.5	19.3	19.5	18.2	18.1	16.7	16.9	17.6	18.0	22.5	28.6	16.7	水温	
3	透視度	度	3.8	4.2	5.0	3.0	2.8	5.2	7.0	6.0	4.2	5.0	4.0	5.0	4.6	4.0	5.0	6.0	2.8	2.5	3.0	4.0	4.1	3.6	6.0	4.0	4.4	7.0	2.5	透視度	
4	pH		7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4	7.0	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	758	—	576	—	944	—	262	—	590	—	478	—	478	—	366	—	876	—	676	—	362	—	362	—	561	944	262	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	214	—	214	—	270	—	132	—	228	—	232	—	232	—	164	—	222	—	200	—	80	—	80	—	189	270	80	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	544	—	362	—	674	—	130	—	362	—	246	—	246	—	202	—	654	—	476	—	282	—	282	—	372	674	130	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	438	—	378	—	419	—	91	—	365	—	215	—	218	—	124	—	336	—	298	—	159	—	207	—	271	438	91	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	320	115	198	363	525	196	171	138	225	144	263	306	260	250	242	363	540	440	378	236	203	423	155	223	278	540	115	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	380	220	260	710	400	320	220	140	340	160	540	220	190	260	120	490	560	490	400	210	290	360	240	480	330	710	120	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	130	85	110	200	240	100	93	95	130	85	140	130	96	130	99	100	190	180	140	130	120	110	97	150	130	240	85	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T−N）	mg／L	38	31	27	27	49	28	23	26	32	22	24	29	26	36	33	27	34	32	31	27	25	35	27	24	30	49	22	全窒素（T−N）	
13	有機性窒素	mg／L	20	10	4.0	7.0	25	5.8	4.0	7.0	13	8.0	4.0	9.0	8.9	15	13	7.8	16	13	9.0	8.0	9.0	13	9.0	5.0	10	25	4.0	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4−N）	mg／L	18	20	23	20	23	22	18	19	19	13	20	20	17	20	19	19	18	19	22	19	15	21	18	19	19	23	13	アンモニア性窒素（NH4−N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg／L	<0.010	0.012	<0.010	<0.010	0.012	0.13	0.030	<0.010	<0.010	0.29	<0.010	<0.010	0.012	0.036	0.092	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.097	0.31	<0.010	<0.010	0.043	0.31	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2−N）	
16	硝酸性窒素（NO3−N）	mg／L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.69	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.12	0.13	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.80	0.38	<0.10	<0.10	<0.10	0.80	<0.10	硝酸性窒素（NO3−N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	7.2	8.0	9.2	8.0	9.2	8.9	7.2	7.6	7.6	6.1	8.0	8.0	6.8	8.0	7.8	7.7	7.2	7.6	8.8	7.6	6.8	9.0	7.2	7.6	7.8	9.2	6.1	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T−P）	mg／L	6.2	5.7	5.8	8.6	9.8	5.3	3.8	3.9	5.2	3.2	4.7	9.2	4.7	6.3	5.8	7.8	8.1	8.3	9.2	5.5	4.6	8.4	6.5	6.7	6.4	9.8	3.2	全燐（T−P）	
19	塩化物イオン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	20	—	18	—	35	—	13	—	22	—	26	—	24	—	22	—	10	—	31	—	21	—	24	—	22	35	10	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
25	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
26	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
27	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
30	鉛	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
33	砒素	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	総水銀	
35	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
36	銅	mg／L	0.04	—	0.05	—	0.06	—	0.02	—	0.03	—	0.03	—	0.02	—	0.04	—	0.02	—	0.07	—	0.06	—	0.05	—	0.04	0.07	0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.10	—	0.10	—	0.17	—	0.10	—	0.13	—	0.12	—	0.10	—	0.14	—	0.03	—	0.15	—	0.15	—	0.13	—	0.12	0.17	0.03	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.3	—	0.2	—	0.2	—	0.3	—	0.1	—	0.3	—	0.3	—	0.2	0.3	0.1	鉄（溶解性）	
39	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
40	ﾌｯ素	mg／L	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.3	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	0.3	0.1	ﾌｯ素	
41	ﾎｳ素	mg／L	0.08	—	0.08	—	0.09	—	0.08	—	0.10	—	0.07	—	0.07	—	0.07	—	0.06	—	0.08	—	0.08	—	0.09	—	0.08	0.10	0.06	ﾎｳ素	
42	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	ｾﾚﾝ及びその化合物	
43	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
44	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
45	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
48	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
49	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
51	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
53	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
54	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
55	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
56	ﾍﾝｾﾞﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾝｾﾞﾝ	
57	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	
58	ﾆｯｹﾙ	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾆｯｹﾙ	
59	大腸菌群数	個／cm³	140000	120000	100000	180000	160000	58000	110000	190000	200000	93000	200000	170000	170000	100000	140000	150000	90000	100000	120000	170000	76000	117000	100000	110000	130000	200000	58000	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素−（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　放流水　　高槻水みらいセンター　　放流水　　高槻水みらいセンター

	項目	（項目番号）	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1(一30,58,59) (21～57)	11日 11日	18日 26日	9日 9日	23日 23日	6日 6日	20日 28日	4日 4日	18日 18日	8日 1日	15日 22日	5日 5日	12日 20日	3日 4日	17日 19日	7日 7日	14日 21日	12日 5日	19日 20日	9日 10日	16日 24日	6日 7日	13日 20日	6日 1日	13日 6日					
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット					
2	水温	℃	19.0	19.5	22.1	23.9	25.0	24.0	25.5	28.1	28.5	27.5	29.2	27.9	25.5	25.0	21.1	19.2	18.0	15.5	16.1	16.8	16.5	14.0	17.8	18.2	21.8	29.2	14.0	水温	
3	透視度	度	70	80	70	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75	90	100	80	93	100	70	透視度	
4	pH		6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	6.9	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.4	6.7	6.8	7.0	6.4	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	354	392	260	264	356	342	148	170	320	260	170	192	272	316	104	176	266	406	160	212	270	258	198	246	255	406	104	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	192	250	160	186	206	142	106	116	210	170	110	120	148	226	70	116	150	166	108	150	196	122	138	170	155	250	70	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	162	142	100	78	150	200	42	54	110	90	60	72	124	90	34	60	116	240	52	62	74	136	60	76	99	240	34	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	350	389	257	261	353	341	147	169	319	260	169	191	271	315	102	174	265	405	158	211	267	256	196	243	253	405	102	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	4	3	3	3	3	1	1	1	1	<1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	3	2	2	3	2	4	<1	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	5.4	5.3	9.4	9.2	16	4.4	1.6	4.5	4.5	4.9	6.3	4.2	6.4	4.6	5.7	6.9	5.8	4.5	5.2	2.5	5.3	4.7	8.1	7.2	5.9	16	1.6	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	8.7	7.9	9.0	9.3	7.9	6.4	6.2	6.7	7.3	5.3	6.6	8.1	6.6	6.7	8.2	7.5	7.3	7.3	7.1	6.2	8.6	7.6	7.6	8.6	7.4	9.3	5.3	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	7.8	9.3	8.8	7.8	8.9	6.9	5.7	6.7	6.7	6.9	6.2	6.4	7.0	7.1	7.4	8.3	8.8	8.1	8.2	7.9	8.1	9.5	7.3	8.2	7.7	9.5	5.7	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	1.1	1.9	2.0	1.3	1.0	1.3	1.6	1.4	1.8	0.37	1.5	1.3	0.48	0.83	0.40	0.59	0.27	0.77	0.60	0.68	0.37	0.50	0.90	0.74	0.99	2.0	0.27	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4－N）	mg／L	0.71	0.93	1.8	1.0	2.5	0.61	<0.20	0.29	0.46	<0.20	<0.20	<0.20	0.22	0.40	<0.20	<0.20	0.22	<0.20	0.30	<0.20	0.53	0.39	0.40	0.47	0.47	2.5	<0.20	アンモニア性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	0.12	0.12	0.14	0.15	0.14	0.025	<0.010	0.041	<0.010	0.030	<0.010	0.020	<0.010	0.066	<0.010	0.010	<0.010	0.027	<0.010	0.015	<0.010	0.010	<0.010	0.087	0.042	0.15	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	5.8	6.3	4.8	5.3	5.2	4.9	4.1	4.9	4.4	6.5	4.7	5.0	6.3	5.8	7.0	7.7	8.3	7.3	7.3	7.2	7.2	8.6	6.0	6.9	6.1	8.6	4.1	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	6.2	6.7	5.6	5.8	6.3	5.1	4.1	5.0	4.5	6.5	4.7	5.0	6.3	6.0	7.0	7.7	8.3	7.3	7.4	7.2	7.4	8.7	6.1	7.1	6.3	8.7	4.1	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	0.93	0.73	0.33	0.27	0.45	1.1	0.14	0.62	0.51	1.9	0.84	1.2	1.9	0.34	1.6	1.4	1.2	0.92	0.80	1.1	1.2	0.51	1.1	0.84	0.91	1.9	0.14	全燐（T－P）	
19	塩化物イオン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.05	0.05	0.06	0.03	0.03	0.04	0.06	0.05	0.07	0.12	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.12	0.02	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	0.12	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.12	0.05	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2-ジクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ジクロロエタン	
48	1，1-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ジクロロエチレン	
49	シス-1，2-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1，2-ジクロロエチレン	
50	1，1，1-トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-トリクロロエタン	
51	1，1，2-トリクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-トリクロロエタン	
52	1，3-ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4-ジオキサン	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	0.60	0.60	0.50	0.50	0.30	0.50	0.40	0.30	0.50	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.20	0.30	0.20	0.30	0.40	0.50	0.50	0.20	0.50	0.50	0.40	0.60	0.20	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　流入水　　渚水みらいセンター　　流入水　　渚水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1)～39,59,60) (21～56)	11日 11日	18日 —	9日 9日	16日 —	7日 6日	28日 —	4日 4日	18日 —	1日 1日	22日 —	6日 6日	19日 —	4日 4日	17日 —	7日 7日	21日 —	5日 5日	12日 —	10日 10日	23日 —	7日 7日	20日 —	6日 6日	14日 —					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					
2	水温	℃	18.8	19.1	22.1	22.0	24.3	24.6	24.9	27.0	28.3	28.4	28.4	27.9	26.0	24.7	22.0	20.4	18.6	17.5	16.1	16.0	16.6	15.3	16.2	17.0	21.8	28.4	15.3	水温	
3	透視度	度	4.0	4.3	3.8	4.6	4.3	4.4	5.2	4.8	4.3	3.9	5.6	5.2	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	5.0	4.0	4.8	5.8	4.9	5.1	5.3	4.7	5.8	3.8	透視度	
4	pH		7.6	7.7	7.3	7.8	7.6	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	6.8	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.8	6.8	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	525	464	498	487	500	469	401	477	486	522	441	438	457	478	461	544	494	481	622	465	443	448	479	405	479	622	401	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	189	192	202	182	186	178	125	195	162	194	153	197	180	190	189	191	221	208	213	184	182	183	193	128	184	221	125	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	336	272	296	305	314	291	276	282	324	328	288	241	277	288	272	353	273	273	409	281	261	265	286	277	295	409	241	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	307	296	288	281	310	185	237	295	286	304	291	292	263	292	285	306	292	313	340	319	289	296	329	241	289	340	185	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	218	168	210	206	190	284	164	182	200	218	150	146	194	186	176	238	202	168	282	146	154	152	150	164	190	284	146	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	170	140	140	130	160	140	110	130	130	130	110	120	120	130	150	180	160	160	240	120	130	120	140	75	140	240	75	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	110	100	120	100	120	110	79	110	100	100	100	94	96	100	100	120	100	100	120	93	96	96	100	94	100	120	79	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	31	29	27	33	32	27	23	42	30	30	29	27	22	32	32	34	33	32	34	37	37	28	33	31	31	42	22	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	13	9.0	6.0	13	13	8.0	11	26	12	11	10	8.0	0	8.0	6.0	10	12	9.0	7.0	15	10	6.0	9.0	13	10	26	0	有機性窒素	※1
14	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	mg／L	18	20	21	20	19	19	12	16	18	19	19	19	22	24	26	24	21	23	27	22	27	22	24	18	21	27	12	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	mg／L	7.2	8.0	8.4	8.0	7.6	7.6	4.8	6.4	7.2	7.6	7.6	7.6	8.8	9.6	10	9.6	8.4	9.2	10	8.8	10	8.8	9.6	7.2	8.3	10	4.8	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	4.1	3.6	4.2	3.9	3.4	3.5	2.5	3.1	3.6	3.2	2.8	2.9	2.5	3.3	3.4	3.4	4.0	3.3	3.9	2.9	3.4	3.0	3.3	3.1	3.3	4.2	2.5	全燐（T－P）	
19	塩化物イオン	mg／L	57	56	55	55	56	46	34	58	51	58	54	59	52	50	50	50	59	52	63	52	51	44	57	43	53	63	34	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	19	—	23	—	25	—	14	—	20	—	15	—	24	—	25	—	22	—	21	—	20	—	25	—	21	25	14	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	19	—	23	—	25	—	14	—	20	—	15	—	24	—	25	—	22	—	21	—	20	—	25	—	21	25	14	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	2.4	—	3.3	—	4.4	—	2.7	—	3.2	—	2.9	—	2.7	—	3.6	—	3.3	—	3.5	—	4.0	—	3.7	—	3.3	4.4	2.4	陰イオン界面活性剤	
25	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
26	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
27	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
30	鉛	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
33	砒素	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	総水銀	
35	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
36	銅	mg／L	0.03	—	0.03	—	0.03	—	0.02	—	0.02	—	0.02	—	0.02	—	0.03	—	0.03	—	0.03	—	0.03	—	0.03	—	0.03	0.03	0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.10	—	0.10	—	0.08	—	0.10	—	0.13	—	0.10	—	0.14	—	0.15	—	0.09	—	0.08	—	0.08	—	0.10	—	0.10	0.15	0.08	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	0.2	0.1	鉄（溶解性）	
39	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
40	ﾌｯ素	mg／L	0.1	—	0.1	—	0.2	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	0.2	<0.1	ﾌｯ素	
41	ﾎｳ素	mg／L	0.05	—	0.09	—	0.13	—	0.05	—	0.08	—	0.05	—	0.06	—	0.04	—	0.06	—	0.06	—	0.06	—	0.08	—	0.07	0.13	0.04	ﾎｳ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
44	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
45	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	0.001	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
48	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
49	ｼｽ-1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ-1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
51	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
53	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
54	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
55	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
56	ﾍﾝｾﾞﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾝｾﾞﾝ	
57	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	
58	ﾆｯｹﾙ	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾆｯｹﾙ	
59	大腸菌群数	個／cm^3	130000	79000	86000	110000	60000	150000	82000	120000	190000	160000	210000	120000	110000	130000	120000	140000	160000	160000	96000	120000	73000	83000	100000	100000	120000	210000	60000	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　放流水　　渚水みらいセンター　　放流水　　渚水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		(1)〜(5),(60),(21)〜(56)	11日	18日	9日	16日	7日	28日	4日	18日	1日	22日	6日	19日	4日	17日	7日	21日	5日	12日	10日	23日	7日	20日	6日	14日					
			11日	18日	9日	16日	6日	28日	4日	18日	1日	22日	6日	19日	4日	17日	7日	21日	5日	12日	10日	23日	7日	20日	6日	12日					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					
2	水温	℃	18.5	21.3	23.2	23.7	26.3	25.5	26.8	29.3	30.3	30.9	30.2	29.4	27.0	25.5	23.2	21.7	19.5	18.9	17.2	16.8	17.5	15.6	17.8	17.9	23.1	30.9	15.6	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
4	pH		7.0	7.5	7.5	7.3	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	6.7	7.4	6.9	7.2	7.2	7.1	7.1	6.8	6.7	7.0	7.0	7.1	7.2	7.6	6.7	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	270	260	239	258	264	231	206	244	257	258	257	249	233	251	239	265	248	284	293	282	234	273	283	238	255	293	206	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	196	183	153	163	178	150	106	140	150	158	159	182	170	193	174	187	177	210	212	162	140	186	172	146	169	212	106	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	74	77	86	95	86	81	100	104	107	100	98	67	63	58	65	78	71	74	81	120	94	87	111	92	86	120	58	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	270	260	239	258	264	231	206	244	257	258	257	249	233	251	239	265	248	284	292	282	234	272	283	238	255	292	206	溶解性物質	
9	浮遊物質(SS)	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	浮遊物質(SS)	
10	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	1.3	<1.0	1.0	<1.0	1.0	<1.0	1.1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.1	<1.0	1.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.2	<1.0	1.4	<1.0	生物化学的酸素要求量(BOD)	
11	化学的酸素要求量(COD)	mg／L	7.8	7.5	7.3	6.8	8.0	6.7	6.4	7.2	6.8	6.0	6.3	6.6	5.9	6.8	6.2	6.4	7.4	6.9	7.8	7.1	7.8	6.9	7.8	7.4	7.0	8.0	5.9	化学的酸素要求量(COD)	
12	全窒素(T-N)	mg／L	9.0	7.9	5.6	7.1	8.1	7.4	5.3	5.5	6.9	6.9	5.8	6.6	5.0	7.6	8.4	8.8	8.8	9.7	9.5	10	10	8.1	9.7	8.8	7.8	10	5.0	全窒素(T-N)	
13	有機性窒素	mg／L	2.0	0.40	0	0.40	1.0	1.7	0.54	0.80	1.1	1.5	0.60	0.80	0	1.0	1.4	1.1	1.2	0.90	1.5	1.5	1.2	0.70	0.40	0.60	0.93	2.0	0	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素(NH4−N)	mg／L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.37	<0.20	0.76	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.32	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.76	<0.20	アンモニア性窒素(NH4−N)	
15	亜硝酸性窒素(NO2−N)	mg／L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2−N)	
16	硝酸性窒素(NO3−N)	mg／L	7.0	7.5	5.9	6.7	6.7	5.7	4.0	4.7	5.8	5.4	5.2	5.8	5.5	6.2	7.0	7.7	7.6	8.8	8.0	8.5	8.8	7.4	9.3	8.2	6.8	9.3	4.0	硝酸性窒素(NO3−N)	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	7.0	7.5	5.9	6.7	6.8	5.7	4.3	4.7	5.8	5.4	5.2	5.8	5.5	6.3	7.0	7.7	7.6	8.8	8.0	8.5	8.8	7.4	9.3	8.2	6.8	9.3	4.3	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐(T−P)	mg／L	0.30	0.27	0.25	0.19	0.14	0.16	0.16	0.17	0.26	0.23	0.98	0.45	0.57	0.25	0.20	0.21	0.52	0.60	0.83	0.81	0.84	0.71	0.58	0.30	0.42	0.98	0.14	全燐(T−P)	
19	塩化物イオン	mg／L	58	57	54	56	58	45	41	54	56	54	54	59	51	51	51	52	53	57	59	51	51	43	57	52	53	59	41	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱＋動)	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱＋動)	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱)	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱)	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(動)	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(動)	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
25	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
26	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
27	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
33	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
36	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.08	0.04	0.04	0.03	0.05	0.06	0.06	0.09	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05	0.06	0.05	0.03	0.05	0.09	0.03	亜鉛	
38	鉄(溶解性)	mg／L	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	鉄(溶解性)	
39	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)	
40	ﾌｯ素	mg／L	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	ﾌｯ素	
41	ﾎｳ素	mg／L	0.06	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.11	0.05	0.05	0.05	0.11	0.04	ﾎｳ素	
42	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ｾﾚﾝ及びその化合物	
43	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(TCE)	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0074	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0074	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(TCE)	
44	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	
45	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
48	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
49	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0030	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0030	<0.0005	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
51	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
53	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
54	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
55	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
56	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	
57	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	
58	ﾆｯｹﾙ	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾆｯｹﾙ	
59	大腸菌群数	個／cm³	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5	1	5	0	大腸菌群数	
60	残留塩素(total)	mg／L	0.25	0.23	0.20	0.12	0.09	0.20	0.10	0.09	0.08	0.09	0.12	0.18	0.10	0.09	0.20	0.18	0.10	0.12	0.10	0.08	0.18	0.12	0.16	0.24	0.14	0.25	0.08	残留塩素(total)	

※1)有機性窒素＝全窒素−(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　流入水　　なわて水みらいセンター　　流入水　　なわて水みらいセンター

	項目		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		（項目番号）	11～30,59,60）（21～58）																											
			11日	18日	2日	16日	6日	27日	11日	18日	22日	29日	12日	19日	17日	24日	14日	21日	12日	19日	16日	30日	22日	27日	6日	18日					
			—	18日	17日	—	6日	—	11日	—	1日	—	—	20日	4日	—	21日	—	7日	—	10日	—	21日	—	8日	—	6日					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					
2	水温	℃	18.4	22.0	21.5	20.0	23.0	25.0	25.0	26.5	28.0	29.2	30.0	29.5	27.5	27.0	24.0	24.5	22.0	22.0	20.5	20.5	13.5	13.8	20.0	21.0	23.1	30.0	13.5	水温	
3	透視度	度	3.5	4.0	4.0	3.5	4.0	4.5	5.5	4.0	6.0	5.0	4.0	4.0	3.5	4.5	4.5	3.0	2.5	2.5	5.0	4.0	4.0	3.0	4.5	2.0	4.0	6.0	2.0	透視度	
4	pH		7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.2	7.1	6.9	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	6.9	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	420	405	476	454	410	390	304	432	344	446	558	538	460	362	404	396	480	384	514	432	402	464	486	550	438	558	304	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	96	124	206	192	214	192	176	200	136	261	210	250	200	186	178	200	238	268	180	200	212	170	174	182	194	268	96	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	324	281	270	262	196	198	128	232	208	185	348	288	260	176	226	196	242	116	334	232	190	294	312	368	244	368	116	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	293	301	337	337	310	318	249	336	307	400	447	403	344	255	304	268	307	226	324	239	258	340	334	331	315	447	226	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	127	104	139	117	100	72	55	96	37	46	111	135	116	107	100	128	173	158	190	193	144	124	152	219	123	219	37	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	150	100	130	130	110	90	61	100	55	85	100	100	140	110	150	130	190	140	170	180	150	130	200	200	130	200	55	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	84	78	86	82	78	72	58	69	48	62	90	78	27	76	86	83	100	87	100	94	85	91	110	120	81	120	27	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	32	28	33	29	30	28	27	29	27	28	27	28	27	25	26	25	32	31	33	28	30	40	27	37	29	40	25	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	11	6.8	9.0	6.8	6.8	9.9	9.8	9.8	6.7	8.8	9.8	10	6.6	8.7	10	9.8	13	12	14	9.9	10	19	9.9	12	10	19	6.6	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4－N）	mg／L	20	21	24	22	23	18	17	19	20	19	17	17	20	16	15	15	18	18	18	18	19	20	17	23	19	24	15	アンモニア性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	0.14	0.14	<0.010	0.16	0.13	0.10	0.20	0.17	0.21	0.13	0.19	0.27	0.23	0.23	0.046	0.057	0.082	0.075	0.082	0.079	0.070	0.072	0.070	0.96	0.16	0.96	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.16	<0.10	0.13	0.11	0.14	0.29	0.20	<0.10	0.21	0.21	<0.10	0.16	<0.10	0.29	<0.10	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	8.1	8.5	9.6	8.9	9.3	7.3	7.0	7.7	8.2	7.7	6.9	7.0	8.3	6.6	6.0	6.1	7.4	7.5	7.4	7.2	7.8	8.2	6.8	10	7.7	10	6.0	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	3.0	2.7	3.4	3.1	2.8	2.6	2.5	3.0	2.4	2.8	2.8	3.4	3.2	2.6	2.9	3.0	3.4	2.9	3.5	3.4	2.9	2.9	3.6	4.7	3.1	4.7	2.4	全燐（T－P）	
19	塩化物イオン	mg／L	53	54	51	52	62	49	46	53	54	57	60	58	61	51	45	40	65	55	44	54	64	59	30	46	53	65	30	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	—	25	23	—	29	—	16	—	30	—	—	27	32	—	26	—	26	—	30	—	25	—	25	—	26	32	16	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	5.3	4.1	—	4.9	—	4.8	—	4.4	—	—	4.4	3.8	—	4.9	—	3.7	—	4.0	—	3.7	—	4.7	—	4.4	5.3	3.7	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	—	< 0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	0.05	—	—	0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	—	< 0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	—	< 0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	—	< 0.04	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	—	<0.04	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	—	< 0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	—	< 0.02	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	—	0.03	0.04	—	0.04	—	0.02	—	0.04	—	—	0.03	0.02	—	0.04	—	0.04	—	0.04	—	0.04	—	0.03	—	0.03	0.04	0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	—	0.09	0.09	—	0.12	—	0.05	—	0.12	—	—	0.12	0.08	—	0.08	—	0.09	—	0.10	—	0.08	—	0.07	—	0.09	0.12	0.05	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	—	0.1	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	—	0.3	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	0.3	0.1	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	—	< 0.1	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	—	0.1	0.1	—	0.3	—	0.1	—	0.1	—	—	0.2	0.2	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.1	—	0.2	0.3	0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	—	0.09	0.12	—	0.06	—	0.08	—	0.08	—	—	0.08	0.07	—	0.08	—	0.08	—	0.07	—	0.14	—	0.09	—	0.09	0.14	0.06	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	—	< 0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	—	< 0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	—	< 0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	—	< 0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	—	< 0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2-ジクロロエタン	mg／L	—	< 0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ジクロロエタン	
48	1，1-ジクロロエチレン	mg／L	—	< 0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ジクロロエチレン	
49	シス-1，2-ジクロロエチレン	mg／L	—	< 0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1，2-ジクロロエチレン	
50	1，1，1-トリクロロエタン	mg／L	—	< 0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-トリクロロエタン	
51	1，1，2-トリクロロエタン	mg／L	—	< 0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-トリクロロエタン	
52	1，3-ジクロロプロペン	mg／L	—	< 0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	—	< 0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	—	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	—	< 0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	—	< 0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	—	< 0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4-ジオキサン	mg／L	—	< 0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	53000	210000	10000	39000	79000	50000	96000	100000	46000	83000	58000	7000	38000	42000	14000	24000	30000	15000	8000	51000	53000	63000	63000	87000	55000	210000	7000	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　放流水　　なわて水みらいセンター　　放流水　　なわて水みらいセンター

	項目		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		(項目番号) 1(1〜30,59,60) (21〜58)	11日	18日	2日	16日	6日	27日	11日	18日	22日	29日	12日	19日	17日	24日	14日	21日	12日	19日	16日	30日	22日	27日	6日	18日					
			11日	18日	17日	23日	6日	25日	11日	18日	1日	22日	6日	20日	4日	17日	21日	28日	7日	12日	10日	24日	8日	20日	6日	18日					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					
2	水温	℃	20.0	21.0	23.0	23.2	26.0	25.8	27.0	27.8	29.5	30.1	29.8	29.8	27.0	25.8	24.0	24.0	20.8	20.5	18.5	19.0	18.0	18.5	19.0	19.5	23.7	30.1	18.0	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
4	pH		7.3	7.2	7.2	7.0	7.2	7.1	7.3	7.2	7.5	7.6	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.6	7.0	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	252	290	328	256	264	247	243	282	302	312	380	354	266	242	250	260	268	246	256	229	232	252	218	248	270	380	218	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	132	131	178	208	196	146	211	210	168	198	186	198	260	162	170	194	220	172	124	222	202	134	142	84	177	260	84	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	120	159	150	48	68	101	32	72	134	114	194	156	6	80	80	66	48	74	132	7	30	118	76	164	93	194	6	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	252	290	328	256	264	247	243	282	302	312	380	354	266	242	250	260	268	246	256	229	232	252	218	248	270	380	218	溶解性物質	
9	浮遊物質(SS)	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	< 1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	浮遊物質(SS)	
10	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	<1.0	1.8	<1.0	<1.0	<1.0	4.6	<1.0	3.5	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	1.1	1.3	<1.0	1.3	1.3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	4.6	<1.0	生物化学的酸素要求量(BOD)	
11	化学的酸素要求量(COD)	mg／L	8.7	8.3	8.2	7.9	8.2	8.8	8.7	9.9	6.9	8.8	8.1	8.8	8.3	8.5	8.2	7.9	8.8	8.8	8.2	8.3	8.3	9.4	10	9.5	8.6	10	6.9	化学的酸素要求量(COD)	
12	全窒素(T-N)	mg／L	7.9	7.7	8.2	8.6	6.6	9.4	7.0	10	7.0	7.8	7.2	10	8.3	8.3	6.4	7.7	8.0	8.9	8.5	10	7.6	8.8	5.5	11	8.2	11	5.5	全窒素(T-N)	
13	有機性窒素	mg／L	0.61	0.061	0.11	0.26	0.10	1.8	1.0	1.4	0.090	1.2	0.099	0.77	0.34	0.030	0.10	0.10	2.1	0.90	3.7	1.2	1.0	0.78	0.40	4.3	0.94	4.3	0.030	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素(NH4−N)	mg／L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	1.9	0.21	0.62	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.43	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.72	<0.20	1.9	<0.20	アンモニア性窒素(NH4−N)	
15	亜硝酸性窒素(NO2−N)	mg／L	0.086	0.039	0.088	0.14	0.10	0.48	0.24	1.1	0.21	0.15	0.40	0.23	0.16	0.17	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.016	<0.010	0.036	0.15	1.1	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2−N)	
16	硝酸性窒素(NO3−N)	mg／L	7.2	7.6	8.0	8.2	6.4	5.2	5.5	6.8	6.7	6.4	6.7	9.0	7.8	8.1	6.3	7.6	5.4	8.0	4.8	8.8	6.6	8.0	5.1	5.9	6.9	9.0	4.8	硝酸性窒素(NO3−N)	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	7.2	7.6	8.0	8.3	6.5	6.4	5.8	8.1	6.9	6.5	7.1	9.2	7.9	8.2	6.3	7.6	5.5	8.0	4.8	8.8	6.6	8.0	5.1	6.2	7.1	9.2	4.8	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐(T−P)	mg／L	0.21	0.19	0.18	0.14	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.14	0.10	0.23	0.13	0.19	0.14	0.14	0.38	0.14	0.10	0.46	0.51	0.15	<0.10	0.11	<0.10	0.15	0.51	<0.10	全燐(T−P)	
19	塩化物イオン	mg／L	55	56	54	59	63	50	47	53	55	58	60	69	60	61	44	46	68	74	57	54	55	66	46	46	57	74	44	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg／L	<1	< 1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	
22	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
23	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	<0.08	< 0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	<0.05	< 0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	<0.04	< 0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.05	0.04	0.06	0.03	0.05	0.03	0.04	0.05	0.06	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.03	亜鉛	
38	鉄(溶解性)	mg／L	<0.1	< 0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	鉄(溶解性)	
39	マンガン(溶解性)	mg／L	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	マンガン(溶解性)	
40	フッ素	mg／L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	<0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	0.11	0.05	0.08	0.05	0.14	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.08	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07	0.14	0.04	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン(TCE)	mg／L	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン(TCE)	
44	テトラクロロエチレン(PCE)	mg／L	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン(PCE)	
45	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ジクロロエタン	mg／L	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ジクロロエタン	
48	1，1−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ジクロロエチレン	
49	シス−1，2−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス−1，2−ジクロロエチレン	
50	1，1，1−トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−トリクロロエタン	
51	1，1，2−トリクロロエタン	mg／L	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−トリクロロエタン	
52	1，3−ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	<0.0006	< 0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4−ジオキサン	mg／L	<0.05	< 0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	5	0	大腸菌群数	
60	残留塩素(total)	mg／L	0.12	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.15	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.15	0.10	0.10	0.17	0.09	0.12	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	0.17	0.09	残留塩素(total)	

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)　　※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　流入水1　　鴻池水みらいセンター　　流入水1　　鴻池水みらいセンター

	項目		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		（項目番号）	11㈱ 30,58,59） （21～37）																											
			11日	18日	2日	18日	6日	27日	11日	18日	22日	29日	5日	19日	3日	17日	14日	21日	12日	26日	9日	25日	22日	27日	6日	18日				
			—	18日	17日	—	6日	—	11日	—	1日	—	—	20日	4日	—	21日	—	7日	—	10日	—	8日	—	6日	—				
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット				
2	水温	℃	18.4	19.3	20.7	21.7	23.2	23.7	25.0	26.8	27.9	28.7	27.7	27.3	25.8	25.2	21.0	21.4	19.1	18.2	17.5	17.5	16.4	13.9	17.3	17.2	21.7	28.7	13.9	水温
3	透視度	度	4.0	5.0	4.0	3.0	5.0	7.0	5.0	4.0	5.0	6.0	6.0	9.0	5.0	4.0	6.5	4.0	3.0	3.0	3.0	4.5	4.5	3.0	6.0	3.0	4.7	9.0	3.0	透視度
4	pH		7.2	7.3	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4	7.0	pH
5	蒸発残留物	mg／L	454	465	524	594	404	394	438	440	372	422	426	358	352	456	346	412	462	425	618	492	506	458	568	482	453	618	346	蒸発残留物
6	強熱残留物	mg／L	234	214	280	268	260	202	232	238	306	256	216	220	192	218	206	270	278	256	272	294	324	225	282	262	250	324	192	強熱残留物
7	強熱減量	mg／L	220	251	244	326	144	192	206	202	66	166	210	138	160	238	140	142	184	169	346	198	182	233	286	220	203	346	66	強熱減量
8	溶解性物質	mg／L	359	398	419	362	339	314	379	372	308	378	379	312	305	393	288	359	329	327	459	421	413	317	443	370	364	459	288	溶解性物質
9	浮遊物質（SS）	mg／L	95	67	105	232	65	80	59	68	64	44	47	46	47	63	58	53	133	98	159	71	93	141	125	112	89	232	44	浮遊物質（SS）
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	110	67	120	150	82	80	57	85	60	66	50	45	59	94	81	84	170	110	150	110	100	150	140	120	98	170	45	生物化学的酸素要求量（BOD）
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	78	64	86	100	58	56	73	60	57	53	43	32	54	68	48	56	86	74	94	65	78	82	98	86	70	100	32	化学的酸素要求量（COD）
12	全窒素（T-N）	mg／L	27	27	28	27	24	21	19	22	22	22	15	12	27	24	22	26	29	24	27	26	26	25	24	28	24	29	12	全窒素（T-N）
13	有機性窒素	mg／L	5.8	7.8	9.0	12	5.8	8.8	9.0	8.6	8.5	8.6	3.8	5.2	16	9.8	9.9	11	12	7.7	10	10	9.9	10	7.9	9.9	9.0	16	3.8	有機性窒素 ※1
14	アンモニア性窒素（NH4－N）	mg／L	21	19	19	15	18	12	10	13	13	13	11	6.4	10	14	12	14	16	16	16	15	16	14	16	18	14	21	6.4	アンモニア性窒素（NH4－N）
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	0.16	0.10	<0.010	<0.010	0.16	0.18	<0.010	<0.010	0.44	0.23	0.13	0.39	0.22	0.18	0.065	0.044	0.068	0.055	0.059	0.056	0.058	0.057	0.070	0.040	0.12	0.44	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	<0.10	0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.34	<0.10	0.10	<0.10	<0.10	0.17	<0.10	<0.10	<0.10	0.10	0.15	0.22	<0.10	<0.10	0.37	<0.10	<0.10	<0.10	0.37	<0.10	硝酸性窒素（NO3－N）
17	アンモニア性窒素等	mg／L	8.5	7.8	7.6	6.0	7.3	4.9	4.0	5.5	5.6	5.5	4.5	2.9	4.3	5.7	4.8	5.6	6.5	6.6	6.6	6.0	6.4	6.0	6.4	7.2	5.9	8.5	2.9	アンモニア性窒素等 ※2
18	全燐（T－P）	mg／L	3.0	2.7	3.0	3.4	2.3	2.2	1.9	2.3	2.2	8.2	1.7	1.4	1.9	2.7	1.6	2.3	3.1	3.4	3.4	2.9	2.8	2.6	3.1	2.9	2.8	8.2	1.4	全燐（T－P）
19	塩化物イオン	mg／L	82	88	67	83	77	67	63	83	62	59	63	58	65	86	43	53	92	71	100	100	100	76	92	61	75	100	43	塩化物イオン
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量
21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	—	22	20	—	18	—	17	—	20	—	—	17	20	—	24	—	15	—	31	—	16	—	23	—	20	31	15	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	3.6	3.5	—	4.1	—	3.6	—	3.6	—	—	3.3	3.1	—	3.9	—	2.4	—	3.8	—	2.1	—	3.7	—	3.4	4.1	2.1	陰イオン界面活性剤
25	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	0.06	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	0.06	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類
26	ｼｱﾝ含有量	mg／L	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	シアン含有量
27	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	アルキル水銀
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐
29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	ｶﾄﾞﾐｳﾑ
30	鉛	mg／L	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB
32	六価ｸﾛﾑ	mg／L	—	<0.04	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	—	<0.04	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ
33	砒素	mg／L	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素
34	総水銀	mg／L	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	総水銀
35	ｸﾛﾑ	mg／L	—	<0.02	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ
36	銅	mg／L	—	0.03	0.08	—	0.03	—	0.02	—	0.03	—	—	0.02	0.04	—	0.03	—	0.02	—	0.04	—	0.03	—	0.04	—	0.03	0.08	0.02	銅
37	亜鉛	mg／L	—	0.05	0.07	—	0.06	—	0.06	—	0.09	—	—	0.09	0.09	—	0.07	—	0.04	—	0.08	—	0.05	—	0.06	—	0.07	0.09	0.04	亜鉛
38	鉄（溶解性）	mg／L	—	0.6	0.6	—	0.5	—	0.5	—	0.6	—	—	0.9	0.8	—	0.5	—	0.9	—	0.2	—	1.1	—	0.5	—	0.6	1.1	0.2	鉄（溶解性）
39	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	—	0.1	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	—	0.1	0.1	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
40	ﾌｯ素	mg／L	—	0.2	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	—	0.1	0.2	—	0.2	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.2	<0.1	ﾌｯ素
41	ﾎｳ素	mg／L	—	0.14	0.14	—	0.08	—	0.08	—	0.08	—	—	0.09	0.07	—	0.09	—	0.08	—	0.09	—	0.07	—	0.13	—	0.10	0.14	0.07	ﾎｳ素
42	セレン及びその化合物	mg／L	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物
43	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
44	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
45	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	—	0.020	0.020	—	<0.001	—	0.003	—	<0.001	—	—	0.002	0.001	—	0.002	—	<0.001	—	0.004	—	0.001	—	<0.001	—	0.004	0.020	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
46	四塩化炭素	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素
47	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
48	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
49	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0006	—	<0.0005	—	0.0006	—	<0.0005	—	<0.0005	0.0008	<0.0005	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
51	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
53	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	—	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	—	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ
54	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ
55	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	—	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
56	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ
57	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
58	ﾆｯｹﾙ	mg／L	—	<0.06	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06	ﾆｯｹﾙ
59	大腸菌群数	個／cm³	50000	25000	15000	48000	120000	96000	100000	110000	59000	63000	170000	120000	150000	39000	45000	45000	40000	54000	51000	63000	10000	11000	11000	99000	66000	170000	10000	大腸菌群数
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　流入水2　　鴻池水みらいセンター　　流入水2　　鴻池水みらいセンター

	項目		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		（項目番号）	11～30,58,59）（21～57）																											
			11日	18日	2日	18日	6日	27日	11日	18日	22日	29日	5日	19日	3日	17日	14日	21日	12日	26日	9日	25日	22日	27日	6日	18日				
			—	18日	17日	—	6日	—	11日	—	1日	—	—	20日	4日	—	21日	—	7日	—	10日	—	8日	—	6日	—				
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット				
2	水温	℃	17.5	18.7	19.5	21.3	24.5	24.6	25.3	27.0	27.8	32.1	27.8	27.1	25.1	24.2	19.3	19.8	16.8	14.5	15.9	15.8	14.0	14.2	16.8	16	21.1	32.1	14.0	水温
3	透視度	度	4.0	3.5	3.0	3.5	4.5	5.5	4.5	3.5	3.0	4.0	4.0	6.5	5.5	3.5	7.0	3.5	3.0	3.0	3.0	4.5	3.5	3.0	5.0	3.0	4.0	7.0	3.0	透視度
4	pH		7.4	7.4	7.2	7.1	7.1	7.4	7.4	7.2	7.4	7.2	7.4	7.5	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5	7.1	pH
5	蒸発残留物	mg／L	406	506	682	514	512	410	410	510	478	610	512	410	376	478	332	366	458	431	510	426	528	446	519	530	473	682	332	蒸発残留物
6	強熱残留物	mg／L	212	190	208	232	242	186	180	234	228	249	195	180	204	222	186	242	272	122	200	224	248	235	203	178	211	272	122	強熱残留物
7	強熱減量	mg／L	194	316	474	282	270	224	230	276	250	361	317	230	172	256	146	124	186	309	310	202	280	211	316	352	262	474	124	強熱減量
8	溶解性物質	mg／L	274	378	456	252	354	303	340	409	363	509	402	349	277	379	285	271	332	336	339	356	369	283	352	307	345	509	252	溶解性物質
9	浮遊物質（SS）	mg／L	132	128	226	262	158	107	70	101	115	101	110	61	99	99	47	95	126	95	171	70	159	163	167	223	129	262	47	浮遊物質（SS）
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	130	95	170	160	160	110	81	130	120	160	140	86	110	160	99	140	210	140	190	130	140	140	160	190	140	210	81	生物化学的酸素要求量（BOD）
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	86	100	100	95	93	74	65	78	72	95	95	53	68	81	53	81	94	79	100	65	90	84	110	100	84	110	53	化学的酸素要求量（COD）
12	全窒素（T-N）	mg／L	31	34	22	34	33	32	27	29	26	30	24	23	22	30	22	25	33	28	32	29	29	27	26	30	28	34	22	全窒素（T-N）
13	有機性窒素	mg／L	6.8	4.5	13	8.0	1.8	9.5	11	7.4	5.8	9.8	2.8	5.1	2.7	6.7	5.9	7.7	13	10	12	12	11	11	7.9	9.9	8.1	13	1.8	有機性窒素
14	アンモニア性窒素（NH4－N）	mg／L	24	29	6.4	26	31	22	16	21	20	20	21	17	19	23	16	17	19	17	19	16	17	15	18	20	20	31	6.4	アンモニア性窒素（NH4－N）
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	0.16	0.11	0.25	<0.010	0.14	0.48	<0.010	0.54	0.15	0.13	0.16	0.32	0.14	0.22	0.053	0.044	0.079	0.062	0.072	0.055	0.078	0.074	0.090	0.080	0.15	0.54	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	<0.10	0.36	1.7	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.57	0.15	<0.10	<0.10	0.18	0.14	0.20	0.16	<0.10	0.18	0.23	<0.10	<0.10	0.16	1.7	<0.10	硝酸性窒素（NO3－N）
17	アンモニア性窒素等	mg／L	9.7	12	4.5	10	12	9.2	6.4	8.9	8.1	8.1	8.5	7.6	7.8	9.4	6.4	7.0	7.8	7.0	7.8	6.4	7.0	6.3	7.2	8.0	8.0	12	4.5	アンモニア性窒素等
18	全燐（T－P）	mg／L	3.2	3.9	2.7	3.6	3.5	3.2	2.8	3.3	3.1	3.3	3.3	2.5	2.8	3.3	1.9	2.9	3.6	3.8	4.0	3.0	3.6	3.2	3.9	3.5	3.2	4.0	1.9	全燐（T－P）
19	塩化物イオン	mg／L	47	61	25	69	55	47	44	64	47	60	45	57	49	71	37	35	62	43	67	49	58	58	100	30	53	100	25	塩化物イオン
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量
21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	—	22	20	—	26	—	20	—	22	—	—	25	25	—	22	—	17	—	77	—	22	—	24	—	27	77	17	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	3.6	2.9	—	4.1	—	3.5	—	3.8	—	—	3.4	2.3	—	3.6	—	2.9	—	3.7	—	2.9	—	3.6	—	3.4	4.1	2.3	陰イオン界面活性剤
25	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	0.06	—	<0.05	—	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	0.06	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類
26	ｼｱﾝ含有量	mg／L	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量
27	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐
29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	ｶﾄﾞﾐｳﾑ
30	鉛	mg／L	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB
32	六価ｸﾛﾑ	mg／L	—	<0.04	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	—	<0.04	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ
33	砒素	mg／L	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素
34	総水銀	mg／L	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	総水銀
35	ｸﾛﾑ	mg／L	—	<0.02	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	—	0.02	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	0.02	—	<0.02	—	0.02	—	<0.02	0.02	<0.02	ｸﾛﾑ
36	銅	mg／L	—	0.04	0.04	—	<0.02	—	0.03	—	0.03	—	—	0.02	0.05	—	0.03	—	0.03	—	0.07	—	0.03	—	0.04	—	0.03	0.07	<0.02	銅
37	亜鉛	mg／L	—	0.28	0.31	—	0.12	—	0.14	—	0.19	—	—	0.22	0.28	—	0.14	—	0.13	—	0.22	—	0.28	—	0.24	—	0.21	0.31	0.12	亜鉛
38	鉄（溶解性）	mg／L	—	0.9	0.6	—	0.6	—	0.6	—	0.6	—	—	1.7	0.5	—	0.2	—	0.7	—	0.4	—	1.0	—	0.5	—	0.7	1.7	0.2	鉄（溶解性）
39	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	—	0.1	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	—	0.1	0.1	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
40	ﾌｯ素	mg／L	—	0.1	0.1	—	0.3	—	0.2	—	0.2	—	—	0.2	0.3	—	0.2	—	0.1	—	0.3	—	0.2	—	0.1	—	0.2	0.3	0.1	ﾌｯ素
41	ﾎｳ素	mg／L	—	0.14	0.09	—	0.09	—	0.08	—	0.08	—	—	0.09	0.06	—	0.08	—	0.08	—	0.09	—	0.07	—	0.08	—	0.09	0.14	0.06	ﾎｳ素
42	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg／L	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	ｾﾚﾝ及びその化合物
43	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
44	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
45	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	—	0.011	0.011	—	<0.001	—	0.002	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	—	0.043	—	<0.001	—	0.003	—	<0.001	—	0.003	—	0.006	0.043	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
46	四塩化炭素	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素
47	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
48	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
49	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
51	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
53	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	—	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	—	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ
54	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ
55	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	—	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
56	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／L	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
57	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
58	ﾆｯｹﾙ	mg／L	—	<0.06	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06	ﾆｯｹﾙ
59	大腸菌群数	個／cm³	40000	50000	3000	43000	100000	80000	91000	85000	160000	120000	20000	160000	40000	79000	64000	64000	69000	64000	64000	58000	1000	11000	11000	70000	64000	160000	1000	大腸菌群数
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　放流水1（ABC系放流水）　　鴻池水みらいセンター　　放流水1　　鴻池水みらいセンター

	項目	（項目番号） 1(1〜39,58,59) 2(21〜57)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
			11日	18日	2日	18日	6日	27日	11日	18日	22日	29日	5日	19日	3日	17日	14日	21日	12日	26日	9日	25日	22日	27日	6日	18日					
			11日	18日	17日	23日	6日	25日	11日	18日	1日	22日	6日	20日	4日	24日	21日	28日	7日	12日	10日	24日	8日	2日	6日	12日					
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					
2	水温	℃	19.0	19.6	21.9	23.0	25.0	24.5	27.1	27.0	29.7	29.2	28.9	28.1	27.0	26.0	20.3	19.8	18.0	17.8	17.5	15.0	14.0	14.7	16.8	18.9	22.0	29.7	14.0	水温	
3	透視度	度	25	44	27	25	65	77	62	83	86	72	81	91	61	71	38	41	54	54	23	35	30	22	32	30	51	91	22	透視度	
4	pH		7.1	7.1	6.9	7.1	6.8	6.9	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	6.8	7.1	7.1	7.1	7.4	6.8	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	294	326	351	358	301	266	241	328	316	360	323	292	279	336	264	306	292	262	314	340	332	344	370	352	314	370	241	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	166	210	254	200	194	218	162	228	160	240	185	135	210	230	182	186	248	206	242	248	284	312	268	238	217	312	135	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	128	116	97	158	107	48	79	100	156	120	138	157	69	106	82	120	44	56	72	92	48	32	102	114	98	158	32	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	285	321	343	349	297	263	235	324	314	358	320	291	276	333	258	300	288	259	305	334	324	338	365	345	309	365	235	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	9	5	8	9	4	3	6	4	2	2	3	1	3	3	6	6	4	3	9	6	8	6	5	7	5	9	1	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	17	5.1	8.2	7.5	5.7	7.2	9.1	7.4	9.2	7.2	3.1	1.9	2.9	6.7	5.5	10	11	8.2	7.5	9.1	13	12	14	14	8.4	17	1.9	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	17	13	15	15	11	10	11	9.6	8.7	10	8.1	4.6	9.8	9.7	9.8	11	11	9.8	13	13	13	13	14	13	11	17	4.6	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T−N）	mg／L	12	10	10	10	12	9.3	8.6	9.7	9.8	10	8.1	6.6	4.5	10	8.1	12	13	12	13	11	14	13	12	12	10	14	4.5	全窒素（T−N）	
13	有機性窒素	mg／L	1.0	0.30	1.5	2.0	1.4	0.87	0.93	0.30	0.73	1.1	0.53	0.070	0.05	0.070	1.4	0.44	2.0	2.3	5.4	1.1	5.6	0.50	1.6	3.5	1.4	5.6	0.050	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4−N）	mg／L	1.5	0.30	<0.20	2.3	0.36	1.0	0.40	1.8	1.5	0.84	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.27	1.2	1.6	1.5	0.30	1.0	2.2	1.6	2.5	1.7	0.99	2.5	<0.20	アンモニア性窒素（NH4−N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg／L	3.3	2.5	1.6	1.8	0.22	0.53	0.97	0.70	0.47	0.46	0.27	0.23	0.25	0.33	0.24	0.56	0.56	0.83	0.69	1.2	1.4	1.1	1.8	1.3	0.97	3.3	0.22	亜硝酸性窒素（NO2−N）	
16	硝酸性窒素（NO3−N）	mg／L	6.2	6.9	6.9	3.9	10	6.9	6.3	6.9	7.1	7.6	7.3	6.3	4.2	9.6	6.1	9.8	8.8	7.3	6.6	7.7	4.8	9.8	6.1	5.5	7.0	10	3.9	硝酸性窒素（NO3−N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	10	9.5	8.5	6.6	10	7.8	7.4	8.3	8.1	8.3	7.5	6.5	4.4	9.9	6.4	10	10	8.7	7.4	9.3	7.0	11	8.9	7.4	8.3	11	4.4	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T−P）	mg／L	0.84	0.56	0.83	1.0	0.62	0.43	0.47	0.27	0.40	0.22	0.22	0.23	0.74	0.29	0.44	0.83	0.26	0.46	0.42	0.45	0.98	0.65	0.93	0.71	0.55	1.0	0.22	全燐（T−P）	
19	塩化物イオン	mg／L	73	70	57	73	72	56	56	68	57	61	50	46	58	78	39	47	82	70	77	69	76	81	61	61	64	82	39	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
25	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
26	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
27	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
33	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
36	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.07	0.03	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.02	0.04	0.05	0.04	0.07	0.02	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	鉄（溶解性）	
39	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
40	ﾌｯ素	mg／L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	ﾌｯ素	
41	ﾎｳ素	mg／L	0.07	0.10	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.16	0.06	0.10	0.06	0.07	0.06	0.04	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.16	0.04	ﾎｳ素	
42	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ｾﾚﾝ及びその化合物	
43	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
44	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
45	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
48	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
49	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
51	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
53	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
54	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
55	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
56	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	
57	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	
58	ﾆｯｹﾙ	mg／L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	ﾆｯｹﾙ	
59	大腸菌群数	個／cm³	0	4	12	15	0	0	25	0	65	220	0	1	0	0	18	0	0	0	0	0	55	0	0	0	17	220	0	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	0.14	0.10	0.11	0.10	0.12	0.12	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.13	0.11	0.13	0.11	0.15	0.10	0.08	0.13	0.14	0.13	0.10	0.14	0.12	0.15	0.08	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素−（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　放流水2（DE系放流水）　鴻池水みらいセンター　放流水2　鴻池水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1(一30,58,59) (21～57)	11日	18日	2日	18日	6日	27日	11日	18日	22日	29日	5日	19日	3日	17日	14日	21日	12日	26日	9日	25日	22日	27日	6日	18日					
			11日	18日	17日	23日	6日	25日	11日	18日	1日	22日	6日	20日	4日	24日	21日	28日	7日	12日	10日	24日	8日	2日	6日	2日					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					
2	水温	℃	19.4	19.9	22.0	22.5	25.0	25.3	26.3	28.2	29.8	30.2	28.9	26.5	25.8	25.0	17.8	17.5	18.2	16.8	16.3	14.1	15.8	14.5	15.9	17.2	21.6	30.2	14.1	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	94	90	100	74	100	100	100	98	100	74	透視度	
4	pH		7.0	7.2	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.3	7.4	7.1	7.1	7.1	7.2	7.5	7.0	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	384	350	342	339	310	274	347	313	316	248	296	246	279	379	266	328	314	328	328	336	264	355	330	300	316	384	246	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	240	128	253	209	218	188	271	264	230	228	154	176	173	243	234	196	276	214	232	216	212	294	220	182	219	294	128	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	144	222	89	130	92	86	76	49	86	20	142	70	106	136	32	132	38	114	96	120	52	61	110	118	97	222	20	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	384	350	342	339	310	274	347	313	316	248	296	246	279	379	266	328	314	328	328	336	263	354	330	300	315	384	246	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	1	<1	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	2.3	1.4	1.1	2.0	1.7	<1.0	<1.0	1.9	1.4	<1.0	2.0	<1.0	<1.0	1.2	1.2	1.1	1.9	2.0	1.6	3.6	9.0	13	5.0	5.9	2.5	13	<1.0	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	9.9	8.6	8.9	9.1	9.4	6.3	6.9	7.4	7.6	9.3	7.1	6.3	7.2	8.0	7.0	8.0	8.8	8.2	9.2	9.7	10	9.5	9.0	9.8	8.4	10	6.3	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	16	12	12	11	13	10	9.8	10	11	12	5.9	6.6	5.2	11	9.3	11	14	12	13	11	12	14	12	13	11	16	5.2	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	3.4	0.95	1.0	0.31	1.6	0.10	0.080	0.020	0.43	1.7	0.060	0.25	0.10	0.31	0.049	0.29	0.65	0.12	0.92	1.9	3.6	0.040	2.1	4.5	1.0	4.5	0.020	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4－N）	mg／L	0.45	0.95	<0.20	1.7	1.2	0.25	0.72	0.38	1.2	<0.20	0.76	0.22	<0.20	0.46	0.30	1.5	0.26	1.1	<0.20	1.1	5.1	5.2	2.1	2.5	1.1	5.2	<0.20	アンモニア性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	0.10	0.10	<0.010	0.19	0.18	0.15	<0.010	0.30	0.27	0.25	0.18	0.13	<0.010	0.23	0.051	0.51	0.081	0.98	0.075	0.19	0.22	0.36	0.43	0.25	0.22	0.98	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	12	10	11	8.8	10	9.5	9.0	9.3	9.1	10	4.9	6.0	5.1	10	8.9	8.7	13	9.8	12	7.8	3.0	8.4	7.3	5.7	8.7	13	3.0	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	12	10	11	9.6	10	9.7	9.2	9.7	9.8	10	5.3	6.2	5.1	10	9.0	9.8	13	11	12	8.4	5.2	10	8.5	6.9	9.2	13	5.1	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	0.15	0.12	0.11	0.15	0.16	0.14	<0.10	0.10	0.15	0.14	0.16	0.15	0.10	0.14	0.11	0.15	0.14	0.15	0.13	0.12	0.79	0.18	0.42	0.17	0.17	0.79	<0.10	全燐（T－P）	
19	塩化物イオン	mg／L	72	71	58	76	75	53	52	69	55	60	43	43	50	75	45	56	82	70	83	64	69	75	61	61	63	83	43	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	< 1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	< 0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	< 0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	< 0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.04	0.03	0.04	0.03	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.07	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.07	0.03	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	<0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	0.08	0.11	0.07	0.06	0.09	0.08	0.07	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.04	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.11	0.04	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2-ジクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ジクロロエタン	
48	1，1-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ジクロロエチレン	
49	シス-1，2-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1，2-ジクロロエチレン	
50	1，1，1-トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-トリクロロエタン	
51	1，1，2-トリクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-トリクロロエタン	
52	1，3-ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	< 0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4-ジオキサン	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	< 0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	< 0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	160	0	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	0.10	0.14	0.12	0.10	0.15	0.10	0.12	0.10	0.11	0.15	0.15	0.11	0.14	0.10	0.14	0.10	0.12	0.15	0.10	0.15	0.26	0.34	0.12	0.22	0.14	0.34	0.10	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）　※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　流入水　　川俣水みらいセンター

項目			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		（項目番号） 1(1〜30,59,60) (21〜56)	11日 —	18日 —	9日 —	17日 —	6日 6日	25日 —	11日 11日	18日 —	1日 1日	22日 —	12日 12日	24日 —	4日 4日	17日 —	21日 21日	28日 —	12日 12日	5日 —	9日 9日	24日 —	14日 14日	20日 —	6日 6日	13日 —					
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット					
2	水温	℃	18.0	20.0	21.0	22.5	23.5	24.5	27.5	27.0	28.4	29.0	27.0	27.0	25.2	24.8	19.0	20.5	18.5	19.2	17.3	16.7	15.2	14.8	16.8	17.8	21.7	29.0	14.8	水温	
3	透視度	度	3.5	7.4	5.8	6.2	8.6	5.0	7.4	7.1	8.6	10	11	8.0	9.0	4.8	4.1	7.1	6.0	6.8	7.0	7.6	8.1	11	8.7	8.5	7.4	11	3.5	透視度	
4	pH		7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	6.7	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	6.7	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	658	554	434	452	566	488	476	454	456	368	392	520	540	460	456	410	420	400	436	464	418	378	388	444	460	658	368	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	212	370	222	310	286	182	246	262	284	206	278	354	316	240	238	252	238	256	228	292	204	240	264	268	260	370	182	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	446	184	212	142	280	306	230	192	172	162	114	166	224	220	218	158	182	144	208	172	214	138	124	176	199	446	114	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	232	470	300	404	448	314	394	358	379	320	349	455	409	382	358	336	318	319	315	403	376	338	329	368	361	470	232	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	426	84	134	48	118	174	82	96	77	48	43	65	131	78	98	74	102	81	121	61	42	40	59	76	98	426	40	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	280	99	140	90	140	140	90	93	73	59	51	55	75	67	120	88	130	130	160	100	84	78	100	130	110	280	51	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	140	64	78	56	82	84	65	64	63	51	44	49	61	68	68	53	67	62	71	66	53	47	63	60	66	140	44	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T−N）	mg／L	36	26	29	27	26	27	21	24	23	20	21	26	26	28	28	26	30	29	39	28	26	22	28	28	27	39	20	全窒素（T−N）	
13	有機性窒素	mg／L	22	10	12	13	14	16	12	14	9.0	11	9.0	13	12	11	14	14	14	16	22	11	13	10	12	11	13	22	9.0	有機性窒素	※1
14	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4−N）	mg／L	14	16	16	14	12	11	9.0	10	14	9.0	12	13	14	17	14	12	16	13	16	16	12	11	15	16	13	17	9.0	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4−N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg／L	<0.010	<0.010	0.027	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.019	0.030	0.12	0.11	0.019	0.010	0.014	0.12	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2−N）	
16	硝酸性窒素（NO3−N）	mg／L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.35	<0.10	<0.10	<0.10	0.35	<0.10	硝酸性窒素（NO3−N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	5.6	6.4	6.4	5.6	4.8	4.4	3.6	4.0	5.6	3.6	4.8	5.2	5.6	6.8	5.0	4.8	6.4	5.2	6.4	6.4	4.9	4.8	6.0	6.4	5.4	6.8	3.6	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T−P）	mg／L	5.0	2.6	3.2	2.8	3.3	3.3	2.5	2.5	2.4	2.1	1.8	2.1	2.4	3.0	2.6	2.2	2.9	2.5	3.1	2.5	2.0	1.8	2.4	2.6	2.7	5.0	1.8	全燐（T−P）	
19	塩化物イオン	mg／L	44	100	62	88	96	58	86	78	71	53	85	95	87	73	79	75	68	66	64	90	74	76	78	100	77	100	44	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	—	14	—	19	21	—	20	—	20	—	12	—	14	—	17	—	29	—	28	—	44	—	22	—	22	44	12	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	2.7	—	2.5	2.7	—	2.6	—	1.8	—	2.1	—	2.1	—	2.4	—	2.3	—	2.7	—	1.7	—	2.3	—	2.3	2.7	1.7	陰イオン界面活性剤	
25	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
26	ｼｱﾝ含有量	mg／L	—	ND	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
27	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	—	ND	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
30	鉛	mg／L	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価ｸﾛﾑ	mg／L	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
33	砒素	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	—	ND	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	総水銀	
35	ｸﾛﾑ	mg／L	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	0.03	—	0.03	—	0.02	—	<0.02	—	0.02	—	<0.02	0.03	<0.02	ｸﾛﾑ	
36	銅	mg／L	—	0.04	—	0.03	0.04	—	<0.02	—	0.03	—	0.03	—	0.02	—	0.04	—	0.03	—	0.04	—	0.03	—	0.03	—	0.03	0.04	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	—	0.10	—	0.11	0.30	—	0.13	—	0.18	—	0.56	—	0.17	—	0.25	—	0.40	—	0.19	—	0.13	—	0.18	—	0.23	0.56	<0.01	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	—	0.7	—	0.7	0.4	—	0.6	—	0.6	—	0.4	—	0.7	—	0.3	—	0.6	—	0.6	—	0.1	—	0.7	—	0.5	0.7	0.1	鉄（溶解性）	
39	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	—	0.1	—	0.2	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.2	0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
40	ﾌｯ素	mg／L	—	0.2	—	0.2	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	0.2	0.1	ﾌｯ素	
41	ﾎｳ素	mg／L	—	0.08	—	0.07	0.10	—	0.07	—	0.07	—	0.07	—	0.07	—	0.07	—	0.07	—	0.06	—	0.07	—	0.07	—	0.07	0.10	0.06	ﾎｳ素	
42	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	ｾﾚﾝ及びその化合物	
43	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	0.0019	—	<0.0005	—	0.0007	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0009	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0010	—	<0.0005	0.0019	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
44	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
45	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	—	0.010	—	0.004	0.045	—	0.008	—	<0.001	—	0.27	—	0.016	—	<0.001	—	0.004	—	0.002	—	<0.001	—	<0.001	—	0.030	0.27	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
46	四塩化炭素	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
48	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
49	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	—	0.0008	—	0.0007	0.0005	—	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0005	—	0.0007	—	0.0005	—	0.0008	—	0.0005	—	0.0006	—	0.0005	0.0008	<0.0005	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
51	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
53	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
54	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
55	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
56	ﾍﾝｾﾞﾝ	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾝｾﾞﾝ	
57	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	
58	ﾆｯｹﾙ	mg／L	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06	ﾆｯｹﾙ	
59	大腸菌群数	個／cm³	140000	110000	75000	120000	100000	71000	100000	120000	120000	260000	190000	500000	150000	180000	190000	350000	320000	620000	130000	170000	56000	53000	20000	140000	180000	620000	20000	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素−（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　放流水　　川俣水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1(一30,59,60) (21～58)	11日 11日	18日 18日	9日 9日	17日 17日	6日 6日	25日 25日	11日 11日	18日 18日	1日 1日	22日 22日	12日 12日	24日 24日	4日 4日	17日 17日	21日 21日	28日 28日	12日 12日	5日 5日	9日 9日	24日 24日	14日 14日	20日 20日	6日 6日	13日 13日					
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット					
2	水温	℃	19.5	20.5	22.6	22.7	24.7	24.5	26.0	27.5	29.3	30.5	28.5	26.5	26.8	26.0	20.4	18.8	18.8	18.0	17.0	16.5	14.2	13.8	17.0	16.2	21.9	30.5	13.8	水温	
3	透視度	度	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	93	100	100	99	100	93	透視度	
4	pH		6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.6	6.7	6.4	6.8	6.7	6.7	6.8	6.6	6.5	6.5	6.7	6.7	6.5	6.7	6.9	6.4	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	368	426	376	382	424	316	374	336	344	274	334	330	440	430	398	354	398	306	350	354	322	294	356	370	361	440	274	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	274	330	280	308	292	162	216	256	250	202	276	262	302	308	262	226	310	240	256	274	204	216	270	276	261	330	162	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	94	96	96	74	132	154	158	80	94	72	58	68	138	122	136	128	88	66	94	80	118	78	86	94	100	158	58	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	364	423	373	380	421	314	373	335	341	272	331	328	439	428	397	352	396	303	347	350	319	289	354	368	358	439	272	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	4	3	3	2	3	2	1	1	3	2	3	2	1	2	1	2	2	3	3	4	3	5	2	2	2	5	1	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	9.9	3.8	3.4	4.2	3.6	3.0	2.8	4.3	3.4	2.6	2.6	1.3	1.8	3.9	2.9	2.0	2.8	2.9	7.7	5.4	5.4	7.2	3.7	4.2	4.0	9.9	1.3	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	9.1	8.9	9.3	8.5	8.7	7.2	6.9	8.1	8.7	7.6	7.6	6.4	8.2	8.6	7.6	6.6	8.0	7.2	9.6	8.7	8.4	8.0	9.4	8.6	8.2	9.6	6.4	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	10	9.8	10	9.4	10	10	9.0	7.0	9.4	8.6	6.5	8.3	11	10	12	10	12	10	15	11	13	10	13	9.9	10	15	6.5	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	2.9	2.7	2.9	2.1	3.4	2.2	2.5	3.0	3.1	2.9	0.95	2.8	3.0	2.7	5.0	2.7	3.5	2.9	2.9	3.5	6.2	4.7	4.5	3.9	3.2	6.2	0.95	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4－N）	mg／L	2.7	0.30	0.20	0.90	0.30	0.40	<0.20	0.80	0.80	0.40	<0.20	<0.20	0.70	1.2	0.30	0.20	0.30	<0.20	0.90	0.50	0.50	0.90	0.50	<0.20	0.53	2.7	<0.20	アンモニア性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	0.14	0.026	0.058	0.16	0.046	0.033	0.062	0.64	0.045	0.043	0.048	0.021	0.058	0.13	0.044	0.035	0.049	0.037	0.15	0.17	0.10	0.16	0.13	0.012	0.10	0.64	0.012	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	4.2	6.7	6.8	6.2	6.2	7.3	6.4	2.5	5.4	5.2	5.5	5.4	7.2	5.9	6.6	7.0	8.1	7.0	11	6.8	6.2	4.2	7.8	5.9	6.3	11	2.5	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	5.4	6.8	6.9	6.7	6.3	7.4	6.4	3.4	5.7	5.4	5.5	5.4	7.5	6.5	6.7	7.1	8.2	7.0	11	7.1	6.5	4.7	8.1	5.9	6.6	11	3.4	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	0.84	0.36	0.72	0.39	0.36	0.95	0.33	0.15	0.24	0.67	0.36	0.20	0.38	0.23	0.79	0.55	0.22	0.22	0.80	0.39	0.29	0.42	0.96	0.21	0.46	0.96	0.15	全燐（T－P）	
19	塩化物イオン	mg／L	94	100	84	86	100	68	76	74	85	39	79	59	89	100	97	77	100	80	78	88	72	64	94	62	81	100	39	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
25	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
26	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
27	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
33	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
36	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.09	0.08	0.07	0.09	0.06	0.08	0.07	0.07	0.05	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.12	0.12	0.11	0.13	0.11	0.16	0.05	0.16	0.12	0.12	0.09	0.16	0.05	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.9	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.9	<0.1	鉄（溶解性）	
39	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
40	ﾌｯ素	mg／L	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	ﾌｯ素	
41	ﾎｳ素	mg／L	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.05	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.05	0.07	0.05	0.10	0.09	0.08	0.11	0.05	ﾎｳ素	
42	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ｾﾚﾝ及びその化合物	
43	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
44	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
45	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	0.012	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.005	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.012	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
48	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
49	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
51	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
53	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
54	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
55	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
56	ﾍﾞﾝｾﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾞﾝｾﾝ	
57	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	
58	ﾆｯｹﾙ	mg／L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	ﾆｯｹﾙ	
59	大腸菌群数	個／cm³	48	66	26	5	8	27	92	88	78	110	130	26	130	23	10	270	50	170	130	140	32	3	110	170	81	270	3	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	0.29	0.11	0.12	0.14	0.15	0.32	0.17	0.17	0.24	0.24	0.21	0.20	0.13	0.16	0.13	0.20	0.13	0.12	0.14	0.12	0.22	0.22	0.12	0.12	0.17	0.32	0.11	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　流入水　　竜華水みらいセンター　　流入水　　竜華水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1(1〜30,59,60),(21〜56)	11日	18日	9日	17日	6日	25日	11日	18日	1日	22日	12日	24日	4日	17日	21日	28日	12日	5日	9日	24日	14日	20日	6日	13日					
			—	18日	—	17日	6日	—	11日	—	1日	—	12日	—	4日	—	21日	—	12日	—	9日	—	14日	—	6日	—					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット				採水方法	
2	水温	℃	20.0	19.8	22.5	22.0	24.0	23.5	26.0	27.0	27.5	28.5	28.2	27.0	27.0	25.0	20.5	21.0	18.5	20.0	18.5	17.5	17.5	16.0	17.0	19.0	22.2	28.5	16.0	水温	
3	透視度	度	7.6	8.8	4.3	5.1	3.2	9.7	6.3	6.4	5.4	9.4	7.0	6.2	9.6	5.4	7.2	6.4	2.6	5.4	4.5	5.0	5.6	7.2	3.2	8.5	6.3	9.7	2.6	透視度	
4	pH		7.1	6.9	6.9	7.3	7.3	7.2	6.9	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.4	6.9	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	658	596	684	660	990	480	590	624	636	482	654	658	724	828	668	610	1138	844	650	706	630	538	1278	466	700	1278	466	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	442	450	428	456	504	286	404	416	344	300	458	388	518	572	468	382	792	598	362	464	388	378	718	266	449	792	266	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	216	146	256	204	486	194	186	208	292	182	196	270	206	256	200	228	346	246	288	242	242	160	560	200	250	560	146	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	506	516	520	570	707	433	518	528	542	428	572	600	698	764	598	488	892	682	492	562	508	454	1020	350	581	1020	350	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	152	80	164	90	283	47	72	96	94	54	82	58	26	64	70	122	246	162	158	144	122	84	258	116	119	283	26	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	100	77	160	100	230	61	94	100	100	77	63	54	48	83	100	100	250	210	190	130	130	98	240	230	130	250	48	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	67	59	96	68	140	46	61	82	95	60	57	51	51	96	63	75	130	100	110	100	83	58	150	99	83	150	46	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T−N）	mg／L	33	29	35	32	39	25	19	24	36	31	33	24	25	30	26	26	46	45	40	32	27	22	56	37	32	56	19	全窒素（T−N）	
13	有機性窒素	mg／L	17	10	16	14	28	15	9.0	15	14	19	21	12	11	16	12	14	20	23	21	16	10	10	24	22	16	28	9.0	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4−N）	mg／L	16	19	19	18	11	10	10	9.0	22	12	12	12	14	14	14	12	26	21	19	16	17	11	31	15	16	31	9.0	アンモニア性窒素（NH4−N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg／L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.040	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.045	<0.010	<0.010	0.045	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2−N）	
16	硝酸性窒素（NO3−N）	mg／L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.25	<0.10	<0.10	<0.10	0.73	<0.10	<0.10	<0.10	0.73	<0.10	硝酸性窒素（NO3−N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	6.4	7.6	7.6	7.2	4.4	4.0	4.0	3.6	8.8	4.8	4.8	4.8	5.6	5.6	5.6	4.8	10	8.6	7.6	6.4	6.8	5.1	12	6.0	6.3	12	3.6	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T−P）	mg／L	2.5	2.6	4.3	3.3	5.2	1.7	2.5	2.8	4.0	2.1	2.5	1.7	2.1	3.3	2.4	2.6	5.1	4.2	4.2	3.3	3.3	2.3	10	3.2	3.4	10	1.7	全燐（T−P）	
19	塩化物イオン	mg／L	150	120	92	110	130	100	100	120	81	73	150	160	150	160	120	110	190	160	76	140	130	100	280	130	130	280	73	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	—	58	—	21	26	—	21	—	22	—	18	—	17	—	18	—	30	—	26	—	21	—	30	—	26	58	17	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	4.4	—	4.0	3.5	—	4.0	—	3.9	—	4.4	—	3.4	—	4.2	—	3.3	—	4.4	—	3.8	—	3.6	—	3.9	4.4	3.3	陰イオン界面活性剤	
25	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	—	0.05	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	0.27	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	0.27	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
26	ｼｱﾝ含有量	mg／L	—	ND	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
27	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	—	ND	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
30	鉛	mg／L	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価ｸﾛﾑ	mg／L	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
33	砒素	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	—	ND	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	総水銀	
35	ｸﾛﾑ	mg／L	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	0.03	—	0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	0.03	<0.02	ｸﾛﾑ	
36	銅	mg／L	—	0.19	—	0.04	0.04	—	0.03	—	0.03	—	0.03	—	0.03	—	0.03	—	0.05	—	0.04	—	0.03	—	0.04	—	0.05	0.19	0.03	銅	
37	亜鉛	mg／L	—	0.35	—	0.07	0.11	—	0.11	—	0.10	—	0.09	—	0.07	—	0.06	—	0.12	—	0.08	—	0.07	—	0.09	—	0.11	0.35	0.06	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	—	1.8	—	1.5	0.9	—	1.1	—	0.9	—	0.8	—	0.6	—	0.6	—	0.6	—	0.5	—	0.2	—	0.4	—	0.8	1.8	0.2	鉄（溶解性）	
39	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	—	0.1	—	<0.1	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
40	ﾌｯ素	mg／L	—	0.2	—	0.1	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.2	0.2	0.1	ﾌｯ素	
41	ﾎｳ素	mg／L	—	0.09	—	0.15	0.09	—	0.08	—	0.09	—	0.10	—	0.10	—	0.11	—	0.10	—	0.11	—	0.10	—	0.12	—	0.10	0.15	0.08	ﾎｳ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0008	—	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	0.0006	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
44	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
45	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	—	0.069	—	<0.001	0.003	—	<0.001	—	<0.001	—	0.001	—	0.14	—	<0.001	—	<0.001	—	0.012	—	<0.001	—	<0.001	—	0.019	0.14	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
46	四塩化炭素	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
48	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
49	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0007	—	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	0.0007	<0.0005	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
51	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
53	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
54	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
55	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
56	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	
57	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	
58	ﾆｯｹﾙ	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾆｯｹﾙ	
59	大腸菌群数	個／cm³	120000	120000	100000	120000	120000	53000	310000	170000	160000	550000	490000	500000	380000	130000	120000	180000	170000	180000	140000	170000	90000	89000	170000	160000	200000	550000	53000	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素−（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　放流水　　竜華水みらいセンター　　放流水　　竜華水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1(一30,59,60) (21～56)	11日	18日	9日	17日	6日	25日	11日	18日	1日	22日	12日	24日	4日	17日	21日	28日	12日	5日	9日	24日	14日	20日	6日	13日					
			11日	18日	9日	17日	6日	25日	11日	18日	1日	22日	12日	24日	4日	17日	21日	28日	12日	5日	9日	24日	14日	20日	6日	13日					
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット					
2	水温	℃	20.0	21.1	22.8	23.0	25.5	24.5	26.0	27.0	29.0	28.7	28.3	27.0	28.0	25.0	22.0	20.0	20.0	19.5	18.0	18.0	17.0	14.0	17.0	18.5	22.5	29.0	14.0	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
4	pH		6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.7	6.8	6.4	6.8	6.7	6.9	6.7	6.6	6.0	6.4	6.3	6.3	6.4	6.6	6.4	6.6	6.9	6.0	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	612	502	404	458	624	456	472	516	492	380	574	528	636	626	588	498	574	414	420	512	458	404	554	392	504	636	380	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	444	408	330	384	464	296	364	410	376	286	422	308	528	488	492	388	502	376	334	424	332	304	430	332	393	528	286	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	168	94	74	74	160	160	108	106	116	94	152	220	108	138	96	110	72	38	86	88	126	100	124	60	111	220	38	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	612	502	404	458	624	456	472	516	492	380	574	528	636	626	588	498	574	414	420	512	458	404	554	392	504	636	380	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.6	<1.0	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	6.1	6.4	6.3	6.8	7.3	6.0	5.7	5.9	7.0	6.2	5.1	4.8	6.9	6.7	6.9	6.1	6.8	6.4	7.5	8.2	6.0	5.3	5.9	5.0	6.3	8.2	4.8	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	6.9	5.1	4.7	5.0	6.1	8.2	6.2	5.4	5.9	7.1	5.5	8.0	6.5	6.2	6.4	6.6	7.0	6.8	9.0	8.0	6.7	7.2	7.0	8.7	7.0	9.0	4.7	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	2.2	1.4	1.0	1.6	2.1	1.9	2.3	0.80	1.9	2.2	1.5	2.1	1.6	2.0	2.0	2.0	2.3	3.3	2.6	3.1	2.3	3.5	2.2	3.2	2.1	3.5	0.80	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4－N）	mg／L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	アンモニア性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	4.7	3.7	3.7	3.4	4.0	6.3	3.9	4.6	4.0	4.9	4.0	5.9	4.9	4.2	4.4	4.6	4.7	3.5	6.4	4.9	4.4	3.7	4.8	5.5	4.5	6.4	3.4	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	4.7	3.7	3.7	3.4	4.0	6.3	3.9	4.6	4.0	4.9	4.0	5.9	4.9	4.2	4.4	4.6	4.7	3.5	6.4	4.9	4.4	3.7	4.8	5.5	4.5	6.4	3.4	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.27	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.27	<0.10	全燐（T－P）	
19	塩化物イオン	mg／L	180	120	73	88	150	94	110	130	120	63	130	110	130	140	120	98	150	110	72	120	100	68	140	120	110	180	63	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.08	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.07	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.08	0.02	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	0.09	0.07	0.08	0.12	0.10	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.09	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07	0.11	0.07	0.20	0.04	0.08	0.09	0.08	0.20	<0.02	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2-ジクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ジクロロエタン	
48	1，1-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ジクロロエチレン	
49	シス-1，2-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1，2-ジクロロエチレン	
50	1，1，1-トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-トリクロロエタン	
51	1，1，2-トリクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-トリクロロエタン	
52	1，3-ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4-ジオキサン	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	1	1	2	1	1	1	1	2	8	26	10	9	12	1	6	1	5	2	2	4	8	8	1	5	5	26	1	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	0.18	0.17	0.17	0.30	0.30	0.24	0.26	0.17	0.21	0.22	0.23	0.18	0.17	0.30	0.21	0.22	0.19	0.27	0.21	0.21	0.22	0.19	0.26	0.17	0.22	0.30	0.17	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　流入水　　今池水みらいセンター　　流入水　　今池水みらいセンター

	項目	（項目番号）	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1(ｹｰｽ30,58,59) (21～57)	18日 18日	26日 —	9日 9日	23日 —	6日 6日	28日 —	4日 4日	18日 —	1日 1日	22日 —	5日 5日	19日 —	3日 3日	17日 —	7日 7日	21日 —	5日 5日	19日 —	9日 9日	16日 —	6日 6日	20日 —	1日 1日	6日 —					
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット					
2	水温	℃	20.0	21.5	22.9	23.6	24.2	25.3	27.8	27.4	29.1	29.6	30.1	28.6	26.9	26.2	22.6	21.0	18.6	18.6	16.9	16.1	15.8	18.0	17.3	17.1	22.7	30.1	15.8	水温	
3	透視度	度	4.5	4.5	4.0	5.0	4.6	5.2	6.0	3.5	4.5	4.5	5.0	4.8	4.2	4.0	5.0	4.0	5.0	4.5	3.7	5.0	4.0	8.5	5.0	4.0	4.7	8.5	3.5	透視度	
4	pH		7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.8	7.5	7.6	7.1	7.6	7.6	7.4	7.8	7.1	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	594	510	580	668	582	466	448	1314	554	580	522	498	522	590	584	508	538	588	538	508	560	364	504	492	567	1314	364	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	240	146	188	226	122	180	154	382	184	202	204	180	182	186	174	206	214	214	182	224	166	178	206	112	194	382	112	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	354	364	392	442	460	286	294	932	370	378	318	318	340	404	410	302	324	374	356	284	394	186	298	380	373	932	186	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	376	334	336	450	334	326	322	1066	370	408	386	330	346	366	386	250	374	400	322	380	362	310	332	324	383	1066	250	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	218	176	244	218	248	140	126	248	184	172	136	168	176	224	198	258	164	188	216	128	198	54	172	168	184	258	54	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	200	180	200	200	230	130	130	210	170	180	190	190	170	180	220	170	170	190	190	170	180	100	190	220	180	230	100	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	140	110	130	120	140	100	98	130	120	120	120	120	120	130	140	120	130	140	140	130	130	71	120	150	120	150	71	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	38	30	43	37	37	27	23	58	39	32	27	27	30	35	31	25	29	38	45	27	41	28	30	35	34	58	23	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	17	11	16	15	15	10	11	19	16	11	10	10	12	12	11	10	9.4	13	16	8.3	16	9.0	11	12	13	19	8.3	有機性窒素	※1
14	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	mg／L	20	18	26	21	21	16	11	38	22	20	16	16	17	22	19	14	19	24	28	18	24	19	18	22	20	38	11	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	0.044	0.042	0.051	0.022	0.023	0.037	0.026	0.024	0.034	0.049	0.035	0.033	0.057	0.048	0.044	0.061	0.064	0.077	0.071	0.060	0.094	<0.010	0.051	0.10	0.048	0.10	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	0.22	0.29	0.19	0.19	0.21	0.25	0.26	0.11	<0.1	0.12	0.27	0.12	0.19	0.10	0.14	0.43	0.44	0.27	0.11	0.55	0.42	<0.10	0.43	0.45	0.24	0.55	<0.10	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	8.2	7.5	10	8.6	8.6	6.6	4.6	15	8.8	8.1	6.7	6.5	7.0	8.9	7.7	6.0	8.1	9.9	11	7.8	10	7.6	7.6	9.3	8.3	15	4.6	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	4.3	3.7	4.6	4.7	4.7	3.1	2.5	4.3	3.9	3.9	2.8	3.5	3.4	4.4	4.4	2.8	3.4	4.2	5.5	3.0	3.9	2.2	3.2	4.3	3.8	5.5	2.2	全燐（T－P）	
19	塩化物イオン	mg／L	94	—	71	—	54	—	37	—	56	—	50	—	50	—	60	—	47	—	49	—	42	—	46	—	55	94	37	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	11	—	11	—	12	—	9	—	14	—	12	—	7	—	12	—	15	—	12	—	16	—	14	—	12	16	7	よう素消費量	
21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	27	—	26	—	27	—	22	—	22	—	25	—	23	—	24	—	29	—	25	—	24	—	44	—	27	44	22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
25	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
26	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
27	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
28	有機燐	mg／L	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
30	鉛	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
33	砒素	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	総水銀	
35	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
36	銅	mg／L	0.05	—	0.06	—	0.05	—	0.02	—	0.03	—	0.02	—	0.03	—	0.04	—	0.03	—	0.05	—	0.03	—	0.03	—	0.04	0.06	0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.09	—	0.23	—	0.12	—	0.09	—	0.02	—	0.11	—	0.13	—	0.09	—	0.10	—	0.08	—	0.11	—	0.08	—	0.10	0.23	0.02	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	0.1	—	0.3	—	0.3	—	0.2	—	0.3	—	0.2	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.2	0.3	0.1	鉄（溶解性）	
39	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
40	ﾌｯ素	mg／L	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	0.2	0.1	ﾌｯ素	
41	ﾎｳ素	mg／L	0.16	—	0.08	—	0.14	—	0.08	—	0.07	—	0.09	—	0.07	—	0.08	—	0.08	—	0.10	—	0.08	—	0.07	—	0.09	0.16	0.07	ﾎｳ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
44	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
45	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
48	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
49	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	0.0010	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0011	—	<0.0005	—	<0.0005	0.0011	<0.0005	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
51	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
53	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
54	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
55	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
56	ﾍﾝｾﾞﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾝｾﾞﾝ	
57	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	
58	ﾆｯｹﾙ	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾆｯｹﾙ	
59	大腸菌群数	個／cm^3	180000	—	140000	—	150000	—	200000	—	260000	—	270000	—	240000	—	140000	—	130000	—	100000	—	64000	—	51000	—	160000	270000	51000	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　放流水2 （2系，3系 放流水）　　今池水みらいセンター　　放流水2　　今池水みらいセンター

	項目	（項目番号）	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1(一30,58,59) (21～57)	18日 18日	28日 26日	9日 9日	23日 23日	6日 6日	28日 28日	4日 4日	18日 18日	1日 1日	22日 22日	5日 5日	19日 19日	3日 3日	17日 17日	7日 7日	21日 21日	5日 5日	19日 19日	9日 9日	16日 16日	6日 6日	20日 20日	1日 1日	6日 6日					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					
2	水温	℃	21.4	22.8	23.8	24.5	25.3	25.8	26.4	28.1	29.7	29.8	30.1	29.1	27.7	26.8	24.3	23.4	21.3	20.8	18.9	18.0	19.2	16.8	18.1	18.1	23.8	30.1	16.8	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
4	pH		7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1	6.8	6.7	6.9	7.0	7.3	6.7	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	264	344	316	316	300	350	288	328	326	302	356	308	304	340	330	254	308	316	306	292	288	276	274	292	307	356	254	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	146	248	186	208	184	198	166	206	228	192	232	164	194	180	190	164	158	200	202	186	204	140	142	134	186	248	134	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	118	96	130	108	116	152	122	122	98	110	124	144	110	160	140	90	150	116	104	106	84	136	132	158	122	160	84	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	264	343	316	316	300	350	288	328	326	302	356	308	304	340	330	254	308	315	306	291	288	276	274	292	307	356	254	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	1.5	1.7	1.8	1.7	1.8	<1.0	<1.0	1.9	1.1	1.9	1.3	2.4	1.4	1.4	1.7	1.3	1.7	2.2	2.3	2.2	2.9	2.3	2.6	2.7	1.7	2.9	<1.0	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	10	10	10	10	10	9.6	8.8	9.7	9.2	9.4	9.6	10	9.2	11	9.2	9.9	9.9	10	10	11	10	9.8	9.8	10	9.8	11	8.8	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	8.6	8.4	8.8	9.7	8.7	7.6	7.3	7.1	7.7	7.5	7.9	7.6	7.9	8.2	8.2	8.3	9.0	8.6	9.1	9.4	8.1	8.5	8.9	8.9	8.3	9.7	7.1	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	0.90	0.67	0.28	0.90	0.80	0	0.34	1.0	0.10	1.0	0.34	0.22	1.0	0.40	1.0	0.10	0.60	0	0.91	0	0	0	0	0.64	0.47	1.0	0	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4－N）	mg／L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.87	<0.20	<0.20	<0.20	0.26	0.46	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.25	0.52	<0.20	0.81	<0.20	0.29	<0.20	0.87	<0.20	アンモニア性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	<0.010	0.028	0.016	<0.010	<0.010	<0.010	0.087	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.019	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.034	0.045	0.018	0.10	0.040	0.064	0.019	0.10	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	7.7	7.7	8.5	8.8	7.9	7.9	6.0	6.1	7.6	6.5	7.3	6.9	6.9	7.8	7.2	8.2	8.4	9.1	7.9	9.0	8.4	8.5	9.0	7.9	7.8	9.1	6.0	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	7.7	7.7	8.5	8.8	7.9	7.9	6.4	6.1	7.6	6.5	7.4	7.1	6.9	7.8	7.2	8.2	8.4	9.1	8.0	9.2	8.4	8.9	9.0	8.0	7.9	9.2	6.1	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	0.51	0.36	0.37	0.41	0.42	0.29	0.50	0.30	0.55	0.59	0.46	0.39	0.58	0.51	0.63	0.68	0.50	0.36	0.61	0.45	0.23	0.53	0.37	0.41	0.46	0.68	0.23	全燐（T－P）	
19	塩化物イオン	mg／L	84	92	81	91	79	83	65	77	96	74	89	69	62	79	88	76	76	73	85	64	69	48	66	64	76	96	48	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.03	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.8	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.8	<0.1	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	0.10	0.12	0.07	0.07	0.09	0.07	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.09	0.05	0.07	0.06	0.07	0.12	0.05	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2-ジクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ジクロロエタン	
48	1，1-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ジクロロエチレン	
49	シス-1，2-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1，2-ジクロロエチレン	
50	1，1，1-トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-トリクロロエタン	
51	1，1，2-トリクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-トリクロロエタン	
52	1，3-ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4-ジオキサン	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	2	3	2	4	1	0	1	1	1	2	1	1	1	2	0	1	2	2	2	0	4	2	2	3	2	4	0	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.07	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.07	0.03	残留塩素（total）	（追加残留塩素 参考値）

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　流入水　　大井水みらいセンター　　流入水　　大井水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1)〜3),5),6),(21)〜56)	11日	20日	9日	16日	6日	28日	4日	18日	8日	22日	5日	19日	4日	17日	7日	21日	5日	20日	10日	23日	7日	20日	1日	6日					
			13日	—	9日	—	6日	—	4日	—	8日	—	7日	—	4日	—	7日	—	5日	—	10日	—	7日	—	1日	—					
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット					
2	水温	℃	20.2	20.0	21.5	23.0	24.0	25.5	25.5	27.0	28.0	28.4	28.3	28.0	26.2	24.9	22.5	21.0	20.1	18.5	18.0	18.2	18.2	16.8	18.2	19.0	22.5	28.4	16.8	水温	
3	透視度	度	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.2	4.2	4.7	4.5	4.4	4.7	4.5	4.8	5.0	5.0	5.0	4.5	3.8	4.1	4.5	4.6	5.2	5.5	4.5	5.5	3.8	透視度	
4	pH		7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.7	7.9	7.9	7.7	7.9	7.5	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	666	630	654	638	698	596	714	668	610	602	672	604	646	702	608	648	668	690	678	652	680	512	670	668	649	714	512	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	258	292	274	282	302	250	336	298	312	274	352	296	254	276	310	326	312	304	306	346	354	236	312	278	298	354	236	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	408	338	380	356	396	346	378	370	298	328	320	308	392	426	298	322	356	386	372	306	326	276	358	390	351	426	276	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	432	434	434	422	526	398	498	458	450	422	492	442	464	476	420	466	488	492	500	502	516	366	484	466	460	526	366	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	234	196	220	216	172	198	216	210	160	180	180	162	182	226	188	182	180	198	178	150	164	146	186	202	189	234	146	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	210	200	240	190	220	210	220	240	170	170	180	170	190	230	200	220	250	230	190	190	190	170	200	210	200	250	170	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	140	130	140	130	130	120	130	120	110	110	120	110	120	130	120	130	130	140	130	120	130	110	130	130	130	140	110	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	40	40	45	46	44	46	43	45	40	50	57	56	41	43	44	42	45	46	45	45	44	40	43	47	45	57	40	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	0.57	10	11	22	11	11	15	16	15	28	39	29	11	17	16	12	13	18	15	18	20	17	16	13	16	39	0.57	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4−N）	mg／L	39	29	33	23	32	35	28	29	25	22	18	26	30	25	27	29	31	27	29	26	23	22	26	32	28	39	18	アンモニア性窒素（NH4−N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg／L	0.27	0.11	0.12	0.10	0.050	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.10	<0.010	0.030	0.25	0.12	0.090	0.25	0.19	0.18	0.32	0.13	0.080	0.59	0.12	0.59	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2−N）	
16	硝酸性窒素（NO3−N）	mg／L	0.16	0.15	0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.10	0.14	0.28	0.29	0.50	0.39	0.37	0.46	0.39	0.36	0.63	0.18	0.63	<0.10	硝酸性窒素（NO3−N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	16	11	13	9.3	12	14	11	11	10	8.8	7.2	10	12	10	11	12	12	11	12	10	9.9	9.3	10	14	11	16	7.2	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T−P）	mg／L	3.4	4.9	5.4	5.1	4.9	5.2	4.6	5.1	4.1	5.0	4.7	4.2	4.8	5.2	4.5	4.8	4.9	5.0	5.0	4.4	4.6	4.1	4.4	5.4	4.7	5.4	3.4	全燐（T−P）	
19	塩化物イオン	mg／L	63	89	75	69	99	75	75	80	79	92	96	80	83	72	84	92	86	70	55	88	97	110	100	70	82	110	55	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	24	22	26	32	25	24	27	26	19	24	37	26	28	17	18	17	18	29	22	22	12	11	16	27	23	37	11	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	23	—	23	—	24	—	21	—	24	—	22	—	23	—	25	—	26	—	26	—	26	—	21	—	24	26	21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	3.8	—	3.9	—	5.0	—	5.2	—	4.9	—	5.1	—	4.1	—	5.1	—	4.2	—	4.2	—	4.4	—	3.9	—	4.5	5.2	3.8	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	0.06	—	0.07	—	0.09	—	0.06	—	0.06	—	0.03	—	0.04	—	0.05	—	0.05	—	0.05	—	0.05	—	0.05	—	0.06	0.09	0.03	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.11	—	0.13	—	0.25	—	0.15	—	0.14	—	0.09	—	0.23	—	0.13	—	0.13	—	0.11	—	0.10	—	0.18	—	0.15	0.25	0.09	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.2	<0.1	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	0.1	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.1	—	0.1	0.2	<0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	0.12	—	0.14	—	0.16	—	0.12	—	0.16	—	0.12	—	0.11	—	0.11	—	0.12	—	0.11	—	0.12	—	0.12	—	0.13	0.16	0.11	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0059	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0030	—	0.0013	—	0.0009	0.0059	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	0.003	—	<0.001	—	<0.001	0.003	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ジクロロエタン	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ジクロロエタン	
48	1，1−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ジクロロエチレン	
49	シス−1，2−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス−1，2−ジクロロエチレン	
50	1，1，1−トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−トリクロロエタン	
51	1，1，2−トリクロロエタン	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−トリクロロエタン	
52	1，3−ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4−ジオキサン	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	430000	410000	650000	560000	370000	1300000	740000	960000	1600000	1400000	4000000	980000	610000	1500000	1200000	600000	560000	1900000	260000	89000	120000	100000	920000	1500000	950000	4000000	89000	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　放流水　　大井水みらいセンター

項目		（項目番号）	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1(1〜30,59,60) (21〜58)	11日 13日	20日 18日	9日 9日	16日 16日	6日 6日	28日 28日	4日 4日	18日 18日	8日 8日	22日 22日	5日 7日	19日 19日	4日 4日	17日 17日	7日 7日	21日 21日	5日 5日	20日 20日	10日 10日	23日 23日	7日 7日	20日 20日	1日 1日	6日 6日					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					
2	水温	℃	20.5	21.2	23.5	23.5	25.6	25.2	26.0	28.4	28.5	29.0	29.0	28.7	27.0	26.0	23.3	22.0	21.0	20.8	18.2	19.2	19.5	17.2	19.5	20.0	23.5	29.0	17.2	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
4	pH		7.0	7.0	6.9	7.0	7.2	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.4	6.9	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	314	316	326	316	358	324	352	318	322	296	320	302	328	318	338	374	292	350	378	368	370	262	326	334	329	378	262	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	208	212	236	228	258	242	260	226	274	224	280	244	286	216	280	274	244	266	242	316	286	196	242	270	250	316	196	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	106	104	90	88	100	82	92	92	48	72	40	58	42	102	58	100	48	84	136	52	84	66	84	64	79	136	40	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	314	316	326	316	358	324	352	318	322	296	320	302	328	318	338	374	292	350	378	368	370	262	325	332	329	378	262	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	2	<1	2	<1	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	1.0	1.3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.2	<1.0	1.2	<1.0	1.6	2.0	1.9	2.1	2.0	1.8	<1.0	2.1	<1.0	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	8.7	9.2	8.9	8.8	8.1	7.7	7.1	7.3	7.7	8.5	7.6	7.6	7.7	7.2	8.8	7.7	7.9	8.5	9.1	9.6	9.4	7.3	9.3	9.9	8.3	9.9	7.1	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T−N）	mg／L	8.3	7.4	7.0	9.1	6.9	6.7	5.7	5.9	6.0	8.3	8.8	9.5	6.8	7.0	7.3	6.7	7.5	6.8	6.8	7.4	7.7	6.6	6.7	6.4	7.2	9.5	5.7	全窒素（T−N）	
13	有機性窒素	mg／L	1.9	0	0.090	1.5	0.37	1.1	1.8	1.5	0.96	1.6	3.0	1.7	0.60	0.50	0.30	0.20	1.1	0.40	0.080	0	0.72	0.17	0.48	0.17	0.84	3.0	0	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4−N）	mg／L	<0.20	0.96	0.28	0.27	0.23	<0.20	<0.20	<0.20	0.24	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.82	<0.20	0.25	<0.20	<0.20	<0.20	0.96	<0.20	アンモニア性窒素（NH4−N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg／L	0.030	0.090	0.030	0.040	<0.010	<0.010	0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.020	0.12	0.070	0.080	0.020	0.030	0.023	0.12	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2−N）	
16	硝酸性窒素（NO3−N）	mg／L	6.3	7.1	6.6	7.2	6.3	5.6	3.8	4.4	4.8	6.7	5.8	7.8	6.2	6.5	7.0	6.5	6.4	6.4	6.7	6.8	6.9	6.1	6.2	6.2	6.3	7.8	3.8	硝酸性窒素（NO3−N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	6.3	7.5	6.7	7.3	6.3	5.6	3.8	4.4	4.8	6.7	5.8	7.8	6.2	6.5	7.0	6.5	6.4	6.4	6.7	7.2	6.9	6.2	6.2	6.2	6.3	7.8	3.8	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T−P）	mg／L	1.0	0.71	0.36	0.74	0.32	0.19	0.31	0.19	0.24	0.76	0.22	0.25	0.16	0.43	0.36	0.12	0.47	0.13	0.17	0.28	0.17	0.78	0.44	0.67	0.39	1.0	0.12	全燐（T−P）	
19	塩化物イオン	mg／L	53	77	60	81	88	73	62	56	68	63	61	57	69	68	78	88	72	90	90	70	80	60	85	60	71	90	53	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	<1	2	3	<1	1	3	2	3	1	1	3	3	<1	<1	<1	<1	3	<1	6	2	<1	<1	1	<1	1	6	<1	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	<0.01	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07	0.05	0.07	<0.01	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	0.12	0.13	0.11	0.10	0.13	0.10	0.14	0.08	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10	0.14	0.08	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0010	0.0019	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0020	<0.0005	<0.0005	0.0012	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0020	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ジクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ジクロロエタン	
48	1，1−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ジクロロエチレン	
49	シス−1，2−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス−1，2−ジクロロエチレン	
50	1，1，1−トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−トリクロロエタン	
51	1，1，2−トリクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−トリクロロエタン	
52	1，3−ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4−ジオキサン	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	7	0	29	27	57	12	16	19	12	21	10	4	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	5	7	10	57	0	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	0.20	0.17	0.18	0.18	0.19	0.17	0.17	0.13	0.15	0.14	0.14	0.13	0.17	0.19	0.20	0.18	0.22	0.19	0.19	0.20	0.12	0.14	0.11	0.14	0.17	0.22	0.11	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素−（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　Ⅰ系流入水　狭山水みらいセンター　Ⅰ系流入水　狭山水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1)〜30,58,59) (21〜57)	11日 11日	—	9日 9日	—	— —	28日 28日	4日 4日	—	— —	22日 22日	— —	19日 19日	— —	17日 17日	— —	21日 21日	— —	20日 20日	10日 10日	—	7日 7日	—	— —	6日 6日					
1	採水方法		スポット	—	スポット	—	—	スポット	スポット	—	—	スポット	—	スポット	—	スポット	—	スポット	—	スポット	スポット	—	スポット	—	—	スポット					
2	水温	℃	18.5	—	22.5	—	—	24.5	26.0	—	—	29.3	—	28.9	—	24.8	—	20.8	—	17.5	16.5	—	15.9	—	—	15.8	21.8	29.3	15.8	水温	
3	透視度	度	4.0	—	5.0	—	—	4.5	6.0	—	—	4.5	—	5.5	—	4.0	—	4.0	—	5.5	4.5	—	5.5	—	—	5.5	4.9	6.0	4.0	透視度	
4	pH		7.4	—	7.4	—	—	7.3	7.4	—	—	7.1	—	7.3	—	7.2	—	7.2	—	7.5	7.5	—	7.5	—	—	7.5	7.4	7.5	7.1	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	544	—	446	—	—	372	350	—	—	716	—	422	—	468	—	376	—	416	446	—	396	—	—	362	443	716	350	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	204	—	226	—	—	118	140	—	—	408	—	164	—	146	—	172	—	214	206	—	164	—	—	156	193	408	118	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	340	—	220	—	—	254	210	—	—	308	—	258	—	322	—	204	—	202	240	—	232	—	—	206	250	340	202	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	376	—	260	—	—	222	238	—	—	578	—	294	—	252	—	232	—	242	304	—	244	—	—	244	291	578	222	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	168	—	186	—	—	150	112	—	—	138	—	128	—	216	—	144	—	174	142	—	152	—	—	118	152	216	112	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	140	—	180	—	—	180	170	—	—	160	—	100	—	150	—	100	—	100	110	—	140	—	—	100	140	180	100	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	100	—	120	—	—	110	110	—	—	110	—	110	—	130	—	110	—	110	120	—	120	—	—	100	110	130	100	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T−N）	mg／L	33	—	27	—	—	29	21	—	—	29	—	23	—	28	—	28	—	26	30	—	26	—	—	26	27	33	21	全窒素（T−N）	
13	有機性窒素	mg／L	27	—	20	—	—	17	11	—	—	13	—	13	—	17	—	14	—	15	19	—	15	—	—	15	16	27	11	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4−N）	mg／L	5.3	—	6.2	—	—	11	9.9	—	—	15	—	9.7	—	10	—	13	—	10	10	—	10	—	—	10	10	15	5.3	アンモニア性窒素（NH4−N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg／L	0.048	—	0.064	—	—	0.023	0.034	—	—	0.029	—	0.028	—	0.088	—	0.039	—	0.056	0.056	—	0.064	—	—	0.063	0.049	0.088	0.023	亜硝酸性窒素（NO2−N）	
16	硝酸性窒素（NO3−N）	mg／L	<0.10	—	0.11	—	—	<0.10	<0.10	—	—	<0.10	—	<0.10	—	0.12	—	0.14	—	0.20	<0.10	—	0.11	—	—	0.13	<0.10	0.20	<0.10	硝酸性窒素（NO3−N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	2.1	—	2.6	—	—	4.4	3.9	—	—	6.0	—	3.9	—	4.2	—	5.3	—	4.2	4.0	—	4.1	—	—	4.1	4.1	6.0	2.1	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T−P）	mg／L	4.1	—	3.2	—	—	3.3	2.5	—	—	3.0	—	2.5	—	3.4	—	2.7	—	2.9	3.2	—	3.1	—	—	3.0	3.1	4.1	2.5	全燐（T−P）	
19	塩化物イオン	mg／L	36	—	28	—	—	32	32	—	—	32	—	36	—	28	—	48	—	40	36	—	32	—	—	36	35	48	28	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	17	—	32	—	—	35	27	—	—	26	—	24	—	24	—	12	—	11	15	—	22	—	—	17	22	35	11	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	28	—	32	—	—	23	27	—	—	26	—	25	—	25	—	27	—	26	28	—	26	—	—	27	27	32	23	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	4.7	—	4.4	—	—	5.2	5.4	—	—	5.2	—	5.0	—	3.9	—	5.6	—	5.7	4.7	—	5.1	—	—	5.2	5.0	5.7	3.9	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	—	<0.05	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	—	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	ND	—	ND	—	—	ND	ND	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	—	ND	—	—	ND	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	ND	—	ND	—	—	ND	ND	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	—	ND	—	—	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	<0.04	—	<0.04	—	—	<0.04	<0.04	—	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	—	<0.04	—	—	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	—	ND	—	—	ND	ND	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	—	ND	—	—	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	<0.02	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	0.04	—	0.03	—	—	0.03	0.03	—	—	0.03	—	0.02	—	0.03	—	0.03	—	0.03	0.03	—	0.03	—	—	0.03	0.03	0.04	0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.09	—	0.09	—	—	0.10	0.11	—	—	0.10	—	0.08	—	0.11	—	0.08	—	0.07	0.07	—	0.10	—	—	0.08	0.09	0.11	0.07	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	0.1	—	0.1	—	—	0.1	0.1	—	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	<0.1	—	0.1	—	—	<0.1	0.1	0.1	<0.1	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	0.2	—	0.1	—	—	0.1	0.1	—	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.3	0.2	—	0.2	—	—	<0.1	0.2	0.3	<0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	0.08	—	0.10	—	—	0.08	0.09	—	—	0.10	—	0.05	—	0.05	—	0.08	—	0.08	0.08	—	0.11	—	—	0.08	0.08	0.11	0.05	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ジクロロエタン	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ジクロロエタン	
48	1，1−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ジクロロエチレン	
49	シス−1，2−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス−1，2−ジクロロエチレン	
50	1，1，1−トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−トリクロロエタン	
51	1，1，2−トリクロロエタン	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−トリクロロエタン	
52	1，3−ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	<0.0006	—	<0.0006	—	—	<0.0006	<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	<0.0003	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4−ジオキサン	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	—	<0.05	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	—	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	160000	—	149000	—	—	180000	160000	—	—	190000	—	170000	—	170000	—	270000	—	110000	150000	—	280000	—	—	110000	170000	280000	110000	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素−（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　Ⅰ系放流水　狭山水みらいセンター

項目		（項目番号）（1～No.54,55）（21～57）	4月 11日	4月 18日	5月 9日	5月 16日	6月 6日	6月 28日	7月 4日	7月 18日	8月 8日	8月 22日	9月 5日	9月 19日	10月 4日	10月 17日	11月 7日	11月 21日	12月 5日	12月 20日	1月 10日	1月 23日	2月 7日	2月 20日	3月 1日	3月 6日	平均	最大	最小	項目	
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット					
2	水温	℃	20.0	20.5	23.0	23.0	24.5	25.5	26.5	28.0	29.5	29.5	29.3	28.5	26.5	25.8	22.3	21.2	19.2	17.5	16.8	16.3	16.0	15.3	17.0	16.5	22.4	29.5	15.3	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	80	100	100	95	85	80	78	100	100	93	100	100	100	100	100	100	100	95	70	78	94	100	70	透視度	
4	pH		7.0	7.1	7.1	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.6	6.8	7.2	7.1	7.0	7.0	6.8	7.2	7.0	7.0	7.3	7.2	7.6	7.3	7.3	7.0	7.6	6.6	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	312	290	308	268	252	158	222	174	196	410	296	188	202	282	178	146	150	208	220	150	188	176	204	192	224	410	146	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	220	202	248	208	184	116	186	106	130	336	214	110	118	144	140	130	112	168	188	124	150	156	144	156	166	336	106	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	92	88	60	60	68	42	36	68	66	74	82	78	84	138	38	16	38	40	32	26	38	20	60	36	58	138	16	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	310	289	307	267	250	157	220	171	193	405	293	188	201	280	176	144	148	206	219	149	186	173	202	189	222	405	144	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	2	1	1	1	2	1	2	3	3	5	3	<1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	3	2	3	2	5	<1	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	2.5	4.5	3.9	5.7	6.5	4.4	3.1	9.6	3.7	2.1	4.2	1.4	2.1	2.7	1.2	1.0	1.3	1.1	<1.0	1.1	1.9	2.3	3.3	1.7	3.0	9.6	<1.0	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	10	9.8	10	11	13	11	10	13	12	11	11	9.7	10	11	11	11	13	10	9.4	10	11	10	11	11	11	13	9.4	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	19	17	19	20	20	14	13	11	15	15	17	16	15	15	15	14	13	15	17	17	18	14	18	19	16	20	11	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	12	9.2	11	12	11	4.5	0.13	0.40	1.3	4.3	2.7	2.2	1.1	0.14	1.8	1.5	0.60	1.5	2.2	4.6	2.6	0.82	3.8	1.8	3.9	12	0.13	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4－N）	mg／L	6.4	7.6	7.3	7.3	6.3	6.1	10	5.9	10	7.8	14	13	13	13	10	7.8	8.6	11	14	12	15	13	14	17	10	17	5.9	アンモニア性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	0.15	0.11	0.24	0.39	1.5	2.5	2.4	2.8	1.1	0.75	0.088	0.27	0.52	1.2	1.1	1.4	1.6	1.2	0.55	0.25	0.28	0.18	0.13	0.14	0.87	2.8	0.088	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	0.21	<0.10	0.11	<0.10	0.48	0.85	0.46	1.9	2.6	2.1	0.14	0.44	0.37	0.66	2.1	3.3	2.2	1.3	0.19	0.11	0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.82	3.3	<0.10	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	2.9	3.1	3.2	3.3	4.5	5.7	6.8	7.0	7.7	5.9	5.8	5.9	6.0	7.0	7.2	7.8	7.2	6.9	6.3	5.1	6.3	5.3	5.7	6.9	5.8	7.8	2.9	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	0.72	0.43	0.46	0.61	0.48	0.16	0.21	0.35	0.41	0.41	1.3	0.49	0.48	0.40	0.55	0.68	0.71	0.25	0.35	0.72	0.96	0.48	0.56	0.67	0.54	1.3	0.16	全燐（T－P）	
19	塩化物イオン	mg／L	40	40	40	44	44	44	44	40	40	36	44	44	36	44	40	40	44	44	44	36	40	32	44	44	41	44	32	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	3	6	10	9	7	10	4	7	5	8	8	6	6	14	5	3	5	6	5	6	12	5	6	9	7	14	3	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.04	0.03	0.03	0.03	0.06	0.04	0.04	0.07	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.08	0.03	0.02	0.02	0.04	0.05	0.03	0.03	0.04	0.08	0.02	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	0.05	0.06	0.07	0.04	0.05	0.05	0.04	0.11	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.06	0.04	0.05	0.05	0.04	0.10	0.03	0.05	0.07	0.05	0.11	0.03	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2-ジクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ジクロロエタン	
48	1，1-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ジクロロエチレン	
49	シス-1，2-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1，2-ジクロロエチレン	
50	1，1，1-トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-トリクロロエタン	
51	1，1，2-トリクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-トリクロロエタン	
52	1，3-ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4-ジオキサン	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	2	3	2	6	14	14	10	41	8	2	41	21	10	54	5	8	9	1	6	1	12	11	42	45	15	54	1	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	0.10	0.18	0.20	0.16	0.06	0.06	0.06	<0.05	0.10	0.18	0.07	0.08	0.16	0.07	0.11	0.12	0.12	0.18	0.29	0.22	0.23	0.32	0.21	0.16	0.14	0.32	<0.05	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　Ⅱ系流入水　　狭山水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1(一30,58,59) (21～37)	—	18日	—	16日	6日	—	—	18日	8日	—	5日	—	4日	—	7日	—	5日	—	—	23日	—	20日	1日	—					
			—	18日	—	16日	6日	—	—	18日	8日	—	5日	—	4日	—	7日	—	5日	—	—	23日	—	20日	1日	—					
1	採水方法		—	スポット	—	スポット	スポット	—	—	スポット	スポット	—	スポット	—	スポット	—	スポット	—	スポット	—	—	スポット	—	スポット	スポット	—					
2	水温	℃	—	19.5	—	22.0	24.0	—	—	26.8	28.5	—	28.3	—	26.3	—	22.7	—	19.0	—	—	16.3	—	14.5	16.0	—	22.0	28.5	14.5	水温	
3	透視度	度	—	7.0	—	4.0	5.0	—	—	4.0	4.5	—	4.0	—	5.0	—	5.0	—	4.5	—	—	4.0	—	6.5	4.0	—	4.8	7.0	4.0	透視度	
4	pH		—	7.5	—	7.2	7.3	—	—	7.0	7.2	—	7.2	—	7.2	—	7.4	—	7.5	—	—	7.4	—	7.6	7.4	—	7.3	7.6	7.0	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	—	514	—	380	366	—	—	316	448	—	426	—	448	—	378	—	380	—	—	424	—	316	566	—	414	566	316	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	—	392	—	170	198	—	—	118	84	—	118	—	166	—	218	—	168	—	—	238	—	232	206	—	192	392	84	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	—	122	—	210	168	—	—	198	364	—	308	—	282	—	160	—	212	—	—	186	—	84	360	—	221	364	84	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	—	324	—	190	154	—	—	36	214	—	204	—	272	—	192	—	196	—	—	240	—	208	300	—	211	324	36	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	—	190	—	190	212	—	—	280	234	—	222	—	176	—	186	—	184	—	—	184	—	108	266	—	203	280	108	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	—	94	—	210	190	—	—	230	200	—	150	—	120	—	110	—	150	—	—	120	—	90	200	—	160	230	90	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	—	79	—	110	110	—	—	120	120	—	110	—	110	—	110	—	110	—	—	110	—	85	120	—	110	120	79	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	—	33	—	39	45	—	—	40	45	—	47	—	41	—	43	—	41	—	—	42	—	33	46	—	41	47	33	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	—	22	—	29	35	—	—	25	25	—	21	—	16	—	15	—	14	—	—	22	—	17	32	—	23	35	14	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4－N）	mg／L	—	11	—	9.7	9.8	—	—	14	20	—	26	—	25	—	28	—	26	—	—	19	—	15	13	—	18	28	9.7	アンモニア性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	—	<0.010	—	<0.010	<0.010	—	—	0.076	<0.010	—	<0.010	—	<0.010	—	<0.010	—	0.11	—	—	0.13	—	0.14	0.16	—	0.051	0.16	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	—	<0.10	—	<0.10	<0.10	—	—	<0.10	<0.10	—	<0.10	—	<0.10	—	<0.10	—	0.14	—	—	0.10	—	0.57	0.36	—	0.10	0.57	<0.10	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	—	4.4	—	3.8	3.9	—	—	5.6	8.0	—	10	—	10	—	11	—	10	—	—	7.8	—	6.7	5.7	—	7.2	11	3.8	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	—	3.3	—	4.2	4.7	—	—	4.8	4.9	—	4.8	—	4.4	—	4.4	—	4.2	—	—	4.5	—	3.4	5.1	—	4.4	5.1	3.3	全燐（T－P）	
19	塩化物イオン	mg／L	—	32	—	32	44	—	—	36	40	—	44	—	44	—	32	—	44	—	—	44	—	32	40	—	39	44	32	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	—	28	—	33	34	—	—	35	35	—	32	—	27	—	25	—	12	—	—	17	—	15	18	—	26	35	12	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	—	27	—	17	24	—	—	18	17	—	23	—	11	—	16	—	20	—	—	20	—	22	18	—	19	27	11	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	3.8	—	3.6	4.5	—	—	4.2	4.2	—	4.9	—	3.2	—	3.8	—	3.0	—	—	3.5	—	3.8	3.0	—	3.8	4.9	3.0	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	—	—	<0.05	<0.05	—	0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	—	ND	—	ND	ND	—	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	—	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	—	ND	—	ND	ND	—	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	—	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	—	—	<0.04	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	—	ND	—	ND	ND	—	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	—	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	—	0.04	—	0.03	0.04	—	—	0.03	0.03	—	0.04	—	0.02	—	0.03	—	0.03	—	—	0.03	—	0.03	0.03	—	0.03	0.04	0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	—	0.07	—	0.09	0.12	—	—	0.10	0.10	—	0.13	—	0.08	—	0.07	—	0.29	—	—	0.07	—	0.06	0.06	—	0.10	0.29	0.06	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	—	0.1	—	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	—	0.1	—	0.1	0.1	—	0.1	0.2	0.1	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	—	0.2	—	0.1	0.2	—	—	0.1	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	—	0.1	—	0.2	0.1	—	0.1	0.2	0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	—	0.09	—	0.09	0.10	—	—	0.11	0.09	—	0.08	—	0.06	—	0.06	—	0.07	—	—	0.07	—	0.10	0.07	—	0.08	0.11	0.06	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2-ジクロロエタン	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ジクロロエタン	
48	1，1-ジクロロエチレン	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ジクロロエチレン	
49	シス-1，2-ジクロロエチレン	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1，2-ジクロロエチレン	
50	1，1，1-トリクロロエタン	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-トリクロロエタン	
51	1，1，2-トリクロロエタン	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-トリクロロエタン	
52	1，3-ジクロロプロペン	mg／L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	—	—	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4-ジオキサン	mg／L	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	—	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	—	190000	—	180000	180000	—	—	410000	280000	—	280000	—	230000	—	270000	—	160000	—	—	170000	—	100000	110000	—	210000	410000	100000	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　Ⅱ系放流水　　狭山水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1(一30,58,59) (21～57)	11日 11日	18日 18日	9日 9日	16日 16日	6日 6日	28日 28日	4日 4日	18日 18日	8日 8日	22日 22日	5日 5日	19日 19日	4日 4日	17日 17日	7日 7日	21日 21日	5日 5日	20日 20日	10日 10日	23日 23日	7日 7日	20日 20日	1日 1日	6日 6日					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					
2	水温	℃	20.5	20.6	23.5	23.6	25.2	25.5	26.2	28.0	29.5	30.1	29.8	29.0	27.5	27.0	24.3	22.1	20.8	20.3	19.0	17.8	18.2	16.0	18.0	18.2	23.4	30.1	16.0	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
4	pH		7.0	6.7	6.7	6.5	6.6	6.6	6.6	6.4	6.6	6.6	7.1	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.7	7.1	6.4	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	228	308	308	244	248	180	170	130	270	556	184	278	248	248	192	146	186	224	248	202	192	158	256	234	235	556	130	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	202	110	236	186	190	148	136	102	148	426	116	242	138	202	158	116	138	194	190	174	172	130	208	166	176	426	102	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	26	198	72	58	58	32	34	28	122	130	68	36	110	46	34	30	48	30	58	28	20	28	48	68	59	198	20	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	228	308	308	244	248	180	170	130	270	556	184	278	248	248	192	146	186	224	248	202	192	158	256	234	235	556	130	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	<1.0	<1.0	1.2	1.3	<1.0	<1.0	<1.0	2.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.1	<1.0	<1.0	2.0	<1.0	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	7.2	7.0	6.7	7.9	7.1	6.2	6.2	6.6	6.3	6.3	5.6	6.7	6.4	6.6	6.3	6.0	6.6	6.6	6.9	6.9	7.1	6.2	7.6	8.3	6.7	8.3	5.6	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	7.0	6.8	7.7	9.0	7.7	6.7	6.7	7.4	5.8	7.3	8.0	6.5	6.7	7.0	8.8	7.5	7.7	7.9	8.4	8.0	7.9	7.6	8.2	8.4	7.5	9.0	5.8	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	0.10	1.0	0.10	0.60	0.70	1.1	1.3	0.61	0.11	0.26	0.25	0.62	0.14	1.6	0.50	0.050	0.30	0.60	1.2	2.2	1.3	1.4	0.29	0.17	0.69	2.2	0.050	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4－N）	mg／L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.20	0.20	0.20	0.29	0.34	0.25	0.38	0.26	<0.20	<0.20	0.35	<0.20	<0.20	0.22	<0.20	0.37	0.47	<0.20	0.20	<0.20	0.47	<0.20	アンモニア性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.090	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.049	0.010	0.029	<0.010	0.090	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	6.9	5.8	7.6	8.4	7.0	5.4	5.2	6.5	5.4	6.7	7.5	5.5	6.3	5.4	8.3	7.1	7.4	7.3	6.9	5.8	6.2	5.6	7.9	8.0	6.7	8.4	5.2	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	6.9	5.8	7.6	8.4	7.0	5.4	5.2	6.6	5.5	6.8	7.6	5.6	6.4	5.4	8.3	7.2	7.4	7.3	6.9	5.8	6.3	5.8	7.9	8.1	6.7	8.4	5.2	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	0.81	0.81	0.89	0.92	0.45	0.42	0.72	0.24	1.0	0.99	0.90	0.45	0.56	0.76	0.92	0.76	0.97	0.59	0.86	0.61	0.92	0.30	0.70	0.40	0.71	1.0	0.24	全燐（T－P）	
19	塩化物イオン	mg／L	52	44	52	52	60	40	40	44	48	48	52	48	44	52	48	44	52	52	52	44	48	36	44	52	48	60	36	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	1	3	5	3	1	3	1	5	3	1	3	2	1	4	1	1	1	1	1	1	5	<1	2	3	2	5	<1	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	-	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	-	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	0.10	0.08	0.07	0.07	0.09	0.06	0.05	0.13	0.09	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.11	0.04	0.12	0.05	0.07	0.13	0.04	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2-ジクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ジクロロエタン	
48	1，1-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ジクロロエチレン	
49	シス-1，2-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1，2-ジクロロエチレン	
50	1，1，1-トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-トリクロロエタン	
51	1，1，2-トリクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-トリクロロエタン	
52	1，3-ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4-ジオキサン	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	0	2	1	2	2	1	3	20	3	1	20	19	2	4	1	2	1	1	2	1	0	1	1	9	4	20	0	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	0.20	0.16	0.16	0.14	0.13	0.24	0.11	0.09	0.16	0.15	0.09	0.11	0.17	0.15	0.17	0.20	0.19	0.20	0.19	0.16	0.19	0.20	0.17	0.20	0.16	0.24	0.09	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　流入水　　北部水みらいセンター　　流入水　　北部水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1(1〜30,58,59) (21〜57)	11日 11日	18日 —	9日 9日	23日 —	6日 6日	27日 —	4日 4日	18日 —	8日 8日	22日 —	13日 13日	19日 —	10日 10日	24日 —	7日 7日	21日 —	5日 5日	12日 —	10日 10日	23日 —	7日 7日	20日 —	6日 7日	13日 —					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					
2	水温	℃	19.0	19.5	22.4	23.1	24.7	24.5	25.9	27.2	30.0	28.8	28.7	28.1	26.6	24.4	23.5	21.8	20.4	19.2	17.8	17.0	17.8	16.3	17.2	18.5	22.6	30.0	16.3	水温	
3	透視度	度	4.5	4.8	4.5	5.0	4.5	5.5	5.0	4.0	5.2	5.5	5.5	4.5	5.0	6.5	5.5	5.5	4.7	5.6	5.9	6.1	5.6	6.0	5.8	6.2	5.3	6.5	4.0	透視度	
4	pH		7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.6	7.8	7.3	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	768	866	907	902	970	802	840	877	853	865	1017	1112	923	728	805	844	893	835	906	865	933	771	910	944	881	1112	728	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	486	540	579	626	633	574	569	585	614	597	733	767	628	480	602	548	638	523	641	619	643	549	587	634	600	767	480	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	282	326	328	276	337	228	271	292	239	268	284	345	295	248	203	296	255	312	265	246	290	222	323	310	281	345	203	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	601	687	699	715	769	638	690	714	678	695	878	975	758	575	646	677	703	697	752	722	757	635	742	764	715	975	575	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	167	179	208	187	201	164	150	163	175	170	139	137	165	153	159	167	190	138	154	143	176	136	168	180	165	208	136	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	180	170	190	170	170	160	140	160	140	140	120	160	170	120	160	160	170	180	180	160	180	150	200	210	160	210	120	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	110	120	120	110	85	89	74	130	100	120	92	88	110	85	120	96	88	79	74	96	110	65	110	100	100	130	65	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T−N）	mg／L	27	31	27	27	29	23	23	24	23	25	24	25	28	24	28	27	27	30	31	28	28	24	28	28	27	31	23	全窒素（T−N）	
13	有機性窒素	mg／L	9.2	12	7.7	7.0	8.0	7.0	7.8	7.8	6.0	8.9	7.8	9.4	9.0	9.4	10	10	9.5	10	9.3	8.6	8.2	7.4	7.2	7.8	8.5	12	6.0	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4−N）	mg／L	17	17	18	20	21	16	15	16	17	16	16	15	19	14	17	16	17	19	21	18	19	15	19	19	17	21	14	アンモニア性窒素（NH4−N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg／L	0.19	0.098	0.093	<0.010	<0.010	<0.010	0.13	<0.010	<0.010	0.071	<0.010	0.29	<0.010	0.11	0.28	0.23	0.21	0.29	0.35	0.18	0.22	0.13	0.26	0.36	0.15	0.36	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2−N）	
16	硝酸性窒素（NO3−N）	mg／L	0.56	1.3	1.2	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.11	<0.10	<0.10	0.12	0.26	<0.10	0.48	<0.10	<0.10	0.26	0.42	0.31	1.2	0.54	1.4	1.5	0.81	0.44	1.5	<0.10	硝酸性窒素（NO3−N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	7.5	8.1	8.4	8.0	8.4	6.4	6.1	6.5	6.8	6.4	6.5	6.5	7.6	6.1	7.0	6.6	7.2	8.3	9.0	8.5	8.3	7.5	9.3	8.7	7.5	9.3	6.1	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T−P）	mg／L	4.0	4.1	4.1	4.4	4.6	3.6	3.0	3.7	4.0	3.9	3.6	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.9	3.7	3.7	4.0	3.6	3.1	4.2	4.3	3.8	4.6	3.0	全燐（T−P）	
19	塩化物イオン	mg／L	210	220	230	250	250	220	230	230	260	240	310	370	260	170	260	250	240	220	240	240	240	220	220	250	240	370	170	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	26	29	27	30	31	30	21	34	36	45	43	26	32	17	32	21	29	34	28	25	29	23	35	36	30	45	17	よう素消費量	
21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	25	—	19	—	20	—	24	—	23	—	25	—	17	—	23	—	24	—	27	—	23	—	21	—	23	27	17	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	25	—	19	—	20	—	24	—	23	—	25	—	17	—	23	—	24	—	27	—	23	—	21	—	23	27	17	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	3.3	—	3.4	—	4.4	—	4.6	—	4.1	—	4.3	—	3.8	—	4.3	—	4.3	—	3.8	—	4.1	—	3.9	—	4.0	4.6	3.3	陰イオン界面活性剤	
25	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
26	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
27	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
30	鉛	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
33	砒素	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	総水銀	
35	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	0.04	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	0.04	<0.02	ｸﾛﾑ	
36	銅	mg／L	0.05	—	0.06	—	0.02	—	0.04	—	0.04	—	0.04	—	0.02	—	0.04	—	0.04	—	0.04	—	0.05	—	0.04	—	0.04	0.06	0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.14	—	0.14	—	0.05	—	0.16	—	0.15	—	0.12	—	0.06	—	0.13	—	0.11	—	0.10	—	0.14	—	0.08	—	0.12	0.16	0.05	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	0.4	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	0.4	0.1	鉄（溶解性）	
39	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
40	ﾌｯ素	mg／L	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.4	—	0.4	—	0.1	—	0.2	0.4	0.1	ﾌｯ素	
41	ﾎｳ素	mg／L	0.16	—	0.14	—	0.21	—	0.17	—	0.19	—	0.16	—	0.26	—	0.15	—	0.21	—	0.16	—	0.17	—	0.19	—	0.18	0.26	0.14	ﾎｳ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0026	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0006	—	<0.0005	—	<0.0005	0.0026	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
44	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
45	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	0.001	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
48	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
49	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
51	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
53	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
54	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
55	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
56	ﾍﾟﾝｾﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾟﾝｾﾝ	
57	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	
58	ﾆｯｹﾙ	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾆｯｹﾙ	
59	大腸菌群数	個／cm³	370000	200000	290000	330000	380000	320000	400000	240000	280000	340000	280000	270000	220000	140000	210000	240000	220000	160000	250000	120000	200000	110000	190000	370000	260000	400000	110000	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素−（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　放流水　　北部水みらいセンター　　放流水　　北部水みらいセンター

	項目	（項目番号） 1（ｎ＝30,58,59） （21～57）	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
			11日 11日	18日 18日	9日 9日	23日 23日	6日 6日	27日 28日	4日 4日	18日 18日	8日 8日	22日 22日	13日 13日	19日 19日	10日 10日	24日 24日	7日 7日	21日 21日	5日 5日	12日 12日	10日 10日	23日 23日	7日 7日	20日 20日	6日 7日	13日 20日					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					
2	水温	℃	22.0	23.0	25.1	26.7	27.8	27.0	28.2	29.9	31.7	31.8	30.3	30.8	28.8	26.3	25.1	23.8	21.2	20.4	19.4	19.1	20.0	17.7	20.0	20.9	24.9	31.8	17.7	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
4	pH		6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.2	6.8	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	623	592	655	630	664	609	674	653	717	640	695	851	618	594	625	614	670	658	593	605	631	533	614	627	641	851	533	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	500	499	541	545	606	522	526	556	640	579	618	681	550	514	563	533	623	537	564	539	531	464	542	526	554	681	464	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	123	93	114	85	58	87	148	97	77	61	77	170	68	80	62	81	47	121	29	66	100	69	72	101	87	170	29	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	623	592	655	630	664	609	674	653	717	640	695	851	618	594	625	614	670	658	593	605	631	533	614	627	641	851	533	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.2	1.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	1.4	<1.0	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	9.6	8.8	8.7	9.2	9.2	7.7	7.3	8.2	7.9	7.6	8.4	7.9	8.0	7.6	7.8	7.6	8.3	8.1	9.4	8.3	8.3	7.7	8.0	8.2	8.2	9.6	7.3	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T−N）	mg／L	5.6	5.7	5.6	5.6	6.6	5.4	5.1	5.5	5.1	5.5	5.1	6.1	7.4	7.5	9.5	9.0	9.0	8.7	8.2	8.6	7.9	7.4	6.9	7.2	6.8	9.5	5.1	全窒素（T−N）	
13	有機性窒素	mg／L	0.60	0.58	0.40	0.60	1.0	0.80	0.30	0.70	0.40	0.10	0.40	0.70	2.1	0	0.98	1.8	0.10	0.20	1.3	0.40	0.80	0.80	0.40	0.70	0.67	2.1	0	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4−N）	mg／L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	アンモニア性窒素（NH4−N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg／L	<0.010	0.013	<0.010	<0.010	0.016	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.011	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.016	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2−N）	
16	硝酸性窒素（NO3−N）	mg／L	5.0	5.1	5.2	5.0	5.5	4.6	4.8	4.8	4.7	5.4	4.7	5.4	5.3	7.5	8.5	7.2	8.9	8.5	6.9	8.2	7.1	6.6	6.5	6.5	6.2	8.9	4.6	硝酸性窒素（NO3−N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	5.0	5.1	5.2	5.0	5.5	4.6	4.8	4.8	4.7	5.4	4.7	5.4	5.3	7.5	8.5	7.2	8.9	8.5	6.9	8.2	7.1	6.6	6.5	6.5	6.2	8.9	4.6	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T−P）	mg／L	1.0	0.91	1.7	0.91	0.70	1.0	0.54	0.73	0.94	1.1	0.91	1.2	1.1	0.79	0.79	0.99	1.2	0.70	0.80	1.1	1.5	1.0	1.2	1.2	1.0	1.7	0.54	全燐（T−P）	
19	塩化物イオン	mg／L	200	190	220	220	230	210	210	210	270	240	260	320	240	180	230	220	220	210	210	210	210	170	210	210	220	320	170	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	3	4	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	4	<1	よう素消費量	
21	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	
22	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	
23	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
25	フェノール類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
26	シアン含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン含有量	
27	アルキル水銀	mg／L	ND	ND	ND	<0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	カドミウム	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	カドミウム	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価クロム	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価クロム	
33	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	クロム	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム	
36	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.08	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.08	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.07	0.05	0.12	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.08	0.08	0.06	0.10	0.08	0.16	0.10	0.06	0.05	0.04	0.06	0.07	0.16	0.04	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	鉄（溶解性）	
39	マンガン（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	マンガン（溶解性）	
40	フッ素	mg／L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	フッ素	
41	ホウ素	mg／L	0.21	0.36	0.17	0.23	0.25	0.26	0.26	0.23	0.31	0.24	0.21	0.21	0.31	0.18	0.16	0.21	0.25	0.28	0.21	0.20	0.18	0.16	0.17	0.25	0.23	0.36	0.16	ホウ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン（TCE）	
44	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン（PCE）	
45	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ジクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ジクロロエタン	
48	1，1−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ジクロロエチレン	
49	シス−1，2−ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス−1，2−ジクロロエチレン	
50	1，1，1−トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−トリクロロエタン	
51	1，1，2−トリクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−トリクロロエタン	
52	1，3−ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ジクロロプロペン	
53	チウラム	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
54	シマジン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
55	チオベンカルブ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
56	ベンゼン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
57	1,4−ジオキサン	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ジオキサン	
58	ニッケル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ニッケル	
59	大腸菌群数	個／cm³	2	2	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	0	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	0.14	0.07	0.12	0.16	0.13	0.15	0.12	0.15	0.12	0.10	0.09	0.13	0.09	0.17	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.09	0.21	0.12	0.15	0.09	0.13	0.21	0.07	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）　　※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

精密試験結果　　流入水　　中部水みらいセンター

項目		（項目番号）	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1)〜39,59,60) (21〜56)	11日 11日	18日 —	9日 9日	23日 —	6日 6日	27日 —	4日 4日	18日 —	18日 8日	22日 —	13日 13日	19日 —	10日 10日	24日 —	7日 7日	21日 —	5日 5日	12日 —	10日 10日	23日 —	7日 7日	20日 —	6日 6日	13日 —					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					
2	水温	℃	22.6	22.8	24.1	25.1	25.7	26.0	26.9	27.6	28.8	29.3	29.7	29.4	27.6	25.9	25.1	23.7	22.4	21.9	20.3	20.6	20.1	17.8	19.6	21.2	24.3	29.7	17.8	水温	
3	透視度	度	4.5	5.8	4.2	4.8	4.8	5.0	5.5	6.1	5.2	5.4	5.0	4.5	5.5	5.0	4.7	4.3	4.5	5.2	4.0	4.5	4.6	5.0	4.2	4.2	4.9	6.1	4.0	透視度	
4	pH		7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	1010	953	981	996	1000	912	896	960	794	983	1010	996	993	1000	1120	1050	1060	1010	1070	1030	1060	980	1000	1190	1002	1190	794	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	710	715	701	738	732	656	631	705	527	721	706	729	730	763	858	808	823	790	732	759	784	744	258	347	694	858	258	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	300	238	280	258	268	256	265	255	267	262	304	267	263	237	262	242	237	220	338	271	276	236	742	843	308	843	220	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	847	862	808	844	849	761	756	826	652	842	850	833	843	872	934	920	937	892	877	866	892	831	825	977	850	977	652	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	163	91	173	152	151	151	140	134	142	141	160	163	150	128	186	130	123	118	193	164	168	149	175	213	152	213	91	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	130	130	110	120	120	130	110	130	100	110	110	130	140	100	140	100	140	120	170	150	140	120	120	170	130	170	100	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	100	90	94	95	89	88	79	79	84	87	96	87	97	90	99	100	100	86	120	100	140	95	120	140	98	140	79	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T−N）	mg／L	29	26	27	29	29	28	29	24	26	27	26	27	25	30	27	29	23	25	34	31	28	29	27	31	28	34	23	全窒素（T−N）	
13	有機性窒素	mg／L	10	15	12	14	15	14	17	11	8.0	12	9.0	12	14	12	9.0	9.0	9.0	2.0	10	14	14	10	7.0	13	11	17	2.0	有機性窒素	※1
14	アンモニア性窒素（NH4−N）	mg／L	19	11	15	15	14	14	11	13	18	15	17	15	11	17	17	20	14	22	23	16	14	18	20	18	16	23	11	アンモニア性窒素（NH4−N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg／L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.040	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.44	0.032	<0.010	<0.010	0.072	0.016	0.040	<0.010	0.28	<0.010	<0.010	0.038	0.44	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2−N）	
16	硝酸性窒素（NO3−N）	mg／L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.26	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.26	<0.10	硝酸性窒素（NO3−N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	7.6	4.4	6.0	6.0	5.6	5.6	4.4	5.2	7.2	6.0	6.8	6.0	4.4	7.5	6.8	8.0	5.6	8.8	9.2	6.4	5.6	7.4	8.0	7.2	6.5	9.2	4.4	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T−P）	mg／L	4.1	3.7	4.0	4.5	3.9	4.0	3.4	3.5	3.4	4.1	4.7	4.3	4.1	3.8	4.1	3.8	3.7	3.6	4.3	4.2	4.5	3.4	4.2	4.9	4.0	4.9	3.4	全燐（T−P）	
19	塩化物イオン	mg／L	170	220	180	210	220	160	140	230	170	260	260	350	250	190	270	440	240	260	240	200	240	240	220	230	230	440	140	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	15	13	12	16	15	18	14	19	13	21	18	17	23	13	18	14	17	6	17	15	22	16	11	20	16	23	6	よう素消費量	
21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	21	—	22	—	19	—	19	—	24	—	19	—	18	—	17	—	19	—	17	—	18	—	21	—	20	24	17	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	21	—	22	—	19	—	19	—	24	—	19	—	18	—	17	—	19	—	17	—	18	—	21	—	20	24	17	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	2.6	—	3.1	—	3.5	—	3.5	—	3.6	—	3.5	—	2.9	—	2.7	—	2.6	—	3.5	—	3.5	—	4.0	—	3.3	4.0	2.6	陰イオン界面活性剤	
25	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
26	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
27	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	-	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
30	鉛	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	-	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
33	砒素	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	総水銀	
35	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
36	銅	mg／L	0.25	—	0.07	—	0.03	—	0.12	—	0.11	—	0.05	—	0.07	—	0.05	—	0.12	—	0.09	—	0.05	—	0.02	—	0.09	0.25	0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.25	—	0.21	—	0.10	—	0.25	—	0.26	—	0.18	—	0.20	—	0.17	—	0.38	—	0.16	—	0.14	—	0.09	—	0.20	0.38	0.09	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	0.4	—	0.3	—	0.3	—	0.2	—	0.3	—	0.4	—	0.4	—	0.5	—	0.5	—	0.2	—	0.3	—	0.2	—	0.3	0.5	0.2	鉄（溶解性）	
39	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	<0.1	—	<0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	<0.1	—	<0.1	0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
40	ﾌｯ素	mg／L	0.3	—	0.3	—	0.2	—	0.3	—	0.3	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.4	—	0.3	—	0.1	—	0.3	0.4	0.1	ﾌｯ素	
41	ﾎｳ素	mg／L	0.10	—	0.10	—	0.11	—	0.09	—	0.10	—	0.09	—	0.10	—	0.08	—	0.10	—	0.12	—	0.39	—	0.13	—	0.13	0.39	0.08	ﾎｳ素	
42	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	ｾﾚﾝ及びその化合物	
43	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
44	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0010	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	0.0010	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
45	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	0.002	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	0.002	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
48	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
49	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
51	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
53	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
54	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
55	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
56	ﾍﾟﾝｾﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾟﾝｾﾝ	
57	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	
58	ﾆｯｹﾙ	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾆｯｹﾙ	
59	大腸菌群数	個／cm³	140000	130000	210000	200000	180000	190000	200000	170000	180000	340000	380000	280000	260000	530000	370000	540000	530000	270000	750000	820000	630000	370000	440000	390000	350000	820000	130000	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素−（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　放流水　　中部水みらいセンター

項目		（項目番号）	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1(1～39,59,60) (21～56)	11日 11日	18日 18日	9日 9日	23日 23日	6日 6日	27日 28日	4日 4日	18日 18日	16日 8日	22日 22日	13日 13日	19日 19日	10日 10日	24日 24日	7日 7日	21日 21日	5日 5日	12日 12日	10日 10日	23日 23日	7日 7日	20日 20日	6日 6日	13日 13日					
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット					
2	水温	℃	21.8	23.4	23.7	25.7	27.0	26.2	27.8	29.1	30.0	30.6	30.7	30.4	28.4	26.0	24.0	23.6	21.6	20.9	18.7	19.7	19.9	18.3	20.6	21.0	24.5	30.7	18.3	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75	100	99	100	75	透視度	
4	pH		7.0	7.2	7.1	7.0	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	6.8	6.7	6.9	6.7	6.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.3	6.6	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	800	782	761	800	796	706	828	777	645	763	777	804	775	761	915	849	855	834	788	830	858	853	838	864	802	915	645	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	703	702	677	717	718	660	690	707	567	699	755	712	708	703	844	774	798	774	721	759	788	782	74	84	672	844	74	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	97	80	84	83	78	46	138	70	78	64	22	92	67	58	71	75	57	60	67	71	70	71	764	780	131	780	22	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	799	782	760	799	796	706	828	776	644	762	776	803	774	760	915	849	855	834	787	829	857	852	835	863	802	915	644	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	1	<1	1	1	<1	<1	<1	1	1	1	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	1	3	1	1	3	<1	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	1.1	<1.0	1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	1.3	1.1	<1.0	1.2	1.5	<1.0	<1.0	2.6	<1.0	<1.0	2.1	1.4	1.2	1.9	1.8	1.3	<1.0	2.6	<1.0	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	9.7	8.8	8.4	8.6	7.8	8.2	7.5	7.7	7.9	8.3	8.9	8.3	8.9	7.7	8.1	12	8.7	8.6	10	9.9	9.2	9.3	10	9.4	8.8	12	7.5	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	9.1	8.0	7.4	8.5	8.5	8.8	7.9	7.0	9.6	8.9	8.4	8.7	7.8	7.3	8.2	8.5	9.2	7.5	9.6	9.4	8.8	8.3	9.2	13	8.7	13	7.0	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	1.8	1.3	1.7	1.7	2.0	3.1	2.4	1.1	1.9	0.30	0.40	0.10	0.90		0.20		1.1		1.9	1.2	0.60	3.0	0.70	1.9	1.2	3.1		有機性窒素	※1
14	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	mg／L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.020	<0.010	0.020	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	7.3	6.7	5.7	6.8	6.5	5.7	5.5	5.9	7.7	8.6	8.0	8.6	6.9	7.3	8.0	8.5	8.1	7.5	7.7	8.2	8.2	5.3	8.5	11	7.4	11	5.3	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	7.3	6.7	5.7	6.8	6.5	5.7	5.5	5.9	7.7	8.6	8.0	8.6	6.9	7.3	8.0	8.5	8.1	7.5	7.7	8.2	8.2	5.3	8.5	11	7.4	11	5.3	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	0.19	0.15	0.17	0.14	0.17	0.75	0.23	0.17	0.16	0.42	0.29	0.46	0.24	0.14	0.17	2.4	0.27	0.16	0.23	0.20	0.17	0.94	1.4	0.17	0.41	2.4	0.14	全燐（T－P）	
19	塩化物イオン	mg／L	170	200	170	220	220	160	180	220	180	280	260	360	260	210	270	380	260	250	240	180	190	170	160	210	230	380	160	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	3	2	2	4	3	3	2	4	4	5	4	2	3	1	1	3	1	2	7	1	8	4	1	1	3	8	1	よう素消費量	
21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
25	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
26	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
27	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	-	-	ND	ND	ND	PCB	
32	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
33	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
36	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.05	0.04	0.07	0.06	0.24	0.09	0.05	0.06	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.24	0.04	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	鉄（溶解性）	
39	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
40	ﾌｯ素	mg／L	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.1	0.2	0.3	<0.1	ﾌｯ素	
41	ﾎｳ素	mg／L	0.11	0.16	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.13	0.10	0.11	0.09	0.30	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.29	0.10	0.12	0.12	0.12	0.30	0.08	ﾎｳ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0012	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0012	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
44	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
45	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
48	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
49	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
51	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
53	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
54	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
55	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
56	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	
57	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	
58	ﾆｯｹﾙ	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾆｯｹﾙ	
59	大腸菌群数	個／cm³	66	93	34	53	103	87	90	68	93	110	130	90	50	110	70	65	93	110	85	93	100	58	110	93	86	130	34	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	0.11	0.10	0.12	0.09	0.10	0.12	0.08	0.12	0.09	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.13	0.07	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　流入水　　南部水みらいセンター　　流入水　　南部水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		1(一30,58,59) (21～37)	11日 11日	18日 —	9日 9日	23日 —	6日 6日	27日 —	4日 4日	18日 —	8日 8日	22日 —	13日 13日	19日 —	10日 10日	24日 —	7日 7日	21日 —	5日 5日	12日 —	10日 10日	23日 —	7日 7日	20日 —	6日 6日	13日 —					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					
2	水温	℃	18.7	18.8	21.1	21.8	22.7	23.3	24.0	25.5	27.2	27.8	27.7	27.4	25.3	23.5	22.4	21.0	19.3	18.2	16.6	16.5	16.4	15.2	16.2	17.2	21.4	27.8	15.2	水温	
3	透視度	度	5.0	5.0	4.5	5.5	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	4.5	5.0	5.0	6.0	7.0	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	4.0	5.0	5.3	7.0	4.0	透視度	
4	pH		7.8	7.7	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.8	7.6	7.4	7.8	7.0	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	710	624	818	626	634	542	644	620	670	546	622	568	696	456	564	494	552	554	642	566	620	472	540	604	599	818	456	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	466	442	526	364	388	330	432	402	470	352	422	358	382	316	344	274	344	356	290	360	402	330	292	356	375	526	274	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	244	182	292	262	246	212	212	218	200	194	200	210	314	140	220	220	208	198	352	206	218	142	248	248	224	352	140	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	540	484	588	418	444	350	476	436	526	394	498	398	462	330	414	322	398	396	322	406	474	340	362	422	425	588	322	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	170	140	230	208	190	192	168	184	144	152	124	170	234	126	150	172	154	158	320	160	146	132	178	182	174	320	124	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	200	190	270	210	240	220	160	240	170	190	180	160	330	170	160	170	180	180	320	190	230	200	230	230	210	330	160	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	95	85	100	94	99	93	81	97	81	83	71	86	110	56	79	90	82	95	130	88	100	73	100	100	90	130	56	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	31	27	35	30	33	29	28	25	30	24	26	24	36	20	35	24	27	30	40	32	31	24	30	27	29	40	20	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	14	11	20	13	16	17	14	13	15	9.8	12	13	18	8.6	18	9.4	11	11	22	12	12	9.8	11	8.8	13	22	8.6	有機性窒素	※1
14	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	mg／L	14	13	13	16	16	12	13	12	15	14	13	11	16	10	16	14	15	17	16	19	16	12	17	17	14	19	10	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	0.60	0.65	0.87	0.63	0.075	<0.010	0.072	<0.010	<0.010	0.11	0.50	<0.010	0.82	0.16	0.46	0.29	0.32	0.23	0.62	0.82	0.53	0.23	0.56	0.72	0.39	0.87	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	1.8	1.6	0.39	0.14	0.12	<0.10	0.36	<0.10	<0.10	<0.10	0.21	<0.10	0.26	1.2	0.22	0.28	0.59	1.0	1.0	0.13	2.3	1.9	1.3	0.40	0.63	2.3	<0.10	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	mg／L	8.0	7.4	6.4	7.1	6.5	4.8	5.6	4.8	6.0	5.7	5.9	4.4	7.4	5.3	7.0	6.1	6.9	8.0	8.0	8.5	9.2	6.9	8.6	7.9	6.8	9.2	4.4	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	3.0	2.8	3.5	3.2	3.4	3.1	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.6	3.2	2.0	2.9	2.8	3.0	2.9	4.4	2.9	2.7	2.9	3.2	3.2	3.0	4.4	2.0	全燐（T－P）	
19	塩化物イオン	mg／L	54	47	56	69	64	43	51	52	84	53	61	68	51	42	54	45	51	54	57	50	63	52	66	64	56	84	42	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	22	17	25	24	23	22	22	24	28	25	24	30	186	12	19	16	19	19	17	16	18	17	24	22	28	186	12	よう素消費量	
21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	23	—	38	—	52	—	22	—	33	—	26	—	26	—	26	—	50	—	21	—	24	—	31	—	31	52	21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	23	—	38	—	52	—	22	—	33	—	26	—	26	—	26	—	50	—	21	—	24	—	31	—	31	52	21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	4.2	—	4.6	—	5.9	—	5.7	—	6.0	—	5.3	—	4.8	—	4.6	—	4.7	—	4.0	—	4.8	—	4.9	—	5.0	6.0	4.0	陰イオン界面活性剤	
25	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
26	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
27	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
30	鉛	mg／L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
33	砒素	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	総水銀	
35	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
36	銅	mg／L	0.05	—	0.04	—	0.07	—	0.06	—	0.09	—	0.07	—	0.03	—	0.04	—	0.08	—	0.05	—	0.05	—	0.05	—	0.06	0.09	0.03	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.09	—	0.09	—	0.11	—	0.11	—	0.17	—	0.17	—	0.08	—	0.11	—	0.20	—	0.07	—	0.10	—	0.09	—	0.12	0.20	0.07	亜鉛	
38	鉄（溶解性）	mg／L	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	0.1	<0.1	鉄（溶解性）	
39	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
40	ﾌｯ素	mg／L	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.1	—	0.2	0.2	0.1	ﾌｯ素	
41	ﾎｳ素	mg／L	0.12	—	0.29	—	0.42	—	0.53	—	0.42	—	0.31	—	0.36	—	0.36	—	0.32	—	0.55	—	0.13	—	0.36	—	0.35	0.55	0.12	ﾎｳ素	
42	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	ｾﾚﾝ及びその化合物	
43	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	0.0007	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	0.0007	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
44	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
45	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	0.003	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	0.003	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
48	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
49	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
51	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
53	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
54	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
55	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
56	ﾍﾞﾝｾﾝ	mg／L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾞﾝｾﾝ	
57	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	
58	ﾆｯｹﾙ	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾆｯｹﾙ	
59	大腸菌群数	個／cm³	290000	680000	510000	1400000	860000	690000	1700000	510000	700000	500000	1400000	1100000	410000	1100000	720000	380000	480000	400000	430000	520000	430000	100000	200000	580000	670000	1700000	100000	大腸菌群数	
60	残留塩素（total）	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

平成24年度

精密試験結果　　放流水　　南部水みらいセンター

項目			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		(項目番号) (1～20,58,59)	11日	18日	9日	23日	6日	27日	4日	18日	8日	22日	13日	19日	10日	24日	7日	21日	5日	12日	10日	23日	7日	20日	6日	13日					
		(21～57)	11日	18日	9日	23日	6日	28日	4日	18日	8日	22日	13日	19日	10日	19日	7日	21日	5日	12日	10日	23日	7日	20日	6日	13日					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット				採水方法	
2	水温	℃	18.9	19.2	21.1	22.3	23.7	22.8	25.4	27.1	28.7	29.5	29.1	28.7	27.0	24.1	23.5	21.8	20.1	19.2	17.3	17.3	17.5	16.8	17.8	18.8	22.4	29.5	16.8	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
4	pH		6.7	6.7	6.7	6.5	6.6	6.5	6.5	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.3	6.3	6.4	6.7	6.6	6.6	6.7	6.3	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	382	357	425	347	355	292	378	337	403	334	347	360	341	312	332	300	299	343	274	324	364	294	298	337	339	425	274	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	314	320	371	316	319	259	306	284	365	300	306	312	286	277	284	253	237	291	245	278	323	264	241	292	293	371	237	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	68	37	54	31	36	33	72	53	38	34	41	48	55	35	48	47	62	52	29	46	41	30	57	45	46	72	29	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	381	356	424	346	354	290	377	336	403	334	347	359	340	311	332	300	299	343	274	324	363	293	298	336	338	424	274	溶解性物質	
9	浮遊物質(SS)	mg／L	1	1	1	1	1	2	1	1	<1	<1	<1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	1	1	2	<1	浮遊物質(SS)	
10	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	2.3	2.5	3.0	2.1	2.6	1.9	2.2	3.1	2.6	2.0	2.1	2.2	2.2	1.9	2.1	2.2	2.0	1.5	2.0	1.7	2.5	2.7	2.0	2.7	2.3	3.1	1.5	生物化学的酸素要求量(BOD)	
11	化学的酸素要求量(COD)	mg／L	8.1	7.6	6.9	8.0	6.8	7.1	8.4	6.6	6.9	6.9	7.4	7.4	7.6	6.2	7.6	6.3	6.5	6.5	6.5	6.2	9.8	6.6	10	8.8	7.4	10	6.2	化学的酸素要求量(COD)	
12	全窒素(T-N)	mg／L	6.2	6.1	6.2	7.6	6.5	5.8	6.8	6.4	7.0	6.5	8.9	7.0	6.8	5.2	6.4	5.3	6.6	6.5	5.9	7.3	6.3	5.4	5.2	4.6	6.4	8.9	4.6	全窒素(T-N)	
13	有機性窒素	mg／L	0.30	0.50	0.90	0.50	0.38	0.47	0.67	0.39	0.63	0.21	1.8	0.45	0.87	0.57	0.47	0.076	0.67	0.57	0.47	0.36	0.85	0.87	0.67	0.47	0.59	1.8	0.076	有機性窒素	※1
14	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(NH4－N)	mg／L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(NH4－N)	
15	亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg／L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.019	0.023	0.024	0.21	0.17	0.088	0.047	0.042	0.025	0.022	0.022	0.024	0.025	0.029	0.027	0.031	0.044	0.021	0.025	0.029	0.039	0.21	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2－N)	
16	硝酸性窒素(NO3－N)	mg／L	5.9	5.6	5.3	7.1	6.1	5.3	6.1	5.8	6.2	6.2	7.0	6.5	5.9	4.6	5.9	5.2	5.9	5.9	5.4	6.9	5.4	4.5	4.5	4.1	5.7	7.1	4.1	硝酸性窒素(NO3－N)	
17	アンモニア性窒素等	mg／L	5.9	5.6	5.3	7.1	6.1	5.3	6.1	6.0	6.3	6.2	7.0	6.5	5.9	4.6	5.9	5.2	5.9	5.9	5.4	6.9	5.4	4.5	4.5	4.1	5.7	7.1	4.1	アンモニア性窒素等	※2
18	全燐(T－P)	mg／L	0.23	0.21	0.31	0.39	0.22	0.21	0.39	0.12	0.25	0.19	0.57	0.34	<0.10	0.27	0.28	0.31	0.14	0.21	0.19	0.33	0.38	0.27	0.19	0.26	0.26	0.57	<0.10	全燐(T－P)	
19	塩化物イオン	mg／L	59	54	58	72	78	50	57	50	86	72	77	73	58	50	72	67	58	73	65	76	78	56	70	63	66	86	50	塩化物イオン	
20	よう素消費量	mg／L	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	2	<1	よう素消費量	
21	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱＋動)	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱＋動)	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱)	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱)	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(動)	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(動)	
24	陰イオン界面活性剤	mg／L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
25	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
26	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
27	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
28	有機燐	mg／L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
30	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
31	PCB	mg／L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	PCB	
32	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
33	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
34	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
35	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
36	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅	
37	亜鉛	mg／L	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.07	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.07	0.03	亜鉛	
38	鉄(溶解性)	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	鉄(溶解性)	
39	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)	
40	ﾌｯ素	mg／L	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	ﾌｯ素	
41	ﾎｳ素	mg／L	0.41	0.41	0.19	0.22	0.35	0.28	0.28	0.34	0.52	0.37	0.37	0.09	0.29	0.16	0.18	0.27	0.23	0.31	0.26	0.36	0.11	0.20	0.20	0.25	0.28	0.52	0.09	ﾎｳ素	
42	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
43	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(TCE)	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(TCE)	
44	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	
45	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
46	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
47	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
48	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
49	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
51	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
53	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
54	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
55	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
56	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	
57	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	
58	ﾆｯｹﾙ	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ﾆｯｹﾙ	
59	大腸菌群数	個／cm³	0	3	3	20	78	0	3	30	1	2	9	0	8	0	12	0	1	2	0	1	1	0	160	3	14	160	0	大腸菌群数	
60	残留塩素(total)	mg／L	0.16	0.13	0.16	0.19	0.14	0.20	0.19	0.11	0.13	0.13	0.13	0.10	0.12	0.20	0.13	0.16	0.19	0.17	0.20	0.15	0.24	0.20	0.07	0.12	0.16	0.24	0.07	残留塩素(total)	

※1）有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)　　※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

●汚濁負荷量測定結果（総量規制）

平成24年度

原田水みらいセンター（猪名川流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	295,466	8.5	12.6	0.91	2,503.24	3,713.72	267.33
5	263,579	9.3	13.2	1.19	2,454.56	3,481.07	312.14
6	321,976	8.6	10.6	0.94	2,709.78	3,322.15	305.67
7	352,816	8.1	9.0	0.75	2,812.29	3,130.06	265.18
8	302,374	9.0	10.8	0.81	2,716.61	3,249.33	247.62
9	308,464	9.3	9.9	1.03	2,851.85	3,047.12	317.42
10	281,132	9.4	10.5	1.06	2,628.52	2,950.44	299.25
11	290,675	9.1	10.6	0.66	2,634.63	3,065.66	188.75
12	282,944	9.6	13.3	0.92	2,720.63	3,745.62	258.60
1	271,567	10.1	15.1	1.17	2,749.52	4,083.72	317.71
2	293,768	9.9	13.3	0.97	2,895.14	3,895.44	284.20
3	273,394	9.2	13.4	0.97	2,513.06	3,647.98	264.25
合計	107,584,918	3,346.3	4,332.9	346.26	978,499.78	1,256,466.37	101,239.97
最大	518,044	11.1	17.7	2.09	4,279.66	5,566.73	628.05
最小	245,518	5.8	5.1	0.26	2,141.06	2,381.62	72.88
平均	294,753	9.2	11.9	0.95	2,680.82	3,442.37	277.37
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
	425,500	17.4	19.4	1.47	7,392.00	8,239.25	627.40

中央水みらいセンター（安威川流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	191,219	7.0	7.7	0.89	1,349.71	1,480.30	171.47
5	184,933	7.4	7.9	0.97	1,383.33	1,462.13	180.76
6	200,463	6.8	7.2	0.84	1,366.28	1,446.96	169.57
7	205,926	7.2	7.2	0.59	1,494.10	1,487.20	123.10
8	204,652	7.1	7.0	0.95	1,466.94	1,435.80	194.66
9	200,905	6.7	7.2	1.12	1,360.74	1,446.25	225.74
10	189,741	6.7	7.9	1.30	1,286.45	1,508.59	247.14
11	190,024	6.7	8.3	1.29	1,284.29	1,590.49	245.89
12	188,732	7.0	8.4	0.89	1,325.03	1,599.37	168.64
1	185,573	7.3	9.2	1.03	1,367.78	1,709.34	191.94
2	191,850	7.3	8.2	1.10	1,406.75	1,586.95	213.26
3	188,030	7.5	8.2	1.06	1,422.65	1,551.91	199.45
合計	70,625,315	2,580.9	2,868.5	365.39	502,354.06	556,738.69	70,828.31
最大	228,170	8.0	11.6	1.99	1,684.51	2,143.67	397.42
最小	165,495	5.6	3.7	0.21	1,039.47	728.49	39.56
平均	193,494	7.1	7.9	1.00	1,376.17	1,525.44	194.30
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m^3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
A-2系(4・5・6)	156,750	15	25	2	2,351.25	3,918.75	313.50
A-2系(3)	73,860	15	15	1	1,107.90	1,107.90	73.86
A-2系(2)	25,500	15	10	1	382.50	255.00	25.50
	256,110				3,841.65	5,281.65	412.86

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	132,333	8.8	7.2	0.36	1,158.90	956.34	48.48
5	126,907	9.0	7.8	0.29	1,140.02	985.34	36.96
6	134,991	8.2	7.7	0.54	1,101.85	1,033.68	73.57
7	138,982	7.8	7.6	0.38	1,079.55	1,061.37	52.81
8	136,178	8.2	6.7	0.53	1,113.61	912.08	71.78
9	137,336	8.5	6.7	0.35	1,167.52	914.37	48.68
10	133,490	8.2	7.1	0.58	1,091.86	946.60	78.43
11	132,438	8.1	7.4	0.49	1,065.63	976.77	65.79
12	131,518	8.6	7.7	0.29	1,132.87	1,017.11	37.73
1	126,953	8.9	8.8	0.34	1,134.04	1,110.98	42.79
2	130,798	9.1	8.5	0.74	1,188.58	1,106.18	97.36
3	127,230	10.0	7.9	0.21	1,271.83	1,010.11	27.42
合計	48,334,252	3,140.8	2,769.3	154.28	414,974.31	365,759.21	20,607.15
最大	151,012	10.9	13.0	1.69	1,423.44	1,538.20	227.95
最小	117,683	5.8	3.9	0.09	764.53	526.12	12.25
平均	132,423	8.6	7.6	0.42	1,136.92	1,002.08	56.46
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m^3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
A系	23,760	20	25	2	475.20	594.00	47.52
B系	73,180	20	25	2	1,463.60	1,829.50	146.36
E系(1/2)	55,435	15	25	2	831.53	1,385.88	110.87
E系(1/2)	55,435	15	25	2	831.53	1,385.88	110.87
D系	28,760	15	10	1	431.40	287.60	28.76
	236,570	17	23.2	1.9	4,033.25	5,482.85	444.38

●汚濁負荷量測定結果（総量規制）

平成24年度

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	117,777	7.2	8.5	0.25	852.75	1,002.55	28.97
5	111,120	7.3	6.8	0.19	808.08	750.13	20.92
6	127,605	7.4	6.6	0.22	939.23	841.02	29.44
7	124,904	7.4	6.3	0.19	916.44	780.72	23.50
8	124,199	7.6	6.6	0.53	945.49	811.31	71.91
9	119,953	7.3	6.4	0.73	871.14	771.99	87.71
10	117,713	6.8	7.4	0.62	802.19	868.73	73.33
11	119,443	5.9	8.8	0.33	702.43	1,054.63	39.44
12	119,965	6.8	9.6	0.58	813.37	1,144.34	68.87
1	113,619	6.8	10.1	0.93	770.66	1,148.07	106.36
2	117,899	7.1	10.1	0.85	834.77	1,186.09	99.58
3	116,267	7.2	9.6	0.61	834.31	1,109.25	70.57
合計	43,505,863	2,574.3	2,938.8	182.59	306,946.69	348,305.05	21,853.41
最大	242,645	9.7	13.7	1.80	2,353.66	1,676.14	436.76
最小	102,409	4.7	4.7	0.09	594.83	588.06	10.63
平均	119,194	7.1	8.1	0.50	840.95	954.26	59.87
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m^3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
A系(1-6)	65,200	15	25	2	978.00	1,630.00	130.40
A系(7-8)	21,800	15	25	2	327.00	545.00	43.60
B系(1-8)	55,520	15	15	1	832.80	832.80	55.52
B-2系(1-8)	55,520	15	10	1	832.80	555.20	55.52
	198,040	15	18	1.4	2,970.60	3,563.00	285.04

なわて水みらいセンター（寝屋川流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	29,370	8.6	8.5	0.36	250.94	247.95	10.49
5	28,233	9.3	8.8	0.14	260.91	248.47	3.94
6	23,862	9.1	8.1	0.08	215.45	192.02	1.76
7	23,845	9.6	8.0	0.12	225.88	187.79	2.77
8	26,641	9.8	7.8	0.13	260.05	206.88	3.46
9	21,552	10.2	8.5	0.23	219.84	181.75	5.04
10	21,545	10.1	8.9	0.24	218.79	191.47	5.22
11	22,504	9.0	7.7	0.30	203.29	172.17	6.99
12	28,931	9.3	8.5	0.19	269.62	244.42	5.58
1	28,585	9.3	9.4	0.36	266.97	268.09	10.04
2	28,212	8.8	8.6	0.21	249.17	244.10	6.16
3	28,585	9.3	9.4	0.36	266.97	268.09	10.04
合計	9,485,930	3,425.4	3,110.5	82.59	88,508.00	80,722.80	2,173.72
最大	33,740	12.1	12.6	1.16	342.60	342.70	34.30
最小	18,740	5.8	5.1	0.05	131.30	114.50	0.91
平均	25,989	9.4	8.5	0.23	242.33	221.10	5.96
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m^3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
	152,000	15	10	1	2,280.00	1,520.00	152.00

鴻池水みらいセンター（寝屋川流域）

月	排水量 (m3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	227,293				2,551.89	2,729.08	125.17
5	209,294				2,349.54	2,579.34	102.76
6	260,571				2,692.57	2,804.45	127.56
7	262,217				2,661.33	2,498.63	87.33
8	245,219				2,453.92	2,381.15	68.13
9	243,950				2,423.65	2,323.55	45.68
10	227,774				2,284.99	2,345.65	76.38
11	223,729				2,271.25	2,449.18	112.10
12	212,456	排出口毎のデータは別紙を参照			2,170.69	2,416.59	58.56
1	198,743				2,117.56	2,453.89	75.55
2	214,614				2,404.41	2,650.15	98.04
3	208,097				2,338.93	2,646.76	117.68
合計	83,153,211				873,189.62	920,373.71	33,238.46
最大	340,103				3,455.73	3,567.11	332.18
最小	176,530				1,761.99	1,508.31	20.63
平均	227,817				2,393.39	2,523.20	91.24
データ数	365				365	365	365
	処理能力 (m^3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
A・B・C・D・E系	331,000	別紙を参照			6,145.00	8,275.00	567.00

●汚濁負荷量測定結果（総量規制）

平成24年度

川俣水みらいセンター（寝屋川流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	271,148	8.6	10.6	0.49	2,332.16	2,877.82	136.96
5	248,152	10.0	10.7	0.43	2,496.49	2,651.81	106.64
6	326,159	8.8	10.8	0.52	2,839.34	3,501.59	174.00
7	322,797	8.4	10.0	0.35	2,664.97	3,206.19	118.68
8	304,616	9.0	9.6	0.47	2,728.24	2,918.61	147.57
9	306,279	9.2	9.6	0.37	2,811.23	2,919.48	114.28
10	272,260	8.3	10.1	0.32	2,283.78	2,720.24	89.55
11	265,134	7.5	11.5	0.42	1,964.10	3,041.34	111.25
12	243,893	8.4	11.9	0.29	2,036.38	2,887.45	72.31
1	214,832	8.6	12.5	0.38	1,866.57	2,651.79	82.97
2	265,770	8.6	12.2	0.26	2,302.54	3,220.51	69.48
3	258,372	7.9	11.9	0.36	1,985.94	3,101.30	95.58
合計	100,315,792	3,140.1	3,991.6	142.12	860,809.45	1,084,640.11	40,152.16
最大	501,077	12.3	16.0	1.21	4,822.24	6,065.80	435.66
最小	176,504	4.5	5.5	0.14	1,206.59	1,892.03	30.49
平均	274,838	8.6	10.9	0.39	2,358.38	2,971.62	110.01
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m^3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
A系-Ⅰ・Ⅱ	110,000	15	25	2	1,650.00	2,750.00	220.00
A系-Ⅲ	61,000	20	25	2	1,220.00	1,525.00	122.00
B系-Ⅳ・Ⅴ	105,000	20	25	2	2,100.00	2,625.00	210.00
B系Ⅵ・Ⅶ	104,000	20	25	2	2,080.00	2,600.00	208.00
	380,000	18.6	25	2	7,050.00	9,500.00	760.00

竜華水みらいセンター（寝屋川流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	50,025	6.7	6.2	0.05	334.67	309.42	2.25
5	47,018	6.1	7.0	0.05	285.39	328.43	2.11
6	54,350	5.3	6.0	0.09	290.20	318.19	4.91
7	56,730	4.7	5.3	0.06	267.09	294.06	3.64
8	53,882	7.4	6.6	0.09	396.02	353.98	4.63
9	54,865	6.9	6.8	0.06	380.08	372.87	3.06
10	54,124	7.5	6.9	0.06	402.72	370.83	3.32
11	53,211	5.6	7.1	0.05	296.74	377.45	2.66
12	52,461	5.2	7.1	0.05	274.13	372.28	2.81
1	49,792	5.7	8.2	0.05	284.71	409.30	2.30
2	53,863	5.6	7.3	0.06	301.57	392.08	2.99
3	52,471	5.2	7.7	0.04	269.42	400.51	2.32
合計	19,242,470	2,188.4	2,498.1	21.08	115,058.73	130,727.60	1,125.51
最大	67,300	10.4	10.8	0.35	565.46	556.38	22.33
最小	43,820	3.1	2.7	0.04	142.34	158.95	1.87
平均	52,719	6.0	6.8	0.06	315.23	358.28	3.08
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m^3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
Ⅰ系	69,000	15	10	1	1,035.00	690.00	69.00
Ⅱ系	69,000	15	10	1	1,035.00	690.00	69.00
	138,000	15	10	1	2,070.00	1,380.00	138.00

●汚濁負荷量測定結果（総量規制）

平成24年度

今池水みらいセンター（大和川下流流域）

	月	排水量（m3／日）	COD濃度（mg／L）	全窒素濃度（mg／L）	全りん濃度（mg／L）	COD負荷量（kg／日）	全窒素負荷量（kg／日）	全りん負荷量（kg／日）
全体	4	100,557	排出口毎のデータは別紙を参照			982.22	832.40	39.64
	5	93,649				976.77	791.53	41.58
	6	110,533				1,128.86	841.62	51.55
	7	111,199				1,132.64	799.02	42.01
	8	98,587				981.92	675.51	48.19
	9	101,704				1,020.51	753.41	50.71
	10	105,177				1,031.60	811.97	62.78
	11	103,637				1,007.28	861.48	65.51
	12	102,946				1,011.22	901.99	53.57
	1	99,439				1,007.86	1,007.64	44.21
	2	103,804				1,047.56	814.28	39.33
	3	101,069				1,024.12	833.22	37.07
	合計	37,473,457				375,647.57	301,914.35	17,535.04
	最大	194,675				1,907.82	1,617.79	159.69
	最小	87,913				824.76	579.61	17.70
	平均	102,667				1,029.17	827.16	48.04
	データ数	365				365	365	365
		処理能力（m3／日）	COD・C値（mg／L）	全窒素・C値（mg／L）	全りん・C値（mg／L）	COD総量規制値（kg／日）	全窒素総量規制値（kg／日）	全りん総量規制値（kg／日）
		206,000	別紙を参照			3,290	3,150	246

大井水みらいセンター（大和川下流流域）

月	排水量（m3／日）	COD濃度（mg／L）	全窒素濃度（mg／L）	全りん濃度（mg／L）	COD負荷量（kg／日）	全窒素負荷量（kg／日）	全りん負荷量（kg／日）
4	54,271	7.6	7.6	0.41	410.97	414.37	22.17
5	52,221	7.7	8.3	0.27	404.22	431.62	13.95
6	60,048	7.5	6.6	0.39	464.48	394.89	23.39
7	60,722	8.0	5.8	0.24	479.40	349.81	14.69
8	55,274	8.5	6.3	0.36	471.38	349.65	20.02
9	54,899	8.6	6.9	0.42	470.07	379.57	23.14
10	56,734	8.2	7.3	0.39	465.29	412.08	22.27
11	54,971	8.4	7.4	0.18	461.56	405.94	9.61
12	54,862	8.2	7.3	0.17	450.72	399.70	9.56
1	53,468	8.3	8.1	0.21	444.86	430.15	11.54
2	55,308	9.0	7.7	0.32	498.14	425.58	18.15
3	54,549	9.1	7.2	0.39	497.83	389.86	21.50
合計	20,297,002	3,015.1	2,631.8	113.91	167,784.66	145,408.75	6,377.37
最大	122,149	15.4	12.5	1.08	1,881.09	659.60	68.39
最小	46,408	5.4	4.7	0.09	340.78	271.17	4.71
平均	55,608	8.3	7.2	0.31	459.68	398.38	17.47
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力（m3／日）	COD・C値（mg／L）	全窒素・C値（mg／L）	全りん・C値（mg／L）	COD総量規制値（kg／日）	全窒素総量規制値（kg／日）	全りん総量規制値（kg／日）
Ⅰ系	50,000	15	15	1	750.00	750.00	50.00
Ⅱ系	50,000	15	15	1	750.00	750.00	50.00
	100,000				1,500.00	1,500.00	100.00

狭山水みらいセンター（大和川下流流域）

月	排水量（m3／日）	COD濃度（mg／L）	全窒素濃度（mg／L）	全りん濃度（mg／L）	COD負荷量（kg／日）	全窒素負荷量（kg／日）	全りん負荷量（kg／日）
4	56,400	排出口毎のデータは別紙を参照			405.95	562.38	37.94
5	52,453				440.52	601.93	33.50
6	61,635				456.62	561.17	38.91
7	60,035				455.20	475.33	24.03
8	54,468				459.55	432.81	37.83
9	56,583				446.91	474.52	39.43
10	60,054				430.24	515.26	41.59
11	58,475				404.24	536.67	40.76
12	59,760				404.48	549.33	37.12
1	58,812				390.44	602.87	37.44
2	61,500				434.98	622.93	42.09
3	57,668				462.66	577.31	40.02
合計	21,215,573				157,926.76	197,884.60	13,687.17
最大	104,170				620.92	928.30	94.94
最小	26,060				334.14	366.77	7.48
平均	58,125				432.68	542.15	37.50
データ数	365				365	365	365
	処理能力（m^3／日）	COD・C値（mg／L）	全窒素・C値（mg／L）	全りん・C値（mg／L）	COD総量規制値（kg／日）	全窒素総量規制値（kg／日）	全りん総量規制値（kg／日）
	111,500	別紙を参照			1,822.50	1,768.75	141.50

●汚濁負荷量測定結果（総量規制）

平成24年度

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

月	排水量 (m3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	127,652	8.8	5.8	0.96	1,131.18	754.35	119.40
5	122,060	8.8	6.0	1.00	1,075.38	736.71	121.99
6	142,031	9.1	5.6	0.84	1,275.12	781.47	122.61
7	142,122	8.7	4.9	0.64	1,234.77	691.13	92.42
8	125,068	9.2	4.9	1.10	1,156.35	612.27	136.78
9	131,833	9.2	5.3	0.90	1,218.18	704.11	118.21
10	135,984	8.7	6.8	0.93	1,177.42	923.07	125.96
11	134,272	8.1	8.5	1.00	1,087.37	1,143.98	134.03
12	130,222	8.1	9.3	0.80	1,056.08	1,201.79	103.29
1	124,378	8.6	8.8	0.91	1,064.81	1,100.04	113.08
2	129,574	8.5	7.9	1.06	1,103.65	1,023.95	137.16
3	133,509	8.7	7.4	0.88	1,163.11	980.76	117.27
合計	48,015,360	3,179.8	2,469.6	334.58	418,023.27	323,806.63	43,802.21
最大	310,750	10.3	11.4	1.61	2,392.77	1,588.67	316.96
最小	112,710	7.2	3.3	0.22	847.95	416.89	33.41
平均	131,549	8.7	6.8	0.92	1,145.27	887.14	120.01
データ数	365	365	365	365	365	365	365

	処理能力 (m3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
1系	45,000	15	25	3	675.00	1,125.00	135.00
2系・3-1系	84,000	15	15	3	1,260.00	1,260.00	252.00
3-2系・4-1系	56,000	15	10	1	840.00	560.00	56.00
4-2系	32,000	15	10	1	480.00	320.00	32.00
	217,000	15	15	2	3,255.00	3,265.00	475.00

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	47,845	8.4	8.6	0.12	403.04	410.44	5.66
5	45,472	8.1	8.6	0.14	367.20	388.53	6.25
6	52,430	7.9	8.0	0.15	412.37	414.94	8.24
7	51,172	7.3	7.8	0.13	374.02	399.51	6.73
8	46,233	8.3	8.7	0.11	382.89	401.94	5.25
9	47,479	8.7	9.2	0.27	412.66	435.07	12.99
10	48,987	8.4	8.6	0.27	412.82	420.67	13.00
11	48,315	8.1	9.2	0.18	390.02	444.82	8.66
12	47,393	7.9	9.0	0.09	373.46	426.22	4.45
1	45,555	8.1	9.8	0.12	373.47	444.52	5.73
2	47,492	8.5	10.7	0.42	403.26	505.88	20.13
3	47,026	8.2	10.4	0.21	387.40	488.67	10.04
合計	17,498,778	2,976.5	3,297.2	67.08	142,643.12	157,394.60	3,224.90
最大	86,439	11.0	14.3	1.50	752.00	736.02	76.98
最小	35,826	5.9	5.7	0.04	222.12	313.77	1.91
平均	47,942	8.2	9.0	0.18	390.80	431.22	8.84
データ数	365	365	365	365	365	365	365

	処理能力 (m3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
1系	15,000	20	15	1	300.00	225.00	15.00
2系	55,200	20	15	1	1,104.00	828.00	55.20
	70,200	20	15	1	1,404.00	1,053.00	70.20

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	21,253	7.2	7.8	0.23	153.35	164.33	4.86
5	19,500	7.4	7.8	0.35	144.95	152.90	6.83
6	24,906	7.3	7.2	0.30	180.12	175.39	7.22
7	23,994	7.2	7.1	0.13	172.29	169.93	3.10
8	19,669	7.2	7.9	0.29	142.45	156.03	5.72
9	20,519	7.3	8.4	0.28	149.41	171.72	5.86
10	23,238	6.7	6.9	0.29	156.14	157.93	6.41
11	21,634	7.2	7.3	0.31	155.06	156.86	6.85
12	21,304	7.2	7.3	0.30	152.75	154.66	6.24
1	20,621	7.0	7.9	0.34	145.01	163.04	7.07
2	21,478	7.8	7.3	0.26	166.98	156.63	5.85
3	20,784	7.9	6.4	0.24	163.60	132.08	5.04
合計	7,873,195	2,655.8	2,715.1	100.81	57,206.08	58,118.32	2,160.57
最大	69,327	11.6	16.4	1.59	513.02	429.83	24.07
最小	14,289	6.3	4.7	0.04	99.80	108.68	0.98
平均	21,570	7.3	7.4	0.28	156.73	159.23	5.92
データ数	365	365	365	365	365	365	365

	処理能力 (m3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
1系(1-4)	25,400	15	15	1	381.00	381.00	25.40

●汚濁負荷量測定結果（総量規制）

平成24年度

鴻池水みらいセンター（寝屋川流域）

	月	排水量（m3／日）	COD濃度（mg／L）	全窒素濃度（mg／L）	全りん濃度（mg／L）	COD負荷量（kg／日）	全窒素負荷量（kg／日）	全りん負荷量（kg／日）
放流水1	4	165,708	12.0	12.1	0.72	1,982.84	1,988.73	119.58
	5	142,707	12.0	12.1	0.67	1,708.16	1,719.43	96.14
	6	184,756	11.0	9.4	0.56	2,019.48	1,713.87	107.40
	7	187,332	10.8	9.6	0.40	2,029.19	1,781.11	78.03
	8	171,651	10.6	9.5	0.32	1,815.74	1,617.85	59.76
	9	170,039	10.6	9.3	0.21	1,793.14	1,565.64	36.04
	10	155,090	10.8	10.0	0.42	1,667.53	1,524.04	66.17
	11	155,587	11.2	10.7	0.66	1,733.47	1,652.72	102.98
	12	148,002	11.1	11.5	0.34	1,628.96	1,681.38	50.73
	1	139,930	11.5	12.2	0.48	1,611.72	1,696.96	68.93
	2	153,742	11.8	12.4	0.54	1,815.19	1,904.75	85.61
	3	147,463	12.1	12.9	0.71	1,780.74	1,895.06	104.40
	合計	58,444,878	4,118.5	4,006.0	183.67	656,196.90	630,352.41	29,625.50
	最大	247,702	13.8	15.1	1.42	2,678.47	2,543.63	287.30
	最小	118,147	8.6	5.7	0.07	1,290.85	1,053.98	12.28
	平均	160,123	11.3	11.0	0.50	1,798.85	1,728.46	81.31
	データ数	365	365	365	365	365	365	365
		処理能力（m3／日）	COD・C値（mg／L）	全窒素・C値（mg／L）	全りん・C値（mg／L）	COD総量規制値（kg／日）	全窒素総量規制値（kg／日）	全りん総量規制値（kg／日）
	A・B系	161,000	20	25	2	3,220.00	4,025.00	322.00
	C系	75,000	20	25	2	1,500.00	1,875.00	150.00
	A・B・C系	236,000				4,720.00	5,900.00	472.00

	月	排水量（m3／日）	COD濃度（mg／L）	全窒素濃度（mg／L）	全りん濃度（mg／L）	COD負荷量（kg／日）	全窒素負荷量（kg／日）	全りん負荷量（kg／日）
放流水2	4	61,585	9.3	12.1	0.09	569.05	740.35	5.59
	5	66,587	9.6	12.9	0.10	641.38	859.91	6.63
	6	75,815	9.0	10.6	0.25	673.09	784.97	20.15
	7	74,884	8.5	9.7	0.12	632.14	717.52	9.31
	8	73,568	8.7	10.5	0.11	638.18	763.30	8.37
	9	73,910	8.5	10.3	0.13	630.50	757.90	9.63
	10	72,684	8.5	11.4	0.14	617.45	821.60	10.22
	11	68,142	7.9	11.7	0.13	537.78	796.46	9.12
	12	64,454	8.4	11.5	0.12	541.73	735.22	7.83
	1	58,813	8.6	12.9	0.11	505.83	756.93	6.61
	2	60,873	9.8	12.3	0.20	589.22	745.40	12.43
	3	60,634	9.2	12.4	0.22	558.19	751.70	13.29
	合計	24,708,333	3,222.9	4,201.4	52.76	216,992.72	280,853.00	3,612.96
	最大	95,148	16.0	17.0	0.78	967.46	1,061.35	60.41
	最小	52,193	4.7	4.5	0.06	278.56	317.14	3.55
	平均	67,694	8.8	11.5	0.14	594.55	769.27	9.93
	データ数	365	365	365	365	365	365	365
		処理能力（m3／日）	COD・C値（mg／L）	全窒素・C値（mg／L）	全りん・C値（mg／L）	COD総量規制値（kg／日）	全窒素総量規制値（kg／日）	全りん総量規制値（kg／日）
	D・E系	95,000	15	25	1	1,425.00	2,375.00	95.00

	月	排水量（m3／日）	COD負荷量（kg／日）	全窒素負荷量（kg／日）	全りん負荷量（kg／日）
全体	4	227,293	2,551.89	2,729.08	125.17
	5	209,294	2,349.54	2,579.34	102.76
	6	260,571	2,692.57	2,804.45	127.56
	7	262,217	2,661.33	2,498.63	87.33
	8	245,219	2,453.92	2,381.15	68.13
	9	243,950	2,423.65	2,323.55	45.68
	10	227,774	2,284.99	2,345.65	76.38
	11	223,729	2,271.25	2,449.18	112.10
	12	212,456	2,170.69	2,416.59	58.56
	1	198,743	2,117.56	2,453.89	75.55
	2	214,614	2,404.41	2,650.15	98.04
	3	208,097	2,338.93	2,646.76	117.68
	合計	83,153,211	873,189.62	920,373.71	33,238.46
	最大	340,103	3,455.73	3,567.11	332.18
	最小	176,530	1,761.99	1,508.31	20.63
	平均	227,817	2,393.39	2,523.20	91.24
	データ数	365	365	365	365
		処理能力（m^3／日）	COD総量規制値（kg／日）	全窒素総量規制値（kg／日）	全りん総量規制値（kg／日）
	A・B・C・D・E系	331,000	6,145.00	8,275.00	567.00

●汚濁負荷量測定結果（総量規制）

平成24年度

今池水みらいセンター（大和川下流流域）

	月	排水量（m3／日）	COD濃度（mg／L）	全窒素濃度（mg／L）	全りん濃度（mg／L）	COD負荷量（kg／日）	全窒素負荷量（kg／日）	全りん負荷量（kg／日）
放流水1	4	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	最大	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	最小	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	データ数	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		処理能力（m3／日）	COD・C値（mg／L）	全窒素・C値（mg／L）	全りん・C値（mg／L）	COD総量規制値（kg／日）	全窒素総量規制値（kg／日）	全りん総量規制値（kg／日）
	1系	40,000	20	25	2	800	1,000	80

	月	排水量（m3／日）	COD濃度（mg／L）	全窒素濃度（mg／L）	全りん濃度（mg／L）	COD負荷量（kg／日）	全窒素負荷量（kg／日）	全りん負荷量（kg／日）
放流水2	4	100,557	9.8	8.3	0.39	982.22	832.40	39.64
	5	93,649	10.4	8.5	0.44	976.77	791.53	41.58
	6	110,533	10.3	7.7	0.45	1,128.86	841.62	51.55
	7	111,199	10.2	7.3	0.38	1,132.64	799.02	42.01
	8	98,587	10.0	6.9	0.49	981.92	675.51	48.19
	9	101,704	10.0	7.4	0.49	1,020.51	753.41	50.71
	10	105,177	9.8	7.7	0.59	1,031.60	811.97	62.78
	11	103,637	9.7	8.3	0.63	1,007.28	861.48	65.51
	12	102,946	9.8	8.7	0.52	1,011.22	901.99	53.57
	1	99,439	10.1	10.1	0.44	1,007.86	1,007.64	44.21
	2	103,804	10.1	7.8	0.38	1,047.56	814.28	39.33
	3	101,069	10.1	8.2	0.37	1,024.12	833.22	37.07
	合計	37,473,457	3,662.2	2,949.9	169.34	375,647.57	301,914.35	17,535.04
	最大	102,667	10.7	13.0	1.14	1,907.82	1,617.79	159.69
	最小	194,675	8.4	5.3	0.18	824.76	579.61	17.70
	平均	87,913	10.0	8.1	0.46	1,029.17	827.16	48.04
	データ数	365	365	365	365	365	365	365
		処理能力（m3／日）	COD・C値（mg／L）	全窒素・C値（mg／L）	全りん・C値（mg／L）	COD総量規制値（kg／日）	全窒素総量規制値（kg／日）	全りん総量規制値（kg／日）
	2系	30,000	15	15	1	450	450	30
	3-1系	68,000	15	15	1	1,020	1,020	68
	3-2系	68,000	15	10	1	1,020	680	68
		98,000				2,490	2,150	166

	月	排水量（m3／日）	COD負荷量（kg／日）	全窒素負荷量（kg／日）	全りん負荷量（kg／日）
全体	4	100,557	982.22	832.40	39.64
	5	93,649	976.77	791.53	41.58
	6	110,533	1,128.86	841.62	51.55
	7	111,199	1,132.64	799.02	42.01
	8	98,587	981.92	675.51	48.19
	9	101,704	1,020.51	753.41	50.71
	10	105,177	1,031.60	811.97	62.78
	11	103,637	1,007.28	861.48	65.51
	12	102,946	1,011.22	901.99	53.57
	1	99,439	1,007.86	1,007.64	44.21
	2	103,804	1,047.56	814.28	39.33
	3	101,069	1,024.12	833.22	37.07
	合計	37,473,457	375,647.57	301,914.35	17,535.04
	最大	194,675	1,907.82	1,617.79	159.69
	最小	87,913	824.76	579.61	17.70
	平均	102,667	1,029.17	827.16	48.04
	データ数	365	365	365	365
		処理能力（m3／日）	COD総量規制値（kg／日）	全窒素総量規制値（kg／日）	全りん総量規制値（kg／日）
		206,000	3,290	3,150	246

●汚濁負荷量測定結果（総量規制）

平成24年度

狭山水みらいセンター（大和川下流流域）

	月	排水量（m3／日）	COD濃度（mg／L）	全窒素濃度（mg／L）	全りん濃度（mg／L）	COD負荷量（kg／日）	全窒素負荷量（kg／日）	全りん負荷量（kg／日）
放流水1	4	12,208	10.4	19.4	0.54	127.04	236.33	6.65
	5	11,422	12.0	20.4	0.69	137.23	233.32	7.90
	6	14,103	10.2	16.4	0.66	139.32	216.55	9.13
	7	12,480	10.9	13.4	0.45	132.59	163.12	5.53
	8	11,784	13.3	15.1	0.50	156.71	177.47	6.05
	9	12,593	12.0	15.8	0.74	150.58	197.94	9.38
	10	13,611	10.8	14.7	0.59	145.25	196.08	8.03
	11	13,102	10.5	14.9	0.80	136.70	194.80	10.44
	12	12,830	11.0	15.1	0.61	140.75	192.87	7.92
	1	11,896	11.1	18.9	0.68	132.10	224.71	8.04
	2	12,065	11.7	19.1	1.04	141.26	229.45	12.42
	3	11,125	11.0	19.4	0.78	122.21	214.53	8.67
	合計	4,537,589	4,103.7	6,149.4	244.97	50,536.95	75,258.12	3,031.76
	最大	34,960	15.2	25.2	1.65	261.31	347.37	22.38
	最小	9,640	7.3	6.4	0.18	100.91	120.12	2.12
	平均	12,432	11.2	16.8	0.67	138.46	206.19	8.31
	データ数	365	365	365	365	365	365	365
		処理能力（m3／日）	COD・C値（mg／L）	全窒素・C値（mg／L）	全りん・C値（mg／L）	COD総量規制値（kg／日）	全窒素総量規制値（kg／日）	全りん総量規制値（kg／日）
	Ⅰ系	30,000	20	25	2	600.00	750.00	60.00

	月	排水量（m3／日）	COD濃度（mg／L）	全窒素濃度（mg／L）	全りん濃度（mg／L）	COD負荷量（kg／日）	全窒素負荷量（kg／日）	全りん負荷量（kg／日）
放流水2	4	44,193	6.3	7.4	0.71	278.91	326.05	31.29
	5	41,031	7.4	9.0	0.62	303.29	368.61	25.60
	6	47,532	6.8	7.4	0.61	317.30	344.62	29.79
	7	47,555	6.8	6.6	0.38	322.61	312.21	18.50
	8	42,684	7.1	6.0	0.74	302.84	255.35	31.77
	9	43,990	6.7	6.3	0.68	296.32	276.58	30.05
	10	46,443	6.2	6.9	0.71	284.99	319.18	33.56
	11	45,373	5.9	7.6	0.67	267.55	341.87	30.32
	12	46,929	5.6	7.6	0.63	263.72	356.46	29.20
	1	46,916	5.5	8.1	0.62	258.34	378.16	29.40
	2	49,435	6.0	8.0	0.60	293.72	393.48	29.67
	3	46,544	7.1	7.6	0.65	340.45	362.78	31.36
	合計	16,677,984	2,359.0	2,685.5	231.94	107,389.81	122,626.48	10,655.41
	最大	69,210	8.1	16.5	1.54	431.38	675.39	86.03
	最小	13,030	4.6	4.0	0.05	219.74	227.73	2.24
	平均	45,693	6.5	7.4	0.64	294.22	335.96	29.19
	データ数	365	365	365	365	365	365	365
		処理能力（m3／日）	COD・C値（mg／L）	全窒素・C値（mg／L）	全りん・C値（mg／L）	COD総量規制値（kg／日）	全窒素総量規制値（kg／日）	全りん総量規制値（kg／日）
	Ⅱ-1系	40,750	15	15	1	611.25	611.25	40.75
	Ⅱ-2系	40,750	15	10	1	611.25	407.50	40.75
		81,500				1,222.50	1,018.75	81.50

	月	排水量（m3／日）	COD負荷量（kg／日）	全窒素負荷量（kg／日）	全りん負荷量（kg／日）
全体	4	56,400	405.95	562.38	37.94
	5	52,453	440.52	601.93	33.50
	6	61,635	456.62	561.17	38.91
	7	60,035	455.20	475.33	24.03
	8	54,468	459.55	432.81	37.83
	9	56,583	446.91	474.52	39.43
	10	60,054	430.24	515.26	41.59
	11	58,475	404.24	536.67	40.76
	12	59,760	404.48	549.33	37.12
	1	58,812	390.44	602.87	37.44
	2	61,500	434.98	622.93	42.09
	3	57,668	462.66	577.31	40.02
	合計	21,215,573	157,926.76	197,884.60	13,687.17
	最大	104,170	620.92	928.30	94.94
	最小	26,060	334.14	366.77	7.48
	平均	58,125	432.68	542.15	37.50
	データ数	365	365	365	365
		処理能力（m^3／日）	COD総量規制値（kg／日）	全窒素総量規制値（kg／日）	全りん総量規制値（kg／日）
		111,500	1,822.50	1,768.75	141.50

集計結果			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	34,940	0	0	0	0
2	048：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	071:塩化第二鉄	kg	0	0	0	0	0	0
4	075：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	080：キシレン	kg	94	0	0	0	0	0
6	087：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	17.0	0	0	0	0
7	088：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
8	113：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
9	144：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
10	147：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
11	149：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
12	150：１，４－ジオキサン	kg	0	518	0	0	0	0
13	157：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
14	158：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
15	159：シス－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0.4	0	0	0	0
16	179：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
17	186：塩化メチレン	kg	0	147.5	0	0	0	0
18	234：臭素	kg	0	0	0	0	0	0
19	237：水銀及びその化合物	kg	0	0.00	0	0	0	0
20	242：セレン及びその化合物	kg	0	9.0	0	0	0	0
21	243：ダイオキシン類	mg-TEQ	11.56610	4.744	0	0	0	22.13500
22	262：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
23	268：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
24	272：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	2,081	0	0	0	0
25	279：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
26	280：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
27	281：トリクロロエチレン	kg	0	6.2	0	0	0	0
28	296：１，２，４－トリメチルベンゼン	kg	150	0	0	0	0	0
29	305：鉛化合物	kg	0	0	0	0	0	0
30	332：砒素及びその無機化合物	kg	0	170.0	0	0	0	0
31	374：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	97,100	0	0	0	0
32	400：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
33	405：ほう素及びその化合物	kg	0	60,050	0	0	0	0
34	406：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
35	412：マンガン及びその化合物	kg	0	11,352	0	0	0	0
36	438：メチルナフタレン	kg	186	0	0	0	0	0

原田ＭＣ			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	3,400	0	0	0	0
2	048：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	071:塩化第二鉄	kg	0	0	0	0	0	0
4	075：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	080：キシレン	kg						
5	087：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	088：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	113：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
8	144：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
9	147：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
10	149：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
11	150：１，４－ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
12	157：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
13	158：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
14	159：シス－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	179：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
16	186：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	234：臭素	kg						
17	237：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	242：セレン及びその化合物	kg	0	9.0	0	0	0	0
19	243：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.0049	1.1	0	0	0	1.0
20	262：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
21	268：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
22	272：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	220	0	0	0	0
23	279：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	280：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
25	281：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	296：１，２，４－トリメチルベンゼン	kg						
26	305：鉛化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	332：砒素及びその無機化合物	kg	0	170	0	0	0	0
28	374：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	12,000	0	0	0	0
29	400：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
30	405：ほう素及びその化合物	kg	0	11,000	0	0	0	0
31	406：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
32	412：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
33	438：メチルナフタレン	kg	6.6	0	0	0	0	0

中央ＭＣ			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	3,900	0	0	0	0
2	048：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
	071:塩化第二鉄	kg						
3	075：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	080：キシレン	kg						
4	087：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	088：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	147：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150：１，４－ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	159：シス－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	179：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	186：塩化メチレン	kg	0	35	0	0	0	0
	234：臭素	kg						
16	237：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	242：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	243：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.078	0.17	0	0	0	19
19	262：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	268：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	272：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
22	279：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	280：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	281：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	296：１，２，４－トリメチルベンゼン	kg						
25	305：鉛化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	332：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	374：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	14,000	0	0	0	0
28	400：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	405：ほう素及びその化合物	kg	0	4,600	0	0	0	0
30	406：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	412：マンガン及びその化合物	kg	0	3,500	0	0	0	0
	438：メチルナフタレン	kg						

高槻ＭＣ			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	2,600	0	0	0	0
2	048：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
	071:塩化第二鉄	kg						
3	075：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	080：キシレン	kg	0	0	0	0	0	0
5	087：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	088：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	113：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
8	144：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
9	147：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
10	149：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
11	150：１，４－ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
12	157：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
13	158：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
14	159：シス－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	179：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
16	186：塩化メチレン	kg	0	1.1	0	0	0	0
	234：臭素	kg						
17	237：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	242：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
19	243：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.68	0.32	0	0	0	0.0068
20	262：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
21	268：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
22	272：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	490	0	0	0	0
23	279：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	280：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
25	281：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
26	296：１，２，４－トリメチルベンゼン	kg	40	0	0	0	0	0
27	305：鉛化合物	kg	0	0	0	0	0	0
28	332：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
29	374：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	9,400	0	0	0	0
30	400：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
31	405：ほう素及びその化合物	kg	0	3,800	0	0	0	0
32	406：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
33	412：マンガン及びその化合物	kg	0	350	0	0	0	0
34	438：メチルナフタレン	kg	29	0	0	0	0	0

渚MC			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	2,300	0	0	0	0
2	048：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
	071:塩化第二鉄	kg						
3	075：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	080：キシレン	kg						
4	087：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	088：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	147：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150：１，４－ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	159：シス－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	179：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	186：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	234：臭素	kg						
16	237：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	242：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	243：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.0022	0.0012	0	0	0	0.000000000071
19	262：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	268：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	272：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	440	0	0	0	0
22	279：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	280：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	281：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	296：１，２，４－トリメチルベンゼン	kg						
25	305：鉛化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	332：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	374：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	6,100	0	0	0	0
28	400：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	405：ほう素及びその化合物	kg	0	2,400	0	0	0	0
30	406：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	412：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	438：メチルナフタレン	kg						

鴻池ＭＣ			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	3,900	0	0	0	0
2	048：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
	071:塩化第二鉄	kg						
3	075：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	080：キシレン	kg						
4	087：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	088：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	147：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150：１，４－ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	159：シス－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	179：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	186：塩化メチレン	kg	0	12	0	0	0	0
	234：臭素	kg						
16	237：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	242：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	243：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.011	1.5	0	0	0	1.4
19	262：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	268：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	272：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
22	279：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	280：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	281：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	296：１，２，４－トリメチルベンゼン	kg						
25	305：鉛化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	332：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	374：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	14,000	0	0	0	0
28	400：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	405：ほう素及びその化合物	kg	0	6,400	0	0	0	0
30	406：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	412：マンガン及びその化合物	kg	0	2,900	0	0	0	0
32	438：メチルナフタレン	kg	34	0	0	0	0	0

なわてＭＣ			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	450	0	0	0	0
2	048：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
	071:塩化第二鉄	kg						
3	075：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	080：キシレン	kg						
4	087：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	088：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	147：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150：１，４－ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	159：シス－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	179：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	186：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	234：臭素	kg						
16	237：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	242：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	243：ダイオキシン類	mg-TEQ						
18	262：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	268：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	272：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	279：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	280：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	281：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	296：１，２，４－トリメチルベンゼン	kg						
24	305：鉛化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	332：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	374：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	1,300	0	0	0	0
27	400：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	405：ほう素及びその化合物	kg	0	650	0	0	0	0
29	406：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
30	412：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	438：メチルナフタレン	kg						

川俣ＭＣ			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	8,000	0	0	0	0
2	048：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
	071:塩化第二鉄	kg						
3	075：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	080：キシレン	kg						
4	087：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	088：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	147：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150：１，４－ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	159：シス－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	179：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	186：塩化メチレン	kg	0	89	0	0	0	0
16	234：臭素	kg	0	0	0	0	0	0
16	237：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	242：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	243：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.11	0.89	0	0	0	0.25
19	262：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	268：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	272：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
22	279：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	280：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	281：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	296：１，２，４－トリメチルベンゼン	kg						
25	305：鉛化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	332：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	374：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	8,900	0	0	0	0
28	400：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	405：ほう素及びその化合物	kg	0	7,100	0	0	0	0
30	406：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	412：マンガン及びその化合物	kg	0	4,400	0	0	0	0
32	438：メチルナフタレン	kg	86	0	0	0	0	0

竜華ＭＣ			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	770	0	0	0	0
2	048：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
	071:塩化第二鉄	kg						
3	075：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	080：キシレン	kg						
4	087：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	088：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	147：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150：１，４－ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	159：シス－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	179：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	186：塩化メチレン	kg	0	9.6	0	0	0	0
	234：臭素	kg						
16	237：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	242：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	243：ダイオキシン類	mg-TEQ						
18	262：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	268：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	272：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	279：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	280：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	281：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	296：１，２，４－トリメチルベンゼン	kg						
24	305：鉛化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	332：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	374：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	1,900	0	0	0	0
27	400：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	405：ほう素及びその化合物	kg	0	1,500	0	0	0	0
29	406：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
30	412：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	438：メチルナフタレン	kg						

今池ＭＣ			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1,900	0	0	0	0
2	048：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
	071:塩化第二鉄	kg						
3	075：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	080：キシレン	kg						
4	087：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	088：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	147：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150：１，４－ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	159：シス－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	179：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	186：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	234：臭素	kg						
16	237：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	242：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	243：ダイオキシン類	mg-TEQ	2.7	0.38	0	0	0	0.12
19	262：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	268：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	272：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
22	279：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	280：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	281：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	296：１，２，４－トリメチルベンゼン	kg						
25	305：鉛化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	332：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	374：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	3,800	0	0	0	0
28	400：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	405：ほう素及びその化合物	kg	0	2,600	0	0	0	0
30	406：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	412：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
32	438：メチルナフタレン	kg	18	0	0	0	0	0

大井ＭＣ			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1,100	0	0	0	0
2	048：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
	071:塩化第二鉄	kg						
3	075：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	080：キシレン	kg						
4	087：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	088：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	147：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150：１，４－ジオキサン	kg	0	510	0	0	0	0
11	157：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	159：シス－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0.2	0	0	0	0
14	179：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	186：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	234：臭素	kg						
16	237：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	242：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	243：ダイオキシン類	mg-TEQ	6.7	0.045	0	0	0	0.0028
19	262：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	268：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	272：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
22	279：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	280：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	281：トリクロロエチレン	kg	0	5.1	0	0	0	0
	296：１，２，４－トリメチルベンゼン	kg						
25	305：鉛化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	332：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	374：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	3,500	0	0	0	0
28	400：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	405：ほう素及びその化合物	kg	0	2,000	0	0	0	0
30	406：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	412：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
32	438：メチルナフタレン	kg	12	0	0	0	0	0

狭山ＭＣ			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	820	0	0	0	0
2	048：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
	071:塩化第二鉄	kg						
3	075：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	080：キシレン	kg						
4	087：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	088：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	147：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150：１，４－ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	159：シス－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	179：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	186：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	234：臭素	kg						
16	237：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	242：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	243：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.80	0.14	0	0	0	0.0054
19	262：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	268：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	272：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	45	0	0	0	0
22	279：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	280：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	281：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	296：１，２，４－トリメチルベンゼン	kg						
25	305：鉛化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	332：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	374：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	3,200	0	0	0	0
28	400：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	405：ほう素及びその化合物	kg	0	1,500	0	0	0	0
30	406：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	412：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	438：メチルナフタレン	kg						

北部ＭＣ			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	4,000	0	0	0	0
2	048：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	071:塩化第二鉄	kg	0	0	0	0	0	0
4	075：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	080：キシレン	kg	94	0	0	0	0	0
6	087：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	088：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
8	113：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
9	144：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
10	147：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
11	149：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
12	150：１，４－ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
13	157：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
14	158：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
15	159：シス－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
16	179：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
17	186：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	234：臭素	kg						
18	237：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
19	242：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
20	243：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.48	0.13	0	0	0	0.35
21	262：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
22	268：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
23	272：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	630	0	0	0	0
24	279：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
25	280：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
26	281：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
27	296：１，２，４－トリメチルベンゼン	kg	110	0	0	0	0	0
28	305：鉛化合物	kg	0	0	0	0	0	0
29	332：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
30	374：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	13,000	0	0	0	0
31	400：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
32	405：ほう素及びその化合物	kg	0	12,000	0	0	0	0
33	406：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
34	412：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	438：メチルナフタレン	kg						

中部ＭＣ			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1,400	0	0	0	0
2	048：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
	071:塩化第二鉄	kg						
3	075：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	080：キシレン	kg						
4	087：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	17	0	0	0	0
5	088：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	147：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150：１，４－ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	159：シス－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0.2	0	0	0	0
14	179：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	186：塩化メチレン	kg	0	0.8	0	0	0	0
	234：臭素	kg						
16	237：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	242：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	243：ダイオキシン類	mg-TEQ	0	0.068	0	0	0	0
19	262：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	268：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	272：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	220	0	0	0	0
22	279：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	280：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	281：トリクロロエチレン	kg	0	1.0	0	0	0	0
	296：１，２，４－トリメチルベンゼン	kg						
25	305：鉛化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	332：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	374：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	4,600	0	0	0	0
28	400：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	405：ほう素及びその化合物	kg	0	2,400	0	0	0	0
30	406：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	412：マンガン及びその化合物	kg	0	42	0	0	0	0
	438：メチルナフタレン	kg						

南部ＭＣ			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	400	0	0	0	0
2	048：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
	071:塩化第二鉄	kg						
3	075：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	080：キシレン	kg						
4	087：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	088：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	147：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150：１，４－ジオキサン	kg	0	7.9	0	0	0	0
11	157：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	159：シス－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	179：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	186：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	234：臭素	kg						
16	237：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	242：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	243：ダイオキシン類	mg-TEQ						
18	262：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	268：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	272：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	36	0	0	0	0
21	279：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	280：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	281：トリクロロエチレン	kg	0	0.1	0	0	0	0
	296：１，２，４－トリメチルベンゼン	kg						
24	305：鉛化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	332：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	374：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	1,400	0	0	0	0
27	400：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	405：ほう素及びその化合物	kg	0	2,100	0	0	0	0
29	406：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
30	412：マンガン及びその化合物	kg	0	160	0	0	0	0
	438：メチルナフタレン	kg						

●汚泥試験結果

みらいセンター		初沈引抜汚泥(濃縮槽投入汚泥)									余剰汚泥(機械濃縮投入汚泥)									重力濃縮汚泥									機械濃縮汚泥								
		水温	ｐＨ	濃　度	有機分	無機分	ｱﾙｶﾘ度	揮発性	全窒素	全りん	水温	ｐＨ	濃　度	有機分	無機分	ｱﾙｶﾘ度	揮発性	全窒素	全りん	水温	ｐＨ	濃　度	有機分	無機分	ｱﾙｶﾘ度	揮発性	全窒素	全りん	水温	ｐＨ	濃　度	有機分	無機分	ｱﾙｶﾘ度	揮発性	全窒素	全りん
		℃		%	%	%	mg/L	mg/L	%	%	℃		%	%	%	mg/L	mg/L	%	%	℃		%	%	%	mg/L	mg/L	%	%	℃		%	%	%	mg/L	mg/L	%	%
原田	最高		7.3	1.5	89.6	27.3		1・2系					3.3	84.4	20.7		1・2系				5.9	4.0	91.7	17.4		1・2系					3.8	91.6	17.2		1・2系		
	最低		6.0	0.1	72.7	10.4							0.3	79.3	15.6						4.5	1.8	82.6	8.3							2.7	82.8	8.4				
	年平均		6.6	0.5	85.5	14.6							1.1	82.7	17.3						5.3	3.2	88.7	11.3							3.5	87.5	12.5				
	最高		7.3	3.5	91.0	33.5		3系					5.4	82.7	28.7		3系				5.7	5.8	91.6	17.6		3系					5.3	91.3	19.4		3系		
	最低		5.2	0.1	66.5	9.0							0.5	71.3	17.3						4.5	1.6	82.4	8.4							3.9	80.6	8.7				
	年平均		6.4	1.0	84.3	15.7							1.7	77.5	22.5						4.9	4.1	87.8	12.2							4.5	86.2	13.8				
中央	最高			2.06	93.5	44.2		2系					0.38	92.1	16.6		2系					6.19	90.9	38.8		No.1					5.60	85.3	21.1		遠心濃縮		
	最低			0.11	55.8	6.5							0.26	83.4	7.9							2.58	61.2	9.1							3.43	78.9	14.7				
	年平均			1.15	86.5	13.5							0.30	87.1	12.9							4.20	83.3	16.7							4.50	81.9	18.1				
	最高							3系					0.40	89.0	18.2		3系					6.22	90.8	38.3		No.2											
	最低												0.20	81.8	11.0							2.60	61.7	9.2													
	年平均												0.30	84.8	15.2							4.20	83.5	16.5													
	最高			2.90	90.7	35.0		4系					0.60	87.0	19.3		4系																			
	最低			0.27	65.0	9.3							0.38	80.7	13.0																					
	年平均			1.32	80.8	19.2							0.50	83.7	16.3																					
	最高			3.37	87.6	39.0		5系					0.58	86.0	19.5		5系																			
	最低			0.20	61.0	12.4							0.23	80.5	14.0																					
	年平均			0.90	74.2	25.8							0.50	83.3	16.7																					
	最高			3.57	84.7	44.9		6系					0.65	85.1	20.7		6系																			
	最低			0.12	55.1	15.3							0.26	79.3	14.9																					
	年平均			1.09	71.1	28.9							0.50	82.3	17.7																					
高槻	最高		6.8	1.3	91.9	22.0					6.6	0.90	87.3	21.7							5.8	4.4	92.9	48.2						6.7	4.6	85.8	20.4				
	最低		5.6	0.1	78.0	8.1					6.2	0.30	78.3	12.7							4.6	1.8	51.8	7.1						4.8	3.2	79.6	14.2				
	年平均		6.3	0.5	87.1	13.0					6.5	0.50	83.2	16.8							5.1	3.3	87.9	12.1						6.2	4.2	83.1	16.9				

みらいセンター		初沈引抜汚泥(濃縮槽投入汚泥)									余剰汚泥(機械濃縮投入汚泥)									重力濃縮汚泥									機械濃縮汚泥								
		水温	ｐＨ	濃　度	有機分	無機分	ｱﾙｶﾘ度	揮発性	全窒素	全りん	水温	ｐＨ	濃　度	有機分	無機分	ｱﾙｶﾘ度	揮発性	全窒素	全りん	水温	ｐＨ	濃　度	有機分	無機分	ｱﾙｶﾘ度	揮発性	全窒素	全りん	水温	ｐＨ	濃　度	有機分	無機分	ｱﾙｶﾘ度	揮発性	全窒素	全りん
		℃		%	%	%	mg/L	mg/L	%	%	℃		%	%	%	mg/L	mg/L	%	%	℃		%	%	%	mg/L	mg/L	%	%	℃		%	%	%	mg/L	mg/L	%	%
渚	最高			3.4	93.9	50.4							0.60	89.3	22.1																					
	最低			0.2	49.6	6.1							0.27	77.9	10.7																					
	年平均			1.3	88.3	11.7							0.50	82.9	17.1							2.80	90.6	9.4							4.40	83.0	17.0				
	最高																														5.05	85.7	21.2				
	最低																														3.64	78.9	14.3				
	年平均																														4.50	82.3	17.7				
鴻池	最高	28.1	6.2	5.2	87.5	46.2		A系			27.5	6.8	2.0	83.5	35.8		第1期			27.0	5.8	7.0	87.8	40.7	600	第1期			28.5	6.8	5.7	81.5	27.5	1,400	第1期		
	最低	14.5	5.4	1.3	53.8	12.5					14.0	5.9	0.5	64.2	16.5					14.0	4.6	2.7	59.3	12.2	0.0				14.5	6.4	3.3	72.5	18.5	600			
	年平均	21.4	5.9	2.4	79.8	20.2					21.2	6.5	0.9	78.0	22.0					21.0	4.9	4.4	78.8	21.2	160				22.0	6.5	4.3	78.3	21.7	920			
	最高	28.1	6.6	2.4	86.7	36.0		B系			32.0	6.8	1.1	81.2	30.0		第2期												30.5	6.7	4.6	80.9	26.2	1,500	第2期		
	最低	14.9	5.5	0.1	64.0	13.3					11.3	6.5	0.6	70.0	18.8														14.2	6.3	2.7	73.8	19.1	700			
	年平均	21.6	6.0	1.2	79.5	20.5					22.3	6.6	0.8	76.4	23.6														23.1	6.5	4.0	78.2	21.8	1,005			
	最高	28.2	6.4	4.1	87.0	41.5		C系			27.8	6.3	1.3	87.8	37.3		守口市送泥												27.0	6.2	5.3	86.7	30.2	350	守口市		
	最低	14.9	5.2	0.5	58.5	13.0					75.4	5.4	0.6	62.7	12.2														15.0	4.8	2.7	69.8	13.3	50			
	年平均	20.7	5.9	1.5	79.9	20.1					21.2	6.0	1.0	75.4	24.6														21.1	5.3	3.9	78.7	21.3	220			
	最高	29.5	6.5	3.0	85.9	39.2		D系			27.0	6.7	1.1	88.0	33.8		なわて送泥												28.0	5.9	5.6	85.9	34.0	1,700	なわて		
	最低	13.9	4.8	0.5	60.8	14.1					15.0	5.5	0.5	66.2	12.0														15.0	5.0	1.8	66.0	14.1	100.0			
	年平均	21.8	5.5	1.9	78.3	21.7					21.2	5.9	0.8	79.2	20.8														20.8	5.5	3.9	78.7	21.3	460			
	最高	29.5	6.4	3.6	86.7	35.0		E系																													
	最低	78.6	4.9	0.5	65.0	13.3																															
	年平均	35.0	5.6	1.9	78.6	21.5																															
なわて	最高	28.5	6.4	2.8	92.5	25.9					29.0	6.6	0.6	83.6	21.2					30.5	6.2	1.3	89.1	20.2		圧送汚泥										
	最低	17.5	5.0	0.2	74.1	7.5					18.5	6.0	0.3	78.8	16.4					18.0	5.2	0.4	79.8	10.9													
	年平均	23.2	5.4	1.9	88.0	12					24.0	6.3	0.5	81.6	18.4					23.7	5.8	0.8	85.2	14.9													
川俣	最高		6.7	4.9	88.6	41.0						6.8	0.94	81.3	30.0						5.8	6.5	88.8	47.4					6.6	5.1	81.9	29.7				
	最低		5.2	0.4	59.0	11.4						6.1	0.46	70.0	18.7						4.6	1.5	52.6	11.2					4.4	4.1	70.3	18.1				
	年平均		6.0	2.0	80.4	19.6						6.6	0.66	77.1	22.9						5.0	3.5	79.0	21.0					6.4	4.6	77.5	22.5				
	最高																																				
	最低																																				
	年平均																																				
	最高																																				
	最低																																				
	年平均																																				
竜華	最高			4.65									0.81	79.0	27.4		No.1					1.35	81.2	32.8		送泥汚泥										
	最低			0.54									0.51	72.6	21.0							0.55	67.2	18.8													
	年平均			2.89									0.67	76.7	23.3																					
	最高												0.78	79.1	27.4		No.2																			
	最低												0.43	72.6	20.9																					
	年平均												0.64	76.8	23.2																					

みらいセンター		初沈引抜汚泥(濃縮槽投入汚泥)									余剰汚泥(機械濃縮投入汚泥)									重力濃縮汚泥									機械濃縮汚泥								
		水温	ｐＨ	濃　度	有機分	無機分	ｱﾙｶﾘ度	揮発性	全窒素	全りん	水温	ｐＨ	濃　度	有機分	無機分	ｱﾙｶﾘ度	揮発性	全窒素	全りん	水温	ｐＨ	濃　度	有機分	無機分	ｱﾙｶﾘ度	揮発性	全窒素	全りん	水温	ｐＨ	濃　度	有機分	無機分	ｱﾙｶﾘ度	揮発性	全窒素	全りん
		℃		%	%	%	mg/L	mg/L	%	%	℃		%	%	%	mg/L	mg/L	%	%	℃		%	%	%	mg/L	mg/L	%	%	℃		%	%	%	mg/L	mg/L	%	%
今池	最高								1系初沈								加圧			30.8	6.3	3.2	91.5	15.2	210		5.3	1.0	25.1	6.3	4.0	81.6	20.1	270	加圧	8.5	4.7
	最低																			16.9	4.8	1.1	84.8	8.5	76		3.8	0.7	19.1	6.1	3.1	79.9	18.4	140		8.5	4.3
	年平均																			23.4	5.2	2.5	89.4	10.6	140		4.4	0.9	21.5	6.2	3.5	80.5	19.5	210		8.5	4.5
	最高	30.3	6.8	2.2	90.8	14.7	350		2系初沈		31.0	6.7	0.8	82.1	22.1	110	ベルト	9.4	4.6										31.3	6.3	4.7	83.0	20.8	510	ベルト	9.0	4.7
	最低	17.4	6.2	1.0	85.3	9.2	160				18.4	6.0	0.5	77.9	17.9	53		7.0	3.6										18.4	5.8	4.2	79.2	17.0	260		7.0	3.3
	年平均	23.2	6.6	1.6	88.7	11.4	228				24.2	6.6	0.6	79.8	20.3	88		8.0	4.2										24.4	6.2	4.5	81.0	19.0	375		7.9	4.2
	最高	30.1	7.1	1.9	90.6	15.0	270		3-1系初沈																												
	最低	18.1	6.3	1.0	85.0	9.4	140																														
	年平均	23.7	6.7	1.5	88.4	11.7	218																														
大井	最高	29.5	7.0	1.2	90.6	14.6			7.3	4.0	30.5	6.9	0.80	83.3	23.6			9.0	5.2	30.5	5.9	4.4	91.6	14.7			4.7	1.0	31.0	6.8	5.0	83.3	22.6			8.3	4.5
	最低	17.2	5.9	0.5	85.4	9.4			3.2	0.6	16.0	6.6	0.50	76.4	16.7			6.3	2.6	17.0	5.2	2.6	85.3	8.4			2.5	0.7	16.0	5.9	3.8	77.4	16.7			3.0	3.0
	年平均	23.0	6.7	0.8	88.5	11.5			4.1	1.1	23.7	6.8	0.70	80.4	19.6			7.3	3.7	23.7	5.6	3.6	90.0	10.0			3.4	0.8	24.3	6.3	4.4	80.6	19.5			7.2	4.0
狭山	最高	29.5	7.3	0.8	95.0	38.1			Ⅰ系									Ⅰ系		31.0	6.1	4.7	97.2	33.4			Ⅰ系		32.2	6.4	4.5	90.1	22.7			加圧浮上	
	最低	14.0	6.4	0.3	61.9	5.0														14.0	4.9	1.7	66.6	2.8					14.0	5.8	2.3	77.3	9.9				
	年平均	21.6	6.9	0.6	86.9	13.1														22.2	5.6	3.0	90.0	10.0					22.6	6.1	3.4	84.6	15.4				
	最高	28.8	7.2	1.0	96.5	24.0			Ⅱ系		30.5	6.9	0.70	86.3	23.5			Ⅱ系		30.0	6.8	4.2	92.7	27.9			Ⅱ系		31.0	6.5	5.0	89.4	22.8			遠心濃縮	
	最低	16.2	6.5	0.2	76.0	3.5					17.0	6.4	0.37	76.5	13.7					16.9	4.8	1.5	72.1	7.3					18.3	6.2	3.7	77.2	10.6				
	年平均	22.6	6.9	0.6	87.3	12.7					23.8	6.6	0.60	81.0	19.0					23.2	5.5	3.1	88.4	11.6					24.2	6.4	4.3	81.6	18.4				
	最高																												30.0	6.6	5.4	87.5	20.8			ベルト濃縮	
	最低																												17.0	6.1	4.1	79.2	12.5				
	年平均																												23.7	6.5	4.9	82.6	17.4				
鴻岸	最高	30.3	6.8	1.8	92.9	31.6			2系初沈		31.5	6.8	0.7	84.6	21.1			2系余剰				2.4	89.6	15.9		汚泥調整槽										遠心濃縮	
	最低	18.0	6.3	0.8	68.4	7.1					18.2	6.4	0.4	78.9	15.4							1.8	84.1	10.4													
	年平均	23.5	6.6	1.3	89.2	10.8					24.1	6.6	0.5	81.8	18.2							2.0	87.5	12.5													
	最高	30.7	7.0	1.8	93.6	14.1			3系初沈		31.1	6.7	0.7	85.5	19.9			3系余剰																			遠心濃縮	
	最低	17.5	6.1	0.7	85.9	6.4					18.2	6.4	0.3	80.1	14.5																						
	年平均	23.7	6.5	1.2	89.3	10.7					24.1	6.6	0.5	82.7	17.3																						
	最高	30.1	6.9	1.6	92.7	19.3			4系初沈		31.1	6.6	0.7	85.0	19.7			4系余剰																					
	最低	17.6	6.5	0.8	80.7	7.3					17.1	6.4	0.4	80.3	15.0																						
	年平均	23.2	6.7	1.1	89.9	10.1					24.0	6.5	0.5	82.8	17.2																						
鴻岸中部	最高			2.7									7.0	0.85	81.8	24.2						1.16														
	最低			0.3					Ⅰ系				6.4	0.43	75.8	18.2		Ⅰ系				0.53				送泥汚泥										
	年平均			1.4									6.8	0.61	79.2	20.8						0.81														
	最高			2.8									6.9	0.82	82.6	22.2																				
	最低			0.3					Ⅱ系				6.3	0.38	77.8	17.4		Ⅱ系																		
	年平均			1.5									6.7	0.57	80.4	19.7																				
鴻岸南部	最高	27.4	6.8	1.9	97.8	19.3							0.85	82.3	22.7					25.0	6.1	4.4	93.3	16.5					29.5	6.9	5.6	82.9	22.7				
	最低	15.8	5.0	0.2	80.7	2.2							0.43	77.3	17.7					17.9	4.6	1.8	83.5	6.7					19.4	6.0	3.5	77.3	17.1				
	年平均	21.4	6.3	1.4	92.0	8.1							0.62	80.2	19.8					21.6	5.2	3.1	90.3	9.7					24.6	6.4	4.5	80.3	19.7				

●汚泥試験結果

みらい センター		脱水機投入汚泥(凝集剤添加前)								消化汚泥								洗浄汚泥								脱水ケーキ								
		水温 ℃	ｐＨ	濃　度 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7ｶ計度 mg/L	揮発性 有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	水温 ℃	ｐＨ	濃　度 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7ｶ計度 mg/L	揮発性 有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	水温 ℃	ｐＨ	濃　度 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7ｶ計度 mg/L	揮発性 有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	水温 ℃	ｐＨ	濃　度 %	含水率 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7ｶ計度 mg/L	揮発性 有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	高位 発熱量 cal/g
原田	最高		7.7	1.5	71.4	38.1		1・2系				7.4	1.5	71.8	32.2	4,100	1・2系									1・2系休止					19.2	85.3	76.4	30.2			1・2系		
	最低		7.4	1.2	61.9	28.6						7.2	1.2	67.8	28.2	2,900															14.7	80.8	69.8	23.6					
	年平均		7.6	1.3	67.5	32.6						7.3	1.4	70.1	29.9	3,500															15.7	84.3	73.1	26.9					
	最高		8.6	1.9	67.7	37.4		3系				7.5	2.2	71.7	34.8	4,800	3系				8.5	1.9	67.8	38.9	730	3系					31.7	74.4	54.3	54.5			3系		
	最低		7.6	1.5	62.6	32.3						7.3	2.0	65.2	28.3	2,900					7.7	1.5	61.1	32.2	380						25.6	68.3	45.5	45.7					
	年平均		8.1	1.7	65.4	34.6						7.4	2.1	69.3	30.7	4,000					8.1	1.7	65.4	34.6	510						29.0	71.0	51.6	48.4					
中央	最高			5.53	90.3	28.7																									26.9	78.0	89.7	33.7			ベルトプレス		
	最低			3.27	71.3	9.8																									22.0	73.1	66.3	10.3					
	年平均			4.30	83.3	16.7																									24.5	75.5	85.0	15.0					
	最高																																			遠心脱水		
	最低																																					
	年平均																																					
	最高																																					
	最低																																					
	年平均																																					
	最高																																					
	最低																																					
	年平均																																					
	最高																																					
	最低																																					
	年平均																																					
高槻	最高		5.8	4.5	88.9	18.2																									27.1	82.4	90.3	24.3					
	最低		4.8	2.2	81.8	11.1																									17.6	72.9	75.7	9.7					
	年平均		5.1	3.3	86.5	13.5																									22.0	78.0	86.9	13.2					

みらい センター		脱水機投入汚泥(凝集剤添加前)								消化汚泥								洗浄汚泥								脱水ケーキ								
		水温 ℃	ｐＨ	濃　度 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7ｶ計度 mg/L	揮発性 有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	水温 ℃	ｐＨ	濃　度 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7ｶ計度 mg/L	揮発性 有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	水温 ℃	ｐＨ	濃　度 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7ｶ計度 mg/L	揮発性 有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	水温 ℃	ｐＨ	濃　度 %	含水率 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7ｶ計度 mg/L	揮発性 有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	高位 発熱量 cal/g
渚	最高			4.38	91.3	27.6																									23.4	83.1	90.9	24.4			流動炉投入		
	最低			2.14	72.4	8.7																									16.9	76.6	75.6	9.1					
	年平均			3.20	88.0	12.0																									20.3	79.7	87.4	12.6					
	最高																																					
	最低																																					
	年平均																																					
鴻池	最高		5.9	4.9	84.0	36.2	950	ベルトプレス																							26.5	77.2	83.6	37.1			ベルトプレス		
	最低		5.0	3.0	63.8	16.0	200																								22.8	73.5	62.9	16.4					
	年平均		5.5	4.0	77.4	22.6	631																								23.6	76.4	78.4	21.6					
	最高		6.0	3.6	83.1	19.4	950	スクリュープレ																							23.4	78.4	84.6	18.8			スクリュープレ		
	最低		5.6	3.1	80.6	16.9	550																								21.6	76.6	81.2	15.4					
	年平均		6	4	82.1	17.9	790																								22.6	77.4	82.9	17.1					
	最高																														19.5	83.5	85.3	22.3			田原処理場		
	最低																														16.5	80.5	77.7	14.7					
	年平均																														17.1	82.9	82.2	17.8					
	最高																																					
	最低																																					
	年平均																																					
	最高																																					
	最低																																					
	年平均																																					
なわて	最高																																					
	最低																																					
	年平均																																					
川俣	最高		6.0	5.1	84.5	39.1																									26.8	83.4	84.8	34.3			Ⅰ系		
	最低		4.5	2.2	60.9	15.5																									16.6	73.2	65.7	15.2					
	年平均		5.5	4.0	77.8	22.2																									22.2	77.8	78.2	21.8					
	最高																														27.3	83.2	84.1	39.8			Ⅱ系		
	最低																														16.8	72.7	60.2	15.9					
	年平均																														22.2	77.8	77.2	22.8					
	最高																														28.3	80.4	84.7	39.4			Ⅲ系		
	最低																														19.6	71.7	60.6	15.3					
	年平均																														22.4	77.6	77.2	22.8					
竜華	最高																																					
	最低																																					
	年平均																																					
	最高																																					
	最低																																					
	年平均																																					

みらい センター		脱水機投入汚泥(凝集剤添加前)								消化汚泥								洗浄汚泥								脱水ケーキ								
		水温 ℃	ｐＨ	濃　度 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7ｶ計度 mg/L	揮発性 有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	水温 ℃	ｐＨ	濃　度 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7ｶ計度 mg/L	揮発性 有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	水温 ℃	ｐＨ	濃　度 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7ｶ計度 mg/L	揮発性 有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	水温 ℃	ｐＨ	濃　度 %	含水率 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7ｶ計度 mg/L	揮発性 有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	高位 発熱量 cal/g
今池	最高	30.7	5.8	3.8	88.5	17.2	310		6.0	2.3	30.5	7.0	2.5	79.6	27.5	3,100	60	一次槽													27.4	77.0	88.9	12.4			5.7	1.9	
	最低	18.2	5.1	1.8	82.8	11.5	180		5.1	1.6	16.2	6.7	1.7	72.5	20.4	2,100	22														23.0	72.6	87.6	11.1	ベルトプレス		5.5	1.7	
	年平均	24.1	5.4	3.0	86.6	13.4	230		5.7	1.9	22.9	6.8	2.0	75.8	24.2	2,400	39														25.6	74.4	88.1	11.9			5.6	1.8	
	最高																	二次槽													26.4	78.7	89.8	15.6	スクリュープレス		6.0	2.0	
	最低																														21.3	73.6	84.4	10.2			5.1	1.4	
	年平均																														24.5	75.5	88.5	11.6			5.5	1.7	
	最高																																					
	最低																																					
	年平均																																					
大井	最高	34.0	5.9	4.1	88.1	16.8			8.3	4.2																					26.9	77.4	89.3	15.4			5.6	1.9	
	最低	16.5	5.0	3.0	83.2	11.9			3.9	1.8																					22.6	73.1	84.6	10.7			4.6	1.4	
	年平均	24.1	5.5	3.6	86.2	13.8			5.0	2.2																					25.6	74.4	87.9	12.1			5.1	1.7	
狭山	最高																																					
	最低																																					
	年平均																																					
	最高	30.5	6.4	3.9	93.8	19.2			Ⅱ系																					24.6	79.5	90.0	17.4	ベルトプレス				
	最低	16.0	5.0	2.2	80.8	6.2																									20.5	75.4	82.6	10.0					
	年平均	23.4	5.6	3.3	86.8	13.3																									23.2	76.8	88.4	11.6					
	最高																																					
	最低																																					
	年平均																																					
湾岸	最高																																		スクリュー			
	最低																																					
	年平均																																					
	最高																																		遠心脱水			
	最低																																					
	年平均																																					
	最高																																					
	最低																																					
	年平均																																					
湾岸中部	最高																																					
	最低																																					
	年平均																																					
	最高																																					
	最低																																					
	年平均																																					
湾岸南部	最高	25.6	5.9	4.2	93.1	25.2																									28.9	78.3	91.2	18.3					
	最低	18.0	4.7	1.3	74.8	6.9																									21.7	71.1	81.7	8.8					
	年平均	22.1	5.2	3.0	87.8	12.2																									24.7	75.3	87.7	12.3					

●汚泥試験結果

みらいセンター		乾燥ケーキ										焼却灰								沈砂								備考
		ｐＨ	含水率 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7Ahｶﾘ度 mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	高位発熱量 cal/g		ｐＨ	含水率 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7Ahｶﾘ度 mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %		ｐＨ	含水率 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7Ahｶﾘ度 mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	
原田	最高																												
	最低																												
	年平均																												
	最高																												
	最低																												
	年平均																												
中央	最高																												
	最低																												
	年平均																												
	最高																												
	最低																												
	年平均																												
	最高																												
	最低																												
	年平均																												
	最高																												
	最低																												
	年平均																												
	最高																												
	最低																												
	年平均																												
高槻	最高																												
	最低																												
	年平均																												

みらいセンター		乾燥ケーキ										焼却灰								沈砂								備考
		ｐＨ	含水率 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7Ahｶﾘ度 mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	高位発熱量 cal/g		ｐＨ	含水率 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7Ahｶﾘ度 mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %		ｐＨ	含水率 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7Ahｶﾘ度 mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	
渚	最高		39.6	82.7	26.6			溶融炉投入					34.6					流動灰											
	最低		25.8	73.4	17.3								26.8																
	年平均		32.6	32.6	78.3								30.6																
	最高																	スラグ										
	最低																												
	年平均																												
鴻池	最高												38.4	38.4	0.64			1・2号炉											
	最低												30.4	30.4	0.29														
	年平均												36.7	36.7	0.5														
	最高												39.5	0.9	99.4			3号炉											
	最低												37.0	0.6	99.07														
	年平均												38.1	0.7	99.3														
	最高																												
	最低																												
	年平均																												
	最高																												
	最低																												
	年平均																												
	最高																												
	最低																												
	年平均																												
なわて	最高																												
	最低																												
	年平均																												
川俣	最高												39.3	0.7	99.7														
	最低												31.0	0.3	99.3														
	年平均												36.2	0.5	99.5														
	最高																												
	最低																												
	年平均																												
	最高																												
	最低																												
	年平均																												
竜華	最高																												
	最低																												
	年平均																												
	最高																												
	最低																												
	年平均																												

みらいセンター		乾燥ケーキ										焼却灰								沈砂								備考
		ｐＨ	含水率 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7Ahｶﾘ度 mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	高位発熱量 cal/g		ｐＨ	含水率 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7Ahｶﾘ度 mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %		ｐＨ	含水率 %	有機分 (乾物中) %	無機分 (乾物中) %	7Ahｶﾘ度 mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 (乾物中) %	全りん (乾物中) %	
今池	最高												26.8	0.70				2号炉					7.9	3.6				下水沈砂			
	最低												24.5	0.54									1.7	1.6							
	年平均												25.5	0.60									4.5	2.4							
	最高												29.7	0.96				3号炉					39.7	10.4				雨水沈砂(今井戸系)			
	最低												24.6	0.48									7.9	2.5							
	年平均												26.4	0.70									24.3	6.6							
	最高																											雨水沈砂(西除系)			
	最低																														
	年平均																														
大井	最高																												
	最低																												
	年平均																												
狭山	最高																												
	最低																												
	年平均																												
	最高																												
	最低																												
	年平均																												
湾岸	最高																												
	最低																												
	年平均																												
	最高																												
	最低																												
	年平均																												
	最高																												
	最低																												
	年平均																												
湾岸中部	最高																												
	最低																												
	年平均																												
	最高																												
	最低																												
	年平均																												
湾岸南部	最高																												
	最低																												
	年平均																												

原田水みらいセンター



中央水みらいセンター



高槻水みらいセンター



渚水みらいセンター



鴻池水みらいセンター



なわて水みらいセンター



川俣水みらいセンター



竜華水みらいセンター



今池水みらいセンター



大井水みらいセンター



狭山水みらいセンター



北部水みらいセンター



大阪南下水汚泥広域処理場



中部水みらいセンター



南部水みらいセンター



●汚泥処理廃液試験結果

水みらいセンター		場内返流水												重力濃縮槽分離液											
		水温 ℃	ｐＨ	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	ＳＳ mg/L	溶解性物質 mg/L	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L	水温 ℃	ｐＨ	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	ＳＳ mg/L	溶解性物質 mg/L	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L
原田	最高														7.0	5,378	4,456	4,860	798	1,2系			240		48
	最低														5.1	376	210	80	246				24		3.6
	年平均														6.3	1,055	773	637	418				64		12.0
	最高														6.6	1,494	1,082	750	836	3系			75		17
	最低														5.1	638	324	110	418				37		4.0
	年平均														5.8	923	535	317	606				50		11
中央	最高														7.0	2,284	1,864	1,220	1,396	No.1					
	最低														6.3	668	350	78	448						
	年平均														6.6	1,225	714	285	940						
	最高														6.9	1,686	1,034	827	1,494	No.2					
	最低														6.3	820	458	81	662						
	年平均														6.5	1,249	721	206	1,042						
高槻	最高														6.6	11,200	9,500								
	最低														5.4	610	350								
	年平均														6.1	2,440	2,054								

水みらいセンター		場内返流水												重力濃縮槽分離液											
		水温 ℃	ｐＨ	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	ＳＳ mg/L	溶解性物質 mg/L	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L	水温 ℃	ｐＨ	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	ＳＳ mg/L	溶解性物質 mg/L	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L
渚	最高	44.0	9.2			590		583	312			51	77					932			186			30	24
	最低	18.0	5.3			60		41	28			3.2	3.0					140			15			9.3	4.0
	年平均	30.5	6.7			203		285	108			14	21					259			134			20	14
渚	最高																								
	最低																								
	年平均																								
渚	最高																								
	最低																								
	年平均																								
渚	最高																								
	最低																								
	年平均																								
鴻池	最高	32.0	7.0	2,100	1,600	1,900	810	960	650	第1期	99	15	16	27.0	6.8	8,000	6,500	3,080	4,900	1,300	470	第1期	260	25	25
	最低	15.2	5.6	450	210	130	200	140	60		13	4.8	4.5	13.0	5.1	430	280	110	300	230	98		20	2.6	4.0
	年平均	25.0	6.2	896	555	420	477	330	180		42	9.8	8.8	20.7	6.2	1,570	1130	502	1066	540	220		68	15	12
鴻池	最高	29.1	7.2	560	310	260	400	160	120	第2期	34	4.3	19									第2期			
	最低	14.0	6.0	280	90	7	210	19	19		13	<0.2	2.5												
	年平均	21.5	6.7	411	198	114	298	96	73		20	1.9	9.0												
鴻池	最高																								
	最低																								
	年平均																								
鴻池	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高		7.1	2,870	2,060	2,080	812	880			110	11	22					24,600							
	最低		5.6	600	192	90	8	43			31	4.0	5.2					92							
	年平均		6.3	1,020	562	500	520	300			44	7.6	10					3,330							
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								

水みらいセンター		場内返流水												重力濃縮槽分離液											
		水温 ℃	ｐＨ	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	ＳＳ mg/L	溶解性物質 mg/L	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L	水温 ℃	ｐＨ	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	ＳＳ mg/L	溶解性物質 mg/L	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L
今池	最高													30.3	6.9	1,302		665	926				72	27	20
	最低													18.0	5.8	640		100	458				42	21	10
	年平均													23.7	6.4	930		289	641				58	25	14
今池	最高																								
	最低																								
	年平均																								
今池	最高																								
	最低																								
	年平均																								
大井	最高	38.8	7.1	865	502	300	619	570	160		82	19	41	30.0	6.6	1,232	872	585	901	1,100	320		120	40	18
	最低	25.5	6.6	480	202	90	350	240	75		17	4.9	10	17.2	6.2	802	490	150	329	520	170		56	22	11
	年平均	32.1	6.8	663	297	163	500	366	100		31	8.0	23	23.7	6.5	997	652	276	721	703	246		70	30	15
狭山	最高	30.5	7.3	1,304	1,020	1,100	454	510	310	Ⅰ系	89	25	23	30.5	7.2	630	394	292	514	280	230	Ⅰ系	54	24	7.7
	最低	14.0	6.7	306	130	68	158	96	69		26	5.5	6.2	14.0	6.4	330	128	56	246	86	63		31	6.2	4.6
	年平均	22.4	7.1	597	371	278	320	230	130		49	15	11	22.7	7.0	454	256	108	346	162	106		41	16	6.3
狭山	最高	37.2	7.3	840	564	468	570	300	170	Ⅱ系	44	14	20	30.2	6.9	1,274	778	655	619	570	360	Ⅱ系	90	24	14
	最低	17.0	6.2	266	60	40	146	42	38		14	1.2	3.5	16.0	6.1	426	184	130	250	150	95		38	7.0	6.4
	年平均	27.2	6.9	457	210	142	316	150	85		26	5.6	8.8	23.6	6.6	711	482	310	401	340	200		61	17	9.7
狭山	最高																								
	最低																								
	年平均																								
湾岸北部(南SC)	最高	54.0	8.0	2,258	310	52	2,250	37	29	Ⅰ系	41	17	22	31.1	6.8	1,038	293	155	998	240	86		28	14	23
	最低	26.0	6.5	1,022	130	1	125	2.0	15		15	0.60	1.6	17.2	6.6	721	132	31	600	91	53		9.3	7.5	10
	年平均	39.5	7.2	1,419	205	9	1,363	6.6	20		28	5.0	12	24.3	6.7	825	198	60	764	132	68		21	11	16
湾岸北部(南SC)	最高																								
	最低																								
	年平均																								
湾岸北部(南SC)	最高																								
	最低																								
	年平均																								
湾岸南部	最高		6.4	1,638	1,072	860	864	1,500	410		120	37	78		6.6			650					76		40
	最低		4.8	604	162	112	476	310	93		34	13	9.0		5.0			76					19		4.6
	年平均		5.7	945	436	303	642	728	192		56	22	33		6.2			198					41		12

●汚

水みらいセンター		機械濃縮機分離液 水温 ℃	pH	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	SS mg/L	溶解性物質 mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L	消化槽脱離液 水温 ℃	pH	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	SS mg/L	溶解性物質 mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L
原田	最高		7.1	1,796	1,486	1,630	412		1,2系遠心濃縮		160		55												
	最低		6.5	488	270	170	52				22		12												
	年平均		6.9	886	638	653	233				69		27												
	最高		6.8	914	516	510	460		3系遠心濃縮		39		35												
	最低		6.4	532	294	220	258				17		15												
	年平均		6.6	744	391	378	365				30		25												
中央	最高																								
	最低																								
	年平均																								
	最高																								
	最低																								
	年平均																								
高槻	最高		6.7	1,800	1,500																				
	最低		6.5	750	480																				
	年平均		6.6	1,206	923																				

水みらいセンター		機械濃縮機分離液 水温 ℃	pH	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	SS mg/L	溶解性物質 mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L	消化槽脱離液 水温 ℃	pH	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	SS mg/L	溶解性物質 mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L
渚	最高					472			320			0.8	24												
	最低					24			58			0.10	0.3												
	年平均					201			114			0.20	9.0												
渚	最高																								
	最低																								
	年平均																								
渚	最高																								
	最低																								
	年平均																								
渚	最高																								
	最低																								
	年平均																								
鴻池	最高	28.0	6.9	1,100	830	730	680	590	330	第1期	72	2.4	28												
	最低	14.5	6.4	460	280	225	160	80	110		22	<0.2	8.2												
	年平均	21.0	6.7	727	484	387	339	248	201		48	1.0	16												
鴻池	最高	29.9	6.9	1,200	870	760	580	590	370	第2期	100	10	45												
	最低	14.1	6.6	440	240	100	240	110	100		27	1.5	16												
	年平均	22.5	6.8	844	548	446	398	346	244		56	4.0	30												
鴻池	最高	27.0	4.8	2,600	1,600	1,540	1,400	1,400	680	流泥	200	52	25												
	最低	15.5	4.2	970	370	288	450	190	120		28	12	4.7												
	年平均	21.3	4.5	1,539	778	646	901	608	282		77	28	12												
鴻池	最高	27.5	4.9	2,500	1,500	930	1,600	1,000	570	なわ	160	53	25												
	最低	14.8	4.0	1,000	240	170	620	130	130		37	8.7	4.2												
	年平均	20.4	4.5	1,483	738	452	1,036	500	285		70	25	12												
川俣	最高					3,470				遠心No.1															
	最低					360																			
	年平均					1,284																			
川俣	最高					3,750				遠心No.2															
	最低					280																			
	年平均					1,232																			
川俣	最高					3,400				遠心No.3															
	最低					200																			
	年平均					845																			
川俣	最高					3,240				遠心No.4															
	最低					200																			
	年平均					691																			
川俣	最高					2,400				遠心No.5															
	最低					190																			
	年平均					662																			
川俣	最高					805				ﾍﾞﾙﾄNo.1															
	最低					40																			
	年平均					410																			
川俣	最高					945				ﾍﾞﾙﾄNo.2															
	最低					41																			
	年平均					373																			
川俣	最高					1,230				ﾍﾞﾙﾄNo.6															
	最低					41																			
	年平均					360																			

水みらいセンター		機械濃縮機分離液 水温 ℃	pH	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	SS mg/L	溶解性物質 mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L	消化槽脱離液 水温 ℃	pH	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	SS mg/L	溶解性物質 mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L
今池	最高	24.8	7.0	452		54	398	加圧浮上			6.7	2.1	16	16.7	6.7	682		34	648	2次槽脱離			170	150	21
	最低	20.4	6.2	276		9	262				4.2	<0.3	10	16.7	6.7	682		34	648				170	150	21
	年平均	22.9	6.8	334		19	315				5.0	1.3	14	16.7	6.7	682		34	648				170	150	21
今池	最高	31.2	7.2	2,032		122	1,998	ベルト濃縮			17	4.5	29	30.5	7.0	24,878		22,868	4,000	1次槽溢流			2,300	890	1,000
	最低	18.1	6.8	276		12	246				5.3	<0.3	4.6	16.2	6.7	16,224		13,962	1,916				1,000	710	720
	年平均	24.1	6.9	430		49	381				11	2.4	15	22.9	6.8	19,838		16,840	2,998				1,900	800	840
今池	最高																			1次槽ろ液					390
	最低																								270
	年平均																								330
大井	最高	31.0	7.3	1,268	878	940	605	1,000	390		78	1.1	38												
	最低	17.0	6.7	546	314	180	205	510	110		27	<0.2	14												
	年平均	24.1	7.0	864	540	472	392	800	230		48	<0.2	27												
狭山	最高	31.0	7.2	1,198	900	755	808	450	220	加圧	100	23	48												
	最低	14.5	6.6	220	100	55	79	44	42		19	3.4	8.7												
	年平均	23.1	6.9	502	278	199	303	180	101		43	10.1	26												
狭山	最高	30.8	6.9	582	352	336	462	190	140	遠心	31	0.81	22												
	最低	18.0	6.6	210	44	12	81	7	12		6.4	<0.2	0.46												
	年平均	24.2	6.7	387	187	160	227	120	90		19	0.52	11												
狭山	最高	30.5	7.1	414	196	110	308	110	68	ベルト	15	1.9	16												
	最低	16.5	6.0	144	10	4	34	11	18		4.3	0.34	3.1												
	年平均	23.7	7.0	249	71	56	192	53	36		7.8	0.83	6.0												
湾岸北部(南SC)	最高	32.0	7.0			665			分離液		100	47	68												
	最低	16.0	6.2			102					34	14	34												
	年平均	23.7	6.6			361					66	30	53												
湾岸北部(南SC)	最高	32.0	6.8			973			遠心濃		120	50	112												
	最低	16.0	6.1			164					44	15	36												
	年平均	23.7	6.5			446					79	33	61												
湾岸北部(南SC)	最高	32.0	6.8			988			ベルト濃		84	46	80												
	最低	16.0	6.1			66					38	13	29												
	年平均	23.4	6.5			337					58	29	50												
湾岸南部	最高					300			遠心濃縮																
	最低					86																			
	年平均					144																			

●汚

水みらいセンター		洗浄槽分離液 水温 ℃	pH	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	SS mg/L	溶解性物質 mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	アンモニア性窒素 mg/L	全リン mg/L	脱水ろ液 水温 ℃	pH	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	SS mg/L	溶解性物質 mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	アンモニア性窒素 mg/L	全リン mg/L
原田	最高														7.9	1,632	836	480	1,274			1,2系			
	最低														7.6	544	220	52	368						
	年平均														7.8	1,086	452	174	912						
	最高		8.7	1,320	798	360	1,032		3系		460		62		12.5	5,406	2,436	117	5,399			3系			
	最低		7.8	872	480	210	642				170		17		11.7	3,832	1,120	7	3,822						
	年平均		8.2	1,123	595	276	847				298		41		12.2	4,540	1,803	26	4,514						
中央	最高														6.9	1,592	784	233	1,510			B·P			
	最低														6.0	626	264	2	572						
	年平均														6.4	1,141	555	91	1,050						
	最高																								
	最低																								
	年平均																								
高槻	最高														6.4	1,100	780								
	最低														5.3	190	90								
	年平均														5.8	662	395								

水みらいセンター		洗浄槽分離液 水温 ℃	pH	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	SS mg/L	溶解性物質 mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	アンモニア性窒素 mg/L	全リン mg/L	脱水ろ液 水温 ℃	pH	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	SS mg/L	溶解性物質 mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	アンモニア性窒素 mg/L	全リン mg/L
渚	最高														6.5			764			332			60	225
	最低														4.9			104			176			22	45
	年平均														5.8			348			259			38	112
渚	最高																								
	最低																								
	年平均																								
渚	最高																								
	最低																								
	年平均																								
渚	最高																								
	最低																								
	年平均																								
鴻池	最高													28.5	6.8	3,800	2,300	1,100	2,700	3,000	620	ベルト	220	120	48
	最低													13.5	4.7	419	240	87	20	200	96		28	2.3	7.0
	年平均													21.0	5.4	2,004	911	440	1,560	1,440	364		123	52	22
鴻池	最高													20.5	5.2	15,000	11,000	11,000	4,000	3,600	1,900	スク	800	120	210
	最低													15.2	5.2	1,680	750	230	1,500	870	290		100	60	10.0
	年平均													17.9	5.2	8,340	5,875	5,615	2,750	2240	1100		450	90	110
鴻池	最高																								
	最低																								
	年平均																								
鴻池	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								

水みらいセンター		洗浄槽分離液 水温 ℃	pH	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	SS mg/L	溶解性物質 mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	アンモニア性窒素 mg/L	全リン mg/L	脱水ろ液 水温 ℃	pH	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	SS mg/L	溶解性物質 mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	アンモニア性窒素 mg/L	全リン mg/L
今池	最高													30.0	6.2	1,846		242	1,604				80	28	80
	最低													22.1	5.3	880		104	776	ベルトプレス			58	22	72
	年平均													25.1	5.9	1,143		183	960				69	24	77
今池	最高													31.0	6.0	2,636		650	2,424	スクリュープレ			170	88	170
	最低													16.3	5.2	1,078		56	816				100	42	100
	年平均													23.8	5.5	1,819		194	1,626				120	54	131
今池	最高																								
	最低																								
	年平均																								
大井	最高													30.5	6.9	1,004	500	305	840	950	220		100	38	120
	最低													16.0	5.8	640	214	42	543	200	110		33	19	36
	年平均													23.7	6.4	818	369	163	654	500	170		55	25	55
狭山	最高													30.3	8.0	1,068	528	332	953	500	170	Ⅱ系	100	47	82
	最低													15.5	5.3	150	10	12	126	11	32		10	0.31	1.6
	年平均													23.3	6.4	519	236	74	445	242	80		41	15	23
狭山	最高																								
	最低																								
	年平均																								
狭山	最高																								
	最低																								
	年平均																								
湾岸北部(南SC)	最高													33.0	10.3			1,940		ろ液槽			200	130	42
	最低													16.0	7.2			116					84	33	3.0
	年平均													24.5	8.7			706					127	63	20
湾岸北部(南SC)	最高													33.0	5.9			1,313		遠心脱水機			200	103	42
	最低													17.0	4.0			90					89	28	5.6
	年平均													24.4	5.1			308					124	55	21
湾岸北部(南SC)	最高													32.0	5.9			1,400		スクリュープレ			170	95	40
	最低													16.0	5.0			240					81	30	5.7
	年平均													23.7	5.3			609					117	55	20
湾岸南部	最高														6.0			1,490					220		210
	最低														4.6			122					53		16
	年平均														5.2			584					130		108

●汚

水みらいセンター		ケーキ乾燥機スクラバ排水													焼却排水												
		水温 ℃	ｐＨ	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	ＳＳ mg/L	溶解性物質 mg/L	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L	水温 ℃	ｐＨ	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	ＳＳ mg/L	溶解性物質 mg/L	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L
原田	最高																								
	最低																								
	年平均																								
	最高																								
	最低																								
	年平均																								
中央	最高																								
	最低																								
	年平均																								
	最高																								
	最低																								
	年平均																								
高槻	最高																								
	最低																								
	年平均																								

水みらいセンター		ケーキ乾燥機スクラバ排水													焼却排水												
		水温 ℃	ｐＨ	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	ＳＳ mg/L	溶解性物質 mg/L	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L	水温 ℃	ｐＨ	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	ＳＳ mg/L	溶解性物質 mg/L	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L
渚	最高	37.0	10.6			39			138			419	1.7	64.0	6.3	脱硫部		166			200			1.0	1,260
	最低	20.0	8.9			1			58			42	0.35	55.0	5.4			46			88			0.10	360
	年平均	27.2	9.9			11			96			249	1.2	59.8	5.9			90			136			0.30	586
渚	最高													41.0	5.7	減湿部		9			11			0.10	52
	最低													25.0	3.7			1			7.0			0.10	21
	年平均													32.5	5			4			9			0.10	36
渚	最高													39.0	3.6	EP		67			15			0.40	820
	最低													21.0	2.0			15			9			0.10	360
	年平均													28.9	2.7			38			11			0.20	549
渚	最高													60.0	6.7	流動炉排水		4			14			12	1.5
	最低													46.0	4.4			1			8.0			0.60	0.17
	年平均													53.0	6.1			1			11			6.00	0.60
鴻池	最高																								
	最低																								
	年平均																								
鴻池	最高																								
	最低																								
	年平均																								
鴻池	最高																								
	最低																								
	年平均																								
鴻池	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								
川俣	最高																								
	最低																								
	年平均																								

水みらいセンター		ケーキ乾燥機スクラバー排水													焼却排水												
		水温 ℃	ｐＨ	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	ＳＳ mg/L	溶解性物質 mg/L	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L	水温 ℃	ｐＨ	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	ＳＳ mg/L	溶解性物質 mg/L	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L
今池	最高													55.4	7.0			4		2号炉			22		1.2
	最低													51.7	6.7			3					18		0.73
	年平均													53.2	6.9			3					20		1.0
今池	最高													52.0	6.9			19		3号炉			12		3.6
	最低													43.3	6.2			<1					5.4		0.48
	年平均													48.2	6.5			5					8		1.3
今池	最高																								
	最低																								
	年平均																								
大井	最高																								
	最低																								
	年平均																								
狭山	最高														7.4	810	366	42	803		25	Ⅱ系	50	37	7.6
	最低														4.5	272	8	<1	272		5.9		28	4.0	0.32
	年平均														5.9	565	86	4	561		11		38	15	1.0
狭山	最高																								
	最低																								
	年平均																								
狭山	最高																								
	最低																								
	年平均																								
湾岸北部(南SC)	最高	32.0	5.9			141					260	387	12	44.0	7.7			66				3号炉	45	17	24
	最低	18.0	4.7			6					100	56	1.4	30.0	6.8			8					19	<0.2	6.2
	年平均	24.5	5.1			34					195	190	4.0	34.5	7.1			24					27	4.5	18
湾岸北部(南SC)	最高													59.0	7.7			13				4号	53	25	21
	最低													45.0	6.4			1					18	2.7	3.4
	年平均													52.5	6.9			6					32	12	9.2
湾岸北部(南SC)	最高													52.0	7.5			92				5号	33	12	15
	最低													22.0	6.6			6					17	0.2	3.8
	年平均													40.1	7.0			33					24	3.3	10.4
湾岸南部	最高																								
	最低																								
	年平均																								

●汚

水みらいセンター		砂ろ過逆洗排水 水温 ℃	ｐＨ	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	ＳＳ mg/L	溶解性物質 mg/L	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L
原田	最高												
	最低												
	年平均												
	最高												
	最低												
	年平均												
中央	最高												
	最低												
	年平均												
	最高												
	最低												
	年平均												
高槻	最高												
	最低												
	年平均												

水みらいセンター		砂ろ過逆洗排水 水温 ℃	ｐＨ	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	ＳＳ mg/L	溶解性物質 mg/L	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L
渚	最高												
	最低												
	年平均												
渚	最高												
	最低												
	年平均												
渚	最高												
	最低												
	年平均												
渚	最高												
	最低												
	年平均												
鴻池	最高												
	最低												
	年平均												
鴻池	最高												
	最低												
	年平均												
鴻池	最高												
	最低												
	年平均												
鴻池	最高												
	最低												
	年平均												
川俣	最高												
	最低												
	年平均												
川俣	最高												
	最低												
	年平均												
川俣	最高												
	最低												
	年平均												
川俣	最高												
	最低												
	年平均												
川俣	最高												
	最低												
	年平均												
川俣	最高												
	最低												
	年平均												
川俣	最高												
	最低												
	年平均												

水みらいセンター		砂ろ過逆洗排水 水温 ℃	ｐＨ	蒸発残留物 mg/L	強熱減量 mg/L	ＳＳ mg/L	溶解性物質 mg/L	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	揮発性有機酸 mg/L	全窒素 mg/L	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/L	全リン mg/L
今池	最高	30.7	7.3	622		240	480				22	0.93	6.4
	最低	18.2	6.6	220		12	164				8	0.00	1.1
	年平均	23.8	6.9	399		64	336				14	0.44	3.2
今池	最高												
	最低												
	年平均												
今池	最高												
	最低												
	年平均												
大井	最高	30.0	7.3	1,014	704	255	799	140	89		27	2.4	14
	最低	17.5	6.7	340	100	34	275	20	25		9.1	<0.2	1.3
	年平均	23.6	7.0	457	186	92	365	60	44		16	0.38	4.0
狭山	最高	29.8	7.2	470	218	148	408	220	79	Ⅱ系	26	10	9.9
	最低	16.5	5.8	210	40	16	168	7	14		7.4	<0.2	1.1
	年平均	23.4	6.7	310	115	57	253	45	38		14	0.46	3.0
狭山	最高												
	最低												
	年平均												
狭山	最高												
	最低												
	年平均												
湾岸北部(南SC)	最高												
	最低												
	年平均												
湾岸北部(南SC)	最高												
	最低												
	年平均												
湾岸北部(南SC)	最高												
	最低												
	年平均												
湾岸南部	最高					810							
	最低					130							
	年平均					319							

●汚泥精密試験結果

溶出試験

水みらいセンター名			原田								中央				高槻		渚			
系　列			1,2系				3系				脱水ケーキ	溶融炉		中間処理	1系	2系	脱水	3系溶融炉		4系流動床炉
月　日			H24.4.17	H24.7.2	H24.10.10	H25.1.24	H24.4.17	H24.7.2	H24.10.10	H25.1.24	H24.10.31	H24.10.31	H24.10.31	H24.10.31	H24.12.3	H24.12.3	H24.11.1	H24.10.3	H24.6.4	H24.11.1
性　状			焼却灰				焼却灰				脱水ケーキ	コークスがら	粉コークス	中間処理ダスト	焼却灰	焼却灰	脱水ケーキ	水冷スラグ	炉底殻	焼却灰
試験項目	単位	定量下限値																		
含水率	%	0.1	28.3	22.5	28.6	29.8	25.8	23.1	26.2	29.3	80.3	1.7	1.0	3.5	18.6	20.3	80.5			31.5
熱しゃく減量	%	0.01	0.80	0.20	0.60	0.26	7.0	7.1	2.4	4.4	84.2	5.0	4.4	10.1	0.85	0.93	88.1			1.0
油分	%	0.1									0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/L	0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
水銀又はその化合物	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	mg/L	0.001	<0.01	<0.01	<0.001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.001	<0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.008	<0.001	<0.001	0.002		<0.001	<0.001
鉛又はその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.13	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
有機リン化合物	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	mg/L	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04		<0.04	<0.04
ひ素又はその化合物	mg/L	0.001	0.12	0.047	0.090	0.12	<0.001	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.001	<0.001	0.064	0.035	0.028	<0.001		0.01	0.23
シアン化合物	mg/L	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ＰＣＢ	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.0005	<0.0005	0.0006	0.0006	<0.0005	<0.0005	0.0006	0.0006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チウラム	mg/L	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
セレン又はその化合物	mg/L	0.001	0.006	0.002	0.001	<0.001	0.005	0.002	0.002	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.002	0.008	0.01	0.008		<0.001	0.07
クロム及びその化合物	mg/L	0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02												
銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01										0.01	0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.1																0.4		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.1																		
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.06	<0.06	<0.06			<0.06	<0.06												
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1																	0.1	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02																	0.5	

●汚泥精密試験結果

溶出試験

水みらいセンター名			鴻池										川俣				
系　　列			1号炉		2号炉	2号炉	3号炉	3号炉	2段洗浄				流動床炉				川俣ＭＣ
月　　日			H24. 8. 20	H24. 11. 6	H24. 11. 6	H25. 2. 8	H24. 4. 24	H24. 12. 26	H24. 5. 30	H24. 8. 20	H24. 11. 6	H25. 2. 8	H24. 5. 16	H24. 8. 17	H24. 11. 12	H25. 2. 5	H24. 11. 12
性　　状			焼却灰	焼却灰	焼却灰	焼却灰	焼却灰	焼却灰	洗浄沈砂				焼却灰				洗浄沈砂
試験項目	単位	定量下限値															
含水率	%	0. 1	33. 3	29. 7	38. 6	39. 6	32. 3	42. 7	10. 8	8. 6	7. 3	5. 7	35. 7	35. 9	35	36. 3	4. 6
熱しゃく減量	%	0. 01	0. 84	0. 32	0. 3	0. 65	0. 74	0. 44	6. 4	4. 6	3	3. 6	1	0. 41	0. 33	0. 54	2. 17
油分	%	0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/L	0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
水銀又はその化合物	mg/L	0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	mg/L	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛又はその化合物	mg/L	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
有機リン化合物	mg/L	0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
六価クロム化合物	mg/L	0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
ひ素又はその化合物	mg/L	0. 001	0. 054	0. 041	0. 07	0. 11	0. 11	0. 10	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 10	0. 047	0. 09	0. 12	0. 120
シアン化合物	mg/L	0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05
ＰＣＢ	mg/L	0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
トリクロロエチレン	mg/L	0. 0005		<0. 0005	<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005				<0. 0005		<0. 0005
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 0005		<0. 0005	<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005				<0. 0005		<0. 0005
ジクロロメタン	mg/L	0. 001		<0. 001	<0. 001			<0. 001			<0. 001				<0. 0005		<0. 0005
四塩化炭素	mg/L	0. 0005		<0. 0005	<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005				<0. 001		<0. 001
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0. 001		<0. 001	<0. 001			<0. 001			<0. 001				<0. 0005		<0. 0005
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0. 0005		<0. 0005	<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005				<0. 001		<0. 001
ｼｽ-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 0005		<0. 0005	<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005				<0. 0005		<0. 0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0. 0005		<0. 0005	<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005				<0. 0005		<0. 0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0. 001		<0. 001	<0. 001			<0. 001			<0. 001				<0. 0005		<0. 0005
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0. 001		<0. 001	<0. 001			<0. 001			<0. 001				<0. 001		<0. 001
ベンゼン	mg/L	0. 0005		<0. 0005	<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005				<0. 001		<0. 001
チウラム	mg/L	0. 0006		<0. 0006	<0. 0006			<0. 0006			<0. 0006				<0. 0005		<0. 0005
シマジン	mg/L	0. 0005		<0. 0005	<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005				<0. 0006		<0. 0006
チオベンカルブ	mg/L	0. 0003		<0. 0003	<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003				<0. 0005		<0. 0005
セレン又はその化合物	mg/L	0. 001	0. 043	0. 009	0. 03	0. 033	0. 066	0. 058	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 064	0. 060	0. 071	0. 06	<0. 001
クロム及びその化合物	mg/L	0. 02													<0. 02		<0. 02
銅及びその化合物	mg/L	0. 02													<0. 02		<0. 02
亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 01													0. 08		0. 10
鉄及びその化合物	mg/L	0. 1													<0. 1		0. 7
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 1													0. 5		<0. 1
ニッケル及びその化合物	mg/L	0. 06													<0. 06		<0. 06
ふっ素及びその化合物	mg/L	0. 1															
ほう素及びその化合物	mg/L	0. 02															

●汚泥精密試験結果

溶出試験

水みらいセンター名			今池					大井	狭山				南部
系　　列			２号炉	３号炉	下水沈砂	今井戸系	今井戸系	焼却炉	2系焼却炉				脱水
月　　日			H24.11.14	H24.10.4	H24.10.5	H24.8.8	H24.10.3	H24.11.14	H24.5.29	H24.7.3	H24.9.25	H24.11.6	H24.8.2
性　　状			焼却灰	焼却灰	下水沈砂	雨水沈砂	雨水沈砂	焼却灰	焼却灰				脱水ケーキ
試験項目	単位	定量下限値											
含水率	%	0.1	27.1	26.0	5.6	32.6	14.5	26	27.5	26.5	27.6	28	76.0
熱しゃく減量	%	0.01	0.88	0.48	1.2	9.9	4.1	0.71				0.9	81.5
油分	%	0.1			<0.1	0.5	0.1						
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005
水銀又はその化合物	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001
鉛又はその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01
有機リン化合物	mg/L	0.1						<0.1				<0.1	<0.1
六価クロム化合物	mg/L	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04				<0.04	<0.04
ひ素又はその化合物	mg/L	0.001	0.05	0.014	<0.001	0.002	0.001	0.06	0.1	0.095	0.150	0.099	<0.001
シアン化合物	mg/L	0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				<0.05	<0.05
ＰＣＢ	mg/L	0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.0005											<0.0005
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005											<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	0.001											<0.001
四塩化炭素	mg/L	0.0005											<0.0005
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001											<0.001
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005											<0.0005
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005											<0.0005
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005											<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001											<0.001
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001											<0.001
ベンゼン	mg/L	0.0005											<0.0005
チウラム	mg/L	0.0006											<0.0006
シマジン	mg/L	0.0005											<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	0.0003											<0.0003
セレン又はその化合物	mg/L	0.001	0.01	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.084	0.070	0.10	0.1	<0.001
クロム及びその化合物	mg/L	0.02											
銅及びその化合物	mg/L	0.02											
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01											
鉄及びその化合物	mg/L	0.1											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.1											
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.06											
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1											
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02											

●汚泥精密試験結果

含有試験

水みらいセンター名			原田												中央								高槻		
系　列			1・2系				3系				1・2系				3系				脱水	２号溶融炉		３号溶融炉		中間処理	溶融施設		溶融炉	1系	2系
月　日			H24.4.17	H24.7.2	H24.10.10	H25.1.24	H24.4.17	H24.7.2	H24.10.10	H25.1.24	H24.4.17	H24.7.2	H24.10.10	H25.1.24	H24.4.17	H24.7.2	H24.10.10	H25.1.24	H24.10.31	H24.10.31	H24.12.3	H24.12.3	H24.10.31	H24.10.31	H24.10.31	H24.10.31	H24.12.18	H24.12.3	H24.12.3
性　状			脱水ケーキ				脱水ケーキ				焼却灰				焼却灰				脱水ケーキ	溶融炉スラグ	溶融炉ダスト	溶融炉スラグ	溶融炉ダスト	中間処理ダスト	コークスがら	粉コークス	スラグ	焼却灰	焼却灰
試験項目	単位	定量下限値																											
含水率	%	0.1	86.0	84.8	84.0	85.4	65.0	71.6	68.7	75.3	28.3	22.5	28.6	29.8	25.7	23.1	26.2	29.3	80.3					3.5				18.6	20.3
熱しゃく減量	%	0.01	69	70	72.5	75.3	61.0	49.0	51.8	52.6	0.50	0.17	0.60	0.26	6.9	7.1	2.4	4.4	84.2					10.1				0.85	0.93
油分	%	0.1																	0.4					<0.1				<0.1	<0.1
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/DSkg	0.001																	<0.001										
水銀又はその化合物	mg/DSkg	0.01	0.51	0.18	0.14	0.51	0.46	0.42	0.02	0.51	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										
ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	mg/DSkg	0.05	2.4	2.6	1.9	1.2	2.9	3.3	3.3	3.7	4.5	5.2	6.3	4.6	2.3	2.1	2.6	2.8	1.9										
鉛又はその化合物	mg/DSkg	0.5	42	36	31	20	16	22	26	23	3.9	5.7	54	30	11	6.4	12	20	15										
有機リン化合物	mg/DSkg	0.1																	<0.1										
六価クロム化合物	mg/DSkg	0.3																	<0.3										
ひ素又はその化合物	mg/DSkg	0.05	7.0	6.8	4.9	6.5	3.9	6.7	4.0	6.9	35	29	21	29	12	12.0	7.5	15	4.2										
シアン化合物	mg/DSkg	0.1																	<0.1										
ＰＣＢ	mg/DSkg	0.01																	<0.01										
セレン又はその化合物	mg/DSkg	0.05	6.7	3.9	3.3	3.3	3	1.7	1.9	2.6	1.5	0.97	1.5	0.14	6	2.9	4.1	3.9	1.5										
クロム及びその化合物	mg/DSkg	1	39	35	27	21	36	39	26	31	95	91	110	82	80	58	92	81											
銅及びその化合物	mg/DSkg	1	460	420	400	410	240	270	300	320	1400	1200	1400	1600	620	510	530	610											
亜鉛及びその化合物	mg/DSkg	0.5	810	830	800	650	390	510	540	510	2400	2500	2700	2300	1000	900	1000	1000											
鉄及びその化合物	mg/DSkg	5																											
マンガン及びその化合物	mg/DSkg	5																											
ニッケル及びその化合物	mg/DSkg	5	23	25	23	17	110	61	88	120	81	83	75	62	200	200	180	250											
ダイオキシン類	ng-TEQ/DSg																		0.0018	0.00000026	0.00012	0.00031	0.000033	0.0000025	0.000029	0.00012	0.00000033	0.0000031	0.000016
全硫黄	W/W dry%	0.01																											
全リン	W/W dry%	0.01																											
全窒素	W/W dry%	0.1																											
珪素	W/W dry%	1																											
比重	kg/m3	0.01																										610	590
高位発熱量	kJ/DSkg	160																											
低位発熱量	kJ/WSkg	160																											
炭素含有量	W/W dry%	0.1																											
水素含有量	W/W dry%	0.1																											
窒素含有量	W/W dry%	0.1																											
酸素量	W/W dry%	0.01																											

●汚泥精密試験結果

含有試験

水みらいセンター名			渚				鴻池						川俣					今池		大井		狭山					南部
系　列			脱水	3系溶融炉		4系流動床炉	脱水	脱水	1号炉	2号炉	3号炉		流動床炉				川俣MC	2号炉	3号炉	脱水	焼却	脱水	2系焼却炉				脱水
月　日			H24.11.1	H24.10.3	H24.6.4	H24.11.1	H24.8.20	H25.2.8	H24.11.6	H24.11.6	H24.4.24	H24.12.26	H24.5.16	H24.8.17	H24.11.12	H25.2.5	H24.11.12	H24.11.14	H24.10.4	H24.11.14	H24.11.14	H24.7.3	H24.5.29	H24.7.3	H24.9.25	H24.11.6	H24.8.2
性　状			脱水ケーキ	水冷スラグ	炉底殻	焼却灰	脱水ケーキ	脱水ケーキ	焼却灰	焼却灰	焼却灰		焼却灰				洗浄沈砂	焼却灰	焼却灰	脱水ケーキ	焼却灰	脱水ケーキ	焼却灰					脱水ケーキ
試験項目	単位	定量下限値																									
含水率	%	0.1	80.5			31.5	74.4	78.3	29.7	38.6	32.3	42.7	35.7	35.9	35	36.3	4.6	27.1	26.0		26		27.5	26.5	27.6	28	76.0
熱しゃく減量	%	0.01	88.1			1.0	66.0	78.5	0.32	0.3	0.74	0.44	1	0.41	0.33	0.54	2.17	0.88	0.48		0.71					0.9	81.5
油分	%	0.1	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/DSkg	0.001				<0.001			<0.001	<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001
水銀又はその化合物	mg/DSkg	0.01			<0.01	1.1			0.03	1.2		0.04			0.21		0.18			0.25	<0.01	0.23				2.7	0.5
ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	mg/DSkg	0.05			<0.05	4.2			9.2	11		2.2			4.8		<0.05			0.6	6.4	0.57				6.3	0.4
鉛又はその化合物	mg/DSkg	0.5			8.2	54			240	210		81			100		28			7.0	99	9.8				81	10
有機リン化合物	mg/DSkg	0.1				<0.1			<0.1	<0.1		<0.1								<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	-
六価クロム化合物	mg/DSkg	0.3				<0.3			<0.3	<0.3		<0.3								<0.3	<0.3	<0.3				<0.3	<0.3
ひ素又はその化合物	mg/DSkg	0.05			7.7	17			18	18		24			24		1.6			4.2	22	1.2	20	20	24	21	2.5
シアン化合物	mg/DSkg	0.1		<0.1		<0.1			<0.1	<0.1		<0.1			<0.1		<0.1			0.3	1.6	<0.1				1.5	<0.1
ＰＣＢ	mg/DSkg	0.01		<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		<0.01								<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01
セレン又はその化合物	mg/DSkg	0.05			0.27	5.2			1.6	4.1		3.8								0.06	0.22	0.51	6.5	6	7.5	8.3	1.1
クロム及びその化合物	mg/DSkg	1		170	3200	150			500	520		440	1500	1500	2000	1900	110					10					20
銅及びその化合物	mg/DSkg	1		360	1100	1300			3100	3700		1200	1300	1000	1500	2100	120					160					200
亜鉛及びその化合物	mg/DSkg	0.5		4.8	160	2000			7800	8100		2500	6600	5500	8400	7100	310			2500	20000	1000				8200	690
鉄及びその化合物	mg/DSkg	5		30000		21000			330000	380000		93000	64000	64000	92000	65000	12000					4300					2700
マンガン及びその化合物	mg/DSkg	5		700	320	1400			8500	13000		3200	3300	1200	2500	3200	200					61					80
ニッケル及びその化合物	mg/DSkg	5											280	250	630	920	30										85
ダイオキシン類	ng-TEQ/DSg			0.0000015	0.0000007	0			0	0	0.01				0.000085			0.00053	0.000068		0.0000059					0.000013	
全硫黄	W/W dry%	0.01	0.34	0.24			0.7	0.76																			0.49
全リン	W/W dry%	0.01		2.8	3.0																						1.2
全窒素	W/W dry%	0.1																									4.6
珪素	W/W dry%	1																									
比重	kg/m3	0.01				590			830	650	520	730	570	660	550	560	1300										
高位発熱量	kJ/DSkg	160	19700				14700	19400												4870		4460					4680
低位発熱量	kJ/WSkg	160					13500	18000																			
炭素含有量	W/W dry%	0.1					33.4	43.7												45.4							
水素含有量	W/W dry%	0.1					5.2	6.3												6.3							
窒素含有量	W/W dry%	0.1					3.9	5.6												5.2							
酸素量	W/W dry%	0.01					22	29												27.6							

●H24年度 排ガス測定結果

センター名			原田水みらいセンター								中央水みらいセンター								高槻水みらいセンター							
測定項目		単位	流動焼炉(1･2系)				竪型多段炉(3系2号炉)				2号溶融炉				3号溶融炉				1系焼却施設				2系焼却施設			
			平成24年7月9日		平成24年12月20日		平成24年7月20日		平成24年12月19日		平成24年9月7日		平成25年2月4日		平成24年6月21日		平成24年12月19日		平成24年5月25日		平成25年1月23日		平成24年6月22日		平成24年12月18日	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	m^3/h	6,300	—	5,700	—	11,000	—	11,600	—	14,800	—	15,300	—	16,700	—	17,100	—	17,700	—	17,400	—	17,200	—	18,000	—
	乾き	m^3/h	6,000	—	5,500	—	10,500	—	11,200	—	14,100	—	14,200	—	15,800	—	16,200	—	16,800	—	16,700	—	16,300	—	17,200	—
排出ガス温度(平均値)		℃	39	—	28	—	67	—	58	—	54	—	50	—	36	—	30	—	218	—	210	—	195	—	194	—
排出ガス流速(平均値)		m/s	3.14	—	2.74	—	1.40	—	1.45	—	17.7	—	18.0	—	22.4	—	22.3	—	2.8	—	2.7	—	2.6	—	2.7	—
水分量		vol%	4.6	—	3.6	—	4.1	—	3.3	—	5.0	—	6.7	—	5.5	—	5.5	—	4.9	—	4.2	—	4.8	—	4.4	—
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	8.3	—	7.9	—	9.1	—	8.1	—	6.8	—	6.8	—	9.3	—	8.4	—	8.1	—	7.8	—	7.4	—	7.0	—
	酸素	vol%	11.2	—	11.5	—	9.9	—	11.5	—	10.4	—	9.7	—	7.5	—	7.1	—	8.7	—	7.7	—	8.4	—	8.8	—
	一酸化炭素	vol%	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
	窒素	vol%	80.5	—	80.6	—	81.0	—	80.4	—	82.6	—	83.4	—	83.1	—	84.3	—	83.0	—	84.4	—	84.1	—	84.1	—
ばいじん	濃度	g/m^3	<0.002	—	0.007	—	<0.002	—	0.004	—	0.016	—	0.015	—	0.018	—	0.015	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	※$O_2$12%換算値	g/m^3	<0.002	0.15	0.006	0.15	<0.002	0.08	0.004	0.08	0.013	0.15	0.011	0.15	0.011	0.25	0.009	0.25	<0.002	0.08	<0.002	0.08	<0.002	0.15	<0.002	0.15
硫黄酸化物	濃度	volppm	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	0.7	—	0.7	—	0.8	—	0.8	—	1.2	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—
	排出量	m^3/h	<0.003	0.82	<0.003	0.82	<0.006	1.24	0.008	1.24	0.009	1.4	0.010	1.5	0.014	1.6	0.019	1.4	<0.009	2.6	<0.009	2.5	<0.008	2.4	<0.008	2.4
窒素酸化物	濃度	volppm	17	—	12	—	24	—	25	—	97	—	100	—	132	—	124	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—
	※$O_2$12%換算値	volppm	15	250	11	250	19	250	23	250	82	250	80	250	86	250	81	250	<1	250	<1	250	<1	250	<1	250
塩化水素	濃度	mg/m^3	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	1	—	2	—	2	—	2	—
	※$O_2$12%換算値	mg/m^3	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<0.9	700	<0.9	700	<0.7	700	<0.7	700	1.3	700	1.5	700	2.0	700	2.1	700
アンチモン及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.005	17.0	<0.005	20.9	<0.005	15.5	<0.005	17.8	<0.005	9.64	<0.005	11.28	<0.005	9.62	<0.005	9.37	<0.005	4.84	<0.005	4.88	<0.005	5.00	<0.005	4.74
塩素	濃度	mg/m^3	<0.1	269	<0.1	330	<0.1	245	<0.1	282	<0.1	152.7	<0.1	178.6	0.1	152.3	0.2	148.4	<0.1	76.7	<0.1	77.2	<0.1	79.2	<0.1	75.1
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	1.41	<0.01	1.74	<0.01	1.29	<0.01	1.48	<0.01	0.80	<0.01	0.94	<0.01	0.80	<0.01	0.78	<0.01	0.40	<0.01	0.40	<0.01	0.41	<0.01	0.39
臭素	濃度	mg/m^3	<0.2	60.7	<0.2	74.5	<0.2	55.3	<0.2	63.6	<0.2	34.4	<0.2	40.3	<0.2	34.3	<0.2	33.5	<0.2	17.3	<0.2	17.4	<0.2	17.9	<0.2	16.9
水銀及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	2.83	<0.01	3.48	<0.01	2.58	<0.01	2.97	<0.01	1.60	<0.01	1.88	<0.01	1.60	<0.01	1.56	0.01	0.80	0.01	0.81	<0.01	0.83	<0.01	0.79
銅及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	28.3	<0.01	34.8	<0.01	25.8	<0.01	29.7	<0.01	16.08	<0.01	18.81	<0.01	16.04	<0.01	15.62	<0.01	8.08	<0.01	8.13	<0.01	8.34	<0.01	7.91
鉛及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	5.67	<0.01	6.96	<0.01	5.17	<0.01	5.94	<0.01	3.22	<0.01	3.76	<0.01	3.21	<0.01	3.12	<0.01	1.62	<0.01	1.63	<0.01	1.67	<0.01	1.58
バナジウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	2.83	<0.01	3.48	<0.01	2.58	<0.01	2.97	<0.01	1.61	<0.01	1.88	<0.01	1.60	<0.01	1.56	<0.01	0.81	<0.01	0.81	<0.01	0.83	<0.01	0.79
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	0.283	<0.01	0.348	<0.01	0.258	<0.01	0.297	<0.01	0.16	<0.01	0.19	<0.01	0.16	<0.01	0.16	<0.01	0.08	<0.01	0.08	<0.01	0.08	<0.01	0.08
ホルムアルデヒド	濃度	mg/m^3	<0.01	38.0	0.02	46.7	<0.01	34.6	<0.01	39.8	0.02	21.57	0.04	25.22	0.02	21.51	0.03	20.95	0.03	10.8	0.03	10.9	0.02	12.8	0.01	10.6
マンガン及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	11.3	<0.01	13.9	<0.01	10.3	<0.01	11.8	<0.01	6.43	<0.01	7.52	<0.01	6.42	<0.01	6.25	<0.01	3.23	<0.01	3.25	<0.01	3.34	<0.01	3.16
亜鉛	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化合物	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一酸化炭素(連続測定)	濃度	volppm	25	—	—	—	220	—	—	—	3.3	—	—	—	4.4	—	—	—	19	—	—	—	4.0	—	—	—
	※$O_2$12%換算値	volppm	23	—	—	—	180	—	—	—	2.8	—	—	—	2.9	—	—	—	14	—	—	—	2.8	—	—	—
酸素(連続測定)		vol%	11.1	—	—	—	9.8	—	—	—	10.3	—	—	—	7.2	—	—	—	8.9	—	—	—	8.4	—	—	—
PCDD＋PCDF	PCDDs	$ng-TEQ/m^3$	0	—	—	—	7.5E−05	—	—	—	8.3E−05	—	—	—	3.1E−05	—	—	—	0.0012	—	—	—	0.0012	—	—	—
	PCDFs	$ng-TEQ/m^3$	0	—	—	—	0	—	—	—	0.00046	—	—	—	0.00056	—	—	—	0.0067	—	—	—	0.0035	—	—	—
	Total	$ng-TEQ/m^3$	0	—	—	—	7.5E−05	—	—	—	0.00054	—	—	—	0.00059	—	—	—	0.0079	—	—	—	0.0048	—	—	—
Co-PCBs		$ng-TEQ/m^3$	######	—	—	—	7.1E−06	—	—	—	1.2E−06	—	—	—	8.2E−05	—	—	—	0.00077	—	—	—	0.00037	—	—	—
ダイオキシン類(PCDD,PCDF＋Co-PC		$ng-TEQ/m^3$	######	5	—	—	8.2E−05	1	—	—	0.00054	5	—	—	0.00067	10	—	—	0.0087	1	—	—	0.0051	5	—	—
亜酸化窒素	濃度	volppm	120	—	130	—	120	—	130	—	23	—	35	—	—	—	—	—	68	—	54	—	—	—	—	—

●H24年度 排ガス測定結果

センター名		渚水みらいセンター												鴻池水みらいセンター																			
測定項目		3系煙突出口				4系煙突出口				3系 パッケージボイラ				1号炉 煙道								2号炉 煙道								3号炉 煙道			
		平成23年4月22日		平成24年1月6日		平成23年6月7日		平成24年2月7日		平成23年4月13日		平成24年2月7日		平成23年4月22日		平成23年8月31日		平成24年2月27日		平成24年3月9日		平成24年11月26日		平成24年12月18日		平成25年1月21日		平成25年2月8日		平成24年4月24日		平成25年1月29日	
		測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	10,200	－	9,730	－	14,400	－	13,100	－	1,450	－	4,670	－	20,000	－	12,400	－	12,300	－	12,800	－	15,300	—	16,300	—	15,900	—	15,400	—	18,800	—	17,700	—
	乾き	9,670	－	9,320	－	13,700	－	12,300	－	1,310	－	3,840	－	18,900	－	11,200	－	11,600	－	12,100	－	14,600	—	15,000	—	15,300	—	14,900	—	18,000	—	17,100	—
排出ガス温度（平均値）		51	－	53	－	197	－	186	－	44	－	52	－	66	－	49	－	46	－	42	－	81	—	80	—	77	—	76	—	119	—	113	—
排出ガス流速（平均値）		14.0	－	13.4	－	13.8	－	12.3	－	1.7	－	5.7	－	18.5	－	10.6	－	10.1	－	10.5	－	14.3	—	15.1	—	14.4	—	14.0	—	13.2	—	12.1	—
水分量		5.1	－	4.2	－	4.6	－	6.3	－	9.6	－	17.7	－	5.5	－	9.7	－	5.1	－	5.3	－	4.2	—	7.9	—	4.0	—	2.7	—	4.7	—	3.5	—
排出ガス組成	二酸化炭素	10.7	－	9.6	－	5.3	－	5.3	－	10.0	－	10.2	－	5.4	－	11.6	－	9.3	－	8.1	－	8.8	—	8.3	—	8.4	—	8.9	—	5.9	—	5.9	—
	酸素	9.4	－	9.6	－	14.7	－	14.6	－	5.5	－	6.3	－	13.7	－	6.8	－	8.7	－	10.8	－	10.7	—	11.0	—	11.2	—	10.7	—	13.6	—	13.5	—
	一酸化炭素	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
	窒素	79.9	－	80.8	－	80.0	－	80.1	－	84.5	－	83.5	－	80.9	－	81.6	－	82.0	－	81.1	－	80.6	—	80.7	—	80.4	—	80.4	—	80.5	—	80.6	—
ばいじん	濃度	0.011	－	0.003	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	0.9	－	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	※$O_2$12%換算値	0.009	0.15	0.002	0.15	<0.003	0.08	<0.003	0.08	－	－	－	－	<0.003	0.04	<0.002	0.04	<0.002	0.04	0.8	0.04	<0.002	0.04	<0.002	0.04	<0.002	0.04	<0.002	0.04	<0.003	0.04	<0.003	0.04
硫黄酸化物	濃度	4.8	－	0.9	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	0.5	—	<0.5	—	1.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—
	排出量	0.046	0.90	0.008	0.89	<0.007	0.92	<0.007	0.86	<0.001	0.33	<0.002	0.38	0.009	0.74	<0.006	0.6	<0.006	0.59	<0.007	0.59	0.0073	0.690	<0.008	0.702	0.0230	0.690	<0.008	0.679	<0.009	0.923	<0.009	0.884
窒素酸化物	濃度	68	－	98	－	<10	－	<10	－	54	－	50	－	<10	－	<10	－	<10	－	<10	－	<10	—	<10	—	<10	—	<10	—	10	—	10	—
	※$O_2$12%換算値	54	250	77	250	<15	250	<15	250	59＊	－	57＊	－	<13	250	<7	250	<8	250	<9	250	<9	250	<10	250	<10	250	<9	250	14	250	12	250
塩化水素	濃度	1	－	<1	－	<1	－	2	－	－	－	－	－	<1	－	<1	－	<1	－	<1	－	<1	103	<1	101	<1	99.0	<1	101	<1	80.0	<1	84.2
	※$O_2$12%換算値	1	700	<1	700	<2	700	2	700	－	－	－	－	<2	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<2	700	<2	700
アンチモン及びその化合物	濃度	<0.005	16	<0.005	17	<0.005	8	<0.005	8.9	－	－	－	－	<0.005	2.9	<0.005	4.9	－	－	－	－	<0.005	3.82	<0.005	3.72	—	—	—	—	<0.005	2.94	—	—
塩素	濃度	<0.1	260	<0.1	270	<0.1	120	<0.1	140	－	－	－	－	<0.1	46	<0.1	78	－	－	－	－	<0.1	60.6	<0.1	58.9	—	—	—	—	<0.1	46.6	—	—
カドミウム及びその化合物	濃度	<0.01	1.4	<0.01	1.4	<0.01	0.67	<0.01	0.74	－	－	－	－	<0.01	0.24	<0.01	0.41	－	－	－	－	<0.01	0.319	<0.01	0.310	—	—	—	—	<0.01	0.245	—	—
臭素	濃度	<0.2	60	<0.2	62	<0.2	28	<0.2	32	－	－	－	－	<0.2	10	<0.2	17	－	－	－	－	<0.2	13.6	0.2	13.2	—	—	—	—	<0.2	10.5	—	—
水銀及びその化合物	濃度	0.01	2.8	<0.01	2.9	<0.01	1.3	<0.01	1.4	－	－	－	－	<0.01	0.49	<0.01	0.83	－	－	－	－	<0.01	0.638	<0.01	0.620	—	—	—	—	0.02	0.491	—	—
銅及びその化合物	濃度	0.01	28	<0.01	29	<0.01	13	<0.01	14	－	－	－	－	<0.01	4.9	<0.01	8.3	－	－	－	－	<0.01	6.38	<0.01	6.20	—	—	—	—	<0.01	4.91	—	—
鉛及びその化合物	濃度	<0.01	5.6	<0.01	5.8	<0.01	2.6	<0.01	2.9	－	－	－	－	<0.01	0.98	<0.01	1.6	－	－	－	－	<0.01	1.27	<0.01	1.24	—	—	—	—	<0.01	0.982	—	—
バナジウム及びその化合物	濃度	<0.01	2.8	<0.01	2.9	<0.01	1.3	<0.01	1.4	－	－	－	－	<0.01	0.49	<0.01	0.83	－	－	－	－	<0.01	0.638	<0.01	0.620	—	—	—	—	<0.01	0.491	—	—
ベリリウム及びその化合物	濃度	<0.01	0.28	<0.01	0.29	<0.01	0.13	<0.01	0.14	－	－	－	－	<0.01	0.049	<0.01	0.083	－	－	－	－	<0.01	0.0638	<0.01	0.062	—	—	—	—	<0.01	0.0491	—	—
ホルムアルデヒド	濃度	<0.01	37	<0.01	39	0.27	18	<0.01	20	－	－	－	－	0.01	6.6	0.03	11	－	－	－	－	0.14	8.55	<0.01	8.31	—	—	—	—	<0.01	6.59	—	—
マンガン及びその化合物	濃度	<0.01	11	<0.01	11	<0.01	5.3	<0.01	5.9	－	－	－	－	<0.01	1.9	<0.01	3.3	－	－	－	－	<0.01	2.55	<0.01	2.48	—	—	—	—	<0.01	1.96	—	—
亜鉛	濃度	<10	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化合物	濃度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一酸化炭素（連続測定）	濃度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<10	－	－	－	－	－	－	－	13	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—
	※$O_2$12%換算値													12	－	－	－	－	－	－	－	11	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—
酸素（連続測定）		8.1	－	－	－	14.7	－	－	－	－	－	－	－	14.7	－	－	－	－	－	－	－	10.7	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—
PCDD＋PCDF	PCDDs	5.1E-07	－	－	－	1.2E-06	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	—	—	—	—	—	—	—	1.8E-05	—	—	—
	PCDFs	8.9E-05	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	#######	—	—	—	—	—	—	—	4.2E-05	—	—	—
	Total	#######	－	－	－	1.2E-06	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	#######	—	—	—	—	—	—	—	#######	—	—	—
Co-PCBs		0.00010	－	－	－	1.7E-06	－	－	－	－	－	－	－	1.7E-06	－	－	－	－	－	－	－	0.00016	—	—	—	—	—	—	—	3.1E-06	—	—	—
ダイオキシン類(PCDD,PCDF＋Co-PC		0.00019	5	－	－	2.9E-06	1	－	－	－	－	－	－	1.7E-06	0.1	－	－	－	－	－	－	0.00022	0.1	—	—	—	—	—	—	6.3E-05	0.1	—	—
亜酸化窒素	濃度	4.3	－	3.2	－	130	－	110	－	－	－	－	－	84	－	－	－	450	－	－	－	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

●H24年度 排ガス測定結果

センター名		川俣水みらいセンター																									
測定項目		炉Ⅰ系煙道										炉Ⅱ系煙道								炉Ⅲ系煙道							
		平成24年5月16日		平成24年7月20日		平成24年10月30日		平成24年11月27日		平成25年2月5日		平成24年8月17日		平成24年10月31日		平成24年12月19日		平成25年3月11日		平成24年4月26日		平成24年6月4日		平成24年9月7日		平成25年1月24日		平成25年2月5日	
		測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	10,600	—	9,540	—	9,300	—	10,400	—	11,100	—	9,650	—	8,570	—	8,270	—	8,120	—	14,200	—	13,700	—	13,900	—	13,900	—	12,800	—
	乾き	10,100	—	9,060	—	8,850	—	10,100	—	10,800	—	9,160	—	8,170	—	8,020	—	7,840	—	13,600	—	13,300	—	13,200	—	13,700	—	12,600	—
排出ガス温度（平均値）		36	—	44	—	36	—	29	—	28	—	53	—	48	—	41	—	26	—	167	—	192	—	167	—	171	—	179	—
排出ガス流速（平均値）		14.0	—	12.9	—	12.3	—	13.3	—	14.0	—	13.4	—	11.7	—	11.2	—	10.3	—	26.5	—	26.9	—	25.8	—	26.1	—	24.1	—
水分量		4.2	—	5.1	—	4.8	—	3.4	—	3.2	—	5.1	—	4.7	—	3.0	—	3.4	—	3.9	—	3.3	—	4.6	—	2.0	—	1.6	—
排出ガス組成	二酸化炭素	8.6	—	8.6	—	9.0	—	8.6	—	8.5	—	11.0	—	10.9	—	11.0	—	12.6	—	5.5	—	5.5	—	5.0	—	5.6	—	5.9	—
	酸素	10.9	—	10.2	—	10.3	—	10.6	—	11.1	—	7.7	—	8.3	—	7.4	—	5.9	—	14.4	—	14.5	—	14.9	—	14.0	—	14.2	—
	一酸化炭素	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
	窒素	80.5	—	81.2	—	80.7	—	80.8	—	80.4	—	81.3	—	80.8	—	81.6	—	81.5	—	80.1	—	80.0	—	80.1	—	80.4	—	79.9	—
ばいじん	濃度	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	-	—	<0.002	—	—	—	—	—
	※$O_2$12%換算値	<0.002	0.08	—	—	<0.002	0.08	—	—	—	—	<0.002	0.08	<0.002	0.08	—	—	—	—	<0.003	0.08	-	—	<0.003	0.08	—	—	—	—
硫黄酸化物	濃度	3.2	—	3.8	—	2.3	—	<0.5	—	<0.5	—	2.4	—	2.8	—	2.3	—	1.3	—	0.5	—	<0.5	—	2.4	—	<0.5	—	<0.5	—
	排出量	0.0324	1.98	0.0345	1.98	0.0204	1.96	<0.006	1.96	<0.006	1.96	0.0220	2.00	0.0229	1.97	0.0185	1.95	0.0102	1.92	0.00680	2.42	<0.007	2.47	0.0317	2.41	<0.007	2.42	<0.007	2.40
窒素酸化物	濃度	17	—	11	—	<10	—	<10	—	<10	—	<10	—	<10	—	<10	—	26	—	<10	—	<10	—	<10	—	16	—	16	—
	※$O_2$12%換算値	14	250	9	250	<9	250	<9	250	<9	250	<7	250	<8	250	<7	250	15	250	<14	250	<14	250	<15	250	20	250	21	250
塩化水素	濃度	<1	880	—	—	<1	999	—	—	—	—	<1	966	<1	1,080	—	—	—	—	<1	651	—	—	<1	672	—	—	—	—
	※$O_2$12%換算値	<1	700	—	—	<1	700	—	—	—	—	<1	700	<1	700	—	—	—	—	<2	700	—	—	<2	700	—	—	—	—
アンチモン及びその化合物	濃度	<0.005	32.4	—	—	<0.005	36.8	—	—	—	—	<0.005	35.6	<0.005	40.0	—	—	—	—	<0.005	23.9	—	—	<0.005	24.7	—	—	—	—
塩素	濃度	<0.1	513	—	—	<0.1	582	—	—	—	—	<0.1	563	<0.1	634	—	—	—	—	<0.1	379	—	—	<0.1	392	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	濃度	<0.01	2.70	—	—	<0.01	3.06	—	—	—	—	<0.01	2.96	<0.01	3.33	—	—	—	—	<0.01	1.99	—	—	<0.01	2.06	—	—	—	—
臭素	濃度	<0.2	115	—	—	<0.2	131	—	—	—	—	<0.2	127	<0.2	142	—	—	—	—	<0.2	85.6	—	—	<0.2	88.3	—	—	—	—
水銀及びその化合物	濃度	0.01	5.40	—	—	<0.01	6.13	—	—	—	—	<0.01	5.93	0.02	6.67	—	—	—	—	0.02	3.99	—	—	0.03	4.12	—	—	—	—
銅及びその化合物	濃度	<0.01	54.0	—	—	<0.01	61.3	—	—	—	—	<0.01	59.3	<0.01	66.7	—	—	—	—	<0.01	39.9	—	—	<0.01	41.2	—	—	—	—
鉛及びその化合物	濃度	<0.01	10.8	—	—	<0.01	12.2	—	—	—	—	<0.01	11.8	<0.01	13.3	—	—	—	—	<0.01	7.99	—	—	<0.01	8.25	—	—	—	—
バナジウム及びその化合物	濃度	<0.01	5.40	—	—	<0.01	6.13	—	—	—	—	<0.01	5.93	<0.01	6.67	—	—	—	—	<0.01	3.99	—	—	<0.01	4.12	—	—	—	—
ベリリウム及びその化合物	濃度	<0.01	0.540	—	—	<0.01	0.613	—	—	—	—	<0.01	0.593	<0.01	0.667	—	—	—	—	<0.01	0.399	—	—	<0.01	0.412	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	濃度	<0.01	72.4	—	—	<0.01	82.2	—	—	—	—	0.03	79.5	0.03	89.5	—	—	—	—	<0.01	53.6	—	—	0.02	55.3	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	濃度	<0.01	21.6	—	—	<0.01	24.5	—	—	—	—	<0.01	23.7	<0.01	26.7	—	—	—	—	<0.01	15.9	—	—	<0.01	16.5	—	—	—	—
亜鉛	濃度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化合物	濃度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一酸化炭素（連続測定）	濃度	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	※$O_2$12%換算値	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
酸素（連続測定）		10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCDD＋PCDF	PCDDs	0.00085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	#######	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PCDFs	0.00024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	2.4E-05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total	0.0011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	#######	—	—	—	—	—	—	—	2.4E-05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Co-PCBs		0.00000063	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4E-06	—	—	—	—	—	—	—	0.00060	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイオキシン類(PCDD,PCDF＋Co-PC		0.0011	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4E-06	1	—	—	—	—	—	—	0.00062	1	—	—	—	—	—	—	—	—
亜酸化窒素	濃度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	58	—	—	—	—	—

●H24年度 排ガス測定結果

センター名		今池水みらいセンター						大井水みらいセンター				狭山水みらいセンター			
測定項目		2号炉煙突出口		3号炉煙突出口				煙突出口				Ⅱ系焼却炉煙突出口			
		平成24年11月15日		平成24年8月24日		平成25年2月13日		平成24年8月22日		平成25年1月16日		平成24年8月21日		平成25年1月29日	
		測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	10,200	—	18,700	—	19,000	—	13,600	—	14,100	—	14,300	—	13,500	—
	乾き	10,000	—	17,400	—	18,600	—	12,800	—	13,800	—	13,500	—	13,300	—
排出ガス温度（平均値）		49	—	190	—	187	—	136	—	135	—	227	—	219	—
排出ガス流速（平均値）		1.7	—	15.5	—	15.9	—	5.0	—	5.2	—	12.7	—	11.9	—
水分量		2.4	—	6.9	—	2.4	—	5.3	—	2.5	—	5.6	—	1.4	—
排出ガス組成	二酸化炭素	5.7	—	3.1	—	3.1	—	3.0	—	4.9	—	3.3	—	3.1	—
	酸素	10.7	—	15.5	—	15.7	—	15.4	—	15.1	—	15.0	—	15.5	—
	一酸化炭素	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
	窒素	83.5	—	81.4	—	81.1	—	81.5	—	79.9	—	81.6	—	81.3	—
ばいじん	濃度	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	※$O_2$12%換算値	<0.002	0.15	<0.004	0.08	<0.004	0.08	<0.004	0.15	<0.004	0.15	<0.003	0.08	<0.004	0.08
硫黄酸化物	濃度	<0.5	—	2.1	—	0.6	—	2.5	—	1.8	—	0.6	—	<0.5	—
	排出量	<0.005	2.14	0.036	1.80	0.011	1.81	0.033	1.18	0.026	1.20	0.008	1.55	<0.007	1.48
窒素酸化物	濃度	6	—	20	—	10	—	22	—	6	—	9	—	6	—
	※$O_2$12%換算値	5	250	32	250	18	250	32	250	9	250	17	250	10	250
塩化水素	濃度	<1	—	19	—	18	—	7	—	2	—	9	—	4	—
	※$O_2$12%換算値	<2	700	32	700	31	700	11	700	4	700	13	700	7	700
アンチモン及びその化合物	濃度	<0.005	34.0	<0.005	14.4	<0.005	13.5	<0.005	4.34	<0.005	4.02	<0.005	3.30	<0.005	3.36
塩素	濃度	0.1	538	<0.1	228	<0.1	213	<0.1	68.7	<0.1	63.6	<0.1	52.2	<0.1	53.1
カドミウム及びその化合物	濃度	<0.01	2.83	<0.01	1.20	<0.01	1.12	<0.01	0.361	<0.01	0.335	<0.01	0.275	<0.01	0.280
臭素	濃度	<0.2	121	<0.2	51.4	<0.2	48.1	<0.2	15.5	<0.2	14.3	<0.2	11.8	<0.2	12.0
水銀及びその化合物	濃度	<0.01	5.66	<0.01	2.40	<0.01	2.24	<0.01	0.723	<0.01	0.669	<0.01	0.549	<0.01	0.559
銅及びその化合物	濃度	<0.01	56.6	<0.01	24.0	<0.01	22.4	<0.01	7.23	<0.01	6.69	<0.01	5.49	<0.01	5.59
鉛及びその化合物	濃度	<0.01	11.3	<0.01	4.80	<0.01	4.49	<0.01	1.45	<0.01	1.34	<0.01	1.10	<0.01	1.12
バナジウム及びその化合物	濃度	<0.01	5.66	<0.01	2.40	<0.01	2.24	<0.01	0.723	<0.01	0.669	<0.01	0.549	<0.01	0.559
ベリリウム及びその化合物	濃度	<0.01	0.566	<0.01	0.240	<0.01	0.224	<0.01	0.0723	<0.01	0.0669	<0.01	0.0549	<0.01	0.0559
ホルムアルデヒド	濃度	0.01	76.0	0.01	32.2	0.02	30.1	0.01	9.69	0.01	8.98	0.02	7.37	<0.01	7.50
マンガン及びその化合物	濃度	<0.01	22.7	<0.01	9.60	<0.01	8.98	<0.01	2.89	<0.01	2.68	<0.01	2.20	<0.01	2.24
亜鉛	濃度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化合物	濃度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一酸化炭素（連続測定）	濃度	46	—	3	—	—	—	7	—	—	—	15	—	—	—
	※$O_2$12%換算値	38	—	5	—	—	—	10	—	—	—	27	—	—	—
酸素（連続測定）		9.9	—	15.3	—	15.7	—	14.8	—	15.1	—	15.9	—	15.5	—
PCDD＋PCDF	PCDDs	0.00026	—	0.010	—	—	—	0.020	—	—	—	0.0042	—	—	—
	PCDFs	0.0010	—	0.021	—	—	—	0.036	—	—	—	0.0062	—	—	—
	Total	0.0013	—	0.031	—	—	—	0.056	—	—	—	0.010	—	—	—
Co-PCBs		0.00015	—	0.0017	—	—	—	0.0061	—	—	—	0.00056	—	—	—
ダイオキシン類(PCDD,PCDF＋Co-PC		0.0014	5	0.033	1	—	—	0.062	5	—	—	0.011	1	—	—
亜酸化窒素	濃度	—	—	45	—	33	—	90	—	120	—	30	—	38	—

備考

・基準値について
「ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素は「大気汚染防止法」に定める基準値
ダイオキシン類は「ダイオキシン類対策特別措置法」に定める基準値
その他の物質は「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に定める基準値

・「府流域下水道水みらいセンターの汚泥焼却炉に係る大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出・測定に関する運用について」（H21）に基づき、汚泥焼却炉に係る府条例有害物質の測定項目をH22年度より11項目（ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物、塩素、ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物、臭素、水銀及びその化合物、銅及びその化合物、鉛及びその化合物、ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ及びその化合物、ﾍﾞﾘﾘｳﾑ及びその化合物 、ホルムアルデヒド、ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物）に統一。

●H24年度　排ガス測定結果

センター名																							
測定項目		単位	3号溶融炉				3号加熱炉				補助ボイラー(1)				補助ボイラー(2)				補助ボイラー(3)			
			平成24年11月2日		平成24年12月25日		平成24年11月2日		平成24年12月25日		平成24年10月16日		平成24年12月25日		平成24年10月15日		平成24年12月26日		平成24年10月15日		平成24年12月26日	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	m^3/h	13,800	—	13,900	—	4,790	—	5,090	—	2,890	—	2,740	—	3,380	—	3,720	—	3,220	—	3,400	—
	乾き	m^3/h	13,300	—	13,600	—	4,700	—	4,960	—	2,650	—	2,600	—	3,070	—	3,420	—	3,020	—	3,200	—
排出ガス温度（平均値）		℃	37	—	27	—	164	—	179	—	266	—	240	—	223	—	230	—	212	—	255	—
排出ガス流速（平均値）		m/s	6.9	—	6.8	—	7.6	—	8.4	—	8.3	—	7.5	—	4.4	—	4.9	—	4.1	—	4.7	—
水分量		vol%	3.7	—	2.7	—	2.0	—	2.6	—	8.4	—	4.9	—	9.2	—	8.0	—	6.4	—	5.8	—
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	9.1	—	9.5	—	2.1	—	2.5	—	9.8	—	7.2	—	8.2	—	6.1	—	9.2	—	7.5	—
	酸素	vol%	8.8	—	9.1	—	16.5	—	17.0	—	5.8	—	7.4	—	8.0	—	8.1	—	7.2	—	7.1	—
	一酸化炭素	vol%	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
	窒素	vol%	82.0	—	81.3	—	81.3	—	80.5	—	84.3	—	85.3	—	83.7	—	85.7	—	83.5	—	85.3	—
ばいじん	濃度	g/m^3	0.010	—	0.035	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	0.003	—
	※$O_2$12%換算値	g/m^3	0.007	0.15	0.026	0.15	<0.008	0.15	<0.009	0.05	<0.003	0.15	<0.003	0.15	<0.003	0.15	<0.003	0.15	<0.003	0.15	0.004	0.15
硫黄酸化物	濃度	volppm	3.2	—	3.2	—	<0.5	—	0.6	—	1.0	—	<0.5	—	0.7	—	0.8	—	0.7	—	0.6	—
	排出量	m^3/h	0.042	1.35	0.044	1.33	<0.003	0.71	0.003	0.73	0.002	0.76	<0.002	0.74	0.002	0.74	0.002	0.75	0.002	0.72	0.002	0.75
窒素酸化物	濃度	volppm	100	—	100	—	26	—	16	—	71	—	68	—	64	—	73	—	64	—	68	—
	※$O_2$12%換算値	volppm	78	250	77	250	100	150	68	150	86	180	88	180	82	180	92	180	78	180	80	180
塩化水素	濃度	mg/m^3	<1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	※$O_2$12%換算値	mg/m^3	<2	700	2	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンチモン及びその化合物	濃度	mg/m^3	0.007	12.3	0.011	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素	濃度	mg/m^3	<0.1	194	<0.1	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	1.02	<0.01	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素	濃度	mg/m^3	<0.2	43.8	<0.2	42.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	2.05	<0.01	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	濃度	mg/m^3	0.09	20.5	0.11	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	濃度	mg/m^3	0.03	4.09	0.08	4.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バナジウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	2.05	<0.01	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	0.205	<0.01	0.200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	濃度	mg/m^3	0.01	27.5	0.01	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	8.19	<0.01	8.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化合物	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一酸化炭素（連続測定）	濃度	volppm	<1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	※$O_2$12%換算値	volppm	<1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
酸素（連続測定）		vol%	8.6	—	9.0	—	16.6	—	16.9	—	6.8	—	7.8	—	7.7	—	7.5	—	7.1	—	6.4	—
PCDD＋PCDF	PCDDs	ng-TEQ/m^3	0.000016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PCDFs	ng-TEQ/m^3	0.000033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total	ng-TEQ/m^3	0.000050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Co-PCBs		ng-TEQ/m^3	0.000081	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイオキシン類(PCDD,PCDF＋Co-PCB)		ng-TEQ/m^3	0.00013	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜酸化窒素	濃度	volppm	7	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

●H24年度　排ガス測定結果

センター名			大阪南下水汚泥広域処理場																							
測定項目		単位	4号焼却炉												5号焼却炉											
			平成24年6月14日		平成24年7月10日		平成24年8月13日		平成24年9月24日		平成24年12月26日		平成25年2月22日		平成24年5月24日		平成24年7月11日		平成24年8月13日		平成24年9月24日		平成25年1月31日		平成25年2月22日	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	m^3/h	25,600	—	25,600	—	24,100	—	22,900	—	27,300	—	27,500	—	37,700	—	33,500	—	36,800	—	36,400	—	37,700	—	36,900	—
	乾き	m^3/h	24,600	—	24,500	—	22,700	—	22,200	—	26,800	—	26,900	—	35,500	—	31,300	—	35,300	—	35,100	—	36,900	—	36,200	—
排出ガス温度（平均値）		℃	150	—	151	—	146	—	146	—	140	—	146	—	184	—	185	—	170	—	165	—	176	—	161	—
排出ガス流速（平均値）		m/s	17.5	—	17.5	—	16.4	—	15.5	—	18.2	—	18.4	—	15.4	—	14.0	—	14.8	—	14.5	—	15.4	—	14.3	—
水分量		vol%	4.1	—	4.6	—	5.8	—	3.2	—	1.8	—	2.1	—	5.9	—	6.4	—	4.1	—	3.6	—	2.2	—	1.9	—
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	3.9	—	3.5	—	3.6	—	3.5	—	5.1	—	4.3	—	3.5	—	2.7	—	2.1	—	2.1	—	3.0	—	2.9	—
	酸素	vol%	13.9	—	14.7	—	14.4	—	14.8	—	13.7	—	13.5	—	15.5	—	15.7	—	16.6	—	17.0	—	15.6	—	15.9	—
	一酸化炭素	vol%	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
	窒素	vol%	82.1	—	81.7	—	82.0	—	81.7	—	81.1	—	82.1	—	80.9	—	81.5	—	81.2	—	80.8	—	81.3	—	81.1	—
ばいじん	濃度	g/m^3	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	※$O_2$12%換算値	g/m^3	<0.003	0.04	<0.003	0.04	<0.003	0.04	<0.003	0.04	<0.003	0.04	<0.003	0.04	<0.004	0.04	<0.004	0.04	<0.005	0.04	<0.005	0.04	<0.004	0.04	<0.004	0.04
硫黄酸化物	濃度	volppm	0.5	—	0.9	—	0.5	—	0.6	—	0.8	—	0.7	—	<0.5	—	0.5	—	2.0	—	1.6	—	<0.5	—	<0.5	—
	排出量	m^3/h	0.014	1.89	0.022	1.89	0.012	1.82	0.014	1.78	0.021	1.90	0.019	1.93	<0.02	2.57	0.018	2.36	0.074	2.45	0.056	2.40	<0.02	2.49	<0.02	2.40
窒素酸化物	濃度	volppm	3	—	3	—	2	—	2	—	3	—	3	—	4	—	4	—	15	—	8	—	2	—	2	—
	※$O_2$12%換算値	volppm	4	250	4	250	3	250	3	250	4	250	3	250	7	250	7	250	29	250	21	250	4	250	4	250
塩化水素	濃度	mg/m^3	8	—	4	—	2	—	2	—	3	—	5	—	1	—	2	—	4	—	2	—	1	—	2	—
	※$O_2$12%換算値	mg/m^3	11	700	6	700	3	700	4	700	3	700	6	700	2	700	3	700	8	700	6	700	2	700	4	700
アンチモン及びその化合物	濃度	mg/m^3	—	—	<0.005	6.65	—	—	—	—	<0.005	6.09	—	—	—	—	<0.005	5.21	—	—	—	—	<0.005	4.41	—	—
塩素	濃度	mg/m^3	—	—	<0.1	105	—	—	—	—	<0.1	96.4	—	—	—	—	<0.1	82.5	—	—	—	—	<0.1	69.9	—	—
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	—	—	<0.01	0.554	—	—	—	—	<0.01	0.507	—	—	—	—	<0.01	0.434	—	—	—	—	<0.01	0.368	—	—
臭素	濃度	mg/m^3	—	—	<0.2	23.7	—	—	—	—	<0.2	21.7	—	—	—	—	<0.2	18.6	—	—	—	—	<0.2	15.8	—	—
水銀及びその化合物	濃度	mg/m^3	—	—	0.01	1.11	—	—	—	—	<0.01	1.01	—	—	—	—	<0.01	0.868	—	—	—	—	<0.01	0.736	—	—
銅及びその化合物	濃度	mg/m^3	—	—	<0.01	11.1	—	—	—	—	<0.01	10.1	—	—	—	—	<0.01	8.68	—	—	—	—	<0.01	7.36	—	—
鉛及びその化合物	濃度	mg/m^3	—	—	<0.01	2.22	—	—	—	—	<0.01	2.03	—	—	—	—	<0.01	1.74	—	—	—	—	<0.01	1.47	—	—
バナジウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	—	—	<0.01	1.11	—	—	—	—	<0.01	1.01	—	—	—	—	<0.01	0.868	—	—	—	—	<0.01	0.736	—	—
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	—	—	<0.01	0.111	—	—	—	—	<0.01	0.101	—	—	—	—	<0.01	0.0868	—	—	—	—	<0.01	0.0736	—	—
ホルムアルデヒド	濃度	mg/m^3	—	—	0.01	14.9	—	—	—	—	0.02	13.6	—	—	—	—	0.01	11.6	—	—	—	—	0.02	9.87	—	—
マンガン及びその化合物	濃度	mg/m^3	—	—	<0.01	4.44	—	—	—	—	<0.01	4.06	—	—	—	—	<0.01	3.47	—	—	—	—	<0.01	2.94	—	—
亜鉛	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化合物	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一酸化炭素（連続測定）	濃度	volppm	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	※$O_2$12%換算値	volppm	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
酸素（連続測定）		vol%	13.7	—	14.6	—	14.1	—	14.9	—	13.5	—	13.6	—	15.4	—	15.3	—	16.2	—	17.3	—	15.4	—	15.8	—
PCDD＋PCDF	PCDDs	ng-TEQ/m^3	—	—	0.00010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000074	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PCDFs	ng-TEQ/m^3	—	—	0.0026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00035	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total	ng-TEQ/m^3	—	—	0.0027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00043	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Co-PCBs		ng-TEQ/m^3	—	—	0.00031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00027	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイオキシン類(PCDD,PCDF＋Co-PCB)		ng-TEQ/m^3	—	—	0.0030	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00070	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
亜酸化窒素	濃度	volppm	—	—	51	—	—	—	—	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

● ダイオキシン類測定結果 （廃棄物焼却炉）

	対象施設	排出ガス			燃え殻・ばいじん				備考
		採取日	測定結果 (ng-TeQ/m3N)	基準 (ng-TeQ/m3N)	採取日	測定結果(ng-TeQ/g) 燃え殻	ばいじん	基準 (ng-TeQ/g)	
原田	1，2系汚泥焼却炉	H24.7.9	0.000010	5	H24.7.9	—	0	3	ばいじん（灰ホッパー）
	1，2系し渣焼却炉	—	—	10	—	—	—		停止
	3系汚泥焼却炉1号炉	—	—	5	—	—	—		停止
	3系汚泥焼却炉2号炉	H24.7.20	0.000082	1	H24.7.20	0.00036	—		もえがら（灰ホッパー）
中央	1号溶融炉	—	—	10	—	—	—	3	H25.3.15廃止
	2号溶融炉	H24.9.7	0.00054	5	H24.10.31	0.00000026	—		スラグ（スラグヤード）
					H24.12.3	—	0.00012		ダスト（空気予熱器）
	3号溶融炉	H24.6.21	0.00067	10	H24.12.3	0.00031	—		スラグ（スラグヤード）
					H24.10.31	—	0.000033		ダスト（空気予熱器 廃熱ﾎﾞｲﾗ混合）
	4号溶融炉	—	—	10	—	—	—		休止
高槻	1系焼却炉	H24.5.25	0.0087	1	H24.12.3	—	0.0000031	3	灰（灰ホッパー）
	1系灰溶融炉				—	—	—		停止
	2系焼却炉	H24.6.22	0.0051	5	H24.12.3	—	0.000016		灰（灰ホッパー）
	2系灰溶融炉				H24.12.18	0.00000033	—		スラグ（スラグホッパー）
渚	1系溶融炉	—	—	10	—	—	—	3	廃止
	2系溶融炉	—	—	10	—	—	—		停止
	3系溶融炉	H24.9.13	0.0000024	5	H24.10.3	0.00015	—		クリンカ（クリンカ置場）
					H24.10.3	—	0.000039		ダスト（ダスト置場）
					H24.9.14	0.0000015	—		水冷スラグ（スラグ置場）
	4系焼却炉	H24.6.25	0.000020	1	H24.11.1	—	0		焼却灰（灰搬出室）
鴻池	1号炉	H24.4.23	0.000011	0.1	H24.11.6	—	0	3	焼却灰（灰加湿機）
	2号炉	H24.11.26	0.00022	0.1	H24.11.6	—	0		焼却灰（灰加湿機）
	3号炉	H24.4.24	0.000063	0.1	H24.4.24	—	0.010		焼却灰（灰加湿機）
川俣	Ⅰ系	H24.5.16	0.0011	5	H24.11.12	—	0.000085	3	流動灰（搬出ダンプ）
	Ⅱ系	H24.8.17	0.0000034	1					
	Ⅲ系	H24.4.26	0.00062	1					
今池	2号廃棄物焼却炉	H24.11.15	0.0014	5	H24.11.14	—	0.00053	3	焼却灰（灰ホッパ）
					H24.10.10	—	0.0000047		抜取砂
	3号廃棄物焼却炉	H24.8.24	0.033	1	H24.10.4	—	0.000068		焼却灰（灰ホッパ）
					H24.10.10	—	0.0000037		抜取砂
大井	廃棄物焼却炉	H24.8.22	0.062	5	H24.11.14	—	0.0000059	3	焼却灰（灰ホッパー）
狭山	Ⅰ系焼却炉	—	—	10	—	—	—	3	休止
	Ⅱ系焼却炉	H24.8.21	0.011	1	H24.11.6	—	0.000013		焼却灰（灰ホッパー出口）
大阪南下水汚泥広域処理場	1号溶融炉	—	—	10	—	—	—	3	休止
	2号溶融炉	—	—	10	—	—	—		休止
					—	—	—		休止
	3号溶融炉	H24.11.2	0.00013	5	H24.11.2	—	0.0021		ボイラダスト（廃熱ボイラ）
					H24.11.2	0.0000036	—		水砕スラグ
	4号焼却炉	H24.7.10	0.0030	0.1	H24.9.24	—	0.000056		焼却灰（灰ホッパ）（薬品処理後）
					H24.11.2	—	0.0026		ダスト
	5号焼却炉	H24.7.11	0.00070	0.1	H24.9.24	—	0.0000038		焼却灰（灰ホッパ）（薬品処理後）

● ダイオキシン類測定結果 （排出水）

		排出水			特定施設の種類			備考
		採取日	測定結果 (pg-TeQ/L)	基準 (pg-TeQ/L)	下水道終末処理施設	廃ｶﾞｽ洗浄施設	湿式集じん施設	
原田	放流水	H24.7.20	0.00071	10	○	○	○	
中央	放流水	H24.10.31	0.0024	10	○	○	○	
高槻	放流水	H24.8.28	0.0057	10	○	○	○	
渚	放流水	H24.8.22	0.00027	10	○	○	○	
なわて	－	－	－	－	－	－	－	該当施設がないため測定不要
鴻池	放流水1	H24.6.26	0.022	10	○	○	○	
	放流水2	H24.6.26	0.0088	10				
川俣	放流水	H24.6.4	0.010	10	○	○	○	
竜華	－	－	－	－	－	－	－	該当施設がないため測定不要
今池	放流水	H24.8.24	0.010	10	○	○	○	№2放流口
大井	放流水	H24.8.22	0.0022	10	○	○		
狭山	Ⅰ系放流水	H24.8.21	0.0074	10	○	○		Ⅰ系放流口
	Ⅱ系放流水	H24.8.21	0.0062	10				Ⅱ系放流口
北部	放流水	H24.8.13	0.0025	10	○			
中部	放流水	H24.7.18	0.0034	10	○			
南部	－	－	－	－	－	－	－	特定施設使用廃止届出書が受理され測定不要(H.17.4.4)

8. 維持管理費

①維持操作事務費の概要

単位：千円

	費目		猪名川流域	安威川流域	淀川右岸流域	淀川左岸流域	寝屋川北部		寝屋川南部流域	大和川下流西部	大和川下流東部	大和川下流南部	南大阪湾岸北部流域		南大阪湾岸中部流域		南大阪湾岸南部流域		流域計
							流域	流泥					流域※	流泥※	流域※	流泥※	流域※	流泥※	
全事業費	雨水排除事務費		66,274	347,165	243,815	0	574,211	0	710,488	63,791	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005,744
	汚水処理事務費		1,967,542	2,311,146	1,423,316	1,228,242	1,265,520	1,068,157	2,382,886	932,535	670,397	590,555	518,782	1,606,787	326,961	274,990	268,660	81,733	16,918,208
	不明水処理事務費		0	0	0	0	0	0	114,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,062
	環境対策事務費		90,848	88,761	181,188	24,228	86,351	27,192	130,442	26,245	20,373	28,470	19,043	0	10,726	0	24,700	0	758,567
	高度処理事務費		176,875	174,444	82,358	119,839	103,480		106,318	101,301	79,291	62,189	200,404	0	87,095	0	62,894	0	1,356,489
	水質管理事務費		41,541	24,825	23,460	12,446	23,344	3,460	25,856	32,746	26,713	28,573	30,679	3,040	25,968	1,084	22,207	322	326,264
	維持操作事務費総計		2,343,082	2,946,341	1,954,137	1,384,755	2,052,906	1,098,808	3,470,052	1,156,618	796,774	709,787	768,908	1,609,826	450,750	276,074	378,461	82,055	21,479,334
受託費			1,140,623			1,812	31,242	81,053	15,918	95,659	305	445	76,038	835,716	770	0	1,240	0	2,280,821
一般財源	事務費	補助率	－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	雨水排除	4.5/10	11,337	151,043	109,642	0	258,395	0	319,720	28,706	0	0	0	0	0	0	0	0	878,842
	汚水処理	1/4以内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,154	20,433	87,587
	不明水処理	1/2	0	0	0	0	0	0	57,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,031
	環境対策	1/2	8,218	22,190	45,297	5,878	21,588	6,798	32,521	6,561	5,093	7,115	4,655	0	2,682	0	6,175	0	174,771
	高度処理	1/2	21,346	87,222	41,179	57,974	51,740		53,159	50,651	39,646	31,095	88,482	0	43,547	0	31,447	0	597,487
	水質管理	1/2	3,684	12,412	11,730	6,039	11,672	1,730	12,928	16,133	13,213	14,096	13,795	1,520	12,625	542	10,506	161	142,787
		合計	44,585	272,867	207,847	69,891	343,395	8,528	475,359	102,051	57,952	52,306	106,932	1,520	58,854	542	115,282	20,594	1,938,505
処理単価	処理単価基本事業費		1,202,459	2,946,341	1,954,137	1,382,943	3,039,419		3,454,134	1,060,959	796,469	709,342	1,466,980		726,054		459,276		19,198,513
	高級処理水量(千m3)		62,741	81,145	55,468	46,878	100,910		121,504	41,406	22,691	23,960	55,453		20,602		8,394		641,152
	処理単価(円/m3)【流泥事業含】		19.17	36.31	35.23	29.50	30.12		28.43	25.62	35.10	29.61	26.45		35.24		54.71		29.94

※湾岸流泥の全事業費のうち北部及び単独公共分は北部の流泥事業費にて、中部分は中部の流泥事業費にて、
南部分は南部の流泥事業費にて分割して計上

※湾岸流泥事業費の単独公共分は北部流域の流泥受託事業として計上

※湾岸流泥の排水処理費用は北部・中部・南部各々の流域事業費にて計上

②水みらいセンター・ポンプ場の維持管理人数

	名　称	職　　員			委　　託		
		昼　間	夜　間	のべ人数	昼　間	夜　間	のべ人数
水みらいセンター	原　田	52	0	52	43	14	84
	中　央	15	0	15	59	16	99
	高　槻	11	0	11	51	11	86
	渚	13	0	13	54	8	70
	鴻　池	17	0	17	46	11	73.5
	なわて	0	0	0	5	0	5
	川　俣	17	0	17	77	8.7	95
	竜　華	0	0	0	12	1.5	15
	狭　山	9	0	9	20	6	38
	今　池	11	0	11	41	11	63
	大　井	9	0	9	27	8	43
	湾岸北部	14	0	14	68	10	78
	湾岸中部	5	0	5	20	3	30
	湾岸南部	5	0	5	25	3	34
	小　計	178	0	178	548	111.2	813.5
ポンプ場	岸　部	中央MCで一括管理			9	6	21
	味　舌	中央MCで一括管理			岸部P、味舌Pを一括管理		
	穂　積	中央MCで一括管理			4	2	9
	摂　津	中央MCで一括管理			中央MCで一括管理		
	前　島	高槻MCで一括管理			3	2	9
	安威川左岸	高槻MCで一括管理			1		1
	石津中継	渚MCで一括管理			渚MCで一括管理		
	鴻　池	鴻池MCで一括管理			7	2	12
	菊　水				4	2	9
	太　平				5	2	10
	氷　野				5	2	10
	桑　才				6	2	11
	茨　田				7	3	14.5
	深野北				4	2	9
	萱　島				4	2	9
	枚方中継				1	0	1
	寝屋川中継				1	0	1
	小　阪	川俣MCで一括管理			6.1	1.5	10
	川　俣				5.0	1.5	9
	新　家				6.0	1.5	10
	寺　島				6.0	1.5	10
	長　吉				6.3	1.5	10
	小阪合				5.7	1.5	10
	新池島				5.9	1.5	10
	植付				5.5	1.5	10
	深野				5.6	1.5	10
	今井戸	今池MCで一括管理			今池MCで一括管理		
	西　除	今池MCで一括管理			今池MCで一括管理		
	今井戸川	今池MCで一括管理			今池MCで一括管理		
	川面中継	大井MCで一括管理			大井MCで一括管理		
	小吹台中継	大井MCで一括管理			大井MCで一括管理		
	錦郡中継	狭山MCで一括管理			狭山MCで一括管理		
	長野中継	狭山MCで一括管理			狭山MCで一括管理		
	和泉中継	北部MCで一括管理			北部MCで一括管理		
	淡輪中継	南部MCで一括管理			南部MCで一括管理		
	深日中継	南部MCで一括管理			南部MCで一括管理		
	小計	0	0	0	113.1	40.68	215.5
合　計		178	0	178	661.1	151.88	1029

（注）人数は昼間，夜間のはりつき人数。
　　のべ人数はローテーションの人数。

③運転管理委託業務

流域	水みらいセンター ポンプ場名	委　託　名	業　者　名	契約金額 (千円)	備　　考
猪名川	原田ＭＣ	１，２系水処理施設 運転管理業務	月島テクノメンテサービス㈱大阪支社	242,550	一般競争入札、長期3年 (H23.4.1～H26.3.31)
		３系水処理施設 運転管理業務	化工機プラント環境エンジ㈱大阪支店	142,800	一般競争入札、長期3年 (H23.4.1～H26.3.31)
		３系汚泥処理施設 運転管理業務	アイテック㈱	138,600	一般競争入札、長期2年 (H23.4.1～H25.3.31)
		３系汚泥焼却施設 運転管理業務	メタウォーターサービス㈱ O&M部関西支店	102,480	随意（６号） (H24.4.1～H25.3.31)
安威川	中央ＭＣ水処理 摂津Ｐ	中央MC(水処理)外 運転管理業務	㈱タカダ事業本部	385,279	総合評価一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31)
	中央ＭＣ汚泥処理	中央MC(汚泥処理) 運転管理業務(その２)	ｱｲﾃｯｸ･TTMS共同企業体	363,075	総合評価一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31)
	岸部Ｐ 味舌Ｐ	岸部ポンプ場外 運転管理業務	アイテック㈱	149,514	総合評価一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31)
	穂積Ｐ	穂積ポンプ場 運転管理業務	アイテック㈱	57,695	総合評価一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31)
淀川右岸	高槻ＭＣ水処理 前島ポンプ場 安威川左岸ポンプ場	高槻水みらいセンター（水処理）外運転管理業務	アイテック(株)	365,509	総合評価一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31)
	高槻ＭＣ汚泥処理	高槻水みらいセンター（汚泥処理）運転管理業務	高浄METAS共同企業体	259,013	総合評価一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31)
淀川左岸	渚ＭＣ水処理	渚水みらいセンター(水処理）外運転管理業務	アイテック(株)	759,150	総合評価・一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31) 石津中継ポンプ場・水質含む
	渚ＭＣ汚泥処理	渚水みらいセンター（汚泥処理）運転管理業務	月島テクノメンテナンスサービス（株）大阪支社	735,000	総合評価・一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31)
寝屋川北部	鴻池ＭＣ 鴻池Ｐ なわてＭＣ　菊水Ｐ	鴻池水みらいセンター外運転管理業務	東洋メンテナス㈱	823,960	総合評価一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31)
	太平Ｐ　寝屋川中継Ｐ 萱島Ｐ　枚方中継Ｐ	太平ポンプ場外運転管理業務	アイテック㈱	165,236	総合評価一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31)
	氷野Ｐ 深野北Ｐ	氷野ポンプ場外運転管理業務	日本メンテナスエンジニアリング㈱	143,979	総合評価一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31)
	茨田古川Ｐ 茨田中継Ｐ 桑才Ｐ	茨田ポンプ場外運転管理業務	アイテック㈱	183,674	総合評価一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31)
寝屋川南部	川俣ＭＣ　竜華ＭＣ 川俣Ｐ	川俣水みらいセンター外運転管理業務	東洋メンテナス（株）	933,990	総合評価一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31)
	小阪Ｐ 新家Ｐ 長吉Ｐ 小阪合Ｐ	小阪ポンプ場外運転管理業務	アイテック・高浄・畑中商事共同企業体	302,601	総合評価一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31)
	寺島Ｐ 植付Ｐ 深野Ｐ	寺島ポンプ場外運転管理業務	アイテック・カンキョウ・畑中商事共同企業体	218,102	総合評価一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31)
	新池島Ｐ	新池島ポンプ場運転管理業務	アイテック㈱	74,175	総合評価一般競争入札 (H24.3.31～H27.3.31)
大和川下流	今池ＭＣ	運転管理業務	アイテック㈱	430,043	一般（H24.4.1～H27.3.31）のうち、 H24.4.1～H25.3.31まで
	大井ＭＣ 川面Ｐ・小吹台Ｐ含む	運転管理業務	アイテック㈱	304,037	一般（H24.3.31～H27.3.31）のうち、 H24.4.1の0:00～H25.3.31の24:00まで
	狭山ＭＣ	運転管理業務	ウォーターエージェンシー・世界産業共同企業体	197,090	一般（H24.3.31～H27.3.31）のうち、 H24.4.1の0:00～H25.3.31の24:00まで
	錦郡Ｐ	運転管理業務	ウォーターエージェンシー・世界産業共同企業体	5,625	一般（狭山と一括）
	長野Ｐ	運転管理業務	ウォーターエージェンシー・世界産業共同企業体	5,625	一般（狭山と一括）
湾岸北部	北部ＭＣ（水処理） （和泉中継Ｐ含む）	運転管理業務	アイテック㈱	253,796	一般（H24.3.31～H27.3.31）のうち、 H24.4.1の0:00～H25.3.31の24:00まで
	北部ＭＣ（汚泥処理） (流泥,送泥Ｐ場含む)	運転管理業務	クボタ環境サービス㈱	532,589	一般（H24.3.31～H27.3.31）のうち、 H24.4.1の0:00～H25.3.31の24:00まで
湾岸中部	中部ＭＣ	運転管理業務	㈱第一	146,832	一般（H24.3.31～H27.3.31）のうち、 H24.4.1の0:00～H25.3.31の24:00まで
湾岸南部	南部ＭＣほか 淡輪Ｐ・深日Ｐ含む	運転管理業務	鳴和環境㈱	143,676	一般（H24.3.31～H27.3.31）のうち、 H24.4.1の0:00～H25.3.31の24:00まで

④水みらいセンター・ポンプ場の焼却灰・しさ・沈砂等　の処分及び薬品・電力契約等の状況

(税込)

水みらいセンター	契約電力（KW）	沈砂処分先	しさ発生量 発生量(m3/年)	しさ発生量 経費(円/年)	しさ処分先	焼却灰 運搬費(円/t)	焼却灰 処分費(円/t)	焼却灰 処分先	重油平均単価(円/l)	高分子単価(円/kg)	塩鉄単価(円/kg)	次亜塩単価(円/kg)	その他
原田	8,650	大阪ﾌｪﾆｯｸｽ	191.94	1,424,178	豊中市伊丹市クリーンランド	3,553 5,065	7,035 7,035	大阪基地 尼崎基地	74.56	324.30	39.9	28.14	
中央	6,000		370.74 （t） 沈砂含む	10,493,064 運搬･処分費	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ㈱	－	－	－	75.52	1,443.75	－	32.23	
高槻	4,600	㈱ＧＥ	242.44 沈砂含む 260.84	9,143,000 沈砂含む 2,001,941	㈱ＧＥ 高槻市クリーンセンター	7,875.00 (4月) 6,643.00 (5～3月)	7,035	ﾌｪﾆｯｸｽ	76.13	1,443.75	－	32.230	
渚	4月 4,000 5～3月 3,900	関西クリアセンター㈱	98.14	3,034,427 税込	㈱GE　処分 大栄環境㈱　運搬	4月 1,785 税込 5～3月 2,625 税込	7,035 税込	ﾌｪﾆｯｸｽ 大阪沖	83.58 税込	脱水 355.95 税込 濃縮 362.25 税込	－	次亜塩素酸 ソーダ 27.93 税込	(円／kg)税込 ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ：17.28 硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ：13.56 苛性ｿｰﾀﾞ(48%)：32.39 苛性ｿｰﾀﾞ(24%)：17.47 消石灰：18.37
鴻池	6,700	ﾌｪﾆｯｸｽ 大阪沖	166.2 (107.23t/年)	3,316,573 税込	4月 大栄環境(株) 5月～3月 ㈱GE	4月 1,439 5～3月 1,638 税込	6,700 税込	ﾌｪﾆｯｸｽ 大阪沖	80.3 (73.08～88. 税込	(性状：ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ) 194.25 税込	－	次亜塩素酸 ソーダ 27.93 税込	(円/kg) 税込 ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ：17.28 ﾎﾟﾘ硫酸第二鉄：19.84 苛性ｿｰﾀﾞ：17.47 消臭剤：82.95
なわて	1,000	ﾌｪﾆｯｸｽ 大阪沖	0.6 (0.39t/年)	10,455 税込	㈱GE	－	－	－	－	－	－	次亜塩素酸 ソーダ 27.93 税込	(円/kg) 税込 ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ：17.28 ﾎﾟﾘ硫酸第二鉄：19.84
川俣	6,000	ﾌｪﾆｯｸｽ 大阪沖	197.0 (112.8t)	349,176 税込	㈱GE　処分 大栄環境㈱　運搬	4月 1,443.8 5～12月 1,869.0 1～3月 3,780.0 税込	7,035 税込	ﾌｪﾆｯｸｽ 大阪沖	80.3 (73.08～88. 税込	脱水 189.00 税込 濃縮 198.45 税込	－	次亜塩素酸 ソーダ 27.93 税込	(円/kg) 税込 苛性ｿｰﾀﾞ(24%)：17.47 ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ：17.28
竜華	1,900	－	(0.23t)	7,073 税込	－	－	－	－	－	－	－	次亜塩素酸 ソーダ 27.93 税込	(円/kg) 税込 ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ：17.28 ﾎﾟﾘ硫酸第二鉄：19.84
今池	3,500	ﾌｪﾆｯｸｽ 大阪沖	55.4 雨水Ｐ場分 含む	汚泥処理に 含む	場内処分 (焼却)	4,200 (４月) 5,250 (５～３月)	7,035	ﾌｪﾆｯｸｽ 大阪沖	79.70	高分子凝集剤 脱水用 1438.50 機械濃縮用 323.40	－	次亜塩素酸 ソーダ 26.56	(円／kg) 苛性ｿｰﾀﾞ(24%) 16.42 消泡剤　269.85 ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐ　18.27
狭山	1,500	場内処分	194.75	汚泥処理に 含む	場内処分 (焼却)	5,250 (４月) 6,090 (５～３月)	7,035	ﾌｪﾆｯｸｽ 大阪沖	87.15 都市ｶﾞｽ 100.56	高分子凝集剤 脱水用　1438.5 ﾍﾞﾙﾄ濃縮用 323.4	－	次亜塩素酸 ソーダ 26.56	(円／kg) 苛性ｿｰﾀﾞ(20%)　16.42 消泡剤　269.85 消臭剤　106.05 ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐ　18.27
大井	1,850 (12月から、12月まで1,900)	場内処分 (焼却)	18.35	汚泥処理に 含む	場内処分 (焼却)	4,725 (４月) 5,460 (５～３月)	7,035	堺 ﾌｪﾆｯｸｽ	80.55	高分子凝集剤 1,438.50	－	次亜塩素酸 ソーダ 26.56	(円／kg) 苛性ｿｰﾀﾞ(24%)　16.42 消泡剤　契約実績無し 消臭剤　106.05 ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐ　18.27
湾岸北部	4～3月 3,300	大阪ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ事業協同組合	19.8 (実測19.79ｔ) (1m3/t換算)	756,438 税込	㈱GE 及び ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ㈱	－	－	－	79.28 税込	－	－	26.56 税込	ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ 18.27 税込(円/kg)
湾岸中部	1,500	関西クリアセンター㈱	28.9 (沈砂28.87ｔ) 16.1 (しさ16.13ｔ)	729,393 (税込) 160,413 (税込)	岸和田市貝塚市清掃施設組合				80.94 税込			次亜塩素酸 ソーダ 26.56 税込	ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ 18.27 税込
湾岸南部	780	場内処分	55.77 （ｔ）	557,700 自家運搬 処分10円/kg	泉南清掃事務組合	1,228.5 (4～5月) 1,308.3 (6～3月) 脱水ケーキ		大阪南 下水汚泥 広域処理場	76.65 (12月)	325.50	－	26.56	ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ 18.27 消臭剤 106.05 (円/kg)

ポンプ場

名称		契約電力		沈砂処分先	しさ処分先
流域	ポンプ場名	(月)	(KW)		
安威川	岸　部	4～8 9～3	119 158		
	味　舌	4～7 8～3	451 471	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ㈱ （4月～3月）	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ㈱ （4月～3月）
	穂　積	4～6 7～1 2～3	180 179 176		
	摂　津	4～3	700		
淀川右岸	前　島	4～5 6 7～3	171 169 187	㈱ＧＥ	－
	安威川左岸	4～8 9～2 3	37 27 16	－	－
淀川左岸	石津中継	4～9 10～3	565 620	－	－
寝屋川北部	菊　水	4～7 8～3	111 112	鴻池MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	4月　大栄環境㈱ 5～3月　㈱GE
	大　平	4～6 7～8 9～3	195 222 266	鴻池MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	
	氷　野	4～5 6 7～8 9 10～3	182 179 194 204 205	鴻池MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	
	桑　才	4～3	550	鴻池MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	
	茨　田	4～6 7～8 9～3	335 375 376	鴻池MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	
	深野北	4～6 7～8 9～3	162 172 175	鴻池MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	
	枚方中継	4～8 9～3	255 328	鴻池MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖 (大平ポンプ場へ搬送)	
	萱　島	4～2 3	212 205	鴻池MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	
	寝屋川中継	4～6 7～3	162 159	鴻池MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖 (大平ポンプ場へ搬送)	
寝屋川南部	小　阪	4～3	979	川俣MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	4～3月　㈱GE
	川　俣	4～5 6～3	155 170	川俣MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	
	新　家	4～3	536	川俣MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	
	長　吉	4～3	991	川俣MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	
	寺　島	4～3	866	川俣MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	
	小阪合	4～5 6～3	291 372	川俣MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	
	新池島	4～3	718	川俣MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	
	植　付	4～3	532	川俣MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	
	深　野	4～6 7～8 9～3	192 199 212	川俣MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ大阪沖	
大和川下流	川　面	4～5 6 7～3	85 83 97	大井水みらいセンター	大井水みらいセンター
	小吹台	4～6 7～3	44 56	－	－
	錦　郡	4～3	710	狭山水みらいセンター	狭山水みらいセンター
	長　野	4～6 7～9 10～3	58 76 82	－	狭山水みらいセンター
湾岸北部	和泉中継	4～3	15	－	(破砕機のため発生しない。)
湾岸南部	淡輪中継	4～5 6 7～3	161 158 163	南部水みらいセンター	南部水みらいセンター
	深日中継	4～6 6 7～3	32 28 37	処分なし	-

⑤改良工事等状況

猪名川流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
猪名川	合計		0	－	

安威川流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
安威川	合計		0	－	

淀川右岸流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
淀川右岸	合計		0	－	

淀川左岸流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
淀川左岸	合計		0	－	

寝屋川北部流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
寝屋川北部	合計		0	－	

寝屋川南部流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
寝屋川南部	合計		0	－	

大和川下流流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	
大井水みらいセンター		返流水管改良工事（H24-1）	10,316		
大和川下流	合計		10,316	－	

南大阪湾岸北部流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	
湾岸北部	合計		0	－	

南大阪湾岸中部流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
湾岸中部	合計		0	－	

南大阪湾岸南部流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	
湾岸南部	合計		0	－	

補修工事等状況

猪名川流域下水道

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
原田水みらいセンター	沈砂池	第２沈砂池し渣分離機修理	1,260	7	
		第１沈砂池集中潤滑装置修理	580	36	
		第１沈砂池照明修理	461	36	
	ポンプ場	第1ポンプ場№５汚水ポンプ整備工事	12,999	46	
		１系第一ポンプ室建屋修理	735	46	
		１系第一ポンプ室屋上防水修理	614	46	
		天井クレーン修理	578	23～39	
		第３ポンプ場電気室空調修理	935	—	
		第３ポンプ場汚水ポンプ修理	542	23	
	水処理	２系反応タンク覆蓋整備工事	16,506	38	
		２系終沈流出水路銅板整備工事	12,978	19	
		1・2系ブロワオイルクーラー整備工事	3,901	4	
		２系終沈スカムタンク水位計修理	1,260	36	
		２系反応タンク風量計修理	1,260	—	
		1･2系水処理減速機修理	1,155	44	
		２系生物反応タンク覆蓋修理	1,071	38	
		1･2系水処理汚泥ポンプ修理	1,008	23	
		２系終沈返送汚泥ポンプ電動弁修理	944	38	
		２系水処理終沈電気室屋上防水修理	882	38	
		２系終沈返送汚泥ポンプ電動機修理	861	38	
		１系水処理施設屋上防水修理	788	46	
		高圧洗浄機修理	505	20	
		１・２系№５ブロワ電動機修理	462	19	
		２系水処理照明設備修理	365	—	
		１系生物反応タンク覆蓋修理	294	44	
		１系生反流入水路修理	137	46	
		１・２系水処理急ろ水ポンプ№１修理	300	11	
		３系終沈スカム設備整備工事	11,705	30	
		３系水処理クロスコレクター修理	1,281	24	
		３系水処理減速機修理	1,187	19～27	
		３系水処理ゲート修理	600	30	
		３系水処理スカムピット撹拌機修理	210	21	
		３系高圧設備コンデンサ修理	1,292	30	
		３系水処理中央プログラムタイマー修理	64	11	
	高度処理	３系反応タンク撹拌機整備工事	25,725	10	
		３系反応タンク循環水ポンプ整備工事	12,600	9～14	
		３系水処理インバータ修理	1,281	11	
		３系水処理１・２系急ろ水送水ポンプ修理	1,197	30	
	汚泥処理	1・2系焼却設備整備工事	60,900	16	
		1･2系遠心濃縮機整備工事	20,790	22	
		1･2系汚泥供給ポンプ整備工事	7,487	22	
		1・2系汚泥処理ろ布洗浄水ポンプ修理	1,297	16	
		１・２系消化汚泥貯留タンク架橋塗装修理	1,281	46	
		１・２系脱水機蛇行修正ロール修理	1,260	16	
		1・2系排ガスファン修理	1,260	16	
		1・2系ガスプラントガス圧縮機修理	1,239	15	
		１・２系№２汚泥供給ポンプインバータ修理	1,234	22	
		１・２系ガスブロワ修理	1,199	1725	
		１・２系処理水設備ポンプ修理	1,197	1719	
		１・２系濃縮汚泥移送ポンプ修理	1,155	22	
		１・２系ガスプラントポンプ修理	1,076	21	
		１・２系急ろ水設備ポンプ修理	1,050	17	
		１・２系消化汚泥貯留タンク修理	1,019	41	
		１・２系消化汚泥貯留タンク電気設備修理	989	41	
		１・２系№３消化タンク蒸気配管修理	924	41	
		１・２系消化汚泥貯留タンク配管修理	895	41	
		１・２系№５消化タンク機械室扉修理	860	41	
		1・2系倉庫屋上防水修理	840	46	
		１・２系ガスプラント塗装修理	830	15～16	
		１・２系管廊機械室扉修理	801	46	
		１・２系焼却設備電空操作弁修理	754	16	
		１・２系汚泥処理施設屋上防水修理	714	46	
		１・２系消化槽投入ポンプ修理	693	22	
		１・２系汚泥処理施設減速機修理	651	16	
		１・２系焼却設備送風機修理	630	16	
		１・２系汚泥処理送泥配管修理	599	41	
		１・２系再利用水供給装置修理	298	13	
		１・２系消化汚泥貯留タンク引抜ポンプ用電動機修理	533	41	
		１・２系脱臭ファン修理	300	22	
		１・２系汚泥処理連絡通路修理	294	46	
		１・２系湿式脱硫塔配管修理	275	21	
		１・２系ガスプラント空気圧縮設備修理	274	21	
		１・２系再利用水設備コンセント回路修理	240	17	
		１・２系汚泥処理照明設備修理	239	18	
		１・２系焼却設備送風機用電動機修理	200	16	
		１・２系水処理施設屋外照明灯修理	162	—	
		１・２系余剰汚泥配管修理	140	—	
		１・２系汚泥処理施設立入防止柵修理	92	—	
		１・２系ガスプラント電気設備修理	49	21	
		３系スカム処理設備整備工事	27,780	30	
		３系遠心濃縮機整備工事	23,100	8～20	
		３系焼却設備整備工事	4,935	25	
		３系汚泥処理監視モニター修理	1,299	—	
		３系消化ガス発電設備熱交プレート修理	1,281	15	
		３系汚泥処理配管修理	1,260	15	
		３系焼却設備乾燥機ドレントラップ修理	1,250	25	
		３系焼却設備シャッター修理	1,199	25	
		３系焼却設備フィーダーコンベヤ修理	1,155	25	
		３系焼却設備№２排ガス誘引ファン修理	1,050	25	
		３系焼却設備２号バーナーブロワ修理	840	25	
		３系消化ガス発電設備温圧モニタ修理	777	15	
		３系焼却設備天井バケットクレーン修理	599	29	
		３系焼却設備№１急ろ水送水ポンプ修理	588	29	
		№４消化汚泥引抜弁修理	411	30	
		３系汚泥処理A-消化槽照明設備修理	316	30	
		３系焼却設備ファン修理	284	25	
		３系汚泥処理シャッター修理	218	30	
	水質	２系全リン・全窒素計修繕	322	8	
		自動採水器冷凍機修理	299	10	
		超純水製造装置修理	229	2	
		３系全リン・全窒素計修繕	169	8	
		１系全リン・全窒素計修繕	129	8	
	ｽｶｲﾗﾝﾄﾞ	スカイランドHARADAネットワーク設備修理	1,275	—	
		ｽｶｲﾗﾝﾄﾞHARADA水景施設他塗装修理	884	9	
		ｽｶｲﾗﾝﾄﾞHARADAパーゴラ屋根修理	609	9	
		上部利用施設給水ポンプ修理	557	9	

原　田 水みらい センター	ｽｶｲﾗﾝﾄﾞ	ｽｶｲﾗﾝﾄﾞHARADA遊具修理	296	9	
		ｽｶｲﾗﾝﾄﾞHARADA器具庫シャッター修理	283	9	
		ｽｶｲﾗﾝﾄﾞHARADA器具庫修理	176	9	
		ｽｶｲﾗﾝﾄﾞHARADA給湯用電気温温水器修理	82	9	
	一般	場内見学者通路整備工事	16,057	46	
		１・２系中央管理棟連絡通路修理	1,197	41	
		駐輪場修理	1,050	—	
		施設ドア・ガラス修理	1,210	—	
		屋外照明灯修理	813	—	
		３系脱水機棟浴室修理	730	—	
		３系水処理棟屋上機械室扉修理	594	—	
		１・２系管理棟№１冷温水ポンプ修理	336	—	
		維持・建設課事務所電話設備修理	299	—	
		１・２系水処理施設管廊照明設備修理	294	—	
		１・２系中央管理棟連絡通路照明設備修理	294	—	
		３系中央管理棟食堂空調機修理	237	—	
		３系中央管理棟換気扇修理	189	—	
		３系中央管理棟事務室空調機修理	123	—	
		ゴミ置き場修理	123	—	
		空調機修理	105	—	
		プロパンガス置場ガス漏れ修理	76	—	
		流域管理システム用パソコン修理	61	—	
		浴槽内修理	50	—	
		水質管理事務所扉修理	48	—	
		１・２系中央管理棟連絡通路防水修理	47	—	
		３系中央管理棟空冷パッケージ修理	35	—	
		３系焼却設備扉ガラス修理	31	—	
		その他一般修理、車両修理等	1,836	—	
猪名川流域	合　　計		336,730		

安威川流域下水道

施設名称	設置場所	工　　事　　件　　名	金　　額 （千円）	経過 年数	備　　考
中央 水みらい センター	水処理	雨水沈砂ホッパーロードセル補修工事	2,394		
		管廊出入口補修工事	1,943		
		水処理ポンプ補修工事（債務）	2,940		債務(H23～H24)
		Ｎｏ3号及びＮｏ4雨水自動除塵機補修工事	14,012		債務(H23～H24)
		減速機補修工事	4,782		
		給排気ファン補修工事（債務）	911		債務(H23～H24)
		送水施設外補修工事	6,158		
		水処理施設給排気ファン補修工事	9,205		
		汚水沈砂池機械設備補修工事	7,476		
		汚水沈砂池電気設備補修工事	4,342		
		自家発用冷却設備補修工事	1,539		債務(H24～H25)
		ポータブル型ガス検知警報器修繕	41		
	汚泥処理	汚泥供給ポンプ補修工事	3,770		
		汚泥処理ポンプ補修工事（債務）	2,048		債務(H23～H24)
		Ｎｏ２ベルトプレス補修工事（債務）	5,326		債務(H23～H24)
		Ｎｏ１ベルトプレス補修工事（債務）	42,939		債務(H24～H25)
岸部ポンプ場	沈砂池	Ｎｏ１雨水沈砂搬出機補修工事	16,569		
味舌ポンプ場	沈砂池	千里系No１雨水自動除塵機補修工事（債務）	4,729		債務(H23～H24)
		減速機補修工事	2,884		
摂津ポンプ場	沈砂池	汚水沈砂池電気設備補修工事	996		
		給水設備補修工事	1,775		
管渠	茨木摂津雨水幹線	茨木摂津雨水汚水幹線　人孔蓋修繕(H24-1)	788		
		茨木摂津雨水汚水幹線外　人孔蓋修繕(H24-1)	945		
安威川流域	合　　計		138,512		

淀川右岸流域下水道

施設名称	設置場所	工　　事　　件　　名	金　　額 （千円）	経過 年数	備　　考
高槻 水みらい センター	水処理	水処理ポンプ補修工事	5,378	12～29	債務(H23～H24)
		水処理ポンプ補修工事	8,202		債務(H24～H25)
		南系汚水自動除塵機補修工事	7,492	13	債務(H23～H24)
		南系汚水自動除塵機補修工事	13,230		債務(H24～H25)
		終沈掻寄機補修工事	2,406	25	債務(H23～H24)
		終沈汚泥掻寄機補修工事	8,820		
		雨水エンジン冷却水管修繕	1,460		
	汚泥処理	ベルトプレス脱水機補修工事	29,400		債務(H24～H25)
		南脱水機棟Ｎｏ２ろ布緊張装置修繕	945		
	高度処理	急速砂ろ過ポンプ補修工事	4,201	7～9	債務(H23～H24)
		急速砂ろ過ポンプ補修工事	8,610		
前島ポンプ場		減速機修繕	924		
		水位監視設備修繕	499		
		走行式除塵機用減速機修繕	756		
淀川右岸流域	合　　計		92,323		

淀川左岸左岸流域下水道

施設名称	設置場所	工　　事　　件　　名	金　　額 （千円）	経過 年数	備　　考
渚 水みらい センター	水処理棟	軸封水管修繕	383,250	25～27	
	自家発電棟	冷却水ポンプ修繕	819,000	25	
	Ｂ系水処理棟	№１返送汚泥ポンプ用コンバーター修繕	915,600	10	
	水処理棟	Ａ系水中攪拌機修繕	1,050,000	25～27	
	水処理棟	スカム分離機修繕	1,165,500	25	
	砂ろ過棟	空洗ブロワ修繕	840,000	25	
	沈砂池・ポンプ棟	デマンドコントローラー修繕	945,000	24	
	第２溶融棟				
	砂ろ過棟	砂ろ過原水流入弁外補修工事	7,507,500	25	
	２系砂ろ過棟	無停電電源装置補修工事	2,474,850	10	
	第２溶融棟	コントローラー緊急修繕	1,222,200	13	
	沈砂池・ポンプ棟	内線電話補修工事	4,942,350	25	
	管理棟	二重化回線ユニット修繕	1,404,900	9	
	水処理棟	沈殿池設備補修工事	23,100,000	25～27	
	沈砂池・ポンプ棟	給水ポンプユニット修繕	999,600	25	
石津中継 ポンプ場	ポンプ棟	軸封水ポンプ修繕	945,000	12	
放流幹線	放流幹線				
淀川左岸	合計		48,714,750		

寝屋川北部流域下水道

	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
鴻　池水みらいセンター	水 処 理	水処理設備補修工事(H24-H25)	18,800		
		曝気槽補修工事(H23-H24)	7,938		
		無停電電源装置補修工事	8,302		
		汚泥掻寄機補修工事	4,010		
		沈砂洗浄設備補修工事	13,272		
		小規模補修	18,164		
	汚泥処理	焼却設備補修工事	28,350		
		汚泥脱水設備補修工事	9,660		
		無停電電源装置補修工事	7,933		
		換気設備補修工事	1,061		
		遠心濃縮設備補修工事	4,305		
		ガス検知器修繕	215		
		小規模補修	10,500		
	場内一般	ガス検知器修繕	215		
	その他	工事材料	145		
	小計		132,871		
なわて水みらいセンター	その他	小規模補修	287		
		工事材料	35		
	小計		322		
水質					
	小計		0		
管渠	大東(二)増補	No.3人孔応急工事	1,418		
		No.3人孔応急工事(その2)	225		
		大東(二)増補人孔補修工事	870		
	小計		2,513		
ｽｶｲﾗﾝﾄﾞ			0		
	小計		0		
菊　水ポンプ場	ポンプ室	ディーゼルエンジン補修工事(NO.3)	9,765		
	その他	小規模補修	1,500		
	小計		11,265		
太　平ポンプ場	ポンプ室	沈砂池機械設備補修工事	10,248		
	その他	小規模補修	5,848		
	小計		16,096		
氷　野ポンプ場	ポンプ室				
	その他	小規模補修	3,476		
	小計		3,476		
桑　才ポンプ場	ポンプ室	高圧気中開閉器補修工事	1,397		
	その他	小規模補修	1,260		
	小計		2,657		
茨田（古川）ポンプ場	ポンプ室				
	その他				
	小計		0		
茨田（中継）ポンプ場	ポンプ室	無停電電源装置補修工事	5,481		
	その他	小規模補修	5,040		
	小計		10,521		
深野北ポンプ場	ポンプ室				
	その他	小規模補修	2,830		
	小計		2,830		
枚方中継ポンプ場	その他				
	小計		0		
萱島ポンプ場	ポンプ室	雨水ポンプ用減速機補修工事	9,660		
		汚水ポンプ補修工事	3,132		
	その他	小規模補修	461		
	小計		13,253		
寝屋川中継ポンプ場	ポンプ室	直流電源装置補修工事	3,150		
	その他				
	小計		3,150		
寝屋川北部流域	合計		198,953		

寝屋川南部流域下水道

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
川　俣水みらいセンター	管理棟	東危険物倉庫扉修繕	512	22	
		冷蔵室冷蔵ユニット修繕	249	17	
		本館受付室エアコン外修繕	362	16	
		高圧スチームヘッダー用減圧弁購入	157	15	
		高圧蒸気滅菌器修繕	220	14	
		受配電設備保護用継電器修繕	231	12	
		AC-5恒温室用空調機修繕	139	26	
	沈砂池	沈砂洗浄棟屋上トップライト外修繕	857	31	
		沈砂洗浄棟No1しさ搬出機ベルト外修繕	224	9	
		ﾘﾀｰﾝﾛｰﾗｰ外交換部品購入	398	－	
		川俣MC水処理ゲート設備補修工事	6,510	14	【債務H24-H25】
	ポンプ室	No6汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ排気集合管補修部品購入	152	20	
		No5,No6汚水ﾎﾟﾝﾌﾟｴﾝｼﾞﾝ交換部品購入	573	36	
		川俣MCNo.６汚水ポンプ用ディーゼルエンジン補修工事	16,800	20	
		川俣MC　No.3汚水ポンプ補修工事	0	41	【債務H24-H25】　0債
	水処理	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｺﾒｰﾀｰ外交換部品購入	350	－	
		川俣MC　最初沈殿池スカム脱水機補修工事	4,767	22	
		曝気槽VI系　ＳＶＩ計電源ﾓｼﾞｭｰﾙ補修	174	16	
		2系ｴｱﾀﾝNo2-8ﾓｰﾀｰﾏﾙﾁﾘﾚｰ物品購入	693	12	
		終沈汚泥掻寄機減速機修繕	619	8	
		余剰汚泥ポンプ用吐出弁部品購入	700	22	
		水処理次亜塩貯留槽修繕	520	22	
		次亜塩注入ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾕﾆｯﾄ購入	53	11	
		水処理中央室記録計修繕	509	14	
	濃縮槽	除塵機ﾃﾚｽｺ槽ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管修繕	800	27	
		3号濃縮槽汚泥移送ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾊﾞｰﾀｰユニット修繕	1,491	15	
		川俣MCNo.１・２重力濃縮槽補修工事	9,492	16	【債務H23-H24】
		川俣MC　No.3遠心濃縮機インバータ修繕	2,100	15	
		脱臭ダクト用レバーカップリング購入	81	11	

	汚泥処理	汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ部品購入	1,245	15	
		汚泥処理灰移送コンベヤ修繕	257	15	
		汚泥処理灰移送コンベヤ調整軸外修繕	589	15	
		排ガスモニター用空調機修繕	840	12	
		2号焼却炉粉末消火設備操作箱扉修繕	389	15	
		ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ購入	138	10	
		排ガス冷却塔用コンプレッサー修繕	392	10	
		ボイラー給水ポンプ修繕	93	4	
		ﾒｲﾝﾊﾞｰﾅｰ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ外物品購入	40	10	
		排ガスモニター用空調機修繕	473	10	
		流動灰搬出用ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸ購入	79	－	
		川俣MC流動炉補修工事	128,100	15	
		川俣MC　酸素濃度計等修繕	53	23	
		汚泥処理天井ｸﾚｰﾝﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄｽｲｯﾁ用ｹｰﾌﾞﾙ外修繕	192	34	
		汚泥処理棟給気ファン修繕	258	15	
		汚泥処理棟非常用照明器具修繕	1,029	16	
		汚泥棟№2雑用コンプレッサー修繕	865	12	
	スカイランド	多目的グランド西側出入口フェンス修繕	848	14	
		スカイランド複合遊具修繕	935	22	
		スカイランド新管理棟排風機外修繕	104	14	
		スカイランド駐車場陥没箇所修繕	940	14	
		スカイランド管理室空調機修繕	326	16	
	屋外	場内排水設備修繕	938	22	
		駐車場の案内看板製作	126	－	
		AV継手、ﾎｰｽ、ﾚﾍﾞﾙ発振器等物品購入	483	－	
		増補幹線建屋用誘導灯購入	39	1	
	その他	諸材料　（水処理・汚泥処理・スカイランド）	3,471		
		諸材料　（水質）	2,806		
	小計		195,781		
竜　華	管理棟	特高受変電室空調機修繕	185	2	
水みらい	その他	諸材料	812		
センター	小計		997		
管渠	管渠	管渠　柏原八尾幹線№２Ｂ人孔嵩下げ修繕	150	11	
		管渠　飛行場北幹線№２人孔補修工事	2,363	2	
	小計		2,513		
小　阪	管理棟	モニター付き水位記録計	350	12	
ポンプ場	ポンプ棟他	ポンプ棟漏水補修	547	44	
		水質モニター用採水ポンプ購入	200	12	
	屋外	ポンプ場南側倉庫補修	755	－	
	その他	諸材料	1,091		
	小計		2,943		
川　俣	管理棟	トイレ排水管修繕	284	40	
ポンプ場		生活水高架揚水ポンプ修繕	356	18	
	沈砂池	雨水自動除塵機コントロールセンターSMC修繕	473	12	
		沈砂掻揚機修繕	106	27	
		沈砂掻揚機用洗浄ポンプコントロールセンターSMC修繕	473	12	
	ポンプ棟他	№1,2空気圧縮機等修繕　【全額自主財源】	0	41	
		吐出配管用吸気管修繕	840	40	
		自家用発電機修繕	420	19	
	屋外	樹木用散水配管修繕	200	40	
	その他	諸材料	0		
	小計		3,152		
新　家	管理棟	データロガー用プリンタ補修	1,155	10	
ポンプ場		ホッパー室用消火器購入	6	－	
	沈砂池	雨水流入ゲート点検用開口蓋補修	1,297		
	ポンプ棟他	№１雨水ポンプ減速機用オイルサイト補修	368	38	
	その他	諸材料	28		
	小計		2,854		
長　吉	管理棟	河川テレメーター記録計補修	357	29	
ポンプ場		管理棟廊下外照明補修	495	30	
		中央操作室空調設備補修	1,450	30	
		電気室ケーブルピット補修	489	30	
		水質監視記録計補修	494	29	
		生活揚水ポンプ給水配管購入	18	30	
	沈砂池	しさスキップホイスト用ワイヤロープ補修	517	30	
		流入渠前マンホール補修	1,242	－	
		長吉PS流入ゲート設備補修工事	5,040	30	
	ポンプ棟他	天井クレーン用走行レール補修	476	30	
		№２雨水ポンプエンジン用燃料抑制装置購入	141	30	
	その他	諸材料	972		
	小計		11,691		
寺　島	管理棟	高架水槽揚水配管補修	1,239	29	
ポンプ場	沈砂池	ｹﾞｰﾄ室給排気ﾌｧﾝ補修	460	17	
		寺島PS沈砂池機械補修工事	20,610	17	【債務H24-H25】
	ポンプ棟他	No.4雨水ｴﾝｼﾞﾝ温度調節中組購入	458	23	
		空気圧縮機排出弁購入	102	29	
		№4汚水ポンプ修繕	0	36	【債務H24-H25】H24 0債
	その他	諸材料	1,081		
	小計		23,950		

小阪合ポンプ場	沈砂池	流入渠水位計補修	1,260	24	
		沈砂池洗浄水用昇圧ポンプ補修	690	24	
	ポンプ棟他	No.３雨水ポンプ用機関冷却水電動弁購入	326	13	
		小阪合PS No.4雨水ポンプ用ディーゼルエンジン補修工事	8,700	8	
	その他	諸材料	76		
	小計		11,052		
新池島ポンプ場	管理棟	中央監視室空調機補修	351	18	
		気象観測装置整備用タラップ補修	290	18	
	沈砂池	No.1汚水細目除塵機補修	1,470	9	
	ポンプ棟他	天井ｸﾚｰﾝﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ用ﾄﾙｸﾘｰﾙ購入	31	18	
		No.4雨水ｴﾝｼﾞﾝ　ｽﾋﾟｰﾄﾞﾘﾚｰ補修	420	16	
		ﾎﾟﾝﾌﾟ棟B3F床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ購入	389	18	
		雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ用冷却水電動弁購入	217	18	
	その他	諸材料	81		
	小計		3,249		
植付ポンプ場	管理棟	演算器データー保護用電池購入	15	14	
		データロガ帳票ソフト外補修	1,155	14	
	沈砂池	走行式粗目除塵機掻揚用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ補修	510	14	
		吐出井壁付投光器購入	34	14	
		沈砂池水銀灯昇降装置外修繕	545	14	
		走行式雨水沈砂掻揚機昇降装置用インバータ補修	546	14	
		流入渠開口部蓋補修	577	14	
	ポンプ棟他	自家発燃料油積算計補修	975	14	
		空気圧縮機１段吐出弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾗﾝｼﾞ購入	53	14	
	その他	諸材料	81		
	小計		4,491		
深野ポンプ場	管理棟	二酸化炭素消火設備制御盤補修	494	12	
		中央監視室空調機用室外機補修	132	12	
		ｲﾝﾀｰﾎﾝ用電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ購入	10	12	
	沈砂池	流入渠開口部蓋補修	618	12	
	ポンプ棟他	汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ軸封水用水道ﾒｰﾀｰ外補修	1,166	12	
		ﾎﾟﾝﾌﾟ棟1Fﾄｲﾚ下配管室用開口部蓋購入	207	12	
		自家発ｴﾝｼﾞﾝ温度調節弁中組購入	177	12	
	その他	諸材料	31		
	小計		2,835		
寝屋川南部流域	合計		265,508		

大和川下流流域下水道　今池水みらいセンター

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
今池水みらいセンター	水処理設備	No.２汚水ポンプ補修工事	8,598	27	
		第２水処理棟最終沈殿池汚泥掻寄機補修工事	7,549	21	
		用水設備補修工事	4,442	8	
		スカム処理機補修工事	5,250	4	
		２系水処理水中撹拌機補修工事	1,354	21	
	汚泥処理設備	重力濃縮汚泥貯留槽撹拌機補修工事	1,795	20	
	電気設備	卵形撹拌機用インバータ補修工事	12,915	21	
	合計		41,903		

大和川下流流域下水道　大井水みらいセンター

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
大井水みらいセンター	水処理設備	**電気設備修繕**	630	16	
		１系最初沈殿池機械設備保護装置補修工事	7,760	16	
		１系生物反応槽散気板補修工事	6,777	16	
		１系生物反応槽循環ポンプ補修工事	2,100	16	
		６号放流ポンプ補修工事	6,300	17	
		砂ろ過施設流入渠防水修繕	473	16	
	汚泥処理設備	**濃縮棟し渣脱水機補修工事**	2,835	16	
		No. ３脱水機設備外補修工事	8,400	8	
		No. ３脱水機設備外補修工事（その２）	3,360	8	
	その他	**消防設備修繕**	418	16	
	小　計		39,053		
川面中継ポンプ場		**３号主ポンプ補修工事**	1,470	6	
		３号主ポンプ修繕	137	6	
		監視操作室エアコン補修	914	21	
		受変電及びPAS用設置工事補修	158	21	
	小　計		2,679		
小吹台中継ポンプ		**消防設備修繕**	3	9	
		ネットワーク用HUB冷却ファン補修	136	9	
	小　計		139		
	合　計		41,871		

大和川下流流域下水道　狭山水みらいセンター

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
狭山水みらいセンター	汚泥処理設備	汚泥焼却炉設備補修	4,200	11	
	その他	制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命型）購入	3,780	8	
	小　計		7,980		
錦郡中継ポンプ場	その他		0		
	小　計		0		
長野中継ポンプ場	その他		0		
	小　計		0		
	合　計		7,980		

南大阪湾岸流域下水道　北部水みらいセンター

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
北　部水みらいセンター	管理棟	管理棟空調設備補修工事	5,163	26	
		管理本館水洗トイレ補修工事	714	26	
	ポンプ棟	No.1､2汚水ポンプ補修工事	9,640	26	
		No.3汚水ポンプ用電動機補修工事	26,880	19	
		沈砂池脱臭気機室送風機修繕	418	26	
		沈砂池ポンプ棟連絡管廊漏水修繕	714	26	
	水処理棟	２系曝気機用インバータ補修工事	2,310	19	
		送風機潤滑油ヘッドタンク補修工事	3,560	26	
		水中撹拌機補修工事	7,350	7～17	
		生物反応槽4-2-2撹拌機修繕	956	7	
		生物反応槽MLSS計修繕	368	19	
		水処理管廊床排水管修繕	970	26	
		No.1、2送風機始動抵抗器修繕	578	26	
	塩素混和池	塩素混和池No.1次亜塩注入タンク修繕	987	16	
	合　計		60,608		

南大阪湾岸流域下水道　中部水みらいセンター

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
中　部水みらいセンター	１系	１系次亜塩素酸ソーダ貯留槽取替工事	4,421	24	
		１系受変電設備補修工事	3,413	24	
		高速繊維ろ過器制御盤修繕	126	11	
		１系塩素滅菌棟扉補修工事	2,205	24	
	２系	２系循環ポンプ補修工事（No.	1,754	17	
		２系ポンプ設備補修工事（No.１主ポンプ）	9,555	21	
		２系ポンプ井排水ポンプ修繕	153	21	
		２系沈砂池流入ゲート開閉装置修繕	893	21	
		２系沈砂池揚砂ポンプ吊上装置修繕	935	3	
		２系監視制御設備補修工事	3,990	17	
		２系沈砂池ポンプ棟データウェイステーション修繕	893	21	
		主電気棟コンデンサ用真空開閉器修繕	630	17	
		沈砂池ポンプ棟プロセスステーション修繕	378	21	
		汚泥調整棟床排水ピット修繕	66	17	
		２系管理棟トイレ修繕	956	17	
	その他	消防設備修繕	420	21	
		ガス検知器修理	78	－	
	合　計		30,863		

南大阪湾岸流域下水道　南部水みらいセンター

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
南　部水みらいセンター	汚泥処理	№１遠心濃縮機設備補修工事	9,870	11	債務(H24～H25)
	汚泥処理	№２ベルトプレス脱水機補修工事	9,660	19	
	水処理	水処理棟ＰＣＳ設備修繕	460	19	
ポンプ場					
合　計			19,990		

９．維持操作引継ぎ工事一覧

（北部流域下水道事務所管内）

流域下水道名	工事名			工事種別	完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
	箇所名	施設名	詳細名	工種				
猪名川流域	原田水みらいセンター	処理場	3系汚泥処理施設建築機械設備更新工事	機械	H25.1.17	オーディーエー㈱	空気調和設備　1式	H25.1.25
	原田水みらいセンター	処理場	3系汚泥処理施設建築電気設備更新工事	電気	H25.1.17	㈱きしもと	電灯設備　1式、動力設備　1式、構内交換設備　1式、拡声	H25.1.25
	原田水みらいセンター	処理場	3系脱水機棟屋上防水更新工事	建築	H25.1.17	日本ジッコウ㈱大阪営業所	屋上防水改修工　1式	H25.1.25
	原田水みらいセンター	処理場	3系汚泥焼却設備更新工事	機械	H25.3.18	水ing㈱大阪支店	汚泥乾燥設備　1式、汚泥焼却設備　1式、その他付帯設	H25.3.25
	原田水みらいセンター	処理場	3系汚泥脱水機設備更新工事	機械	H25.3.18	㈱石垣　大阪支店	汚泥脱水機設備　1式、その他付帯設備　1式	H25.3.25
	原田水みらいセンター	処理場	3系汚泥処理施設電気設備更新工事	電気	H25.3.18	メタウォーター㈱西日本営業部	受変電設備　1式、監視制御設備　1式、負荷設備　1式、計測設備　1式	H25.3.25
	原田水みらいセンター	処理場	3系 A-No.2 消化タンク設備更新工事	機械	H25.3.12	三菱化工機㈱大阪支店	消化タンク設備　1式、その他付帯設備　1式	H25.3.25
	原田水みらいセンター	処理場	1･2系汚泥処理棟屋上防水更新工事	建築	H25.3.12	㈱興栄テクノス 豊中支店	防水改修工　1式	H25.3.25
	原田水みらいセンター	処理場	1･2系導流渠耐震補強工事	土木	H25.3.12	㈱豊有	耐震補強工　1式	H25.3.25
安威川流域	中央水みらいセンター	処理場	A-2系汚水ポンプ棟外屋上防水外更新工事	建築	H24.5.31	リフレックス㈱	A-2系汚水ポンプ棟屋上防水更新工事 1式　送風機棟屋	H24.6.1
	中央水みらいセンター	処理場	濃縮機棟汚泥処理施設改良工事（H25-1）	土木	H24.4.27	日本ジッコウ㈱	余剰汚泥貯留槽　防食被覆工　225㎡	H24.5.7
	中央水みらいセンター	処理場	（第４工区）処理水送水管布設工事	土木	H24.12.20	㈱倉岡工務店	管布設工　φ250　261.04m　φ150　156.24m　推進工　φ	H24.12.27
	中央水みらいセンター	処理場	（第５工区）処理水送水管布設工事	土木	H24.4.27	エフワイ土木㈱	管布設工　φ250　319.69m　推進工　φ250	H24.5.10
	中央水みらいセンター	処理場	（第６工区）処理水送水管布設工事	土木	H25.3.25	㈱ソルテック	管布設工　φ800mm　10.68m　管布設工　φ250mm	H25.3.27
	中央水みらいセンター	処理場	汚水沈砂池機械設備更新工事	機械	H25.3.15	三菱化工機㈱	自動除塵機2台、沈砂掻揚機2台　補機設備1式	H25.3.21
	中央水みらいセンター	処理場	汚水沈砂池電気設備更新工事	電気	H25.3.15	㈱東芝	監視制御設備1式、運転操作設備1式　計装設備1式	H25.3.29
	中央水みらいセンター	処理場	汚水ポンプ設備更新工事	機械	H24.11.30	㈱西島製作所	電動機（296ｋW）1台	H24.12.6
	中央水みらいセンター	処理場	処理水ポンプ設備工事	機械	H24.12.14	㈱鶴見製作所	処理水ポンプ2台、補機設備１式	H25.1.7
	中央水みらいセンター	処理場	管理棟昇降機設備更新工事	機械	H25.3.15	東芝エレベータ㈱	昇降機設備1式	H25.3.28
	味舌ポンプ場	ポンプ場	監視制御設備更新工事	電気	H25.2.15	㈱安川電機	監視制御設備1式、計装設備1式	H25.3.4
	穂積ポンプ場	ポンプ場	沈砂池機械設備更新工事	機械	H25.3.25	住友重機械エンバイロメント㈱	自動除塵機2台、沈砂掻揚機6台、補機設備１式	H25.3.29
	穂積ポンプ場	ポンプ場	沈砂池電気設備更新工事	電気	H25.3.21	㈱東芝	監視制御設備1式、運転操作設備1式	H25.4.9
	穂積ポンプ場	ポンプ場	沈砂池改良工事（H24-1）	土木	H25.3.11	(有)八政建設	劣化部除去工　104㎡、断面修復工　104㎡、炭素繊維	H25.3.15
	穂積ポンプ場	ポンプ場	汚水沈砂池防食工事（H24-1）	土木	H24.10.31	中外商工㈱	劣化部除去工　525㎡、劣化部補修工　525㎡、防食被覆	H24.11.18
	岸部幹線	管渠	（第15工区）下水管渠築造工事	土木	H24.12.25	浅野開発工業㈱	推進（泥濃式）φ1000　L=177.8m、管挿入（DCIP）φ800 L=177.8m、管布設	H24.12.27
	岸部幹線	管渠	（第16工区）下水管渠築造工事	土木	H24.8.31	鹿島建設㈱	管布設工　φ800　27.80m、管布設工　φ250　24.01m	H24.9.12
	岸部幹線	管渠	（第18工区）下水管渠築造工事	土木	H24.5.31	大起工業㈱	推進（泥濃式）φ1000　L=279.29m　管挿入φ800	H24.6.15
淀川右岸流域	高槻水みらいセンター	処理場	管理棟耐震補強工事	建築	H25.3.15	谷垣建設㈱	管理棟耐震補強工事 1式	H25.3.26
	高槻水みらいセンター	処理場	汚水ポンプ設備更新工事	機械	H25.9.12	㈱西島製作所	汚水ポンプ（φ500）　1台	H24.9.20
	前島ポンプ場	ポンプ場	地下重油タンク設備改修工事	機械	H25.3.25	㈱サンセイ	地下重油タンク(30kL)1基、燃料移送ポンプ2台	H25.3.29
	前島ポンプ場	ポンプ場	地下重油タンク電気設備工事	電気	H25.3.25	㈱明電舎	重油タンク用電気設備 1式	H25.3.29
	前島ポンプ場	ポンプ場	重油タンク築造工事	建築	H25.3.12	㈱永本組	地下重油タンク用構造物 1式	H25.3.22

9. 維持操作引継ぎ工事一覧

（東部流域下水道事務所管内）

流域下水道名	工事名 箇所名	施設名	詳細名	工事種別 工種	完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
淀川左岸流域	枚方交野幹線	管渠	（第１４工区）下水管渠築造工事	土木	H25.3.18	（株）藤井組	推進工（泥濃式 φ800mm 329.20m）、マンホール工１式、付帯工１式	H25.4.1
	渚水みらいセンター	処理場	焼却炉基礎外築造工事	土木	H24.12.17	（株）村木組	焼却炉基礎外築造工1式、構造物撤去工1式	H24.12.21
	渚水みらいセンター	処理場	沈砂池機械設備更新工事	機械	H25.3.8	扶桑建設工業（株）	自動除塵機２台、沈砂掻揚機１台	H25.4.1
	渚水みらいセンター	処理場	沈砂池電気設備更新工事	電気	H25.3.12	メタウォーター（株）	運転操作設備１式、監視制御設備１式、計装設備１式	H25.4.1
寝屋川北部流域	大東門真増補幹線	管渠	マンホール築造工事（Ｈ２３－１）	土木	H25.2.26	五大・日本海洋舗装JV	特殊マンホール工（太平人坑、分水人坑）１式	H25.2.28
	大東門真増補幹線	管渠	電気室外建築工事	建築	H25.2.28	（株）川田工務店	電気室建築工事１式（RC造）、階段室建築工事１式（RC造）	H25.4.1
	茨田（二）増補幹線	管渠	電気設備工事	電気	H25.3.11	シンフォニアテクノロジー（株）	受変電設備（低圧）1式、自家発電設備1式、運転操作設備1式、計装設備1式	H25.4.1
	茨田（二）増補幹線	管渠	整備工事（Ｈ２３－１）	土木	H24.7.20	（株）インフィニティー	特殊マンホール工１式	H25.1.24
	茨田ポンプ場	ポンプ場	耐震補強外工事	建築	H25.3.22	（株）森組	耐震補強工事１式、アスベスト除去工事１式（除去面積4697m2）	H25.4.1
	深野北ポンプ場	ポンプ場	雨水沈砂池機械設備更新工事（その１）	機械	H25.3.4	メタウォーター（株）	集砂除砂装置（低圧集砂装置）4池、自動除塵機4台	H25.4.1
	深野北ポンプ場	ポンプ場	雨水沈砂池機械設備更新工事（その２）	機械	H25.3.4	メタウォーター（株）	補機設備１式	H25.4.1
	深野北ポンプ場	ポンプ場	雨水沈砂池電気設備更新工事	電気	H25.3.11	シンフォニアテクノロジー（株）	監視制御設備１式、運転操作設備１式	H25.4.1
	鴻池水みらいセンター	処理場	水処理施設地震対策工事	建築	H25.3.15	河本技建工業（株）	高架水槽撤去工１式	H25.4.1
	鴻池水みらいセンター	処理場	消毒設備更新工事	機械	H25.3.6	スエヒロシステム（株）	次亜塩消毒設備１式、補機設備１式	H25.4.1
	鴻池水みらいセンター	処理場	消毒電気設備更新工事	電気	H25.3.8	（株）日立製作所	運転操作設備１式	H25.4.1
	鴻池水みらいセンター外	処理場	遠隔監視制御設備工事	電気	H25.3.11	シンフォニアテクノロジー（株）	遠隔監視制御設備１式（鴻池MC～茨田（二）増補ゲート設備）	H25.4.1
	鴻池水みらいセンター	処理場	場内整備工事（Ｈ２４－１）	土木	H25.3.27	（有）泰運土木	園路整備工１式、せせらぎ水路整備工１式	H25.5.31
	鴻池水みらいセンター	処理場	場内管渠改良工事（Ｈ２４－１）	土木	H25.3.25	（株）秋商	工事延長140m 管渠布設工１式（硬質塩化ビニル管φ350）	H25.5.27
	鴻池水みらいセンター	処理場	植栽工事（Ｈ２４－１）	土木	H25.3.22	（株）乾造園	高木植栽工156本、中・低木植栽工5914本、地被類植栽工6970鉢、張芝工2776m2	H25.5.31
	鴻池水みらいセンター	処理場	植栽工事（Ｈ２４－２）	土木	H25.3.25	関西樹木（株）	高木植栽工110本、中・低木植栽工5520本、地被類植栽工2459鉢、張芝工1362m2	H25.5.31
	鴻池水みらいセンター	処理場	植栽工事（Ｈ２４－３）	土木	H25.3.25	（株）萬信	高木植栽工1本、中・低木植栽工237本、地被類植栽工30566鉢	H25.5.31
	鴻池水みらいセンター	処理場	水処理施設昇降機設備工事	機械	H25.3.7	三精輸送機（株）	昇降機設備１式	H25.4.1
	鴻池水みらいセンター	処理場	水処理施設屋上照明外設備工事	電気	H25.3.11	（株）坂本電気設備	屋上照明外設備１式、昇降機電気設備１式	H25.4.1
	鴻池水みらいセンター	処理場	水処理施設屋上散水設備工事	機械	H25.3.22	（株）星和管工	散水設備１式	H25.4.1
	鴻池水みらいセンター	処理場	水処理施設屋上散水外電気設備工事	電気	H25.3.22	（株）日立製作所	監視制御設備１式、運転操作設備１式	H25.4.1
	鴻池水みらいセンター	処理場	重油タンク築造工事	土木	H25.3.22	（有）松柏	地下重油タンク構造物１式（鴻池MC 30kL １基、小阪P 25kL １基）	H25.4.1
	鴻池水みらいセンター	処理場	重油タンク設備改修工事	機械	H25.3.22	三愛物産（株）	地下タンク（鴻池MC 30kL １基、小阪P 25kL １基）	H25.4.1
寝屋川南部流域	飛行場南増補幹線	管渠	（第４－１工区）下水管渠築造工事	土木	H25.3.19	（株）タナカコンストラクション	特殊マンホール工１式	H25.6.20
	枚岡河内南幹線（二）	管渠	（第１工区）下水管渠築造工事	土木	H25.3.27	日和建設（株）	工事延長141.4m 立坑築造工１式、管布設工１式、特殊人孔築造工１式	H25.6.20
	小阪合ポンプ場	ポンプ場	汚水ポンプ設備工事（その１）	機械	H25.3.5	（株）クボタ	汚水ポンプ（口径600mm 51m3/分）１台、同（口径300mm 12m3/分）１台	H25.4.1
	小阪合ポンプ場	ポンプ場	汚水ポンプ設備工事（その２）	機械	H25.3.5	（株）クボタ	補機設備１式	H25.4.1
	小阪合ポンプ場	ポンプ場	汚水ポンプ電気設備工事（その１）	電気	H25.3.5	メタウォーター（株）	運転操作設備１式	H25.4.1
	小阪合ポンプ場	ポンプ場	汚水ポンプ電気設備工事（その２）	電気	H25.3.5	メタウォーター（株）	計操設備１式	H25.4.1
	川俣水みらいセンター	処理場	場内管渠改良工事（Ｈ２３－１）	土木	H24.9.6	（株）日動	１号人孔 ７箇所、特殊人孔 ３箇所	H25.1.24
	竜華水みらいセンター	処理場	場内整備工事（Ｈ２３－２）	土木	H24.9.6	（株）永将建設	舗装工１式、排水工１式	H24.9.6
	竜華水みらいセンター	処理場	場内整備工事（Ｈ２３－３）	土木	H24.8.10	（株）有伸	せせらぎ水路整備工１式、排水施設整備工１式、園路整備工１式	H25.1.24
	竜華水みらいセンター	処理場	場内舗装工事（Ｈ２４－１）	土木	H24.8.7	北陽建設（株）	工事面積1710m2 舗装工１式	H25.1.24
	竜華水みらいセンター	処理場	場内整備工事（Ｈ２４－１）	土木	H24.10.29	（株）永将建設	防護施設工１式 仮囲い311.4m	H25.1.24
	竜華水みらいセンター	処理場	場内整備工事（Ｈ２４－２）	土木	H24.12.21	（有）ヴェルティス	排水施設整備工１式	H25.1.24
	竜華水みらいセンター	処理場	植栽工事（Ｈ２４－１）	土木	H24.7.6	豊栄建設（株）	中・低木植栽工 1829本	H25.1.24
	竜華水みらいセンター	処理場	転落防止柵設置工事（Ｈ２４－１）	土木	H25.3.21	オーサカネット（株）	管理棟設置工178.5m、門扉設置工１基	H25.3.29
	竜華水みらいセンター	処理場	散水設備工事	機械	H24.8.10	宮本設備工業	散水設備１式	H24.10.19
	竜華水みらいセンター	処理場	散水電気設備工事	電気	H24.7.11	（株）鶴見製作所	運転操作設備１式	H24.7.25
	竜華水みらいセンター	処理場	場内照明設備工事	電気	H24.6.5	日章電機工業（株）	照明設備１式	H24.6.26
	竜華水みらいセンター	処理場	場内照明設備工事	電気	H25.3.27	（株）西出電気工事	照明設備１式	H25.4.1

9. 維持操作引継ぎ工事一覧
（南部流域下水道事務所管内）

流域下水道名	工事名			工事種別	完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
	箇所名	施設名	詳細名	工種				
大和川下流域	今池水みらいセンター	下水処理場	監視制御設備更新工事	電気	H25.2.14	㈱東芝　関西支社	監視制御設備1式 製作・据付・調整　1式	H25.2.15
	今池水みらいセンター	下水処理場	場内整備工事(H24-1)	土木	H25.3.15	(有)藤儀建設	遠路整備工1式 マンホール工箇所 付帯工1式	H25.3.25
	川面中継ポンプ場	ポンプ場	監視制御設備更新工事	電気	H25.3.15	シンフォニアテクノロジー㈱	監視制御設備　1式 製作・据付・調整　1式	H25.3.25
	川面中継ポンプ場	ポンプ場	沈砂洗浄設備更新工事	機械	H25.3.15	クボタ環境サービス㈱	沈砂洗浄機　機械撹拌式　1基 政策・据付・調整　1式	H25.3.25
	大井水みらいセンター	下水処理場	場内フェンス設置工事(H24-1)	土木	H25.2.28	アサヒネット工業株式会社	フェンス工　新設131m フェンス工　再利用32m 門扉工　新設2箇所 門扉工　再利用1箇所	H25.3.8
	大井水みらいセンター	下水処理場	場内整備工事(H24-1)	土木	H24.12.3	好広建設	土工　1式 歩道舗装工　1式 雨水排水設備　1式 場内付帯工　1式 散水設備　1式	H24.12.10
	大井水みらいセンター	下水処理場	場内整備工事(H24-2)	土木	H25.2.28	(有)アプト	作業土工　1式 排水工　1式 舗装工　1式 付帯工　1式	H25.3.7
	大井水みらいセンター	下水処理場	返流水管改良工事(H24-1)	土木	H25.2.28	㈱ガルフコンストラクター	マンホール防食工　3箇所 マンホール設置工　3箇所 構造物撤去工　1式	H25.3.14
	大井水みらいセンター	下水処理場	重力濃縮スクリーン設備更新工事	機械	H25.3.15	㈱日立プラントサービス	初沈汚泥用スクリーン　1台 製作・据付・調整　1式	H25.3.22
	石川左岸幹線外	管渠	石川左岸幹線外マンホール蓋更新工事(H24-1)	土木	H25.1.31	㈱波元建設	マンホール蓋更新　5か所	H25.2.15
	河内長野幹線外	管渠	河内長野幹線外　マンホール蓋更新工事(H23-1)	土木	H24.4.5	玉里土建	マンホール蓋更新工　1式	H24.4.17
南大阪湾岸流域	北部水みらいセンター	下水処理場	最初沈殿池機械設備工事(4-2系)	機械	H25.2.28	クボタ㈱	汚泥掻寄機　4台 補機設備　1式	H25.3.13
	北部水みらいセンター	下水処理場	生物反応槽機械設備工事(4-2系)	機械	H25.2.28	メタウォーター㈱	撹拌・散気装置　1式 補機設備　1式	H25.3.13
	北部水みらいセンター	下水処理場	最終沈殿池機械設備工事(4-2系)	機械	H25.2.28	クボタ㈱	汚泥掻寄機　4台 補機設備　1式	H25.3.13
	北部水みらいセンター	下水処理場	水処理電気設備工事(4-2系)	電気	H25.2.28	㈱明電舎	配電設備　1式 運転操作設備　1式 監視制御設備　1式 計装設備　1式 製作・据付・調整　1式	H25.3.7
	北部水みらいセンター	下水処理場	自家発電機棟防水板設置工事	建築	H25.2.28	日興建設㈱	防水板設置工　1式	H25.3.12
	北部水みらいセンター	下水処理場	特高開閉所防水壁築造工事	土木	H25.2.28	聖建設	防水壁工　1式 付帯工　1式	H25.3.12
	北部水みらいセンター	下水処理場	水処理脱臭ダクト設備工事	機械	H25.3.15	セイコー化工機㈱	脱臭ダクト FRP製覆蓋　1式 製作・据付・調整　1式	H25.3.18
	北部水みらいセンター	下水処理場	水処理施設(4-2系)転落防止柵設置工事	土木	H24.10.31	聡明建設㈱	転落防止柵撤去工　ステンレス149m 転落防止柵設置工　ステンレス620m 転落防止柵設置工　アルミ258m 転落防止柵設置工　階段部アルミ11m	H24.11.20
	北部水みらいセンター	下水処理場	水処理施設(4-2系)築造工事(その2)	土木	H24.12.26	藤本建設㈱	作業土工　1式 水路改良工　1式 付属物工　1式	H24.12.27
	北部水みらいセンター	下水処理場	場内フェンス設置工事(H24-1)	土木	H24.12.14	㈱アーツグリーン	場内付帯工　1式	H24.12.25
	北部水みらいセンター	下水処理場	水処理施設(4-2系)電気棟建築機械設備工事	機械	H24.9.21	㈱斎藤商会	空気調和設備　1式 換気設備　1式 給排水衛生設備　1式 消化設備　1式	H24.10.1
	北部水みらいセンター	下水処理場	水処理施設(4-2系)電気棟建築電気設備工事	電気	H24.9.21	㈱日本テクノ	電灯・コンセント設備　1式 動力設備　1式 構内交換設備　1式 拡声設備　1式 自動火災報知機設備　1式	H24.10.3
	北部水みらいセンター	下水処理場	水処理施設(4-2系)電気棟建築工事(H23-1)	建築	H24.7.17	㈱橋本興業	電気棟　3棟 埋戻し工　1式	H24.8.2
	岸和田忠岡幹線（一）外	管渠	岸和田忠岡幹線（一）外　マンホール蓋更新工事(H23-1)	土木	H24.4.13	㈱ケイアンドケイ	マンホール蓋更新工　1式	H24.4.25
	中部水みらいセンター	下水処理場	生物反応槽付帯設備改良工事	機械	H25.2.8	アサヒ建設㈱	鋳鉄製可動堰　4台 製作・据付・調整　1式	H25.2.13
	中部水みらいセンター	下水処理場	特高受電棟外防水板設置工事	建築	H25.2.28	㈱キュービック	防水板設置工　1式	H25.3.12
	中部水みらいセンター	下水処理場	特殊マンホール築造工事(H24-1)	土木	H25.3.15	(有)武内建設	マンホール工　1式 立坑工　1式	H25.3.27
	中部水みらいセンター	下水処理場	場内整備工事(H24-1)	土木	H25.3.21	大昇建設㈱	工事延長　L=290m 園路工　1式 付帯工　1式	H25.3.22
	中部水みらいセンター	下水処理場	場内フェンス設置工事(H24-1)	土木	H24.12.14	(有)松前建設	場内付帯工　1式	H24.12.27
	中部水みらいセンター	下水処理場	場内フェンス設置工事(H24-2)	土木	H25.3.22	大昇建設㈱	フェンス設置工　344m 門扉設置工　2か所	H25.3.27
	岬阪南幹線	管渠	岬阪南幹線　管渠補修工事(H24-1)	土木	H25.1.31	藤野興業㈱	管路施設止水工　1箇所	H25.2.8
	泉北送泥管	送泥管	泉北送泥管築造工事(H23-1)	土木	H24.5.25	㈱大阪道路資材	工事延長　L=544.2m 開削工　L=522.33m 水管橋　1式 付帯工　1式	H24.6.6
	泉北送泥管	送泥管	泉北送泥管築造工事(H23-2)	土木	H25.2.25	㈱今重興産	工事延長　L=237m 推進工　L=217.98m 内挿入管 L=236.84m	H25.3.6

10. 水みらいセンター・ポンプ場見学者記録

流域名	施設毎利用数						利用者別数											
	処理場		その他		計		小学生		中学生		その他学生		国外		その他		計	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数
猪名川流域（原田処理区）	82	6,829	0	0	82	6,829	72	6,653	0	0	0	0	0	0	10	176	82	6,829
安威川流域（中央処理区）	7	284	0	0	7	284	3	221	0	0	2	45	0	0	2	18	7	284
淀川右岸流域（高槻処理区）	5	316	0	0	5	316	3	289	0	0	0	0	0	0	2	27	5	316
淀川左岸流域（渚処理区）	20	1,394	0	0	20	1,394	17	1,320	0	0	1	44	0	0	2	30	20	1,394
寝屋川北部流域（鴻池処理区）	42	1,200	0	0	42	1,200	12	932	0	0	2	29	3	12	25	227	42	1,200
寝屋川南部流域（川俣処理区）	44	3,020	0	0	44	3,020	35	2,909	0	0	0	0	1	15	8	96	44	3,020
大和川東部流域（大井処理区）	9	649	0	0	9	649	7	587	0	0	0	0	0	0	2	62	9	649
大和川西部流域（今池処理区）	27	1,664	0	0	27	1,664	17	1,447	0	0	2	62	1	27	7	128	27	1,664
大和川南部流域（狭山処理区）	13	2,942	0	0	13	2,942	8	600	1	10	0	0	0	0	4	2,332	13	2,942
南大阪湾岸北部流域（北部処理区）	31	3,473	0	0	31	3,473	31	3,473	0	0	0	0	0	0	0	0	31	3,473
南大阪湾岸中部流域（中部処理区）	10	663	0	0	10	663	9	603	0	0	0	0	0	0	1	60	10	663
南大阪湾岸南部流域（南部処理区）	28	1,718	0	0	28	1,718	25	1,576	0	0	0	0	0	0	3	142	28	1,718
大阪北東下水汚泥広域処理場																		
大阪南下水汚泥広域処理場	1	12	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	1	12
計	319	24,164	0	0	319	24,164	239	20,610	1	10	7	180	5	54	67	3,310	319	24,164

１１．水みらいセンター増設等経過

原田水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
＜第３系列＞						
昭和 54 年度		水処理施設(1/8) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　２池 最初沈殿池　２池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　６池 最終沈殿池　２池		脱水機棟		
昭和 55 年度		水処理施設上屋	水処理施設(1/8) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　２池 最初沈殿池設備　２池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　６池 最終沈殿池設備　２池	消化タンク　３槽 （１次消化タンク　２槽） （２次消化タンク　１槽）	脱水機棟 洗浄タンク　１組	
昭和 56 年度	84,700 [1+2+3系 251,600 (m3/日)]	送風機棟	曝気ブロワー 口径 700mm　２台 送風機棟 ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅｰ設備　２台 急速濾過設備　２台 塩素混和池 滅菌設備　１池	濃縮タンク　２槽	消化タンク設備　３槽 （１次消化タンク　２槽） （２次消化タンク　１槽） 濃縮タンク設備　１槽 脱水機棟 加圧脱水機　２基 (170 m2/基)	受変電棟
昭和 57 年度				汚泥焼却棟	立型多段炉　１基（50t/日） 乾式ガスタンク　１基 球形ガスタンク　１基 湿式脱流硫塔設備　１基	水処理施設脱臭設備 (1/8)　１式 濃縮槽脱臭設備　１式
昭和 59 年度			送風機棟 急速濾過設備　１台		脱水機棟 加圧脱水機　１基 (170 m2/基) 濃縮タンク設備　１槽	
昭和 60 年度	42,350 (計 127,050) [1+2+3系 293,950 (m3/日)]	水処理施設(2/8) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　２池 最初沈殿池　２池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　６池 最終沈殿池　２池	水処理施設(3/16) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　１池 最初沈殿池設備　１池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　３池 最終沈殿池設備　１池 送風機棟 曝気ブロワー　１台 (口径 700mm)			水処理施設脱臭設備 (2/8)　１式
昭和 61 年度					脱水機棟 加圧脱水機　１基 (170 m2/基)	
昭和 62 年度	42,350 (計 169,400) [1+2+3系 336,300 (m3/日)]	第３ポンプ場 沈砂池　３池	水処理施設(2/8) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　１池 最初沈殿池設備　１池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　３池 最終沈殿池設備　１池	消化タンク　１槽	消化タンク設備　１槽 （１次消化タンク） 立型多段炉　１基（100t/日）	発電機棟
昭和 63 年度		計量機・分配槽(3/4)	沈砂池設備　２池 立軸斜流ポンプ （口径　900mm　１台） （口径　1350mm　１台）			発電機設備　2,500 (2,500KVA　１台) 沈砂池土壌脱臭設備 脱水機棟脱臭設備 １式
平成 元 年度		水処理施設 (3/8) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　２池 最初沈殿池　２池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　６池 最終沈殿池　２池				
平成 2 年度			水処理施設 (5/16) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　１池 最初沈殿池設備　１池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　３池 最終沈殿池設備　１池 送風機棟 急速濾過設備　１台	濃縮機棟		水処理施設脱臭設備 (3/8)　１式
平成 3 年度	42,350 (計 211,750) [1+2+3系 378,650 (m3/日)]	経過			濃縮機設備 遠心濃縮機　３台 (40m3/h)	濃縮機施設脱臭設備 １式
平成 4 年度			水処理施設 (3/8) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　１池 最初沈殿池設備　１池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　３池 最終沈殿池設備　１池		湿式脱硫塔設備　１基 加圧脱水機(170m2/台)　２台	脱水機棟脱臭設備 １式
平成 5 年度	42,350 (計 254,100) [1+2+3系 421,000 (m3/日)]			消化タンク（卵形）　１槽 消化タンク機械棟		
平成 6 年度					洗浄タンク設備　１組 消化ﾀﾝｸ（卵形）設備　１槽	
平成 9 年度	[1+2+3系 402,230 (m3/日)]	曝気槽改造（Ａ－１列）	散気装置　１式			
平成 10 年度		３系D列連絡渠				
平成 11 年度		水処理施設上屋（D列）　１式 曝気槽改造（Ａ－２列） 池　W7*L67*D10.3	散気装置　１式			余野川幹線(25-2工区) マンホールポンプ 水中ポンプ　２台
平成 12 年度	[1+2+3系 383,450 (m3/日)]	曝気槽改造（Ａ－２列）				

平成 13 年度	［1+2+3系 407,020 (m3/日)］		水処理施設（7/16） 最初沈殿池設備　1池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　3池 最終沈殿池設備　1池			
平成 14 年度	［1+2+3系 388,245 (m3/日)］	曝気槽改造（Ｂ－１列）				
平成 15 年度	［1+2+3系 411,820 (m3/日)］		水処理施設（8/16） 最初沈殿池設備　1池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　3池 最終沈殿池設備　1池			上部利用施設
平成 16 年度	［1+2+3系 393,050 (m3/日)］	曝気槽改造（Ｂ－2列）			濃縮機設備 遠心濃縮機　1台 (40m3/h) 乾式ガスタンク１基（更新）	
平成 18 年度	［1+2+3系 374,280 (m3/日)］	水処理施設改良 (C-1列) 高度処理改良				
平成 19 年度	［1+2+3系 374,280 (m3/日)］		立軸斜流ポンプ （口径　1,200mm　1台）			
平成 20 年度	［1+2+3系 409,280 (m3/日)］	水処理施設(2/8) 最初沈殿池　4池 反応ﾀﾝｸ　4池 最終沈殿池　4池	水処理施設(1/8) 最初沈殿池　2池 反応ﾀﾝｸ　2池 最終沈殿池　2池		濃縮タンク設備（更新） 汚泥掻き寄せ機　１式	
平成 21 年度	［1+2+3系 390,500 (m3/日)］	急速ろ過施設　10池 水処理施設改良 (C-2列) 高度処理改良	急速ろ過設備　１式			
平成 22 年度	［1+2+3系 390,500 (m3/日)］	AC列連絡渠改良（防食）	第3ポンプ場 沈砂池設備更新　一式 AB列脱臭設備更新 一式			自家発設備増設　1台 (2500KVA)
＜第１・２系列＞						
昭和 40 年度	31,100	第１系列(2/2) 沈砂池　４池 第１ポンプ場 第１系列(1/2) 最初沈殿池　２池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　２池 最終沈殿池　２池 第１系列(1/2) 塩素混和池　１池 第１機械室（送風機室）	第１系列(2/2) 沈砂池設備　４池 立軸斜流ポンプ （口径　500mm　２台） （口径　800mm　２台） 第１系列(1/2) 最初沈殿池設備　２池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　２池 最終沈殿池設備　２池 第１系列(1/2) 塩素混和池　１池 曝気ﾌﾞﾛﾜｰ（口径250mm２台）	消化タンク　４槽 洗浄タンク　１組 第２機械室 (ボイラー，脱水機室)	消化タンク　４槽 洗浄タンク　１組 ボイラー　２基 真空脱水機械　２台 (33.5m3/台) ガスタンク　１基（有水式）	
昭和 41 年度			第１ポンプ場 立軸斜流ポンプ （口径　500mm　１台） （口径　800mm　１台）			
昭和 43 年度				消化タンク　１槽 濃縮タンク　１槽	消化タンク設備　１槽 濃縮タンク設備　１槽	
昭和 44 年度	15,200 (計 46,300)	第１系列(4/4) 最初沈殿池　２池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　２池 最終沈殿池　２池	第１系列(3/4) 最初沈殿池設備　１池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　１池 最終沈殿池設備　１池 第１機械室（送風機室） 曝気ﾌﾞﾛﾜｰ(口径300mm １台）			
昭和 45 年度	16,000 (計 62,300)		第１系列(4/4) 最初沈殿池設備　１池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　１池 最終沈殿池設備　１池 第１ポンプ場 立軸ポンプ （口径　900mm　３台） 第１機械室（送風機室） 曝気ﾌﾞﾛﾜｰ(口径300mm １台）	消化タンク　１槽	球形ガスタンク設備　１基 湿式脱硫塔設備　１基 消化タンク設備　１槽	
昭和 46 年度		ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅ室	ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅ設備　１台	濃縮タンク　１槽 洗浄タンク　１槽 消化タンク　１槽 汚泥焼却棟	濃縮タンク設備　１槽 洗浄タンク設備　１槽 消化タンク設備　１槽 立型多段炉　１基（50t/日）	
昭和 47 年度		第２系列(2/2) 沈砂池　４池 第１ポンプ場 第２系列(2/2) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　１池 最初沈殿池　６池 第２系列(1/2) ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　３池 最終沈殿池　６池 塩素混和池　１池		第２機械室 (ボイラー，脱水機室) ボイラー　１基		

昭和 48 年度	52,300 (計 114,600)	第２系列 ブロワー室	第２系列(1/2) 沈砂池設備 4池 第２ポンプ場 立軸ポンプ (口径 800㎜ 3台) 第２系列(2/2) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 1池 最初沈殿池設備 6池 第２系列(1/2) ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 3池 最終沈殿池設備 6池 曝気ブロワー (口径400㎜ 2台) (口径250㎜ 2台)			
昭和 49 年度		第２系列(2/2) ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 3池 最終沈殿池 6池	塩素混和池設備	濃縮タンク 1槽	立型多段炉 1基 (50t/日)	
昭和 50 年度	52,300 (計 166,900)		第２系列(2/2) 沈砂池設備 4池 第２系列(2/2) ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 3池 最終沈殿池設備 6池 曝気ブロワー (口径400㎜ 2台) 第２ポンプ場 立軸ポンプ (口径 600㎜ 3台)	脱水機操作室	濃縮タンク設備 1槽 真空脱水機（予備機） (33.5m3/台 2台)	
昭和 53 年度						第１，２系列脱臭設備
昭和 59 年度			第１，２系沈砂池 沈砂・しさ洗浄設備			
昭和 63 年度				機械濃縮棟		
平成 元 年度					遠心濃縮設備 遠心濃縮機 2台(50m3/h)	
平成 3 年度					湿式脱硫設備 1基	
平成 6 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ型脱水機(3m巾) 2台 消化タンク設備 1槽	
平成 7 年度					流動焼却炉(50t/日) 1基	
平成 8 年度					乾式ガスタンク（更新） 1基	
平成 9 年度					球形ガスタンク（更新） 1基	
平成 10 年度						処理水配水設備
平成 12 年度					重力濃縮槽（更新） 1槽	
平成 15 年度					消化槽設備（更新） 1基	
平成 16 年度						第１，２系列脱臭設備（更新）

中央水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 44 年度	40,000	Ａ－Ⅰ系 沈砂池 2池 ポンプ棟 Ａ－Ⅰ系 最初沈殿池 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈殿池 2池 塩素混和池 1池 送風機棟	Ａ－Ⅰ系 沈砂池設備 2池分 汚水ポンプ φ５００ 1台 φ９００ 1台 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 ブロワー 2台 (200m3／分)	脱水機室 重力濃縮槽(φ9.1m) 2槽	真空脱水機 4台 (33.5 m2/台) 重力濃縮槽設備 2槽分 (φ9.1m)	※平成１８年廃止 ※Ａ－Ⅰ系水処理施設 平成20年廃止
昭和 45 年度					焼却炉 立型多段炉(40t/日) 1基 排ガス処理施設 1式	※平成１７年廃止 ※平成１７年廃止
昭和 49 年度					排ガス処理施設 1式	※平成１７年廃止
昭和 51 年度		Ａ－Ⅱ－６系 最初沈殿池 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈殿池 2池				
昭和 52 年度			汚水ポンプ φ４００ 1台			
昭和 53 年度		Ａ－Ⅱ系 沈砂池 3池 ポンプ棟				
昭和 54 年度	52,250 (計 92,250)	塩素混和池 1池	Ａ－Ⅱ系 沈砂池機械設備 2池分 Ａ－Ⅱ－６系 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 2池分	重力濃縮槽(φ20.9m) 1槽 汚泥ポンプ棟		
昭和 55 年度		送風機棟	Ａ－Ⅱ系 ブロワー 2台 (200m3／分) 汚水ポンプ φ７００ 3台 φ１２００ 1台	脱水機室	真空脱水機 2台 (33.0 m2/台) 焼却炉 立型多段炉(50t/日) 1基 排ｶﾞｽ処理施設 1式 重力濃縮槽設備 1槽分 (φ20.9m)	※平成１８年廃止 ※平成１８年廃止 ※平成１８年廃止
昭和 63 年度			Ａ－Ⅱ系 ブロワー 1台 (400m3／分)			

平成 元 年度	52,250 (計 144,500)	A－Ⅱ－５系 最初沈殿池　２池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　４池 最終沈殿池　２池 スカム処理棟	A－Ⅱ－５系 初沈汚泥掻寄機　２池分 散気装置　４池分 終沈汚泥掻寄機　２池分 スカム処理装置　１式	スラグ貯留施設		
平成 2 年度					溶融炉　１基 (ｺｰｸｽﾍﾞｯﾄﾞ式　70t/日)	
平成 3 年度						処理水再利用施設
平成 4 年度	52,250 (計 196,750)	A－Ⅱ－４系 最初沈殿池　２池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　４池 最終沈殿池　２池	A－Ⅱ－４系 初沈汚泥掻寄機　２池分 散気装置　４池分 終沈汚泥掻寄機　２池分 ブロワー　１台 (400m3／分)	汚泥濃縮機棟 汚泥脱水機棟 スラグ粒調室	スラグ粒調設備　１式	
平成 5 年度				脱水ケーキ貯留施設	遠心濃縮機　２台 (100m3/h) ベルトプレス脱水機　２台 (３m巾)	脱臭設備
平成 7 年度		送風機棟				
平成 8 年度					焼却炉（80t/日）　１台 焼却炉（110t/日）　１台 濃縮脱水機　３台 ベルトプレス脱水機　２台 スラグ搬送設備　１式	処理水配水設備
平成 10 年度		A－Ⅱ系 ポンプ棟（分流）	A－Ⅱ系 汚水ポンプ φ８００　２台			
平成 11 年度	36,930 (計 233,680)	砂濾過施設　10池 A－Ⅱ－３系 最初沈殿池　4池8水路 生物反応槽　4池 最終沈殿池　4池8水路 (73,860m3/日) 塩素混和池棟 ＲＣ造地上２階	A－Ⅱ－３系(1/2) 初沈汚泥掻寄機　２池分 散気装置　２池分 終沈汚泥掻寄機　２池分 送風機　１台 A－Ⅰ系汚水沈砂池（更新） 揚砂設備　１式 自動除塵機　４台		焼却炉付帯設備 破砕機　2基 ホッパー　3基	処理水送水管 Φ２５０、Φ１５０ (岸部幹線) 府道十三高槻線へ
平成 12 年度			A－Ⅱ系 急速砂ろ過設備　２池		遠心濃縮機　１台 (100m3/h)	
平成 13 年度	36,930 (計 270,610)		A－Ⅱ－３系(2/2) 初沈汚泥掻寄機　２池分 散気装置　２池分 終沈汚泥掻寄機　２池分 A－Ⅱ系 急速砂ろ過設備　６池		重力濃縮槽設備　１槽分 (φ20.9m) ベルトプレス脱水機　２台 (３m巾)	脱臭設備(A-1,A-2-3)
平成 14 年度			A－Ⅱ系 急速砂ろ過設備　２池			
平成 15 年度		砂濾過施設　4池				
平成 16 年度					焼却炉　１基（110t）	
平成 20 年度	25,500 (計) 256,110	A－Ⅱ－２系 最初沈殿池　2池4水路 生物反応槽　4池 最終沈殿池　4池8水路 (51,000m3/日)	A－Ⅱ－２系(1/2) 初沈汚泥掻寄機　２池分 散気装置　２池分 終沈汚泥掻寄機　２池分 送風機　１台			※A－Ⅰ系水処理施設 平成20年廃止
平成 21 年度			５号合流汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ増設 １０号分流汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ増設			

高槻水みらいセンター

施工年度	水処理能力	水処理		汚泥処理		その他
	(m3/日)	土木建築	設備	土木建築	設備	
昭和 43 年度	10,600	沈砂池（北）　３池 ポンプ棟（北） A系列（1/2) 最初沈殿池　３池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　２池 最終沈殿池　３池 塩素混和池　１池	沈砂池機械設備（北）１池分 汚水ポンプ（北） φ３００　２台 A系列（1/2) 初沈汚泥掻寄機　３池分 散気装置　２池分 終沈汚泥掻寄機　３池分 ブロワー 55m3/分　１台 110m3/分　１台	重力濃縮槽(φ10m)　２槽 脱水機室		
昭和 44 年度					重力濃縮槽設備　２槽分 (φ10m) 真空脱水機　１台 (23.27m2)	
昭和 45 年度			汚水ポンプ（北） φ６００　１台			
昭和 50 年度		A系列（2/2) 最初沈殿池　３池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　２池 最終沈殿池　３池 塩素混和池　１池				
昭和 52 年度					遠心脱水機　２台 (10m3/h)	
昭和 53 年度			沈砂池機械設備（北）２池分 汚水ポンプ（北） φ６００　１台 φ３５０　２台			

昭和 53 年度	10,600 (計 21,200)		A系列 (2/2) 初沈汚泥掻寄機 3池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻寄機 3池分 ブロワー 220m3/分 1台			
昭和 57 年度		沈砂池 (南) 5池 ポンプ棟 (南)				脱臭設備 1式 (北沈砂池、A系列)
昭和 60 年度		B系列 (1/2) 最初沈殿池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈殿池 4池 塩素混和池 1池				脱臭設備 1式 (南沈砂池)
昭和 61 年度	31,300 (計 52,500)		B系列 (1/2) 初沈汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 4池分 ブロワー 71m3/分 2台			脱臭設備 1式 (1/2B系列)
昭和 62 年度			汚水ポンプ (南) φ５００ 2台			
昭和 63 年度			沈砂池機械設備 (南) 3池分 汚水ポンプ (南) φ７００ 1台	濃縮機棟	遠心脱水機 (北) 1台 (15m3/h) 遠心濃縮機 2台 (30m3/h)	
平成 2 年度	31,300 (計 83,800)	B系列 (2/2) 最初沈殿池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈殿池 4池 塩素混和池 1池	B系列 (2/2) 初沈汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 4池分 ブロワー 75m3/分 1台			脱臭設備 1式 (2/2B系列)
平成 3 年度					遠心脱水機 (北) 1台 (15m3/h)	
平成 5 年度		E系列 最初沈殿池 8池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 8池 最終沈殿池 8池 塩素混和池 1池 送風機棟	汚水ポンプ (南) φ８００ 2台 ブロワー 170m3/分 2台	汚泥濃縮棟 汚泥脱水機棟		脱臭設備 1式 (E系列)
平成 6 年度	45,800 (計 129,600)		E系列 (1/2) 初沈汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 4池分		重力濃縮機 1台 遠心濃縮機 2台 (60m3/h) ベルトプレス脱水機 3台	スカム処理設備 1式 脱臭設備 1式 (汚泥棟)
平成 7 年度						処理水配水設備 1式
平成 8 年度					焼却炉 (90t/日) 1基 灰溶融炉 (4t/日) 1基 ベルトプレス脱水機 1式	
平成 9 年度						脱臭設備 1式 (水質監視人孔)
平成 10 年度						雨水滞水池 1式
平成 11 年度			汚水ポンプ (南) Φ８００ 2台 汚水沈砂池機械設備 沈砂掻揚機 2台 自動除塵機 2台		焼却炉(90t/日) 1基 灰溶融炉 (4t/日) 1基 スラグ破砕機 2台	雨水放流渠 １０２m 雨水制水扉設備 流入制水扉 3門 流出制水扉 6門 吐出井制水扉 1門 雨水沈砂池設備 走行式除塵機 1台 走行式沈砂掻揚機 1台 自動除塵機 2台 雨水ポンプ設備 Φ１８００ 1台 用水設備 オゾン設備 ２，５００m3/日分 共同水質検査施設 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ 1台 水銀測定専用装置１台
平成 12 年度	45,800 (計 175,400)		E系列 (2/2) 初沈汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 4池分 ブロワー 170m3/分 1台		遠心濃縮機 1台 (100m3/h)	
平成 14 年度		砂ろ過池 7池				
平成 15 年度			砂ろ過設備 3池			脱臭設備 1式 (B系水処理)更新
平成 17 年度			砂ろ過設備 3池			
平成 18 年度						脱臭設備 1式 (汚泥棟)更新
平成 19 年度						共同水質検査施設廃止
平成 20 年度						高段雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ２台増設 トリムコース全通
平成 21 年度	14,380 (計 189,780)	D系列 最初沈殿池 4池 生物反応槽 4池 最終沈殿池 4池	D系列 (1/2) 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 送風機 60m3/分 2台			

清水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 63 年度	32,600	沈砂池 3池 ポンプ棟 最初沈澱池 4池 （２階槽） ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈澱池 4池 急速濾過池(40m3) 8池 急速濾過池(80m3) 2池 曝気付礫間接触酸化池 42.5×20.0×2.0 4池 安定池 表面積 8,000㎡	自動除塵機 ２池分 沈砂掻揚機 １池分 汚水ポンプ φ２００ １台 φ３００ ２台 φ４００ １台 φ６００ １台 2階式汚泥掻寄機 3池分 散気装置 3池 ブロワー φ300 2台 φ500 1台 汚泥掻寄機 ３池分 ４０m3×８池分 原水ポンプ ４台 空洗ﾌﾞﾛﾜｰ ２台 逆洗ポンプ ２台 曝気用ブロワー φ１５０ １台 φ２００ ２台	重力濃縮槽 2池 （φ9.8m×H3.0m） 加圧浮上式濃縮槽 2池 （巾2.0m×長さ6.5m） 脱水機棟 返流水貯槽 1池 （巾4.5m×深さ5.0m×長さ29.2m） ケーキ貯留棟 資材棟 溶融棟	濃縮槽設備 1式 濃縮槽設備 1式 ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 1台 （140 kg／m・時） 溶融炉 2基 （ｺｰｸｽﾍﾞｯﾄ式 10 DSt/日）	汚泥処理は エースプラン
平成 2 年度	10,900 (計 43,500)		最初沈澱池設備 1池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 1池 ブロワー φ500 1台 最終沈澱池設備 1池		ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 1台 （140 kg／m・時）	
平成 4 年度				管理棟	遠心濃縮機 １台 20m3/ｈ	
平成 5 年度	21,750 (計 65,250)	最初沈澱池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈澱池 4池	最初沈澱池設備 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 2池 最終沈澱池設備 2池 急速濾過池(80m3) 1池 原水ポンプ 1台 空洗ブロワー 1台 曝気付礫間接触 酸化池設備 2池 曝気用ブロワー φ200 1台		遠心濃縮機 １台 20m3/ｈ	
平成 7 年度					遠心濃縮機 １台 20m3/ｈ	特高受変電設備 1式
平成 8 年度			急速濾過池(80m3) 1池 原水ポンプ 1台 空洗ブロワー 1台 汚水沈砂掻揚機 1台 紫外線消毒設備 1式			
平成 9 年度	21,750 (計 87,000)		最初沈殿池設備 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 10 年度					遠心脱水機 １台 15m3/ｈ	
平成 11 年度				第２溶融棟 第２資材棟	溶融炉 １基 （ｺｰｸｽﾍﾞｯﾄ式 15 DSt/日） 遠心濃縮機 １台 20m3/ｈ	
平成 12 年度			汚水ポンプ φ800 1台			
平成 13 年度			汚水ポンプ φ800 1台			
平成 15 年度		管理棟本体 １式				エースプランを大阪府に移管
平成 16 年度	27,800 (計 114,800)	最初沈澱池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈澱池 4池	最初沈殿池設備 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 17 年度					ﾍﾞﾙﾄ型ろ過濃縮機（40m3/ｈ） 1台 ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機 1台	
平成 18 年度		流量調整池 １池	流量調整池設備 1式			
平成 19 年度		最初沈澱池 8池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 8池 最終沈澱池 8池				
平成 21 年度					焼却炉 流動床炉 １基 (95t/日)	
平成 22 年度	(計 114,800)			重力濃縮槽 φ14m 2槽	濃縮槽設備 1式 ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機 1台	
平成 23 年度					ベルト型ろ過濃縮機（40m3／時）1台	

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他

鴻池水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 47 年度	28,600	A系最初沈澱池 2池 (2階槽) A系ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 2池 A系最終沈澱池 2池	汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 ブロワー 2台 (150m3/分)	汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2台* 真空脱水機 2台	* 平成12年廃止
昭和 48 年度				汚泥焼却炉室	焼却炉 堅型多段炉 1基 (70t/日)	
昭和 50 年度	57,400 (計 86,000)	A系最初沈澱池 4池 (２階槽) A系ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 8池 A系最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 8池分 ブロワー 2台 (150m3/分) 汚泥掻寄機 4池分	汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 ２台 真空脱水機 ２台	
昭和 53 年度					真空脱水機 ２台 焼却炉 堅型多段炉 1基 (70t/日)	
昭和 57 年度	75,000 (計 161,000)	B系最初沈澱池 4池 B系ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 B系最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 ブロワー 汚泥掻寄機 4池分			
昭和 59 年度				汚泥濃縮槽 3槽	真空脱水機 ２台	
昭和 63 年度			沈砂池機械設備 (雨水沈砂掻揚機 2台) (雨水自動除塵機 2台) 雨水ポンプ(φ1600) 2台			
平成 元 年度	75,000 (計 236,000)	C系最初沈澱池 3池 (2階槽) C系ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 C系最終沈澱池 4池 (3階槽)	汚泥掻寄機 3池分 散気装置 4池分 ブロワー 2台 (210m3/分) 汚泥掻寄機 4池分 汚水沈砂掻揚機 2台 汚水細目自動除塵機 2台 汚水ポンプ（φ1200）1台		焼却炉 流動床炉 １基 (70t/日)	
平成 2 年度					遠心濃縮機 ３基 (60m3/時)*3	
平成 10 年度	47,500 (計 283,500)	D系最初沈殿池 4池 D系生物反応槽 4池 D系最終沈殿池 4池 塩素混和池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 水中攪拌機 4池分 ブロワー 2台 汚泥掻寄機 4池分		ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 5台 焼却炉 流動床炉 1基 (130t/日)	
平成 11 年度	47,500 (計 331,000)	E系最初沈殿池 4池 E系生物反応槽 4池 E系最終沈殿池 4池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 水中攪拌機 4池分 ブロワー 1台 汚泥掻寄機 4池分		遠心濃縮機 3基 (50m3/時)×3 汚泥掻寄機 2台	
平成 12 年度			散気装置 １池分 初沈汚泥掻寄機 １池分 終沈汚泥掻寄機 １池分			S50設置分更新
平成 13 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 5台 焼却炉 流動床炉 1基 (130t/日)	
平成 15 年度						汚泥受入施設 1式 なわて・守口送泥管
平成 16 年度			散気装置 ２池分 初沈汚泥掻寄機 ２池分 終沈汚泥掻寄機 ２池分			S47設置分更新
平成 17 年度					ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機 2台 流動床炉(100ｔ/日) 1基	
平成 18 年度					遠心濃縮機 1基 (60m3/時)	
平成 19 年度	(計 331,000)	砂ろ過施設 8池	砂ろ過設備 ８池分 散気装置(A系) ２池分 初沈汚泥掻寄機 ２池分 終沈汚泥掻寄機 ２池分			S50 設置分更新

なわて水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 22 年度	38,000 (計 38,000)	ポンプ井 沈砂池 3池 最初沈澱池 6池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 6池 最終沈澱池 6池 砂ろ過施設 3池 放流渠	汚水ポンプ φ450 2台 φ600 1台 自動除塵機 2池分 集砂装置 3池分 汚泥掻寄機 3池分 攪拌機 3池分 ブロワー 2台 (175m3/分) 汚泥掻寄機 3池分(上層) 3池分(下層) 砂ろ過設備 3池分 放流ポンプ φ500 3台			

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他

川俣水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 47 年度	57,000	1系最初沈澱池 2池 （2階槽） 1系曝気槽 2池 1系最終沈澱池 8池 塩素混和池	汚泥掻寄機 2池分 ブロワー 2台*1 (200m3/分) 汚泥掻寄機 8池分	汚泥濃縮槽 2槽 脱水機室 機械濃縮棟	汚泥掻寄機 2台 加圧脱水機 5台 汚泥焼却炉 竪型多段炉 1基*2 (60t/日)	*1 平成12年廃止 *2 廃止
昭和 50 年度	114,000 (計 171,000)	2～5系最初沈澱池 6池 2・3系ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 2・3系最終沈澱池 16池 塩素混和池	汚泥掻寄機 4池分 ブロワー 4台* (200m3/分) 汚泥掻寄機 16池分			* 平成13年廃止
昭和 51 年度				汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2台	
昭和 54 年度				熱処理棟	加圧脱水機 2台 汚泥焼却炉(乾留炉) 1基	
昭和 60 年度					加圧脱水機 2台 汚泥焼却炉(乾留炉) 1基	
平成 元 年度					遠心濃縮機 2台	
平成 2 年度	104,500 (計 275,500)	4・5系曝気槽 2池 4・5系最終沈澱池 4池 塩素混和池	4・5系最初沈澱池用 汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 汚泥掻寄機 4池分 ブロワー φ350 1台 φ400 2台			
平成 4 年度			汚水ポンプ φ1600 1台 汚水沈砂掻揚機 3台 汚水自動除塵機 3台		長時間曝気槽 1式	
平成 5 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 2台	
平成 6 年度			汚水沈砂掻揚機 2台 汚水自動除塵機 2台			
平成 8 年度				B系汚泥処理棟	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 2台 焼却炉 流動床炉 1基 (90t/日) 遠心濃縮機 1台 (80m3/時)	受変電設備 1式
平成 10 年度	52,250 (計 327,750)	6・7系曝気槽 2 6・7系最終沈殿池 塩素混和池	散気装置 1池分 汚泥掻寄機 2池分 ブロワー 1台 (230m3/分)			
平成 12 年度			散気装置 1池分 汚泥掻寄機 2池分 ブロワー 1台 (230m3/分) ブロワー 3台*1 (240m3/分)		ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 4台 焼却炉 流動床炉 1基 (90t/日) 汚泥掻寄機 2台*2	*1 S47,50設置分更新 *2 S50設置分更新
平成 13 年度	52,250 (計 380,000)		ブロワー 2台* (240m3/分)			* S50設置分更新
平成 14 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 4台 焼却炉 流動床炉 1基 (90t/日)	
平成 15 年度			散気装置 2池分 初沈汚泥掻寄機 2池分 終沈汚泥掻寄機 8池分			S50設置分更新
平成 16 年度			散気装置 4池分 初沈汚泥掻寄機 4池分 終沈汚泥掻寄機 16池分			S47,50設置分更新
平成 17 年度						
平成 20 年度		急速ろ過棟	繊維ろ過設備 6池分			
平成 22 年度	(計 380,000)			A系汚泥処理棟	ベルト濃縮機 3台	S54,60設置分の撤去、新設

竜華水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 22 年度	69,000 (計 69,000)	最初沈澱池 6池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 6池 最終沈澱池 6池 生物膜ろ過施設 3池 放流渠	汚泥掻寄機 4池分(上層) 4池分(下層) 攪拌機 4池分 ブロワー 180m3/分 3台 汚泥掻寄機 4池分(上層) 4池分(下層) 生物膜ろ過設備 4池分 放流ポンプ φ500 3台 オゾン設備 1式			

今池水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 60 年度	40,000	汚水ポンプ棟	汚水ポンプ φ５００ １台 φ６００ ２台 (φ1,000) ３台	汚泥処理棟 濃縮槽 2槽 算盤消化槽 3槽	汚泥掻寄機 １基 ガスタンク １基 φ１２ｍ 真空脱水機 3台* 汚泥焼却炉 堅型多段炉 1基* (40t/日)	 *H10廃止、H19撤去 *H10廃止、H18撤去 *H12更新
		第１水処理棟 最初沈澱池 ４池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ ４池 最終沈澱池 ４池	汚泥掻寄機 ４台 散気装置 ４池分* ブロワー(105m3/分) ３台 汚泥掻寄機 ４台			
昭和 61 年度					しさ洗浄脱水機 １台	
昭和 62 年度					汚泥掻寄機(予備機) １基 (予備機)	
平成 3 年度	30,000 (計 70,000)	第２水処理棟 最初沈澱池 ４池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ ４池 最終沈澱池 ４池 塩素混和池 １池* 送風機棟	汚泥掻寄機 ２池分 (４台) エアレーター ２池分 (13基) 汚泥掻寄機 ２池分 (４台) ブロワー 150m3/分 １台 75m3/分 １台	機械濃縮棟 加圧浮上槽 2槽 卵形消化槽 2槽	フロス掻寄機 ２基 消化槽撹拌機 ２槽 ガスホルダー １基 (φ１０ｍ × Ｈ９ｍ)	 *H16廃止、水路へ改造
平成 6 年度					ベルトプレス脱水機 ２台	
平成 10 年度				２号焼却炉棟	ベルトプレス脱水機 １台 流動床式焼却炉 (85t/日) １基	
平成 11 年度	30,000 (計100,000)	第２水処理棟 最初沈澱池 ４池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ ４池 最終沈澱池 ４池	汚泥掻寄機 ２池分 (４台) エアレーター ４池分 (24基) 汚泥掻寄機 ４池分 (８台) ブロワー320m3/分 １台			
平成 16 年度		砂ろ過棟 砂ろ過設備 ４池				
平成 20 年度	34000 (計134,000)	第３-1水処理棟 最初沈殿地 ４池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ ４池 最終沈澱池 ４池 送風機棟 砂ろ過棟 砂ろ過池 ４池 汚水ポンプ棟	汚泥掻寄機 ２池分 エアレーター ２池分 汚泥掻寄機 ２池分 ブロワー 320m3/分 １台 砂ろ過設備 2池分 沈砂池設備 1池撤去	機械濃縮棟 (汚泥処理棟) ３号焼却炉棟	ベルト型濃縮機 ２台 ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機 ２台 流動床式焼却炉 (90t/日) １基	
平成 22 年度			汚水ポンプ φ1,000 1台 電動化	汚泥処理棟 汚泥混合槽 1槽		計2槽
平成 23 年度	34000 (計138,000) 第２水処理棟認可、届出上30,000m3へ変更	第３－１水処理棟 最初沈殿地 ４池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ ４池 最終沈澱池 ４池 送風機棟	汚泥掻寄機 ２池分 (４台) エアレーター ２池分 (４台) 汚泥掻寄機 ２池分 (４台) ブロワー 320m3/分 １台			

狭山水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 42 年度	10,000	沈砂池 1池 最初沈澱池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池	散気装置 4池分 ブロワー（55m3/分）2台			金剛管理組合
昭和 44 年度		最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 4池分	汚泥濃縮槽 1槽	汚泥掻寄機 1台	
					真空脱水機 1台	
昭和 45 年度 昭和 55 年度	20,000 （計 30,000）	沈砂池 1池 （1池） 調整池 1池 最初沈澱池 2池 （4池） ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 2池 （4池） 最終沈澱池 2池 （4池）	調整池送水ポンプ 2台 汚泥掻寄機 6台 散気装置 1式 ブロワー（90m3/分）2台 汚泥掻寄機 6台	汚泥濃縮槽 2槽	焼却炉 1基 汚泥掻寄機 2台 真空脱水機 2台 焼却炉 立型流動焼却炉（45t/日）1基	流域下水道として供用 () 内は変更された施設 (既設は廃止)
昭和 57 年度				加圧浮上槽 1槽	フロス掻寄機 1基	重力濃縮槽３基の内１基を改造
昭和 60 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 1台	
平成 2 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 1台	
平成 7 年度				汚泥焼成棟	汚泥焼成設備 一式	H23年度末廃止
平成 13 年度					汚泥掻寄機 1台	重力濃縮槽２基の内１基を更新
平成 14 年度	40,750 （計 70,750	沈砂池 2池 調整池 1池 最初沈澱池 4池 生物反応槽 4池 送風機棟 最終沈澱池 4池 砂ろ過設備 4池	自動除塵機 1台 調整ポンプ 2台 汚泥掻寄機 上下層各 4台 水中攪拌機16台、散気板1式 ブロワー（230m3/分）2台 汚泥掻寄機 上下層各4台	汚泥処理棟 重力濃縮棟 重力濃縮槽 2槽 焼却炉設備	遠心濃縮機（28m3/H）2台 ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 3m 2台 汚泥掻寄機 1台 流動焼却炉 70t/日 1台	
平成 19 年度					重力濃縮槽汚泥掻寄機 1台 ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 3m 1台	土木建築は平成14年度施工
平成 20 年度	20,375 （計 91,125	最初沈澱池 2池 生物反応槽 2池 最終沈澱池 2池 砂ろ過設備 2池	汚泥掻寄機 上下層各 2台 水中攪拌機８台、散気板１式 汚泥掻寄機 上下層各２台			

大井水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 61 年度		調整池 (2,000m3) 4池 暫定汚水ポンプ場	汚水ポンプ（φ200）2台 圧力調整タンク 1基			
平成 2 年度			汚水ポンプ（φ300）2台			
平成 8 年度	25,000	沈砂池 3池 ポンプ棟 最初沈澱池 3池 生物反応槽 3池 送風機棟 最終沈澱池 3池 砂ろ過設備 3池 放流ポンプ棟	汚水ポンプ（φ450）2台 汚泥掻寄機 3台 ブロワー（190m3/分）2台 汚泥掻寄機 3台 放流ポンプ（φ400）2台	汚泥処理棟 汚泥濃縮棟	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 3m 2台 遠心濃縮機 35m3/h 2台 重力濃縮槽 1槽	
平成 9 年度			汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ（φ700）1台 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ（φ500）1台	焼却炉棟	立型流動焼却炉（65t/日）1基	
平成 10 年度	25,000 (計50,000)	最初沈澱池 3池 生物反応槽 3池 送風機設備 最終沈澱池 3池 砂ろ過設備 3池	汚泥掻寄機 上下層各 3台 水中攪拌機9台、散気板１式 ブロワー（380m3/分）1台 汚泥掻寄機 上下層各３台			
平成 12 年度			放流ﾎﾟﾝﾌﾟ（φ500）1台			
平成 16 年度		ポンプ棟 最初沈澱池 3池 生物反応槽 3池 送風機設備 最終沈澱池 3池 砂ろ過設備 3池	汚水ポンプ（φ７００） 1台 汚泥掻寄機 3台 水中攪拌機9台、散気板１式 ブロワー（380m3/分）1台 汚泥掻寄機 上下層各３台	汚泥処理棟 汚泥濃縮棟	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 3m 1台 遠心濃縮機 35m3/h 1台 重力濃縮槽 1槽	
平成 18 年度		塩素混和池設備 1池				大水川放流開始

北部水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (M3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 57 年度		1系ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 1系最終沈殿池 4池				
昭和 59 年度		沈砂池・ポンプ棟 4池 1系最初沈殿池 4池 送風機棟	ブロワー（150㎥） 2台			
昭和 60 年度			沈砂池設備 2池 排水Ｐ（φ300） 1台 汚水Ｐ（φ500） 2台			
昭和 61 年度	22,500		最初沈殿池設備 2池 生物反応層設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 2 年度	22,500		最初沈殿池設備 2池 生物反応層設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 5 年度		2系1/2最初沈殿池 2池 2系1/2生物反応槽 2池 2系1/2最終沈殿池 2池	汚水Ｐ（φ700） 1台 ブロワー（300㎥） 1台 最初沈殿池設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 6 年度	14,000		生物反応層設備 2池			
平成 7 年度		2系3/4最初沈殿池 2池 2系3/4生物反応槽 2池 2系3/4最終沈殿池 2池 砂ろ過ポンプ棟 16池				
平成 8 年度	14,000		最初沈殿池設備 2池 生物反応層設備 2池 最終沈殿池設備 2池 ブロワー（300㎥） 1台 砂ろ過設備 8池	流域下水汚泥処理事業		
平成 11 年度		2系5/8最初沈殿池 4池 2系5/8生物反応槽 4池 2系5/8最終沈殿池 4池				
平成 12 年度	14,000		最初沈殿池設備 2池 生物反応層設備 2池 最終沈殿池設備 2池 汚水Ｐ（φ900） 1台 砂ろ過設備 2池			
平成 13 年度	14,000		最初沈殿池設備 2池 生物反応層設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 15 年度	28,000	3系1/4最初沈殿池 4池 3系1/4生物反応槽 4池 3系1/4最終沈殿池 4池	最初沈殿池設備 4池 生物反応層設備 4池 最終沈殿池設備 4池 ブロワー（300㎥） 1台 砂ろ過設備 4池			
平成 17 年度	28,000	3系5/8最初沈殿池 4池 3系5/8生物反応槽 4池 3系5/8最終沈殿池 4池	最初沈殿池設備 4池 生物反応層設備 4池 最終沈殿池設備 4池 汚水Ｐ（φ900） 1台 砂ろ過設備 2池			
平成 18 年度	28,000	4系1/4最初沈殿池 4池 4系1/4生物反応槽 4池 4系1/4最終沈殿池 4池	最初沈殿池設備 4池 生物反応層設備 4池 最終沈殿池設備 4池			
平成 20 年度		砂ろ過ポンプ棟 6池 塩素混和池 1池	砂ろ過設備 2池			
平成 22 年度			沈砂池設備 3池			沈砂池2池更新 沈砂池1池増設
平成 24 年度	27,700	4系5/8最初沈殿池 4池 4系5/8生物反応槽 4池 4系5/8最終沈殿池 4池	最初沈殿池設備 4池 生物反応層設備 4池 最終沈殿池設備 4池			
	(計 212,700					

湾岸中部水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (M3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 元 年度	12,500	沈砂池 2池 ポンプ棟 調整池 4池 最初沈殿池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈殿池 4池 塩素混和池 1池	自動除塵機 2池分 汚水ポンプ ・(φ 350) 2台 ・(φ 250) 2台 ・(φ 150) 1台 ブロワー (φ200) 1台 汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 ブロワー (φ250) 1台 ブロワー (φ200) 1台 汚泥掻寄機 2池分 次亜注入ポンプ 2台	重力濃縮槽 2槽 加圧浮上棟 加圧浮上濃縮槽 2槽 脱水機棟	汚泥掻寄機 2槽分 汚泥掻寄機 2槽分 ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 2台	
平成 4 年度		オゾン処理棟 第２系 沈砂池 2池 ポンプ棟	オゾン発生装置 1基 沈砂掻寄機 1池分 自動除塵機 1池分 汚水ポンプ ・φ 250(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 1台 ・φ 500 2台			
平成 5 年度	12,500		汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 汚泥掻寄機 2池分 オゾン発生装置 1基			
平成 8 年度	13,800	Ⅱ系(1,2号池) 増設 最終沈殿池 2池 生物反応槽 2池 最終沈殿池 2池 ろ過池 2池 塩素混和池 1池	Ⅱ系(1,2号池) 増設 最終沈殿池 2池 生物反応槽 2池 最終沈殿池 2池 次亜注入ポンプ 2台 急速砂ろ過 2池分			
平成 10 年度	13,800	Ⅱ系(3,4号池) 増設 最終沈殿池 2池 生物反応槽 2池 最終沈殿池 2池	Ⅱ系(3,4号池) 増設 最終沈殿池 2池 生物反応槽 2池 最終沈殿池 2池 急速砂ろ過 2池分	汚泥調整槽 4槽	汚泥調整槽 2槽分	
平成 13 年度	13,800	Ⅱ系(5～8号池) 増設 最終沈殿池 4池 生物反応槽 4池 最終沈殿池 4池 ろ過池 4池	Ⅱ系(5,6号池) 増設 最終沈殿池 2池 生物反応槽 2池 最終沈殿池 2池 汚水ポンプ φ700 1台			
平成 14 年度	12500→ 7,500	Ⅰ系水処理施設更新 生物反応槽 1式 ろ過設備 1式	Ⅰ系水処理設備更新 曝気機・撹拌機 2池分 散気装置 2池分 繊維ろ過 4池分 急速砂ろ過 2池分			
平成 15 年度	12500→ 7,500	Ⅰ系水処理施設更新 生物反応槽 1式	Ⅰ系水処理 曝気機・撹拌機 2池分			
平成 20 年度	13,800 (計 70,200)		Ⅱ系(7,8号池) 増設 最終沈殿池 2池 生物反応槽 2池 最終沈殿池 2池			
平成 21 年度			沈砂池 (No.2) 増設 No.2沈砂池 1池 No.4主ポンプ 1台			
平成 22 年度			自家発 増設 No.2自家発 1台			

湾岸南部水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (M3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 5 年度	12,700	沈砂池 ポンプ棟 最初沈殿池 生物反応槽 最終沈殿池 ろ過ポンプ棟 塩素滅菌棟	沈砂掻揚機 1池分 汚水ポンプ(φ300) 2台 汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 急速砂ろ過 2池分 ブロワー (φ250) 2台 次亜注入ポンプ 2台	汚泥処理棟 重力濃縮槽 1槽	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 2台 汚泥掻寄機 1台	
平成 11 年度	12,700		汚水ポンプ(φ400) 1台 汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 ブロワー (φ350) 1台			
平成 12 年度			急速砂ろ過 2池分		遠心濃縮機 2基	
平成 18 年度			汚水ポンプ(φ400) 1台			
平成 20 年度				重力濃縮槽 1槽	汚泥掻寄機 1台	
平成 21 年度						

１２．水みらいセンター・ポンプ場の平面図及びフロー図等

水みらいセンター平面図

ポンプ場平面図

汚泥広域処理場平面図

水みらいセンターフロー図

処理水有効利用フロー図



猪名川流域下水道原田処理場平面図

安威川流域下水道　中央水みらいセンター　一般平面図



淀川右岸流域高槻水みらいセンター　一般平面図




渚処理場　場内平面図　S=1:1000
淀川
曝気付礫間接触酸化池
砂ろ過施設
水処理施設
大阪北スラッジセンター
安定池
幹線水路
試験田
管理棟
汚水流量調整池
府道京都守口線

寝屋川北部流域下水道事業
鴻池処理場　一般平面図



なわて水みらいセンター平面図



川俣処理場平面図



竜華水みらいセンター平面図



今池水みらいセンター　平面図



大井水みらいセンター平面図



狭山水みらいセンター一般平面図



南大阪湾岸流域下水道　北部水みらいセンター　平面図



南大阪湾岸流域下水道
中部水みらいセンター



南大阪湾岸流域下水道　南部水みらいセンター　平面図





ポンプ場平面図

27．ポンプ場平面図

安威川流域岸部ポンプ場一般平面図



安威川流域味舌ポンプ場一般平面図



安威川流域穂積ポンプ場一般平面図



安威川流域摂津ポンプ場一般平面図



淀川右岸流域前島ポンプ場一般平面図



淀川右岸流域下水道　安威川左岸ポンプ場　一般平面図

平　面　図



石津中継ポンプ場平面図



都市計画事業寝屋川北部流域下水道事業菊水ポンプ場

〔平面図〕



寝屋川北部流域寝屋川（中継）ポンプ場一般平面図



都市計画事業寝屋川北部流域下水道事業太平ポンプ場全体平面図



都市計画事業寝屋川北部流域下水道事業氷野ポンプ場全体平面図


大東市境界
N
雨水流入
越流堰
雨水吐き
雨水沈砂池
雨水自動除塵機
雨水ポンプ
No. 1雨水ポンプ
No. 2雨水ポンプ
No. 3雨水ポンプ
No. 4雨水ポンプ
汚水ポンプ
汚水自動除塵機
汚水沈砂池
汚水吐き
汚水流入
汚水ポンプ
流出トラフ
流出水路
汚水吐出槽
逆流防止弁
電磁流量計槽
燃料地下タンク
洗浄水ポンプ（上水用）
洗浄水ポンプ（雨水用）
汚水圧送管 L=1,350
雨水圧送管
雨水沈砂池
雨水自動除塵機
雨水流入
雨水吐き
汚水沈砂池
汚水自動除塵機
汚水流入
汚水吐き
し渣ホッパー
し渣搬出口
し渣脱水機
し渣コンテナ式上屋
水平し渣搬出機
し渣ホッパー
し渣脱水機
水平し渣搬出機
外部し渣水路
自家発電機
場内道路
場内道路
場内道路

都市計画事業寝屋川北部流域下水道事業桑才ポンプ場全体平面図



都市計画事業茨田(中継)・古川ポンプ場全体平面図



都市計画事業寝屋川北部流域下水道事業深野北ポンプ場全体平面図



枚方中継ポンプ場平面図



都市計画事業寝屋川北部流域下水道事業萱島ポンプ場全体平面図



川俣ポンプ場平面図



① 東大阪市ゲート
② 駐車場
③ 流入ゲート
④ 雨水走行式粗目除塵機
⑤ 雨水沈砂掻揚機
⑥ 危険物庫
⑦ し渣ホッパー
⑧ No.1，2 沈砂ホッパー
⑨ No.3 沈砂ホッパー
⑩ 雨水自動除塵機
⑪ 1F電気室、2F操作室
⑫ 雨水ポンプ室
⑬ 雨水吐出井
⑭ 非常用高架水槽
⑮ 放流ゲート
⑯ 雨水吐出井流出ゲート
⑰ 重油タンク

小阪ポンプ場平面図



① 放流ゲート
② 汚水流量計
③ 汚水吐出井
④ 雨水吐出井
⑤ ポンプ室
⑥ 操作室（２Ｆ）
　 電気室（１Ｆ）
⑦ 倉庫
⑧ 東大阪市ゲート
⑨ 重油タンク
⑩ 汚水沈砂池
⑪ ピット室
⑫ 雨水沈砂池
⑬ ファン室
⑭ 資料庫
⑮ 汚水流入ゲート
⑯ 油圧ユニット
⑰ ホッパー室
⑱ 雨水流入ゲート
⑲ 倉庫
⑳ 危険物庫

新池島ポンプ場平面図


思　智　川
N
① 放流ゲート
② 重油タンク
③ ポンプ室
④ 操作室
⑤ 玄関
⑥ 沈砂池
⑦ 汚水流入ゲート
⑧ 雨水流入ゲート
⑨ 調圧水槽

新家ポンプ場平面図



① ホッパー棟
② 重油タンク
③ 粗目除塵機
④ 汚水沈砂掻揚機
⑤ 雨水沈砂掻揚機
⑥ 危険物庫
⑦ 汚水自動除塵機
⑧ 雨水自動除塵機
⑨ 操作室（２Ｆ）
　 電気室（１Ｆ）
⑩ ポンプ室
⑪ 汚水流量計
⑫ 汚水吐出井
⑬ 雨水吐出井
⑭ 放流ゲート

長吉ポンプ場平面図


N
平
野
川
中
央
環
状
線
① ホッパー室
② 油圧ユニット
③ 汚水沈砂池
④ １Ｆ電気室
２Ｆ操作室
Ｂ１Ｆ送風機室
Ｂ３Ｆピット室
⑤ 雨水沈砂池
⑥ 玄関
⑦ 汚水ポンプ室
⑧ 雨水ポンプ室
⑨ 汚水吐出井
⑩ 雨水吐出井
⑪ 放流ゲート
⑫ 危険物庫
⑬ 重油タンク

寺島ポンプ場平面図


N
第　一　寝　屋　川
大阪中央環状線
J R 学 研 都 市 線
① 重油タンク
② ポンプ室
③ 操作室（１Ｆ）
④ 玄関（２Ｆ）
⑤ 雨水沈砂池
⑥ 汚水沈砂池
⑦ 雨水流入ゲート
⑧ 油圧ユニット
⑨ 汚水流入ゲート
⑩ 正門
⑪ ホッパー室
⑫ 裏門
⑬ 駐車場
⑭ 放流ゲート

小阪合ポンプ場平面図



N

① テニスコート用駐車場
② 汚水流入ゲート
③ 油圧ユニット室
④ ホッパー室
⑤ 雨水流入ゲート
⑥ テニスコート
⑦ 操作室（２Ｆ）
　 電気室（１Ｆ）
⑧ ポンプ室
⑨ 放流ゲート
⑩ 重油タンク
⑪ 危険物庫

植付ポンプ場平面図



N



① ポンプ室
② 操作室
③ 汚水沈砂池
④ 雨水沈砂池
⑤ 汚水流入ゲート
⑥ ホッパー室
⑦ 雨水流入ゲート
⑧ 重油タンク

深野ポンプ場平面図



① 汚水流入ゲート
② ホッパー室
③ 雨水流入ゲート
④ 倉庫
⑤ 換気機械室
⑥ 脱臭機械室
⑦ 汚水沈砂池
⑧ コンベアピット室
⑨ 雨水沈砂池
⑩ 玄関ホール
⑪ 汚水ポンプ室（B４F）
⑫ 操作室（２F）
　 電気室（１F）
⑬ 雨水ポンプ室（B２F）
⑭ 雨水吐出井
⑮ 放流ゲート
⑯ 危険物庫
⑰ 重油タンク

川面中継ポンプ場一般平面図



工事名	川面中継ポンプ場管理平面図		
図面名	一　般　平　面　図		
年月日			
縮尺		図面番号	
会社名			
事業者名	大阪府南部流域下水道事務所		

小吹台中継ポンプ場　一般平面図　1/100



凡例	
許可	

工事名	小吹台中継ポンプ場管理平面図
図面名	一　般　平　面　図
年月日	
縮尺	図面番号
会社名	
事業者名	大阪府南部流域下水道事務所



錦郡中継ポンプ場
全体平面図


S=1/100
長野中継ポンプ場
全体平面図

和泉中継ポンプ場一般平面図



図	番	A-2	施工年度		縮 尺	1/1000
事業名		都市計画事業 阪大阪臨海地域下水道事業			
工事名		和泉中継ポンプ場築造工事			
図面名		一般平面図			
施工箇所		和泉市 王子町			
大阪府南大阪湾岸流域下水道事務所					

淡輪中継ポンプ場　平面図





深日中継ポンプ場　平面図



大阪南下水汚泥広域処理場　全体配置図



原田	処理場

＜処理フローシート＞　　流量計の種類(電磁流量計　　)　位置 =　　流入水、放流水、採取位置(場内返流水との関係を明記)



中央	水みらいセンター

（ 処理フローシート ）　　流量計の種類 （ 電磁流量計 ）　　位置 ⎓　　流入水、放流水、採取位置（場内返流水との関係を明記）



高槻　水みらいセンター

（ 処理フローシート ）　流量計の種類 （ 電磁流量計 ）　位置 ＿　流入水、放流水、採取位置（場内返流水との関係を明記）



渚	水みらいセンター

〈 処理フローシート 〉　　流量計の種類（　電磁　）　位置 ■　　流入水、放流水、採取位置 ●（場内返流水との関係を明記）



平成24年度	
日最大汚水量	170,400㎥
排水方式	分流式
処理方式	嫌気好気法＋急速ろ過＋礫間接触酸化法
	嫌気無酸素好気法＋急速ろ過
汚泥処理方式	濃縮－脱水－溶融

鴻池	水みらいセンター

〈 処理フローシート 〉　　流量計の種類（ 電磁流量計 ）　位置 ＝　　流入水、放流水、採取位置 S （場内返流水との関係を明記）



なわて	水みらいセンター

〈 処理フローシート 〉　　流量計の種類（ 電磁流量計 ）　位置 ＝　　流入水、放流水、採取位置 S （場内返流水との関係を明記）



川俣水みらいセンター	

〈 処理フローシート 〉　　流量計の種類（電磁流量計　　）　位置 ＝　　S 流入水、放流水、採取位置 （場内返流水との関係を明記）



竜華水みらいセンター

〈 処理フローシート 〉　　流量計の種類　（電磁流量計　　）　位置 ＝　S 流入水、放流水、採取位置 （場内返流水との関係を明記）



今池水みらいセンター

流量計の種類　1．超音波式・電磁式 2．超音波パーシャルフリューム 3．超音波式 4．投込式

位置 ☰

Ⓢ 流入水、放流水、採取位置 （場内返送水との関係を明記）



大井	水みらいセンター

〈処理フローシート〉　流量計の種類　①電磁流量計　位置 ▤　流入水、放流水、採取位置 Ⓢ　（センター内返流水との関係を明記）

（②P. B. フリューム）



狭山	水みらいセンター

〈　処理フローシート　流量計の種類（ ①パーシャルフリューム　②開きょ式　③堰式　④電磁式　⑤超音波式）　位置　　日



南大阪湾岸北部水みらいセンター 処理フローシート

1系	45,000	m3／日	
2系	56,000	m3／日	（高度処理対応施設）
3系	56,000	m3／日	（高度処理対応施設）
4系	28,000	m3／日	（高度処理対応施設）
4-2系	27,700	m3／日	（高度処理対応施設）
合計	212,700	m3／日	

平成25年3月31日現在

総合処理水量	151,925	m3／d
1系処理水量	0	m3／d
2･3･4系処理水量	147,422	m3／d
4-2系処理水量	4,503	m3／d



＜処理フローシート＞流量計の種類(電磁流量計、超音波流量計、堰式流量計)位置　□　流入水、放流水、　(場内返流水との関係)



南大阪湾岸流域下水道　南部水みらいセンター

＜ 処理フローシート ＞　　流量計の種類（ 電磁　堰式　超音波 ）　　位置 □　流入水、放流水、採取位置 S （場内返流水との関係を明記）



猪名川流域下水道　原田水みらいセンター

処理水有効利用フロー図



安威川流域下水道　中央処水みらいセンター

処理水有効利用フロー図



淀川右岸流域下水道　高槻水みらいセンター

処理水有効利用フロー図



淀川左岸流域下水道　渚MC

処理水有効利用フロー図



寝屋川流域下水道　鴻池MC

処理水有効利用フロー図



※１　ここでは砂ろ過槽内での生物繁殖を防ぐために塩素を注入（大腸菌を対象としていない）

※２　スカイランドの散水用水（芝生、樹木に夜間（0:00～4:00）散水）は水質検査対象外

寝屋川流域下水道　なわてMC

処理水有効利用フロー図



寝屋川流域下水道　川俣水みらいセンター

処理水有効利用フロー図



寝屋川流域下水道　竜華水みらいセンター

処理水有効利用フロー図



大和川下流流域下水道　今池水みらいセンター

処理水有効利用フロー図



大和川下流流域下水道　大井水みらいセンター

処理水有効利用フロー図



大和川下流流域下水道　狭山水みらいセンター

処理水有効利用フロー図



南大阪湾岸流域下水道　北部水みらいセンター

処理水有効利用フロー図



南大阪湾岸流域下水道　中部水みらいセンター

処理水有効利用フロー図



南大阪湾岸流域下水道　南部水みらいセンター

処理水有効利用フロー図



１４．流域下水汚泥処理事業

①　経過

・ 日本下水道事業団により、「下水汚泥広域処理事業（エースプラン）」として供用開始。
　◇ 大阪北東エース（現、淀川左岸流域下水汚泥処理事業）：平成元年４月１日
　◇ 大阪南エース（現、南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業）：平成２年４月１日

・ 国の特殊法人等整理合理化計画（平成13年12月閣議決定）において、事業を廃止し、施設を地元地方公共団体に移管することが決定。

・ 平成16年3月31日を以って大阪府に施設が移管され、大阪府が事業主体になり、流域下水汚泥処理事業として実施。

［流域下水汚泥処理事業］
都道府県が事業主体となって、広域的な視点に立ち流域下水道と周辺の公共下水道から発生する下水汚泥を集約的に処理するとともに、施設の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行う。

②　事業概要

寝屋川北部地域と南大阪湾岸地域の２箇所で流域汚泥処理事業実施。
　◇ 淀川左岸（大阪北東下水汚泥広域処理場）：１市＋１流域（流域関連２市）
　◇ 南大阪湾岸（大阪南下水汚泥広域処理場）：２市１組合＋３流域（流域関連９市４町）

［構成団体及び対象処理場］

地域・処理場名	区分	構成団体	関連処理場	備考
淀川左岸 大阪北東下水汚泥広域処理場	公共下水道	枚方市	北部処理場	平成18年4月1日より廃止
	流域下水道	大阪府	淀川左岸流域 渚水みらいセンター	流域関連市： 枚方市、交野市 平成18年4月1日をもって流泥から流域に移管
寝屋川流泥	公共下水道	守口市	守口処理場	
		四条畷市	田原処理場	
	公共下水道	大阪府	寝屋川北部流域 鴻池水みらいセンター	流域関連市： 大阪市、守口市、寝屋川市、門真市 大東市、枚方市、東大阪市、四條畷市 交野市
南大阪湾岸 大阪南下水汚泥広域処理場	公共下水道	堺市	三宝下水処理場	
			石津下水処理場	
			泉北下水処理場	
		岸和田市	磯ノ上下水処理場	
			牛滝浄化センター	
		泉北環境整備施設組合	高石処理場	泉大津市、和泉市、高石市
	流域下水道	大阪府	南大阪湾岸流域 北部水みらいセンター	流域関連市町： 堺市、泉大津市、和泉市、高石市 岸和田市、貝塚市、忠岡町
			南大阪湾岸流域 中部水みらいセンター	流域関連市町： 岸和田市、貝塚市、泉佐野市 泉南市、熊取町、田尻町
			南大阪湾岸流域 南部水みらいセンター	流域関連市町： 泉佐野市、泉南市、阪南市、岬町

※　淀川左岸大阪北東下水汚泥広域処理場については、平成18年度より枚方市北部処理場が廃止されたことから流泥事業から流域事業に変更。

③ 維持管理費

地域	区分	維持管理費(千円)	備考
寝屋川流泥	寝屋川北部流域下水道	流域に含む	
南大阪湾岸	南大阪湾岸北部流域下水道	826,437	内、府費　9,950
	南大阪湾岸中部流域下水道	294,736	内、府費　3,548
	南大阪湾岸南部流域下水道	87,601	内、府費　22,428
	小計	1,208,774	
	公共下水道	891,981	
	計	2,100,755	
合計		2,100,755	内、府費　35,926

流域下水汚泥処理事業(維持管理)の形態



④　施設の概要

大阪南	受泥施設	ＲＣ矩形タンク　有効容量	450	m^3／池	3 池
		高分子ｹｰｷﾋﾟｯﾄ	1,000	m^3／池	2 池
		ｸﾚｰﾝ設備　ﾊﾞｹｯﾄ容量	1.1	t／基	2 基
	濃縮施設	濃縮汚泥ﾋﾟｯﾄ　有効容量	100	m^3／池	2 池
		遠心濃縮機	100	m^3／時／台	3 台
		ベルト型ろ過濃縮機	120	m3／時／台	2 台
	脱水施設	遠心脱水機	30	m^3／時／台	2 台
		スクリュープレス脱水機	21.75	m^3／時／台	1 台
		スクリュープレス脱水機	30	m^3／時／台	2 台
	乾燥施設	蒸気間接乾燥機　伝熱面積	200	m^2	4 基
	溶融施設	表面溶融炉	25	DS t／日／基	0 基
		表面溶融炉	35	DS t／日／基	1 基
	焼却施設	流動床炉	35	DS t／日／基	1 基
		流動床炉	40	DS t／日／基	1 基
	排煙処理施設	竪型スクラバー（３号炉）	330	Nm^3／分／基	1 基
		排ｶﾞｽﾌｧﾝ	370	m^3／分／基	
		竪型スクラバー（４号炉）	387	Nm^3／分／基	1 基
		排ｶﾞｽﾌｧﾝ	387	m^3／分／基	
		竪型スクラバー（５号炉）	394	Nm^3／分／基	1 基
		排ｶﾞｽﾌｧﾝ	394	m^3／分／基	
大阪南	排水処理施設	最初沈殿池　水面積負荷	35	m^3／m^2／日	6池
		生物反応槽　BOD-SS負荷	0.2	kgBOD／kgSS・日	3池
		最終沈殿池　水面積負荷	20	m^3／m^2／日	6池
	再利用施設	ろ過設備（上向流式ろ過池）			4池
		ろ過速度	200	m^3／日	
		ろ過面積	16.8	m^2／池	
	受変電施設	特別高圧受電　受電電圧	22	KV	1式
		Ｔｒ 容量	5,000	KVA	
			6,000	KVA	
	非常用発電設備	ガスタービン機関	1,250	KVA	2基
	脱臭施設	生物脱臭＋活性炭（溶融炉、ｹｰｷ貯留棟、脱水設備）			
		生物脱臭	350	m^3／分	2基
		活性炭	150	m^3／分	3基
		活性炭	125	m^3／分	2基
		生物脱臭＋活性炭（濃縮設備）	70	m^3／分	1基

（２）ポンプ施設

名　　称	位　　置	構造　・　能力
汐見送泥ポンプ場	泉大津市汐見町地内 (汐見下水処理場)	ポンプ 1.70 m^3／分×3台
高石送泥ポンプ場	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	ポンプ 1.70 m^3／分×3台
泉北送泥ポンプ場	堺市中区八田西町地内 (泉北下水処理場)	ポンプ 0.85 m^3／分×3台
石津送泥ポンプ場	堺市西区石津西町地内 (石津下水処理場)	ポンプ 1.15 m^3／分×3台
三宝送泥ポンプ場	堺市堺区松屋大和川通4丁地内 (三宝下水処理場)	ポンプ 0.55 m^3／分×3台
磯ノ上送泥ポンプ場	岸和田市磯上町3丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	ポンプ 0.55 m^3／分×4台
中部送泥ポンプ場	貝塚市二色南町地内 (中部水みらいセンター)	ポンプ 1.10 m^3／分×2台
北部送泥ポンプ場	忠岡町新浜3丁目地内 (北部水みらいセンター)	ポンプ　1.4 m^3／分×2台 ポンプ　0.7 m^3／分×1台 ポンプ　1.7 m^3／分×2台

（注）北部処理場の汚泥は、現在、同処理場の濃縮汚泥引抜ポンプより受泥している。

（３）送泥管

名　称	位　　置		規　　模	
	起　　点	終　　点	延　長	内　径
汐見送泥管	泉大津市汐見町地内 (汐見下水処理場)	忠岡町新浜３丁目地内 (広域処理場)	L=2,274 m	φ 350 mm
高石送泥管	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	泉大津市汐見町地内 (汐見下水処理場)	L=4,222 m	φ 350 mm
泉北送泥管	堺市中区八田西町地内 (泉北下水処理場)	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	L=8,215 m	φ 200 mm
石津送泥管	堺市西区石津西町地内 (石津下水処理場)	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	L=5,768 m	φ 300 mm
三宝送泥管	堺市堺区松屋大和川通4丁目 (三宝下水処理場)	堺市西区石津西町地内 (石津下水処理場)	L=6,797 m	φ 200 mm
磯ノ上送泥管	岸和田市磯ノ上町3丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	忠岡町新浜３丁目地内 (広域処理場)	L=2,924 m	φ 200 mm
中部送泥管	貝塚市脇浜及び港地内 (中部水みらいセンター)	岸和田市磯ノ上町3丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	L=7,058 m	φ 200 mm
北部送泥管	忠岡町新浜３丁目地内 (北部水みらいセンター)	忠岡町新浜３丁目地内 (広域処理場)	L=　157 m	φ 150 mm
合　計			L=37,415 m	

⑤処理場別管理状況一覧

（1）大阪南下水汚泥広域処理場






（m3）
濃縮汚泥量
250, 000
200, 000
150, 000
100, 000
50, 000
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
月
月
月
月
平成24年度
平成23年度
平成22年度


（m3）
脱水汚泥量
60, 000. 0
50, 000. 0
40, 000. 0
30, 000. 0
20, 000. 0
10, 000. 0
0. 0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
月
月
月
月
平成24年度
平成23年度
平成22年度


（t）
溶融・焼却汚泥量
3, 000
2, 500
2, 000
1, 500
1, 000
500
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
月
月
月
月
平成24年度
平成23年度
平成22年度

処理（濃縮・脱水・溶融）汚泥量（大阪南下水汚泥広域処理場）

	濃縮機投入汚泥量	脱水機投入汚泥量	溶融 (t)					焼却 (t)		
			乾燥機投入	炉投入	稼働日数（日）			炉投入	炉投入	稼働日数
	(m^3)	(m^3)	ケーキ量	ＤＳ量	１系	２系	３系	ケーキ量	ＤＳ量	４系
平成２４年４月	190,926	44,100.2	2,756.03	702.45	0	0	18	5,459.10	1,304.93	14
５月	210,372	40,646.6	5,330.28	1,157.45	0	0	30	4,998.18	1,071.18	1
６月	193,505	38,322.2	0.00	0.00	0	0	0	7,887.12	1,947.38	30
７月	203,791	43,566.5	0.00	0.00	0	0	0	7,697.39	1,903.44	31
８月	201,435	42,542.0	0.00	0.00	0	0	0	7,734.37	1,655.00	31
９月	189,717	35,332.5	0.00	0.00	0	0	0	7,194.34	1,511.90	28
１０月	207,583	38,951.1	2,931.20	584.75	0	0	14	5,468.69	1,189.33	9
１１月	195,688	41,018.7	3,657.19	827.00	0	0	22	4,751.53	1,026.36	0
１２月	198,813	47,739.7	5,902.15	1,156.58	0	0	31	3,954.20	845.33	22
２５年１月	194,901	46,956.1	3,868.32	1,133.62	0	0	22	5,616.56	1,258.56	31
２月	170,681	45,662.5	0.00	0.00	0	0	0	7,809.81	1,997.17	28
３月	195,530	49,330.9	2,105.31	556.34	0	0	13	6,883.23	1,532.08	31
合　計	2,352,942	514,169	26,550.5	6,118.19	0	0	150	75,454.52	17,242.66	256

（注）　・濃縮設備投入汚泥平均濃度　　1.13%。
・脱水設備投入汚泥平均濃度　　4.19%。
・溶融設備の乾燥機投入ケーキ平均含水率　　79.1%、
・溶融・焼却炉の稼働日数は、１日のうち１ｔでも汚泥を炉へ投入したときは１日とした。

溶融スラグ量（大阪南下水汚泥広域処理場）

単位：ｔ

	水冷			空冷			水冷+空冷			備考
年月	生産量（ｔ）	利用量（ｔ）	在庫量（ｔ）	生産量（ｔ）	利用量（ｔ）	在庫量（ｔ）	生産量（ｔ）	利用量（ｔ）	在庫量（ｔ）	
24年3月末在庫	－	－	5,909.20	－	－	－	－	－	5909.20	
２４年 ４月	87.91	0.00	5,997.11	0.00	0.00	0.00	87.91	0.00	5,997.1	
５月	184.61	33.47	6,148.25	0.00	0.00	0.00	184.61	33.47	6,148.3	
６月	0.00	0.00	6,148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.3	
７月	0.00	0.00	6,148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.3	
８月	0.00	0.00	6,148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.3	
９月	157.65	0.00	6,305.90	0.00	0.00	0.00	157.65	0.00	6,305.9	
１０月	85.83	0.00	6,391.73	0.00	0.00	0.00	85.83	0.00	6,391.7	
１１月	152.30	0.00	6,544.03	0.00	0.00	0.00	152.30	0.00	6,544.0	
１２月	214.15	0.00	6,758.18	0.00	0.00	0.00	214.15	0.00	6,758.2	
２５年 １月	127.97	0.00	6,886.15	0.00	0.00	0.00	127.97	0.00	6,886.2	
２月	0.00	0.00	6,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.2	
３月	80.27	0.00	6,966.42	0.00	0.00	0.00	80.27	0.00	6,966.4	
合計	1090.69	33.47	6,966.42	0.00	0.00	0.00	1090.69	33.47	6,966.42	

⑥汚泥試験成績

大阪南下水汚泥広域処理場

項目		単位	脱水ケーキ	湾岸南部ケーキ
			平成24年8月13日	平成24年8月2日
含水率		%	78.7	76.0
強熱減量		%	80.6	81.5
発熱量		kj/kg	18,300	19,620
含有量分析	水銀又はその化合物	mg/DSkg	1.2	0.5
	カドミウム又はその化合物	mg/DSkg	4.0	0.4
	鉛又はその化合物	mg/DSkg	59	10
	砒素又はその化合物	mg/kg	3.5	2.5
	PCB	mg/DSkg	<0.01	<0.01
	セレン又はその化合物	mg/DSkg	2.5	1.1
	全硫黄	W/W dry%	1.20	0.49
	クロム及びその化合物	mg/DSkg	32	20
	銅及びその化合物	mg/DSkg	330	200
	亜鉛及びその化合物	mg/DSkg	1800	690
	鉄及びその化合物	mg/DSkg	23000	2700
	マンガン及びその化合物	mg/DSkg	500	80
	ニッケル及びその化合物	mg/DSkg	250	85
	全リン	W/W dry%	-	1.6
	全窒素	W/W dry%	6.1	4.1
灰分分析	Al_2O_3	W/W dry%	11	20
	CaO	W/W dry%	6	5.8
	Cr_2O_3	W/W dry%	0.021	0.021
	MgO	W/W dry%	2.3	1.7
	MnO_2	W/W dry%	0.34	0.079
	P_2O_5	W/W dry%	21	22
	K_2O	W/W dry%	1.2	1.4
	SiO_2	W/W dry%	22	19
	Fe_2O_3	W/W dry%	16	9.8

（２）焼却灰

大阪南下水汚泥広域処理場

項目		単位	4系焼却灰（キレート処理後）	5系焼却灰（キレート処理後）
			平成24年9月24日	平成24年9月24日
含有量試験	含水率	%	21.0	16.8
	水銀又はその化合物	mg/DSkg	0.25	0.13
	カドミウム又はその化合物	mg/DSkg	15	14
	鉛又はその化合物	mg/DSkg	200	190
	砒素又はその化合物	mg/DSkg	22	20
	PCB	mg/DSkg	<0.01	<0.01
	セレン又はその化合物	mg/DSkg	3.0	2.60
	クロム及びその化合物	mg/DSkg	300	280
	銅及びその化合物	mg/DSkg	3,000	3,100
	亜鉛及びその化合物	mg/DSkg	6,400	6,800
	マンガン及びその化合物	mg/DSkg	2,700	2,500
	ニッケル及びその化合物	mg/DSkg	470	470
	ダイオキシン類	ng-TEQ/DSg	0.00005	0.00000
溶出試験	アルキル水銀化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005
	水銀又はその化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005
	カドミウム又はその化合物	mg/L	<0.001	<0.001
	鉛又はその化合物	mg/L	<0.01	<0.01
	有機リン化合物	mg/L	<0.1	<0.1
	六価クロム化合物	mg/L	<0.04	<0.04
	砒素又はその化合物	mg/L	0.008	0.0
	シアン化合物	mg/L	<0.05	<0.05
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001
	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005
	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0005	<0.0005
	チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003
	セレン又はその化合物	mg/L	0.019	0.017

大阪南下水汚泥広域処理場

項目		単位	3系スラグ	3系混合スラグ
			平成24年11月2日	平成24年度平均
含有量分析	水銀又はその化合物	mg/DSkg		<0.15
	カドミウム又はその化合物	mg/DSkg		<1.5
	鉛又はその化合物	mg/DSkg		10.0
	六価クロム化合物	mg/DSkg		<2.5
	砒素又はその化合物	mg/DSkg		5.1
	シアン化合物	mg/DSkg	<0.1	
	PCB	mg/DSkg	<0.01	
	全硫黄	W/W dry%	0.38	
	セレン又はその化合物	mg/DSkg		<1.5
	クロム及びその化合物	mg/DSkg	310	
	銅及びその化合物	mg/DSkg	3,900	
	亜鉛及びその化合物	mg/DSkg	92	
	鉄及びその化合物	mg/DSkg	160,000	
	マンガン及びその化合物	mg/DSkg	2,400	
	ふっ素及びその化合物	mg/DSkg		<40
	ほう素及びその化合物	mg/DSkg		<40
	全リン	W/W dry%	6	
	珪素	mg/DSkg	300,000	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/DSg	0.0000036	
溶出分析	アルキル水銀化合物	mg/L	<0.0005	
	水銀又はその化合物	mg/L		<0.0005
	カドミウム又はその化合物	mg/L		<0.001
	鉛又はその化合物	mg/L		<0.01
	有機リン化合物	mg/L	<0.1	
	六価クロム化合物	mg/L		<0.04
	砒素又はその化合物	mg/L		<0.001
	シアン化合物	mg/L	<0.05	
	PCB	mg/L	<0.0005	
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	
	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	
	ベンゼン	mg/L	<0.0005	
	チウラム	mg/L	<0.0006	
	シマジン	mg/L	<0.0005	
	チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	
	セレン又はその化合物	mg/L		<0.001
	銅及びその化合物	mg/L	0.05	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.07	
	鉄及びその化合物	mg/L	1.5	
	ふっ素及びその化合物	mg/L		<0.08
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.1

⑦　排ガス測定結果

（１）環境基準

１）　硫黄酸化物

・特別排出基準のＫ値は 1.17

$$q = K \times 0.001 \times H^2$$

q　：硫黄酸化物許容排出量（Nm^3/h）

H　：有効煙突高さ（m）

・特別総量規制基準（枚方地域）

$$Q = 3.0W^{0.85} + 0.3 \times 3.0 \{ (W + Wi)^{0.85} - W^{0.85} \}$$

この式においてQ、W及びWiは、それぞれ次の値を表すものとする。

Q　：硫黄酸化物の量（単位＝温度０℃、圧力１気圧の状態に換算した立方メートル毎時）

W　：特定工場に設置されている全ての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量　（Wiを除く）（単位＝重油の量に換算したキロリットル毎時）

Wi　：特定工場等に昭和52年10月1日以降に設置された全ての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量（単位＝重油の量に換算したキロリットル毎時）

２）　窒素酸化物

・一般排出基準　40,000 Nm3 ／時未満　：　250 ppm　基準残存酸素 12 %

・総量規制基準

$$Q = 0.6 \{ \Sigma (C \cdot V) + \Sigma (Ci \cdot Vi) \}^{0.95}$$

Q　：許容窒素酸化物量（Nm3／時）

C　：施設係数　7.0

Ci　：施設係数　7.0

V　：昭和57年11月1日より前の施設に係る排ガス量（単位は万Nm3／時）

Vi　：昭和57年11月1日以後に設置される施設に係る排ガス量（単位は万Nm3／時）

３）　ばいじん

処理能力(kg/時)	H10.7.1以降設置	H10.6.30以前設置
4000以上	0.04	0.08
2000～4000	0.08	0.15
2000未満	0.15	0.25

(On=12% , g/Nm3)

４）　有害物質

・塩化水素　　700 mg／Nm3

※ 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物等23項目について規制基準が定められている。

大阪南下水汚泥広域処理場

項目		単位	3号溶融炉煙突出口		3号加熱炉煙突出口		4号焼却炉煙突出口		5号焼却炉煙突出口	
			平成24年11月2日	平成24年12月25日	平成24年11月2日	平成24年12月25日	平成24年7月10日	平成24年12月26日	平成24年7月11日	平成25年1月31日
排出ガス量	湿り	m^3_N/h	13,800	13,900	4,790	5,090	25,600	27,300	33,500	37,700
	乾き	m^3_N/h	13,300	13,600	4,700	4,960	24,500	26,800	31,300	36,900
排出ガス温度		℃	37	27	164	179	151	140	185	176
水分量		vol%	3.7	2.7	2.0	2.6	4.6	1.8	6.4	2.2
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	9.1	9.5	2.1	2.5	3.5	5.1	2.7	3.0
	酸素	vol%	8.8	9.1	16.5	17.0	14.7	13.7	15.7	15.6
	一酸化炭素	vol%	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	窒素	vol%	82.0	81.3	81.3	80.5	81.7	81.1	81.5	81.3
ばいじん		g/m^3_N	0.007	0.026	<0.008	<0.009	<0.003	<0.003	<0.004	<0.004
硫黄酸化物		volppm	3.2	3.2	<0.5	0.6	0.9	0.8	0.5	<0.5
窒素酸化物		volppm	78	77	100	68	4	4	7	4
塩化水素		mg/m^3_N	<2	2	－	－	6	3	3	2
アンチモン		mg/m^3_N	0.007	0.011	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩素		mg/m^3_N	<0.1	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム		mg/m^3_N	<0.01	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素		mg/m^3_N	<0.2	<0.2	－	－	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
水銀		mg/m^3_N	<0.01	<0.01	－	－	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅		mg/m^3_N	0.09	0.11	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛		mg/m^3_N	0.03	0.08	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ニッケル			○	○	－	－	○	○	○	○
バナジウム		mg/m^3_N	<0.01	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
砒素			○	○	－	－	○	○	○	○
ベリリウム		mg/m^3_N	<0.01	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ホルムアルデヒド		mg/m^3_N	0.01	0.01	－	－	0.01	0.02	0.01	0.02
マンガン		mg/m^3_N	<0.01	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム			○	○	－	－	○	○	○	○
ダイオキシン類		$ngTEQ/m^3_N$	0.00013	－	－	－	0.003	－	0.0007	－

ばいじん・窒素酸化物・塩化水素は、02換算値（溶融炉、焼却炉は12%換算、加熱炉は4%換算）である

ニッケル・砒素・六価クロムは、施設構造による基準である。

維持管理費内訳

大阪南下水汚泥広域処理場　　（単位：円）

科目	節	内　　容	金額
事業費	業務委託料		
	運転管理委託費	３システム：３系統、４系統、５系統	319,232,188
	分析業務委託費	排ガス測定、ガス分析、ケーキ成分分析、スラグ分析、排水分析、振動騒音測定	5,235,318
	保守点検委託費	溶融、電気、濃縮、脱水、ボイラー、ファン、ポンプ、ダクト、送泥管、消防、補機、電気保安協会、クレーン設備	343,777,675
	その他委託費	活性炭取替、除草、清掃	8,609,429
		小計	676,854,610
	電力費		
		基本電力費　（契約電力 4,100KW　）	77,036,868
		電力使用料金　（使用電力量　26,117,765 KW）	248,058,244
		小計	325,095,112
	燃料費	灯油　1,818,000　ﾘｯﾄﾙ	149,588,100
		都市ガス、LPG　1119128　m3	92,361,956
		小計	241,950,056
	補修費	焼却・溶融設備関連補修	171,745,057
		送泥、濃縮、脱水関連補修	96,806,435
		水処理設備関連補修	4,013,562
		電気設備	7,040,250
		その他補修	5,767,220
		小計	285,372,524
	薬品費	高分子凝集剤　55500+97200　kg	51,365,790
		ポリ硫酸第2鉄　2061650　kg	41,769,024
		苛性ソーダ　1608900　kg	49,731,094
		消石灰　0　t	
		ボイラー薬品　0　kg	
		その他(塩化第二鉄)　130290　kg	3,898,273
		包括分	28,731,842
		小計	175,496,023
	水道料	上水使用料金　26386+348　m^3	7,688,262
		工水使用料金　106608+2274　m^3	10,672,929
		小計	18,361,191
	排水処理費	m^3	0
	消耗品費	ピグ、分析用薬品、プラント用消耗品、記録紙、インクリボン等の購入	86,591,461
	機械器具費	分析測定器等備品類	
		高圧洗浄車・バキューム車等作業車両のリース	1,536,900
	営繕費	空調、照明、その他庁舎管理	0
	維持雑費	道路使用許可申請の証紙代	0
	テレメータ使用料		2,272,851
	流泥研究費		0
	小計		1,813,530,728
管理費	人件費	[南スラッジセンター]　11名	
		[本部]　・流泥専属：5名（内2名：非常勤）　他事業と兼務：7名	1,586,572
	事務費		
	小計		1,586,572
大阪府施行分 産業廃棄物処理費			46,572,589
計			1,861,689,889

大阪南下水汚泥広域処理場

	濃縮機投入汚泥量	脱水機投入汚泥量	乾燥機ｹｰｷ量	溶融ＤＳ量	ｽﾗｸﾞ発生量	ｽﾗｸﾞ搬出量	電力量		上水		工水		高分子凝集剤		ポリ鉄(濃縮)	ポリ鉄(脱水)
							場内	ﾎﾟﾝﾌﾟ場	場内	ﾎﾟﾝﾌﾟ場	場内	ﾎﾟﾝﾌﾟ場	濃縮	脱水		
単位	m^3	m^3	t	DS-t	t	t	KWH	KWH	m^3	m^3	m^3	m^3	kg	kg	m^3	kg
平成24年4月	190,926	44,100.2	2,756.03	654.20	92.88	0.00	2,229,614	80,547	2,564	19	8,965	110	4,760.00	8,046.00	34.200	88.550
5月	210,372	40,646.6	5,330.28	1,077.40	184.21	33.47	2,361,243	89,952	3,418	10	11,011	186	5,750.00	9,898.00	35.620	82.670
6月	193,505	38,322.2	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,735	92,903	2,271	10	7,791	1,242	5,154.00	10,450.00	38.390	78.000
7月	203,791	43,566.5	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,378	90,456	1,938	12	6,430	492	4,717.00	9,973.00	19.141	85.570
8月	201,435	42,542.0	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,344	90,980	1,746	12	9,136	437	4,702.00	10,169.00	29.312	84.770
9月	189,717	35,332.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,637	92,214	1,517	8	9,416	279	4,374.00	9,508.00	36.575	71.890
10月	207,583	38,951.1	2,931.20	549.46	85.83	0.00	2,183,847	92,439	2,144	5	9,427	119	4,587.00	10,101.00	30.843	82.200
11月	195,688	41,018.7	3,657.19	767.49	152.30	0.00	2,040,301	82,185	2,496	17	8,165	49	4,480.00	11,330.00	30.777	88.520
12月	198,813	47,739.7	5,902.15	1,064.33	215.65	0.00	2,412,432	90,555	2,546	9	11,078	6	4,513.00	9,806.00	30.764	91.850
25年1月	194,901	46,956.1	3,868.32	1,032.89	128.96	0.00	2,335,237	83,204	2,316	5	9,976	3	4,115.00	8,503.00	30.250	88.600
2月	170,681	45,662.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,703	79,566	1,392	9	6,307	23	3,479.00	8,605.00	29.375	80.020
3月	195,530	49,330.9	2,105.31	556.29	80.27	0.00	2,260,294	91,796	1,939	13	9,901	10	4,036.00	8,995.00	31.717	85.910
合計	2,352,942	514,169	26,550.5	5,702.1	940.10	33.47	26,117,765	1,056,797	26,287	129	107,603	2,956	54,667.0	115,384.0	376.964	1,008.55
月平均	196,079	42,847	2,213	475.2	78.34	2.79	2,176,480	88,066	2,191	11	8,967	246	4,555.6	9,615.3	31	84

	灯油	ＬＰＧ	ｱﾝﾓﾆｱ	消石灰(特号)	消石灰(硬焼)	清缶剤	脱酸素剤	復水処理剤	防食剤	食塩	ﾊｲｸﾛﾝ(滅菌剤)	苛性ソーダ排煙･返流	苛性ソーダ排煙	苛性ソーダ脱臭	塩化第二鉄送泥用
単位	KL	m^3	kg	t	t	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m^3(48%)	m^3(30%)	m^3(24%)	m^3
平成24年4月	155.153	8.762	0	5.24	3.09	90	1.5	5.0	7	80	35	93.393	0.000	0.20	6.80
5月	152.151	5.280	0	10.55	1.93	180	9.5	9.5	30	120	60	110.669	0.000	0.28	7.40
6月	91.449	0.029	0	0.00	3.71	30	1.0	5.0	45	0	35	90.311	0.000	0.00	7.00
7月	72.149	0.299	0	0.00	4.56	10	0.0	1.5	33	0	25	81.320	0.000	0.00	7.10
8月	78.649	0.000	0	0.00	3.33	0	0.0	0.0	0	40	40	83.897	0.000	0.44	7.60
9月	78.555	0.296	0	0.00	2.58	0	0.0	0.0	0	0	40	74.701	0.000	1.14	9.00
10月	155.852	4.218	0	4.29	2.27	133	7.5	6.0	6	80	75	86.043	0.000	0.78	9.70
11月	101.152	3.350	0	8.83	2.02	167	15.0	9.5	43	160	75	87.109	0.000	0.42	8.30
12月	310.154	3.963	0	16.36	1.69	190	11.0	8.5	4	120	50	92.742	0.000	0.24	8.50
25年1月	270.051	3.191	0	10.44	2.27	200	15.0	14.5	54	80	35	83.624	0.000	0.18	8.50
2月	126.354	0.216	0	0.00	2.40	0	0.0	0.0	0	0	60	78.234	0.000	0.15	7.60
3月	226.151	3.712	0	7.12	2.65	80	14.0	5.0	4	80	70	88.805	0.000	0.00	8.40
合計	1,817.820	33.316	0.0	62.83	32.50	1,080	74.5	64.5	226	760	600	1,050.85	0.00	3.83	95.9
月平均	151.5	2.78	0.0	5.24	2.71	90	6	5.4	18.8	63	50.0	87.57	0.00	0.32	8.0

大阪南下水汚泥広域処理場

施 設 名	設　　備　　名	供用開始年月
送泥施設	磯ノ上送泥ポンプ場及び送泥管	平成　２年　４月
	汐見送泥ポンプ場及び送泥管	平成　２年１２月
	高石送泥ポンプ場及び送泥管	〃
	泉北送泥ポンプ場及び送泥管	平成　４年　３月
	石津送泥ポンプ場及び送泥管	平成　５年　３月
	三宝送泥ポンプ場及び送泥管	平成　６年　３月
	中部送泥ポンプ場及び送泥管	平成１０年　４月
	（北部送泥ポンプ場及び送泥管）	（平成２年４月）
受泥施設	Ｎ０１．Ｎ０２受泥タンク（ＲＣ矩形タンク）	平成　２年　４月
	Ｎ０３受泥タンク（ＲＣ矩形タンク）	平成　７年　４月
	Ｎ０１石灰系汚泥ピット	平成　２年１２月
	Ｎ０２高分子系汚泥ピット	〃
	クレーン設備	〃
濃縮施設	Ｎ０１．Ｎ０２濃縮汚泥ピット	平成　２年　４月
	Ｎ０３遠心濃縮機	〃
	Ｎ０４遠心濃縮機	平成　７年１１月
	Ｎ０５遠心濃縮機	平成１２年　３月
	No.6ベルトろ過濃縮機	平成２３年　３月
	No.1ベルトろ過濃縮機	平成２４年　２月
脱水施設	Ｎ０２遠心脱水機	平成１０年　１月
	Ｎ０３遠心脱水機	平成　５年　６月
	No.1スクリュープレス脱水機	平成１８年　３月
	No.5スクリュープレス脱水機	平成２３年　３月
	No.6スクリュープレス脱水機	平成２４年　２月
乾燥施設	Ｎ０１～Ｎ０４乾燥機	平成　２年１２月
	Ｎ０５～Ｎ０８乾燥機	平成　７年１１月
溶融施設	１系．２系　表面溶融炉	平成　２年１２月
	３系表面溶融炉	平成　７年１１月
焼却施設	４系流動床焼却炉（供用開始に伴い１系休止）	平成１６年１１月
	５系流動床焼却炉（供用開始に伴い２系休止）	平成２３年　９月
排煙処理設備	１系．２系表面溶融炉排煙処理設備	平成　２年１２月
	３系表面溶融炉排煙処理設備	平成　７年１１月
	４系表面溶融炉排煙処理設備	平成１６年１１月
	５系表面溶融炉排煙処理設備	平成２３年　９月
排水処理施設	最初沈殿池　２池（１系列）	平成　４年　４月
	〃　２池（１系列）	平成　５年　８月
	〃　２池（１系列）	平成　６年１０月
	エアレーションタンク　１系列	平成　３年１０月
	〃　１系列	平成　５年　８月
	〃　１系列	平成　６年１０月
	凝集沈殿池　２池（１系列）	平成　２年　４月
	〃　２池（１系列）	平成　５年　８月
	〃　２池（１系列）	平成　６年１０月
再利用施設	上向流式ろ過池　３池	平成　２年　４月
	〃　１池	平成　４年　４月
受変電施設	受変電設備　（高圧）	（平成２年４月）
	〃　特高	平成　５年　１月
非常用発電設備	非常用発電機	平成　２年　４月
	〃	平成　９年　１月
脱臭施設	溶融炉．ｹｰｷ貯留棟脱臭設備　活性炭	平成　２年　４月
	〃　＋生物脱臭	平成　７年　１月
	濃縮棟脱臭設備　活性炭	平成　２年　４月
	〃　＋生物脱臭	平成　７年　１月

※送泥施設の北部送泥ポンプ場及び送泥管で、送泥はＨ２．４より実施しているが、北部送泥ポンプ場は無い（北部処理場の引き抜きポンプで送泥している）。
※受変電施設は、Ｈ２．４より高圧で受電、Ｈ５．１より特高受電に変更。
※脱臭施設で、溶融炉．ｹｰｷ貯留棟及び濃縮棟脱臭設備はＨ２．４より活性炭脱臭でスタートし、Ｈ７．１に活性炭の前に生物脱臭を追加した。

14. 水みらいセンター等所在地

平成23年3月末現在

名　　称	〒	所　在　地	ＴＥＬ	備　考
大阪府都市整備部下水道室	540-8570	大阪市中央区大手前2丁目	06-6941-0351	
大阪府北部流域下水道事務所	567-0041	茨木市下穂積1丁目180	072-620-6671	
大阪府東部流域下水道事務所	577-0046	東大阪市西堤本通西2丁目1-12	06-6784-3721	
萱島工区	572-0045	寝屋川市東神田町37-1	072-839-5975	
大阪府南部流域下水道事務所	597-0095	貝塚市港25番地	072-438-7406	
大和川工区	580-0034	松原市天美西7丁目265番地-1	072-336-0231	今池ＭＣ内
豊中市猪名川流域下水道事務所	561-0806	豊中市原田西町1-1	06-6841-1100	原田ＭＣ内
原田水みらいセンター（猪名川）	561-0806	豊中市原田西町1-1	06-6841-1100	
中央水みらいセンター（安威川）	567-0853	茨木市宮島3丁目1-1	072-633-5031	
高槻水みらいセンター（淀川右岸）	569-0044	高槻市番田2丁目1-1	072-671-1381	
渚水みらいセンター（淀川左岸）	573-1147	枚方市渚内野4丁目10-1	072-855-0600	
鴻池水みらいセンター（寝屋川北部）	578-0978	東大阪市北鴻池町1-18	06-6911-9595	
なわて水みらいセンター	575-0001	四條畷市大字砂7番地	072-878-1366	
川俣水みらいセンター（寝屋川南部）	577-0063	東大阪市川俣2丁目1-1	06-6789-0201	
竜華水みらいセンター	581-0069	八尾市龍華町2丁目2-55	072-923-3651	
今池水みらいセンター（大和川下流西部）	580-0034	松原市天美西7丁目265-1	072-336-7655	
大井水みらいセンター（大和川下流東部）	583-0009	藤井寺市西大井1丁目407-1	0729-38-5816	
狭山水みらいセンター（大和川下流南部）	589-0004	大阪狭山市東池尻6丁目1647	072-365-2490	
北部水みらいセンター（南大阪湾岸北部）	595-0814	泉北郡忠岡町新浜3丁目	072-423-2255	
中部水みらいセンター（南大阪湾岸中部）	597-0094	貝塚市二色南町6-1	072-437-4848	
南部水みらいセンター（南大阪湾岸南部）	590-0535	泉南市りんくう南浜1番	072-485-3444	
空港内雨水貯留施設（猪名川）	560-0036	豊中市蛍池西町3丁目	06-6331-0017	
穂積ポンプ場（安威川）	567-0041	茨木市下穂積1丁目180	072-625-9774	
岸部ポンプ場（〃）	564-0012	吹田市南正雀3丁目5-1	06-6382-6773	
味舌ポンプ場（〃）	566-0023	摂津市正雀4丁目15-10	06-6381-6775	
摂津ポンプ場（〃）	566-0052	摂津市鳥飼本町2丁目13-31	072-654-2196	
前島ポンプ場（淀川右岸）	569-0021	高槻市前島4丁目30-1	072-669-3906	
安威川左岸ポンプ場（〃）	564-0012	吹田市南正雀2丁目50番1号	06-6317-1112	
石津中継ポンプ場（淀川左岸）	572-0026	寝屋川市石津中町29-1	072-839-8668	
太平ポンプ場（寝屋川北部）	572-0818	寝屋川市讃良西町7番21号	072-822-2561	
菊水ポンプ場（〃）	570-0032	守口市菊水通1丁目2-4	06-6997-3688	
桑才ポンプ場（〃）	571-0034	門真市東田町15-1	06-6909-0579	
氷野ポンプ場（〃）	574-0061	大東市大東町2-1	072-871-0444	
茨田ポンプ場（〃）	538-0051	大阪市鶴見区諸口5丁目2-27	06-6913-1480	
深野北ポンプ場（〃）	574-0071	大東市深野北2丁目171-4	072-873-3221	
萱島ポンプ場（〃）	572-0045	寝屋川市東神田町193-1	072-827-4282	
（枚方中継ポンプ場）（〃）	573-0094	枚方市南中振2丁目435-3	072-831-4694	
（寝屋川中継ポンプ場）（〃）	572-0071	寝屋川市豊里町38-2	072-826-0654	
川俣ポンプ場（寝屋川南部）	577-0063	東大阪市川俣3丁目4-37	06-6789-0201	
小阪ポンプ場（〃）	578-0944	東大阪市若江西新町1丁目11-21	06-6724-0075	
新家ポンプ場（〃）	581-0811	八尾市新家町1丁目97	0729-97-5948	
長吉ポンプ場（〃）	581-0054	八尾市南亀井町3丁目1-56	0729-93-6890	
寺島ポンプ場（〃）	578-0976	東大阪市西鴻池町4丁目2-20	06-6746-0737	
小阪合ポンプ場（〃）	581-0019	八尾市南小阪合町1丁目2-7	0729-24-6695	
新池島ポンプ場（〃）	579-8065	東大阪市新池島町4丁目3-35	0729-86-8733	
深野ポンプ場（〃）	574-0023	大東市南新田1丁目4-8	072-869-3007	
植付ポンプ場（〃）	579-8014	東大阪市中石切町7丁目2-18	0729-80-1040	

名　　称	〒	所　在　地	ＴＥＬ	備　考
川面中継ポンプ場（大和川下流東部）	584-0014	富田林市川面町２丁目5-29	0721-25-9424	
小吹台中継ポンプ場（　〃　）	585-0053	千早赤阪村大字小吹68-808	0721-72-7181	
錦郡中継ポンプ場（大和川下流南部）	584-0069	富田林市錦織東３丁目10-5	0721-26-3572	
長野中継ポンプ場（　〃　）	586-0033	河内長野市喜多町7番地の2	0721-63-8425	
和泉中継ポンプ場（南大阪湾岸北部）	594-1112	和泉市三林町1066	北部MCへ連絡	
汐見送泥ポンプ場（南広域汚泥）		泉大津市汐見町 98-4	〃	
高石送泥ポンプ場（　〃　）		高石市高師浜丁 11	〃	
泉北送泥ポンプ場（　〃　）		堺市中区八田西町 1-2-1	〃	
石津送泥ポンプ場（　〃　）		堺市西区石津西町 22	〃	
三宝送泥ポンプ場（　〃　）		堺市堺区松屋大和川通 4-157	〃	
磯ノ上送泥ポンプ場（　〃　）		岸和田市磯上町 3-4-1	〃	
中部送泥ポンプ場（　〃　）		貝塚市二色南町 6-3	〃	
北部送泥ポンプ場（　〃　）		泉北郡忠岡町新浜 3	〃	
淡輪中継ポンプ場（南大阪湾岸南部）	599-0301	泉南郡岬町淡輪4328-1	南部MCへ連絡	
深日中継ポンプ場（　〃　）	599-0303	泉南郡岬町深日773-20	南部MCへ連絡	

大阪府都市整備部下水道室　平成２６年３月発行
〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目　TEL06-6941-0351（府庁代表）
http://www.pref.osaka.jp/gesui/index.html