工 事 名 称 ： 大阪府立東大阪支援学校特別教室空調設備工事

工 事 場 所 ： 東大阪市中石切町三丁目

工 期 ： 工事契約締結日 から 令和２年２月20日 まで

総工事費： 28,337,100 円

工事価格： 25,761,000 円

工 事 概 要 ： 特別教室空調設備工事一式

公 告 日 ： 令和元年8月30日

開 札 日 ： 令和元年9月19日

大阪府教育庁施設財務課

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		9,987,727		
電気設備工事	一式		6,906,923		
小計				16,894,650	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		541,305		
電気設備工事	一式		1,164,745		
小計				1,706,050	
現場管理費					
機械設備工事	一式		2,055,272		
電気設備工事	一式		1,932,357		
小計				3,987,629	
一般管理費等	一式			3,172,671	
経費計				8,866,350	52.5%
工事価格	一式			25,761,000	
消費税等相当額	一式			2,576,100	工事価格×10%
総工事費	一式			28,337,100	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		機械設備	電気設備	
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算)	9,971,597	6,906,923	
	瓦斯設備工事	一式	(B手入力)	7,000		
	処分費等	一式	(F手入力)	9,130		
小計			(A手入力)	9,987,727	6,906,923	
共通仮設費		一式	(I計算)	314,105	225,165	
共通仮設費積上げ分		一式	(G手入力)	227,200	939,580	
小計				541,305	1,164,745	
現場管理費		一式	(J計算)	2,055,272	1,932,357	
小計				2,055,272	1,932,357	
一般管理費を除く小計				12,584,304	10,004,025	
一般管理費等(補正分除く)		14.01%	(A+I+G+J-E-J5) 22,588,329	3,164,624	(A+I+G+J-E-J5)	(A+I+G+J) 22,588,329
	(補正分)	0.04%	22,588,329	9,035		
			(小計)	3,173,659		
		数値処理		-988	数値処理前 工事価格→	25,761,988
小計		数値処理後小計		3,172,671		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	3.15%	(H) 9,971,597	314,105	補正前の率 3.150%	(A) 9,971,597
						率算出用の工期 4.5
			(小計)I	314,105		
現場管理費	一般工事(J1)	19.55%	(H+I1+G) 10,512,902	2,055,272	補正前の率 19.550%	(A+I+G) 10,512,902
			(小計)J	2,055,272		

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （空調設備工事） （大阪府立東大阪支援学校）	1	式	9,987,727	
計			9,987,727	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）

名称	数量	単位	金額	備考
南棟	1	式	376,727	
中棟	1	式	382,047	
管理棟	1	式	1,067,685	
管理・訓練棟	1	式	945,560	
特別教室棟	1	式	2,331,510	
北棟	1	式	4,145,358	
作業棟	1	式	738,840	
計			9,987,727	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
南棟	機器設備	1	式	169,930	
南棟	配管設備	1	式	130,777	
南棟	建築工事	1	式	74,780	
南棟	直接仮設工事	1	式	1,240	
計				376,727	
中棟	機器設備	1	式	165,150	
中棟	配管設備	1	式	140,877	
中棟	建築工事	1	式	74,780	
中棟	直接仮設工事	1	式	1,240	
計				382,047	
管理棟	機器設備	1	式	320,290	
管理棟	配管設備	1	式	158,467	
管理棟	建築工事	1	式	39,348	
管理棟	直接仮設工事	1	式	549,580	
計				1,067,685	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
管理・訓練棟	機器設備	1	式	477,450	
管理・訓練棟	配管設備	1	式	381,200	
管理・訓練棟	建築工事	1	式	84,430	
管理・訓練棟	直接仮設工事	1	式	2,480	
計				945,560	
特別教室棟	機器設備	1	式	1,004,430	
特別教室棟	配管設備	1	式	851,290	
特別教室棟	建築工事	1	式	167,190	
特別教室棟	直接仮設工事	1	式	308,600	
計				2,331,510	
北棟	機器設備	1	式	2,093,670	
北棟	配管設備	1	式	1,344,980	
北棟	換気設備	1	式	292,820	
北棟	建築工事	1	式	340,838	
北棟	直接仮設工事	1	式	73,050	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				4,145,358	
作業棟	機器設備	1	式	453,900	
作業棟	配管設備	1	式	256,770	
作業棟	建築工事	1	式	20,090	
作業棟	直接仮設工事	1	式	8,080	
計				738,840	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　南棟　　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AC-1 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	壁掛形 冷房能力4.0kw 暖房能力5.0KW	1	組	137,000	137,000	
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		1	個	7,250	7,250	
据付費		1	式		20,900	別紙 00-0001
撤去工事		1	式		4,490	別紙 00-0002
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		110	別紙 00-0003
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0004
計					169,930	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　南棟　　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径（ 1/4B）液管 厚8mm	7	m	1,640	11,480	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	7	m	2,850	19,950	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　30A	3	m	2,970	8,910	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	5	m	3,140	15,700	代価表　0001
配管用防虫網	32A	1	個	6,510	6,510	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	10	m	570	5,700	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m	2,580	7,740	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	7	m	171	1,197	
支持金物		1	式		3,690	別紙 00-0005
保温工事		1	式		49,900	別紙 00-0006
計					130,777	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　南棟　　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	7,760	7,760	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450× 450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	1,520	1,520	
ﾌｪﾝｽ工事		1	式		64,900	別紙 00-0007
撤去工事		1	式		370	別紙 00-0008
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		50	別紙 00-0009
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0010
計					74,780	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　南棟　　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		120	別紙 00-0011
養生		1	式		250	別紙 00-0012
整理清掃後片付け		1	式		870	別紙 00-0013
計					1,240	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　中棟　　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AC-2 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	壁掛形 冷房能力4.0kw 暖房能力5.0KW	1	組	137,000	137,000	
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		1	個	7,250	7,250	
据付費		1	式		20,900	別紙 00-0014
計					165,150	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　中棟　　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径（ 1/4B）液管 厚8mm	7	m	1,640	11,480	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	7	m	2,850	19,950	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　30A	3	m	2,970	8,910	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	5	m	3,140	15,700	代価表　0001
配管用防虫網	32A	1	個	6,510	6,510	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	10	m	570	5,700	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	7	m	171	1,197	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m	2,580	7,740	
はつり補修		1	式		10,100	別紙 00-0015
支持金物		1	式		3,690	別紙 00-0016
保温工事		1	式		49,900	別紙 00-0017
計					140,877	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　中棟　　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	7,760	7,760	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450× 450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	1,520	1,520	
ﾌｪﾝｽ工事		1	式		64,900	別紙 00-0018
撤去工事		1	式		370	別紙 00-0019
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		50	別紙 00-0020
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0021
計					74,780	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　中棟　　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		120	別紙 00-0022
養生		1	式		250	別紙 00-0023
整理清掃後片付け		1	式		870	別紙 00-0024
計					1,240	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理棟　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AC-3 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ　天吊形 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0KW	1	組	259,000	259,000	
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		1	個	7,250	7,250	
据付費		1	式		46,000	別紙 00-0025
撤去工事		1	式		4,490	別紙 00-0026
ガス管撤去工事		1	式		2,650	別紙 00-0027
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		530	別紙 00-0028
産業廃棄物処分費		1	式		370	別紙 00-0029
計					320,290	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理棟　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	7	m	2,210	15,470	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	7	m	4,340	30,380	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　30A	3	m	2,970	8,910	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	5	m	3,140	15,700	代価表　0001
配管用防虫網	32A	1	個	6,510	6,510	
浸透桝	VP200×300H	1	か所	7,400	7,400	代価表　0002
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	1	m	570	570	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	470	3,760	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	7	m	171	1,197	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	2,580	2,580	
支持金物		1	式		7,090	別紙 00-0030
保温工事		1	式		58,900	別紙 00-0031
計					158,467	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理棟　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	2.3	㎡	1,210	2,783	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	2.3	㎡	1,350	3,105	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	3	か所	7,760	23,280	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	1,520	4,560	
撤去工事		1	式		5,390	別紙 00-0032
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	式		50	別紙 00-0033
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0034
計					39,348	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理棟　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		390	別紙 00-0035
養生		1	式		820	別紙 00-0036
整理清掃後片付け		1	式		2,870	別紙 00-0037
外部足場		1	式		497,000	別紙 00-0038
仮設材運搬		1	式		48,500	別紙 00-0039
計					549,580	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理・訓練棟　　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PAC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	個別ﾏﾙﾁ　室外機 冷房能力10.0kw 暖房能力11.2KW	1	台	245,000	245,000	
PAC-1-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	壁掛形　室内機 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw	1	台	64,600	64,600	
PAC-1-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	壁掛形　室内機 冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw	1	台	52,200	52,200	
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		2	個	7,250	14,500	
据付費		1	式		57,600	別紙 00-0040
搬入費		1	式		20,000	別紙 00-0041
撤去工事		1	式		22,400	別紙 00-0042
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		590	別紙 00-0043
産業廃棄物処分費		1	式		560	別紙 00-0044
計					477,450	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理・訓練棟　　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(　1/4B) 液管 厚8mm	11	m	1,640	18,040	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚8mm	6	m	2,210	13,260	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	11	m	3,480	38,280	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	6	m	4,340	26,040	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　30A	27	m	2,970	80,190	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	1	m	3,140	3,140	代価表　　0001
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋内一般　50A	4	m	4,940	19,760	
配管用防虫網	50A	1	個	8,410	8,410	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	25	m	570	14,250	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	8	m	2,580	20,640	
はつり補修		1	式		10,100	別紙 00-0045
支持金物		1	式		7,090	別紙 00-0046
保温工事		1	式		122,000	別紙 00-0047
計					381,200	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理・訓練棟　　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	7,760	15,520	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	1,520	3,040	
ﾌｪﾝｽ工事		1	式		64,900	別紙 00-0048
撤去工事		1	式		740	別紙 00-0049
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	式		50	別紙 00-0050
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0051
計					84,430	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理・訓練棟　　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		240	別紙 00-0052
養生		1	式		500	別紙 00-0053
整理清掃後片付け		1	式		1,740	別紙 00-0054
計					2,480	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　特別教室棟　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PAC-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	個別ﾏﾙﾁ　室外機 冷房能力25.0kw 暖房能力28.0KW	1	台	558,000	558,000	
PAC-2-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	壁掛形　室内機 冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw	1	台	52,200	52,200	
PAC-2-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	壁掛形　室内機 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw	2	台	64,600	129,200	
PAC-2-3 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	壁掛形　室内機 冷房能力3.6kw 暖房能力4.0kw	1	台	49,500	49,500	
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		4	個	7,250	29,000	
据付費		1	式		127,000	別紙 00-0055
搬入費		1	式		41,400	別紙 00-0056
撤去工事		1	式		17,900	別紙 00-0057
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		50	別紙 00-0058
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0059
計					1,004,430	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　特別教室棟　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径（ 1/4B）液管 厚8mm	31	m	1,640	50,840	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	8	m	2,210	17,680	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	31	m	3,480	107,880	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径（ 3/4B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	4	m	5,070	20,280	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径（ 7/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	5	m	5,890	29,450	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　30A	23	m	2,970	68,310	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	10	m	3,140	31,400	代価表　0001
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　50A	7	m	4,180	29,260	
配管用防虫網	50A	1	個	8,410	8,410	
浸透桝	VP200×300H	1	か所	7,400	7,400	代価表　0002
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	58	m	570	33,060	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	19	m	2,580	49,020	
はつり補修		1	式		40,400	別紙 00-0060
支持金物		1	式		23,900	別紙 00-0061
保温工事		1	式		334,000	別紙 00-0062

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　特別教室棟　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					851,290	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　特別教室棟　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	5	か所	7,760	38,800	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	5	か所	1,520	7,600	
ﾌｪﾝｽ工事		1	式		81,500	別紙 00-0063
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工事		1	式		37,200	別紙 00-0064
撤去工事		1	式		1,860	別紙 00-0065
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	式		50	別紙 00-0066
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0067
計					167,190	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　特別教室棟　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		600	別紙 00-0068
養生		1	式		1,250	別紙 00-0069
整理清掃後片付け		1	式		4,350	別紙 00-0070
外部足場		1	式		276,000	別紙 00-0071
仮設材運搬		1	式		26,400	別紙 00-0072
計					308,600	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PAC-3 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	個別ﾏﾙﾁ　室外機 冷房能力20.0kw 暖房能力22.4KW	1	台	445,000	445,000	
PAC-3-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	天吊形　室内機 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw	1	台	76,200	76,200	
PAC-3-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	天吊形　室内機 冷房能力11.2kw 暖房能力12.5kw	1	台	87,700	87,700	
PAC-5 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	個別ﾏﾙﾁ　室外機 冷房能力33.5kw 暖房能力37.5KW	1	台	644,000	644,000	
PAC-5-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	天吊形　室内機 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw	1	台	76,200	76,200	
PAC-5-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	天吊形　室内機 冷房能力8.0kw 暖房能力9.0kw	1	台	80,000	80,000	
PAC-5-3 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	天吊形　室内機 冷房能力9.0kw 暖房能力10.0kw	1	台	84,900	84,900	
PAC-5-4 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	天吊形　室内機 冷房能力9.0kw 暖房能力10.0kw	1	台	84,900	84,900	
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		6	個	7,250	43,500	
据付費		1	式		329,000	別紙 00-0073
搬入費		1	式		58,100	別紙 00-0074
撤去工事		1	式		71,800	別紙 00-0075
ガス管撤去工事		1	式		4,350	別紙 00-0076
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		3,320	別紙 00-0077
産業廃棄物処分費		1	式		4,700	別紙 00-0078

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					2,093,670	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	63	m	2,210	139,230	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	45	m	4,340	195,300	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径（ 3/4B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	12	m	5,070	60,840	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径（ 7/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	6	m	5,890	35,340	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　30A	43	m	2,970	127,710	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	11	m	3,140	34,540	代価表　0001
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　50A	9	m	4,180	37,620	
配管用防虫網	32A	2	個	6,510	13,020	
配管用防虫網	50A	1	個	8,410	8,410	
浸透桝	VP200×300H	3	か所	7,400	22,200	代価表　0002
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	68	m	570	38,760	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	21	m	470	9,870	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	5	m	2,580	12,900	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ	ﾏﾙﾁ形　閉鎖形	2	個	7,600	15,200	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用巻き出 しﾌﾚｷ(固定金具共)	-　1,000L	2	本	4,990	9,980	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟　　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		20,200	別紙 00-0079
支持金物		1	式		28,800	別紙 00-0080
保温工事		1	式		532,000	別紙 00-0081
撤去工事		1	式		3,540	別紙 00-0082
有価材	鉄くず　H2	0.03	t	▲16,000	▲480	
計					1,344,980	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟　　換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
HEU-1 全熱交換器	天吊形 450m3/h×50Pa　ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ共	1	台	144,000	144,000	
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		1	個	3,740	3,740	
据付費		1	式		103,000	別紙 00-0083
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 200mm	2	本	5,010	10,020	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	28	m	470	13,160	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	6	m	570	3,420	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	6	m	2,580	15,480	
計					292,820	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	15.3	㎡	1,210	18,513	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	15.3	㎡	1,350	20,655	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	6	か所	7,760	46,560	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	6	か所	1,520	9,120	
建具改修		1	式		63,900	別紙 00-0084
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ製　手引き 引分け 重量用(10-90)	1	m	1,260	1,260	
ﾌｪﾝｽ工事		1	式		100,000	別紙 00-0085
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工事		1	式		37,200	別紙 00-0086
撤去工事		1	式		40,800	別紙 00-0087
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	式		770	別紙 00-0088
産業廃棄物処分費		1	式		2,060	別紙 00-0089
計					340,838	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費	養生・保護具共	1	式		7,090	代価表　0011
墨出し		1	式		2,020	別紙 00-0090
養生		1	式		4,220	別紙 00-0091
整理清掃後片付け		1	式		14,700	別紙 00-0092
外部足場		1	式		41,600	別紙 00-0093
仮設材運搬		1	式		3,420	別紙 00-0094
計					73,050	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　作業棟　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PAC-4 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	個別ﾏﾙﾁ　室外機 冷房能力10.0kw 暖房能力11.2KW	1	台	245,000	245,000	
PAC-4-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	壁掛形　室内機 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw	1	台	64,600	64,600	
PAC-4-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	壁掛形　室内機 冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw	1	台	52,200	52,200	
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		2	個	7,250	14,500	
据付費		1	式		57,600	別紙 00-0095
搬入費		1	式		20,000	別紙 00-0096
計					453,900	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　作業棟　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径（ 1/4B）液管 厚8mm	6	m	1,640	9,840	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	4	m	2,210	8,840	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	6	m	3,480	20,880	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	4	m	4,340	17,360	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　30A	6	m	2,970	17,820	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	1	m	3,140	3,140	代価表　0001
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋内一般　50A	6	m	4,940	29,640	
配管用防虫網	50A	1	個	8,410	8,410	
浸透桝	VP200×300H	1	か所	7,400	7,400	代価表　0002
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	17	m	570	9,690	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	7	m	2,580	18,060	
はつり補修		1	式		20,200	別紙 00-0097
支持金物		1	式		8,790	別紙 00-0098
保温工事		1	式		76,700	別紙 00-0099
計					256,770	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　作業棟　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	7,760	15,520	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	1,520	3,040	
撤去工事		1	式		1,300	別紙 00-0100
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		50	別紙 00-0101
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0102
計					20,090	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　作業棟　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費	養生・保護具共	1	式		7,090	代価表　0012
墨出し		1	式		120	別紙 00-0103
整理清掃後片付け		1	式		870	別紙 00-0104
計					8,080	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　南棟					機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		20,900	別紙 00-0001
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き　4.0kW以下	1	台	14,700	14,700	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け　4.0kW以下	1	台	4,580	4,580	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	1	個	1,630	1,630	
計					20,910	
撤去工事		1	式		4,490	別紙 00-0002
ﾐﾆﾋｰﾀｰ撤去 再使用しない	壁掛形　暖房1.2kw	1	台	4,490	4,490	代価表　0003
計					4,490	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		110	別紙 00-0003
産業廃棄物積込・運搬費		0.02	m3	5,940	118	
計					118	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　南棟					機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0004
産業廃棄物	その他の産業廃棄物	0.01	t	18,800	188	代価表　0009
計					188	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　南棟				配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
支持金物		1	式		3,690	別紙 00-0005
配管支持金物	L=200	3	個	1,230	3,690	
計					3,690	
保温工事		1	式		49,900	別紙 00-0006
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 125A　厚20mm	3	m	5,920	17,760	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 80A　厚20mm	4	m	8,050	32,200	
計					49,960	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　南棟				建築工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌｪﾝｽ工事		1	式		64,900	別紙 00-0007
ﾌｪﾝｽ 標準図7-10～15	H=1800	1.5	m	9,780	14,670	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	1	か所	50,300	50,300	
計					64,970	
撤去工事		1	式		370	別紙 00-0008
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	0.2	㎡	1,160	232	
天井下地撤去	集積共	0.2	㎡	700	140	
計					372	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		50	別紙 00-0009
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	5,940	59	
計					59	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　南棟					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0010
産業廃棄物	その他の産業廃棄物	0.01	t	18,800	188	代価表　0009
計					188	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　南棟					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		120	別紙 00-0011
墨出し(内部改修)	複合改修	1	㎡	120	120	
計					120	
養生		1	式		250	別紙 00-0012
養生(内部改修)	複合改修	1	㎡	250	250	
計					250	
整理清掃後片付け		1	式		870	別紙 00-0013
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	1	㎡	870	870	
計					870	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　中棟　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		20,900	別紙 00-0014
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き　4.0kW以下	1	台	14,700	14,700	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け　4.0kW以下	1	台	4,580	4,580	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	1	個	1,630	1,630	
計					20,910	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　中棟　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		10,100	別紙 00-0015
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所	10,100	10,100	
計					10,100	
支持金物		1	式		3,690	別紙 00-0016
配管支持金物	L=200	3	個	1,230	3,690	
計					3,690	
保温工事		1	式		49,900	別紙 00-0017
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 125A　厚20mm	3	m	5,920	17,760	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 80A　厚20mm	4	m	8,050	32,200	
計					49,960	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　中棟					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌｪﾝｽ工事		1	式		64,900	別紙 00-0018
ﾌｪﾝｽ 標準図7-10～15	H=1800	1.5	m	9,780	14,670	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	1	か所	50,300	50,300	
計					64,970	
撤去工事		1	式		370	別紙 00-0019
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	0.2	㎡	1,160	232	
天井下地撤去	集積共	0.2	㎡	700	140	
計					372	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	式		50	別紙 00-0020
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m3	5,940	59	
計					59	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　中棟					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0021
産業廃棄物	その他の産業廃棄物	0.01	t	18,800	188	代価表　0009
計					188	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　中棟　直接仮設工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		120	別紙 00-0022
墨出し(内部改修)	複合改修	1	㎡	120	120	
計					120	
養生		1	式		250	別紙 00-0023
養生(内部改修)	複合改修	1	㎡	250	250	
計					250	
整理清掃後片付け		1	式		870	別紙 00-0024
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	1	㎡	870	870	
計					870	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理棟　機器設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		46,000	別紙 00-0025
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 7.1kW以下	1	台	27,100	27,100	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 7.1kW以下	1	台	17,300	17,300	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	1	個	1,630	1,630	
計					46,030	
撤去工事		1	式		4,490	別紙 00-0026
ｸﾘｰﾝﾋｰﾀｰ撤去 再使用しない	壁掛形　暖房5.25kw	1	台	4,490	4,490	代価表　0004
計					4,490	
ｶﾞｽ管撤去工事		1	式		2,650	別紙 00-0027
配管撤去	20	1	m	1,700	1,700	
貫通用箱入れ跡ﾓﾙﾀﾙ復旧		1	か所	800	800	
諸経費		1	式		150	
計					2,650	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理棟					機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		530	別紙 00-0028
産業廃棄物積込・運搬費		0.09	m3	5,940	534	
計					534	
産業廃棄物処分費		1	式		370	別紙 00-0029
産業廃棄物	その他の産業廃棄物	0.02	t	18,800	376	代価表　0009
計					376	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理棟					配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
支持金物		1	式		7,090	別紙 00-0030
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 （溝形鋼）	0.6	m	5,670	3,402	
配管支持金物	L=200	3	個	1,230	3,690	
計					7,092	
保温工事		1	式		58,900	別紙 00-0031
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 125A　厚20mm	3	m	5,920	17,760	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	4	m	10,300	41,200	
計					58,960	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理棟				建築工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		5,390	別紙 00-0032
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	2.9	㎡	1,160	3,364	
天井下地撤去	集積共	2.9	㎡	700	2,030	
計					5,394	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		50	別紙 00-0033
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	5,940	59	
計					59	
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0034
産業廃棄物	その他の産業廃棄物	0.01	t	18,800	188	代価表　0009
計					188	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理棟				直接仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		390	別紙 00-0035
墨出し(内部改修)	複合改修	3.3	㎡	120	396	
計					396	
養生		1	式		820	別紙 00-0036
養生(内部改修)	複合改修	3.3	㎡	250	825	
計					825	
整理清掃後片付け		1	式		2,870	別紙 00-0037
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	3.3	㎡	870	2,871	
計					2,871	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理棟					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		497,000	別紙 00-0038
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	174.4	㎡	380	66,272	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	5,232	㎡	8	41,856	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	174.4	㎡	1,330	231,952	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	34.2	m	110	3,762	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	1,026	m	3	3,078	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	34.2	m	240	8,208	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　－ －	197.4	㎡	36	7,106	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	5,922	㎡	0.87	5,152	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　－ －	197.4	㎡	660	130,284	
計					497,670	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理棟					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		48,500	別紙 00-0039
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	174.4	㎡	260	45,344	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	34.2	m	58	1,983	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		197.4	㎡	6	1,184	
計					48,511	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理・訓練棟　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		57,600	別紙 00-0040
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 10.0kW以下	1	台	35,700	35,700	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 壁掛け　－ 5.6kW以下	1	台	9,830	9,830	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 壁掛け　－ 4.5kW以下	1	台	8,840	8,840	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	2	個	1,630	3,260	
計					57,630	
搬入費		1	式		20,000	別紙 00-0041
搬入費	単独搬入 400kg/m3未満	0.17	t	118,000	20,060	
計					20,060	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理・訓練棟　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		22,400	別紙 00-0042
ｶｰﾎﾞﾝﾋｰﾀｰ撤去 再使用しない	風量280CMH	2	台	4,490	8,980	代価表　0005
温水暖房機撤去 再使用しない	壁掛形　暖房0.5kw	1	台	4,490	4,490	代価表　0006
温水暖房機撤去 再使用しない	壁掛形　暖房0.75kw	2	台	4,490	8,980	代価表　0007
計					22,450	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		590	別紙 00-0043
産業廃棄物積込・運搬費		0.1	m3	5,940	594	
計					594	
産業廃棄物処分費		1	式		560	別紙 00-0044
産業廃棄物	その他の産業廃棄物	0.03	t	18,800	564	代価表　0009
計					564	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理・訓練棟				配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		10,100	別紙 00-0045
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所	10,100	10,100	
計					10,100	
支持金物		1	式		7,090	別紙 00-0046
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50　(溝形鋼)	0.6	m	5,670	3,402	
配管支持金物	L=200	3	個	1,230	3,690	
計					7,092	
保温工事		1	式		122,000	別紙 00-0047
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 125A　厚20mm	12	m	5,920	71,040	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	5	m	10,300	51,500	
計					122,540	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理・訓練棟				建築工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌｪﾝｽ工事		1	式		64,900	別紙 00-0048
ﾌｪﾝｽ 標準図7-10～15	H=1800	1.5	m	9,780	14,670	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	1	か所	50,300	50,300	
計					64,970	
撤去工事		1	式		740	別紙 00-0049
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	0.4	㎡	1,160	464	
天井下地撤去	集積共	0.4	㎡	700	280	
計					744	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		50	別紙 00-0050
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	5,940	59	
計					59	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理・訓練棟					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0051
産業廃棄物	その他の産業廃棄物	0.01	t	18,800	188	代価表　0009
計					188	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　管理・訓練棟					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		240	別紙 00-0052
墨出し(内部改修)	複合改修	2	㎡	120	240	
計					240	
養生		1	式		500	別紙 00-0053
養生(内部改修)	複合改修	2	㎡	250	500	
計					500	
整理清掃後片付け		1	式		1,740	別紙 00-0054
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	2	㎡	870	1,740	
計					1,740	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　特別教室棟					機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		127,000	別紙 00-0055
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 25.0kW以下	1	台	83,800	83,800	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 壁掛け　－ 4.0kW以下	1	台	8,840	8,840	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 壁掛け　－ 4.5kW以下	1	台	8,840	8,840	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 壁掛け　－ 5.6kW以下	2	台	9,830	19,660	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	4	個	1,630	6,520	
計					127,660	
搬入費		1	式		41,400	別紙 00-0056
搬入費	単独搬入 300kg/m3未満	0.29	t	143,000	41,470	
計					41,470	
撤去工事		1	式		17,900	別紙 00-0057
ｶｰﾎﾞﾝﾋｰﾀｰ撤去 再使用しない	風量280CMH	4	台	4,490	17,960	代価表　0005
計					17,960	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　特別教室棟					機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		50	別紙 00-0058
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	5,940	59	
計					59	
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0059
産業廃棄物	その他の産業廃棄物	0.01	t	18,800	188	代価表　0009
計					188	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　特別教室棟					配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		40,400	別紙 00-0060
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	4	か所	10,100	40,400	
計					40,400	
支持金物		1	式		23,900	別紙 00-0061
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50　(溝形鋼)	4	m	5,670	22,680	
配管支持金物	L=200	1	個	1,230	1,230	
計					23,910	
保温工事		1	式		334,000	別紙 00-0062
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 125A　厚20mm	23	m	5,920	136,160	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 125A　厚20mm	11	m	11,900	130,900	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 150A　厚20mm	5	m	13,500	67,500	
計					334,560	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　特別教室棟					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌｪﾝｽ工事		1	式		81,500	別紙 00-0063
ﾌｪﾝｽ 標準図7-10～15	H=1800	3.2	m	9,780	31,296	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	1	か所	50,300	50,300	
計					81,596	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工事		1	式		37,200	別紙 00-0064
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	0.21		36,600	7,686	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　(m3)	0.09		36,200	3,258	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	0.19		8,300	1,577	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用　(㎡)	0.72		9,750	7,020	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13　(Kg)	7.84		250	1,960	
土工事	人力堀方	0.86	m3	10,900	9,374	
土工事	人力埋戻し	0.46	m3	8,320	3,827	
土工事	人力構内敷ならし	0.4	m3	6,450	2,580	
計					37,282	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　特別教室棟					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		1,860	別紙 00-0065
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	1	㎡	1,160	1,160	
天井下地撤去	集積共	1	㎡	700	700	
計					1,860	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		50	別紙 00-0066
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	5,940	59	
計					59	
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0067
産業廃棄物	その他の産業廃棄物	0.01	t	18,800	188	代価表　0009
計					188	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　特別教室棟					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		600	別紙 00-0068
墨出し(内部改修)	複合改修	5	㎡	120	600	
計					600	
養生		1	式		1,250	別紙 00-0069
養生(内部改修)	複合改修	5	㎡	250	1,250	
計					1,250	
整理清掃後片付け		1	式		4,350	別紙 00-0070
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	5	㎡	870	4,350	
計					4,350	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　特別教室棟					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		276,000	別紙 00-0071
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	94.9	㎡	380	36,062	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	2,847	㎡	8	22,776	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	94.9	㎡	1,330	126,217	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	18	m	110	1,980	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	540	m	3	1,620	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	18	m	240	4,320	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　－ －	116.3	㎡	36	4,186	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	3,489	㎡	0.87	3,035	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　－ －	116.3	㎡	660	76,758	
計					276,954	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　特別教室棟					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		26,400	別紙 00-0072
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	94.9	㎡	260	24,674	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	18	m	58	1,044	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		116.3	㎡	6	697	
計					26,415	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟					機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		329,000	別紙 00-0073
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 20.0kW以下	1	台	75,000	75,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 33.5kW以下	1	台	110,000	110,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 7.1kW以下	2	台	17,300	34,600	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 8.0kW以下	1	台	20,600	20,600	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 10.0kW以下	2	台	26,500	53,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 12.5kW以下	1	台	26,500	26,500	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	6	個	1,630	9,780	
計					329,480	
搬入費		1	式		58,100	別紙 00-0074
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.64	t	90,900	58,176	
計					58,176	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟					機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		71,800	別紙 00-0075
ﾐﾆﾋｰﾀｰ撤去 再使用しない	壁掛形　暖房1.2kw	4	台	4,490	17,960	代価表　0003
温水暖房機撤去 再使用しない	壁掛形　暖房0.5kw	6	台	4,490	26,940	代価表　0006
温水暖房機撤去 再使用しない	壁掛形　暖房0.75kw	6	台	4,490	26,940	代価表　0007
計					71,840	
ガス管撤去工事		1	式		4,350	別紙 00-0076
配管撤去	20	1.5	m	1,700	2,550	
貫通用箱入れ跡 ﾓﾙﾀﾙ復旧		2	か所	800	1,600	
諸経費		1	式		200	
計					4,350	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		3,320	別紙 00-0077
産業廃棄物積込・運搬費		0.56	m3	5,940	3,326	
計					3,326	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟				機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費		1	式		4,700	別紙 00-0078
産業廃棄物	その他の産業廃棄物	0.25	t	18,800	4,700	代価表　0009
計					4,700	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟				配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		20,200	別紙 00-0079
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	2	か所	10,100	20,200	
計					20,200	
支持金物		1	式		28,800	別紙 00-0080
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50　(溝形鋼)	3	m	5,670	17,010	
配管支持金物	L=200	7	個	1,230	8,610	
配管支持金物	L-400	2	個	1,590	3,180	
計					28,800	
保温工事		1	式		532,000	別紙 00-0081
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 125A　厚20mm	40	m	5,920	236,800	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 125A　厚20mm	18	m	11,900	214,200	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 150A　厚20mm	6	m	13,500	81,000	
計					532,000	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟				配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		3,540	別紙 00-0082
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ撤去 再使用しない		1	式		1,680	代価表　0008
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般　20A	2	m	930	1,860	
計					3,540	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟				換気設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		103,000	別紙 00-0083
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 据付	天井吊形　500m3/h以下	1	台	94,300	94,300	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	1	個	1,630	1,630	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	2	個	4,000	8,000	
計					103,930	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建具改修		1	式		63,900	別紙 00-0084
アルミパネル	1000*800　t＝5.0	1	か所	60,400	60,400	
カーテン	1.0m×0.8m	1	枚	3,520	3,520	
計					63,920	
ﾌｪﾝｽ工事		1	式		100,000	別紙 00-0085
ﾌｪﾝｽ 標準図7-10～15	H=1800	5.1	m	9,780	49,878	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	1	か所	50,300	50,300	
計					100,178	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工事		1	式		37,200	別紙 00-0086
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	0.21		36,600	7,686	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ (m3)	0.09		36,200	3,258	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	0.19		8,300	1,577	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	0.72		9,750	7,020	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13 (Kg)	7.84		250	1,960	
土工事	人力堀方	0.86	m3	10,900	9,374	
土工事	人力埋戻し	0.46	m3	8,320	3,827	
土工事	人力構内敷ならし	0.4	m3	6,450	2,580	
計					37,282	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟				建築工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		40,800	別紙 00-0087
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	8.5	㎡	2,570	21,845	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	7	㎡	1,160	8,120	
天井下地撤去	集積共	15.5	㎡	700	10,850	
計					40,815	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		770	別紙 00-0088
産業廃棄物積込・運搬費		0.13	m3	5,940	772	
計					772	
産業廃棄物処分費		1	式		2,060	別紙 00-0089
産業廃棄物	その他の産業廃棄物	0.08	t	18,800	1,504	代価表　0009
産業廃棄物	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形版	0.03	t	18,800	564	代価表　0010
計					2,068	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟				直接仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		2,020	別紙 00-0090
墨出し(内部改修)	複合改修	16.9	㎡	120	2,028	
計					2,028	
養生		1	式		4,220	別紙 00-0091
養生(内部改修)	複合改修	16.9	㎡	250	4,225	
計					4,225	
整理清掃後片付け		1	式		14,700	別紙 00-0092
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	16.9	㎡	870	14,703	
計					14,703	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		41,600	別紙 00-0093
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	12.2	㎡	380	4,636	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	366	㎡	8	2,928	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	12.2	㎡	1,330	16,226	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	1.8	m	110	198	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	54	m	3	162	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	1.8	m	240	432	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　－ －	24.5	㎡	36	882	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	73.5	㎡	0.87	63	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　－ －	24.5	㎡	660	16,170	
計					41,697	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　北棟					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		3,420	別紙 00-0094
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	12.2	㎡	260	3,172	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	1.8	m	58	104	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		24.5	㎡	6	147	
計					3,423	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　作業棟　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		57,600	別紙 00-0095
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 10.0kW以下	1	台	35,700	35,700	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 壁掛け　－ 5.6kW以下	1	台	9,830	9,830	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 壁掛け　－ 4.5kW以下	1	台	8,840	8,840	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	2	個	1,630	3,260	
計					57,630	
搬入費		1	式		20,000	別紙 00-0096
搬入費	単独搬入 400kg/m3未満	0.17	t	118,000	20,060	
計					20,060	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　作業棟　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		20,200	別紙 00-0097
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	2	か所	10,100	20,200	
計					20,200	
支持金物		1	式		8,790	別紙 00-0098
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 （溝形鋼）	0.9	m	5,670	5,103	
配管支持金物	L=200	3	個	1,230	3,690	
計					8,793	
保温工事		1	式		76,700	別紙 00-0099
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 125A　厚20mm	6	m	5,920	35,520	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	4	m	10,300	41,200	
計					76,720	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　作業棟　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		1,300	別紙 00-0100
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	0.4	㎡	2,570	1,028	
天井下地撤去	集積共	0.4	㎡	700	280	
計					1,308	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		50	別紙 00-0101
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	5,940	59	
計					59	
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0102
産業廃棄物	その他の産業廃棄物	0.01	t	18,800	188	代価表　0009
計					188	

機械設備工事（空調設備工事）（大阪府立東大阪支援学校）　作業棟　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		120	別紙 00-0103
墨出し(内部改修)	複合改修	1	㎡	120	120	
計					120	
整理清掃後片付け		1	式		870	別紙 00-0104
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	1	㎡	870	870	
計					870	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員B		2	人	13,800	27,600	代価表　0013
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　1-10箇所まで	1		96,000	96,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　1-10箇所まで	10		1,440	14,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 1-10箇所まで	1		74,800	74,800	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　1-10箇所まで	1		14,400	14,400	
計					227,200	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	m	1			3,140		代価表　0001
01	塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	30A	m	1.05	1	600	630		
02	継手		式 T01	0.15	1	600	90		
03	接合材等		式 T01	0.1	1	600	60		
04	支持金物		式 T01	0.25	1	600	150		
05	配管工		人	0.071	1	24,960	1,772.16	○	
	その他		式	1	0.25	1,772.16	443.04		
	計						3,145.2		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	浸透桝	VP200×300H	か所	1			7,400		代価表　0002
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　200A	m	0.3	1	13,486.2	4,045.86		
02	土工事	人力堀方	m3	0.01	1	10,939.5	109.39		
03	土工事	人力構内敷ならし	m3	0.01	1	6,451.5	64.51		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　(m3)		0.01	1	6,765	67.65		
05	配管工		人	0.1	1	24,960	2,496	○	
	その他		式	1	0.25	2,496	624		
	計						7,407.41		
	ﾐﾆﾋｰﾀｰ撤去 再使用しない	壁掛形　暖房1.2kw	台	1			4,490		代価表　0003
01	設備機械工		人	0.54	0.3	22,200	3,596.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,596.4	899.1		
	計						4,495.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｸﾘｰﾝﾋｰﾀｰ撤去 再使用しない	壁掛形　暖房5.25kw	台	1			4,490		代価表　0004
01	設備機械工		人	0.54	0.3	22,200	3,596.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,596.4	899.1		
	計						4,495.5		
	ｶｰﾎﾞﾝﾋｰﾀｰ撤去 再使用しない	風量280CMH	台	1			4,490		代価表　0005
01	設備機械工		人	0.54	0.3	22,200	3,596.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,596.4	899.1		
	計						4,495.5		
	温水暖房機撤去 再使用しない	壁掛形　暖房0.5kw	台	1			4,490		代価表　0006
01	設備機械工		人	0.54	0.3	22,200	3,596.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,596.4	899.1		
	計						4,495.5		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	温水暖房機撤去 再使用しない	壁掛形　暖房0.75kw	台	1			4,490		代価表　0007
01	設備機械工		人	0.54	0.3	22,200	3,596.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,596.4	899.1		
	計						4,495.5		
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ撤去 再使用しない		式	1			1,680		代価表　0008
01	配管工		人	0.18	0.3	24,960	1,347.84	○	
	その他		式	1	0.25	1,347.84	336.96		
	計						1,684.8		
	産業廃棄物	その他の産業廃棄物	t	1			18,800		代価表　0009
01	産業廃棄物	その他の産業廃棄物		1	1	18,800	18,800		
	計						18,800		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	産業廃棄物	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形版	t	1			18,800		代価表 0010
01	産業廃棄物	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形版		1	1	18,800	18,800		
	計						18,800		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費	養生・保護具共	式	1			7,090		代価表 0011
01	床養生	二重張り　隔離シート厚0.08mm	㎡	1	1	18	18		
02	壁・天井養生	一重張り　隔離シート厚0.08mm	㎡	1	1	7	7		
03	化学防護服		日	1	1	1,430	1,430		
04	半面防護ﾏｽｸ		日	1	1	3,340	3,340		
05	防護ﾒｶﾞﾈ		日	1	1	2,300	2,300		
	計						7,095		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費	養生・保護具共	式	1			7,090		代価表 0012
01	床養生	二重張り　隔離シート厚0.08mm	㎡	1	1	18	18		
02	壁・天井養生	一重張り　隔離シート厚0.08mm	㎡	1	1	7	7		
03	化学防護服		日	1	1	1,430	1,430		
04	半面防護ﾏｽｸ		日	1	1	3,340	3,340		
05	防護ﾒｶﾞﾈ		日	1	1	2,300	2,300		
	計						7,095		
	交通誘導警備員B		人	1			13,800		代価表 0013
01	交通誘導警備員B		人	1	1	11,100	11,100	○	
	その他		式	1	0.25	11,100	2,775		
	計						13,875		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		6,906,923		
小計				6,906,923	
共通仮設費					
	一式		1,164,745		
小計				1,164,745	
現場管理費					
	一式		1,932,357		
小計				1,932,357	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算)	6,906,923		
小計			(A手入力)	6,906,923		
共通仮設費		一式	(I計算)	225,165		
共通仮設費積上げ分		一式	(G手入力)	939,580		
小計				1,164,745		
現場管理費		一式	(J計算)	1,932,357		
小計				1,932,357		
一般管理費を除く小計				10,004,025		
			(A+I+G+J-E-J5)			(A+I+G+J)
小計		数値処理後小計				

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	3.26%	(H) 6,906,923	225,165	補正前の率 3.260%	(A) 6,906,923
						率算出用の工期 4.5
			(小計)I	225,165		
現場管理費	一般工事(J1)	23.94%	(H+I1+G) 8,071,668	1,932,357	補正前の率 23.940%	(A+I+G) 8,071,668
			(小計)J	1,932,357		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気室	1	式	2,510,493	
南棟	1	式	137,770	
中棟	1	式	111,050	
管理棟	1	式	192,760	
管理・訓練棟	1	式	632,560	
特別教室棟	1	式	866,500	
北棟	1	式	667,470	
作業棟	1	式	1,070,140	
屋外	1	式	718,180	
計			6,906,923	

電気室

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
受変電設備	1	式	2,215,433	
動力設備	1	式	141,730	
撤去工事	1	式	153,330	
計			2,510,493	

電気設備工事　科目別内訳

南棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	130,030	
火災報知設備	1	式	7,740	
計			137,770	

中棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	103,310	
火災報知設備	1	式	7,740	
計			111,050	

電気設備工事　科目別内訳

管理棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式	185,020	
電灯設備	1	式	0	
火災報知設備	1	式	7,740	
計			192,760	

管理・訓練棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式	563,300	
電灯設備	1	式	61,870	
撤去工事	1	式	7,390	
計			632,560	

電気設備工事　科目別内訳

特別教室棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式	707,580	
電灯設備	1	式	158,920	
計			866,500	

北棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式	293,640	
電灯設備	1	式	333,990	
撤去工事	1	式	39,840	
計			667,470	

電気設備工事　科目別内訳

作業棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式	947,530	
電灯設備	1	式	122,610	
計			1,070,140	

屋外

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
構内配電線路	1	式	718, 180	
計			718, 180	

電気室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
受変電設備		1	式	2,215,433	
計				2,215,433	
動力設備	動力幹線	1	式	141,730	
計				141,730	
撤去工事	撤去	1	式	153,330	
計				153,330	

電気設備工事　中科目別内訳

南棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	コンセント分岐	1	式	130,030	
計				130,030	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	7,740	
計				7,740	

電気設備工事　中科目別内訳

中棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	コンセント分岐	1	式	103,310	
計				103,310	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	7,740	
計				7,740	

電気設備工事　中科目別内訳

管理棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備	動力分岐	1	式	185,020	
計				185,020	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	7,740	
計				7,740	

管理・訓練棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備	動力幹線	1	式	544,760	
動力設備	動力分岐	1	式	18,540	
計				563,300	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	61,870	
計				61,870	
撤去工事	撤去	1	式	7,390	
計				7,390	

電気設備工事　中科目別内訳

特別教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備	動力幹線	1	式	688,560	
動力設備	動力分岐	1	式	19,020	
計				707,580	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	158,920	
計				158,920	

北棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備	動力幹線	1	式	270,600	
動力設備	動力分岐	1	式	23,040	
計				293,640	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	333,990	
計				333,990	
撤去工事	撤去	1	式	39,840	
計				39,840	

電気設備工事　中科目別内訳

作業棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備	動力幹線	1	式	925,750	
動力設備	動力分岐	1	式	21,780	
計				947,530	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	122,610	
計				122,610	

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電線路	電力引込み	1	式	718,180	
計				718,180	

電気室	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
銅帯	(6mm×75mm)	1	式		368,000	代価表　0028
高圧負荷開閉器	3P(ﾊﾞﾘｱ付)7.2kV 200A ｽﾄﾗｲｶ付 (PF:G40A付)	1	組	100,000	100,000	代価表　0014
高圧負荷開閉器	3P(ﾊﾞﾘｱ付)7.2kV 200A ｽﾄﾗｲｶ付 (PF：C5A付)	1	組	91,700	91,700	代価表　0015
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　200kVA	1	台	784,000	784,000	
防振ゴム	耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付	1	組	63,100	63,100	代価表　0039
計器用変流器	750/5A	2	個	9,400	18,800	代価表　0026
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ (60Hz用)	油入形　L=6%　(36kvar用)	1	台	474,000	474,000	代価表　0040
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (60Hz用)	油入式　(L=6%用)　36kvar	1	台	123,000	123,000	
配線用遮断器	MCCB3P225AF/175AT (FP付)	1	個	54,000	54,000	代価表　0016
鋼材	L50×50×6	2	m	6,330	12,660	
PDC電線	14mm2	3	m	980	2,940	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	100mm2	2	m	2,430	4,860	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	9	m	1,710	15,390	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	1	m	410	410	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	3	か所	8,690	26,070	

電気設備工事　細目別内訳

電気室	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接地極理設標	金属製	1	枚	8,270	8,270	
搬入費	単独搬入　800kg以下	0.69	t	92,900	64,101	
絶縁油処理費		103.3	L	40	4,132	
計					2,215,433	

電気室	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	11	m	660	7,260	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	6,030	42,210	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	4	m	6,720	26,880	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 75mm	4	m	5,320	21,280	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	600×　600×　200	1	個	30,800	30,800	
はつり工事		1	式		13,300	別紙 00-0001
計					141,730	

電気設備工事　細目別内訳

電気室	撤去工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		155,000	別紙 00-0002
有価材		1	式		▲1,670	代価表　0031
計					153,330	

南棟	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
分電盤 L-1A 改修		1	式		4,780	代価表　0017
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共) 250V	1	個	3,240	3,240	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	21	m	580	12,180	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	20	m	670	13,400	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	10	m	1,650	16,500	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	9	m	2,580	23,220	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,450	6,900	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,560	3,560	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,750	3,750	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) ｴﾙﾎﾞ	4	個	90	360	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　100	2	個	7,920	15,840	
はつり工事		1	式		26,300	別紙 00-0003
計					130,030	

電気設備工事　細目別内訳

南棟	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 丸型	1	個	960	960	代価表　0001
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	530	1,060	
撤去再取付		1	式		5,720	別紙 00-0004
計					7,740	

中棟	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
分電盤 L-2B 改修		1	式		4,780	代価表　0018
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共) 250V	1	個	3,240	3,240	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	16	m	580	9,280	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	14	m	670	9,380	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	10	m	1,650	16,500	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m	2,580	10,320	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) ｴﾙﾎﾞ	4	個	90	360	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,560	3,560	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,750	3,750	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　100	2	個	7,920	15,840	
はつり工事		1	式		26,300	別紙 00-0005
計					103,310	

電気設備工事　細目別内訳

中棟	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 丸型	1	個	960	960	代価表　0001
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	530	1,060	
撤去再取付		1	式		5,720	別紙 00-0006
計					7,740	

管理棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
開閉器盤	MCCB2P50AF/NT 屋外防水型　SUS製 S-2	1	面	80,900	80,900	代価表　0012
分電盤 2L-1 改修		1	式		13,300	代価表　0019
電動機結線	直入始動方式	2	台	5,260	10,520	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	2	か所	1,590	3,180	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	22	m	580	12,760	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	11	m	670	7,370	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	6	m	1,960	11,760	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	2,580	2,580	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,750	3,750	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	1	個	12,600	12,600	
はつり工事		1	式		26,300	別紙 00-0007
計					185,020	

電気設備工事　細目別内訳

管理棟	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 丸型	1	個	960	960	代価表　0001
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	530	1,060	
撤去再取付		1	式		5,720	別紙 00-0008
計					7,740	

管理・訓練棟	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
開閉器盤	ELCB3P50AF 屋外防水型　SUS製 SM-1	1	面	139,000	139,000	代価表　0010
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m	410	1,640	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	49	m	660	32,340	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	5	m	1,750	8,750	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	26	m	2,840	73,840	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	18	m	3,220	57,960	
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品	直線接続材(ｷｯﾄ) 38mm2 －	1	個	9,570	9,570	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	18	m	3,240	58,320	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	5	m	2,820	14,100	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	3	m	1,020	3,060	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	2	m	1,000	2,000	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	1	か所	2,420	2,420	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	400×　400×　200	2	個	19,800	39,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 －	1	個	28,700	28,700	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	8,690	8,690	

電気設備工事　細目別内訳

管理・訓練棟	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接地極理設標	金属製	1	枚	8,270	8,270	
はつり工事		1	式		56,500	別紙 00-0009
計					544,760	

管理・訓練棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機結線	直入始動方式	1	台	5,260	5,260	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	1	か所	1,590	1,590	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	4	m	310	1,240	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	3	m	870	2,610	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	4	m	1,960	7,840	
計					18,540	

電気設備工事　細目別内訳

管理・訓練棟	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
分電盤 L-3A 改修		1	式		3,940	代価表　0020
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	24	m	580	13,920	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	5	m	670	3,350	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m	2,580	10,320	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	1,940	3,880	
1種金属線ぴ(MM1)付属品(材料費)	A型(25.4mm) ｴﾙﾎﾞ	4	個	90	360	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,750	7,500	
はつり工事		1	式		18,600	別紙 00-0010
計					61,870	

管理・訓練棟	撤去工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		9,130	別紙 00-0011
有価材		1	式		▲1,740	代価表　0030
計					7,390	

電気設備工事　細目別内訳

特別教室棟	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
開閉器盤	ELCB3P50AF 屋外防水型　SUS製 SM-1	1	面	139,000	139,000	代価表　0010
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	5	m	410	2,050	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	57	m	660	37,620	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	5	m	1,750	8,750	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	23	m	3,220	74,060	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	29	m	6,030	174,870	
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品	直線接続材(ｷｯﾄ) 38mm2 -	1	個	9,570	9,570	
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品	Y分岐加工(ｷｯﾄ) 100mm2 -5.5～100mm2	1	個	20,000	20,000	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	5	m	2,820	14,100	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	23	m	3,600	82,800	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	露出配管　16mm	3	m	1,020	3,060	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(16) 地中	2	m	1,000	2,000	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	1	か所	2,420	2,420	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400×　400×　200 -	2	個	40,000	80,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	8,690	8,690	

特別教室棟	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接地極理設標	金属製	1	枚	8,270	8,270	
はつり工事		1	式		21,300	別紙 00-0012
計					688,560	

電気設備工事　細目別内訳

特別教室棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機結線	直入始動方式	1	台	5,260	5,260	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	1	か所	1,900	1,900	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	4	m	310	1,240	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	4	m	870	3,480	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	3	m	2,380	7,140	
計					19,020	

特別教室棟	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
分電盤 3L-1A 改修		1	式		3,940	代価表　0021
分電盤 3L-2A 改修		1	式		3,940	代価表　0022
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	63	m	580	36,540	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	11	m	670	7,370	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	11	m	2,580	28,380	
1種金属線ぴ(MM1)付属品(材料費)	A型(25.4mm) ｴﾙﾎﾞ	11	個	90	990	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,450	3,450	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	1,940	3,880	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個	3,750	15,000	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　100	1	個	7,630	7,630	
はつり工事		1	式		47,800	別紙 00-0013
計					158,920	

電気設備工事　細目別内訳

北棟	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
開閉器盤	ELCB3P50AF/NT 屋外防水型　SUS製 S-1	1	面	94,200	94,200	代価表　0011
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	34	m	310	10,540	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	34	m	1,280	43,520	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	33	m	2,380	78,540	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	2	か所	1,900	3,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400×　400×　200 -	1	個	40,000	40,000	
計					270,600	

北棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機結線	直入始動方式	1	台	5,260	5,260	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	1	か所	1,900	1,900	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	4	m	310	1,240	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	4	m	1,280	5,120	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	4	m	2,380	9,520	
計					23,040	

電気設備工事　細目別内訳

北棟	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
分電盤 5L-1A 改修		1	式		4,780	代価表　0023
分電盤 5L-2A 改修		1	式		4,780	代価表　0024
換気扇	φ300	2	台	45,400	90,800	代価表　0029
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	1	m	310	310	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	117	m	580	67,860	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	12	m	670	8,040	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	9	m	2,580	23,220	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	1,940	3,880	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,560	3,560	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	6	個	3,750	22,500	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	150×　150×　100	1	個	5,260	5,260	
はつり工事		1	式		76,600	別紙 00-0014
撤去再取付		1	式		22,400	別紙 00-0015
計					333,990	

北棟	撤去工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		43,100	別紙 00-0016
有価材		1	式		▲3,260	代価表　0032
計					39,840	

電気設備工事　細目別内訳

作業棟	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
開閉器盤	ELCB3P50AF×3 屋外防水型　SUS製 S-A	1	面	362,000	362,000	代価表　0013
開閉器盤	ELCB3P50AF/NT 屋外防水型　SUS製 S-I	1	面	94,200	94,200	代価表　0011
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	16	m	310	4,960	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	5	m	410	2,050	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	30	m	660	19,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	16	m	870	13,920	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	30	m	4,480	134,400	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	15	m	1,960	29,400	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 63mm	30	m	5,090	152,700	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	露出配管　16mm	4	m	1,020	4,080	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(16) 地中	2	m	1,000	2,000	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	2	か所	1,590	3,180	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	63mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	1	か所	5,100	5,100	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸSS形 防水(SUS)	700×　700×　200	1	個	81,000	81,000	代価表　0009
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	8,690	8,690	

作業棟	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,270	8,270	
計					925,750	

電気設備工事　細目別内訳

作業棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機結線	直入始動方式	1	台	5,260	5,260	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	1	か所	1,900	1,900	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	4	m	310	1,240	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	4	m	1,100	4,400	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	3	m	2,380	7,140	
配管支持用ﾌﾞﾛｯｸ基礎		2	個	920	1,840	代価表　0033
計					21,780	

作業棟	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
分電盤 LM-1A 改修		1	式		13,300	代価表　0025
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	3	m	310	930	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	580	4,640	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	9	m	670	6,030	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	3	m	870	2,610	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	3	m	1,650	4,950	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	3	m	1,960	5,880	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	1	か所	1,590	1,590	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	9	m	2,580	23,220	
1種金属線ぴ(MM1)付属品(材料費)	A型(25.4mm) ｴﾙﾎﾞ	4	個	90	360	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	3	個	3,450	10,350	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,750	7,500	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	150×　150×　100	1	個	5,450	5,450	
はつり工事		1	式		35,800	別紙 00-0017
計					122,610	

電気設備工事　細目別内訳

屋外	構内配電線路			電力引込み		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	37	m	660	24,420	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	37	m	6,720	248,640	
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品	Y分岐加工(ｷｯﾄ) 100mm2 -5.5～100mm2	1	個	20,000	20,000	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 75mm	37	m	5,960	220,520	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	600×　600×　200 -	3	個	68,200	204,600	
計					718,180	

電気室	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		13,300	別紙 00-0001
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　100mm	1	か所	13,300	13,300	
計					13,300	

電気設備工事　別紙明細

電気室	撤去工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		155,000	別紙 00-0002
600V絶縁電線撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	9	m	190	1,710	
銅体撤去	5t×40	3	m	1,460	4,380	代価表　0006
銅体撤去	6t×50 (碍子･ｸﾗﾝﾌﾟ共)	20	m	2,200	44,000	代価表　0007
PC 撤去		3	個	1,460	4,380	代価表　0004
変圧器撤去	三相 150ｋVA 再使用しない	1	台	46,600	46,600	
変流器撤去		2	個	1,460	2,920	代価表　0005
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤去	三相 25/30kvar 再使用しない	1	台	9,840	9,840	
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ撤去		1	枚	110	110	代価表　0027
搬出費(撤去用)	単独搬出　500kg以下	0.46	t	91,200	41,952	
計					155,892	

南棟	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		26,300	別紙 00-0003
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所	7,630	7,630	
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	1	か所	10,100	10,100	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	2	か所	4,320	8,640	
計					26,370	

電気設備工事　別紙明細

南棟	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去再取付		1	式		5,720	別紙 00-0004
感知器取外し再取付	差動式スポット型	1	個	5,720	5,720	代価表　0003
計					5,720	

中棟	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		26,300	別紙 00-0005
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所	7,630	7,630	
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	1	か所	10,100	10,100	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	2	か所	4,320	8,640	
計					26,370	

電気設備工事　別紙明細

中棟	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去再取付		1	式		5,720	別紙 00-0006
感知器取外し再取付	差動式スポット型	1	個	5,720	5,720	代価表　0003
計					5,720	

管理棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		26,300	別紙 00-0007
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所	7,630	7,630	
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	1	か所	10,100	10,100	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	2	か所	4,320	8,640	
計					26,370	

電気設備工事　別紙明細

管理棟	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去再取付		1	式		5,720	別紙 00-0008
感知器取外し再取付	差動式スポット型	1	個	5,720	5,720	代価表　0003
計					5,720	

管理・訓練棟	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		56,500	別紙 00-0009
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	1	か所	8,900	8,900	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	1	か所	12,000	12,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　100mm	1	か所	13,300	13,300	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	2	か所	7,180	14,360	
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	1	か所	8,000	8,000	
計					56,560	

電気設備工事　別紙明細

管理・訓練棟	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		18,600	別紙 00-0010
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　32mm	1	か所	6,670	6,670	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所	7,630	7,630	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	1	か所	4,320	4,320	
計					18,620	

管理・訓練棟	撤去工事	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		9,130	別紙 00-0011
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	39	m	70	2,730	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	21	m	100	2,100	
薄鋼電線管撤去	(C25) 再使用しない	10	m	430	4,300	
計					9,130	

電気設備工事　別紙明細

特別教室棟	動力設備	動力幹線				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		21,300	別紙 00-0012
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　100mm	1	か所	13,300	13,300	
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	1	か所	8,000	8,000	
計					21,300	

特別教室棟		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		47,800	別紙 00-0013
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	4	か所	7,630	30,520	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	4	か所	4,320	17,280	
計					47,800	

電気設備工事　別紙明細

北棟		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		76,600	別紙 00-0014
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	4	か所	7,630	30,520	
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	2	か所	10,100	20,200	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	6	か所	4,320	25,920	
計					76,640	
撤去再取付		1	式		22,400	別紙 00-0015
電灯設備取付費(労務費のみ)	蛍光灯　露出形　FL 40W　×1	10	個	2,240	22,400	代価表　0008
計					22,400	

北棟	撤去工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		43,100	別紙 00-0016
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井再使用しない	58	m	70	4,060	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 2C 管内再使用しない	53	m	100	5,300	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　2c　管内再使用しない	6	m	80	480	
薄鋼電線管撤去	(C25) 再使用しない	29	m	430	12,470	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	150×　150×　100	2	個	5,450	10,900	
換気扇撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	2	台	4,980	9,960	
計					43,170	

電気設備工事　別紙明細

作業棟	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		35,800	別紙 00-0017
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	3	か所	7,630	22,890	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	3	か所	4,320	12,960	
計					35,850	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
非破壊検査		1	式		453,000	別紙 00-0018
主任技術者立会費		1	式		45,000	代価表　0034
PCB含有調査費		2	検体	24,300	48,600	代価表　0035
耐圧試験費		1	式		200,000	代価表　0036
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査	定性検査	5	か所	36,000	180,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事費		1	式		5,160	代価表　0037
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 積込・運搬		1	m3	7,820	7,820	代価表　0038
計					939,580	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
非破壊検査		1	式		453,000	別紙 00-0018
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　21-30箇所まで	1		316,000	316,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　21-30箇所まで	23		960	22,080	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 21-30箇所まで	1		86,400	86,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　21-30箇所まで	1		28,800	28,800	
計					453,280	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 丸型	個	1			960		代価表 0001
01	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 丸型	個	1	1	377	377		
02	電工		人	0.019	1	24,600	467.4	○	
	その他		式	1	0.25	467.4	116.85		
	計						961.25		
	ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ 撤去		式	1			2,430		代価表 0002
01	電工		人	0.33	0.3	24,600	2,435.4		
	計						2,435.4		
	感知器 取外し再取付	差動式スポット型	個	1			5,720		代価表 0003
01	電工		人	0.133	1.4	24,600	4,580.52	○	
	その他		式	1	0.25	4,580.52	1,145.13		
	計						5,725.65		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	PC 撤去		個	1			1,460		代価表 0004
01	電工		人	0.159	0.3	24,600	1,173.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,173.42	293.35		
	計						1,466.77		
	変流器 撤去		個	1			1,460		代価表 0005
01	電工		人	0.159	0.3	24,600	1,173.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,173.42	293.35		
	計						1,466.77		
	銅体 撤去	5t×40	m	1			1,460		代価表 0006
01	電工		人	0.159	0.3	24,600	1,173.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,173.42	293.35		
	計						1,466.77		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	銅体 撤去	6t×50（碍子ｸﾗﾝﾌﾟ共）	m	1			2,200		代価表 0007
01	電工		人	0.239	0.3	24,600	1,763.82	○	
	その他		式	1	0.25	1,763.82	440.95		
	計						2,204.77		
	電灯設備取付費 (労務費のみ)	蛍光灯 露出形 FL 40W ×1	個	1			2,240		代価表 0008
01	電灯設備取付費 (労務費のみ)	蛍光灯 露出形 FL 40W ×1	個	0.25	1.4	6,426.75	2,249.36		
	計						2,249.36		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	700× 700× 200	個	1			81,000		代価表 0009
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡	1.54	1	52,640	81,065.6		
	計						81,065.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	開閉器盤	ELCB3P50AF 屋外防水型 SUS製 SM-1	面	1			139,000		代価表 0010
01	開閉器盤	ELCB3P50AF 屋外防水型 SUS製	面	1	1	120,000	120,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	120,000	2,400		
03	電工		人	0.558	1	24,600	13,726.8	○	
	その他		式	1	0.25	13,726.8	3,431.7		
	計						139,558.5		
	開閉器盤	ELCB3P50AF/NT 屋外防水型 SUS製 S-1	面	1			94,200		代価表 0011
01	開閉器盤	ELCB3P50AF/NT 屋外防水型 SUS製	面	1	1	75,600	75,600		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	75,600	1,512		
03	電工		人	0.558	1	24,600	13,726.8	○	
	その他		式	1	0.25	13,726.8	3,431.7		
	計						94,270.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	開閉器盤	MCCB2P50AF/NT 屋外防水型　SUS製 S-2	面	1			80,900		代価表　0012
01	開閉器盤	MCCB2P50AF/NT 屋外防水型　SUS製	面	1	1	71,400	71,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	71,400	1,428		
03	電工		人	0.264	1	24,600	6,494.4	○	
	その他		式	1	0.25	6,494.4	1,623.6		
	計						80,946		
	開閉器盤	ELCB3P50AF×3 屋外防水型　SUS製 S-A	面	1			362,000		代価表　0013
01	開閉器盤	ELCB3P50AF×3 屋外防水型　SUS製	面	1	1	305,000	305,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	305,000	6,100		
03	電工		人	1.674	1	24,600	41,180.4	○	
	その他		式	1	0.25	41,180.4	10,295.1		
	計						362,575.5		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧負荷開閉器	3P(ﾊﾞﾘｱ付)7.2kV 200A ｽﾄﾗｲｶ付 (PF:G40A付)	組	1			100,000		代価表　0014
01	高圧負荷開閉器	3P(ﾊﾞﾘｱ付)7.2kV 200A ｽﾄﾗｲｶ付	組	1	1	34,900	34,900		
02	高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用　40A	個	3	1	13,307.1	39,921.3		
03	雑材料		式 K01	1	0.02	34,900	698		
04	電工		人	0.823	1	24,600	20,245.8	○	
	その他		式	1	0.25	20,245.8	5,061.45		
	計						100,826.55		
	高圧負荷開閉器	3P(ﾊﾞﾘｱ付)7.2kV 200A ｽﾄﾗｲｶ付 (PF：C5A付)	組	1			91,700		代価表　0015
01	高圧負荷開閉器	3P(ﾊﾞﾘｱ付)7.2kV 200A ｽﾄﾗｲｶ付	組	1	1	34,900	34,900		
02	高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　5A	個	3	1	10,298.1	30,894.3		
03	雑材料		式 K01	1	0.02	34,900	698		
04	電工		人	0.823	1	24,600	20,245.8	○	
	その他		式	1	0.25	20,245.8	5,061.45		
	計						91,799.55		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配線用遮断器	MCCB3P225AF/175AT (FP付)	個	1			54,000		代価表 0016
01	配線用遮断器	MCCB3P225AF/125AT (FP付)	個	1	1	21,600	21,600		
02	雑材料		式	1	0.02	21,600	432		
			K01						
03	電工		人	1.04	1	24,600	25,584	○	
	その他		式	1	0.25	25,584	6,396		
	計						54,012		
	分電盤 L-1A 改修		式	1			4,780		代価表 0017
01	600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	m	3	1	123	369		
02	ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ 撤去		式	1	1	2,435.4	2,435.4		代価表 0002
03	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	m	3	1	661.2	1,983.6		
	計						4,788		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤 L-2B 改修		式	1			4,780		代価表 0018
01	600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	m	3	1	123	369		
02	ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ 撤去		式	1	1	2,435.4	2,435.4		代価表 0002
03	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	m	3	1	661.2	1,983.6		
	計						4,788		
	分電盤 2L-1 改修		式	1			13,300		代価表 0019
01	配線用遮断器	MCCB50AF	個	1	1	5,280	5,280		
02	雑材料		式	1	1	0.02	0.02		
03	電工		人	0.264	1	24,600	6,494.4	○	
	その他		式	1	0.25	6,494.4	1,623.6		
	計						13,398.02		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他									
NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤 L-3A 改修		式	1			3,940		代価表 0020
01	600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	m	3	1	86.1	258.3		
02	ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ 撤去		式	1	1	2,435.4	2,435.4		代価表 0002
03	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	m	3	1	417.6	1,252.8		
	計						3,946.5		
	分電盤 3L-1A 改修		式	1			3,940		代価表 0021
01	600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	m	3	1	86.1	258.3		
02	ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ 撤去		式	1	1	2,435.4	2,435.4		代価表 0002
03	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	m	3	1	417.6	1,252.8		
	計						3,946.5		

代価表

その他									
NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤 3L-2A 改修		式	1			3,940		代価表 0022
01	600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	m	3	1	86.1	258.3		
02	ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ 撤去		式	1	1	2,435.4	2,435.4		代価表 0002
03	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	m	3	1	417.6	1,252.8		
	計						3,946.5		
	分電盤 5L-1A 改修		式	1			4,780		代価表 0023
01	600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	m	3	1	123	369		
02	ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ 撤去		式	1	1	2,435.4	2,435.4		代価表 0002
03	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	m	3	1	661.2	1,983.6		
	計						4,788		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤 5L-2A 改修		式	1			4,780		代価表 0024
01	600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	m	3	1	123	369		
02	ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ 撤去		式	1	1	2,435.4	2,435.4		代価表 0002
03	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	m	3	1	661.2	1,983.6		
	計						4,788		
	分電盤 LM-1A 改修		式	1			13,300		代価表 0025
01	配線用遮断器	MCCB50AF	個	1	1	5,280	5,280		
02	雑材料		式	1	1	0.02	0.02		
03	電工		人	0.264	1	24,600	6,494.4	○	
	その他		式	1	0.25	6,494.4	1,623.6		
	計						13,398.02		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	計器用変流器	750/5A	個	1			9,400		代価表 0026
01	計器用変流器	750/5A	個	1	1	4,320	4,320		
02	電工		人	0.168	1	24,600	4,132.8	○	
	その他		式	1	0.23	4,132.8	950.54		
	計						9,403.34		
	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ 撤去		枚	1			110		代価表 0027
01	電工		人	0.019	0.2	24,600	93.48	○	
	その他		式	1	0.25	93.48	23.37		
	計						116.85		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	銅帯	(6mm×75mm)	式	1			368,000		代価表 0028
01	銅帯	(6mm×75mm)×1	m	23	1	12,296.23	282,813.29		
02	可とう銅帯	幅75、許容電流750A	個	3	1	6,520	19,560		
03	三角クランプ	銅帯75用	個	18	1	3,670	66,060		
	計						368,433.29		
	換気扇	φ300	台	1			45,400		代価表 0029
01	換気扇	格子付　樹脂製(300φ)	台	1	1	28,404.28	28,404.28		
02	換気扇取付枠	30 cm	個	1	1	4,198.8	4,198.8		
03	換気扇ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　30 cm (防虫網付)	個	1	1	12,800.82	12,800.82		
	計						45,403.9		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	有価材		式	1			▲1,740		代価表 0030
01	銅くず (1号)		kg	3.36	1	▲600	▲2,016		
02	ﾅｹﾞｯﾄ処理費		kg	7.8	1	35	273		
	計						▲1,743		
	有価材		式	1			▲1,670		代価表 0031
01	銅くず (1号)		kg	3.01	1	▲600	▲1,806		
02	ﾅｹﾞｯﾄ処理費		kg	3.87	1	35	135.45		
	計						▲1,670.55		
	有価材		式	1			▲3,260		代価表 0032
01	銅くず (1号)		kg	6.22	1	▲600	▲3,732		
02	銅くず (2号)		kg	0.07	1	▲545	▲38.15		
03	ﾅｹﾞｯﾄ処理費		kg	14.55	1	35	509.25		
	計						▲3,260.9		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管支持用ﾌﾞﾛｯｸ基礎		個	1			920		代価表 0033
01	配管支持ﾌﾞﾛｯｸ基礎		個	1	1	920	920		
	計						920		
	主任技術者立会費		式	1			45,000		代価表 0034
01	電気主任技術者立会費		式	1	1	45,000	45,000		
	計						45,000		
	PCB含有調査費		検体	1			24,300		代価表 0035
01	PCB含有試験		検体	1	1	24,300	24,300		
	計						24,300		
	耐圧試験費		式	1			200,000		代価表 0036
01	竣工試験費		式	1	1	200,000	200,000		
	計						200,000		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事費		式	1			5,160		代価表 0037
01	集塵装置つきﾄﾞﾘﾙ		日	1	1	2,200	2,200		
02	防護マスク		個	1	1	1,400	1,400		
03	化学防護服		着	1	1	600	600		
04	防護ﾒｶﾞﾈ		個	1	1	966	966		
	計						5,166		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材積込・運搬		m3	1			7,820		代価表 0038
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,618.92	1,618.92		
02	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,205.2	6,205.2		
	計						7,824.12		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防振ゴム	耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付	組	1			63,100		代価表 0039
01	防振ゴム	耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付	組	1	1	63,000	63,000		
02	雑材料		式	1	0.002	63,000	126		
			K01						
	計						63,126		
	高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ（60Hz用）	油入形 L=6% （36kvar用）	台	1			474,000		代価表 0040
01	高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ（60Hz）	油入形 L=6% 36kvar用	台	1	1	440,000	440,000		
02	雑材料		式	1	0.002	440,000	880		
			T01						
03	電工		人	0.575	1	24,600	14,145	○	
04	普通作業員		人	0.575	1	22,440	12,903	○	
	その他		式	1	0.23	27,048	6,221.04		
	計						474,149.04		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける