

工 事 名 称 : 大阪府立生野高等学校外3校ブロック塀改修工事

工 事 場 所 : 松原市新堂一丁目 外3箇所

工 期 : 工事契約締結日 から 令和2年3月6日 まで

総工事費 : 223,477,920 円

工事価格 : 206,924,000 円

工 事 概 要 : ブロック塀改修工事一式  
電気設備改修工事一式

公 告 日 : 令和元年8月21日

開 札 日 : 令和元年9月11日

大阪府立生野高等学校外3校ブロック塀改修工事

| 名 称        | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|------------|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 工事原価       |     |     |     |             |     |
| I 生野高校     |     | 1   | 式   | 67,456,872  |     |
| II 東住吉総合高校 |     | 1   | 式   | 46,785,133  |     |
| III 登美丘高校  |     | 1   | 式   | 36,426,234  |     |
| IV 金岡高校    |     | 1   | 式   | 33,575,965  |     |
|            |     |     |     |             |     |
| 計          |     |     |     | 184,244,204 |     |
|            |     |     |     |             |     |
| 共通費        |     |     |     |             |     |
| 一般管理費等     |     | 1   | 式   | 22,679,796  |     |
| 計          |     |     |     | 22,679,796  |     |
|            |     |     |     |             |     |
| 合計（工事価格）   |     |     |     | 206,924,000 |     |
|            |     |     |     |             |     |
| 消費税相当額     | 8%  | 1   | 式   | 16,553,920  |     |
|            |     |     |     |             |     |
| 総合計（工事費）   |     |     |     | 223,477,920 |     |
|            |     |     |     |             |     |
|            |     |     |     |             |     |
|            |     |     |     |             |     |

## 一般管理費等算出表

(大阪府立生野高等学校外3校ブロック塀改修工事)

|          |                        |   |                     |
|----------|------------------------|---|---------------------|
| N        | 工事原価                   | : | 184,244,204         |
| N'       | 率算定の工事原価               | : | 184,244,204         |
| $\gamma$ | N'に対する一般管理費等率          | : | 12.27%              |
| O        | 一般管理費等【N' × $\gamma$ 】 | : | 22,606,763          |
| P        | 契約保証費【N' × 0.04%】      | : | 73,697              |
|          | 数値処理                   | : | ▲ 664               |
| O'       | 一般管理費等【O + P】          | : | 数値処理後<br>22,679,796 |





## 共通仮設費算出表

| A  | すべての直接工事費           | :  |           | 47,938,379        |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
|--|---------------------|--|-----------|-------------------|--------------------|-----|--|-----|------------|---------|-------|---------|------|------------|----------------------------------|------|--------|-----|-------|------|------|-----|----------|------|---------------|-----|-------|------|----------|-----|-------|------|-------------------|-------------|-------|-----------|
| A'   | 率算定の直接工事費【A-①-③】    | :  |           | 47,316,870        |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| $\alpha$   | A'に対する共通仮設費率        | :  | 監督員事務所無   | 3.57%             |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| B  | 共通仮設費対象外（①～③の計）     | :  |           | 621,509           |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">① 発生材処分費（建築+電気+機械）</td> <td style="text-align: right;">621,509</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">建築</td> <td style="width: 15%;">621,509</td> <td style="width: 10%;">電気</td> <td style="width: 15%;">0</td> <td style="width: 10%;">機械</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="5">② リース料</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="5">③ 工事排水料金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>  |                     |  |           |                   | ① 発生材処分費（建築+電気+機械） |     |  |     |            | 621,509 | 建築    | 621,509 | 電気   | 0          | 機械                               | 0    | ② リース料 |     |       |      |      | 0   | ③ 工事排水料金 |      |               |     |       | 0    |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| ① 発生材処分費（建築+電気+機械）   |                     |  |           |                   | 621,509            |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| 建築   | 621,509             | 電気   | 0         | 機械                | 0                  |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| ② リース料   |                     |  |           |                   | 0                  |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| ③ 工事排水料金   |                     |  |           |                   | 0                  |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| C  | 特別専門直接工事費（イ～トの計）    | :  |           | 1,134,000         |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| C'   | Cに対する共通仮設費（イ'～ト'の計） | :  |           | 11,340            |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">名 称</th> <th style="width: 15%;">金 額</th> <th style="width: 15%;">経費率</th> <th style="width: 30%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杭工事</td> <td style="text-align: center;">イ 0</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> <td style="text-align: right;">イ' 0</td> </tr> <tr> <td>鉄骨工事</td> <td style="text-align: center;">ロ 0</td> <td style="text-align: center;">3.21%<br/>(<math>\alpha \times 0.9</math>)</td> <td style="text-align: right;">ロ' 0</td> </tr> <tr> <td>造園工事</td> <td style="text-align: center;">ハ 0</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> <td style="text-align: right;">ハ' 0</td> </tr> <tr> <td>舗装工事</td> <td style="text-align: center;">ニ 0</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> <td style="text-align: right;">ニ' 0</td> </tr> <tr> <td>撤去工事（改修撤去は除く）</td> <td style="text-align: center;">ホ 0</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> <td style="text-align: right;">ホ' 0</td> </tr> <tr> <td>特殊な室内装備品</td> <td style="text-align: center;">へ 0</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> <td style="text-align: right;">へ' 0</td> </tr> <tr> <td>その他（特殊耐震改修・ガス工事等）</td> <td style="text-align: center;">ト 1,134,000</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> <td style="text-align: right;">ト' 11,340</td> </tr> </tbody> </table> |                     |  |           |                   | 名 称                | 金 額 | 経費率  | 金 額 | 杭工事        | イ 0     | 1.00% | イ' 0    | 鉄骨工事 | ロ 0        | 3.21%<br>( $\alpha \times 0.9$ ) | ロ' 0 | 造園工事   | ハ 0 | 1.00% | ハ' 0 | 舗装工事 | ニ 0 | 1.00%    | ニ' 0 | 撤去工事（改修撤去は除く） | ホ 0 | 1.00% | ホ' 0 | 特殊な室内装備品 | へ 0 | 1.00% | へ' 0 | その他（特殊耐震改修・ガス工事等） | ト 1,134,000 | 1.00% | ト' 11,340 |
| 名 称  | 金 額                 | 経費率  | 金 額       |                   |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| 杭工事  | イ 0                 | 1.00%  | イ' 0      |                   |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| 鉄骨工事   | ロ 0                 | 3.21%<br>( $\alpha \times 0.9$ )   | ロ' 0      |                   |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| 造園工事   | ハ 0                 | 1.00%  | ハ' 0      |                   |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| 舗装工事   | ニ 0                 | 1.00%  | ニ' 0      |                   |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| 撤去工事（改修撤去は除く）  | ホ 0                 | 1.00%  | ホ' 0      |                   |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| 特殊な室内装備品   | へ 0                 | 1.00%  | へ' 0      |                   |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| その他（特殊耐震改修・ガス工事等）  | ト 1,134,000         | 1.00%  | ト' 11,340 |                   |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| D  | 【B+C】               | :  |           | 1,755,509         |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| E  | 【A-D】               | :  |           | 46,182,870        |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| F  | 【E× $\alpha$ 】      | :  |           | 1,648,728         |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| G  | 共通仮設費【F+C'】         | :  |           | 1,660,068         |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 45%;">積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 20%;"> <table style="display: inline-table; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">建築分</td> <td style="padding: 0 5px;">11,671,046</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">電気分</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">機械分</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 25%; text-align: right;">11,671,046</td> </tr> </table>  |                     |  |           |                   | 積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）   | :   | <table style="display: inline-table; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">建築分</td> <td style="padding: 0 5px;">11,671,046</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">電気分</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">機械分</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> </table> | 建築分 | 11,671,046 | 電気分     | 0     | 機械分     | 0    | 11,671,046 |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| 積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）   | :                   | <table style="display: inline-table; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">建築分</td> <td style="padding: 0 5px;">11,671,046</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">電気分</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">機械分</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> </table> | 建築分       | 11,671,046        | 電気分                | 0   | 機械分  | 0   | 11,671,046 |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| 建築分  | 11,671,046          |  |           |                   |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| 電気分  | 0                   |  |           |                   |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| 機械分  | 0                   |  |           |                   |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |
| G'   | 共通仮設費計【G+積上げ分】      | :  |           | <b>13,331,114</b> |                    |     |  |     |            |         |       |         |      |            |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |             |       |           |

## 現場管理費算出表

|                           |   |            |
|---------------------------|---|------------|
| H 純工事費【A+G'】              | : | 61,269,493 |
| H' 率算定の純工事費【H-①-③】        | : | 60,647,984 |
| $\beta$ H'に対する現場管理費率      | : | 10.36%     |
| I 特別専門純工事費（i～viiiの計）      | : | 1,145,340  |
| I' Iに対する現場管理費（i'～viii'の計） | : | 22,906     |

| 名 称               | 金 額           | 経費率(%)                           | 金 額         |
|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| 杭工事               | i 0           | 2.00%                            | i' 0        |
| 鉄骨工事              | ii 0          | 10.36%<br>( $\beta \times 1.0$ ) | ii' 0       |
| 造園工事              | iii 0         | 2.00%                            | iii' 0      |
| 舗装工事              | iv 0          | 2.00%                            | iv' 0       |
| 撤去工事（改修撤去は除く）     | v 0           | 2.00%                            | v' 0        |
| 特殊な室内装備品          | vi 0          | 2.00%                            | vi' 0       |
| その他（特殊耐震改修・ガス工事等） | vii 1,145,340 | 2.00%                            | vii' 22,906 |

|                         |   |                  |
|-------------------------|---|------------------|
| J 【B+I】                 | : | 1,766,849        |
| K 【H-J】                 | : | 59,502,644       |
| L 【K $\times$ $\beta$ 】 | : | 6,164,473        |
| M 現場管理費【L+I'】           | : | <b>6,187,379</b> |
| N 工事原価【H+M】             | : | 67,456,872       |
| N' 率算定の工事原価【N-③】        | : | 67,456,872       |







## 共通仮設費算出表

| A   | すべての直接工事費           | :   |           | 30,935,392 |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
|---|---------------------|---|-----------|------------|--------------------|-----|---|-----------|-----|---------|-------|---------|------|-----|----------------------------------|------|--------|-----|-------|------|------|-----|----------|------|---------------|-----|-------|------|----------|-----|-------|------|-------------------|-----|-------|------|
| A'  | 率算定の直接工事費【A-①-③】    | :   |           | 30,201,982 |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| $\alpha$  | A'に対する共通仮設費率        | :   | 監督員事務所有   | 4.35%      |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| B   | 共通仮設費対象外（①～③の計）     | :   |           | 733,410    |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="5">① 発生材処分費（建築+電気+機械）</td> <td rowspan="2">733,410</td> </tr> <tr> <td>建築</td> <td>733,410</td> <td>電気</td> <td>0</td> <td>機械</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5">② リース料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5">③ 工事排水料金</td> <td>0</td> </tr> </table>   |                     |   |           |            | ① 発生材処分費（建築+電気+機械） |     |   |           |     | 733,410 | 建築    | 733,410 | 電気   | 0   | 機械                               | 0    | ② リース料 |     |       |      |      | 0   | ③ 工事排水料金 |      |               |     |       | 0    |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| ① 発生材処分費（建築+電気+機械）  |                     |   |           |            | 733,410            |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| 建築  | 733,410             | 電気  | 0         | 機械         |                    | 0   |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| ② リース料  |                     |   |           |            | 0                  |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| ③ 工事排水料金  |                     |   |           |            | 0                  |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| C   | 特別専門直接工事費（イ～トの計）    | :   |           | 0          |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| C'  | Cに対する共通仮設費（イ'～ト'の計） | :   |           | 0          |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>金 額</th> <th>経費率</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杭工事</td> <td>イ 0</td> <td>1.00%</td> <td>イ' 0</td> </tr> <tr> <td>鉄骨工事</td> <td>ロ 0</td> <td>3.91%<br/>(<math>\alpha \times 0.9</math>)</td> <td>ロ' 0</td> </tr> <tr> <td>造園工事</td> <td>ハ 0</td> <td>1.00%</td> <td>ハ' 0</td> </tr> <tr> <td>舗装工事</td> <td>ニ 0</td> <td>1.00%</td> <td>ニ' 0</td> </tr> <tr> <td>撤去工事（改修撤去は除く）</td> <td>ホ 0</td> <td>1.00%</td> <td>ホ' 0</td> </tr> <tr> <td>特殊な室内装備品</td> <td>ヘ 0</td> <td>1.00%</td> <td>ヘ' 0</td> </tr> <tr> <td>その他（特殊耐震改修・ガス工事等）</td> <td>ト 0</td> <td>1.00%</td> <td>ト' 0</td> </tr> </tbody> </table> |                     |   |           |            | 名 称                | 金 額 | 経費率   | 金 額       | 杭工事 | イ 0     | 1.00% | イ' 0    | 鉄骨工事 | ロ 0 | 3.91%<br>( $\alpha \times 0.9$ ) | ロ' 0 | 造園工事   | ハ 0 | 1.00% | ハ' 0 | 舗装工事 | ニ 0 | 1.00%    | ニ' 0 | 撤去工事（改修撤去は除く） | ホ 0 | 1.00% | ホ' 0 | 特殊な室内装備品 | ヘ 0 | 1.00% | ヘ' 0 | その他（特殊耐震改修・ガス工事等） | ト 0 | 1.00% | ト' 0 |
| 名 称   | 金 額                 | 経費率   | 金 額       |            |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| 杭工事   | イ 0                 | 1.00%   | イ' 0      |            |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| 鉄骨工事  | ロ 0                 | 3.91%<br>( $\alpha \times 0.9$ )  | ロ' 0      |            |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| 造園工事  | ハ 0                 | 1.00%   | ハ' 0      |            |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| 舗装工事  | ニ 0                 | 1.00%   | ニ' 0      |            |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| 撤去工事（改修撤去は除く）   | ホ 0                 | 1.00%   | ホ' 0      |            |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| 特殊な室内装備品  | ヘ 0                 | 1.00%   | ヘ' 0      |            |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| その他（特殊耐震改修・ガス工事等）   | ト 0                 | 1.00%   | ト' 0      |            |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| D   | 【B+C】               | :   |           | 733,410    |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| E   | 【A-D】               | :   |           | 30,201,982 |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| F   | 【E $\times\alpha$ 】 | :   |           | 1,313,786  |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| G   | 共通仮設費【F+C'】         | :   |           | 1,313,786  |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| <table border="1"> <tr> <td>積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）</td> <td>:</td> <td>           建築分 <math>\left( \begin{array}{c} 9,546,848 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right)</math><br/>           電気分<br/>           機械分         </td> <td>9,546,848</td> </tr> </table>  |                     |   |           |            | 積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）   | :   | 建築分 $\left( \begin{array}{c} 9,546,848 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right)$<br>電気分<br>機械分 | 9,546,848 |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| 積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）  | :                   | 建築分 $\left( \begin{array}{c} 9,546,848 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right)$<br>電気分<br>機械分 | 9,546,848 |            |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |
| G'  | 共通仮設費計【G+積上げ分】      | :   |           | 10,860,634 |                    |     |   |           |     |         |       |         |      |     |                                  |      |        |     |       |      |      |     |          |      |               |     |       |      |          |     |       |      |                   |     |       |      |

## 現場管理費算出表

| H  | 純工事費【A+G'】             | :                                | 41,796,026       |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
|--|------------------------|----------------------------------|------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-------|------|------|------|----------------------------------|-------|------|-------|-------|--------|------|------|-------|-------|---------------|-----|-------|------|----------|------|-------|-------|-------------------|-------|-------|--------|
| H'   | 率算定の純工事費【H-①-③】        | :                                | 41,062,616       |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| $\beta$  | H'に対する現場管理費率           | :                                | 12.15%           |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| I  | 特別専門純工事費（i～viiiの計）     | :                                | 0                |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| I'   | Iに対する現場管理費（i'～viii'の計） | :                                | 0                |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>金 額</th> <th>経費率(%)</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杭工事</td> <td>i 0</td> <td>2.00%</td> <td>i' 0</td> </tr> <tr> <td>鉄骨工事</td> <td>ii 0</td> <td>12.15%<br/>(<math>\beta \times 1.0</math>)</td> <td>ii' 0</td> </tr> <tr> <td>造園工事</td> <td>iii 0</td> <td>2.00%</td> <td>iii' 0</td> </tr> <tr> <td>舗装工事</td> <td>iv 0</td> <td>2.00%</td> <td>iv' 0</td> </tr> <tr> <td>撤去工事（改修撤去は除く）</td> <td>v 0</td> <td>2.00%</td> <td>v' 0</td> </tr> <tr> <td>特殊な室内装備品</td> <td>vi 0</td> <td>2.00%</td> <td>vi' 0</td> </tr> <tr> <td>その他（特殊耐震改修・ガス工事等）</td> <td>vii 0</td> <td>2.00%</td> <td>vii' 0</td> </tr> </tbody> </table> |                        |                                  |                  | 名 称 | 金 額 | 経費率(%) | 金 額 | 杭工事 | i 0 | 2.00% | i' 0 | 鉄骨工事 | ii 0 | 12.15%<br>( $\beta \times 1.0$ ) | ii' 0 | 造園工事 | iii 0 | 2.00% | iii' 0 | 舗装工事 | iv 0 | 2.00% | iv' 0 | 撤去工事（改修撤去は除く） | v 0 | 2.00% | v' 0 | 特殊な室内装備品 | vi 0 | 2.00% | vi' 0 | その他（特殊耐震改修・ガス工事等） | vii 0 | 2.00% | vii' 0 |
| 名 称  | 金 額                    | 経費率(%)                           | 金 額              |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| 杭工事  | i 0                    | 2.00%                            | i' 0             |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| 鉄骨工事   | ii 0                   | 12.15%<br>( $\beta \times 1.0$ ) | ii' 0            |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| 造園工事   | iii 0                  | 2.00%                            | iii' 0           |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| 舗装工事   | iv 0                   | 2.00%                            | iv' 0            |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| 撤去工事（改修撤去は除く）  | v 0                    | 2.00%                            | v' 0             |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| 特殊な室内装備品   | vi 0                   | 2.00%                            | vi' 0            |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| その他（特殊耐震改修・ガス工事等）  | vii 0                  | 2.00%                            | vii' 0           |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| J  | 【B+I】                  | :                                | 733,410          |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| K  | 【H-J】                  | :                                | 41,062,616       |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| L  | 【K $\times\beta$ 】     | :                                | 4,989,107        |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| M  | 現場管理費【L+I'】            | :                                | <b>4,989,107</b> |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| N  | 工事原価【H+M】              | :                                | 46,785,133       |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |
| N'   | 率算定の工事原価【N-③】          | :                                | 46,785,133       |     |     |        |     |     |     |       |      |      |      |                                  |       |      |       |       |        |      |      |       |       |               |     |       |      |          |      |       |       |                   |       |       |        |





## 共通仮設費算出表

|                    |                     |   |                  |
|--------------------|---------------------|---|------------------|
| A                  | すべての直接工事費           | :   | 23,696,270       |
| <hr/>              |                     |   |                  |
| A'                 | 率算定の直接工事費【A-①-③】    | :   | 23,005,510       |
| <hr/>              |                     |   |                  |
| α                  | A'に対する共通仮設費率        | :   | 監督員事務所無<br>4.14% |
| <hr/>              |                     |   |                  |
| B                  | 共通仮設費対象外(①～③の計)     | :   | 690,760          |
| <hr/>              |                     |   |                  |
| ① 発生材処分費(建築+電気+機械) |                     | 690,760                                     |                  |
| 建築                 | 690,760             | 電気  | 0                |
| 機械                 | 0                   |   |                  |
| ② リース料             |                     | 0   |                  |
| ③ 工事排水料金           |                     | 0   |                  |
| <hr/>              |                     |   |                  |
| C                  | 特別専門直接工事費(イ～トの計)    | :   | 429,000          |
| <hr/>              |                     |   |                  |
| C'                 | Cに対する共通仮設費(イ'～ト'の計) | :   | 4,290            |
| <hr/>              |                     |   |                  |
| 名 称                | 金 額                 | 経費率   | 金 額              |
| 杭工事                | イ 0                 | 1.00%                                       | イ' 0             |
| 鉄骨工事               | ロ 0                 | 3.72%<br>(α × 0.9)                          | ロ' 0             |
| 造園工事               | ハ 0                 | 1.00%                                       | ハ' 0             |
| 舗装工事               | ニ 0                 | 1.00%                                       | ニ' 0             |
| 撤去工事(改修撤去は除く)      | ホ 0                 | 1.00%                                       | ホ' 0             |
| 特殊な室内装備品           | へ 0                 | 1.00%                                       | へ' 0             |
| その他(特殊耐震改修・ガス工事等)  | ト 429,000           | 1.00%                                       | ト' 4,290         |
| <hr/>              |                     |   |                  |
| D                  | 【B+C】               | :   | 1,119,760        |
| <hr/>              |                     |   |                  |
| E                  | 【A-D】               | :   | 22,576,510       |
| <hr/>              |                     |   |                  |
| F                  | 【E × α】             | :   | 934,667          |
| <hr/>              |                     |   |                  |
| G                  | 共通仮設費【F+C'】         | :   | 938,957          |
| <hr/>              |                     |   |                  |
| 積上げ分(交通誘導員、仮囲い等)   | :                   | 建築分 ( 7,573,480 )<br>電気分 ( 0 )<br>機械分 ( 0 ) | 7,573,480        |
| <hr/>              |                     |   |                  |
| G'                 | 共通仮設費計【G+積上げ分】      | :   | 8,512,437        |

## 現場管理費算出表

|         |                        |   |            |
|---------|------------------------|---|------------|
| H       | 純工事費【A+G'】             | : | 32,208,707 |
| H'      | 率算定の純工事費【H-①-③】        | : | 31,517,947 |
| $\beta$ | H'に対する現場管理費率           | : | 13.54%     |
| I       | 特別専門純工事費（i～viiiの計）     | : | 433,290    |
| I'      | Iに対する現場管理費（i'～viii'の計） | : | 8,665      |

  

| 名 称               | 金 額         | 経費率(%)                           | 金 額        |
|-------------------|-------------|----------------------------------|------------|
| 杭工事               | i 0         | 2.00%                            | i' 0       |
| 鉄骨工事              | ii 0        | 13.54%<br>( $\beta \times 1.0$ ) | ii' 0      |
| 造園工事              | iii 0       | 2.00%                            | iii' 0     |
| 舗装工事              | iv 0        | 2.00%                            | iv' 0      |
| 撤去工事（改修撤去は除く）     | v 0         | 2.00%                            | v' 0       |
| 特殊な室内装備品          | vi 0        | 2.00%                            | vi' 0      |
| その他（特殊耐震改修・ガス工事等） | vii 433,290 | 2.00%                            | vii' 8,665 |

  

|    |                    |   |                  |
|----|--------------------|---|------------------|
| J  | 【B+I】              | : | 1,124,050        |
| K  | 【H-J】              | : | 31,084,657       |
| L  | 【K $\times\beta$ 】 | : | 4,208,862        |
| M  | 現場管理費【L+I'】        | : | <b>4,217,527</b> |
| N  | 工事原価【H+M】          | : | 36,426,234       |
| N' | 率算定の工事原価【N-③】      | : | 36,426,234       |







## 共通仮設費算出表

| A   | すべての直接工事費           | :  |                                     | 22,620,383       |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
|---|---------------------|--|-------------------------------------|------------------|--------------------|-----|--|-----|-----------|-----------|----|----------|----|------|-----------|---|-------------------------------------|---|------|---|---|----------|----------|------|---|---|----------|---|---------------|---|---|----------|---|----------|---|---|----------|---|-------------------|---|---|----------|---|
| A'  | 率算定の直接工事費【A-①-③】    | :  |                                     | 22,218,380       |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| $\alpha$  | A'に対する共通仮設費率        | :  | 監督員事務所有                             | 4.63%            |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| B   | 共通仮設費対象外(①~③の計)     | :  |                                     | 402,003          |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">① 発生材処分費(建築+電気+機械)</td> <td style="text-align: right;">402,003</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">建築</td> <td style="width: 15%;">402,003</td> <td style="width: 10%;">電気</td> <td style="width: 15%;">0</td> <td style="width: 10%;">機械</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="5">② リース料</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="5">③ 工事排水料金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>   |                     |  |                                     |                  | ① 発生材処分費(建築+電気+機械) |     |  |     |           | 402,003   | 建築 | 402,003  | 電気 | 0    | 機械        | 0 | ② リース料                              |   |      |   |   | 0        | ③ 工事排水料金 |      |   |   |          | 0 |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| ① 発生材処分費(建築+電気+機械)  |                     |  |                                     |                  | 402,003            |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| 建築  | 402,003             | 電気   | 0                                   | 機械               | 0                  |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| ② リース料  |                     |  |                                     |                  | 0                  |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| ③ 工事排水料金  |                     |  |                                     |                  | 0                  |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| C   | 特別専門直接工事費(イ~トの計)    | :  |                                     | 0                |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| C'  | Cに対する共通仮設費(イ'~ト'の計) | :  |                                     | 0                |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">名 称</th> <th style="width: 10%;">金 額</th> <th style="width: 10%;">経費率</th> <th style="width: 40%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杭工事</td> <td>イ</td> <td>0</td> <td>1.00% イ'</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>鉄骨工事</td> <td>ロ</td> <td>0</td> <td>4.16%<br/>(<math>\alpha \times 0.9</math>) ロ'</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>造園工事</td> <td>ハ</td> <td>0</td> <td>1.00% ハ'</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>舗装工事</td> <td>ニ</td> <td>0</td> <td>1.00% ニ'</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>撤去工事(改修撤去は除く)</td> <td>ホ</td> <td>0</td> <td>1.00% ホ'</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>特殊な室内装備品</td> <td>ヘ</td> <td>0</td> <td>1.00% ヘ'</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他(特殊耐震改修・ガス工事等)</td> <td>ト</td> <td>0</td> <td>1.00% ト'</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> |                     |  |                                     |                  | 名 称                | 金 額 | 経費率  | 金 額 | 杭工事       | イ         | 0  | 1.00% イ' | 0  | 鉄骨工事 | ロ         | 0 | 4.16%<br>( $\alpha \times 0.9$ ) ロ' | 0 | 造園工事 | ハ | 0 | 1.00% ハ' | 0        | 舗装工事 | ニ | 0 | 1.00% ニ' | 0 | 撤去工事(改修撤去は除く) | ホ | 0 | 1.00% ホ' | 0 | 特殊な室内装備品 | ヘ | 0 | 1.00% ヘ' | 0 | その他(特殊耐震改修・ガス工事等) | ト | 0 | 1.00% ト' | 0 |
| 名 称   | 金 額                 | 経費率  | 金 額                                 |                  |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| 杭工事   | イ                   | 0  | 1.00% イ'                            | 0                |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| 鉄骨工事  | ロ                   | 0  | 4.16%<br>( $\alpha \times 0.9$ ) ロ' | 0                |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| 造園工事  | ハ                   | 0  | 1.00% ハ'                            | 0                |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| 舗装工事  | ニ                   | 0  | 1.00% ニ'                            | 0                |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| 撤去工事(改修撤去は除く)   | ホ                   | 0  | 1.00% ホ'                            | 0                |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| 特殊な室内装備品  | ヘ                   | 0  | 1.00% ヘ'                            | 0                |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| その他(特殊耐震改修・ガス工事等)   | ト                   | 0  | 1.00% ト'                            | 0                |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| D   | 【B+C】               | :  |                                     | 402,003          |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| E   | 【A-D】               | :  |                                     | 22,218,380       |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| F   | 【E $\times\alpha$ 】 | :  |                                     | 1,028,710        |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| G   | 共通仮設費【F+C'】         | :  |                                     | 1,028,710        |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">積上げ分(交通誘導員、仮囲い等)</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 10%;"> <table style="display: inline-table; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">建築分</td> <td style="padding: 0 5px;">5,855,430</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">電気分</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">機械分</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 40%;">:</td> <td style="width: 10%;">5,855,430</td> </tr> </table>  |                     |  |                                     |                  | 積上げ分(交通誘導員、仮囲い等)   | :   | <table style="display: inline-table; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">建築分</td> <td style="padding: 0 5px;">5,855,430</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">電気分</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">機械分</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> </table> | 建築分 | 5,855,430 | 電気分       | 0  | 機械分      | 0  | :    | 5,855,430 |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| 積上げ分(交通誘導員、仮囲い等)  | :                   | <table style="display: inline-table; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">建築分</td> <td style="padding: 0 5px;">5,855,430</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">電気分</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">機械分</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> </table> | 建築分                                 | 5,855,430        | 電気分                | 0   | 機械分  | 0   | :         | 5,855,430 |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| 建築分   | 5,855,430           |  |                                     |                  |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| 電気分   | 0                   |  |                                     |                  |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| 機械分   | 0                   |  |                                     |                  |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |
| G'  | 共通仮設費計【G+積上げ分】      | :  |                                     | <b>6,884,140</b> |                    |     |  |     |           |           |    |          |    |      |           |   |                                     |   |      |   |   |          |          |      |   |   |          |   |               |   |   |          |   |          |   |   |          |   |                   |   |   |          |   |

現場管理費算出表

|                           |   |            |
|---------------------------|---|------------|
| H 純工事費【A+G'】              | : | 29,504,523 |
| H' 率算定の純工事費【H-①-③】        | : | 29,102,520 |
| $\beta$ H'に対する現場管理費率      | : | 13.99%     |
| I 特別専門純工事費（i～viiiの計）      | : | 0          |
| I' Iに対する現場管理費（i'～viii'の計） | : | 0          |

| 名 称               | 金 額   | 経費率(%)                           | 金 額    |
|-------------------|-------|----------------------------------|--------|
| 杭工事               | i 0   | 2.00%                            | i' 0   |
| 鉄骨工事              | ii 0  | 13.99%<br>( $\beta \times 1.0$ ) | ii' 0  |
| 造園工事              | iii 0 | 2.00%                            | iii' 0 |
| 舗装工事              | iv 0  | 2.00%                            | iv' 0  |
| 撤去工事（改修撤去は除く）     | v 0   | 2.00%                            | v' 0   |
| 特殊な室内装備品          | vi 0  | 2.00%                            | vi' 0  |
| その他（特殊耐震改修・ガス工事等） | vii 0 | 2.00%                            | vii' 0 |

|                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| J 【B+I】          | : | 402,003          |
| K 【H-J】          | : | 29,102,520       |
| L 【K× $\beta$ 】  | : | 4,071,442        |
| M 現場管理費【L+I'】    | : | <b>4,071,442</b> |
| N 工事原価【H+M】      | : | 33,575,965       |
| N' 率算定の工事原価【N-③】 | : | 33,575,965       |













ブロック塀改修工事 細目別内訳

| ブロック塀改修工事          |   | ブロック塀改修工事 |    |         | 撤去        |          |
|--------------------|---|-----------|----|---------|-----------|----------|
| 名称                 | 摘要  | 数量        | 単位 | 単価      | 金額        | 備考       |
| ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 16~17 L=60.31m H=1.2m<br>t150 ネットフェンス共<br>カッター切り共 集積共             | 1         | か所 | 508,900 | 508,900   | 代価表 0014 |
| ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 17~18 L=15.25m H=1.0m<br>t150 忍返し共<br>カッター切り共 集積共                 | 1         | か所 | 125,400 | 125,400   | 代価表 0015 |
| ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 6~21 L=46.03m H=1.4m<br>t150 忍返し共 カッター切り共<br>集積共 コンクリート舗装撤去共 根切り共 | 1         | か所 | 341,700 | 341,700   | 代価表 0016 |
| ブロック塀撤去            | 22~27 L=12.97m H=0.8m<br>t150<br>カッター切り共 集積共                      | 1         | か所 | 48,200  | 48,200    | 代価表 0017 |
| ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 28~29 L=32.0m H=2.8m<br>t150<br>カッター切り共 集積共                       | 1         | か所 | 326,000 | 326,000   | 代価表 0018 |
| 伐採抜根               | 伐採共 抜根共   | 1         | 式  |         | 207,300   | 代価表 0019 |
| 除草                 | 100㎡  | 1         | 式  |         | 13,000    | 代価表 0020 |
| 鋼製両開扉撤去            | W=1.2m H=1.7m   | 1         | か所 | 5,640   | 5,640     | 代価表 0021 |
| 計                  |   |           |    |         | 7,228,840 |          |

ブロック塀改修工事 細目別内訳

| ブロック塀改修工事       |  | ブロック塀改修工事 |    |           | 改修        |          |
|-----------------|--|-----------|----|-----------|-----------|----------|
| 名称              | 摘要   | 数量        | 単位 | 単価        | 金額        | 備考       |
| メッシュフェンス        | 1~3 18~20 L=3.7m H=1.8m<br>コア抜き共 天端t150塗共              | 2         | か所 | 103,200   | 206,400   | 代価表 0023 |
| 目隠しフェンス         | 3~4 L=12m H=1.8m<br>忍返し付<br>基礎共 天端t150塗共               | 1         | か所 | 583,600   | 583,600   | 代価表 0024 |
| 目隠しフェンス         | 4~5 L=51.9m H=1.8m<br>忍返し付<br>基礎共 天端t150塗共             | 1         | か所 | 2,527,000 | 2,527,000 | 代価表 0025 |
| 目隠しフェンス         | 5~6 L=19.7m H=1.2m<br>忍返し付 基礎共 天端t150塗共<br>コンクリート舗装共   | 1         | か所 | 569,800   | 569,800   | 代価表 0026 |
| メッシュフェンス        | 6~7 L=143.8m H=1.8m<br>忍返し付 基礎共 天端t150塗共<br>コンクリート舗装共  | 1         | か所 | 3,024,000 | 3,024,000 | 代価表 0027 |
| メッシュフェンス        | 7~8 L=39.7m H=1.8m<br>忍返し付 基礎共 天端t150塗共<br>コンクリート舗装共   | 1         | か所 | 834,800   | 834,800   | 代価表 0028 |
| 目隠しフェンス         | 8~10 L=40.85m H=1.8m<br>基礎共 天端t150塗共                   | 1         | か所 | 1,873,000 | 1,873,000 | 代価表 0029 |
| 目隠しフェンス         | 10~11 L=87.2m H=1.8m<br>基礎共 天端t150塗共                   | 1         | か所 | 3,994,000 | 3,994,000 | 代価表 0030 |
| 目隠しフェンス         | 12~13 L=62.2m H=1.8m<br>基礎共 天端t150塗共                   | 1         | か所 | 2,849,000 | 2,849,000 | 代価表 0031 |
| 目隠しフェンス         | 13~15 L=134m H=1.8m<br>基礎共 天端t150塗共                    | 1         | か所 | 6,139,000 | 6,139,000 | 代価表 0032 |
| メッシュフェンス<br>跳出し | 15~16 L=78.62m H=1.8m<br>基礎共 天端t150塗共                  | 1         | か所 | 5,861,000 | 5,861,000 | 代価表 0033 |
| 目隠しフェンス         | 16~18 L=75.4m H=1.8m<br>忍返し付<br>基礎共 天端t150塗共           | 1         | か所 | 3,667,000 | 3,667,000 | 代価表 0034 |
| 目隠しフェンス         | 6~21 L=44m H=1.5m<br>コア抜き共 RC増打共                       | 1         | か所 | 1,386,000 | 1,386,000 | 代価表 0035 |
| 目隠しフェンス<br>跳出し  | 6~21 L=2.0m H=1.5m<br>コア抜き共 RC増打共                      | 1         | か所 | 357,800   | 357,800   | 代価表 0036 |
| 目隠しフェンス         | 22~25 L=7.4m H=1.5m<br>基礎共 天端t150塗共<br>(26~27天端t150塗共) | 1         | か所 | 287,000   | 287,000   | 代価表 0037 |





ブロック塀改修工事 別紙明細

| ブロック塀改修工事 |      | 直接仮設工事 |                |       |           |            |
|-----------|------|--------|----------------|-------|-----------|------------|
| 名称        | 摘要   | 数量     | 単位             | 単価    | 金額        | 備考         |
| 墨出し       | 簡易   | 1      | 式              |       | 474,100   | 別紙 00-0001 |
| 墨出し       | 簡易 - | 862    | m <sup>2</sup> | 550   | 474,100   |            |
| 計         |      |        |                |       | 474,100   |            |
| 養生        | 簡易   | 1      | 式              |       | 284,460   | 別紙 00-0002 |
| 養生        | 簡易 - | 862    | m <sup>2</sup> | 330   | 284,460   |            |
| 計         |      |        |                |       | 284,460   |            |
| 整理清掃後片付け  | 簡易   | 1      | 式              |       | 1,008,540 | 別紙 00-0003 |
| 整理清掃後片付け  | 簡易 - | 862    | m <sup>2</sup> | 1,170 | 1,008,540 |            |
| 計         |      |        |                |       | 1,008,540 |            |
|           |      |        |                |       |           |            |
|           |      |        |                |       |           |            |
|           |      |        |                |       |           |            |
|           |      |        |                |       |           |            |
|           |      |        |                |       |           |            |
|           |      |        |                |       |           |            |

ブロック塀改修工事 別紙明細

| ブロック塀改修工事  |   | 発生材処分 |                |       |           |            |
|------------|---|-------|----------------|-------|-----------|------------|
| 名称         | 摘要  | 数量    | 単位             | 単価    | 金額        | 備考         |
| 発生材運搬費     | 積み込み  | 1     | 式              |       | 1,689,978 | 別紙 00-0004 |
| 発生材積み込み    | コンクリート類 人力  | 184.9 | m <sup>3</sup> | 6,130 | 1,133,437 |            |
| 発生材積み込み    | ボード・木材類 人力  | 7.8   | m <sup>3</sup> | 4,670 | 36,426    |            |
| 積み込み       |   | 9.8   | m <sup>3</sup> | 150   | 1,470     |            |
| 撤去材運搬      | ダンプトラック 4t積級<br>バックホ0.28m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類<br>D1D区間有り 4.5km以下 | 184.9 | m <sup>3</sup> | 2,290 | 423,421   |            |
| 撤去材運搬      | ダンプトラック 4t積級<br>バックホ0.28m <sup>3</sup> 木材類<br>D1D区間有り 27.0km以下      | 7.8   | m <sup>3</sup> | 1,780 | 13,884    |            |
| 建設発生土運搬    | ダンプトラック 4t積級<br>バックホ0.28m <sup>3</sup> 土砂 D1D区間有り<br>60.0km以下       | 9.8   | m <sup>3</sup> | 8,300 | 81,340    |            |
| 計          |   |       |                |       | 1,689,978 |            |
| 発生材処分費     |   | 1     | 式              |       | 621,509   | 別紙 00-0005 |
| とりこわし発生材処分 | コンクリート類   | 184.9 | m <sup>3</sup> | 3,055 | 564,869.5 |            |
| とりこわし発生材処分 | 樹木類   | 7.8   | m <sup>3</sup> | 5,000 | 39,000    |            |
| とりこわし発生材処分 | 建設発生土   | 9.8   | m <sup>3</sup> | 1,800 | 17,640    |            |
| 計          |   |       |                |       | 621,509.5 |            |
|            |   |       |                |       |           |            |





代価表

| 撤去(生野) |                   |   |    |       |    |           |           |          |
|--------|-------------------|---|----|-------|----|-----------|-----------|----------|
| NO     | 名称                | 摘要  | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価        | 金額        | 備考       |
|        | ブロック撤去            | 1~3 18~20 L=3.83m H=2.0m<br>t150 カッター切り共 集積共    | か所 | 1     |    |           | 44,500    | 代価表 0001 |
| 01     | カッター入れ            | モルタル面 厚さ20~30mm                                 | m  | 3.83  | 2  | 866.89    | 6,640.37  |          |
| 02     | CB撤去              | コンクリートブレイカ 集積共                                  | m3 | 1.15  | 2  | 16,483.84 | 37,912.83 |          |
|        | 計                 |   |    |       |    |           | 44,553.2  |          |
|        |                   |   |    |       |    |           |           |          |
|        | ブロック撤去<br>(控壁撤去共) | 3~4 L=12.12m H=1.0m<br>t150 忍返し共<br>カッター切り共 集積共 | か所 | 1     |    |           | 99,500    | 代価表 0002 |
| 01     | カッター入れ            | モルタル面 厚さ20~30mm                                 | m  | 13.32 | 2  | 866.89    | 23,093.94 |          |
| 02     | CB撤去              | 人力 集積共  | m3 | 1.93  | 1  | 35,355.8  | 68,236.69 |          |
| 03     | 忍返し撤去             | 集積共   | m  | 12.12 | 1  | 677.87    | 8,215.78  | 代価表 0044 |
|        | 計                 |   |    |       |    |           | 99,546.41 |          |
|        |                   |   |    |       |    |           |           |          |
|        |                   |   |    |       |    |           |           |          |
|        |                   |   |    |       |    |           |           |          |
|        |                   |   |    |       |    |           |           |          |
|        |                   |   |    |       |    |           |           |          |

代価表

| 撤去(生野) |                   |  |    |       |    |          |            |          |
|--------|-------------------|--|----|-------|----|----------|------------|----------|
| NO     | 名称                | 摘要   | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価       | 金額         | 備考       |
|        | ブロック撤去<br>(控壁撤去共) | 4~5 L=52.06m H=1.6m<br>t150 ネットフェンス共<br>カッター切り共 集積共 土鋤取り共      | か所 | 1     |    |          | 633,700    | 代価表 0003 |
| 01     | カッター入れ            | モルタル面 厚さ20~30mm  | m  | 58.46 | 2  | 866.89   | 101,356.77 |          |
| 02     | CB撤去              | 人力 集積共   | m3 | 13.84 | 1  | 35,355.8 | 489,324.27 |          |
| 03     | ネットフェンス撤去         | 集積共  | m  | 52.06 | 1  | 818.12   | 42,591.32  | 代価表 0040 |
| 04     | すきとり              | 積み込み共 H300程度   | m3 | 1.68  | 1  | 313.1    | 526        |          |
|        | 計                 |  |    |       |    |          | 633,798.36 |          |
|        |                   |  |    |       |    |          |            |          |
|        | ブロック撤去            | 5~6 L=19.8m H=1.0m<br>t150 ネットフェンス共 カッター切り共<br>集積共 コンクリート舗装撤去共 | か所 | 1     |    |          | 213,500    | 代価表 0004 |
| 01     | カッター入れ            | モルタル面 厚さ20~30mm  | m  | 19.8  | 2  | 866.89   | 34,328.84  |          |
| 02     | カッター入れ            | コンクリート面 厚さ20~30mm  | m  | 18    | 1  | 1,444.82 | 26,006.76  |          |
| 03     | CB撤去              | 人力 集積共   | m3 | 2.97  | 1  | 35,355.8 | 105,006.72 |          |
| 04     | 忍返し撤去             | 集積共  | m  | 19.8  | 1  | 677.87   | 13,421.82  | 代価表 0044 |
| 05     | 補強金物撤去            |  | か所 | 5     | 1  | 4,862    | 24,310     | 代価表 0043 |
| 06     | コンクリート撤去          | 無筋 人力 集積共  | m3 | 0.2   | 1  | 52,467   | 10,493.4   |          |
|        | 計                 |  |    |       |    |          | 213,567.54 |          |





| 撤去(生野) |                                 |  |    |       |    |          |            |          |
|--------|---------------------------------|--|----|-------|----|----------|------------|----------|
| NO     | 名称                              | 摘要   | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価       | 金額         | 備考       |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共)              | 8~9 L=8.2m H=1.6m<br>t150 忍返し共<br>カッター切り共 集積共          | か所 | 1     |    |          | 96,800     | 代価表 0007 |
| 01     | カッター入れ                          | モルタル面 厚さ20~30mm  | m  | 9     | 2  | 866.89   | 15,604.02  |          |
| 02     | CB撤去                            | 人力 集積共   | m3 | 2.14  | 1  | 35,355.8 | 75,661.41  |          |
| 03     | 忍返し撤去                           | 集積共  | m  | 8.2   | 1  | 677.87   | 5,558.53   | 代価表 0044 |
|        | 計                               |  |    |       |    |          | 96,823.96  |          |
|        |                                 |  |    |       |    |          |            |          |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共)<br>(堆肥置場CB共) | 9~10 L=32.65m H=1.6m<br>t150 (堆肥置場t100)<br>カッター切り共 集積共 | か所 | 1     |    |          | 403,800    | 代価表 0008 |
| 01     | カッター入れ                          | モルタル面 厚さ20~30mm  | m  | 42.25 | 2  | 866.89   | 73,252.2   |          |
| 02     | CB撤去                            | 人力 集積共   | m3 | 9.35  | 1  | 35,355.8 | 330,576.73 |          |
|        | 計                               |  |    |       |    |          | 403,828.93 |          |
|        |                                 |  |    |       |    |          |            |          |
|        |                                 |  |    |       |    |          |            |          |
|        |                                 |  |    |       |    |          |            |          |
|        |                                 |  |    |       |    |          |            |          |
|        |                                 |  |    |       |    |          |            |          |

代価表

| 撤去(生野) |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|--------|--------------------|---|----|-------|----|-----------|------------|----------|
| NO     | 名称                 | 摘要  | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価        | 金額         | 備考       |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 10~11 L=87.2m H=1.2m<br>t150 カッター切り共 集積共  | か所 | 1     |    |           | 646,200    | 代価表 0009 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                           | m  | 96    | 2  | 866.89    | 166,442.88 |          |
| 02     | CB撤去               | 人力 集積共                                    | m3 | 10.56 | 1  | 35,355.8  | 373,357.24 |          |
| 03     | CB撤去               | コンクリートブレイク 集積共                            | m3 | 6.46  | 1  | 16,483.84 | 106,485.6  |          |
|        | 計                  |   |    |       |    |           | 646,285.72 |          |
|        |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 12~13 L=62.35m H=1.2m<br>t150 カッター切り共 集積共 | か所 | 1     |    |           | 319,900    | 代価表 0010 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                           | m  | 68.75 | 2  | 866.89    | 119,197.37 |          |
| 02     | CB撤去               | コンクリートブレイク 集積共                            | m3 | 12.18 | 1  | 16,483.84 | 200,773.17 |          |
|        | 計                  |   |    |       |    |           | 319,970.54 |          |
|        |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 13~14 L=45.2m H=1.0m<br>t150 カッター切り共 集積共  | か所 | 1     |    |           | 206,400    | 代価表 0011 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                           | m  | 49.6  | 2  | 866.89    | 85,995.48  |          |
| 02     | CB撤去               | コンクリートブレイク 集積共                            | m3 | 7.31  | 1  | 16,483.84 | 120,496.87 |          |
|        | 計                  |   |    |       |    |           | 206,492.35 |          |

代価表

| 撤去(生野) |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|--------|--------------------|---|----|-------|----|-----------|------------|----------|
| NO     | 名称                 | 摘要  | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価        | 金額         | 備考       |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 14~15 L=88.8m H=1.4m<br>t150 カッター切り共 集積共<br>土鈎取り共     | カ所 | 1     |    |           | 581,200    | 代価表 0012 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                       | m  | 97.6  | 2  | 866.89    | 169,216.92 |          |
| 02     | CB撤去               | 人力 集積共  | m3 | 4.07  | 1  | 35,355.8  | 143,898.1  |          |
| 03     | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共  | m3 | 16.16 | 1  | 16,483.84 | 266,378.85 |          |
| 04     | すきとり               | 積み込み共 H300程度  | m3 | 5.68  | 1  | 313.1     | 1,778.4    |          |
|        | 計                  |   |    |       |    |           | 581,272.27 |          |
|        |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|        |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 15~16 L=78.62m H=0.6m<br>t150 ネットフェンス共<br>カッター切り共 集積共 | カ所 | 1     |    |           | 373,600    | 代価表 0013 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                       | m  | 86.62 | 2  | 866.89    | 150,180.02 |          |
| 02     | CB撤去               | 人力 集積共  | m3 | 2.05  | 1  | 35,355.8  | 72,479.39  |          |
| 03     | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共  | m3 | 5.26  | 1  | 16,483.84 | 86,704.99  |          |
| 04     | ネットフェンス撤去          | 集積共   | m  | 78.62 | 1  | 818.12    | 64,320.59  | 代価表 0040 |
|        | 計                  |   |    |       |    |           | 373,684.99 |          |
|        |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|        |                    |   |    |       |    |           |            |          |

代価表

| 撤去(生野) |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|--------|--------------------|---|----|-------|----|-----------|------------|----------|
| NO     | 名称                 | 摘要  | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価        | 金額         | 備考       |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 16~17 L=60.31m H=1.2m<br>t150 ネットフェンス共<br>カッター切り共 集積共 | カ所 | 1     |    |           | 508,900    | 代価表 0014 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                       | m  | 66.31 | 2  | 866.89    | 114,966.95 |          |
| 02     | CB撤去               | 人力 集積共  | m3 | 7.99  | 1  | 35,355.8  | 282,492.84 |          |
| 03     | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共  | m3 | 3.77  | 1  | 16,483.84 | 62,144.07  |          |
| 04     | ネットフェンス撤去          | 集積共   | m  | 60.31 | 1  | 818.12    | 49,340.81  | 代価表 0040 |
|        | 計                  |   |    |       |    |           | 508,944.67 |          |
|        |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|        |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 17~18 L=15.25m H=1.0m<br>t150 忍返し共<br>カッター切り共 集積共     | カ所 | 1     |    |           | 125,400    | 代価表 0015 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                       | m  | 16.85 | 2  | 866.89    | 29,214.19  |          |
| 02     | CB撤去               | 人力 集積共  | m3 | 2.43  | 1  | 35,355.8  | 85,914.59  |          |
| 03     | 忍返し撤去              | 集積共   | m  | 15.25 | 1  | 677.87    | 10,337.51  | 代価表 0044 |
|        | 計                  |   |    |       |    |           | 125,466.29 |          |
|        |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|        |                    |   |    |       |    |           |            |          |

| 撤去(生野) |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|--------|--------------------|---|----|-------|----|-----------|------------|----------|
| NO     | 名称                 | 摘要  | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価        | 金額         | 備考       |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 6~21 L=46.03m H=1.4m<br>t150 忍返し共 カッター切り共<br>集積共 コンクリート舗装撤去共 根切り共 | か所 | 1     |    |           | 341,700    | 代価表 0016 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm   | m  | 50.83 | 2  | 866.89    | 88,128.03  |          |
| 02     | カッター入れ             | コンクリート面 厚さ20~30mm   | m  | 23.1  | 1  | 1,444.82  | 33,375.34  |          |
| 03     | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共  | m3 | 10.39 | 1  | 16,483.84 | 171,267.09 |          |
| 04     | 忍返し撤去              | 集積共   | m  | 46.03 | 1  | 677.87    | 31,202.35  | 代価表 0044 |
| 05     | コンクリート撤去           | 無筋 人力 集積共   | m3 | 0.32  | 1  | 52,467    | 16,789.44  |          |
| 06     | 根切り                | 小規模土工   | m3 | 1.1   | 1  | 901.43    | 991.57     |          |
|        | 計                  |   |    |       |    |           | 341,753.82 |          |
|        |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|        | ブロック塀撤去            | 22~27 L=12.97m H=0.8m<br>t150<br>カッター切り共 集積共                      | か所 | 1     |    |           | 48,200     | 代価表 0017 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm   | m  | 12.97 | 2  | 866.89    | 22,487.12  |          |
| 02     | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共  | m3 | 1.56  | 1  | 16,483.84 | 25,714.79  |          |
|        | 計                  |   |    |       |    |           | 48,201.91  |          |
|        |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|        |                    |   |    |       |    |           |            |          |

代価表

| 撤去(生野) |                    |   |    |       |     |           |            |          |
|--------|--------------------|---|----|-------|-----|-----------|------------|----------|
| NO     | 名称                 | 摘要  | 単位 | 数量    | 乗率  | 単価        | 金額         | 備考       |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 28~29 L=32.0m H=2.8m<br>t150<br>カッター切り共 集積共 | か所 | 1     |     |           | 326,000    | 代価表 0018 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                             | m  | 38.4  | 2   | 866.89    | 66,577.15  |          |
| 02     | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共                              | m3 | 15.74 | 1   | 16,483.84 | 259,455.64 |          |
|        | 計                  |   |    |       |     |           | 326,032.79 |          |
|        |                    |   |    |       |     |           |            |          |
|        | 伐採抜根               | 伐採共 抜根共                                     | 式  | 1     |     |           | 207,300    | 代価表 0019 |
| 01     | 伐採抜根               | 幹周25~40cm未満 機械併用                            | 本  | 4     | 1   | 10,909.97 | 43,639.88  |          |
| 02     | 伐採                 | 幹周40~60cm未満 機械併用                            | 本  | 9     | 1   | 4,815.39  | 43,338.51  |          |
| 03     | 抜根                 | 幹周40~60cm未満 機械併用                            | 本  | 10    | 1   | 12,038.48 | 120,384.8  |          |
|        | 計                  |   |    |       |     |           | 207,363.19 |          |
|        |                    |   |    |       |     |           |            |          |
|        | 除草                 | 100㎡  | 式  | 1     |     |           | 13,000     | 代価表 0020 |
| 01     | 除草                 |   | ㎡  | 1     | 100 | 130       | 13,000     |          |
|        | 計                  |   |    |       |     |           | 13,000     |          |
|        |                    |   |    |       |     |           |            |          |

| 撤去(生野) |                      |               |                |      |     |          |          |          |
|--------|----------------------|---------------|----------------|------|-----|----------|----------|----------|
| NO     | 名称                   | 摘要            | 単位             | 数量   | 乗率  | 単価       | 金額       | 備考       |
|        | 鋼製両開扉撤去              | W=1.2m H=1.7m | か所             | 1    |     |          | 5,640    | 代価表 0021 |
| 01     | 鋼製戸撤去                | 両開き戸 枠共 集積共   | m <sup>2</sup> | 2.04 | 1   | 2,765.87 | 5,642.37 |          |
|        | 計                    |               |                |      |     |          | 5,642.37 |          |
|        | TEL線 仮囲仮留<br>フェンス再取付 |               | 式              | 1    |     |          | 12,100   | 代価表 0022 |
| 01     | 普通作業員                |               | 人              | 0.25 | 2   | 18,700   | 9,350    | ○        |
|        | その他                  |               | 式              | 1    | 0.3 | 9,350    | 2,805    |          |
|        | 計                    |               |                |      |     |          | 12,155   |          |

代価表

| 改修(生野) |                 |  |    |      |    |         |              |          |
|--------|-----------------|--|----|------|----|---------|--------------|----------|
| NO     | 名称              | 摘要   | 単位 | 数量   | 乗率 | 単価      | 金額           | 備考       |
|        | メッシュフェンス        | 1~3 18~20 L=3.7m H=1.8m<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共  | か所 | 1    |    |         | 103,200      | 代価表 0023 |
| 01     | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅180                                  | m  | 3.7  | 1  | 2,565   | 9,490.5      | 代価表 0041 |
| 02     | メッシュフェンス        | H=1.8m コブ抜き                                | m  | 3.7  | 1  | 25,330  | 93,721       |          |
|        | 計               |  |    |      |    |         | 103,211.5    |          |
|        | 目隠しフェンス         | 3~4 L=12m H=1.8m<br>忍返し付<br>基礎共 天端モルタル塗共   | か所 | 1    |    |         | 583,600      | 代価表 0024 |
| 01     | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅150                                  | m  | 13.2 | 1  | 2,137.5 | 28,215       | 代価表 0045 |
| 02     | 目隠しフェンス<br>忍返し付 | H=1.8m+0.45m<br>基礎共                        | m  | 12   | 1  | 46,290  | 555,480      |          |
|        | 計               |  |    |      |    |         | 583,695      |          |
|        | 目隠しフェンス         | 4~5 L=51.9m H=1.8m<br>忍返し付<br>基礎共 天端モルタル塗共 | か所 | 1    |    |         | 2,527,000    | 代価表 0025 |
| 01     | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅150                                  | m  | 58.3 | 1  | 2,137.5 | 124,616.25   | 代価表 0045 |
| 02     | 目隠しフェンス<br>忍返し付 | H=1.8m+0.45m<br>基礎共                        | m  | 51.9 | 1  | 46,290  | 2,402,451    |          |
|        | 計               |  |    |      |    |         | 2,527,067.25 |          |

代価表

| 改修(生野) |                              |   |                |       |    |          |              |          |
|--------|------------------------------|---|----------------|-------|----|----------|--------------|----------|
| NO     | 名称                           | 摘要  | 単位             | 数量    | 乗率 | 単価       | 金額           | 備考       |
|        | 目隠しフェンス                      | 5~6 L=19.7m H=1.2m<br>忍返し付 基礎共 天端モルタル塗共<br>コンクリート舗装共  | か所             | 1     |    |          | 569,800      | 代価表 0026 |
| 01     | 笠木モルタル塗り                     | 金ごて 糸幅150   | m              | 19.7  | 1  | 2,137.5  | 42,108.75    | 代価表 0045 |
| 02     | 目隠しフェンス<br>忍返し付              | H=1.2m+0.45m<br>基礎共                                   | m              | 19.7  | 1  | 26,760   | 527,172      |          |
| 03     | コンクリート舗装(A)<br>歩道用<br>標準図3-1 | 特に狭い場所 人力   | m <sup>2</sup> | 0.11  | 1  | 5,026.83 | 552.95       |          |
|        | 計                            |   |                |       |    |          | 569,833.7    |          |
|        |                              |   |                |       |    |          |              |          |
|        | メッシュフェンス                     | 6~7 L=143.8m H=1.8m<br>忍返し付 基礎共 天端モルタル塗共<br>コンクリート舗装共 | か所             | 1     |    |          | 3,024,000    | 代価表 0027 |
| 01     | 笠木モルタル塗り                     | 金ごて 糸幅150   | m              | 158.2 | 1  | 2,137.5  | 338,152.5    | 代価表 0045 |
| 02     | メッシュフェンス<br>忍返し付             | H=1.8m+0.33m<br>基礎共                                   | m              | 143.8 | 1  | 18,670   | 2,684,746    |          |
| 03     | コンクリート舗装(A)<br>歩道用<br>標準図3-1 | 特に狭い場所 人力   | m <sup>2</sup> | 0.35  | 1  | 5,026.83 | 1,759.39     |          |
|        | 計                            |   |                |       |    |          | 3,024,657.89 |          |
|        |                              |   |                |       |    |          |              |          |
|        |                              |   |                |       |    |          |              |          |
|        |                              |   |                |       |    |          |              |          |
|        |                              |   |                |       |    |          |              |          |

代価表

| 改修(生野) |                              |  |                |       |    |          |              |          |
|--------|------------------------------|--|----------------|-------|----|----------|--------------|----------|
| NO     | 名称                           | 摘要   | 単位             | 数量    | 乗率 | 単価       | 金額           | 備考       |
|        | メッシュフェンス                     | 7~8 L=39.7m H=1.8m<br>忍返し付 基礎共 天端モルタル塗共<br>コンクリート舗装共 | か所             | 1     |    |          | 834,800      | 代価表 0028 |
| 01     | 笠木モルタル塗り                     | 金ごて 糸幅150  | m              | 43.7  | 1  | 2,137.5  | 93,408.75    | 代価表 0045 |
| 02     | メッシュフェンス<br>忍返し付             | H=1.8m+0.33m<br>基礎共                                  | m              | 39.7  | 1  | 18,670   | 741,199      |          |
| 03     | コンクリート舗装(A)<br>歩道用<br>標準図3-1 | 特に狭い場所 人力  | m <sup>2</sup> | 0.04  | 1  | 5,026.83 | 201.07       |          |
|        | 計                            |  |                |       |    |          | 834,808.82   |          |
|        |                              |  |                |       |    |          |              |          |
|        | 目隠しフェンス                      | 8~10 L=40.85m H=1.8m<br>基礎共 天端モルタル塗共                 | か所             | 1     |    |          | 1,873,000    | 代価表 0029 |
| 01     | 笠木モルタル塗り                     | 金ごて 糸幅150  | m              | 44.85 | 1  | 2,137.5  | 95,866.87    | 代価表 0045 |
| 02     | 目隠しフェンス                      | H=1.8m<br>基礎共  | m              | 40.9  | 1  | 43,460   | 1,777,514    |          |
|        | 計                            |  |                |       |    |          | 1,873,380.87 |          |
|        |                              |  |                |       |    |          |              |          |
|        | 目隠しフェンス                      | 10~11 L=87.2m H=1.8m<br>基礎共 天端モルタル塗共                 | か所             | 1     |    |          | 3,994,000    | 代価表 0030 |
| 01     | 笠木モルタル塗り                     | 金ごて 糸幅150  | m              | 96    | 1  | 2,137.5  | 205,200      | 代価表 0045 |
| 02     | 目隠しフェンス                      | H=1.8m<br>基礎共  | m              | 87.2  | 1  | 43,460   | 3,789,712    |          |
|        | 計                            |  |                |       |    |          | 3,994,912    |          |

| 改修(生野) |                 |                                       |    |       |    |         |             |          |
|--------|-----------------|---------------------------------------|----|-------|----|---------|-------------|----------|
| NO     | 名称              | 摘要                                    | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価      | 金額          | 備考       |
|        | 目隠しフェンス         | 12~13 L=62.2m H=1.8m<br>基礎共 天端モルタル塗共  | か所 | 1     |    |         | 2,849,000   | 代価表 0031 |
| 01     | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅150                             | m  | 68.6  | 1  | 2,137.5 | 146,632.5   | 代価表 0045 |
| 02     | 目隠しフェンス         | H=1.8m<br>基礎共                         | m  | 62.2  | 1  | 43,460  | 2,703,212   |          |
|        | 計               |                                       |    |       |    |         | 2,849,844.5 |          |
|        |                 |                                       |    |       |    |         |             |          |
|        | 目隠しフェンス         | 13~15 L=134m H=1.8m<br>基礎共 天端モルタル塗共   | か所 | 1     |    |         | 6,139,000   | 代価表 0032 |
| 01     | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅150                             | m  | 147.6 | 1  | 2,137.5 | 315,495     | 代価表 0045 |
| 02     | 目隠しフェンス         | H=1.8m<br>基礎共                         | m  | 134   | 1  | 43,460  | 5,823,640   |          |
|        | 計               |                                       |    |       |    |         | 6,139,135   |          |
|        |                 |                                       |    |       |    |         |             |          |
|        | メッシュフェンス<br>跳出し | 15~16 L=78.62m H=1.8m<br>基礎共 天端モルタル塗共 | か所 | 1     |    |         | 5,861,000   | 代価表 0033 |
| 01     | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅150                             | m  | 86.6  | 1  | 2,137.5 | 185,107.5   | 代価表 0045 |
| 02     | メッシュフェンス<br>跳出し | H=1.8m<br>基礎共                         | m  | 78.6  | 1  | 72,220  | 5,676,492   |          |
|        | 計               |                                       |    |       |    |         | 5,861,599.5 |          |
|        |                 |                                       |    |       |    |         |             |          |

代価表

| 改修(生野) |                  |  |    |       |    |           |              |          |
|--------|------------------|--|----|-------|----|-----------|--------------|----------|
| NO     | 名称               | 摘要   | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価        | 金額           | 備考       |
|        | 目隠しフェンス          | 16~18 L=75.4m H=1.8m<br>忍返し付<br>基礎共 天端モルタル塗共 | か所 | 1     |    |           | 3,667,000    | 代価表 0034 |
| 01     | 笠木モルタル塗り         | 金ごて 糸幅150                                    | m  | 83    | 1  | 2,137.5   | 177,412.5    | 代価表 0045 |
| 02     | 目隠しフェンス<br>忍返し付  | H=1.8m+0.45m<br>基礎共                          | m  | 75.4  | 1  | 46,290    | 3,490,266    |          |
|        | 計                |  |    |       |    |           | 3,667,678.5  |          |
|        |                  |  |    |       |    |           |              |          |
|        | 目隠しフェンス          | 6~21 L=44m H=1.5m<br>コア抜き共 RC増打共             | か所 | 1     |    |           | 1,386,000    | 代価表 0035 |
| 01     | 笠木モルタル塗り         | 金ごて 糸幅150                                    | m  | 47.25 | 1  | 2,137.5   | 100,996.87   | 代価表 0045 |
| 02     | 目隠しフェンス          | H=1.5m<br>コア抜き                               | m  | 44    | 1  | 25,570    | 1,125,080    |          |
| 03     | フェンス袖部           | 0.275m                                       | か所 | 1     | 1  | 92,200    | 92,200       |          |
| 04     | 目隠しフェンス<br>支柱部基礎 |  | 式  | 1     | 1  | 67,825.97 | 67,825.97    | 代価表 0042 |
|        | 計                |  |    |       |    |           | 1,386,102.84 |          |
|        |                  |  |    |       |    |           |              |          |
|        |                  |  |    |       |    |           |              |          |
|        |                  |  |    |       |    |           |              |          |
|        |                  |  |    |       |    |           |              |          |



| 代価 |            |           |    |       |      |        |        |          |
|----|------------|-----------|----|-------|------|--------|--------|----------|
| NO | 名称         | 摘要        | 単位 | 数量    | 乗率   | 単価     | 金額     | 備考       |
|    | ネットフェンス撤去  | 集積共       | m  | 1     |      |        | 810    | 代価表 0040 |
| 01 | 普通作業員      |           | 人  | 0.035 | 1    | 18,700 | 654.5  | ○        |
|    | その他        |           | 式  | 1     | 0.25 | 654.5  | 163.62 |          |
|    | 計          |           |    |       |      |        | 818.12 |          |
|    |            |           |    |       |      |        |        |          |
|    | 笠木モルタル塗り   | 金ごて 糸幅180 | m  | 1     |      |        | 2,560  | 代価表 0041 |
| 01 | 手摺笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅200 | m  | 1     | 0.9  | 2,850  | 2,565  |          |
|    | 計          |           |    |       |      |        | 2,565  |          |
|    |            |           |    |       |      |        |        |          |
|    |            |           |    |       |      |        |        |          |
|    |            |           |    |       |      |        |        |          |
|    |            |           |    |       |      |        |        |          |
|    |            |           |    |       |      |        |        |          |
|    |            |           |    |       |      |        |        |          |
|    |            |           |    |       |      |        |        |          |
|    |            |           |    |       |      |        |        |          |

代価表

| 代価 |                  |                                      |                |       |    |            |           |          |
|----|------------------|--------------------------------------|----------------|-------|----|------------|-----------|----------|
| NO | 名称               | 摘要                                   | 単位             | 数量    | 乗率 | 単価         | 金額        | 備考       |
|    | 目隠しフェンス<br>主柱部基礎 |                                      | 式              | 1     |    |            | 67,800    | 代価表 0042 |
| 01 | 普通コンクリート         | JIS A5308 呼び強度21 S18<br>粗骨材20        | m3             | 0.62  | 1  | 16,200     | 10,044    |          |
| 02 | 普通コンクリート         | JIS A5308 呼び強度18 S15<br>粗骨材20        | m3             | 0.19  | 1  | 15,600     | 2,964     |          |
| 03 | 砂利地業             | 再生切込砕石                               | m3             | 0.19  | 1  | 5,830      | 1,107.7   |          |
| 04 | 型枠               | 小型構造物用型枠<br>擁壁、圍障の基礎等 -              | m <sup>2</sup> | 7.25  | 1  | 4,915.2    | 35,635.2  |          |
| 05 | 埋戻し(B種)          | 小規模土工 発生土                            | m3             | 0.66  | 1  | 1,742.25   | 1,149.88  |          |
| 06 | コンクリート打設手間       | 小型構造物 人力打設<br>擁壁、圍障の基礎等 S15~S18<br>- | m3             | 0.81  | 1  | 7,238.47   | 5,863.16  |          |
| 07 | 鉄筋               | D10                                  | kg             | 2.68  | 1  | 77         | 206.36    |          |
| 08 | 鉄筋加工組立           | 小型構造物<br>-                           | t              | 0.003 | 1  | 101,025.25 | 303.07    |          |
| 09 | 差筋アンカー           | D10                                  | カ所             | 12    | 1  | 230        | 2,760     |          |
| 10 | 床モルタル塗り          | 金ごて モルタル仕上げ 厚30                      | m <sup>2</sup> | 3.27  | 1  | 2,383.06   | 7,792.6   |          |
|    | 計                |                                      |                |       |    |            | 67,825.97 |          |
|    |                  |                                      |                |       |    |            |           |          |
|    |                  |                                      |                |       |    |            |           |          |
|    |                  |                                      |                |       |    |            |           |          |
|    |                  |                                      |                |       |    |            |           |          |
|    |                  |                                      |                |       |    |            |           |          |
|    |                  |                                      |                |       |    |            |           |          |
|    |                  |                                      |                |       |    |            |           |          |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける



| 代価 |            |           |    |       |      |        |         |          |
|----|------------|-----------|----|-------|------|--------|---------|----------|
| NO | 名称         | 摘要        | 単位 | 数量    | 乗率   | 単価     | 金額      | 備考       |
|    | 補強金物撤去     |           | か所 | 1     |      |        | 4,860   | 代価表 0043 |
| 01 | 普通作業員      |           | 人  | 0.2   | 1    | 18,700 | 3,740   | ○        |
|    | その他        |           | 式  | 1     | 0.3  | 3,740  | 1,122   |          |
|    | 計          |           |    |       |      |        | 4,862   |          |
|    | 忍返し撤去      | 集積共       | m  | 1     |      |        | 670     | 代価表 0044 |
| 01 | 普通作業員      |           | 人  | 0.029 | 1    | 18,700 | 542.3   | ○        |
|    | その他        |           | 式  | 1     | 0.25 | 542.3  | 135.57  |          |
|    | 計          |           |    |       |      |        | 677.87  |          |
|    | 笠木モルタル塗り   | 金ごて 糸幅150 | m  | 1     |      |        | 2,130   | 代価表 0045 |
| 01 | 手摺笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅200 | m  | 1     | 0.75 | 2,850  | 2,137.5 |          |
|    | 計          |           |    |       |      |        | 2,137.5 |          |

代価表

| 代価 |                  |                                 |                |       |     |            |           |          |
|----|------------------|---------------------------------|----------------|-------|-----|------------|-----------|----------|
| NO | 名称               | 摘要                              | 単位             | 数量    | 乗率  | 単価         | 金額        | 備考       |
|    | 笠木モルタル塗り         | 金ごて 糸幅100                       | m              | 1     |     |            | 1,420     | 代価表 0046 |
| 01 | 手摺笠木モルタル塗り       | 金ごて 糸幅200                       | m              | 1     | 0.5 | 2,850      | 1,425     |          |
|    | 計                |                                 |                |       |     |            | 1,425     |          |
|    | 目隠しフェンス<br>主柱部基礎 |                                 | 式              | 1     |     |            | 11,300    | 代価表 0047 |
| 01 | 普通コンクリート         | JIS A5308 呼び強度21 S18<br>粗骨材20   | m <sup>3</sup> | 0.08  | 1   | 16,200     | 1,296     |          |
| 02 | 型枠               | 小型構造物用型枠<br>擁壁、囲障の基礎等 -         | m <sup>2</sup> | 0.54  | 1   | 4,915.2    | 2,654.2   |          |
| 03 | 鉄筋               | D10                             | kg             | 3.29  | 1   | 77         | 253.33    |          |
| 04 | コンクリート打設手間       | 小型構造物 人力打設<br>擁壁、囲障の基礎等 S15~S18 | m <sup>3</sup> | 0.08  | 1   | 7,238.47   | 579.07    |          |
| 05 | 鉄筋加工組立           | 小型構造物 -                         | t              | 0.003 | 1   | 101,025.25 | 303.07    |          |
| 06 | 差筋アンカー           | D10                             | か所             | 17    | 1   | 230        | 3,910     |          |
| 07 | 床モルタル塗り          | 金ごて モルタル仕上げ 厚30                 | m <sup>2</sup> | 0.18  | 1   | 2,383.06   | 428.95    |          |
| 08 | 壁モルタル塗り          | 金ごて 内壁 厚20                      | m <sup>2</sup> | 0.54  | 1   | 3,499.8    | 1,889.89  |          |
|    | 計                |                                 |                |       |     |            | 11,314.51 |          |

| 共通 |                              |                                 |                |        |     |          |          |     |          |
|----|------------------------------|---------------------------------|----------------|--------|-----|----------|----------|-----|----------|
| N0 | 名称                           | 摘要                              | 単位             | 数量     | 乗率  | 単価       | 金額       | ※※※ | 備考       |
|    | フェンスバリアード                    | H=1.8m 目隠シート張り<br>4.5ヶ月         | m              | 1      |     |          | 3,510    |     | 代価表 0048 |
| 01 | 仮囲(7)<br>フェンスバリアード<br>標準図8-7 | (A) 定額損料                        | カ所             | 0.5555 | 1   | 2,203.41 | 1,223.99 |     |          |
| 02 | 仮囲(7)<br>フェンスバリアード<br>標準図8-7 | (A) 月額損料                        | カ所             | 0.5555 | 4.5 | 630.25   | 1,575.46 |     |          |
| 03 | 養生シート張り                      | 防災Ⅱ類<br>掛払い手間 -                 | m <sup>2</sup> | 0.9    | 1   | 668.25   | 601.42   |     |          |
| 04 | 養生シート張り                      | 防災Ⅱ類<br>供用1日賃料 修理費含む -          | m <sup>2</sup> | 0.9    | 135 | 0.87     | 105.7    |     |          |
| 05 | 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)          |                                 | m <sup>2</sup> | 0.9    | 1   | 6.48     | 5.83     |     |          |
|    | 計                            |                                 |                |        |     |          | 3,512.4  |     |          |
|    |                              |                                 |                |        |     |          |          |     |          |
|    | フェンスバリアード                    | H=1.8m 目隠シート張り<br>4.5ヶ月<br>資材置場 | m              | 1      |     |          | 3,510    |     | 代価表 0049 |
| 01 | 仮囲(7)<br>フェンスバリアード<br>標準図8-7 | (A) 定額損料                        | カ所             | 0.5555 | 1   | 2,203.41 | 1,223.99 |     |          |
| 02 | 仮囲(7)<br>フェンスバリアード<br>標準図8-7 | (A) 月額損料                        | カ所             | 0.5555 | 4.5 | 630.25   | 1,575.46 |     |          |
| 03 | 養生シート張り                      | 防災Ⅱ類<br>掛払い手間 -                 | m <sup>2</sup> | 0.9    | 1   | 668.25   | 601.42   |     |          |
| 04 | 養生シート張り                      | 防災Ⅱ類<br>供用1日賃料 修理費含む -          | m <sup>2</sup> | 0.9    | 135 | 0.87     | 105.7    |     |          |
| 05 | 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)          |                                 | m <sup>2</sup> | 0.9    | 1   | 6.48     | 5.83     |     |          |
|    | 計                            |                                 |                |        |     |          | 3,512.4  |     |          |

代価表

| 共通 |                                  |                                     |    |    |     |          |          |     |          |
|----|----------------------------------|-------------------------------------|----|----|-----|----------|----------|-----|----------|
| N0 | 名称                               | 摘要                                  | 単位 | 数量 | 乗率  | 単価       | 金額       | ※※※ | 備考       |
|    | 仮囲い(8)                           | シート張 標準図8-8<br>4.5ヶ月                | m  | 1  |     |          | 8,900    |     | 代価表 0050 |
| 01 | 仮囲(8)<br>シート張<br>標準図8-8          | (B) 防音シート張 定額損料                     | m  | 1  | 1   | 4,308.3  | 4,308.3  |     |          |
| 02 | 仮囲(8)<br>シート張<br>標準図8-8          | (B) 防音シート張 月額損料                     | m  | 1  | 4.5 | 1,021.76 | 4,597.92 |     |          |
|    | 計                                |                                     |    |    |     |          | 8,906.22 |     |          |
|    |                                  |                                     |    |    |     |          |          |     |          |
|    | 仮囲い                              | H=3.0m カラー鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>4.5ヶ月 | m  | 1  |     |          | 7,660    |     | 代価表 0051 |
| 01 | 仮囲(A) カラー鋼板<br>H=3000)<br>標準図8-A | 定額損料 -                              | m  | 1  | 1   | 6,412.8  | 6,412.8  |     |          |
| 02 | 仮囲(A) カラー鋼板<br>H=3000)<br>標準図8-A | 月額損料 -                              | m  | 1  | 4.5 | 277.83   | 1,250.23 |     |          |
|    | 計                                |                                     |    |    |     |          | 7,663.03 |     |          |
|    |                                  |                                     |    |    |     |          |          |     |          |
|    | チューブライト                          |                                     | 本  | 1  |     |          | 5,860    |     | 代価表 0052 |
| 01 | チューブ保安灯                          | 賃賃料                                 | 本  | 1  | 135 | 39       | 5,265    |     |          |
| 02 | チューブ保安灯                          | 基本料                                 | 本  | 1  | 1   | 600      | 600      |     |          |
|    | 計                                |                                     |    |    |     |          | 5,865    |     |          |
|    |                                  |                                     |    |    |     |          |          |     |          |

| 共通 |             |         |     |     |      |        |       |          |
|----|-------------|---------|-----|-----|------|--------|-------|----------|
| NO | 名 称         | 摘 要     | 単 位 | 数 量 | 乗 率  | 単 価    | 金 額   | 備 考      |
|    | チューブ灯コントローラ |         | 個   | 1   |      |        | 6,850 | 代価表 0053 |
| 01 | チューブコントローラ  | 賃貸料     | 個   | 1   | 135  | 46     | 6,210 |          |
| 02 | チューブコントローラ  | 基本料     | 個   | 1   | 1    | 640    | 640   |          |
|    | 計           |         |     |     |      |        | 6,850 |          |
|    |             |         |     |     |      |        |       |          |
|    | コーナークッション張り | L=2,000 | カ所  | 1   |      |        | 6,290 | 代価表 0054 |
| 01 | 反射コーナークッション | L=2,000 | カ所  | 1   | 1    | 1,620  | 1,620 |          |
| 02 | 普通作業員       |         | 人   | 0.2 | 1    | 18,700 | 3,740 | ○        |
|    | その他         |         | 式   | 1   | 0.25 | 3,740  | 935   |          |
|    | 計           |         |     |     |      |        | 6,295 |          |
|    |             |         |     |     |      |        |       |          |
|    |             |         |     |     |      |        |       |          |
|    |             |         |     |     |      |        |       |          |
|    |             |         |     |     |      |        |       |          |
|    |             |         |     |     |      |        |       |          |







| 屋外                          |                    | 電気設備工事 |     |        |         |            |
|-----------------------------|--------------------|--------|-----|--------|---------|------------|
| 名称                          | 摘要                 | 数量     | 単位  | 単価     | 金額      | 備考         |
| DV電線<br>(材料費)               | 2mm -2R            | 45     | m   | 60     | 2,700   |            |
| DV電線<br>(材料費)               | 2.6mm -2R          | 40     | m   | 110    | 4,400   |            |
| DV電線<br>(施工費)               | 2mm -2R 1径間        | 6      | 1径間 | 5,710  | 34,260  |            |
| DV電線<br>(施工費)               | 2.6mm -2R 1径間      | 4      | 1径間 | 6,990  | 27,960  |            |
| 鋼管柱                         | SH-6               | 1      | 本   | 20,800 | 20,800  |            |
| 鋼管柱基礎<br>(残土処分以外の<br>土工事含む) | ボ-ル高 4.5m~5.5m     | 1      | 基   | 57,800 | 57,800  |            |
| 架空線引留金具<br>(SUS)            | L-75×75×6t L=150   | 5      | 個   | 1,500  | 7,500   | 代価表 0001   |
| 架空線引留金具<br>(SUS)            | L-75×75×6t L=300   | 2      | 個   | 3,000  | 6,000   | 代価表 0002   |
| LED防犯灯                      | LBF2RP-10 壁面・鉄骨柱取付 | 2      | 個   | 18,900 | 37,800  | 代価表 0003   |
| LED防犯灯                      | LBF2RP-10 鋼管ポール取付  | 1      | 個   | 18,700 | 18,700  | 代価表 0004   |
| 土工事                         |                    | 1      | 式   |        | 3,610   | 別紙 00-0001 |
| 撤去工事                        |                    | 1      | 式   |        | 213,000 | 別紙 00-0002 |
| 計                           |                    |        |     |        | 434,530 |            |
|                             |                    |        |     |        |         |            |
|                             |                    |        |     |        |         |            |

| 屋外 電気設備工事 |             |      |                |       |       |            |
|-----------|-------------|------|----------------|-------|-------|------------|
| 名 称       | 摘 要         | 数 量  | 単 位            | 単 価   | 金 額   | 備 考        |
| 土工事       |             | 1    | 式              |       | 3,610 | 別紙 00-0001 |
| 土工事       | 不用土 場内敷きならし | 0.56 | m <sup>3</sup> | 6,450 | 3,612 |            |
| 計         |             |      |                |       | 3,612 |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |
|           |             |      |                |       |       |            |

| 屋外 電気設備工事           |                                  |     |     |       |         |            |
|---------------------|----------------------------------|-----|-----|-------|---------|------------|
| 名 称                 | 摘 要                              | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
| 撤去工事                |                                  | 1   | 式   |       | 213,000 | 別紙 00-0002 |
| 厚鋼電線管<br>撤去         | (G22) 再使用しない                     | 27  | m   | 490   | 13,230  |            |
| 厚鋼電線管<br>撤去         | (G28) 再使用しない                     | 220 | m   | 640   | 140,800 |            |
| 薄鋼電線管<br>撤去         | (C19) 再使用しない                     | 27  | m   | 300   | 8,100   |            |
| 600V絶縁電線<br>撤去      | 1.6mm × 1本 再使用しない                | 106 | m   | 60    | 6,360   |            |
| 引込用電線撤去<br>(1径間)    | DV-2F 2.0mm 再使用しない               | 1   | 径間  | 1,140 | 1,140   |            |
| 引込用電線撤去<br>(1径間)    | DV-2F 2.6mm 再使用しない               | 1   | 径間  | 1,390 | 1,390   |            |
| 600Vポリフェレンケフ<br>#撤去 | 2.0mm2- 2C 管 内<br>再使用しない         | 4   | m   | 70    | 280     |            |
| 600Vポリフェレンケフ<br>#撤去 | 2.0mm2- 2C FEP内(PF・CD)<br>再使用しない | 7   | m   | 70    | 490     |            |
| 600Vポリフェレンケフ<br>#撤去 | 5.5mm2- 2C 管 内<br>再使用しない         | 21  | m   | 120   | 2,520   |            |
| 位置ボックス 撤去           | 再使用しない                           | 3   | 個   | 610   | 1,830   |            |
| プルボックス撤去            | 150× 150× 100 再使用しない             | 2   | 個   | 1,230 | 2,460   |            |
| プルボックス撤去            | 300× 300× 200 再使用しない             | 2   | 個   | 2,460 | 4,920   |            |
| 屋外灯用鋼管柱<br>撤去       | 人力 - 6m以下 再使用なし                  | 4   | 本   | 6,480 | 25,920  |            |
| 照明器具 防犯灯<br>撤去      | FHT42W ×1 露出形<br>(再使用無し)         | 3   | 個   | 1,190 | 3,570   | 代価表 0005   |





代価表

| その他 |               |                  |     |       |      |         |          |          |
|-----|---------------|------------------|-----|-------|------|---------|----------|----------|
| N0  | 名称            | 摘要               | 単位  | 数量    | 乗率   | 単価      | 金額       | 備考       |
|     | 架空線引留金具 (SUS) | L-75×75×6t L=150 | 個   | 1     |      |         | 1,500    | 代価表 0001 |
| 01  | 架空線引留金具 (SUS) | L-75×75×6t L=150 | 個   | 1     | 1    | 591     | 591      |          |
| 02  | 雑材料           |                  | 式   | 1     | 0.02 | 591     | 11.82    |          |
|     |               |                  | K01 |       |      |         |          |          |
| 03  | 電工            |                  | 人   | 0.195 | 0.15 | 24,600  | 719.55   | ○        |
|     | その他           |                  | 式   | 1     | 0.25 | 719.55  | 179.88   |          |
|     | 計             |                  |     |       |      |         | 1,502.25 |          |
|     |               |                  |     |       |      |         |          |          |
|     | 架空線引留金具 (SUS) | L-75×75×6t L=300 | 個   | 1     |      |         | 3,000    | 代価表 0002 |
| 01  | 架空線引留金具 (SUS) | L-75×75×6t L=300 | 個   | 1     | 1    | 1,180   | 1,180    |          |
| 02  | 雑材料           |                  | 式   | 1     | 0.02 | 1,180   | 23.6     |          |
|     |               |                  | K01 |       |      |         |          |          |
| 03  | 電工            |                  | 人   | 0.195 | 0.3  | 24,600  | 1,439.1  | ○        |
|     | その他           |                  | 式   | 1     | 0.25 | 1,439.1 | 359.77   |          |
|     | 計             |                  |     |       |      |         | 3,002.47 |          |
|     |               |                  |     |       |      |         |          |          |
|     |               |                  |     |       |      |         |          |          |

代価表

| その他 |            |                           |         |      |      |        |        |          |
|-----|------------|---------------------------|---------|------|------|--------|--------|----------|
| N0  | 名称         | 摘要                        | 単位      | 数量   | 乗率   | 単価     | 金額     | 備考       |
|     | LED防犯灯     | LBF2RP-10 壁面・鉄骨柱取付        | 個       | 1    |      |        | 18,900 | 代価表 0003 |
| 01  | LED防犯灯     | LBF2RP-10 (LBF2RP-1000LM) | 個       | 1    | 1    | 12,500 | 12,500 |          |
| 02  | LED防犯灯取付金具 | 角度可変 壁面・鉄骨柱用              | 組       | 1    | 1    | 1,710  | 1,710  |          |
| 03  | 雑材料        |                           | 式       | 1    | 0.05 | 14,210 | 710.5  |          |
|     |            |                           | K01+K02 |      |      |        |        |          |
| 04  | 電工         |                           | 人       | 0.13 | 1    | 24,600 | 3,198  | ○        |
|     | その他        |                           | 式       | 1    | 0.25 | 3,198  | 799.5  |          |
|     | 計          |                           |         |      |      |        | 18,918 |          |
|     |            |                           |         |      |      |        |        |          |
|     | LED防犯灯     | LBF2RP-10 鋼管ポール取付         | 個       | 1    |      |        | 18,700 | 代価表 0004 |
| 01  | LED防犯灯     | LBF2RP-10 (LBF2RP-1000LM) | 個       | 1    | 1    | 12,500 | 12,500 |          |
| 02  | LED防犯灯取付金具 | 角度可変 鋼管ポール用               | 組       | 1    | 1    | 1,530  | 1,530  |          |
| 03  | 雑材料        |                           | 式       | 1    | 0.05 | 14,030 | 701.5  |          |
|     |            |                           | K01+K02 |      |      |        |        |          |
| 04  | 電工         |                           | 人       | 0.13 | 1    | 24,600 | 3,198  | ○        |
|     | その他        |                           | 式       | 1    | 0.25 | 3,198  | 799.5  |          |
|     | 計          |                           |         |      |      |        | 18,729 |          |
|     |            |                           |         |      |      |        |        |          |

代価表

| その他 |                |                          |     |       |      |        |          |          |
|-----|----------------|--------------------------|-----|-------|------|--------|----------|----------|
| NO  | 名 称            | 摘 要                      | 単 位 | 数 量   | 乗 率  | 単 価    | 金 額      | 備 考      |
|     | 照明器具 防犯灯<br>撤去 | FHT42W ×1 露出形<br>(再使用無し) | 個   | 1     |      |        | 1,190    | 代価表 0005 |
| 01  | 電工             |                          | 人   | 0.039 | 1    | 24,600 | 959.4    | ○        |
|     | その他            |                          | 式   | 1     | 0.25 | 959.4  | 239.85   |          |
|     | 計              |                          |     |       |      |        | 1,199.25 |          |
|     |                |                          |     |       |      |        |          |          |
|     |                |                          |     |       |      |        |          |          |
|     |                |                          |     |       |      |        |          |          |
|     |                |                          |     |       |      |        |          |          |
|     |                |                          |     |       |      |        |          |          |
|     |                |                          |     |       |      |        |          |          |
|     |                |                          |     |       |      |        |          |          |
|     |                |                          |     |       |      |        |          |          |
|     |                |                          |     |       |      |        |          |          |
|     |                |                          |     |       |      |        |          |          |
|     |                |                          |     |       |      |        |          |          |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける







ブロック塀改修工事 細目別内訳

| ブロック塀改修工事 |    | 直接仮設工事 |    |    |           |            |  |
|-----------|----|--------|----|----|-----------|------------|--|
| 名称        | 摘要 | 数量     | 単位 | 単価 | 金額        | 備考         |  |
| 墨出し       | 簡易 | 1      | 式  |    | 351,450   | 別紙 00-0001 |  |
| 養生        | 簡易 | 1      | 式  |    | 210,870   | 別紙 00-0002 |  |
| 整理清掃後片付け  | 簡易 | 1      | 式  |    | 747,630   | 別紙 00-0003 |  |
| 計         |    |        |    |    | 1,309,950 |            |  |
|           |    |        |    |    |           |            |  |
|           |    |        |    |    |           |            |  |
|           |    |        |    |    |           |            |  |
|           |    |        |    |    |           |            |  |
|           |    |        |    |    |           |            |  |
|           |    |        |    |    |           |            |  |
|           |    |        |    |    |           |            |  |
|           |    |        |    |    |           |            |  |
|           |    |        |    |    |           |            |  |
|           |    |        |    |    |           |            |  |
|           |    |        |    |    |           |            |  |
|           |    |        |    |    |           |            |  |

ブロック塀改修工事 細目別内訳

| ブロック塀改修工事          |  | ブロック塀改修工事 |    |           |           | 撤去       |  |
|--------------------|--|-----------|----|-----------|-----------|----------|--|
| 名称                 | 摘要   | 数量        | 単位 | 単価        | 金額        | 備考       |  |
| ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 1~2 L=129.53m H=1.6m<br>t100 カッター切り共 集積共               | 1         | か所 | 1,066,000 | 1,066,000 | 代価表 0001 |  |
| ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 3~4 L=39.69m H=1.8m<br>t150 カッター切り共 集積共                | 1         | か所 | 272,300   | 272,300   | 代価表 0002 |  |
| ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 5~6 L=209.78m H=1.6m<br>t150 カッター切り共 集積共<br>鋼製扉(支柱含む)共 | 1         | か所 | 1,507,000 | 1,507,000 | 代価表 0003 |  |
| ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 6~7 L=4.44m H=1.6m<br>t150 カッター切り共 集積共                 | 1         | か所 | 52,500    | 52,500    | 代価表 0004 |  |
| ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 7~8 L=10.50m H=1.6m<br>t150 カッター切り共 集積共                | 1         | か所 | 118,200   | 118,200   | 代価表 0005 |  |
| ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 8~9 L=21.90m H=1.8m<br>t150 カッター切り共 集積共                | 1         | か所 | 272,600   | 272,600   | 代価表 0006 |  |
| ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 9~10 L=28.06m H=1.8m<br>忍返し付<br>t150 カッター切り共 集積共       | 1         | か所 | 372,300   | 372,300   | 代価表 0007 |  |
| ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 10~11 L=47.52m H=1.6m<br>忍返し付<br>t150 カッター切り共 集積共      | 1         | か所 | 378,500   | 378,500   | 代価表 0008 |  |
| ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 11~12 L=53.69m H=1.8m<br>忍返し付<br>t150 カッター切り共 集積共      | 1         | か所 | 773,600   | 773,600   | 代価表 0009 |  |
| ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 12~13 L=51.60m H=1.8m<br>忍返し付<br>t150 カッター切り共 集積共      | 1         | か所 | 682,400   | 682,400   | 代価表 0010 |  |
| ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 13~14 L=41.85m H=1.6m<br>t100 カッター切り共 集積共              | 1         | か所 | 343,900   | 343,900   | 代価表 0011 |  |
| 伐採抜根               | 枝払い共 抜根共   | 1         | 式  |           | 198,300   | 代価表 0012 |  |
| 除草                 | 500㎡   | 1         | 式  |           | 65,000    | 代価表 0013 |  |
| 計                  |  |           |    |           | 6,102,600 |          |  |
|                    |  |           |    |           |           |          |  |
|                    |  |           |    |           |           |          |  |

ブロック塀改修工事 細目別内訳

| ブロック塀改修工事 |   | ブロック塀改修工事 |                |           | 改修         |          |
|-----------|---|-----------|----------------|-----------|------------|----------|
| 名称        | 摘要  | 数量        | 単位             | 単価        | 金額         | 備考       |
| メッシュフェンス  | 1~2 L=129.53m H=1.8m<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共            | 1         | か所             | 2,568,000 | 2,568,000  | 代価表 0015 |
| メッシュフェンス  | 3~4 L=39.69m H=1.8m<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共             | 1         | か所             | 791,000   | 791,000    | 代価表 0016 |
| メッシュフェンス  | 5~6 L=210.78m H=1.8m<br>根入れH530<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共 | 1         | か所             | 4,483,000 | 4,483,000  | 代価表 0017 |
| メッシュフェンス  | 6~7 L=4.44m H=1.8m<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共              | 1         | か所             | 87,300    | 87,300     | 代価表 0018 |
| 目隠しフェンス   | 7~9 L=32.40m H=1.8m<br>基礎共 天端モルタル塗共               | 1         | か所             | 1,556,000 | 1,556,000  | 代価表 0019 |
| 目隠しフェンス   | 9~13 L=180.87m H=1.8m<br>忍返し付<br>基礎共 天端モルタル塗共     | 1         | か所             | 8,947,000 | 8,947,000  | 代価表 0020 |
| メッシュフェンス  | 13~14 L=41.85m H=1.8m<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共           | 1         | か所             | 841,700   | 841,700    | 代価表 0021 |
| ネットフェンス張替 | 菱形 L=83.4m H=4.0m<br>撤去共 集積共 積込共                  | 1         | 式              |           | 1,489,000  | 代価表 0022 |
| 既設防球ネット巻上 | 復旧手間共<br>対象 181m                                  | 1         | 式              |           | 310,900    |          |
| グラウト整地    |   | 958       | m <sup>2</sup> | 48        | 45,984     | 代価表 0036 |
| 計         |   |           |                |           | 21,119,884 |          |

ブロック塀改修工事 細目別内訳

| ブロック塀改修工事 |          | 発生材処分 |    |         |           |            |
|-----------|----------|-------|----|---------|-----------|------------|
| 名称        | 摘要       | 数量    | 単位 | 単価      | 金額        | 備考         |
| 発生材運搬費    | 積込み共     | 1     | 式  |         | 1,675,098 | 別紙 00-0004 |
| 発生材処分費    |          | 1     | 式  |         | 733,410   | 別紙 00-0005 |
| スクラップ 控除  | 鉄屑 ヘビーH3 | 0.3   | t  | ▲18,500 | ▲5,550    |            |
| 計         |          |       |    |         | 2,402,958 |            |



ブロック塀改修工事 別紙明細

| ブロック塀改修工事 |      | 直接仮設工事 |                |       |         |            |
|-----------|------|--------|----------------|-------|---------|------------|
| 名称        | 摘要   | 数量     | 単位             | 単価    | 金額      | 備考         |
| 墨出し       | 簡易   | 1      | 式              |       | 351,450 | 別紙 00-0001 |
| 墨出し       | 簡易 - | 639    | m <sup>2</sup> | 550   | 351,450 |            |
| 計         |      |        |                |       | 351,450 |            |
| 養生        | 簡易   | 1      | 式              |       | 210,870 | 別紙 00-0002 |
| 養生        | 簡易 - | 639    | m <sup>2</sup> | 330   | 210,870 |            |
| 計         |      |        |                |       | 210,870 |            |
| 整理清掃後片付け  | 簡易   | 1      | 式              |       | 747,630 | 別紙 00-0003 |
| 整理清掃後片付け  | 簡易 - | 639    | m <sup>2</sup> | 1,170 | 747,630 |            |
| 計         |      |        |                |       | 747,630 |            |
|           |      |        |                |       |         |            |
|           |      |        |                |       |         |            |
|           |      |        |                |       |         |            |
|           |      |        |                |       |         |            |
|           |      |        |                |       |         |            |

ブロック塀改修工事 別紙明細

| ブロック塀改修工事  |   | 発生材処分 |                |       |           |            |
|------------|---|-------|----------------|-------|-----------|------------|
| 名称         | 摘要  | 数量    | 単位             | 単価    | 金額        | 備考         |
| 発生材運搬費     | 積込み共  | 1     | 式              |       | 1,675,098 | 別紙 00-0004 |
| 発生材積込み     | コンクリート類 人力  | 162   | m <sup>3</sup> | 6,130 | 993,060   |            |
| 発生材積込み     | ボート・木材類 人力  | 47.7  | m <sup>3</sup> | 4,670 | 222,759   |            |
| 撤去材運搬      | ダンプトラック 4t積級<br>バックホ0.28m3 無筋コンクリート類<br>DID区間有り 5.5km以下 | 162   | m <sup>3</sup> | 2,520 | 408,240   |            |
| 撤去材運搬      | ダンプトラック 4t積級<br>バックホ0.28m3 木材類<br>DID区間有り 12.0km以下      | 47.7  | m <sup>3</sup> | 1,070 | 51,039    |            |
| 計          |   |       |                |       | 1,675,098 |            |
| 発生材処分費     |   | 1     | 式              |       | 733,410   | 別紙 00-0005 |
| とりこわし発生材処分 | コンクリート類   | 162   | m <sup>3</sup> | 3,055 | 494,910   |            |
| とりこわし発生材処分 | 樹木類   | 47.7  | m <sup>3</sup> | 5,000 | 238,500   |            |
| 計          |   |       |                |       | 733,410   |            |
|            |   |       |                |       |           |            |
|            |   |       |                |       |           |            |
|            |   |       |                |       |           |            |
|            |   |       |                |       |           |            |



共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

| 名 称          | 摘 要   | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額       | 備 考        |
|--------------|---|-------|-----|-------|-----------|------------|
| 仮囲いA         | H=3.0m カラー鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>チューブライト, コントローラー, コーナークッション材含む<br>4.5ヶ月 | 1     | 式   |       | 1,455,864 | 別紙 00-0006 |
| 仮囲い          | H=3.0m カラー鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>4.5ヶ月                                   | 171.4 | m   | 7,660 | 1,312,924 | 代価表 0032   |
| チューブライト      | 4.5ヶ月   | 18    | 本   | 5,860 | 105,480   | 代価表 0033   |
| チューブ灯コントローラー | 4.5ヶ月   | 2     | 個   | 6,850 | 13,700    | 代価表 0034   |
| コーナークッション材張り | L=2,000   | 4     | か所  | 5,940 | 23,760    | 代価表 0035   |
| 計            |   |       |     |       | 1,455,864 |            |
| 仮囲いB         | H=3.0m カラー鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>チューブライト, コントローラー, コーナークッション材含む<br>4.5ヶ月 | 1     | 式   |       | 346,272   | 別紙 00-0007 |
| 仮囲い          | H=3.0m カラー鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>4.5ヶ月                                   | 39.7  | m   | 7,660 | 304,102   | 代価表 0032   |
| チューブライト      | 4.5ヶ月   | 4     | 本   | 5,860 | 23,440    | 代価表 0033   |
| チューブ灯コントローラー | 4.5ヶ月   | 1     | 個   | 6,850 | 6,850     | 代価表 0034   |
| コーナークッション材張り | L=2,000   | 2     | か所  | 5,940 | 11,880    | 代価表 0035   |
| 計            |   |       |     |       | 346,272   |            |

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

| 名 称          | 摘 要   | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額       | 備 考        |
|--------------|---|-------|-----|-------|-----------|------------|
| 仮囲いC         | H=3.0m カラー鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>チューブライト, コントローラー, コーナークッション材含む<br>4.5ヶ月 | 1     | 式   |       | 1,790,222 | 別紙 00-0008 |
| 仮囲い          | H=3.0m カラー鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>4.5ヶ月                                   | 215.2 | m   | 7,660 | 1,648,432 | 代価表 0032   |
| チューブライト      | 4.5ヶ月   | 21    | 本   | 5,860 | 123,060   | 代価表 0033   |
| チューブ灯コントローラー | 4.5ヶ月   | 1     | 個   | 6,850 | 6,850     | 代価表 0034   |
| コーナークッション材張り | L=2,000   | 2     | か所  | 5,940 | 11,880    | 代価表 0035   |
| 計            |   |       |     |       | 1,790,222 |            |
| 仮囲いD         | H=3.6m 単管防音シート張り<br>4.5ヶ月   | 1     | 式   |       | 1,895,700 | 別紙 00-0009 |
| 仮囲い(8)       |   | 213   | m   | 8,900 | 1,895,700 | 代価表 0031   |
| 計            |   |       |     |       | 1,895,700 |            |

代価表

| 撤去(東住吉総合) |                    |  |    |        |    |           |              |          |
|-----------|--------------------|--|----|--------|----|-----------|--------------|----------|
| NO        | 名称                 | 摘要                                       | 単位 | 数量     | 乗率 | 単価        | 金額           | 備考       |
|           | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 1~2 L=129.53m H=1.6m<br>t100 カッター切り共 集積共 | か所 | 1      |    |           | 1,066,000    | 代価表 0001 |
| 01        | カッター入れ             | モタル面 厚さ20~30mm                           | m  | 145.93 | 2  | 866.89    | 253,010.51   |          |
| 02        | CB撤去               | 人力 集積共                                   | m3 | 23.02  | 1  | 35,355.8  | 813,890.51   |          |
|           | 計                  |  |    |        |    |           | 1,066,901.02 |          |
|           |                    |  |    |        |    |           |              |          |
|           | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 3~4 L=39.69m H=1.8m<br>t150 カッター切り共 集積共  | か所 | 1      |    |           | 272,300      | 代価表 0002 |
| 01        | カッター入れ             | モタル面 厚さ20~30mm                           | m  | 44.89  | 2  | 866.89    | 77,829.38    |          |
| 02        | CB撤去               | コンクリートブロック 集積共                           | m3 | 11.8   | 1  | 16,483.84 | 194,509.31   |          |
|           | 計                  |  |    |        |    |           | 272,338.69   |          |
|           |                    |  |    |        |    |           |              |          |
|           |                    |  |    |        |    |           |              |          |
|           |                    |  |    |        |    |           |              |          |
|           |                    |  |    |        |    |           |              |          |
|           |                    |  |    |        |    |           |              |          |
|           |                    |  |    |        |    |           |              |          |
|           |                    |  |    |        |    |           |              |          |

代価表

| 撤去(東住吉総合) |                    |  |                |        |    |           |              |          |
|-----------|--------------------|--|----------------|--------|----|-----------|--------------|----------|
| NO        | 名称                 | 摘要   | 単位             | 数量     | 乗率 | 単価        | 金額           | 備考       |
|           | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 5~6 L=209.78m H=1.6m<br>t150 カッター切り共<br>鋼製厚(支柱含む)共 集積共 | か所             | 1      |    |           | 1,507,000    | 代価表 0003 |
| 01        | カッター入れ             | モタル面 厚さ20~30mm   | m              | 237.18 | 2  | 866.89    | 411,217.94   |          |
| 02        | CB撤去               | コンクリートブロック 集積共   | m3             | 45.69  | 1  | 16,483.84 | 753,146.64   |          |
| 03        | CB撤去               | 人力 集積共   | m3             | 9.58   | 1  | 35,355.8  | 338,708.56   |          |
| 04        | 鋼製戸撤去              | 片開き戸 枠共 集積共  | m <sup>2</sup> | 1.5    | 1  | 3,228.25  | 4,842.37     |          |
|           | 計                  |  |                |        |    |           | 1,507,915.51 |          |
|           |                    |  |                |        |    |           |              |          |
|           | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 6~7 L=4.44m H=1.6m<br>t150 カッター切り共 集積共                 | か所             | 1      |    |           | 52,500       | 代価表 0004 |
| 01        | カッター入れ             | モタル面 厚さ20~30mm   | m              | 5.24   | 2  | 866.89    | 9,085        |          |
| 02        | CB撤去               | 人力 集積共   | m3             | 1.23   | 1  | 35,355.8  | 43,487.63    |          |
|           | 計                  |  |                |        |    |           | 52,572.63    |          |
|           |                    |  |                |        |    |           |              |          |
|           |                    |  |                |        |    |           |              |          |
|           |                    |  |                |        |    |           |              |          |
|           |                    |  |                |        |    |           |              |          |
|           |                    |  |                |        |    |           |              |          |
|           |                    |  |                |        |    |           |              |          |

| 撤去(東住吉総合) |                    |  |    |       |    |          |            |          |
|-----------|--------------------|--|----|-------|----|----------|------------|----------|
| NO        | 名称                 | 摘要   | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価       | 金額         | 備考       |
|           | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 7~8 L=10.50m H=1.6m<br>t150 カッター切り共 集積共          | か所 | 1     |    |          | 118,200    | 代価表 0005 |
| 01        | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                  | m  | 11.7  | 2  | 866.89   | 20,285.22  |          |
| 02        | CB撤去               | 人力 集積共   | m3 | 2.77  | 1  | 35,355.8 | 97,935.56  |          |
|           | 計                  |  |    |       |    |          | 118,220.78 |          |
|           |                    |  |    |       |    |          |            |          |
|           | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 8~9 L=21.90m H=1.8m<br>t150 カッター切り共 集積共          | か所 | 1     |    |          | 272,600    | 代価表 0006 |
| 01        | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                  | m  | 24.7  | 2  | 866.89   | 42,824.36  |          |
| 02        | CB撤去               | 人力 集積共   | m3 | 6.5   | 1  | 35,355.8 | 229,812.7  |          |
|           | 計                  |  |    |       |    |          | 272,637.06 |          |
|           |                    |  |    |       |    |          |            |          |
|           | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 9~10 L=28.06m H=1.8m<br>忍返し付<br>t150 カッター切り共 集積共 | か所 | 1     |    |          | 372,300    | 代価表 0007 |
| 01        | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                  | m  | 31.66 | 2  | 866.89   | 54,891.47  |          |
| 02        | CB撤去               | 人力 集積共   | m3 | 8.44  | 1  | 35,355.8 | 298,402.95 |          |
| 03        | 忍返し撤去              | H=650 集積共  | m  | 28.06 | 1  | 677.87   | 19,021.03  | 代価表 0027 |
|           | 計                  |  |    |       |    |          | 372,315.45 |          |

代価表

| 撤去(東住吉総合) |                               |   |    |       |    |           |            |          |
|-----------|-------------------------------|---|----|-------|----|-----------|------------|----------|
| NO        | 名称                            | 摘要  | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価        | 金額         | 備考       |
|           | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共)            | 10~11 L=47.52m H=1.6m<br>忍返し付<br>t150 カッター切り共 集積共 | か所 | 1     |    |           | 378,500    | 代価表 0008 |
| 01        | カッター入れ                        | モルタル面 厚さ20~30mm                                   | m  | 53.52 | 2  | 866.89    | 92,791.9   |          |
| 02        | CB撤去                          | コンクリートブレイカ 集積共                                    | m3 | 10.64 | 1  | 16,483.84 | 175,388.05 |          |
| 03        | CB撤去                          | 人力 集積共  | m3 | 2.21  | 1  | 35,355.8  | 78,136.31  |          |
| 04        | 忍返し撤去                         | H=650 集積共   | m  | 47.52 | 1  | 677.87    | 32,212.38  | 代価表 0027 |
|           | 計                             |   |    |       |    |           | 378,528.64 |          |
|           |                               |   |    |       |    |           |            |          |
|           | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共)<br>(補強金物共) | 11~12 L=53.69m H=1.8m<br>忍返し付<br>t150 カッター切り共 集積共 | か所 | 1     |    |           | 773,600    | 代価表 0009 |
| 01        | カッター入れ                        | モルタル面 厚さ20~30mm                                   | m  | 60.49 | 2  | 866.89    | 104,876.35 |          |
| 02        | CB撤去                          | 人力 集積共  | m3 | 16.13 | 1  | 35,355.8  | 570,289.05 |          |
| 03        | 忍返し撤去                         | H=650 集積共   | m  | 53.69 | 1  | 677.87    | 36,394.84  | 代価表 0027 |
| 04        | 補強金物撤去                        |   | か所 | 34    | 1  | 1,825.46  | 62,065.64  | 代価表 0014 |
|           | 計                             |   |    |       |    |           | 773,625.88 |          |
|           |                               |   |    |       |    |           |            |          |

| 撤去(東住吉総合) |                    |   |    |       |    |          |            |          |
|-----------|--------------------|---|----|-------|----|----------|------------|----------|
| NO        | 名称                 | 摘要  | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価       | 金額         | 備考       |
|           | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 12~13 L=51.60m H=1.8m<br>忍返し付<br>t150 カッター切り共 集積共 | か所 | 1     |    |          | 682,400    | 代価表 0010 |
| 01        | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                   | m  | 58    | 2  | 866.89   | 100,559.24 |          |
| 02        | CB撤去               | 人力 集積共  | m3 | 15.47 | 1  | 35,355.8 | 546,954.22 |          |
| 03        | 忍返し撤去              | H=650 集積共   | m  | 51.6  | 1  | 677.87   | 34,978.09  | 代価表 0027 |
|           | 計                  |   |    |       |    |          | 682,491.55 |          |
|           |                    |   |    |       |    |          |            |          |
|           | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 13~14 L=41.85m H=1.6m<br>t100 カッター切り共 集積共         | か所 | 1     |    |          | 343,900    | 代価表 0011 |
| 01        | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                   | m  | 47.05 | 2  | 866.89   | 81,574.34  |          |
| 02        | CB撤去               | 人力 集積共  | m3 | 7.42  | 1  | 35,355.8 | 262,340.03 |          |
|           | 計                  |   |    |       |    |          | 343,914.37 |          |
|           |                    |   |    |       |    |          |            |          |
|           |                    |   |    |       |    |          |            |          |
|           |                    |   |    |       |    |          |            |          |
|           |                    |   |    |       |    |          |            |          |
|           |                    |   |    |       |    |          |            |          |

代価表

| 撤去(東住吉総合) |        |                  |    |       |     |           |            |          |
|-----------|--------|------------------|----|-------|-----|-----------|------------|----------|
| NO        | 名称     | 摘要               | 単位 | 数量    | 乗率  | 単価        | 金額         | 備考       |
|           | 伐採抜根   | 枝払い共 抜根共         | 式  | 1     |     |           | 198,300    | 代価表 0012 |
| 01        | 伐採抜根   | 幹周15cm未満 人力      | 本  | 9     | 1   | 2,778.74  | 25,008.66  |          |
| 02        | 伐採抜根   | 幹周15~25cm未満 人力   | 本  | 12    | 1   | 5,981.5   | 71,778     |          |
| 03        | 伐採抜根   | 幹周25~40cm未満 機械併用 | 本  | 1     | 1   | 10,909.97 | 10,909.97  |          |
| 04        | 樹木枝払い  |                  | 本  | 53    | 1   | 1,710     | 90,630     | 代価表 0028 |
|           | 計      |                  |    |       |     |           | 198,326.63 |          |
|           |        |                  |    |       |     |           |            |          |
|           | 除草     | 500㎡             | 式  | 1     |     |           | 65,000     | 代価表 0013 |
| 01        | 除草     |                  | ㎡  | 1     | 500 | 130       | 65,000     |          |
|           | 計      |                  |    |       |     |           | 65,000     |          |
|           |        |                  |    |       |     |           |            |          |
|           | 補強金物撤去 |                  | か所 | 1     |     |           | 1,820      | 代価表 0014 |
| 01        | 溶接工    |                  | 人  | 0.059 | 1   | 23,800    | 1,404.2    | ○        |
|           | その他    |                  | 式  | 1     | 0.3 | 1,404.2   | 421.26     |          |
|           | 計      |                  |    |       |     |           | 1,825.46   |          |

| 改修(東住吉総合) |          |   |    |       |    |         |             |          |  |
|-----------|----------|---|----|-------|----|---------|-------------|----------|--|
| N0        | 名称       | 摘要  | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価      | 金額          | 備考       |  |
|           | メッシュフェンス | 1~2 L=129.53m H=1.8m<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共            | カ所 | 1     |    |         | 2,568,000   | 代価表 0015 |  |
| 01        | 笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅180   | m  | 145.5 | 1  | 2,565   | 373,207.5   | 代価表 0023 |  |
| 02        | メッシュフェンス | H=1.8m コブ抜き共                                      | m  | 130   | 1  | 16,890  | 2,195,700   |          |  |
|           | 計        |   |    |       |    |         | 2,568,907.5 |          |  |
|           |          |   |    |       |    |         |             |          |  |
|           | メッシュフェンス | 3~4 L=39.69m H=1.8m<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共             | カ所 | 1     |    |         | 791,000     | 代価表 0016 |  |
| 01        | 笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅190   | m  | 44.5  | 1  | 2,707.5 | 120,483.75  | 代価表 0026 |  |
| 02        | メッシュフェンス | H=1.8m コブ抜き共                                      | m  | 39.7  | 1  | 16,890  | 670,533     |          |  |
|           | 計        |   |    |       |    |         | 791,016.75  |          |  |
|           |          |   |    |       |    |         |             |          |  |
|           | メッシュフェンス | 5~6 L=210.78m H=1.8m<br>根入れH530<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共 | カ所 | 1     |    |         | 4,483,000   | 代価表 0017 |  |
| 01        | 笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅190   | m  | 237.2 | 1  | 2,707.5 | 642,219     | 代価表 0026 |  |
| 02        | メッシュフェンス | H=1.8m コブ抜き共<br>根入れ H=500                         | m  | 210   | 1  | 18,290  | 3,840,900   |          |  |
|           | 計        |   |    |       |    |         | 4,483,119   |          |  |
|           |          |   |    |       |    |         |             |          |  |

代価表

| 改修(東住吉総合) |                 |   |    |        |    |         |              |          |  |
|-----------|-----------------|---|----|--------|----|---------|--------------|----------|--|
| N0        | 名称              | 摘要  | 単位 | 数量     | 乗率 | 単価      | 金額           | 備考       |  |
|           | メッシュフェンス        | 6~7 L=4.44m H=1.8m<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共          | カ所 | 1      |    |         | 87,300       | 代価表 0018 |  |
| 01        | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅190                                     | m  | 4.8    | 1  | 2,707.5 | 12,996       | 代価表 0026 |  |
| 02        | メッシュフェンス        | H=1.8m コブ抜き共                                  | m  | 4.4    | 1  | 16,890  | 74,316       |          |  |
|           | 計               |   |    |        |    |         | 87,312       |          |  |
|           |                 |   |    |        |    |         |              |          |  |
|           | 目隠しフェンス         | 7~9 L=32.40m H=1.8m<br>基礎共 天端モルタル塗共           | カ所 | 1      |    |         | 1,556,000    | 代価表 0019 |  |
| 01        | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅190                                     | m  | 36.4   | 1  | 2,707.5 | 98,553       | 代価表 0026 |  |
| 02        | 目隠しフェンス         | H=1.8m 基礎共                                    | m  | 32.4   | 1  | 45,000  | 1,458,000    |          |  |
|           | 計               |   |    |        |    |         | 1,556,553    |          |  |
|           |                 |   |    |        |    |         |              |          |  |
|           | 目隠しフェンス         | 9~13 L=180.87m H=1.8m<br>忍返し付<br>基礎共 天端モルタル塗共 | カ所 | 1      |    |         | 8,947,000    | 代価表 0020 |  |
| 01        | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅190                                     | m  | 150.15 | 1  | 2,707.5 | 406,531.12   | 代価表 0026 |  |
| 02        | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅150                                     | m  | 53.52  | 1  | 2,137.5 | 114,399      | 代価表 0025 |  |
| 03        | 目隠しフェンス<br>忍返し付 | H=1.8m 基礎共                                    | m  | 180.87 | 1  | 46,590  | 8,426,733.3  |          |  |
|           | 計               |   |    |        |    |         | 8,947,663.42 |          |  |
|           |                 |   |    |        |    |         |              |          |  |

| 改修(東住吉総合) |           |   |                |       |      |        |             |          |
|-----------|-----------|---|----------------|-------|------|--------|-------------|----------|
| N0        | 名 称       | 摘 要                                     | 単 位            | 数 量   | 乗 率  | 単 価    | 金 額         | 備 考      |
|           | メッシュフェンス  | 13~14 L=41.85m H=1.8m<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共 | か所             | 1     |      |        | 841,700     | 代価表 0021 |
| 01        | 笠木モルタル塗り  | 金ごて 糸幅200                               | m              | 47.05 | 1    | 2,850  | 134,092.5   | 代価表 0024 |
| 02        | メッシュフェンス  | H=1.8m コブ抜き共                            | m              | 41.9  | 1    | 16,890 | 707,691     |          |
|           | 計         |   |                |       |      |        | 841,783.5   |          |
|           |           |   |                |       |      |        |             |          |
|           | ネットフェンス張替 | 菱形 L=83.4m H=4.0m<br>撤去共 集積共 積込共        | 式              | 1     |      |        | 1,489,000   | 代価表 0022 |
| 01        | ネットフェンス張替 | 菱形                                      | m <sup>2</sup> | 1     | 83.4 | 17,857 | 1,489,273.8 |          |
|           | 計         |   |                |       |      |        | 1,489,273.8 |          |
|           |           |   |                |       |      |        |             |          |
|           |           |   |                |       |      |        |             |          |
|           |           |   |                |       |      |        |             |          |
|           |           |   |                |       |      |        |             |          |
|           |           |   |                |       |      |        |             |          |
|           |           |   |                |       |      |        |             |          |
|           |           |   |                |       |      |        |             |          |
|           |           |   |                |       |      |        |             |          |

代価表

| 代価 |            |           |     |     |      |       |         |          |
|----|------------|-----------|-----|-----|------|-------|---------|----------|
| N0 | 名 称        | 摘 要       | 単 位 | 数 量 | 乗 率  | 単 価   | 金 額     | 備 考      |
|    | 笠木モルタル塗り   | 金ごて 糸幅180 | m   | 1   |      |       | 2,560   | 代価表 0023 |
| 01 | 手摺笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅200 | m   | 1   | 0.9  | 2,850 | 2,565   |          |
|    | 計          |           |     |     |      |       | 2,565   |          |
|    |            |           |     |     |      |       |         |          |
|    | 笠木モルタル塗り   | 金ごて 糸幅200 | m   | 1   |      |       | 2,850   | 代価表 0024 |
| 01 | 手摺笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅200 | m   | 1   | 1    | 2,850 | 2,850   |          |
|    | 計          |           |     |     |      |       | 2,850   |          |
|    |            |           |     |     |      |       |         |          |
|    | 笠木モルタル塗り   | 金ごて 糸幅150 | m   | 1   |      |       | 2,130   | 代価表 0025 |
| 01 | 手摺笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅200 | m   | 1   | 0.75 | 2,850 | 2,137.5 |          |
|    | 計          |           |     |     |      |       | 2,137.5 |          |
|    |            |           |     |     |      |       |         |          |
|    | 笠木モルタル塗り   | 金ごて 糸幅190 | m   | 1   |      |       | 2,700   | 代価表 0026 |
| 01 | 手摺笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅200 | m   | 1   | 0.95 | 2,850 | 2,707.5 |          |
|    | 計          |           |     |     |      |       | 2,707.5 |          |



| 代価 |       |           |    |       |      |        |        |          |
|----|-------|-----------|----|-------|------|--------|--------|----------|
| NO | 名称    | 摘要        | 単位 | 数量    | 乗率   | 単価     | 金額     | 備考       |
|    | 忍返し撤去 | H=650 集積共 | m  | 1     |      |        | 670    | 代価表 0027 |
| 01 | 普通作業員 |           | 人  | 0.029 | 1    | 18,700 | 542.3  | ○        |
|    | その他   |           | 式  | 1     | 0.25 | 542.3  | 135.57 |          |
|    | 計     |           |    |       |      |        | 677.87 |          |
|    |       |           |    |       |      |        |        |          |
|    | 樹木枝払い |           | 本  | 1     |      |        | 1,710  | 代価表 0028 |
| 01 | 樹木枝払い |           | 本  | 1     | 1    | 1,710  | 1,710  |          |
|    | 計     |           |    |       |      |        | 1,710  |          |
|    |       |           |    |       |      |        |        |          |
|    |       |           |    |       |      |        |        |          |
|    |       |           |    |       |      |        |        |          |
|    |       |           |    |       |      |        |        |          |
|    |       |           |    |       |      |        |        |          |
|    |       |           |    |       |      |        |        |          |
|    |       |           |    |       |      |        |        |          |

代価表

| 共通 |                               |                                 |                        |                |        |          |          |          |
|----|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------|----------|----------|
| NO | 名称                            | 摘要                              | 単位                     | 数量             | 乗率     | 単価       | 金額       | 備考       |
|    | フェンスハリケート*                    | H=1.8m 目隠シート張り<br>4.5ヶ月         | m                      | 1              |        |          | 3,510    | 代価表 0029 |
| 01 | 仮囲(7)<br>フェンスハリケート*<br>標準図8-7 | (A) 定額損料                        | カ所                     | 0.5555         | 1      | 2,203.41 | 1,223.99 |          |
|    | 02                            | 仮囲(7)<br>フェンスハリケート*<br>標準図8-7   | (A) 月額損料               | カ所             | 0.5555 | 4.5      | 630.25   | 1,575.46 |
| 03 | 養生シート張り                       | 防災Ⅱ類<br>掛払い手間 -                 | m <sup>2</sup>         | 0.9            | 1      | 668.25   | 601.42   |          |
| 04 | 養生シート張り                       | 防災Ⅱ類<br>供用1日賃料 修理費含む -          | m <sup>2</sup>         | 0.9            | 135    | 0.87     | 105.7    |          |
|    | 05                            | 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)             |                        | m <sup>2</sup> | 0.9    | 1        | 6.48     | 5.83     |
|    | 計                             |                                 |                        |                |        |          | 3,512.4  |          |
|    |                               |                                 |                        |                |        |          |          |          |
|    | フェンスハリケート*                    | H=1.8m 目隠シート張り<br>4.5ヶ月<br>資材置場 | m                      | 1              |        |          | 3,510    | 代価表 0030 |
| 01 | 仮囲(7)<br>フェンスハリケート*<br>標準図8-7 | (A) 定額損料                        | カ所                     | 0.5555         | 1      | 2,203.41 | 1,223.99 |          |
|    | 02                            | 仮囲(7)<br>フェンスハリケート*<br>標準図8-7   | (A) 月額損料               | カ所             | 0.5555 | 4.5      | 630.25   | 1,575.46 |
| 03 | 養生シート張り                       | 防災Ⅱ類<br>掛払い手間 -                 | m <sup>2</sup>         | 0.9            | 1      | 668.25   | 601.42   |          |
|    | 04                            | 養生シート張り                         | 防災Ⅱ類<br>供用1日賃料 修理費含む - | m <sup>2</sup> | 0.9    | 135      | 0.87     | 105.7    |
| 05 | 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)           |                                 | m <sup>2</sup>         | 0.9            | 1      | 6.48     | 5.83     |          |
|    | 計                             |                                 |                        |                |        |          | 3,512.4  |          |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

| 共通 |                                 |                                    |    |    |     |          |          |          |
|----|---------------------------------|------------------------------------|----|----|-----|----------|----------|----------|
| N0 | 名称                              | 摘要                                 | 単位 | 数量 | 乗率  | 単価       | 金額       | 備考       |
|    | 仮囲い(8)                          |                                    | m  | 1  |     |          | 8,900    | 代価表 0031 |
| 01 | 仮囲(8)<br>シート張<br>標準図8-8         | (B) 防音シート張 定額損料                    | m  | 1  | 1   | 4,308.3  | 4,308.3  |          |
| 02 | 仮囲(8)<br>シート張<br>標準図8-8         | (B) 防音シート張 月額損料                    | m  | 1  | 4.5 | 1,021.76 | 4,597.92 |          |
|    | 計                               |                                    |    |    |     |          | 8,906.22 |          |
|    | 仮囲い                             | H=3.0m 仮囲鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>4.5ヶ月 | m  | 1  |     |          | 7,660    | 代価表 0032 |
| 01 | 仮囲(A)(仮囲鋼板<br>H=3000)<br>標準図8-A | 定額損料 -                             | m  | 1  | 1   | 6,412.8  | 6,412.8  |          |
| 02 | 仮囲(A)(仮囲鋼板<br>H=3000)<br>標準図8-A | 月額損料 -                             | m  | 1  | 4.5 | 277.83   | 1,250.23 |          |
|    | 計                               |                                    |    |    |     |          | 7,663.03 |          |
|    | フェープライト                         | 4.5ヶ月                              | 本  | 1  |     |          | 5,860    | 代価表 0033 |
| 01 | フェープ保安灯<br>賃貸料                  | φ22.5                              | 木  | 1  | 135 | 39       | 5,265    |          |
| 02 | フェープ保安灯<br>基本料                  | φ22.5                              | 木  | 1  | 1   | 600      | 600      |          |
|    | 計                               |                                    |    |    |     |          | 5,865    |          |

代価表

| 共通 |                     |           |                |     |      |        |       |          |
|----|---------------------|-----------|----------------|-----|------|--------|-------|----------|
| N0 | 名称                  | 摘要        | 単位             | 数量  | 乗率   | 単価     | 金額    | 備考       |
|    | フェープ灯コントローラー        | 4.5ヶ月     | 個              | 1   |      |        | 6,850 | 代価表 0034 |
| 01 | フェープ灯コントローラー<br>賃貸料 |           | 個              | 1   | 135  | 46     | 6,210 |          |
| 02 | フェープ灯コントローラー<br>基本料 |           | 個              | 1   | 1    | 640    | 640   |          |
|    | 計                   |           |                |     |      |        | 6,850 |          |
|    | コーナークッション材張り        | L=2,000   | か所             | 1   |      |        | 5,940 | 代価表 0035 |
| 01 | 反射コーナークッション         | L=2,000   | か所             | 1   | 1    | 1,270  | 1,270 |          |
| 02 | 普通作業員               |           | 人              | 0.2 | 1    | 18,700 | 3,740 | ○        |
|    | その他                 |           | 式              | 1   | 0.25 | 3,740  | 935   |          |
|    | 計                   |           |                |     |      |        | 5,945 |          |
|    | グラウンド整地             |           | m <sup>2</sup> | 1   |      |        | 48    | 代価表 0036 |
| 01 | 敷地整地                | ブルドーザー 6t | m <sup>2</sup> | 1   | 1    | 48.37  | 48.37 |          |
|    | 計                   |           |                |     |      |        | 48.37 |          |

















ブロック塀改修工事 別紙明細

| ブロック塀改修工事 |      | 直接仮設工事 |                |       |         |            |
|-----------|------|--------|----------------|-------|---------|------------|
| 名称        | 摘要   | 数量     | 単位             | 単価    | 金額      | 備考         |
| 墨出し       | 簡易   | 1      | 式              |       | 321,750 | 別紙 00-0001 |
| 墨出し       | 簡易 - | 585    | m <sup>2</sup> | 550   | 321,750 |            |
| 計         |      |        |                |       | 321,750 |            |
| 養生        | 簡易   | 1      | 式              |       | 193,050 | 別紙 00-0002 |
| 養生        | 簡易 - | 585    | m <sup>2</sup> | 330   | 193,050 |            |
| 計         |      |        |                |       | 193,050 |            |
| 整理清掃後片付け  | 簡易   | 1      | 式              |       | 684,450 | 別紙 00-0003 |
| 整理清掃後片付け  | 簡易 - | 585    | m <sup>2</sup> | 1,170 | 684,450 |            |
| 計         |      |        |                |       | 684,450 |            |
|           |      |        |                |       |         |            |
|           |      |        |                |       |         |            |
|           |      |        |                |       |         |            |
|           |      |        |                |       |         |            |
|           |      |        |                |       |         |            |
|           |      |        |                |       |         |            |

ブロック塀改修工事 別紙明細

| ブロック塀改修工事  |   | 発生材処分 |                |       |           |            |
|------------|---|-------|----------------|-------|-----------|------------|
| 名称         | 摘要  | 数量    | 単位             | 単価    | 金額        | 備考         |
| 発生材運搬費     | 積み込み  | 1     | 式              |       | 1,593,487 | 別紙 00-0004 |
| 発生材積み込み    | コンクリート類 人力  | 140   | m <sup>3</sup> | 6,130 | 858,200   |            |
| 発生材積み込み    | ボード・木材類 人力  | 17.5  | m <sup>3</sup> | 4,670 | 81,725    |            |
| 積み込み       |   | 42.7  | m <sup>3</sup> | 150   | 6,405     |            |
| 撤去材運搬      | ダンプトラック 4t積級<br>バックホ0.28m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類<br>D1D区間有り 7.0km以下 | 140   | m <sup>3</sup> | 2,750 | 385,000   |            |
| 撤去材運搬      | ダンプトラック 4t積級<br>バックホ0.28m <sup>3</sup> 木材類<br>D1D区間有り 27.0km以下      | 17.5  | m <sup>3</sup> | 1,780 | 31,150    |            |
| 建設発生土運搬    | ダンプトラック 4t積級<br>バックホ0.28m <sup>3</sup> 土砂 D1D区間有り<br>27.0km以下       | 42.7  | m <sup>3</sup> | 5,410 | 231,007   |            |
| 計          |   |       |                |       | 1,593,487 |            |
| 発生材処分費     |   | 1     | 式              |       | 690,760   | 別紙 00-0005 |
| とりこわし発生材処分 | コンクリート類   | 140   | m <sup>3</sup> | 3,760 | 526,400   |            |
| とりこわし発生材処分 | 樹木類   | 17.5  | m <sup>3</sup> | 5,000 | 87,500    |            |
| とりこわし発生材処分 | 建設発生土   | 42.7  | m <sup>3</sup> | 1,800 | 76,860    |            |
| 計          |   |       |                |       | 690,760   |            |
|            |   |       |                |       |           |            |



共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

| 名 称          | 摘 要   | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
|--------------|---|------|-----|-------|---------|------------|
| 仮囲いA         | H=3.0m カテ鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>チューブライト,コントローラ,コーナークッション材含む<br>4.5ヶ月 | 1    | 式   |       | 169,370 | 別紙 00-0006 |
| 仮囲い          | H=3.0m カテ鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>4.5ヶ月                                | 16   | m   | 7,660 | 122,560 | 代価表 0041   |
| チューブライト      | 4.5ヶ月   | 2    | 本   | 5,860 | 11,720  | 代価表 0042   |
| チューブ灯コントローラ  | 4.5ヶ月   | 1    | 個   | 6,850 | 6,850   | 代価表 0043   |
| コーナークッション材張り | L=2,000   | 2    | か所  | 5,940 | 11,880  | 代価表 0044   |
| カテコーン        |   | 9    | 個   | 600   | 5,400   | 代価表 0045   |
| コーンバー        | L=2,000   | 8    | 本   | 1,370 | 10,960  | 代価表 0046   |
| 計            |   |      |     |       | 169,370 |            |
|              |   |      |     |       |         |            |
| 仮囲いB         | H=3.0m カテ鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>チューブライト,コントローラ,コーナークッション材含む<br>4.5ヶ月 | 1    | 式   |       | 778,986 | 別紙 00-0007 |
| 仮囲い          | H=3.0m カテ鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>4.5ヶ月                                | 91.6 | m   | 7,660 | 701,656 | 代価表 0041   |
| チューブライト      | 4.5ヶ月   | 10   | 本   | 5,860 | 58,600  | 代価表 0042   |
| チューブ灯コントローラ  | 4.5ヶ月   | 1    | 個   | 6,850 | 6,850   | 代価表 0043   |
| コーナークッション材張り | L=2,000   | 2    | か所  | 5,940 | 11,880  | 代価表 0044   |
| 計            |   |      |     |       | 778,986 |            |

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

| 名 称          | 摘 要   | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
|--------------|---|------|-----|-------|---------|------------|
| 仮囲いC         | H=3.0m カテ鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>チューブライト,コントローラ,コーナークッション材含む<br>4.5ヶ月 | 1    | 式   |       | 872,170 | 別紙 00-0008 |
| 仮囲い          | H=3.0m カテ鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>4.5ヶ月                                | 103  | m   | 7,660 | 788,980 | 代価表 0041   |
| チューブライト      | 4.5ヶ月   | 11   | 本   | 5,860 | 64,460  | 代価表 0042   |
| チューブ灯コントローラ  | 4.5ヶ月   | 1    | 個   | 6,850 | 6,850   | 代価表 0043   |
| コーナークッション材張り | L=2,000   | 2    | か所  | 5,940 | 11,880  | 代価表 0044   |
| 計            |   |      |     |       | 872,170 |            |
|              |   |      |     |       |         |            |
| 仮囲いD         | H=3.0m カテ鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>チューブライト,コントローラ,コーナークッション材含む<br>4.5ヶ月 | 1    | 式   |       | 731,762 | 別紙 00-0009 |
| 仮囲い          | H=3.0m カテ鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>4.5ヶ月                                | 86.2 | m   | 7,660 | 660,292 | 代価表 0041   |
| チューブライト      | 4.5ヶ月   | 9    | 本   | 5,860 | 52,740  | 代価表 0042   |
| チューブ灯コントローラ  | 4.5ヶ月   | 1    | 個   | 6,850 | 6,850   | 代価表 0043   |
| コーナークッション材張り | L=2,000   | 2    | か所  | 5,940 | 11,880  | 代価表 0044   |
| 計            |   |      |     |       | 731,762 |            |
|              |   |      |     |       |         |            |



代価表

| 撤去(登美丘) |                    |  |    |      |    |           |            |          |
|---------|--------------------|--|----|------|----|-----------|------------|----------|
| NO      | 名称                 | 摘要   | 単位 | 数量   | 乗率 | 単価        | 金額         | 備考       |
|         | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 1~2 L=7.2m H=1.6m<br>t150 カッター切り共 集積共              | か所 | 1    |    |           | 47,200     | 代価表 0001 |
| 01      | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                    | m  | 8    | 2  | 866.89    | 13,870.24  |          |
| 02      | カッター入れ             | コンクリート面 厚さ20~30mm                                  | m  | 0.8  | 2  | 1,444.82  | 2,311.71   |          |
| 03      | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共                                     | m3 | 1.87 | 1  | 16,483.84 | 30,824.78  |          |
| 04      | コンクリート撤去           | 無筋 コンクリートブレイカ 集積共                                  | m3 | 0.01 | 1  | 24,159.06 | 241.59     |          |
|         | 計                  |  |    |      |    |           | 47,248.32  |          |
|         |                    |  |    |      |    |           |            |          |
|         | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 2~3 L=38.4m H=1.2m<br>t150 ネットフェンス共<br>カッター切り共 集積共 | か所 | 1    |    |           | 244,700    | 代価表 0002 |
| 01      | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                    | m  | 43.2 | 2  | 866.89    | 74,899.29  |          |
| 02      | カッター入れ             | コンクリート面 厚さ20~30mm                                  | m  | 4.8  | 2  | 1,444.82  | 13,870.27  |          |
| 03      | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共                                     | m3 | 7.78 | 1  | 16,483.84 | 128,244.27 |          |
| 04      | コンクリート撤去           | 無筋 コンクリートブレイカ 集積共                                  | m3 | 0.07 | 1  | 24,159.06 | 1,691.13   |          |
| 05      | 忍返し撤去              | 集積共  | m  | 38.4 | 1  | 677.87    | 26,030.2   | 代価表 0033 |
|         | 計                  |  |    |      |    |           | 244,735.16 |          |
|         |                    |  |    |      |    |           |            |          |

代価表

| 撤去(登美丘) |                    |  |    |       |    |           |            |          |
|---------|--------------------|--|----|-------|----|-----------|------------|----------|
| NO      | 名称                 | 摘要   | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価        | 金額         | 備考       |
|         | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 3~3' L=7.2m H=1.6m<br>t150 ネットフェンス共<br>カッター切り共 集積共 | か所 | 1     |    |           | 52,100     | 代価表 0003 |
| 01      | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                    | m  | 8     | 2  | 866.89    | 13,870.24  |          |
| 02      | カッター入れ             | コンクリート面 厚さ20~30mm                                  | m  | 0.8   | 2  | 1,444.82  | 2,311.71   |          |
| 03      | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共                                     | m3 | 1.87  | 1  | 16,483.84 | 30,824.78  |          |
| 04      | コンクリート撤去           | 無筋 コンクリートブレイカ 集積共                                  | m3 | 0.01  | 1  | 24,159.06 | 241.59     |          |
| 05      | 忍返し撤去              | 集積共  | m  | 7.2   | 1  | 677.87    | 4,880.66   | 代価表 0033 |
|         | 計                  |  |    |       |    |           | 52,128.98  |          |
|         |                    |  |    |       |    |           |            |          |
|         | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 3'~4 L=84.76m H=1.6m<br>t150 カッター切り共 集積共           | か所 | 1     |    |           | 565,100    | 代価表 0004 |
| 01      | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                    | m  | 95.16 | 2  | 866.89    | 164,986.5  |          |
| 02      | カッター入れ             | コンクリート面 厚さ20~30mm                                  | m  | 10.4  | 2  | 1,444.82  | 30,052.25  |          |
| 03      | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共                                     | m3 | 22.22 | 1  | 16,483.84 | 366,270.92 |          |
| 04      | コンクリート撤去           | 無筋 コンクリートブレイカ 集積共                                  | m3 | 0.16  | 1  | 24,159.06 | 3,865.44   |          |
|         | 計                  |  |    |       |    |           | 565,175.11 |          |
|         |                    |  |    |       |    |           |            |          |



| 撤去(登美丘) |                    |  |    |        |    |           |            |          |
|---------|--------------------|--|----|--------|----|-----------|------------|----------|
| NO      | 名称                 | 摘要   | 単位 | 数量     | 乗率 | 単価        | 金額         | 備考       |
|         | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 12~13 L=28.89m H=1.0m<br>t150 カッター切り共 集積共<br>土鍬取り共 | か所 | 1      |    |           | 225,400    | 代価表 0009 |
| 01      | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                    | m  | 32.49  | 2  | 866.89    | 56,330.51  |          |
| 02      | CB撤去               | 人力 集積共   | m3 | 4.77   | 1  | 35,355.8  | 168,647.16 |          |
| 03      | すきとり               | 積み込み共 H300程度                                       | m3 | 1.44   | 1  | 313.1     | 450.86     |          |
|         | 計                  |  |    |        |    |           | 225,428.53 |          |
|         |                    |  |    |        |    |           |            |          |
|         | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 14~15 L=102.98m H=1.2m<br>t150 カッター切り共 集積共         | か所 | 1      |    |           | 766,700    | 代価表 0010 |
| 01      | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                    | m  | 115.78 | 2  | 866.89    | 200,737.04 |          |
| 02      | CB撤去               | 人力 集積共   | m3 | 12.12  | 1  | 35,355.8  | 428,512.29 |          |
| 03      | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共                                     | m3 | 8.34   | 1  | 16,483.84 | 137,475.22 |          |
|         | 計                  |  |    |        |    |           | 766,724.55 |          |
|         |                    |  |    |        |    |           |            |          |
|         |                    |  |    |        |    |           |            |          |
|         |                    |  |    |        |    |           |            |          |
|         |                    |  |    |        |    |           |            |          |

代価表

| 撤去(登美丘) |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|---------|--------------------|---|----|-------|----|-----------|------------|----------|
| NO      | 名称                 | 摘要  | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価        | 金額         | 備考       |
|         | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 15~16 L=86.2m H=1.6m<br>t150 カッター切り共 集積共  | か所 | 1     |    |           | 541,200    | 代価表 0011 |
| 01      | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                           | m  | 97    | 2  | 866.89    | 168,176.66 |          |
| 02      | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共                            | m3 | 22.63 | 1  | 16,483.84 | 373,029.29 |          |
|         | 計                  |   |    |       |    |           | 541,205.95 |          |
|         |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|         | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 16~17 L=44.55m H=1.8m<br>t150 カッター切り共 集積共 | か所 | 1     |    |           | 452,000    | 代価表 0012 |
| 01      | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                           | m  | 50.15 | 2  | 866.89    | 86,949.06  |          |
| 02      | CB撤去               | 人力 集積共                                    | m3 | 7.67  | 1  | 35,355.8  | 271,178.98 |          |
| 03      | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共                            | m3 | 5.7   | 1  | 16,483.84 | 93,957.88  |          |
|         | 計                  |   |    |       |    |           | 452,085.92 |          |
|         |                    |   |    |       |    |           |            |          |
|         | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 18~19 L=26.0m H=1.8m<br>t150 カッター切り共 集積共  | か所 | 1     |    |           | 326,400    | 代価表 0013 |
| 01      | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                           | m  | 29.2  | 2  | 866.89    | 50,626.37  |          |
| 02      | CB撤去               | 人力 集積共                                    | m3 | 7.8   | 1  | 35,355.8  | 275,775.24 |          |
|         | 計                  |   |    |       |    |           | 326,401.61 |          |





| 改修(登美丘) |                 |  |    |       |    |         |              |          |
|---------|-----------------|--|----|-------|----|---------|--------------|----------|
| N0      | 名称              | 摘要   | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価      | 金額           | 備考       |
|         | 目隠しフェンス         | 1~2 L=7.1m H=1.8m<br>基礎共 天端モルタル塗共          | か所 | 1     |    |         | 350,400      | 代価表 0018 |
| 01      | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅190                                  | m  | 7.9   | 1  | 2,707.5 | 21,389.25    | 代価表 0035 |
| 02      | 目隠しフェンス         | H=1.8m<br>基礎共                              | m  | 7.1   | 1  | 46,340  | 329,014      |          |
|         | 計               |  |    |       |    |         | 350,403.25   |          |
|         |                 |  |    |       |    |         |              |          |
|         | 目隠しフェンス         | 2~3 L=38.3m H=1.8m<br>忍返し付<br>基礎共 天端モルタル塗共 | か所 | 1     |    |         | 1,912,000    | 代価表 0019 |
| 01      | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅150                                  | m  | 43.1  | 1  | 2,137.5 | 92,126.25    | 代価表 0034 |
| 02      | 目隠しフェンス<br>忍返し付 | H=1.8m+0.45m<br>基礎共                        | m  | 38.3  | 1  | 47,530  | 1,820,399    |          |
|         | 計               |  |    |       |    |         | 1,912,525.25 |          |
|         |                 |  |    |       |    |         |              |          |
|         | メッシュフェンス        | 3~4 L=91.8m H=1.8m<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共       | か所 | 1     |    |         | 1,830,000    | 代価表 0020 |
| 01      | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅190                                  | m  | 103.4 | 1  | 2,707.5 | 279,955.5    | 代価表 0035 |
| 02      | メッシュフェンス        | H=1.8m<br>コブ抜き                             | m  | 91.8  | 1  | 16,890  | 1,550,502    |          |
|         | 計               |  |    |       |    |         | 1,830,457.5  |          |
|         |                 |  |    |       |    |         |              |          |

代価表

| 改修(登美丘) |                       |  |    |      |    |          |              |          |
|---------|-----------------------|--|----|------|----|----------|--------------|----------|
| N0      | 名称                    | 摘要   | 単位 | 数量   | 乗率 | 単価       | 金額           | 備考       |
|         | メッシュフェンス              | 5~6 L=16.0m H=1.8m<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共                           | か所 | 1    |    |          | 318,900      | 代価表 0021 |
| 01      | 笠木モルタル塗り              | 金ごて 糸幅190  | m  | 18   | 1  | 2,707.5  | 48,735       | 代価表 0035 |
| 02      | メッシュフェンス              | H=1.8m<br>コブ抜き   | m  | 16   | 1  | 16,890   | 270,240      |          |
|         | 計                     |  |    |      |    |          | 318,975      |          |
|         |                       |  |    |      |    |          |              |          |
|         | 目隠しフェンス<br>(アルミ積層複合板) | 7~8 L=65.8m H=1.5m 基礎共<br>天端モルタル塗共 境界ブロック敷共 (現<br>場打RC・敷モルタル共) | か所 | 1    |    |          | 2,504,000    | 代価表 0022 |
| 01      | 笠木モルタル塗り              | 金ごて 糸幅150  | m  | 48.2 | 1  | 2,137.5  | 103,027.5    | 代価表 0034 |
| 02      | 目隠しフェンス               | H=1.5m<br>基礎共  | m  | 65.8 | 1  | 33,000   | 2,171,400    |          |
| 03      | 境界ブロック敷               | 120x120x600  | m  | 65.8 | 1  | 3,500.96 | 230,363.16   | 代価表 0036 |
|         | 計                     |  |    |      |    |          | 2,504,790.66 |          |
|         |                       |  |    |      |    |          |              |          |
|         |                       |  |    |      |    |          |              |          |
|         |                       |  |    |      |    |          |              |          |
|         |                       |  |    |      |    |          |              |          |

| 改修(登美丘) |                       |  |    |      |    |          |              |          |
|---------|-----------------------|--|----|------|----|----------|--------------|----------|
| N0      | 名称                    | 摘要   | 単位 | 数量   | 乗率 | 単価       | 金額           | 備考       |
|         | 目隠しフェンス<br>(アルミ積層複合板) | 9~10 L=6.0m H=1.5m 基礎共<br>天端モルタル塗共 境界ブロック敷共 (現場打RC・敷モルタル共)     | か所 | 1    |    |          | 228,400      | 代価表 0023 |
| 01      | 笠木モルタル塗り              | 金ごて 糸幅150  | m  | 4.4  | 1  | 2,137.5  | 9,405        | 代価表 0034 |
| 02      | 目隠しフェンス               | H=1.5m<br>基礎共  | m  | 6    | 1  | 33,000   | 198,000      |          |
| 03      | 境界ブロック敷               | 120x120x600  | m  | 6    | 1  | 3,500.96 | 21,005.76    | 代価表 0036 |
|         | 計                     |  |    |      |    |          | 228,410.76   |          |
|         |                       |  |    |      |    |          |              |          |
|         | メッシュフェンス              | 11~12 L=62.6m H=1.2m コア抜き共<br>天端モルタル塗共 境界ブロック敷共 (現場打RC・敷モルタル共) | か所 | 1    |    |          | 1,239,000    | 代価表 0024 |
| 01      | 笠木モルタル塗り              | 金ごて 糸幅150  | m  | 70.6 | 1  | 2,137.5  | 150,907.5    | 代価表 0034 |
| 02      | メッシュフェンス              | H=1.2m<br>コア抜き   | m  | 62.6 | 1  | 12,380   | 774,988      |          |
| 03      | 境界ブロック(2)<br>標準図3-11  | (A)  | m  | 62.6 | 1  | 5,010.6  | 313,663.56   |          |
|         | 計                     |  |    |      |    |          | 1,239,559.06 |          |
|         |                       |  |    |      |    |          |              |          |
|         |                       |  |    |      |    |          |              |          |
|         |                       |  |    |      |    |          |              |          |
|         |                       |  |    |      |    |          |              |          |

代価表

| 改修(登美丘) |                      |   |    |        |    |         |              |          |
|---------|----------------------|---|----|--------|----|---------|--------------|----------|
| N0      | 名称                   | 摘要  | 単位 | 数量     | 乗率 | 単価      | 金額           | 備考       |
|         | メッシュフェンス             | 12~13 L=28.8m H=1.2m<br>コア抜き共 天端モルタル塗共              | か所 | 1      |    |         | 570,100      | 代価表 0025 |
| 01      | 笠木モルタル塗り             | 金ごて 糸幅150   | m  | 32.4   | 1  | 2,137.5 | 69,255       | 代価表 0034 |
| 02      | メッシュフェンス             | H=1.2m<br>コア抜き                                      | m  | 28.8   | 1  | 12,380  | 356,544      |          |
| 03      | 境界ブロック(2)<br>標準図3-11 | (A)   | m  | 28.8   | 1  | 5,010.6 | 144,305.28   |          |
|         | 計                    |   |    |        |    |         | 570,104.28   |          |
|         |                      |   |    |        |    |         |              |          |
|         | メッシュフェンス             | 14~15 L=102.98m H=1.2m<br>根入れH480<br>コア抜き共 天端モルタル塗共 | か所 | 1      |    |         | 1,643,000    | 代価表 0026 |
| 01      | 笠木モルタル塗り             | 金ごて 糸幅150   | m  | 115.78 | 1  | 2,137.5 | 247,479.75   | 代価表 0034 |
| 02      | メッシュフェンス             | H=1.2m 根入れH480<br>コア抜き                              | m  | 103    | 1  | 13,550  | 1,395,650    |          |
|         | 計                    |   |    |        |    |         | 1,643,129.75 |          |
|         |                      |   |    |        |    |         |              |          |
|         | メッシュフェンス             | 15~16 L=86.2m H=1.8m<br>根入れH530<br>コア抜き共 天端モルタル塗共   | か所 | 1      |    |         | 1,792,000    | 代価表 0027 |
| 01      | 笠木モルタル塗り             | 金ごて 糸幅150   | m  | 97     | 1  | 2,137.5 | 207,337.5    | 代価表 0034 |
| 02      | メッシュフェンス             | H=1.8m 根入れH530<br>コア抜き                              | m  | 86.2   | 1  | 18,390  | 1,585,218    |          |
|         | 計                    |   |    |        |    |         | 1,792,555.5  |          |

| 改修(登美丘) |          |  |     |      |     |         |            |          |
|---------|----------|--|-----|------|-----|---------|------------|----------|
| N0      | 名 称      | 摘 要                                    | 単 位 | 数 量  | 乗 率 | 単 価     | 金 額        | 備 考      |
|         | メッシュフェンス | 16~17 L=44.4m H=1.8m<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共 | か所  | 1    |     |         | 885,200    | 代価表 0028 |
| 01      | 笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅190                              | m   | 50   | 1   | 2,707.5 | 135,375    | 代価表 0035 |
| 02      | メッシュフェンス | H=1.8m<br>コブ抜き                         | m   | 44.4 | 1   | 16,890  | 749,916    |          |
|         | 計        |  |     |      |     |         | 885,291    |          |
|         |          |  |     |      |     |         |            |          |
|         | メッシュフェンス | 18~19 L=25.9m H=1.8m<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共 | か所  | 1    |     |         | 516,200    | 代価表 0029 |
| 01      | 笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅190                              | m   | 29.1 | 1   | 2,707.5 | 78,788.25  | 代価表 0035 |
| 02      | メッシュフェンス | H=1.8m<br>コブ抜き                         | m   | 25.9 | 1   | 16,890  | 437,451    |          |
|         | 計        |  |     |      |     |         | 516,239.25 |          |
|         |          |  |     |      |     |         |            |          |
|         | 目隠しフェンス  | 20~22 L=7.6m H=1.8m<br>コブ抜き共 天端モルタル塗共  | か所  | 1    |     |         | 275,100    | 代価表 0030 |
| 01      | 笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅190                              | m   | 8    | 1   | 2,707.5 | 21,660     | 代価表 0035 |
| 02      | 目隠しフェンス  | H=1.8m<br>コブ抜き共                        | m   | 7.6  | 1   | 33,360  | 253,536    |          |
|         | 計        |  |     |      |     |         | 275,196    |          |
|         |          |  |     |      |     |         |            |          |

代価表

| 改修(登美丘) |         |                     |     |       |     |         |            |          |
|---------|---------|---------------------|-----|-------|-----|---------|------------|----------|
| N0      | 名 称     | 摘 要                 | 単 位 | 数 量   | 乗 率 | 単 価     | 金 額        | 備 考      |
|         | 目隠し片開き扉 | W=1.0m H=1.5m       | か所  | 1     |     |         | 95,400     | 代価表 0031 |
| 01      | 目隠し片開き扉 | W=1.0m H=1.5m       | か所  | 1     | 1   | 95,460  | 95,460     |          |
|         | 計       |                     |     |       |     |         | 95,460     |          |
|         |         |                     |     |       |     |         |            |          |
|         | 法面整備    | 簡易山留含む<br>土鋤取り共 集積共 | か所  | 1     |     |         | 227,300    | 代価表 0032 |
| 01      | すきとり    | 積み込み共 H300程度        | m3  | 39.53 | 1   | 313.1   | 12,376.84  |          |
| 02      | 鋼製山留    |                     | 式   | 1     | 1   | 117,697 | 117,697    |          |
| 03      | 普通作業員   |                     | 人   | 4     | 1   | 18,700  | 74,800     | ○        |
|         | その他     |                     | 式   | 1     | 0.3 | 74,800  | 22,440     |          |
|         | 計       |                     |     |       |     |         | 227,313.84 |          |
|         |         |                     |     |       |     |         |            |          |
|         |         |                     |     |       |     |         |            |          |
|         |         |                     |     |       |     |         |            |          |
|         |         |                     |     |       |     |         |            |          |

代価表

| 代価 |            |           |    |       |      |        |         |          |
|----|------------|-----------|----|-------|------|--------|---------|----------|
| NO | 名称         | 摘要        | 単位 | 数量    | 乗率   | 単価     | 金額      | 備考       |
|    | 忍返し撤去      | 集積共       | m  | 1     |      |        | 670     | 代価表 0033 |
| 01 | 普通作業員      |           | 人  | 0.029 | 1    | 18,700 | 542.3   | ○        |
|    | その他        |           | 式  | 1     | 0.25 | 542.3  | 135.57  |          |
|    | 計          |           |    |       |      |        | 677.87  |          |
|    |            |           |    |       |      |        |         |          |
|    | 笠木モルタル塗り   | 金ごて 糸幅150 | m  | 1     |      |        | 2,130   | 代価表 0034 |
| 01 | 手摺笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅200 | m  | 1     | 0.75 | 2,850  | 2,137.5 |          |
|    | 計          |           |    |       |      |        | 2,137.5 |          |
|    |            |           |    |       |      |        |         |          |
|    | 笠木モルタル塗り   | 金ごて 糸幅190 | m  | 1     |      |        | 2,700   | 代価表 0035 |
| 01 | 手摺笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅200 | m  | 1     | 0.95 | 2,850  | 2,707.5 |          |
|    | 計          |           |    |       |      |        | 2,707.5 |          |
|    |            |           |    |       |      |        |         |          |
|    |            |           |    |       |      |        |         |          |
|    |            |           |    |       |      |        |         |          |

代価表

| 代価 |                   |             |    |       |      |          |          |          |
|----|-------------------|-------------|----|-------|------|----------|----------|----------|
| NO | 名称                | 摘要          | 単位 | 数量    | 乗率   | 単価       | 金額       | 備考       |
|    | 境界ブロック敷           | 120x120x600 | m  | 1     |      |          | 3,500    | 代価表 0036 |
| 01 | 境界ブロック(2)         | (B)         | m  | 1     | 1    | 3,500.96 | 3,500.96 |          |
|    | 標準図3-11           |             |    |       |      |          |          |          |
|    | 計                 |             |    |       |      |          | 3,500.96 |          |
|    |                   |             |    |       |      |          |          |          |
|    | 遠隔量水器受信部<br>撤去再取付 |             | か所 | 1     |      |          | 4,770    | 代価表 0037 |
| 01 | 電工                |             | 人  | 0.133 | 1.4  | 20,500   | 3,817.1  | ○        |
|    | その他               |             | 式  | 1     | 0.25 | 3,817.1  | 954.27   |          |
|    | 計                 |             |    |       |      |          | 4,771.37 |          |
|    |                   |             |    |       |      |          |          |          |
|    |                   |             |    |       |      |          |          |          |
|    |                   |             |    |       |      |          |          |          |
|    |                   |             |    |       |      |          |          |          |
|    |                   |             |    |       |      |          |          |          |

| 共通 |                               |  |                |        |     |          |             |          |
|----|-------------------------------|--|----------------|--------|-----|----------|-------------|----------|
| N0 | 名 称                           | 摘 要  | 単 位            | 数 量    | 乗 率 | 単 価      | 金 額         | 備考       |
|    | フェンスバリアード                     | 722m H=1.8m 目隠シート張り<br>4.5ヶ月<br>道路側フェープライト、コントローラー含む | 式              | 1      |     |          | 2,656,000   | 代価表 0038 |
| 01 | フェンスバリアード                     | 仮囲い(7) フェンスバリアード標準図<br>4.5ヶ月                         | m              | 722    | 1   | 3,512.4  | 2,535,952.8 | 代価表 0040 |
| 02 | フェープライト                       | 4.5ヶ月  | 本              | 17     | 1   | 5,865    | 99,705      | 代価表 0042 |
| 03 | フェープ灯コントローラー                  | 4.5ヶ月  | 個              | 3      | 1   | 6,850    | 20,550      | 代価表 0043 |
|    | 計                             |  |                |        |     |          | 2,656,207.8 |          |
|    |                               |  |                |        |     |          |             |          |
|    | フェンスバリアード                     | H=1.8m 目隠シート張り<br>4.5ヶ月<br>資材置場                      | m              | 1      |     |          | 3,510       | 代価表 0039 |
| 01 | 仮囲い(7)<br>フェンスバリアード<br>標準図8-7 | (A) 定額損料   | カ所             | 0.5555 | 1   | 2,203.41 | 1,223.99    |          |
| 02 | 仮囲い(7)<br>フェンスバリアード<br>標準図8-7 | (A) 月額損料   | カ所             | 0.5555 | 4.5 | 630.25   | 1,575.46    |          |
| 03 | 養生シート張り                       | 防災Ⅱ類<br>掛払い手間 -                                      | m <sup>2</sup> | 0.9    | 1   | 668.25   | 601.42      |          |
| 04 | 養生シート張り                       | 防災Ⅱ類<br>供用1日賃料 修理費含む -                               | m <sup>2</sup> | 0.9    | 135 | 0.87     | 105.7       |          |
| 05 | 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)           |  | m <sup>2</sup> | 0.9    | 1   | 6.48     | 5.83        |          |
|    | 計                             |  |                |        |     |          | 3,512.4     |          |
|    |                               |  |                |        |     |          |             |          |
|    |                               |  |                |        |     |          |             |          |

代価表

| 共通 |                                    |                                     |                |        |     |          |          |          |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|-----|----------|----------|----------|
| N0 | 名 称                                | 摘 要                                 | 単 位            | 数 量    | 乗 率 | 単 価      | 金 額      | 備考       |
|    | フェンスバリアード                          | 仮囲い(7) フェンスバリアード標準図<br>4.5ヶ月        | m              | 1      |     |          | 3,510    | 代価表 0040 |
| 01 | 仮囲い(7)<br>フェンスバリアード<br>標準図8-7      | (A) 定額損料                            | カ所             | 0.5555 | 1   | 2,203.41 | 1,223.99 |          |
| 02 | 仮囲い(7)<br>フェンスバリアード<br>標準図8-7      | (A) 月額損料                            | カ所             | 0.5555 | 4.5 | 630.25   | 1,575.46 |          |
| 03 | 養生シート張り                            | 防災Ⅱ類<br>掛払い手間 -                     | m <sup>2</sup> | 0.9    | 1   | 668.25   | 601.42   |          |
| 04 | 養生シート張り                            | 防災Ⅱ類<br>供用1日賃料 修理費含む -              | m <sup>2</sup> | 0.9    | 135 | 0.87     | 105.7    |          |
| 05 | 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)                |                                     | m <sup>2</sup> | 0.9    | 1   | 6.48     | 5.83     |          |
|    | 計                                  |                                     |                |        |     |          | 3,512.4  |          |
|    |                                    |                                     |                |        |     |          |          |          |
|    | 仮囲い                                | H=3.0m カラー鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>4.5ヶ月 | m              | 1      |     |          | 7,660    | 代価表 0041 |
| 01 | 仮囲い(A) (カラー鋼板<br>H=3000)<br>標準図8-A | 定額損料 -                              | m              | 1      | 1   | 6,412.8  | 6,412.8  |          |
| 02 | 仮囲い(A) (カラー鋼板<br>H=3000)<br>標準図8-A | 月額損料 -                              | m              | 1      | 4.5 | 277.83   | 1,250.23 |          |
|    | 計                                  |                                     |                |        |     |          | 7,663.03 |          |
|    |                                    |                                     |                |        |     |          |          |          |
|    |                                    |                                     |                |        |     |          |          |          |

| 共通 |                    |         |    |     |      |        |       |          |
|----|--------------------|---------|----|-----|------|--------|-------|----------|
| NO | 名称                 | 摘要      | 単位 | 数量  | 乗率   | 単価     | 金額    | 備考       |
|    | チューブラ付             | 4.5ヶ月   | 本  | 1   |      |        | 5,860 | 代価表 0042 |
| 01 | チューブ保安灯<br>賃貸料     | φ22.5   | 本  | 1   | 135  | 39     | 5,265 |          |
| 02 | チューブ保安灯<br>基本料     | φ22.5   | 本  | 1   | 1    | 600    | 600   |          |
|    | 計                  |         |    |     |      |        | 5,865 |          |
|    |                    |         |    |     |      |        |       |          |
|    | チューブ灯コントローラ        | 4.5ヶ月   | 個  | 1   |      |        | 6,850 | 代価表 0043 |
| 01 | チューブ灯コントローラ<br>賃貸料 |         | 個  | 1   | 135  | 46     | 6,210 |          |
| 02 | チューブ灯コントローラ<br>基本料 |         | 個  | 1   | 1    | 640    | 640   |          |
|    | 計                  |         |    |     |      |        | 6,850 |          |
|    |                    |         |    |     |      |        |       |          |
|    | コーナークッション材張り       | L=2,000 | か所 | 1   |      |        | 5,940 | 代価表 0044 |
| 01 | 反射コーナークッション        | L=2,000 | か所 | 1   | 1    | 1,270  | 1,270 |          |
| 02 | 普通作業員              |         | 人  | 0.2 | 1    | 18,700 | 3,740 | ○        |
|    | その他                |         | 式  | 1   | 0.25 | 3,740  | 935   |          |
|    | 計                  |         |    |     |      |        | 5,945 |          |

代価表

| 共通 |                      |                     |                |    |     |       |       |          |
|----|----------------------|---------------------|----------------|----|-----|-------|-------|----------|
| NO | 名称                   | 摘要                  | 単位             | 数量 | 乗率  | 単価    | 金額    | 備考       |
|    | カーコン                 |                     | 個              | 1  |     |       | 600   | 代価表 0045 |
| 01 | カーコン                 | 賃料                  | 個              | 1  | 135 | 4     | 540   |          |
| 02 | カーコン                 | 基本料                 | 個              | 1  | 1   | 60    | 60    |          |
|    | 計                    |                     |                |    |     |       | 600   |          |
|    |                      |                     |                |    |     |       |       |          |
|    | コンバー                 | L=2,000             | 本              | 1  |     |       | 1,370 | 代価表 0046 |
| 01 | コンバー                 | 賃料                  | 本              | 1  | 135 | 9     | 1,215 |          |
| 02 | コンバー                 | 基本料                 | 本              | 1  | 1   | 160   | 160   |          |
|    | 計                    |                     |                |    |     |       | 1,375 |          |
|    |                      |                     |                |    |     |       |       |          |
|    | グラウト <sup>®</sup> 整地 |                     | m <sup>2</sup> | 1  |     |       | 48    | 代価表 0047 |
| 01 | 敷地整地                 | ブルト <sup>®</sup> 6t | m <sup>2</sup> | 1  | 1   | 48.37 | 48.37 |          |
|    | 計                    |                     |                |    |     |       | 48.37 |          |
|    |                      |                     |                |    |     |       |       |          |











| 屋外               |                               | 電気設備工事 |                |       |        |            |
|------------------|-------------------------------|--------|----------------|-------|--------|------------|
| 名称               | 摘要                            | 数量     | 単位             | 単価    | 金額     | 備考         |
| 土工事              |                               | 1      | 式              |       | 3,610  | 別紙 00-0001 |
| 土工事              | 不用土 場内敷きならし                   | 0.56   | m <sup>3</sup> | 6,450 | 3,612  |            |
| 計                |                               |        |                |       | 3,612  |            |
| 撤去工事             |                               | 1      | 式              |       | 34,000 | 別紙 00-0002 |
| 薄鋼電線管<br>撤去      | (C19) 再使用しない                  | 4      | m              | 300   | 1,200  |            |
| 600V絶縁ケーブル<br>撤去 | 2.0mm- 2C 管内<br>再使用しない        | 4      | m              | 100   | 400    |            |
| DV電線<br>撤去       | 2.0mm -2F 1径間10m相当<br>(再使用無し) | 59     | m              | 90    | 5,310  |            |
| 屋外灯用鋼管柱<br>撤去    | 人力 - 6m以下 再使用なし               | 4      | 本              | 6,480 | 25,920 |            |
| 蛍光灯器具<br>撤去      | 露出形 FL 20W ×1<br>再利用しない       | 1      | 個              | 1,190 | 1,190  |            |
| 計                |                               |        |                |       | 34,020 |            |
|                  |                               |        |                |       |        |            |
|                  |                               |        |                |       |        |            |
|                  |                               |        |                |       |        |            |
|                  |                               |        |                |       |        |            |

代価表

| その他 |            |                           |              |      |      |        |        |          |
|-----|------------|---------------------------|--------------|------|------|--------|--------|----------|
| NO  | 名称         | 摘要                        | 単位           | 数量   | 乗率   | 単価     | 金額     | 備考       |
|     | LED防犯灯     | LBF2RP-10 壁面・鉄骨柱取付        | 個            | 1    |      |        | 18,900 | 代価表 0001 |
| 01  | LED防犯灯     | LBF2RP-10 (LBF2RP-1000LM) | 個            | 1    | 1    | 12,500 | 12,500 |          |
| 02  | LED防犯灯取付金具 | 角度可変 壁面・鉄骨柱用              | 組            | 1    | 1    | 1,710  | 1,710  |          |
| 03  | 雑材料        |                           | 式            | 1    | 0.05 | 14,210 | 710.5  |          |
| 04  | 電工         |                           | K01+K02<br>人 | 0.13 | 1    | 24,600 | 3,198  | ○        |
|     | その他        |                           | 式            | 1    | 0.25 | 3,198  | 799.5  |          |
|     | 計          |                           |              |      |      |        | 18,918 |          |
|     |            |                           |              |      |      |        |        |          |
|     |            |                           |              |      |      |        |        |          |
|     |            |                           |              |      |      |        |        |          |
|     |            |                           |              |      |      |        |        |          |
|     |            |                           |              |      |      |        |        |          |
|     |            |                           |              |      |      |        |        |          |
|     |            |                           |              |      |      |        |        |          |
|     |            |                           |              |      |      |        |        |          |
|     |            |                           |              |      |      |        |        |          |

















| ブロック塀改修工事  |   | 発生材処分 |    |       |           |            |
|------------|---|-------|----|-------|-----------|------------|
| 名称         | 摘要  | 数量    | 単位 | 単価    | 金額        | 備考         |
| 発生材運搬費     | 積み込み共   | 1     | 式  |       | 1,100,048 | 別紙 00-0005 |
| 発生材積み込み    | コンクリート類 人力  | 99.7  | m3 | 6,130 | 611,161   |            |
| 発生材積み込み    | ボート・木材類 人力  | 18.8  | m3 | 4,670 | 87,796    |            |
| 積み込み       |   | 1.9   | m3 | 150   | 285       |            |
| 撤去材運搬      | ダンプトラック 4t積級<br>バックホ0.28m3 無筋コンクリート類<br>DID区間有り 9.0km以下 | 99.7  | m3 | 3,670 | 365,899   |            |
| 撤去材運搬      | ダンプトラック 4t積級<br>バックホ0.28m3 木材類<br>DID区間有り 17.0km以下      | 18.8  | m3 | 1,310 | 24,628    |            |
| 建設発生土運搬    | ダンプトラック 4t積級<br>バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り<br>27.0km以下       | 1.9   | m3 | 5,410 | 10,279    |            |
| 計          |   |       |    |       | 1,100,048 |            |
| 発生材処分費     |   | 1     | 式  |       | 402,003   | 別紙 00-0006 |
| とりこわし発生材処分 | コンクリート類   | 99.7  | m3 | 3,055 | 304,583   |            |
| とりこわし発生材処分 | 樹木類   | 18.8  | m3 | 5,000 | 94,000    |            |
| とりこわし発生材処分 | 建設発生土   | 1.9   | m3 | 1,800 | 3,420     |            |
| 計          |   |       |    |       | 402,003   |            |





代価表

| 撤去(金剛) |                    |   |    |        |    |           |            |          |
|--------|--------------------|---|----|--------|----|-----------|------------|----------|
| NO     | 名称                 | 摘要  | 単位 | 数量     | 乗率 | 単価        | 金額         | 備考       |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 1~3' L=41.15m H=1.8m<br>(一部H=2.0m) t100<br>カッター切り共 集積共              | カ所 | 1      |    |           | 364,800    | 代価表 0001 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm   | m  | 46.35  | 2  | 866.89    | 80,360.7   |          |
| 02     | CB撤去               | 人力 集積共  | m3 | 8.04   | 1  | 35,355.8  | 284,260.63 |          |
| 03     | すきとり               | 積み込み共 H300程度  | m3 | 0.62   | 1  | 313.1     | 194.12     |          |
|        | 計                  |   |    |        |    |           | 364,815.45 |          |
|        |                    |   |    |        |    |           |            |          |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 3'~5.6~8.22 L=107.01m+3.6m<br>H=2.0m (一部H=1.2m)<br>t100 カッター切り共 集積共 | カ所 | 1      |    |           | 604,400    | 代価表 0002 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm   | m  | 120.61 | 2  | 866.89    | 209,111.2  |          |
| 02     | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共  | m3 | 23.6   | 1  | 16,483.84 | 389,018.62 |          |
| 03     | コンクリート撤去           | 無筋 コンクリートブレイカ 集積共   | m3 | 0.26   | 1  | 24,159.06 | 6,281.35   |          |
|        | 計                  |   |    |        |    |           | 604,411.17 |          |
|        |                    |   |    |        |    |           |            |          |
|        |                    |   |    |        |    |           |            |          |
|        |                    |   |    |        |    |           |            |          |
|        |                    |   |    |        |    |           |            |          |

代価表

| 撤去(金剛) |                    |   |    |      |    |           |           |          |
|--------|--------------------|---|----|------|----|-----------|-----------|----------|
| NO     | 名称                 | 摘要                                      | 単位 | 数量   | 乗率 | 単価        | 金額        | 備考       |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 8~9 L=5.19m H=2.0m<br>t120 カッター切り共 集積共  | カ所 | 1    |    |           | 33,600    | 代価表 0003 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                         | m  | 5.99 | 2  | 866.89    | 10,385.34 |          |
| 02     | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共                          | m3 | 1.38 | 1  | 16,483.84 | 22,747.69 |          |
| 03     | コンクリート撤去           | 無筋 コンクリートブレイカ 集積共                       | m3 | 0.02 | 1  | 24,159.06 | 483.18    |          |
|        | 計                  |   |    |      |    |           | 33,616.21 |          |
|        |                    |   |    |      |    |           |           |          |
|        | ブロック塀撤去            | 10~11 L=1.2m H=2.0m<br>t100 カッター切り共 集積共 | カ所 | 1    |    |           | 6,030     | 代価表 0004 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                         | m  | 1.2  | 2  | 866.89    | 2,080.53  |          |
| 02     | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共                          | m3 | 0.24 | 1  | 16,483.84 | 3,956.12  |          |
|        | 計                  |   |    |      |    |           | 6,036.65  |          |
|        |                    |   |    |      |    |           |           |          |
|        |                    |   |    |      |    |           |           |          |
|        |                    |   |    |      |    |           |           |          |
|        |                    |   |    |      |    |           |           |          |



| 撤去(金剛) |                    |  |    |        |    |           |            |          |
|--------|--------------------|--|----|--------|----|-----------|------------|----------|
| NO     | 名称                 | 摘要   | 単位 | 数量     | 乗率 | 単価        | 金額         | 備考       |
|        | ブロック塀撤去            | 16~19 L=39.2m H=1.8m<br>t100 珞樋、軒樋共<br>カッター切り共 集積共 | カ所 | 1      |    |           | 349,000    | 代価表 0005 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                    | m  | 39.2   | 2  | 866.89    | 67,964.17  |          |
| 02     | CB撤去               | 人力 集積共   | m3 | 7.06   | 1  | 35,355.8  | 249,611.94 |          |
| 03     | 珞樋、軒樋撤去            | L=15.1m  | カ所 | 1      | 1  | 13,211.5  | 13,211.5   | 代価表 0031 |
| 04     | 珞樋、軒樋撤去            | L=24.1m  | カ所 | 1      | 1  | 18,296.5  | 18,296.5   | 代価表 0033 |
|        | 計                  |  |    |        |    |           | 349,084.11 |          |
|        |                    |  |    |        |    |           |            |          |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 11~12 L=111.83m H=1.6m<br>t100 カッター切り共 集積共         | カ所 | 1      |    |           | 874,600    | 代価表 0006 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                                    | m  | 125.83 | 2  | 866.89    | 218,161.53 |          |
| 02     | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共                                     | m3 | 2.76   | 1  | 16,483.84 | 45,495.39  |          |
| 03     | CB撤去               | 人力 集積共   | m3 | 17.09  | 1  | 35,355.8  | 604,230.62 |          |
| 04     | コンクリート撤去           | 無筋 コンクリートブレイカ 集積共                                  | m3 | 0.28   | 1  | 24,159.06 | 6,764.53   |          |
|        | 計                  |  |    |        |    |           | 874,652.07 |          |
|        |                    |  |    |        |    |           |            |          |
|        |                    |  |    |        |    |           |            |          |

代価表

| 撤去(金剛) |                    |  |    |        |    |           |            |          |
|--------|--------------------|--|----|--------|----|-----------|------------|----------|
| NO     | 名称                 | 摘要   | 単位 | 数量     | 乗率 | 単価        | 金額         | 備考       |
|        | ブロック塀撤去<br>(控壁撤去共) | 12~13 L=112.39m H=1.6m<br>t100 カッター切り共 集積共 | カ所 | 1      |    |           | 844,500    | 代価表 0007 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                            | m  | 126.39 | 2  | 866.89    | 219,132.45 |          |
| 02     | CB撤去               | 人力 集積共                                     | m3 | 16.21  | 1  | 35,355.8  | 573,117.51 |          |
| 03     | CB撤去               | コンクリートブレイカ 集積共                             | m3 | 3.17   | 1  | 16,483.84 | 52,253.77  |          |
|        | 計                  |  |    |        |    |           | 844,503.73 |          |
|        |                    |  |    |        |    |           |            |          |
|        | ブロック塀撤去            | 14~15 L=37.0m H=1.8m<br>t150 カッター切り共 集積共   | カ所 | 1      |    |           | 417,300    | 代価表 0008 |
| 01     | カッター入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm                            | m  | 37     | 2  | 866.89    | 64,149.86  |          |
| 02     | CB撤去               | 人力 集積共                                     | m3 | 9.99   | 1  | 35,355.8  | 353,204.44 |          |
|        | 計                  |  |    |        |    |           | 417,354.3  |          |
|        |                    |  |    |        |    |           |            |          |
|        |                    |  |    |        |    |           |            |          |
|        |                    |  |    |        |    |           |            |          |

代価表

| 撤去(金岡) |        |   |                |      |      |           |            |          |
|--------|--------|---|----------------|------|------|-----------|------------|----------|
| NO     | 名称     | 摘要  | 単位             | 数量   | 乗率   | 単価        | 金額         | 備考       |
|        | ブロック撤去 | 20~21 L=20.0m H=3.2m<br>t150 カッター切り共 集積共<br>十鈎取り共 | か所             | 1    |      |           | 193,200    | 代価表 0009 |
| 01     | カッター入れ | モルタル面 厚さ20~30mm                                   | m              | 20   | 2    | 866.89    | 34,675.6   |          |
| 02     | CB撤去   | コンクリートブレイカ 集積共                                    | m3             | 9.6  | 1    | 16,483.84 | 158,244.86 |          |
| 03     | すきとり   | 積み込み共 H300程度                                      | m3             | 1.2  | 1    | 313.1     | 375.72     |          |
|        | 計      |   |                |      |      |           | 193,296.18 |          |
|        | 枝払い    | ツタ撤去含む  | 式              | 1    |      |           | 240,300    | 代価表 0010 |
| 01     | 枝払い    |   | 本              | 120  | 1    | 1,710     | 205,200    |          |
| 02     | ツタ撤去   |   | m <sup>2</sup> | 142  | 1    | 247.66    | 35,167.72  | 代価表 0011 |
|        | 計      |   |                |      |      |           | 240,367.72 |          |
|        | ツタ撤去   |   | m <sup>2</sup> | 1    |      |           | 240        | 代価表 0011 |
| 01     | 造園工    |   | 人              | 0.01 | 1    | 20,300    | 203        | ○        |
|        | その他    |   | 式              | 1    | 0.22 | 203       | 44.66      |          |
|        | 計      |   |                |      |      |           | 247.66     |          |

代価表

| 改修(金岡) |          |                                      |    |      |    |        |           |          |
|--------|----------|--------------------------------------|----|------|----|--------|-----------|----------|
| NO     | 名称       | 摘要                                   | 単位 | 数量   | 乗率 | 単価     | 金額        | 備考       |
|        | メッシュフェンス | 1~2 L=10.7m H=1.8m<br>基礎共 天端モルタル塗共   | か所 | 1    |    |        | 188,000   | 代価表 0012 |
| 01     | 笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅100                            | m  | 11.9 | 1  | 1,425  | 16,957.5  | 代価表 0026 |
| 02     | メッシュフェンス | H=1.8m 基礎共                           | m  | 10.7 | 1  | 15,990 | 171,093   |          |
|        | 計        |                                      |    |      |    |        | 188,050.5 |          |
|        | メッシュフェンス | 2~3' L=30.3m H=1.8m<br>基礎共 天端モルタル塗共  | か所 | 1    |    |        | 533,300   | 代価表 0013 |
| 01     | 笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅100                            | m  | 34.3 | 1  | 1,425  | 48,877.5  | 代価表 0026 |
| 02     | メッシュフェンス | H=1.8m 基礎共                           | m  | 30.3 | 1  | 15,990 | 484,497   |          |
|        | 計        |                                      |    |      |    |        | 533,374.5 |          |
|        | メッシュフェンス | 3'~4' L=25.0m H=1.8m<br>基礎共 天端モルタル塗共 | か所 | 1    |    |        | 439,900   | 代価表 0014 |
| 01     | 笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅100                            | m  | 28.2 | 1  | 1,425  | 40,185    | 代価表 0026 |
| 02     | メッシュフェンス | H=1.8m 基礎共                           | m  | 25   | 1  | 15,990 | 399,750   |          |
|        | 計        |                                      |    |      |    |        | 439,935   |          |

代価表

| 改修(金剛) |                |   |    |      |    |         |              |          |
|--------|----------------|---|----|------|----|---------|--------------|----------|
| NO     | 名称             | 摘要  | 単位 | 数量   | 乗率 | 単価      | 金額           | 備考       |
|        | 目隠しフェンス        | 4'~5 L=8.7m H=1.8m<br>布基礎共 コア抜き共 天端モルタル塗共                 | か所 | 1    |    |         | 362,400      | 代価表 0015 |
| 01     | 笠木モルタル塗り       | 金ごて 糸幅100   | m  | 9.9  | 1  | 1,425   | 14,107.5     | 代価表 0026 |
| 02     | 目隠しフェンス        | H=1.8m コア抜き共  | m  | 8.7  | 1  | 30,980  | 269,526      |          |
| 03     | 目隠しフェンス<br>布基礎 |   | m  | 8.7  | 1  | 9,058.3 | 78,807.21    | 代価表 0027 |
|        | 計              |   |    |      |    |         | 362,440.71   |          |
|        |                |   |    |      |    |         |              |          |
|        | 目隠しフェンス        | 6~9 L=78.3m H=1.8m<br>布基礎共 コア抜き共 天端モルタル塗共<br>(22天端モルタル塗共) | か所 | 1    |    |         | 3,265,000    | 代価表 0016 |
| 01     | 笠木モルタル塗り       | 金ごて 糸幅100   | m  | 91.9 | 1  | 1,425   | 130,957.5    | 代価表 0026 |
| 02     | 目隠しフェンス        | H=1.8m コア抜き共  | m  | 78.3 | 1  | 30,980  | 2,425,734    |          |
| 03     | 目隠しフェンス<br>布基礎 |   | m  | 78.3 | 1  | 9,058.3 | 709,264.89   | 代価表 0027 |
|        | 計              |   |    |      |    |         | 3,265,956.39 |          |
|        |                |   |    |      |    |         |              |          |
|        |                |   |    |      |    |         |              |          |
|        |                |   |    |      |    |         |              |          |
|        |                |   |    |      |    |         |              |          |

代価表

| 改修(金剛) |                |   |    |       |    |           |             |          |
|--------|----------------|---|----|-------|----|-----------|-------------|----------|
| NO     | 名称             | 摘要  | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価        | 金額          | 備考       |
|        | 目隠しフェンス        | 10~11 L=1.1m H=1.8m<br>布基礎共 コア抜き共             | か所 | 1     |    |           | 46,500      | 代価表 0017 |
| 01     | 目隠しフェンス        | H=1.8m コア抜き共                                  | m  | 1.1   | 1  | 30,980    | 34,078      |          |
| 02     | 目隠しフェンス<br>布基礎 |   | か所 | 1     | 1  | 12,481.54 | 12,481.54   | 代価表 0028 |
|        | 計              |   |    |       |    |           | 46,559.54   |          |
|        |                |   |    |       |    |           |             |          |
|        | 目隠しフェンス        | 11~11' L=105.2m H=1.8m<br>布基礎共 コア抜き共 天端モルタル塗共 | か所 | 1     |    |           | 4,372,000   | 代価表 0018 |
| 01     | 笠木モルタル塗り       | 金ごて 糸幅100                                     | m  | 118.2 | 1  | 1,425     | 168,435     | 代価表 0026 |
| 02     | 目隠しフェンス        | H=1.8m コア抜き共                                  | m  | 105   | 1  | 30,980    | 3,252,900   |          |
| 03     | 目隠しフェンス<br>布基礎 |   | m  | 105   | 1  | 9,058.3   | 951,121.5   | 代価表 0027 |
|        | 計              |   |    |       |    |           | 4,372,456.5 |          |
|        |                |   |    |       |    |           |             |          |
|        | メッシュフェンス       | 11'~12 L=6.6m H=1.8m<br>基礎共 天端モルタル塗共          | か所 | 1     |    |           | 116,000     | 代価表 0019 |
| 01     | 笠木モルタル塗り       | 金ごて 糸幅100                                     | m  | 7.4   | 1  | 1,425     | 10,545      | 代価表 0026 |
| 02     | メッシュフェンス       | H=1.8m 基礎共                                    | m  | 6.6   | 1  | 15,990    | 105,534     |          |
|        | 計              |   |    |       |    |           | 116,079     |          |

代価表

| 改修(金剛) |                 |  |    |       |    |           |              |          |
|--------|-----------------|--|----|-------|----|-----------|--------------|----------|
| NO     | 名称              | 摘要   | 単位 | 数量    | 乗率 | 単価        | 金額           | 備考       |
|        | メッシュフェンス        | 12~12' L=94.0m H=1.8m<br>基礎共 天端モルタル塗共                              | か所 | 1     |    |           | 1,653,000    | 代価表 0020 |
| 01     | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅100  | m  | 105.6 | 1  | 1,425     | 150,480      | 代価表 0026 |
| 02     | メッシュフェンス        | H=1.8m 基礎共   | m  | 94    | 1  | 15,990    | 1,503,060    |          |
|        | 計               |  |    |       |    |           | 1,653,540    |          |
|        |                 |  |    |       |    |           |              |          |
|        | 目隠しフェンス         | 12'~13 L=18.3m H=1.8m<br>基礎共 天端モルタル共                               | か所 | 1     |    |           | 833,900      | 代価表 0021 |
| 01     | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅100  | m  | 20.7  | 1  | 1,425     | 29,497.5     | 代価表 0026 |
| 02     | 目隠しフェンス         | H=1.8m 基礎共   | m  | 18.3  | 1  | 43,960    | 804,468      |          |
|        | 計               |  |    |       |    |           | 833,965.5    |          |
|        |                 |  |    |       |    |           |              |          |
|        | 目隠しフェンス         | 14~15 L=36.9m H=1.8m<br>支柱φ1,600 (補強入) コア抜き共<br>天端モルタル共 コンクリート増打ち共 | か所 | 1     |    |           | 3,633,000    | 代価表 0022 |
| 01     | 笠木モルタル塗り        | 金ごて 糸幅150  | m  | 36.9  | 1  | 2,137.5   | 78,873.75    | 代価表 0030 |
| 02     | 目隠しフェンス         | H=1.8m コア抜き<br>支柱φ1,600  | m  | 36.9  | 1  | 44,180    | 1,630,242    |          |
| 03     | 目隠しフェンス<br>支柱基礎 |  | か所 | 23    | 1  | 83,657.38 | 1,924,119.74 | 代価表 0029 |
|        | 計               |  |    |       |    |           | 3,633,235.49 |          |

代価表

| 改修(金剛) |       |  |                |      |    |       |         |          |
|--------|-------|--|----------------|------|----|-------|---------|----------|
| NO     | 名称    | 摘要   | 単位             | 数量   | 乗率 | 単価    | 金額      | 備考       |
|        | 防球ネット | W=20.2m H=3.20m<br>ネット付、金具<br>(タンバック、巻付ガリップ) | か所             | 1    |    |       | 365,400 | 代価表 0023 |
| 01     | 防球ネット | W=20.0m H=3.2m<br>ネット付、金具                    | m <sup>2</sup> | 64   | 1  | 5,710 | 365,440 |          |
|        | 計     |  |                |      |    |       | 365,440 |          |
|        |       |  |                |      |    |       |         |          |
|        | 灯柱、軒樋 | 塩ビ 軒樋L=15.1m                                 | か所             | 1    |    |       | 41,300  | 代価表 0024 |
| 01     | 灯柱    | 塩ビ φ100                                      | m              | 1.8  | 1  | 2,820 | 5,076   |          |
| 02     | 軒樋    | 塩ビ製 120型                                     | m              | 15.1 | 1  | 2,400 | 36,240  |          |
|        | 計     |  |                |      |    |       | 41,316  |          |
|        |       |  |                |      |    |       |         |          |
|        | 灯柱、軒樋 | 塩ビ 軒樋L=24.1m                                 | か所             | 1    |    |       | 62,900  | 代価表 0025 |
| 01     | 灯柱    | 塩ビ φ100                                      | m              | 1.8  | 1  | 2,820 | 5,076   |          |
| 02     | 軒樋    | 塩ビ製 120型                                     | m              | 24.1 | 1  | 2,400 | 57,840  |          |
|        | 計     |  |                |      |    |       | 62,916  |          |
|        |       |  |                |      |    |       |         |          |

代価表

| 代価 |                         |                                      |                |      |    |            |          |          |
|----|-------------------------|--------------------------------------|----------------|------|----|------------|----------|----------|
| NO | 名称                      | 摘要                                   | 単位             | 数量   | 乗率 | 単価         | 金額       | 備考       |
|    | 笠木 <del>モルタル</del> 塗り   | 金ごて 糸幅100                            | m              | 1    |    |            | 1,420    | 代価表 0026 |
| 01 | 手摺笠木 <del>モルタル</del> 塗り | 金ごて 糸幅200                            | m              | 0.5  | 1  | 2,850      | 1,425    |          |
|    | 計                       |                                      |                |      |    |            | 1,425    |          |
|    | 目隠しフェンス<br>布基礎          |                                      | m              | 1    |    |            | 9,050    | 代価表 0027 |
| 01 | 根切り                     | 小規模土工<br>-                           | m3             | 0.16 | 1  | 901.43     | 144.22   |          |
| 02 | 埋戻し(B種)                 | 小規模土工 発生土                            | m3             | 0.06 | 1  | 1,742.25   | 104.53   |          |
| 03 | 普通コンクリート                | JIS A5308 呼び強度21 S18<br>粗骨材20        | m3             | 0.11 | 1  | 16,200     | 1,782    |          |
| 04 | 鉄筋                      | D10                                  | kg             | 5.32 | 1  | 77         | 409.64   |          |
| 05 | 鉄筋                      | D13                                  | kg             | 5.17 | 1  | 75         | 387.75   |          |
| 06 | 鉄筋加工組立                  | 小型構造物<br>-                           | t              | 0.01 | 1  | 101,025.25 | 1,010.25 |          |
| 07 | 型枠                      | 小型構造物用型枠<br>擁壁、圍障の基礎等 -<br>-         | m <sup>2</sup> | 0.9  | 1  | 4,915.2    | 4,423.68 |          |
| 08 | コンクリート打設手間              | 小型構造物 人力打設<br>擁壁、圍障の基礎等 S15~S18<br>- | m3             | 0.11 | 1  | 7,238.47   | 796.23   |          |
|    | 計                       |                                      |                |      |    |            | 9,058.3  |          |

代価表

| 代価 |                |                                      |                |       |    |            |           |          |
|----|----------------|--------------------------------------|----------------|-------|----|------------|-----------|----------|
| NO | 名称             | 摘要                                   | 単位             | 数量    | 乗率 | 単価         | 金額        | 備考       |
|    | 目隠しフェンス<br>布基礎 |                                      | カ所             | 1     |    |            | 12,400    | 代価表 0028 |
| 01 | カッター入れ         | コンクリート面 厚さ20~30mm                    | m              | 2.6   | 1  | 1,444.82   | 3,756.53  |          |
| 02 | 普通コンクリート       | JIS A5308 呼び強度21 S18<br>粗骨材20        | m3             | 0.13  | 1  | 16,200     | 2,106     |          |
| 03 | 型枠             | 小型構造物用型枠<br>擁壁、圍障の基礎等 -<br>-         | m <sup>2</sup> | 0.78  | 1  | 4,915.2    | 3,833.85  |          |
| 04 | 鉄筋             | D10                                  | kg             | 10.83 | 1  | 77         | 833.91    |          |
| 05 | 鉄筋加工組立         | 小型構造物<br>-                           | t              | 0.01  | 1  | 101,025.25 | 1,010.25  |          |
| 06 | コンクリート打設手間     | 小型構造物 人力打設<br>擁壁、圍障の基礎等 S15~S18<br>- | m3             | 0.13  | 1  | 7,238.47   | 941       |          |
|    | 計              |                                      |                |       |    |            | 12,481.54 |          |

代価表

| 代価 |                 |                                 |                |       |    |            |           |          |
|----|-----------------|---------------------------------|----------------|-------|----|------------|-----------|----------|
| N0 | 名称              | 摘要                              | 単位             | 数量    | 乗率 | 単価         | 金額        | 備考       |
|    | 目隠しフェンス<br>支柱基礎 |                                 | か所             | 1     |    |            | 83,600    | 代価表 0029 |
| 01 | カッター入れ          | モルタル面 厚さ20~30mm                 | m              | 18.9  | 1  | 866.89     | 16,384.22 |          |
| 02 | 床タイル撤去          | 下地モルタル共 集積共                     | m <sup>2</sup> | 2.1   | 1  | 3,725.08   | 7,822.66  |          |
| 03 | 普通コンクリート        | JIS A5308 呼び強度21 S18<br>粗骨材20   | m <sup>3</sup> | 0.42  | 1  | 16,200     | 6,804     |          |
| 04 | 型枠              | 小型構造物用型枠<br>擁壁、圍障の基礎等 -         | m <sup>2</sup> | 3.58  | 1  | 4,915.2    | 17,596.41 |          |
| 05 | 鉄筋              | D10                             | kg             | 17.12 | 1  | 77         | 1,318.24  |          |
| 06 | 鉄筋加工組立          | 小型構造物 -                         | t              | 0.02  | 1  | 101,025.25 | 2,020.5   |          |
| 07 | 差筋アンカー          | D10                             | か所             | 84    | 1  | 230        | 19,320    |          |
| 08 | コンクリート打設手間      | 小型構造物 人力打設<br>擁壁、圍障の基礎等 S15~S18 | m <sup>3</sup> | 0.42  | 1  | 7,238.47   | 3,040.15  |          |
| 09 | 笠木モルタル塗         | 金ごて 糸幅200                       | m              | 1.92  | 1  | 2,850      | 5,472     | 代価表 0034 |
| 10 | 床モルタル塗り         | 金ごて モルタル仕上げ 厚30                 | m <sup>2</sup> | 0.84  | 1  | 2,383.06   | 2,001.77  |          |
| 11 | 目あらし            | コンクリート面 床                       | m <sup>2</sup> | 1.26  | 1  | 1,490.03   | 1,877.43  |          |
|    | 計               |                                 |                |       |    |            | 83,657.38 |          |
|    |                 |                                 |                |       |    |            |           |          |
|    |                 |                                 |                |       |    |            |           |          |

代価表

| 代価 |            |           |    |      |      |        |          |          |
|----|------------|-----------|----|------|------|--------|----------|----------|
| N0 | 名称         | 摘要        | 単位 | 数量   | 乗率   | 単価     | 金額       | 備考       |
|    | 笠木モルタル塗り   | 金ごて 糸幅150 | m  | 1    |      |        | 2,130    | 代価表 0030 |
| 01 | 手摺笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅200 | m  | 0.75 | 1    | 2,850  | 2,137.5  |          |
|    | 計          |           |    |      |      |        | 2,137.5  |          |
|    |            |           |    |      |      |        |          |          |
|    | 矧樋、軒樋撤去    | L=15.1m   | か所 | 1    |      |        | 13,200   | 代価表 0031 |
| 01 | たてどい撤去     | VP管 集積共   | m  | 1.8  | 1    | 2,600  | 4,680    |          |
| 02 | 軒樋撤去       |           | m  | 15.1 | 1    | 565    | 8,531.5  | 代価表 0032 |
|    | 計          |           |    |      |      |        | 13,211.5 |          |
|    |            |           |    |      |      |        |          |          |
|    | 軒樋撤去       |           | m  | 1    |      |        | 560      | 代価表 0032 |
| 01 | 屋根ふき工      |           | 人  | 0.02 | 1    | 22,600 | 452      | ○        |
|    | その他        |           | 式  | 1    | 0.25 | 452    | 113      |          |
|    | 計          |           |    |      |      |        | 565      |          |
|    |            |           |    |      |      |        |          |          |
|    |            |           |    |      |      |        |          |          |

| 代価 |            |           |    |      |    |       |          |          |
|----|------------|-----------|----|------|----|-------|----------|----------|
| NO | 名称         | 摘要        | 単位 | 数量   | 乗率 | 単価    | 金額       | 備考       |
|    | 矜樋、軒樋撤去    | L=24.1m   | か所 | 1    |    |       | 18,200   | 代価表 0033 |
| 01 | たてどい撤去     | VP管 集積共   | m  | 1.8  | 1  | 2,600 | 4,680    |          |
| 02 | 軒樋撤去       |           | m  | 24.1 | 1  | 565   | 13,616.5 | 代価表 0032 |
|    | 計          |           |    |      |    |       | 18,296.5 |          |
|    | 笠木モルタル塗    | 金ごて 糸幅200 | m  | 1    |    |       | 2,850    | 代価表 0034 |
| 01 | 手摺笠木モルタル塗り | 金ごて 糸幅200 | m  | 1    | 1  | 2,850 | 2,850    |          |
|    | 計          |           |    |      |    |       | 2,850    |          |

代価表

| 共通 |                               |                                 |                |        |     |          |          |          |
|----|-------------------------------|---------------------------------|----------------|--------|-----|----------|----------|----------|
| NO | 名称                            | 摘要                              | 単位             | 数量     | 乗率  | 単価       | 金額       | 備考       |
|    | フェンスハリケート*                    | H=1.8m 目隠シート張り<br>4.5ヶ月         | m              | 1      |     |          | 3,510    | 代価表 0035 |
| 01 | 仮囲(7)<br>フェンスハリケート*<br>標準図8-7 | (A) 定額損料                        | か所             | 0.5555 | 1   | 2,203.41 | 1,223.99 |          |
| 02 | 仮囲(7)<br>フェンスハリケート*<br>標準図8-7 | (A) 月額損料                        | か所             | 0.5555 | 4.5 | 630.25   | 1,575.46 |          |
| 03 | 養生シート張り                       | 防災Ⅱ類<br>掛払い手間 -                 | m <sup>2</sup> | 0.9    | 1   | 668.25   | 601.42   |          |
| 04 | 養生シート張り                       | 防災Ⅱ類<br>供用1日賃料 修理費含む -          | m <sup>2</sup> | 0.9    | 135 | 0.87     | 105.7    |          |
| 05 | 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)           |                                 | m <sup>2</sup> | 0.9    | 1   | 6.48     | 5.83     |          |
|    | 計                             |                                 |                |        |     |          | 3,512.4  |          |
|    | フェンスハリケート*                    | H=1.8m 目隠シート張り<br>4.5ヶ月<br>資材置場 | m              | 1      |     |          | 3,510    | 代価表 0038 |
| 01 | 仮囲(7)<br>フェンスハリケート*<br>標準図8-7 | (A) 定額損料                        | か所             | 0.5555 | 1   | 2,203.41 | 1,223.99 |          |
| 02 | 仮囲(7)<br>フェンスハリケート*<br>標準図8-7 | (A) 月額損料                        | か所             | 0.5555 | 4.5 | 630.25   | 1,575.46 |          |
| 03 | 養生シート張り                       | 防災Ⅱ類<br>掛払い手間 -                 | m <sup>2</sup> | 0.9    | 1   | 668.25   | 601.42   |          |
| 04 | 養生シート張り                       | 防災Ⅱ類<br>供用1日賃料 修理費含む -          | m <sup>2</sup> | 0.9    | 135 | 0.87     | 105.7    |          |
| 05 | 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)           |                                 | m <sup>2</sup> | 0.9    | 1   | 6.48     | 5.83     |          |
|    | 計                             |                                 |                |        |     |          | 3,512.4  |          |

代価表

| 共通 |                                   |                                     |                |     |     |         |          |          |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----|-----|---------|----------|----------|
| NO | 名 称                               | 摘 要                                 | 単 位            | 数 量 | 乗 率 | 単 価     | 金 額      | 備 考      |
|    | 仮囲い                               | H=3.0m カラー鋼板(フラットタイプ) t1.2<br>4.5ヶ月 | m              | 1   |     |         | 7,660    | 代価表 0036 |
| 01 | 仮囲(A) (カラー鋼板<br>H=3000)<br>標準図S-A | 定額損料 -                              | m              | 1   | 1   | 6,412.8 | 6,412.8  |          |
| 02 | 仮囲(A) (カラー鋼板<br>H=3000)<br>標準図S-A | 月額損料 -                              | m              | 1   | 4.5 | 277.83  | 1,250.23 |          |
|    | 計                                 |                                     |                |     |     |         | 7,663.03 |          |
|    |                                   |                                     |                |     |     |         |          |          |
|    | グラウンド 整地                          |                                     | m <sup>2</sup> | 1   |     |         | 48       | 代価表 0037 |
| 01 | 敷地整地                              | ブルドーザー 6t                           | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 48.37   | 48.37    |          |
|    | 計                                 |                                     |                |     |     |         | 48.37    |          |
|    |                                   |                                     |                |     |     |         |          |          |
|    |                                   |                                     |                |     |     |         |          |          |
|    |                                   |                                     |                |     |     |         |          |          |
|    |                                   |                                     |                |     |     |         |          |          |
|    |                                   |                                     |                |     |     |         |          |          |
|    |                                   |                                     |                |     |     |         |          |          |
|    |                                   |                                     |                |     |     |         |          |          |