工 事 名 称 ： 大阪府立今宮工科高等学校外２校消防設備改修工事

工 事 場 所 ： 大阪市西成区出城一丁目 外２箇所

工 期 ： 工事契約締結日 から 令和２年２月25日 まで

総工事費： 18,939,800 円

工事価格： 17,218,000 円

工 事 概 要 ： 消防設備改修工事 一式

公 告 日 ： 令和元年９月６日

開 札 日 ： 令和元年９月27日

大阪府教育庁施設財務課

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
今宮工科高等学校	一式		4,459,300		
三国丘高等学校	一式		3,086,710		
長吉高等学校	一式		2,831,790		
小計				10,377,800	
共通仮設費					
今宮工科高等学校	一式		177,034		
三国丘高等学校	一式		324,999		
長吉高等学校	一式		119,615		
小計				621,648	
現場管理費					
今宮工科高等学校	一式		1,593,971		
三国丘高等学校	一式		1,224,803		
長吉高等学校	一式		1,128,322		
小計				3,947,096	
一般管理費等	一式			2,271,456	
経費計				6,840,200	65.9%
工事価格	一式			17,218,000	
消費税等相当額	一式			1,721,800	工事価格×10%
総工事費	一式			18,939,800	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		今宮工科高等学校	三国丘高等学校	長吉高等学校
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算)	4,459,300	3,086,710	2,831,790
小計			(A手入力)	4,459,300	3,086,710	2,831,790
共通仮設費		一式	(I計算)	177,034	120,999	111,855
共通仮設費積上げ分		一式	(G手入力)		204,000	7,760
小計				177,034	324,999	119,615
現場管理費		一式	(J計算)	1,593,971	1,224,803	1,128,322
小計				1,593,971	1,224,803	1,128,322
一般管理費を除く小計				6,230,305	4,636,512	4,079,727
一般管理費等(補正分除く)		15.16%	(A+I+G+J-E-J5) 14,946,544	2,265,896	(A+I+G+J-E-J5)	(A+I+G+J) 14,946,544
	(補正分)	0.04%	14,946,544	5,978		
			(小計)	2,271,874		
		数値処理		-418	数値処理前 工事価格→	17,218,418
小計		数値処理後小計		2,271,456		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	3.97%	(H) 4,459,300	177,034	補正前の率 3.970%	(A) 4,459,300
						率算出用の工期 5.1
			(小計)I	177,034		
現場管理費	一般工事(J1)	34.38%	(H+I1+G) 4,636,334	1,593,971	補正前の率 34.380%	(A+I+G) 4,636,334
			(小計)J	1,593,971		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	3.92%	(H) 3,086,710	120,999	補正前の率 3.920%	(A) 3,086,710
						率算出用の工期 4.4
			(小計)I	120,999		
現場管理費	一般工事(J1)	35.90%	(H+I1+G) 3,411,709	1,224,803	補正前の率 35.900%	(A+I+G) 3,411,709
			(小計)J	1,224,803		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	3.95%	(H) 2,831,790	111,855	補正前の率 3.950%	(A) 2,831,790
						率算出用の工期 4.4
			(小計)I	111,855		
現場管理費	一般工事(J1)	38.23%	(H+I1+G) 2,951,405	1,128,322	補正前の率 38.230%	(A+I+G) 2,951,405
			(小計)J	1,128,322		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 （今宮工科高等学校）	1	式	4,459,300	
計			4,459,300	

電気設備工事（今宮工科高等学校）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
教室棟	1	式	4,459,300	
計			4,459,300	

電気設備工事（今宮工科高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
教室棟	拡声設備	1	式	4,459,300	
計				4,459,300	

電気設備工事（今宮工科高等学校）	教室棟			拡声設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
非常・業務兼用ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ	480W, 30局 非常電源・ﾘﾚｰ制御ﾊﾟﾈﾙ他含む ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾗｯｸ2架	1	式		4,385,000	代価表　0001
撤去工事	再使用しない	1	式		74,300	別紙 00-0001
計					4,459,300	

電気設備工事（今宮工科高等学校）	教室棟			拡声設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		74,300	別紙 00-0001
非常・業務兼用ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ撤去	480W, 30局 非常電源・ﾘﾚｰ制御ﾊﾟﾈﾙ他含む ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾗｯｸ2架 再使用しない	1	式		74,300	代価表　0002
計					74,300	

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	非常・業務兼用ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ	480W, 30局 非常電源・ﾘﾚｰ制御ﾊﾟﾈﾙ 他含む ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾗｯｸ2架	式	1			4,385,000		代価表　0001
01	非常・業務兼用ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ	480W, 30局 非常電源・ﾘﾚｰ制御ﾊﾟﾈﾙ 他含む ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾗｯｸ2架	式	1	1	4,060,000	4,060,000		
02	雑材料		式	1	0.02	4,060,000	81,200		
			K01						
03	電工		人	8.06	1	24,600	198,276	○	
	その他		式	1	0.23	198,276	45,603.48		
	計						4,385,079.48		
	非常・業務兼用ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ撤去	480W, 30局 非常電源・ﾘﾚｰ制御ﾊﾟﾈﾙ 他含む ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾗｯｸ2架 再使用しない	式	1			74,300		代価表　0002
01	電工		人	8.06	0.3	24,600	59,482.8	○	
	その他		式	1	0.25	59,482.8	14,870.7		
	計						74,353.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 （三国丘高等学校）	1	式	3,086,710	
計			3,086,710	

電気設備工事（三国丘高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
教室棟【北館】	1	式	2,081,980	
特別教室棟【西館】	1	式	161,400	
普通・特別教室棟【本館】，教室棟【東館】	1	式	773,700	
体育館，プール棟（屋外含む）	1	式	69,630	
計			3,086,710	

電気設備工事（三国丘高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
教室棟【北館】	自動火災報知設備	1	式	2,081,980	
計				2,081,980	
特別教室棟【西館】	自動火災報知設備	1	式	161,400	
計				161,400	
普通・特別教室棟【本館】，教室棟【東館】	自動火災報知設備	1	式	773,700	
計				773,700	
体育館，プール棟（屋外含む）	自動火災報知設備	1	式	69,630	
計				69,630	

電気設備工事（三国丘高等学校）	教室棟【北館】			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	2	m	310	620	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	410	820	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	540	3,240	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	1,240	3,720	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	1,550	7,750	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	1,910	5,730	
発信機	P型1級 埋込型	4	個	11,000	44,000	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	3	個	12,200	36,600	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	5	個	11,500	57,500	
複合受信機盤	自火報:40回線/防火扉:20回線 壁掛型　取付金物含む	1	面	1,110,000	1,110,000	代価表　0001
既設総合監視盤扉改修費	材工共	1	式		354,000	代価表　0002
火災報知立会検査	P型1級	1	1工事	227,000	227,000	代価表　0003
撤去工事	再使用しない	1	式		231,000	別紙 00-0001
計					2,081,980	

細目別内訳

電気設備工事（三国丘高等学校）	特別教室棟【西館】			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発信機	P型1級 埋込型	7	個	11,000	77,000	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	2	個	12,200	24,400	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	3	個	11,500	34,500	
撤去工事	再使用しない	1	式		25,500	別紙 00-0002
計					161,400	

細目別内訳

電気設備工事（三国丘高等学校）	普通・特別教室棟【本館】，教室棟【東館】	自動火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発信機	P型1級 埋込型	17	個	11,000	187,000	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	16	個	12,200	195,200	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	25	個	11,500	287,500	
撤去工事	再使用しない	1	式		104,000	別紙 00-0003
計					773,700	

細目別内訳

電気設備工事（三国丘高等学校）	体育館，プール棟（屋外含む）	自動火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	12	m	1,270	15,240	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	5	m	1,510	7,550	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C 管内	33	m	640	21,120	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C FEP内(PF･CD)	6	m	580	3,480	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	1	個	3,460	3,460	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	3	個	3,500	10,500	
はつり工事		1	式		6,360	別紙 00-0004
撤去工事	再使用しない	1	式		2,580	別紙 00-0005
有価材		1	式		▲660	別紙 00-0006
計					69,630	

別紙明細

電気設備工事（三国丘高等学校）	教室棟【北館】			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		231,000	別紙 00-0001
発信機撤去	P型1級 埋込 再使用しない	4	個	2,610	10,440	代価表　0004
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	8	個	1,460	11,680	
複合受信機撤去	自火報:50回線/防火扉:20回線 自立型	1	面	209,000	209,000	代価表　0005
計					231,120	

別紙明細

電気設備工事（三国丘高等学校）	特別教室棟【西館】			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		25,500	別紙 00-0002
発信機撤去	P型1級 埋込 再使用しない	7	個	2,610	18,270	代価表　0004
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	5	個	1,460	7,300	
計					25,570	

電気設備工事（三国丘高等学校）	普通・特別教室棟【本館】，教室棟【東館】	自動火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		104,000	別紙 00-0003
発信機撤去	P型1級 埋込 再使用しない	17	個	2,610	44,370	代価表　0004
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	41	個	1,460	59,860	
計					104,230	

別紙明細

電気設備工事（三国丘高等学校）	体育館，プール棟（屋外含む）	自動火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		6,360	別紙 00-0004
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　25mm	1	か所	6,360	6,360	
計					6,360	
撤去工事	再使用しない	1	式		2,580	別紙 00-0005
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　6c　管内 再使用しない	16	m	120	1,920	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　6c　FEP内(PF、CD) 再使用しない	6	m	110	660	
計					2,580	
有価材		1	式		▲660	別紙 00-0006
銅屑	２号銅線屑	1.33	kg	▲545	▲724	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		1.98	kg	35	69	
計					▲655	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場	4段 高さ6.4m 1ヶ月 組立・解体費，運搬費含む	1	式		10,200	代価表　0006
消火器	10型 蓄圧式	28	本	4,550	127,400	代価表　0007
交通誘導警備員B		4	人	16,600	66,400	
計					204,000	

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	複合受信機盤	自火報:40回線/防火扉:20回線 壁掛型　取付金物含む	面	1			1,110,000		代価表　0001
01	複合受信機盤	自火報:40回線/防火扉:20回線 壁掛型　取付金物含む	面	1	1	390,000	390,000		
02	同上取付金物		個	1	1	105,000	105,000		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	495,000	9,900		
04	電工		人	20	1	24,600	492,000	○	
	その他		式	1	0.23	492,000	113,160		
	計						1,110,060		
	既設総合監視盤扉改修費	材工共	式	1			354,000		代価表　0002
01	既設総合監視盤扉改修費	材工共	式	1	1	354,000	354,000		
	計						354,000		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	火災報知立会検査	P型1級	1工事	1			227,000		代価表　0003
01	電工		人	7.521	1	24,600	185,016.6	○	
	その他		式	1	0.23	185,016.6	42,553.81		
	計						227,570.41		
	発信機撤去	P型1級 埋込 再使用しない	個	1			2,610		代価表　0004
01	電工		人	0.283	0.3	24,600	2,088.54	○	
	その他		式	1	0.25	2,088.54	522.13		
	計						2,610.67		
	複合受信機撤去	自火報:50回線/防火扉:20回線 自立型	面	1			209,000		代価表　0005
01	電工		人	22.7	0.3	24,600	167,526	○	
	その他		式	1	0.25	167,526	41,881.5		
	計						209,407.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場	4段 高さ6.4m 1ヶ月 組立・解体費，運搬費含む	式	1			10,200		代価表 0006
01	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ賃貸料 基本料	4段型(車輪付) 高さ6.4m	基	1	1	3,500	3,500		
02	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ賃貸料 使用料	4段型(車輪付) 高さ6.4m	日	30	1	180	5,400		
03	修理費		式 K01+K02	1	0.05	8,900	445		
04	とび工		人	0.025	1	29,160	729	○	
	その他		式	1	0.25	729	182.25		
	計						10,256.25		
	消火器	10型 蓄圧式	本	1			4,550		代価表 0007
01	消火器	10型 蓄圧式	本	1	1	4,550	4,550		
	計						4,550		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 （長吉高等学校）	1	式	2,831,790	
計			2,831,790	

電気設備工事（長吉高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
普通教室棟 消防設備改修工事	1	式	1,920,690	
特別教室棟 消防設備改修工事	1	式	706,300	
ＥＶ棟 消防設備改修工事	1	式	103,600	
体育館 消防設備改修工事	1	式	101,200	
計			2,831,790	

電気設備工事（長吉高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
普通教室棟 消防設備改修工事	自動閉鎖設備	1	式	1,920,690	
計				1,920,690	
特別教室棟 消防設備改修工事	自動閉鎖設備	1	式	706,300	
計				706,300	
ＥＶ棟 消防設備改修工事	自動閉鎖設備	1	式	103,600	
計				103,600	
体育館 消防設備改修工事	自動閉鎖設備	1	式	101,200	
計				101,200	

細目別内訳

電気設備工事（長吉高等学校）	普通教室棟消防設備改修工事			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m	500	500	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P 管内	9	m	1,430	12,870	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	2	m	3,410	6,820	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)(塗装共)	300× 100 直線	1	m	29,400	29,400	
金属ﾀﾞｸﾄ(L型，ねじ式)(塗装共)	100×100 L型	1	個	110,000	110,000	代価表 0001
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	150× 150× 100	2	個	5,450	10,900	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	400× 400× 100	1	個	17,700	17,700	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	16	個	11,500	184,000	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ(自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式 埋 込	32	個	17,700	566,400	
防火扉連動制御盤	30回線 壁掛型	1	面	610,000	610,000	代価表 0002
副表示盤	30回線 壁掛型 防火扉連動制御用	1	面	107,000	107,000	代価表 0003
撤去再使用配線工事		1	式		11,100	別紙 00-0001
撤去工事	再使用しない	1	式		254,000	別紙 00-0002
計					1,920,690	

細目別内訳

電気設備工事（長吉高等学校）	特別教室棟消防設備改修工事			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	16	個	11,500	184,000	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ(自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式 埋 込	24	個	17,700	424,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		97,500	別紙 00-0003
計					706,300	

細目別内訳

電気設備工事（長吉高等学校）	ＥＶ棟消防設備改修工事			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	8	個	11,500	92,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		11,600	別紙 00-0004
計					103,600	

細目別内訳

電気設備工事（長吉高等学校）	体育館消防設備改修工事			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	3	個	11,500	34,500	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	3	個	17,700	53,100	
撤去工事	再使用しない	1	式		13,600	別紙 00-0005
計					101,200	

電気設備工事（長吉高等学校）	普通教室棟消防設備改修工事			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去再使用配線工事		1	式		11,100	別紙 00-0001
600V絶縁電線 既設配線再使用	1.2mm　× 1本 施工費のみ	8	m	300	2,400	代価表　0004
600V絶縁電線 既設配線再使用	1.6mm　× 1本 施工費のみ	6	m	300	1,800	代価表　0005
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ 既設配線再使用	AE0.9mm － 4c　管内 施工費のみ	1	m	520	520	代価表　0006
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ 既設配線再使用	AE0.9mm － 4c　ﾋﾟｯﾄ・天井内 施工費のみ	1	m	410	410	代価表　0007
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ 既設配線再使用	EM-HP1.2mm － 4c　管内 施工費のみ	2	m	550	1,100	代価表　0008
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ 既設配線再使用	HP1.2mm － 15P 管内 施工費のみ	1	m	1,040	1,040	代価表　0009
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ 既設配線再使用	HP1.2mm － 15P ﾋﾟｯﾄ・天井内 施工費のみ	1	m	830	830	代価表　0010
600V絶縁電線 取外し	1.2mm　× 1本 再使用する	8	m	120	960	
600V絶縁電線 取外し	1.6mm　× 1本 再使用する	6	m	120	720	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9mm － 4c　ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用する	2	m	160	320	代価表　0011
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	EM-HP1.2mm － 4c　ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用する	2	m	170	340	代価表　0012
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	HP1.2mm － 15P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用する	2	m	330	660	代価表　0013
計					11,100	

別紙明細

電気設備工事（長吉高等学校）	普通教室棟消防設備改修工事			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		254,000	別紙 00-0002
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	16	個	1,460	23,360	
自動閉鎖装置 撤去	防火戸用 埋込　再使用しない	32	個	3,090	98,880	代価表　0014
防火扉連動制御盤 撤去	30回線 自立型　再使用しない	1	面	109,000	109,000	代価表　0015
副表示盤 撤去	30回線 壁掛型 防火扉連動制御用 再使用しない	1	面	23,500	23,500	代価表　0016
計					254,740	

別紙明細

電気設備工事（長吉高等学校）	特別教室棟消防設備改修工事			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		97,500	別紙 00-0003
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	16	個	1,460	23,360	
自動閉鎖装置撤去	防火戸用 埋込　再使用しない	24	個	3,090	74,160	代価表　0014
計					97,520	

別紙明細

電気設備工事（長吉高等学校）	ＥＶ棟消防設備改修工事			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		11,600	別紙 00-0004
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	8	個	1,460	11,680	
計					11,680	

電気設備工事（長吉高等学校）	体育館消防設備改修工事			自動閉鎖設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		13,600	別紙 00-0005
感知器撤去	煙　　－ 再使用しない	3	個	1,460	4,380	
自動閉鎖装置 撤去	防火戸用 埋込　再使用しない	3	個	3,090	9,270	代価表　　0014
計					13,650	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場	2段 高さ3.3m 1ヶ月 組立・解体費，運搬費含む	1	式		7,760	代価表　0017
計					7,760	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	金属ﾀﾞｸﾄ(L型，ねじ式)(塗装共)	100×100 L型	個	1			110,000		代価表 0001
01	金属ﾀﾞｸﾄ(L型，ねじ式)(塗装共)	100×100 L型	個	1	1	101,000	101,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	101,000	2,020		
03	電工		人	0.23	1	24,600	5,658	○	
	その他		式	1	0.25	5,658	1,414.5		
	計						110,092.5		
	防火扉連動制御盤	30回線 壁掛型	面	1			610,000		代価表 0002
01	防火扉連動制御盤	30回線 壁掛型	面	1	1	246,000	246,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	246,000	4,920		
03	電工		人	11.9	1	24,600	292,740	○	
	その他		式	1	0.23	292,740	67,330.2		
	計						610,990.2		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	副表示盤	30回線 壁掛型 防火扉連動制御用	面	1			107,000		代価表 0003
01	副表示盤	30回線 壁掛型	面	1	1	30,000	30,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	30,000	600		
03	電工		人	2.55	1	24,600	62,730	○	
	その他		式	1	0.23	62,730	14,427.9		
	計						107,757.9		
	600V絶縁電線 既設配線再使用	1.2mm × 1本 施工費のみ	m	1			300		代価表 0004
01	電工		人	0.01	1	24,600	246	○	
	その他		式	1	0.25	246	61.5		
	計						307.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	600V絶縁電線 既設配線再使用	1.6mm × 1本 施工費のみ	m	1			300		代価表 0005
01	電工		人	0.01	1	24,600	246	○	
	その他		式	1	0.25	246	61.5		
	計						307.5		
	耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ 既設配線再使用	AE0.9mm - 4c 管内 施工費のみ	m	1			520		代価表 0006
01	電工		人	0.017	1	24,600	418.2	○	
	その他		式	1	0.25	418.2	104.55		
	計						522.75		
	耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ 既設配線再使用	AE0.9mm - 4c ﾋﾟｯﾄ・天井内 施工費のみ	m	1			410		代価表 0007
01	電工		人	0.017	0.8	24,600	334.56	○	
	その他		式	1	0.25	334.56	83.64		
	計						418.2		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ 既設配線再使用	EM-HP1.2mm - 4c 管内 施工費のみ	m	1			550		代価表 0008
01	電工		人	0.018	1	24,600	442.8	○	
	その他		式	1	0.25	442.8	110.7		
	計						553.5		
	耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ 既設配線再使用	HP1.2mm - 15P 管内 施工費のみ	m	1			1,040		代価表 0009
01	電工		人	0.034	1	24,600	836.4	○	
	その他		式	1	0.25	836.4	209.1		
	計						1,045.5		
	耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ 既設配線再使用	HP1.2mm - 15P ﾋﾟｯﾄ・天井内 施工費のみ	m	1			830		代価表 0010
01	電工		人	0.034	0.8	24,600	669.12	○	
	その他		式	1	0.25	669.12	167.28		
	計						836.4		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9mm － 4c ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用する	m	1			160		代価表 0011
01	電工		人	0.017	0.32	24,600	133.82	○	
	その他		式	1	0.25	133.82	33.45		
	計						167.27		
	耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	EM-HP1.2mm － 4c ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用する	m	1			170		代価表 0012
01	電工		人	0.018	0.32	24,600	141.69	○	
	その他		式	1	0.25	141.69	35.42		
	計						177.11		
	耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	HP1.2mm － 15P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用する	m	1			330		代価表 0013
01	電工		人	0.034	0.32	24,600	267.64	○	
	その他		式	1	0.25	267.64	66.91		
	計						334.55		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自動閉鎖装置撤去	防火戸用 埋込 再使用しない	個	1			3,090		代価表 0014
01	電工		人	0.336	0.3	24,600	2,479.68	○	
	その他		式	1	0.25	2,479.68	619.92		
	計						3,099.6		
	防火扉連動制御盤撤去	30回線 自立型 再使用しない	面	1			109,000		代価表 0015
01	電工		人	11.9	0.3	24,600	87,822	○	
	その他		式	1	0.25	87,822	21,955.5		
	計						109,777.5		
	副表示盤撤去	30回線 壁掛型 防火扉連動制御用 再使用しない	面	1			23,500		代価表 0016
01	電工		人	2.55	0.3	24,600	18,819	○	
	その他		式	1	0.25	18,819	4,704.75		
	計						23,523.75		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場	2段 高さ3.3m 1ヶ月 組立・解体費，運搬費含む	式	1			7,760		代価表 0017
01	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ賃貸料 基本料	2段型(車輪付) 高さ3.3m	基	1	1	2,500	2,500		
02	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ賃貸料 使用料	2段型(車輪付) 高さ3.3m	日	30	1	140	4,200		
03	修理費		式 K01+K02	1	0.05	6,700	335		
04	とび工		人	0.02	1	29,160	583.2	○	
	その他		式	1	0.25	583.2	145.8		
	計						7,764		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける