工 事 名 称 ： 大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事

工 事 場 所 ： 大東市深野四丁目

工 期 ： 工事契約締結日 から 平成31年10月28日 まで

総工事費： 12,965,400 円

工事価格： 12,005,000 円

工 事 概 要 ： 消防設備改修工事 一式

公 告 日 ： 平成31年４月12日

開 札 日 ： 平成31年５月９日

大阪府教育庁施設財務課

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事

電気　　一般建築改修一般工事１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
緑風冠高等学校	一式		7,746,130		
小計				7,746,130	
共通仮設費					
緑風冠高等学校	一式		490,256		
小計				490,256	
現場管理費					
緑風冠高等学校	一式		2,137,342		
小計				2,137,342	
一般管理費等	一式			1,631,272	
経費計				4,258,870	55.0%
工事価格	一式			12,005,000	
消費税等相当額	一式			960,400	工事価格×8%
総工事費	一式			12,965,400	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		緑風冠高等学校		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算)	7,746,130		
小計			(A手入力)	7,746,130		
共通仮設費		一式	(I計算)	268,016		
共通仮設費積上げ分		一式	(G手入力)	222,240		
小計				490,256		
現場管理費		一式	(J計算)	2,137,342		
小計				2,137,342		
一般管理費を除く小計				10,373,728		
一般管理費等(補正分除く)		15.69%	(A+I+G+J-E-J5) 10,373,728	1,627,637	(A+I+G+J-E-J5)	(A+I+G+J) 10,373,728
	(補正分)	0.04%	10,373,728	4,149		
			(小計)	1,631,786		
		数値処理		-514	数値処理前 工事価格→	12,005,514
小計		数値処理後小計		1,631,272		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	3.46%	(H) 7,746,130	268,016	補正前の率 3.460%	(A) 7,746,130
						率算出用の工期 5.1
			(小計)I	268,016		
現場管理費	一般工事(J1)	25.95%	(H+I1+G) 8,236,386	2,137,342	補正前の率 25.950%	(A+I+G) 8,236,386
			(小計)J	2,137,342		

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	1	式	7,746,130	
計			7,746,130	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
管理教室棟①	1	式	3,272,210	
特別教室棟⑤	1	式	1,130,600	
特別教室棟④	1	式	1,227,490	
普通教室棟⑪	1	式	848,200	
普通教室棟⑩	1	式	888,640	
屋内運動場⑦－1	1	式	286,750	
屋内運動場⑦－2	1	式	92,240	
計			7,746,130	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
管理教室棟①	自動火災報知設備	1	式	1,876,910	
管理教室棟①	非常放送設備	1	式	993,300	
管理教室棟①	誘導灯設備	1	式	402,000	
計				3,272,210	
特別教室棟⑤	自動火災報知設備	1	式	372,200	
特別教室棟⑤	非常放送設備	1	式	371,900	
特別教室棟⑤	誘導灯設備	1	式	386,500	
計				1,130,600	
特別教室棟④	自動火災報知設備	1	式	388,490	
特別教室棟④	非常放送設備	1	式	371,900	
特別教室棟④	誘導灯設備	1	式	467,100	
計				1,227,490	
普通教室棟⑪	自動火災報知設備	1	式	176,500	
普通教室棟⑪	非常放送設備	1	式	371,900	
普通教室棟⑪	誘導灯設備	1	式	299,800	

電気設備工事　中科目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				848,200	
普通教室棟⑩	自動火災報知設備	1	式	189,640	
普通教室棟⑩	非常放送設備	1	式	371,900	
普通教室棟⑩	誘導灯設備	1	式	327,100	
計				888,640	
屋内運動場⑦－1	自動火災報知設備	1	式	260,360	
屋内運動場⑦－1	非常放送設備	1	式	6,060	
屋内運動場⑦－1	誘導灯設備	1	式	20,330	
計				286,750	
屋内運動場⑦－2	自動火災報知設備	1	式	80,120	
屋内運動場⑦－2	非常放送設備	1	式	12,120	
計				92,240	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	管理教室棟①			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	530	1,590	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	8	m	540	4,320	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 管内	13	m	760	9,880	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 管内	1	m	1,430	1,430	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　40P ﾋﾟｯﾄ・天井	32	m	3,180	101,760	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　25mm	17	m	1,420	24,140	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　39mm	1	m	2,210	2,210	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　200	2	個	10,300	20,600	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	400×　400×　200	2	個	19,700	39,400	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ　ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	7	か所	7,760	54,320	
はつり工事		1	式		28,500	別紙 00-0001
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	3	か所	8,000	24,000	
端子盤１	400x500x120 壁掛型	1	個	21,800	21,800	代価表　0010
端子盤２	300x400x120 壁掛型	1	面	17,200	17,200	代価表　0013
D型端子板	10対	6	個	16,900	101,400	代価表　0001

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	管理教室棟①			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受信機	P型1級　50回線 壁掛け型	1	面	806,000	806,000	代価表　0022
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事	200,000	200,000	代価表　0028
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	29	個	5,260	152,540	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	3	個	4,890	14,670	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	3	個	12,200	36,600	
撤去工事		1	式		218,000	別紙 00-0002
有価材		1	式		▲3,450	別紙 00-0003
計					1,876,910	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　管理教室棟①　非常放送設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常放送増幅器	120w 壁掛型	1	面	595,000	595,000	代価表　0014
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	3w 取付鋼板ﾌﾟﾚｰﾄ共	8	個	45,000	360,000	代価表　0006
撤去工事		1	式		38,300	別紙 00-0004
計					993,300	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　管理教室棟①　誘導灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
避難口誘導灯	C級天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個	17,200	17,200	代価表　0016
避難口誘導灯	C級　壁付け　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個	18,100	18,100	代価表　0020
避難口誘導灯	BL級　壁掛型　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個	24,600	49,200	代価表　0026
避難口誘導灯	BL級両面型天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	4	個	26,400	105,600	代価表　0021
通路誘導灯	C級　埋込型　ｶﾊﾞｰ付	8	個	23,800	190,400	代価表　0019
撤去工事		1	式		21,500	別紙 00-0005
計					402,000	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　特別教室棟⑤　自動火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	55	個	5,260	289,300	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	2	個	12,200	24,400	
撤去工事		1	式		58,500	別紙 00-0006
計					372,200	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　特別教室棟⑤　非常放送設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	3w 取付鋼板ﾌﾟﾚｰﾄ共	8	個	45,000	360,000	代価表　0006
撤去工事		1	式		11,900	別紙 00-0007
計					371,900	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　特別教室棟⑤　誘導灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
避難口誘導灯	C級天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾞﾚｰﾄ付	1	個	17,200	17,200	代価表　0016
避難口誘導灯	C級　壁付け　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾞﾚｰﾄ付	3	個	18,100	54,300	代価表　0020
避難口誘導灯	BL級　天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾞﾚｰﾄ付	1	個	24,700	24,700	代価表　0027
避難口誘導灯	BL級両面型天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾞﾚｰﾄ付	3	個	26,400	79,200	代価表　0021
通路誘導灯	C級　埋込型　ｶﾊﾞｰ付	8	個	23,800	190,400	代価表　0019
撤去工事		1	式		20,700	別紙 00-0008
計					386,500	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　特別教室棟④　自動火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	51	個	5,260	268,260	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	7	個	4,890	34,230	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	2	個	12,200	24,400	
撤去工事		1	式		61,600	別紙 00-0009
計					388,490	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　特別教室棟④　非常放送設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	3w 取付鋼板ﾌﾟﾚｰﾄ共	8	個	45,000	360,000	代価表　0006
撤去工事		1	式		11,900	別紙 00-0010
計					371,900	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　特別教室棟④　誘導灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
避難口誘導灯	C級　壁付け　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	5	個	18,100	90,500	代価表　0020
避難口誘導灯	BL級　天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個	24,700	49,400	代価表　0027
避難口誘導灯	BL級両面型吊下げ式　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個	26,500	53,000	代価表　0018
避難口誘導灯	BL級両面型天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	4	個	26,400	105,600	代価表　0021
通路誘導灯	C級　埋込型　ｶﾊﾞｰ付	6	個	23,800	142,800	代価表　0019
撤去工事		1	式		25,800	別紙 00-0011
計					467,100	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　普通教室棟①　自動火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
起動装置	露出	4	個	6,660	26,640	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	21	個	5,260	110,460	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	1	個	12,200	12,200	
撤去工事		1	式		27,200	別紙 00-0012
計					176,500	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　普通教室棟①　非常放送設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	3w 取付鋼板ﾌﾟﾚｰﾄ共	8	個	45,000	360,000	代価表　0006
撤去工事		1	式		11,900	別紙 00-0013
計					371,900	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　普通教室棟⑪　誘導灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
避難口誘導灯	C級吊下げ式　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個	18,600	18,600	代価表　0017
避難口誘導灯	BL級　天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	3	個	24,700	74,100	代価表　0027
通路誘導灯	C級　埋込型　ｶﾊﾞｰ付	8	個	23,800	190,400	代価表　0019
撤去工事		1	式		16,700	別紙 00-0014
計					299,800	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　普通教室棟⑩　自動火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
起動装置	露出	8	個	6,660	53,280	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	16	個	5,260	84,160	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	2	個	12,200	24,400	
撤去工事		1	式		27,800	別紙 00-0015
計					189,640	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　普通教室棟⑩　非常放送設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	3w 取付鋼板ﾌﾟﾚｰﾄ共	8	個	45,000	360,000	代価表　0006
撤去工事		1	式		11,900	別紙 00-0016
計					371,900	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　普通教室棟⑩　誘導灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
避難口誘導灯	C級天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個	17,200	17,200	代価表　0016
避難口誘導灯	C級吊下げ式　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個	18,600	18,600	代価表　0017
避難口誘導灯	BL級　天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	6	個	24,700	148,200	代価表　0027
避難口誘導灯	BL級両面型天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個	26,400	52,800	代価表　0021
通路誘導灯	C級　埋込型　ｶﾊﾞｰ付	3	個	23,800	71,400	代価表　0019
撤去工事		1	式		18,900	別紙 00-0017
計					327,100	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　屋内運動場⑦－1　自動火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設足場		1	式		13,000	別紙 00-0018
起動装置	露出	4	個	6,660	26,640	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	24	個	5,260	126,240	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	2	個	4,890	9,780	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	4	個	12,200	48,800	
撤去工事		1	式		35,900	別紙 00-0019
計					260,360	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　屋内運動場⑦－1　非常放送設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V0	1	個	5,320	5,320	
撤去工事		1	式		740	別紙 00-0020
計					6,060	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	屋内運動場⑦－1			誘導灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
誘導灯	SH1-FRF 20 P　－ C	1	個	19,000	19,000	
撤去工事		1	式		1,330	別紙 00-0021
計					20,330	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	屋内運動場⑦－2			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	3	m	640	1,920	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	3	m	1,350	4,050	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1方出	2	個	3,410	6,820	
はつり工事		1	式		6,360	別紙 00-0022
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	1	か所	4,320	4,320	
起動装置	露出	1	個	6,660	6,660	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	7	個	5,260	36,820	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	1	個	4,890	4,890	
撤去工事		1	式		8,280	別紙 00-0023
計					80,120	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　屋内運動場⑦－2　非常放送設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V0	2	個	5,320	10,640	
撤去工事		1	式		1,480	別紙 00-0024
計					12,120	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	管理教室棟①			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		28,500	別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　88mm	2	か所	9,220	18,440	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所	10,100	10,100	
計					28,540	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	管理教室棟①			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		218,000	別紙 00-0002
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	2sq-2C 管内　再使用しない	55	m	70	3,850	代価表　0002
CPEVｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.65-30P 管内　再使用しない	29	m	170	4,930	代価表　0023
ﾈｼﾞなし電線管撤去	19 隠蔽　再使用しない	28	m	380	10,640	代価表　0011
ﾈｼﾞなし電線管撤去	39 隠蔽　再使用しない	29	m	800	23,200	代価表　0012
受信機撤去	P型1級　40回線　自立型　再使用しない	1	面	61,200	61,200	代価表　0005
受信機撤去	P型1級　10回線　壁掛け型　再使用しない	1	面	38,700	38,700	代価表　0024
表示盤撤去	50回線　再使用しない	1	面	38,700	38,700	代価表　0025
ﾍﾞﾙ撤去	総合盤組込型　再使用しない	2	個	1,140	2,280	代価表　0003
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	28	個	1,020	28,560	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	3	個	1,020	3,060	
感知器撤去	煙　再使用しない	3	個	1,220	3,660	
計					218,780	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	管理教室棟①			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲3,450	別紙 00-0003
銅屑	2号	7.2	kg	▲555	▲3,996	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		15.8	kg	35	553	
計					▲3,443	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	管理教室棟①			非常放送設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		38,300	別紙 00-0004
非常放送増幅器撤去	120w 壁掛型　再使用しない	1	面	26,400	26,400	代価表　0015
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	8	個	1,490	11,920	
計					38,320	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	管理教室棟①			誘導灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		21,500	別紙 00-0005
誘導灯撤去	避難口　天井付　小型　再使用しない	1	台	1,600	1,600	代価表　0007
誘導灯撤去	C　再使用しない	15	個	1,330	19,950	
計					21,550	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	特別教室棟③			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		58,500	別紙 00-0006
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	55	個	1,020	56,100	
感知器撤去	煙　再使用しない	2	個	1,220	2,440	
計					58,540	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	特別教室棟⑤			非常放送設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		11,900	別紙 00-0007
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	8	個	1,490	11,920	
計					11,920	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	特別教室棟⑤			誘導灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		20,700	別紙 00-0008
誘導灯撤去	避難口　天井付　小型　再使用しない	3	台	1,600	4,800	代価表　0007
誘導灯撤去	C　再使用しない	12	個	1,330	15,960	
計					20,760	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	特別教室棟④			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		61,600	別紙 00-0009
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	51	個	1,020	52,020	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	7	個	1,020	7,140	
感知器撤去	煙　再使用しない	2	個	1,220	2,440	
計					61,600	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	特別教室棟④			非常放送設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		11,900	別紙 00-0010
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	8	個	1,490	11,920	
計					11,920	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	特別教室棟④			誘導灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		25,800	別紙 00-0011
誘導灯撤去	避難口　天井付　小型　再使用しない	2	台	1,600	3,200	代価表　0007
誘導灯撤去	C　再使用しない	17	個	1,330	22,610	
計					25,810	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	普通教室棟①			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		27,200	別紙 00-0012
起動押釦撤去	総合盤組込型　再使用しない	4	個	1,140	4,560	代価表　0004
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	21	個	1,020	21,420	
感知器撤去	煙　再使用しない	1	個	1,220	1,220	
計					27,200	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　普通教室棟①　非常放送設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		11,900	別紙 00-0013
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	8	個	1,490	11,920	
計					11,920	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　普通教室棟①　誘導灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		16,700	別紙 00-0014
誘導灯撤去	避難口　天井付　小型　再使用しない	3	台	1,600	4,800	代価表　0007
誘導灯撤去	C　再使用しない	9	個	1,330	11,970	
計					16,770	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　普通教室棟⑩　自動火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		27,800	別紙 00-0015
起動押釦撤去	総合盤組込型　再使用しない	8	個	1,140	9,120	代価表　0004
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	16	個	1,020	16,320	
感知器撤去	煙　再使用しない	2	個	1,220	2,440	
計					27,880	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事　普通教室棟⑩　非常放送設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		11,900	別紙 00-0016
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	8	個	1,490	11,920	
計					11,920	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	普通教室棟⑩			誘導灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		18,900	別紙 00-0017
誘導灯撤去	避難口　天井付　小型　再使用しない	6	台	1,600	9,600	代価表　0007
誘導灯撤去	C　再使用しない	7	個	1,330	9,310	
計					18,910	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	屋内運動場⑦－1			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設足場		1	式		13,000	別紙 00-0018
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	2段　賃貸料金	1	式		6,700	代価表　0008
養生板		10	枚	630	6,300	代価表　0009
計					13,000	
撤去工事		1	式		35,900	別紙 00-0019
起動押釦撤去	総合盤組込型　再使用しない	4	個	1,140	4,560	代価表　0004
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	24	個	1,020	24,480	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	2	個	1,020	2,040	
感知器撤去	煙　再使用しない	4	個	1,220	4,880	
計					35,960	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	屋内運動場⑦－1			非常放送設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		740	別紙 00-0020
ｽﾋﾟｰｶ撤去	壁掛形　再使用しない	1	個	740	740	
計					740	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	屋内運動場⑦－1			誘導灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		1,330	別紙 00-0021
誘導灯撤去	C　再使用しない	1	個	1,330	1,330	
計					1,330	

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	屋内運動場⑦－2			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		6,360	別紙 00-0022
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　25mm	1	か所	6,360	6,360	
計					6,360	
撤去工事		1	式		8,280	別紙 00-0023
起動押釦撤去	総合盤組込型　再使用しない	1	個	1,140	1,140	代価表　0004
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	6	個	1,020	6,120	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	1	個	1,020	1,020	
計					8,280	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立緑風冠高等学校消防設備改修工事	屋内運動場⑦－2			非常放送設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		1,480	別紙 00-0024
ｽﾋﾟｰｶ撤去	壁掛形　再使用しない	2	個	740	1,480	
計					1,480	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　1-10箇所まで	1		67,200	67,200	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　1-10箇所まで	4		960	3,840	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 1-10箇所まで	1		33,600	33,600	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　1-10箇所まで	1		9,600	9,600	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査	定性検査	3	か所	36,000	108,000	
計					222,240	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	D型端子板	10対	個	1			16,900		代価表 0001
01	D型端子板	10対	個	1	1	1,420	1,420		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,420	28.4		
03	電工		人	0.513	1	24,600	12,619.8	○	
	その他		式	1	0.23	12,619.8	2,902.55		
	計						16,970.75		
	CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	2sq-2C 管内 再使用しない	m	1			70		代価表 0002
01	電工		人	0.013	0.2	24,600	63.96	○	
	その他		式	1	0.25	63.96	15.99		
	計						79.95		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾙ撤去	総合盤組込型 再使用しない	個	1			1,140		代価表 0003
01	電工		人	0.124	0.3	24,600	915.12	○	
	その他		式	1	0.25	915.12	228.78		
	計						1,143.9		
	起動押釦撤去	総合盤組込型 再使用しない	個	1			1,140		代価表 0004
01	電工		人	0.124	0.3	24,600	915.12	○	
	その他		式	1	0.25	915.12	228.78		
	計						1,143.9		
	受信機撤去	P型1級 40回線 自立型 再使用しない	面	1			61,200		代価表 0005
01	電工		人	6.64	0.3	24,600	49,003.2	○	
	その他		式	1	0.25	49,003.2	12,250.8		
	計						61,254		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	3w 取付鋼板ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	1			45,000		代価表 0006
01	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	3w	個	1	1	5,330	5,330		
02	取付用ﾌﾟﾚｰﾄ		枚	1	1	33,700	33,700		
03	雑材料		式 K01	1	0.02	5,330	106.6		
04	電工		人	0.195	1	24,600	4,797	○	
	その他		式	1	0.23	4,797	1,103.31		
	計						45,036.91		
	誘導灯撤去	避難口　天井付　小型　再使用しない	台	1			1,600		代価表 0007
01	電工		人	0.174	0.3	24,600	1,284.12	○	
	その他		式	1	0.25	1,284.12	321.03		
	計						1,605.15		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	2段　賃貸料金	式	1			6,700		代価表 0008
01	基本料金		式	1	1	2,500	2,500		
02	賃料		日	30	1	140	4,200		
	計						6,700		
	養生板		枚	1			630		代価表 0009
01	養生板		枚	1	1	630	630		
	計						630		
	端子盤１	400x500x120 壁掛型	個	1			21,800		代価表 0010
01	端子盤	450x500x120 壁掛型	個	1	1	6,270	6,270		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,270	125.4		
03	電工		人	0.51	1	24,600	12,546	○	
	その他		式	1	0.23	12,546	2,885.58		
	計						21,826.98		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾈｼﾞなし電線管撤去	19 隠蔽　再使用しない	m	1			380		代価表　0011
01	電工		人	0.042	0.3	24,600	309.96	○	
	その他		式	1	0.25	309.96	77.49		
	計						387.45		
	ﾈｼﾞなし電線管撤去	39 隠蔽　再使用しない	m	1			800		代価表　0012
01	電工		人	0.087	0.3	24,600	642.06	○	
	その他		式	1	0.25	642.06	160.51		
	計						802.57		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤２	300x400x120 壁掛型	面	1			17,200		代価表　0013
01	端子盤	300x400x120 壁掛型	面	1	1	4,750	4,750		
02	雑材料		式	1	0.02	4,750	95		
			K01						
03	電工		人	0.41	1	24,600	10,086	○	
	その他		式	1	0.23	10,086	2,319.78		
	計						17,250.78		
	非常放送増幅器	120w 壁掛型	面	1			595,000		代価表　0014
01	非常放送増幅器	120w 壁掛型	面	1	1	499,000	499,000		
02	雑材料		式	1	0.02	499,000	9,980		
			K01						
03	電工		人	2.87	1	24,600	70,602	○	
	その他		式	1	0.23	70,602	16,238.46		
	計						595,820.46		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常放送増幅器撤去	120w 壁掛型　再使用しない	面	1			26,400		代価表　0015
01	電工		人	2.87	0.3	24,600	21,180.6	○	
	その他		式	1	0.25	21,180.6	5,295.15		
	計						26,475.75		
	避難口誘導灯	C級天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	個	1			17,200		代価表　0016
01	避難口誘導灯	C級　天井付	面	1	1	10,400	10,400		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ		枚	1	1	1,020	1,020		
03	雑材料		式 K01	1	0.05	10,400	520		
04	電工		人	0.174	1	24,600	4,280.4	○	
	その他		式	1	0.23	4,280.4	984.49		
	計						17,204.89		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	避難口誘導灯	C級吊下げ式　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	個	1			18,600		代価表　0017
01	避難口誘導灯	C級吊下げ式　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	面	1	1	10,400	10,400		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ		枚	1	1	2,430	2,430		
03	雑材料		式 K01	1	0.05	10,400	520		
04	電工		人	0.174	1	24,600	4,280.4	○	
	その他		式	1	0.23	4,280.4	984.49		
	計						18,614.89		
	避難口誘導灯	BL級両面型吊下げ式　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	個	1			26,500		代価表　0018
01	避難口誘導灯	BL級両面型吊下げ式　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	面	1	1	17,200	17,200		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ		枚	1	1	2,430	2,430		
03	雑材料		式 K01	1	0.05	17,200	860		
04	電工		人	0.2	1	24,600	4,920	○	
	その他		式	1	0.23	4,920	1,131.6		
	計						26,541.6		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	通路誘導灯	C級　埋込型　ｶﾊﾞｰ付	個	1			23,800		代価表　0019
01	通路誘導灯	C級　埋込型　ｶﾊﾞｰ付	面	1	1	13,600	13,600		
02	ｶﾊﾞｰ		枚	1	1	4,320	4,320		
03	雑材料		式	1	0.05	13,600	680		
			K01						
04	電工		人	0.174	1	24,600	4,280.4	○	
	その他		式	1	0.23	4,280.4	984.49		
	計						23,864.89		
	避難口誘導灯	C級　壁付け　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	個	1			18,100		代価表　0020
01	避難口誘導灯	C級　壁付け　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	面	1	1	10,400	10,400		
02	ｶﾊﾞｰ		枚	1	1	2,010	2,010		
03	雑材料		式	1	0.05	10,400	520		
			K01						
04	電工		人	0.174	1	24,600	4,280.4	○	
	その他		式	1	0.23	4,280.4	984.49		
	計						18,194.89		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	避難口誘導灯	BL級両面型天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	個	1			26,400		代価表　0021
01	避難口誘導灯	BL級両面型天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	面	1	1	17,200	17,200		
02	ｶﾊﾞｰ		枚	1	1	2,340	2,340		
03	雑材料		式	1	0.05	17,200	860		
			K01						
04	電工		人	0.2	1	24,600	4,920	○	
	その他		式	1	0.23	4,920	1,131.6		
	計						26,451.6		
	受信機	P型1級　50回線 壁掛け型	面	1			806,000		代価表　0022
01	受信機	P型1級　50回線 壁掛け型	面	1	1	277,000	277,000		
02	雑材料		式	1	0.02	277,000	5,540		
			K01						
03	電工		人	17.3	1	24,600	425,580	○	
	その他		式	1	0.23	425,580	97,883.4		
	計						806,003.4		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CPEVｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.65-30P 管内　再使用しない	m	1			170		代価表　0023
01	電工		人	0.029	0.2	24,600	142.68	○	
	その他		式	1	0.25	142.68	35.67		
	計						178.35		
	受信機撤去	P型1級　10回線　壁掛け型　再使用しない	面	1			38,700		代価表　0024
01	電工		人	4.2	0.3	24,600	30,996	○	
	その他		式	1	0.25	30,996	7,749		
	計						38,745		
	表示盤撤去	50回線　再使用しない	面	1			38,700		代価表　0025
01	電工		人	4.2	0.3	24,600	30,996	○	
	その他		式	1	0.25	30,996	7,749		
	計						38,745		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	避難口誘導灯	BL級　壁掛型　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	個	1			24,600		代価表　0026
01	避難口誘導灯	BL級　壁掛型　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	面	1	1	15,500	15,500		
02	ｶﾊﾞｰ		枚	1	1	2,340	2,340		
03	雑材料		式 K01	1	0.05	15,500	775		
04	電工		人	0.2	1	24,600	4,920	○	
	その他		式	1	0.23	4,920	1,131.6		
	計						24,666.6		
	避難口誘導灯	BL級　天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	個	1			24,700		代価表　0027
01	避難口誘導灯	BL級　天井付　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付	面	1	1	15,500	15,500		
02	ｶﾊﾞｰ		枚	1	1	2,340	2,340		
03	雑材料		式	1	0.05	17,200	860		
04	電工		人	0.2	1	24,600	4,920	○	
	その他		式	1	0.23	4,920	1,131.6		
	計						24,751.6		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	火災報知 立会検査	P型1級	1工事	1			200,000		代価表　0028
01	電工		人	6.63	1	24,600	163,098	○	
	その他		式	1	0.23	163,098	37,512.54		
	計						200,610.54		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける