工 事 名 称 ： 大阪府立摂津高等学校プール改修工事

工 事 場 所 ： 摂津市学園町一丁目

工　　期 ： 工事契約締結日 から 令和3年3月3日 まで

総工事費： 33,267,300 円

工事価格： 30,243,000 円

工 事 概 要 ： 建築改修工事一式
機械設備改修工事一式

公 告 日 ： 令和２年10月16日

開 札 日 ： 令和２年11月５日

大阪府教育庁施設財務課

大阪府立摂津高等学校プール改修工事

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費					
Ⅰ　建築改修工事		1	式	17,275,556	
Ⅱ　機械設備改修工事		1	式	4,853,670	
計				22,129,226	
共通費					
Ⅰ　共通仮設費		1	式	1,452,114	
Ⅱ　現場管理費		1	式	2,719,830	
Ⅲ　一般管理費等		1	式	3,941,830	
計				8,113,774	
合計（工事価格）				30,243,000	
消費税相当額	10%	1	式	3,024,300	
総合計（工事費）				33,267,300	

（大阪府立摂津高等学校プール改修工事）

共通仮設費算出表

A　すべての直接工事費	:		22,129,226
A’率算定の直接工事費【A－①－③】	:		21,894,071
α　A’に対する共通仮設費率	:	監督員事務所無	3.46%
B　共通仮設費対象外（①～③の計）	:		235,155

①　発生材処分費（建築＋電気＋機械）						235,155
建築	233,995	電気	0	機械	1,160	
②　リース料						0
③　工事排水料金						0

C 特別専門直接工事費（イ～トの計）	:		0
C’Cに対する共通仮設費（イ’～ト’の計）	:		0

名　　称	金　　額		経費率	金　　額	
杭工事	イ	0	1.00%	イ’	0
鉄骨工事	ロ	0	3.11% （α×　0.9　）	ロ’	0
造園工事	ハ	0	1.00%	ハ’	0
舗装工事	ニ	0	1.00%	ニ’	0
撤去工事（改修撤去は除く）	ホ	0	1.00%	ホ’	0
特殊な室内装備品	ヘ	0	1.00%	ヘ’	0
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	ト	0	1.00%	ト’	0

D　【B＋C】	:		235,155
E　【A－D】	:		21,894,071
F　【E×α】	:		757,534
G　共通仮設費【F＋C’】	:		757,534
積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）	:	建築分 694,580 電気分 0 機械分 0	694,580
G’共通仮設費計【G＋積上げ分】	:		**1,452,114**

（大阪府立摂津高等学校プール改修工事）

現場管理費・一般管理費等算出表

Ｈ　純工事費【Ａ＋Ｇ’】	:	23,581,340
Ｈ’率算定の純工事費【Ｈ－①－③】	:	23,346,185
β　Ｈ’に対する現場管理費率	:	11.65%
Ｉ　特別専門純工事費（ｉ～viiiの計）	:	0
Ｉ’Ｉに対する現場管理費（ｉ’～viii’の計）	:	0

名　　称	金　　額		経費率(%)	金　　額	
杭工事	i	0	2.00%	i’	0
鉄骨工事	ii	0	11.65% （β×　1.0　）	ii’	0
造園工事	iii	0	2.00%	iii’	0
舗装工事	iv	0	2.00%	iv’	0
撤去工事（改修撤去は除く）	v	0	2.00%	v’	0
特殊な室内装備品	vi	0	2.00%	vi’	0
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	vii	0	2.00%	vii’	0

Ｊ　【Ｂ＋Ｉ】	:	235,155
Ｋ　【Ｈ－Ｊ】	:	23,346,185
Ｌ　【Ｋ×β】	:	2,719,830
Ｍ　現場管理費【Ｌ＋Ｉ’】	:	**2,719,830**
Ｎ　工事原価【Ｈ＋Ｍ】	:	26,301,170
Ｎ’率算定の工事原価【Ｎ－③】	:	26,301,170
γ　Ｎ’に対する一般管理費等率	:	14.95%
Ｏ　一般管理費等【Ｎ’×γ】	:	3,932,024
Ｐ　契約保証費　【Ｎ’×　0.04%　】	:	10,520
数値処理	:	▲ 714
Ｏ’一般管理費等【Ｏ＋Ｐ】	: 数値処理後	**3,941,830**

大阪府立摂津高等学校プール改修工事

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費					
Ⅰ　建築改修工事		1	式	17,275,556	
Ⅱ　機械設備改修工事		1	式	4,853,670	
計				22,129,226	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
プール改修	1	式	17,275,556	
計			17,275,556	

プール改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	211,992	
防水改修	1	式	12,805,371	
その他改修	1	式	954,760	
塗装改修	1	式	1,017,877	
撤去	1	式	1,524,898	
発生材処理	1	式	760,658	
計			17,275,556	

プール改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	211,992	
計				211,992	
防水改修	改修	1	式	12,805,371	
計				12,805,371	
その他改修		1	式	954,760	
計				954,760	
塗装改修	改修	1	式	1,017,877	
計				1,017,877	
撤去		1	式	1,524,898	
計				1,524,898	
発生材処理	運搬	1	式	537,538	
発生材処理	処分	1	式	223,120	
計				760,658	

プール改修　直接仮設

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		61,831	別紙 00-0001
養生		1	式		37,741	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		112,420	別紙 00-0003
計					211,992	

建築工事　細目別内訳

プール改修　防水改修　改修

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プール防水	プール防水工事	1	式		10,457,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	1	個	79,600	79,600	
【漏水試験費】						
漏水試験費	摂津市上下水道料金	423	m3	670	283,410	
小計					10,820,010	
【土工】						
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.2	m3	5,900	1,180	
床付け	つぼ,布掘り	2	㎡	220	440	
根切り	人力土工 － －	0.6	m3	9,260	5,556	
埋戻し	人力土工 － －	0.6	m3	5,460	3,276	
小計					10,452	
【鉄筋】						
異形鉄筋(SD295)	D13	0.1	t	60,000	6,000	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.03	t	62,000	1,860	
鉄筋加工組立	小型構造物 －　－	0.13	t	100,000	13,000	

プール改修　防水改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.13	t	4,000	520	
溶接金網敷	径6.0 150×150	393	m²	1,240	487,320	
小計					508,700	
【型枠】						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	5.8	m²	4,890	28,362	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	5.8	m²	200	1,160	
小計					29,522	
【ｺﾝｸﾘｰﾄ】						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S18 粗骨材20	36.9	m3	19,400	715,860	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	36.9	m3	760	28,044	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回	90,000	90,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	36.9	m3	800	29,520	
小計					863,424	
【左官】						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	393	m²	480	188,640	

建築工事　細目別内訳

プール改修　防水改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地　厚15	12.9	m²	1,770	22,833	
ｴﾗｽﾀｲﾄ	材工共 厚さ25mm 幅150mm	151	m	1,700	256,700	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	151	m	600	90,600	
ｶﾁｵﾝ系ｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ 全面コテ2回塗り	厚2.0mm	9	m²	1,610	14,490	
小計					573,263	
計					12,805,371	

プール改修　その他改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌｪﾝｽ 標準図7-10～15	H=1800 両面型	68.1	m	10,600	721,860	
建具工事	1200×300　引違窓　かぶせ工法	1	か所	161,300	161,300	
軒樋新設	ガルバリウム鋼板ｔ＝0.5 L=23m	1	式		58,300	
排水ﾄﾞﾚｲﾝ新設	洗眼台　流し用ﾄﾞﾚｲﾝ 目皿・トラップ	1	式		13,300	代価表　0005
計					954,760	

建築工事　細目別内訳

プール改修　塗装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部塗装						
ＤＰ塗り	鉄鋼　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	12.5	㎡	1,940	24,250	
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程B種　塗料A種 現場1回塗り　下地別途(新規面)	12.5	㎡	330	4,125	
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	12.5	㎡	96	1,200	
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水	(X-2)	33.9	㎡	4,740	160,686	
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面･仕上塗材改修	1,926	㎡	260	500,760	
Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ充填工法	ひび割れ補修 (S-1) - 巾0.3mm以上	16.4	m	2,430	39,852	
欠損部補修 (S-3)	(一般外壁面) 深さ30mm程度	0.7	㎡	21,300	14,910	
欠損部補修 小面積 (S-3)	(一般外壁面) 深さ30mm程度 150mm×150mm程度	11	か所	1,900	20,900	
露筋部補修 小面積 (S-4)	(一般外壁面) 深さ30mm程度 150mm×150mm程度	36	か所	2,030	73,080	
高圧洗浄 (150kg/cm2)		33.9	㎡	260	8,814	
ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ 樹脂塗	ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂塗	1	式		169,300	
小計					1,017,877	
計					1,017,877	

プール改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	3.4	m3	41,900	142,460	
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	集積共	1.2	㎡	3,050	3,660	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	51.1	m	1,480	75,628	
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板撤去	集積共	1	式		1,198,650	別紙 00-0004
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去　68.1m	1	式		95,000	代価表　0002
軒樋撤去	付属棟軒樋撤去　23m	1	式		4,750	代価表　0003
排水ﾄﾞﾚｲﾝ撤去	洗眼台排水目皿・トラップ３ケ所撤去	1	式		4,750	代価表　0004
計					1,524,898	

建築工事　細目別内訳

プール改修　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	種類、積込み方法	1	式		248,125	別紙 00-0005
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ 運搬車の種別 運搬距離	1	式		289,413	別紙 00-0006
計					537,538	

プール改修		発生材処理			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ 処分費(運搬車の種別)	1	式		233,995	別紙 00-0007
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.87	t	▲12,500	▲10,875	
計					223,120	

プール改修		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		61,831	別紙 00-0001
墨出し (屋上防水改修)		803	㎡	77	61,831	
計					61,831	
養生		1	式		37,741	別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	803	㎡	47	37,741	
計					37,741	
整理清掃後片付け		1	式		112,420	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	803	㎡	140	112,420	
計					112,420	

建築工事　別紙明細

プール改修		撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板撤去	集積共	1	式		1,198,650	別紙 00-0004
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	集積共	393	㎡	3,050	1,198,650	
計					1,198,650	

プール改修	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	種類、積込み方法	1	式		248,125	別紙 00-0005
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	39.7	m3	6,250	248,125	
計					248,125	
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ 運搬車の種別 運搬距離	1	式		289,413	別紙 00-0006
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	39.7	m3	7,290	289,413	
計					289,413	

建築工事　別紙明細

プール改修	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ 処分費(運搬車の種別)	1	式		233,995	別紙 00-0007
がれき類	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	39.7	m3	5,875	233,237	
発生材処分	金属、ｶﾞﾗｽ、陶器くず	0.06	t	12,636	758	
計					233,995	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	30	人日	14,300	429,000	
仮囲い	ガードフェンス　H=1,800 シート張り共	98	m	2,710	265,580	代価表　0006
計					694,580	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 68.1m	式	1			95,000		代価表 0002
01	普通作業員		人	4	1	19,000	76,000	○	
	その他		式	1	0.25	76,000	19,000		
	計						95,000		
	軒樋撤去	付属棟軒樋撤去 23m	式	1			4,750		代価表 0003
01	普通作業員		人	0.2	1	19,000	3,800	○	
	その他		式	1	0.25	3,800	950		
	計						4,750		
	排水ﾄﾞﾚｲﾝ撤去	洗眼台排水目皿・トラップ３ケ所撤去	式	1			4,750		代価表 0004
01	普通作業員		人	0.2	1	19,000	3,800	○	
	その他		式	1	0.25	3,800	950		
	計						4,750		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水ﾄﾞﾚｲﾝ新設	洗眼台 流し用ﾄﾞﾚｲﾝ 目皿・トラップ	式	1			13,300		代価表 0005
01	排水ﾄﾞﾚｲﾝ	流し用排水ﾄﾞﾚｲﾝ	個	3	1	2,920	8,760		
02	普通作業員		人	0.2	1	19,000	3,800	○	
	その他		式	1	0.2	3,800	760		
	計						13,320		
	仮囲い	ガードフェンス H=1,800 シート張り共	m	1			2,710		代価表 0006
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	0.5555	1	1,187.5	659.66		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	か所	0.5555	3.5	680	1,322.09		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 -	㎡	0.9	1	682	613.8		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	0.9	105	0.87	82.22		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む -	㎡	0.9	1	36.38	32.74		
	計						2,710.51		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （プール改修） （摂津高等学校）	1	式	4,853,670	
計			4,853,670	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（プール改修）（摂津高等学校）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
プール棟	1	式	4,853,670	
計			4,853,670	

機械設備工事（プール改修）（摂津高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
プール棟	配管設備	1	式	4,853,670	
計				4,853,670	

機械設備工事（プール改修）（摂津高等学校）　プール棟　配管設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　25A	1	m	1,960	1,960	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　75A	1	m	5,650	5,650	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　20A	55	m	2,050	112,750	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　25A	29	m	2,510	72,790	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　65A	17	m	5,830	99,110	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　75A	79	m	7,170	566,430	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 100A	1	m	9,590	9,590	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 125A	35	m	11,900	416,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　50A	30	m	4,200	126,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	92	m	8,530	784,760	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 200A	3	m	17,500	52,500	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　25A	2	個	6,290	12,580	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　80A	1	個	20,700	20,700	
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ目皿	SUS製　50A	40	個	19,100	764,000	代価表　0001
吐出金具	SUS製　25A	23	個	13,700	315,100	代価表　0002

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（プール改修）（摂津高等学校）　プール棟　配管設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
吐出金具	SUS製　80A	1	個	24,600	24,600	代価表　0003
散水栓(ﾎﾞｯｸｽ共)	T27NH13	2	個	17,900	35,800	
横水栓	T23ANR13	5	個	3,240	16,200	
横水栓	T28ANH13	2	個	5,910	11,820	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断　25A 保温無	2	か所	4,210	8,420	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断　80A 保温無	7	か所	4,860	34,020	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	4	か所	5,180	20,720	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 125A 保温無	4	か所	5,180	20,720	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 200A 保温無	3	か所	6,150	18,450	
製作金物		1	式		96,800	別紙 00-0001
はつり工事		1	式		27,400	別紙 00-0002
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		40	別紙 00-0003
撤去工事	再使用しない	1	式		1,239,000	別紙 00-0004
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包運搬費		1	式		340	別紙 00-0005
産業廃棄物処分費		1	式		1,120	別紙 00-0006

機械設備工事（プール改修）（摂津高等学校）	プール棟			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲62,200	別紙 00-0007
計					4,853,670	

機械設備工事（プール改修）（摂津高等学校）　プール棟　配管設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		96,800	別紙 00-0001
SUS製 製作金物	6× 50×50 （等辺山形鋼）	8	m	12,100	96,800	
計					96,800	
はつり工事		1	式		27,400	別紙 00-0002
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	2	か所	7,740	15,480	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	1	か所	11,900	11,900	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 4.5km以下	0.01	m3	4,450	44	
計					27,424	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		40	別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	4,230	42	
計					42	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（プール改修）（摂津高等学校）　プール棟　配管設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,239,000	別紙 00-0004
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 25A	1.4	m	690	966	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 80A	0.7	m	1,740	1,218	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 20A	55	m	720	39,600	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	18.6	m	890	16,554	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	38	m	1,510	57,380	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 65A	17	m	1,970	33,490	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 80A	79	m	2,230	176,170	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 100A	93	m	2,920	271,560	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 125A	43	m	3,450	148,350	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 200A	59	m	5,950	351,050	代価表 0004
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ目皿撤去 再使用しない	50A	40	個	2,230	89,200	代価表 0005
吐出金具撤去 再使用しない	30A	23	個	1,650	37,950	代価表 0006
吐出金具撤去 再使用しない	80A	1	個	2,810	2,810	代価表 0007
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類 20	7	組	640	4,480	

機械設備工事（プール改修）（摂津高等学校）	プール棟			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,239,000	別紙 00-0004
衛生器具類撤去 再使用しない	散水栓(箱共)	2	組	2,830	5,660	
弁類撤去 再使用しない	80A	1	個	2,750	2,750	
計					1,239,188	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包 運搬費		1	式		340	別紙 00-0005
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.05	m3	750	37	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 積込・運搬		0.05	m3	6,250	312	代価表　0008
計					349	
産業廃棄物処分費		1	式		1,120	別紙 00-0006
廃石綿等処分費		0.06	t	18,800	1,128	
計					1,128	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（プール改修）（摂津高等学校）	プール棟			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲62,200	別紙 00-0007
金属くず	ﾍﾋﾞｰH1	4.34	t	▲14,000	▲60,760	
金属くず	ﾍﾋﾞｰH2	0.1	t	▲12,000	▲1,200	
金属くず	故銑B	0.02	t	▲11,000	▲220	
計					▲62,180	

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ目皿	SUS製　50A	個	1			19,100		代価表　0001
01	ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ目皿	SUS製　50A	個	1	1	11,800	11,800		
02	配管工		人	0.23	1	25,920	5,961.6	○	
	その他		式	1	0.23	5,961.6	1,371.16		
	計						19,132.76		
	吐出金具	SUS製　25A	個	1			13,700		代価表　0002
01	吐出金具	SUS製　25A	個	1	1	8,290	8,290		
02	配管工		人	0.17	1	25,920	4,406.4	○	
	その他		式	1	0.23	4,406.4	1,013.47		
	計						13,709.87		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	吐出金具	SUS製　80A	個	1			24,600		代価表　0003
01	吐出金具	SUS製　80A	個	1	1	15,400	15,400		
02	配管工		人	0.29	1	25,920	7,516.8	○	
	その他		式	1	0.23	7,516.8	1,728.86		
	計						24,645.66		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋外架空・暗渠 200A	m	1			5,950		代価表　0004
01	配管工		人	0.613	0.3	25,920	4,766.68	○	
	その他		式	1	0.25	4,766.68	1,191.67		
	計						5,958.35		
	ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ目皿撤去再使用しない	50A	個	1			2,230		代価表　0005
01	配管工		人	0.23	0.3	25,920	1,788.48	○	
	その他		式	1	0.25	1,788.48	447.12		
	計						2,235.6		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	吐出金具撤去 再使用しない	30A	個	1			1,650		代価表 0006
01	配管工		人	0.17	0.3	25,920	1,321.92	○	
	その他		式	1	0.25	1,321.92	330.48		
	計						1,652.4		
	吐出金具撤去 再使用しない	80A	個	1			2,810		代価表 0007
01	配管工		人	0.29	0.3	25,920	2,255.04	○	
	その他		式	1	0.25	2,255.04	563.76		
	計						2,818.8		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 積込・運搬		m3	1			6,250		代価表 0008
01	産業廃棄物積込・ 運搬費		m3	1	1	6,250	6,250		
	計						6,250		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける