工 事 名 称 ： 大阪府立東住吉高等学校外１校消防設備改修工事

工 事 場 所 ： 大阪市平野区平野西二丁目 外１箇所

工 期 ： 工事契約締結日 から 令和３年２月26日 まで

総工事費： 21,035,300 円

工事価格： 19,123,000 円

工 事 概 要 ： 消防設備改修工事一式

公 告 日 ： 令和２年８月28日

開 札 日 ： 令和２年９月16日

大阪府教育庁施設財務課

大阪府立東住吉高等学校外１校消防設備改修工事

電気　　一般建築改修一般工事２ヶ所以上

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
東住吉高等学校	一式		9,408,440		
成城高等学校	一式		2,347,804		
小計				11,756,244	
共通仮設費					
東住吉高等学校	一式		729,215		
成城高等学校	一式		645,359		
小計				1,374,574	
現場管理費					
東住吉高等学校	一式		2,274,241		
成城高等学校	一式		1,218,689		
小計				3,492,930	
一般管理費等	一式			2,499,252	
経費計				7,366,756	62.7%
工事価格	一式			19,123,000	
消費税等相当額	一式			1,912,300	工事価格×10%
総工事費	一式			21,035,300	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		東住吉高等学校	成城高等学校	
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算)	9,405,550	2,347,494	
	処分費等	一式	(F手入力)	2,890	310	
小計			(A手入力)	9,408,440	2,347,804	
共通仮設費		一式	(I計算)	297,215	98,359	
共通仮設費積上げ分		一式	(G手入力)	432,000	547,000	
小計				729,215	645,359	
現場管理費		一式	(J計算)	2,274,241	1,218,689	
小計				2,274,241	1,218,689	
一般管理費を除く小計				12,411,896	4,211,852	
一般管理費等(補正分除く)		15.00%	(A+I+G+J-E-J5) 16,623,748	2,493,562	(A+I+G+J-E-J5)	(A+I+G+J) 16,623,748
	(補正分)	0.04%	16,623,748	6,649		
			(小計)	2,500,211		
		数値処理		-959	数値処理前 工事価格→	19,123,959
小計		数値処理後小計		2,499,252		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	3.16%	(H) 9,405,550	297,215	補正前の率 3.160%	(A) 9,405,550
						率算出用の工期 4.8
			(小計)I	297,215		
現場管理費	一般工事(J1)	22.44%	(H+I1+G) 10,134,765	2,274,241	補正前の率 22.440%	(A+I+G) 10,134,765
			(小計)J	2,274,241		

共通費		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	4.19%	(H) 2,347,494	98,359	補正前の率 4.190%	(A) 2,347,494
						率算出用の工期 4.8
			(小計)I	98,359		
現場管理費	一般工事(J1)	40.72%	(H+I1+G) 2,992,853	1,218,689	補正前の率 40.720%	(A+I+G) 2,992,853
			(小計)J	1,218,689		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
東住吉高等学校	1	式	9,408,440	
計			9,408,440	

東住吉高等学校

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
中央館①	1	式	1,393,720	
中央館②	1	式	2,414,490	
北館①	1	式	494,750	
北館②	1	式	439,230	
東館	1	式	788,070	
南館①	1	式	200,740	
南館②	1	式	301,040	
西館	1	式	162,460	
体育館	1	式	958,620	
実習棟	1	式	2,020,610	
緑友会館	1	式	234,710	
計			9,408,440	

消防設備改修工事　中科目別内訳

東住吉高等学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
中央館①	電灯・コンセント設備	1	式	575,330	
中央館①	自動火災報知設備	1	式	302,490	
中央館①	自動閉鎖設備	1	式	515,900	
計				1,393,720	
中央館②	電灯・コンセント設備	1	式	716,410	
中央館②	自動火災報知設備	1	式	969,280	
中央館②	自動閉鎖設備	1	式	728,800	
計				2,414,490	
北館①	電灯・コンセント設備	1	式	24,630	
北館①	自動火災報知設備	1	式	445,720	
北館①	自動閉鎖設備	1	式	24,400	
計				494,750	
北館②	電灯・コンセント設備	1	式	64,410	
北館②	自動火災報知設備	1	式	318,960	
北館②	自動閉鎖設備	1	式	55,860	

消防設備改修工事　中科目別内訳

東住吉高等学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				439,230	
東館	電灯・コンセント設備	1	式	209,750	
東館	自動火災報知設備	1	式	269,620	
東館	自動閉鎖設備	1	式	308,700	
計				788,070	
南館①	電灯・コンセント設備	1	式	32,480	
南館①	自動火災報知設備	1	式	168,260	
計				200,740	
南館②	電灯・コンセント設備	1	式	32,480	
南館②	自動火災報知設備	1	式	268,560	
計				301,040	
西館	自動火災報知設備	1	式	162,460	
計				162,460	
体育館	電灯・コンセント設備	1	式	62,660	
体育館	自動火災報知設備	1	式	784,260	

東住吉高等学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館	自動閉鎖設備	1	式	111,700	
計				958,620	
実習棟	電灯・コンセント設備	1	式	1,215,320	
実習棟	自動火災報知設備	1	式	573,790	
実習棟	自動閉鎖設備	1	式	231,500	
計				2,020,610	
緑友会館	電灯・コンセント設備	1	式	31,980	
緑友会館	自動火災報知設備	1	式	202,730	
計				234,710	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	中央館①			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常用 LED照明器具	LDS1-K1-LBF11　-　LN	4	個	52,800	211,200	
LED照明器具	階-C（階段通路誘導灯）	7	個	30,900	216,300	代価表　0007
LED照明器具	非-D（非常照明）	1	個	33,500	33,500	代価表　0004
点検用リモコン	誘導灯用	1	個	3,870	3,870	代価表　0012
リニューアル吊具	L=250	1	個	3,370	3,370	代価表　0013
リニューアル吊具	L=500	1	個	3,480	3,480	代価表　0014
リニューアル吊具	L=750	3	個	3,740	11,220	代価表　0015
蛍光管運搬費		1	式		28,000	別紙 00-0001
蛍光管処分費		1	式		2,890	別紙 00-0002
撤去再取付工事		1	式		40,000	別紙 00-0003
撤去工事		1	式		21,500	別紙 00-0004
計					575,330	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	中央館①			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	16	個	5,420	86,720	
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	3	個	12,400	37,200	
起動装置	露出	4	個	6,870	27,480	
発信機	P型1級 埋込型	4	個	11,300	45,200	
表示灯	普通	4	個	4,610	18,440	
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	4	個	6,480	25,920	
差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器	1個用	1	個	4,430	4,430	
撤去工事		1	式		57,100	別紙 00-0005
計					302,490	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	中央館①			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 蓄積型　露出	10	個	11,700	117,000	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	18	個	18,100	325,800	
撤去工事		1	式		73,100	別紙 00-0006
計					515,900	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	中央館②			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	1,500	15,000	
誘導灯	ST1-FSF 22 -　- C　-	1	個	16,400	16,400	
誘導灯信号装置	点滅・消灯用	1	個	42,600	42,600	代価表　0008
警報盤	K-1　15回路 屋内	1	面	613,000	613,000	代価表　0009
アクリル板	600WX500D-厚2mm	1	個	770	770	代価表　0010
リニューアル吊具	L=250	1	個	3,370	3,370	代価表　0013
リニューアルプレート	通路誘導等　従来型タイプ 壁埋込用	1		6,190	6,190	代価表　0016
撤去再取付工事		1	式		7,780	別紙 00-0007
撤去工事		1	式		11,300	別紙 00-0008
計					716,410	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	中央館②			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－ 20P ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	1,920	15,360	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	52	個	5,420	281,840	
起動装置	露出	8	個	6,870	54,960	
発信機	P型1級 埋込型	8	個	11,300	90,400	
表示灯	普通	8	個	4,610	36,880	
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	8	個	6,480	51,840	
火災報知 立会検査	P型1級	1	式		310,000	代価表　0001
撤去工事		1	式		128,000	別紙 00-0009
計					969,280	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	中央館②			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－ 30P ﾋﾟｯﾄ・天井	16	m	2,550	40,800	
連動操作盤	25回線 壁掛形	1	面	574,000	574,000	
撤去工事		1	式		114,000	別紙 00-0010
計					728,800	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校		北館①		電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
リニューアル吊具	L=500	1	個	3,480	3,480	代価表　0014
リニューアルプレート	BL級　壁直付用	1	個	3,350	3,350	代価表　0017
撤去再取付工事		1	式		17,800	別紙 00-0011
計					24,630	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校		北館①		自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	28	個	5,420	151,760	
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	1	個	12,400	12,400	
起動装置	露出	6	個	6,870	41,220	
発信機	P型1級 埋込型	6	個	11,300	67,800	
表示灯	普通	6	個	4,610	27,660	
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	6	個	6,480	38,880	
撤去工事		1	式		106,000	別紙 00-0012
計					445,720	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	北館①			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		24,400	別紙 00-0013
計					24,400	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	北館②			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- BL　-	1	個	22,600	22,600	
リニューアル吊具	L=250	1	個	3,370	3,370	代価表　0013
リニューアル吊具	L=500	2	個	3,480	6,960	代価表　0014
リニューアルプレート	BL級　壁直付用	1	個	3,350	3,350	代価表　0017
撤去再取付工事		1	式		26,800	別紙 00-0014
撤去工事		1	式		1,330	別紙 00-0015
計					64,410	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	北館②			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	29	個	5,420	157,180	
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	1	個	12,400	12,400	
起動装置	露出	3	個	6,870	20,610	
発信機	P型1級 埋込型	3	個	11,300	33,900	
表示灯	普通	3	個	4,610	13,830	
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	3	個	6,480	19,440	
撤去工事		1	式		61,600	別紙 00-0016
計					318,960	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	北館②			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 蓄積型　露出	1	個	11,700	11,700	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	2	個	18,100	36,200	
撤去工事		1	式		7,960	別紙 00-0017
計					55,860	

東住吉高等学校	東館			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	階-C（階段通路誘導灯）	4	個	30,900	123,600	代価表　0007
リニューアル吊具	L=500	6	個	3,480	20,880	代価表　0014
リニューアルプレート	BL級　天井直付用	1	個	3,350	3,350	代価表　0018
撤去再取付工事		1	式		55,600	別紙 00-0018
撤去工事		1	式		6,320	別紙 00-0019
計					209,750	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	東館			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	14	個	5,420	75,880	
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	2	個	12,400	24,800	
起動装置	露出	4	個	6,870	27,480	
発信機	P型1級 埋込型	4	個	11,300	45,200	
表示灯	普通	4	個	4,610	18,440	
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	4	個	6,480	25,920	
撤去工事		1	式		51,900	別紙 00-0020
計					269,620	

東住吉高等学校	東館			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 蓄積型　露出	4	個	11,700	46,800	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	12	個	18,100	217,200	
撤去工事		1	式		44,700	別紙 00-0021
計					308,700	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	南館①			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	階-C (階段通路誘導灯)	1	個	30,900	30,900	代価表　0007
撤去工事		1	式		1,580	別紙 00-0022
計					32,480	

東住吉高等学校	南館①			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	12	個	5,420	65,040	
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	1	個	12,400	12,400	
起動装置	露出	2	個	6,870	13,740	
発信機	P型1級 埋込型	2	個	11,300	22,600	
表示灯	普通	2	個	4,610	9,220	
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	2	個	6,480	12,960	
撤去工事		1	式		32,300	別紙 00-0023
計					168,260	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	南館②			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	階-C（階段通路誘導灯）	1	個	30,900	30,900	代価表　0007
撤去工事		1	式		1,580	別紙 00-0024
計					32,480	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	南館②			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	27	個	5,420	146,340	
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	1	個	12,400	12,400	
起動装置	露出	2	個	6,870	13,740	
発信機	P型1級 埋込型	2	個	11,300	22,600	
表示灯	普通	2	個	4,610	9,220	
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	2	個	6,480	12,960	
撤去工事		1	式		51,300	別紙 00-0025
計					268,560	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	西館			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	14	個	5,420	75,880	
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	1	個	12,400	12,400	
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	2	個	6,480	12,960	
表示灯	普通	2	個	4,610	9,220	
発信機	P型1級 埋込型	2	個	11,300	22,600	
撤去工事		1	式		29,400	別紙 00-0026
計					162,460	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	体育館			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常用 LED照明器具	SK1-LBF11　－　LN	1	個	49,400	49,400	
リニューアル吊具	L=500	1	個	3,480	3,480	代価表　0014
撤去再取付工事		1	式		7,780	別紙 00-0027
撤去工事		1	式		2,000	別紙 00-0028
計					62,660	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	体育館			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	59	個	5,420	319,780	
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	1	個	12,400	12,400	
起動装置	露出	6	個	6,870	41,220	
発信機	P型1級 埋込型	6	個	11,300	67,800	
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	6	個	6,480	38,880	
表示灯	普通	6	個	4,610	27,660	
ガード	表示灯用	3	台	640	1,920	代価表　0011
分布型感知器 (1､2､3種)	露出 1個用	1	個	19,400	19,400	
分布型感知器 (1､2､3種)	露出 2個用	2	個	31,600	63,200	
分布型感知器 (1､2､3種)	露出 3個用	1	個	44,000	44,000	
撤去工事		1	式		148,000	別紙 00-0029
計					784,260	

東住吉高等学校	体育館			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 蓄積型　露出	2	個	11,700	23,400	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	4	個	18,100	72,400	
撤去工事		1	式		15,900	別紙 00-0030
計					111,700	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	実習棟			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-2　-	6	個	24,400	146,400	
LED照明器具	非-B (非常照明)	6	個	33,700	202,200	代価表　0002
LED照明器具	非-C (非常照明)	8	個	33,300	266,400	代価表　0003
LED照明器具	非-E (非常照明)	1	個	29,300	29,300	代価表　0005
非常用 LED照明器具	SK1-LBF11　-　LN	3	個	49,400	148,200	
LED照明器具	階-B (階段通路誘導灯)	4	個	48,300	193,200	代価表　0006
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- C　-	6	個	16,400	98,400	
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- BL　-	2	個	22,600	45,200	
リニューアルプレート	通路誘導等　従来型タイプ 壁埋込用	2		6,190	12,380	代価表　0016
リニューアルプレート	C級　壁直付用	4	個	2,880	11,520	代価表　0019
リニューアルプレート	C級　天井直付用	2	個	1,460	2,920	代価表　0020
撤去工事		1	式		59,200	別紙 00-0031
計					1,215,320	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	実習棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	44	個	5,420	238,480	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　露出	1	個	4,880	4,880	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 露出	2	個	5,150	10,300	
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	3	個	12,400	37,200	
差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器	1個用	3	個	4,430	13,290	
起動装置	露出	4	個	6,870	27,480	
発信機	P型1級 埋込型	4	個	11,300	45,200	
表示灯	普通	4	個	4,610	18,440	
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	4	個	6,480	25,920	
分布型感知器 (1､2､3種)	露出 2個用	1	個	31,600	31,600	
撤去工事		1	式		121,000	別紙 00-0032
計					573,790	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	実習棟			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 蓄積型　露出	3	個	11,700	35,100	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	9	個	18,100	162,900	
撤去工事		1	式		33,500	別紙 00-0033
計					231,500	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	緑友会館			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	階-C（階段通路誘導灯）	1	個	30,900	30,900	代価表　0007
撤去工事		1	式		1,080	別紙 00-0034
計					31,980	

消防設備改修工事　細目別内訳

東住吉高等学校	緑友会館			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	18	個	5,420	97,560	
発信機	P型1級 埋込型	3	個	11,300	33,900	
表示灯	普通	3	個	4,610	13,830	
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	3	個	6,480	19,440	
撤去工事		1	式		38,000	別紙 00-0035
計					202,730	

東住吉高等学校	中央館①			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光管運搬費		1	式		28,000	別紙 00-0001
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		28,000	
計					28,000	
蛍光管処分費		1	式		2,890	別紙 00-0002
蛍光管処分費		10.34	kg	280	2,895	
計					2,895	
撤去再取付工事		1	式		40,000	別紙 00-0003
照明器具 （撤去再取付）	誘導灯BL級 （再使用する）	1		8,940	8,940	代価表　0021
照明器具 （撤去再取付）	誘導灯C級 （再使用する）	4		7,780	31,120	代価表　0022
計					40,060	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	中央館①			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		21,500	別紙 00-0004
照明器具 （撤去）	（階段通路誘導灯）FL20WX2 直付 再使用しない	7	個	1,580	11,060	代価表　0031
照明器具 （撤去）	（階段通路誘導灯）FL40WX1 直付 再使用しない	4	個	2,000	8,000	代価表　0032
照明器具 （撤去）	（階段通路誘導灯）FL40WX2 直付 再使用しない	1	個	2,500	2,500	代価表　0033
計					21,560	

東住吉高等学校	中央館①			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		57,100	別紙 00-0005
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	16	個	1,270	20,320	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	3	個	1,520	4,560	
起動装置 （撤去）	露出 再使用しない	4	個	2,710	10,840	代価表　0039
発信機 （撤去）	P型1級 埋込型 再使用しない	4	個	2,710	10,840	代価表　0040
表示灯 （撤去）	普通 再使用しない	4	個	1,180	4,720	代価表　0041
ﾍﾞﾙ （撤去）	150φ 埋込 再使用しない	4	個	1,180	4,720	代価表　0043
差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器 （撤去）	露出 1個用 再使用しない	1	個	1,100	1,100	代価表　0044
計					57,100	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	中央館①			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		73,100	別紙 00-0006
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	10	個	1,520	15,200	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置) （撤去）	防火戸用 ﾗｯﾁ式 再使用しない	18	個	3,220	57,960	代価表　0050
計					73,160	

東住吉高等学校	中央館②			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去再取付工事		1	式		7,780	別紙 00-0007
照明器具 （撤去再取付）	誘導灯C級 （再使用する）	1		7,780	7,780	代価表　0022
計					7,780	
撤去工事		1	式		11,300	別紙 00-0008
照明器具 （撤去）	（誘導灯）FL10WX1 直付 再使用しない	1	個	1,080	1,080	代価表　0028
誘導灯信号装置 （撤去）	点滅・消灯用 再使用しない	1	個	2,660	2,660	代価表　0035
警報盤 （撤去）	13回路 屋内 再使用しない	1	面	7,600	7,600	代価表　0037
計					11,340	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	中央館②			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		128,000	別紙 00-0009
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	52	個	1,270	66,040	
起動装置 （撤去）	露出 再使用しない	8	個	2,710	21,680	代価表　0039
発信機 （撤去）	P型1級 埋込型 再使用しない	8	個	2,710	21,680	代価表　0040
表示灯 （撤去）	普通 再使用しない	8	個	1,180	9,440	代価表　0041
ﾍﾞﾙ （撤去）	150φ 埋込 再使用しない	8	個	1,180	9,440	代価表　0043
計					128,280	

東住吉高等学校	中央館②			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		114,000	別紙 00-0010
防火防排煙連動制御盤（撤去）	30回線　壁掛型　再使用しない	1	面	114,000	114,000	代価表　0048
計					114,000	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	北館①			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去再取付工事		1	式		17,800	別紙 00-0011
照明器具（撤去再取付）	誘導灯BL級（再使用する）	2		8,940	17,880	代価表　0021
計					17,880	

東住吉高等学校	北館①			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		106,000	別紙 00-0012
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	28	個	1,270	35,560	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	1	個	1,520	1,520	
起動装置 （撤去）	露出 再使用しない	6	個	2,710	16,260	代価表　0039
発信機 （撤去）	P型1級 埋込型 再使用しない	6	個	2,710	16,260	代価表　0040
表示灯 （撤去）	普通 再使用しない	6	個	1,180	7,080	代価表　0041
ﾍﾞﾙ （撤去）	150φ 埋込 再使用しない	6	個	1,180	7,080	代価表　0043
副受信機 （撤去）	20回線　壁掛型 再使用しない	1	面	16,700	16,700	代価表　0038
副警報盤 （撤去）	12回路 壁掛型 再使用しない	1	面	6,510	6,510	代価表　0036
計					106,970	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	北館①			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		24,400	別紙 00-0013
防火戸副受信機 （撤去）	30回線　壁掛型 再使用しない	1	面	24,400	24,400	代価表　0049
計					24,400	

東住吉高等学校	北館②			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去再取付工事		1	式		26,800	別紙 00-0014
照明器具 （撤去再取付）	誘導灯BL級 （再使用する）	3		8,940	26,820	代価表　0021
計					26,820	
撤去工事		1	式		1,330	別紙 00-0015
照明器具 （撤去）	（誘導灯）FL10WX1　P吊 再使用しない	1	個	1,330	1,330	代価表　0029
計					1,330	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	北館②			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		61,600	別紙 00-0016
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	29	個	1,270	36,830	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	1	個	1,520	1,520	
起動装置 （撤去）	露出 再使用しない	3	個	2,710	8,130	代価表　0039
発信機 （撤去）	P型1級 埋込型 再使用しない	3	個	2,710	8,130	代価表　0040
表示灯 （撤去）	普通 再使用しない	3	個	1,180	3,540	代価表　0041
ﾍﾞﾙ （撤去）	150φ 埋込 再使用しない	3	個	1,180	3,540	代価表　0043
計					61,690	

東住吉高等学校	北館②			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		7,960	別紙 00-0017
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	1	個	1,520	1,520	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置) (撤去)	防火戸用 ﾗｯﾁ式 再使用しない	2	個	3,220	6,440	代価表　0050
計					7,960	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	東館			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去再取付工事		1	式		55,600	別紙 00-0018
照明器具 (撤去再取付)	誘導灯BL級 (再使用する)	1		8,940	8,940	代価表　0021
照明器具 (撤去再取付)	誘導灯C級 (再使用する)	6		7,780	46,680	代価表　0022
計					55,620	
撤去工事		1	式		6,320	別紙 00-0019
照明器具 (撤去)	(階段通路誘導灯) FL20WX2 直付 再使用しない	4	個	1,580	6,320	代価表　0031
計					6,320	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	東館			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		51,900	別紙 00-0020
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	14	個	1,270	17,780	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	2	個	1,520	3,040	
起動装置 （撤去）	露出 再使用しない	4	個	2,710	10,840	代価表　0039
発信機 （撤去）	P型1級 埋込型 再使用しない	4	個	2,710	10,840	代価表　0040
表示灯 （撤去）	普通 再使用しない	4	個	1,180	4,720	代価表　0041
ﾍﾞﾙ （撤去）	150φ 埋込 再使用しない	4	個	1,180	4,720	代価表　0043
計					51,940	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	東館			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		44,700	別紙 00-0021
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	4	個	1,520	6,080	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置) （撤去）	防火戸用 ﾗｯﾁ式 再使用しない	12	個	3,220	38,640	代価表　0050
計					44,720	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	南館①			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		1,580	別紙 00-0022
照明器具 （撤去）	（階段通路誘導灯）FL20WX2 直付 再使用しない	1	個	1,580	1,580	代価表　0031
計					1,580	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	南館①			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		32,300	別紙 00-0023
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	12	個	1,270	15,240	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	1	個	1,520	1,520	
起動装置 （撤去）	露出 再使用しない	2	個	2,710	5,420	代価表　0039
発信機 （撤去）	P型1級 埋込型 再使用しない	2	個	2,710	5,420	代価表　0040
表示灯 （撤去）	普通 再使用しない	2	個	1,180	2,360	代価表　0041
ﾍﾞﾙ （撤去）	150φ 埋込 再使用しない	2	個	1,180	2,360	代価表　0043
計					32,320	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	南館②			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		1,580	別紙 00-0024
照明器具 （撤去）	（階段通路誘導灯）FL20WX2 直付 再使用しない	1	個	1,580	1,580	代価表　0031
計					1,580	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	南館②			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		51,300	別紙 00-0025
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	27	個	1,270	34,290	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	1	個	1,520	1,520	
起動装置 （撤去）	露出 再使用しない	2	個	2,710	5,420	代価表　0039
発信機 （撤去）	P型1級 埋込型 再使用しない	2	個	2,710	5,420	代価表　0040
表示灯 （撤去）	普通 再使用しない	2	個	1,180	2,360	代価表　0041
ﾍﾞﾙ （撤去）	150φ 埋込 再使用しない	2	個	1,180	2,360	代価表　0043
計					51,370	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	西館			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		29,400	別紙 00-0026
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	14	個	1,270	17,780	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	1	個	1,520	1,520	
ﾍﾞﾙ （撤去）	150φ 埋込 再使用しない	2	個	1,180	2,360	代価表　0043
表示灯 （撤去）	普通 再使用しない	2	個	1,180	2,360	代価表　0041
発信機 （撤去）	P型1級 埋込型 再使用しない	2	個	2,710	5,420	代価表　0040
計					29,440	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	体育館			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去再取付工事		1	式		7,780	別紙 00-0027
照明器具 （撤去再取付）	誘導灯C級 （再使用する）	1		7,780	7,780	代価表　0022
計					7,780	
撤去工事		1	式		2,000	別紙 00-0028
照明器具 （撤去）	（階段通路誘導灯）FL40WX1 直付 再使用しない	1	個	2,000	2,000	代価表　0032
計					2,000	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	体育館			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		148,000	別紙 00-0029
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	59	個	1,270	74,930	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	1	個	1,520	1,520	
起動装置 （撤去）	露出 再使用しない	6	個	2,710	16,260	代価表　0039
発信機 （撤去）	P型1級 埋込型 再使用しない	6	個	2,710	16,260	代価表　0040
ﾍﾞﾙ （撤去）	150φ 埋込 再使用しない	6	個	1,180	7,080	代価表　0043
表示灯 （撤去）	普通 再使用しない	3	個	1,180	3,540	代価表　0041
表示灯 （撤去）	埋込型（ガード付） 再使用しない	3	個	1,180	3,540	代価表　0042
分布型感知器 （撤去）	露出 1個用 再使用しない	1	個	3,980	3,980	代価表　0045
分布型感知器 （撤去）	露出 2個用 再使用しない	2	個	6,520	13,040	代価表　0046
分布型感知器 （撤去）	露出 3個用 再使用しない	1	個	8,740	8,740	代価表　0047
計					148,890	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	体育館			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		15,900	別紙 00-0030
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	2	個	1,520	3,040	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置) （撤去）	防火戸用 ﾗｯﾁ式 再使用しない	4	個	3,220	12,880	代価表　0050
計					15,920	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	実習棟			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		59,200	別紙 00-0031
照明器具 （撤去）	（非常照明）IL20W DL 再使用しない	2	個	2,000	4,000	代価表　0023
照明器具 （撤去）	（非常照明）IL40W DL 再使用しない	6	個	2,000	12,000	代価表　0024
照明器具 （撤去）	（非常照明）FL40WX1 直付 再使用しない	11	個	2,000	22,000	代価表　0027
照明器具 （撤去）	（非常照明）IL30W 直付 再使用しない	4	個	1,460	5,840	代価表　0026
照明器具 （撤去）	（非常照明）IL5W 直付 再使用しない	1	個	1,460	1,460	代価表　0025
照明器具 （撤去）	（誘導灯）FL10WX1 直付 再使用しない	8	個	1,080	8,640	代価表　0028
照明器具 （撤去）	（階段通路誘導灯）FCL30WX1 直付 再使用しない	4	個	1,330	5,320	代価表　0034
計					59,260	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	実習棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		121,000	別紙 00-0032
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	44	個	1,270	55,880	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	3	個	1,270	3,810	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	3	個	1,520	4,560	
差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器 （撤去）	露出 1個用 再使用しない	3	個	1,100	3,300	代価表　0044
起動装置 （撤去）	露出 再使用しない	4	個	2,710	10,840	代価表　0039
発信機 （撤去）	P型1級 埋込型 再使用しない	4	個	2,710	10,840	代価表　0040
表示灯 （撤去）	普通 再使用しない	4	個	1,180	4,720	代価表　0041
ﾍﾞﾙ （撤去）	150φ 埋込 再使用しない	4	個	1,180	4,720	代価表　0043
分布型感知器 （撤去）	露出 2個用 再使用しない	1	個	6,520	6,520	代価表　0046
副受信機 （撤去）	20回線　壁掛型 再使用しない	1	面	16,700	16,700	代価表　0038
計					121,890	

東住吉高等学校	実習棟			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		33,500	別紙 00-0033
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	3	個	1,520	4,560	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置) (撤去)	防火戸用 ﾗｯﾁ式 再使用しない	9	個	3,220	28,980	代価表　0050
計					33,540	

消防設備改修工事　別紙明細

東住吉高等学校	緑友会館			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		1,080	別紙 00-0034
照明器具 (撤去)	(階段通路誘導灯) FL10WX1 直付 再使用しない	1	個	1,080	1,080	代価表　0030
計					1,080	

東住吉高等学校	緑友会館			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		38,000	別紙 00-0035
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	18	個	1,270	22,860	
発信機 （撤去）	P型1級 埋込型 再使用しない	3	個	2,710	8,130	代価表　0040
表示灯 （撤去）	普通 再使用しない	3	個	1,180	3,540	代価表　0041
ﾍﾞﾙ （撤去）	150φ 埋込 再使用しない	3	個	1,180	3,540	代価表　0043
計					38,070	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有試験費		1	式		432,000	別紙 00-0036
計					432,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有試験費		1	式		432,000	別紙 00-0036
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析費	定性分析	12	検体	36,000	432,000	
計					432,000	

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	火災報知 立会検査	P型1級	式	1			310,000		代価表 0001
01	火災報知 立会検査	P型1級	1工事	1	1	98,089.05	98,089.05		
02	電工		人	6.75	1	25,560	172,530	○	
	その他		式	1	0.23	172,530	39,681.9		
	計						310,300.95		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	非-B（非常照明）	個	1			33,700		代価表 0002
01	LED照明器具	非-B（非常照明）	個	1	1	25,800	25,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	25,800	1,290		
03	電工		人	0.209	1	25,560	5,342.04	○	
	その他		式	1	0.25	5,342.04	1,335.51		
	計						33,767.55		
	LED照明器具	非-C（非常照明）	個	1			33,300		代価表 0003
01	LED照明器具	非-C（非常照明）	個	1	1	27,800	27,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	27,800	1,390		
03	電工		人	0.13	1	25,560	3,322.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,322.8	830.7		
	計						33,343.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	非-D（非常照明）	個	1			33,500		代価表 0004
01	LED照明器具	非-D（非常照明）	個	1	1	28,000	28,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	28,000	1,400		
03	電工		人	0.13	1	25,560	3,322.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,322.8	830.7		
	計						33,553.5		
	LED照明器具	非-E（非常照明）	個	1			29,300		代価表 0005
01	LED照明器具	非-E（非常照明）	個	1	1	24,000	24,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	24,000	1,200		
03	電工		人	0.13	1	25,560	3,322.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,322.8	830.7		
	計						29,353.5		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	階-B（階段通路誘導灯）	個	1			48,300		代価表 0006
01	LED照明器具	階-B（階段通路誘導灯）	個	1	1	42,100	42,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	42,100	2,105		
03	電工		人	0.13	1	25,560	3,322.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,322.8	830.7		
	計						48,358.5		
	LED照明器具	階-C（階段通路誘導灯）	個	1			30,900		代価表 0007
01	LED照明器具	階-C（階段通路誘導灯）	個	1	1	25,500	25,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	25,500	1,275		
03	電工		人	0.13	1	25,560	3,322.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,322.8	830.7		
	計						30,928.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	誘導灯信号装置	点滅・消灯用	個	1			42,600		代価表 0008
01	誘導灯信号装置	点滅・消灯用	個	1	1	32,200	32,200		
02	雑材料		式	1	0.05	32,200	1,610		
			K01						
03	電工		人	0.278	1	25,560	7,105.68	○	
	その他		式	1	0.25	7,105.68	1,776.42		
	計						42,692.1		
	警報盤	K-1 15回路 屋内	面	1			613,000		代価表 0009
01	警報盤	K-1 15回路 屋内	面	1	1	560,000	560,000		
02	雑材料		式	1	0.02	560,000	11,200		
			K01						
03	電工		人	1.35	1	25,560	34,506	○	
	その他		式	1	0.23	34,506	7,936.38		
	計						613,642.38		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	アクリル板	600WX500D-厚2mm	個	1			770		代価表 0010
01	アクリル板	600WX500D-厚2mm	個	1	1	770	770		
	計						770		
	ガード	表示灯用	台	1			640		代価表 0011
01	ガード	表示灯用	台	1	1	640	640		
	計						640		
	点検用リモコン	誘導灯用	個	1			3,870		代価表 0012
01	点検用リモコン	誘導灯用	個	1	1	3,870	3,870		
	計						3,870		
	リニューアル吊具	L=250	個	1			3,370		代価表 0013
01	リニューアル吊具	L=250		1	1	3,370	3,370		
	計						3,370		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	リニューアル吊具	L=500	個	1			3,480		代価表 0014
01	リニューアル吊具	L=500		1	1	3,480	3,480		
	計						3,480		
	リニューアル吊具	L=750	個	1			3,740		代価表 0015
01	リニューアル吊具	L=750		1	1	3,740	3,740		
	計						3,740		
	リニューアルプレート	通路誘導等　従来型タイプ 壁埋込用		1			6,190		代価表 0016
01	リニューアルプレート	通路誘導等　従来型タイプ 壁埋込用		1	1	6,190	6,190		
	計						6,190		
	リニューアルプレート	BL級　壁直付用	個	1			3,350		代価表 0017
01	リニューアルプレート	BL級　壁直付用		1	1	3,350	3,350		
	計						3,350		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	リニューアルプレート	BL級　天井直付用	個	1			3,350		代価表 0018
01	リニューアルプレート	BL級　天井直付用		1	1	3,350	3,350		
	計						3,350		
	リニューアルプレート	C級　壁直付用	個	1			2,880		代価表 0019
01	リニューアルプレート	C級　壁直付用		1	1	2,880	2,880		
	計						2,880		
	リニューアルプレート	C級　天井直付用	個	1			1,460		代価表 0020
01	リニューアルプレート	C級　天井直付用		1	1	1,460	1,460		
	計						1,460		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具 （撤去再取付）	誘導灯BL級 （再使用する）		1			8,940		代価表 0021
01	電工		人	0.2	1.4	25,560	7,156.8	○	
	その他		式	1	0.25	7,156.8	1,789.2		
	計						8,946		
	照明器具 （撤去再取付）	誘導灯C級 （再使用する）		1			7,780		代価表 0022
01	電工		人	0.174	1.4	25,560	6,226.41	○	
	その他		式	1	0.25	6,226.41	1,556.6		
	計						7,783.01		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具 （撤去）	（非常照明）IL20W DL 再使用しない	個	1			2,000		代価表 0023
01	電工		人	0.209	0.3	25,560	1,602.61	○	
	その他		式	1	0.25	1,602.61	400.65		
	計						2,003.26		
	照明器具 （撤去）	（非常照明）IL40W DL 再使用しない	個	1			2,000		代価表 0024
01	電工		人	0.209	0.3	25,560	1,602.61	○	
	その他		式	1	0.25	1,602.61	400.65		
	計						2,003.26		
	照明器具 （撤去）	（非常照明）IL5W 直付 再使用しない	個	1			1,460		代価表 0025
01	電工		人	0.153	0.3	25,560	1,173.2	○	
	その他		式	1	0.25	1,173.2	293.3		
	計						1,466.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具 (撤去)	(非常照明) IL30W 直付 再使用しない	個	1			1,460		代価表 0026
01	電工		人	0.153	0.3	25,560	1,173.2	○	
	その他		式	1	0.25	1,173.2	293.3		
	計						1,466.5		
	照明器具 (撤去)	(非常照明) FL40WX1 直付 再使用しない	個	1			2,000		代価表 0027
01	電工		人	0.209	0.3	25,560	1,602.61	○	
	その他		式	1	0.25	1,602.61	400.65		
	計						2,003.26		
	照明器具 (撤去)	(誘導灯) FL10WX1 直付 再使用しない	個	1			1,080		代価表 0028
01	電工		人	0.113	0.3	25,560	866.48	○	
	その他		式	1	0.25	866.48	216.62		
	計						1,083.1		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具 (撤去)	(誘導灯) FL10WX1 P吊 再使用しない	個	1			1,330		代価表 0029
01	電工		人	0.139	0.3	25,560	1,065.85	○	
	その他		式	1	0.25	1,065.85	266.46		
	計						1,332.31		
	照明器具 (撤去)	(階段通路誘導灯) FL10WX1 直付 再使用しない	個	1			1,080		代価表 0030
01	電工		人	0.113	0.3	25,560	866.48	○	
	その他		式	1	0.25	866.48	216.62		
	計						1,083.1		
	照明器具 (撤去)	(階段通路誘導灯) FL20WX2 直付 再使用しない	個	1			1,580		代価表 0031
01	電工		人	0.165	0.3	25,560	1,265.22	○	
	その他		式	1	0.25	1,265.22	316.3		
	計						1,581.52		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具 (撤去)	(階段通路誘導灯) FL40WX1 直付 再使用しない	個	1			2,000		代価表 0032
01	電工		人	0.209	0.3	25,560	1,602.61	○	
	その他		式	1	0.25	1,602.61	400.65		
	計						2,003.26		
	照明器具 (撤去)	(階段通路誘導灯) FL40WX2 直付 再使用しない	個	1			2,500		代価表 0033
01	電工		人	0.261	0.3	25,560	2,001.34	○	
	その他		式	1	0.25	2,001.34	500.33		
	計						2,501.67		
	照明器具 (撤去)	(階段通路誘導灯) FCL30WX1 直付 再使用しない	個	1			1,330		代価表 0034
01	電工		人	0.139	0.3	25,560	1,065.85	○	
	その他		式	1	0.25	1,065.85	266.46		
	計						1,332.31		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	誘導灯信号装置 (撤去)	点滅・消灯用 再使用しない	個	1			2,660		代価表 0035
01	電工		人	0.278	0.3	25,560	2,131.7	○	
	その他		式	1	0.25	2,131.7	532.92		
	計						2,664.62		
	副警報盤 (撤去)	12回路 壁掛型 再使用しない	面	1			6,510		代価表 0036
01	電工		人	1.02	0.2	25,560	5,214.24	○	
	その他		式	1	0.25	5,214.24	1,303.56		
	計						6,517.8		
	警報盤 (撤去)	13回路 屋内 再使用しない	面	1			7,600		代価表 0037
01	電工		人	1.19	0.2	25,560	6,083.28	○	
	その他		式	1	0.25	6,083.28	1,520.82		
	計						7,604.1		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	副受信機 (撤去)	20回線　壁掛型 再使用しない	面	1			16,700		代価表　0038
01	電工		人	1.75	0.3	25,560	13,419	○	
	その他		式	1	0.25	13,419	3,354.75		
	計						16,773.75		
	起動装置 (撤去)	露出 再使用しない	個	1			2,710		代価表　0039
01	電工		人	0.283	0.3	25,560	2,170.04	○	
	その他		式	1	0.25	2,170.04	542.51		
	計						2,712.55		
	発信機 (撤去)	P型1級 埋込型 再使用しない	個	1			2,710		代価表　0040
01	電工		人	0.283	0.3	25,560	2,170.04	○	
	その他		式	1	0.25	2,170.04	542.51		
	計						2,712.55		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	表示灯 (撤去)	普通 再使用しない	個	1			1,180		代価表　0041
01	電工		人	0.124	0.3	25,560	950.83	○	
	その他		式	1	0.25	950.83	237.7		
	計						1,188.53		
	表示灯 (撤去)	埋込型（ガード付） 再使用しない	個	1			1,180		代価表　0042
01	電工		人	0.124	0.3	25,560	950.83	○	
	その他		式	1	0.25	950.83	237.7		
	計						1,188.53		
	ﾍﾞﾙ (撤去)	150φ 埋込 再使用しない	個	1			1,180		代価表　0043
01	電工		人	0.124	0.3	25,560	950.83	○	
	その他		式	1	0.25	950.83	237.7		
	計						1,188.53		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器 （撤去）	露出 1個用 再使用しない	個	1			1,100		代価表 0044
01	電工		人	0.115	0.3	25,560	881.82	○	
	その他		式	1	0.25	881.82	220.45		
	計						1,102.27		
	分布型感知器 （撤去）	露出 1個用 再使用しない	個	1			3,980		代価表 0045
01	電工		人	0.416	0.3	25,560	3,189.88	○	
	その他		式	1	0.25	3,189.88	797.47		
	計						3,987.35		
	分布型感知器 （撤去）	露出 2個用 再使用しない	個	1			6,520		代価表 0046
01	電工		人	0.681	0.3	25,560	5,221.9	○	
	その他		式	1	0.25	5,221.9	1,305.47		
	計						6,527.37		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分布型感知器 （撤去）	露出 3個用 再使用しない	個	1			8,740		代価表 0047
01	電工		人	0.912	0.3	25,560	6,993.21	○	
	その他		式	1	0.25	6,993.21	1,748.3		
	計						8,741.51		
	防火防排煙連動制御盤 （撤去）	30回線　壁掛型 再使用しない	面	1			114,000		代価表 0048
01	電工		人	11.9	0.3	25,560	91,249.2	○	
	その他		式	1	0.25	91,249.2	22,812.3		
	計						114,061.5		
	防火戸副受信機 （撤去）	30回線　壁掛型 再使用しない	面	1			24,400		代価表 0049
01	電工		人	2.55	0.3	25,560	19,553.4	○	
	その他		式	1	0.25	19,553.4	4,888.35		
	計						24,441.75		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

撤去

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置) (撤去)	防火戸用 ﾗｯﾁ式 再使用しない	個	1			3,220		代価表　0050
01	電工		人	0.336	0.3	25,560	2,576.44	○	
	その他		式	1	0.25	2,576.44	644.11		
	計						3,220.55		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

消防設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 （大阪府立成城高等学校）	1	式	2,347,804	
計			2,347,804	

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
南館	1	式	1,388,460	
体育館	1	式	172,630	
家庭科	1	式	454,830	
食堂	1	式	35,730	
会議室棟	1	式	6,350	
機械工場棟	1	式	289,804	
計			2,347,804	

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
南館	電灯・コンセント設備	1	式	389,270	
南館	自動火災報知設備	1	式	999,190	
計				1,388,460	
体育館	電灯・コンセント設備	1	式	15,210	
体育館	自動火災報知設備	1	式	157,420	
計				172,630	
家庭科	電灯・コンセント設備	1	式	161,090	
家庭科	拡声設備	1	式	95,600	
家庭科	自動火災報知設備	1	式	198,140	
計				454,830	
食堂	自動火災報知設備	1	式	35,730	
計				35,730	
会議室棟	拡声設備	1	式	6,350	
計				6,350	
機械工場棟	電灯・コンセント設備	1	式	40,720	

消防設備工事　中科目別内訳

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
機械工場棟	拡声設備	1	式	63,910	
機械工場棟	自動火災報知設備	1	式	185,174	
計				289,804	

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	南館				電灯・コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	階-B（階段通路誘導灯）	4	個	31,400	125,600	代価表　0004
LED照明器具	階-BP（階段通路誘導灯）	1	個	33,900	33,900	代価表　0005
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- BL　-	5	個	22,600	113,000	
誘導灯	ST1-FBC 22 -　- C　-	2	個	19,800	39,600	
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	BL級　天井直付用	3	個	3,350	10,050	代価表　0009
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	通路誘導灯　従来型ﾀｲﾌﾟ　壁埋込用	2	個	6,190	12,380	代価表　0011
ﾘﾆｭｰｱﾙ吊具	天井直付用　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　ﾊﾟｲﾌﾟ共　L=500	2	個	3,480	6,960	代価表　0012
点検用リモコン	誘導灯用	1	個	3,870	3,870	代価表　0007
蛍光管運搬費		1	式		28,000	別紙 00-0001
蛍光管処分費		1	式		310	別紙 00-0002
撤去工事		1	式		15,600	別紙 00-0003
計					389,270	

消防設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	南館				自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	121	m	660	79,860	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	121	m	1,320	159,720	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	5	個	3,580	17,900	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	14	個	3,620	50,680	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 3方出	3	個	3,630	10,890	
配管付属品	ユニバーサルエルボ	80	個	330	26,400	代価表　0001
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	31	個	5,420	168,020	
起動装置	露出	6	個	6,870	41,220	
総合盤	1級 露出 感知器組込無	3	個	29,800	89,400	
発信機	P型1級 埋込型	3	個	11,300	33,900	
表示灯	普通	4	個	4,610	18,440	
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	3	個	6,480	19,440	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	11	か所	4,320	47,520	
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事	98,000	98,000	
はつり工事		1	式		70,900	別紙 00-0004

消防設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）　南館　自動火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		66,900	別紙 00-0005
計					999,190	

消防設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）　体育館　電灯・コンセント設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
誘導灯	SH1-FBF 20 －　－ C　－	1	個	10,400	10,400	
ﾘﾆｭｰｱﾙ吊具	天井直付用　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　ﾊﾟｲﾌﾟ共　L=500	1	個	3,480	3,480	代価表　0012
撤去工事		1	式		1,330	別紙 00-0006
計					15,210	

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	体育館			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	18	個	5,420	97,560	
起動装置	露出	1	個	6,870	6,870	
発信機	P型1級 埋込型	1	個	11,300	11,300	
表示灯	普通	1	個	4,610	4,610	
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	1	個	6,480	6,480	
撤去工事		1	式		30,600	別紙 00-0007
計					157,420	

消防設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	家庭科			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	階-A（階段通路誘導灯）	2	個	40,200	80,400	代価表　0003
LED照明器具	誘-D（避難器具灯）	1	個	27,900	27,900	代価表　0006
誘導灯	SH1-FBF 20 －　－ C　－	3	個	10,400	31,200	
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	BL級　壁直付用	1	個	3,350	3,350	代価表　0008
ﾘﾆｭｰｱﾙ吊具	天井直付用　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　ﾊﾟｲﾌﾟ共　L=500	3	個	3,480	10,440	代価表　0012
撤去工事		1	式		7,800	別紙 00-0008
計					161,090	

消防設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）　家庭科　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V0	8	個	10,100	80,800	
撤去工事		1	式		14,800	別紙 00-0009
計					95,600	

消防設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）　家庭科　自動火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	8	個	5,420	43,360	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	9	個	5,320	47,880	
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	1	個	12,400	12,400	
総合盤	1級 露出 感知器組込無	2	個	29,800	59,600	
撤去工事		1	式		34,900	別紙 00-0010
計					198,140	

消防設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	食堂			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合盤	1級 露出 感知器組込無	1	個	29,800	29,800	
撤去工事		1	式		5,930	別紙 00-0011
計					35,730	

消防設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	会議室棟			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V0	1	個	5,430	5,430	
撤去工事		1	式		920	別紙 00-0012
計					6,350	

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）　機械工場棟　電灯・コンセント設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
誘導灯	SH1-FBF 20 －　－ C　－	2	個	16,400	32,800	
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	C級　壁直付用	2	個	2,880	5,760	代価表　0010
撤去工事		1	式		2,160	別紙 00-0013
計					40,720	

消防設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）　機械工場棟　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V0	1	個	5,430	5,430	
ｽﾋﾟｰｶ	SH-　5 V0	4	個	10,700	42,800	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	5W S(金属製)	2	個	3,840	7,680	
撤去工事		1	式		8,000	別紙 00-0014
計					63,910	

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	機械工場棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	10	個	5,420	54,200	
分布型感知器 (1､2､3種)	露出 1個用	2	個	19,400	38,800	
発信機	P型1級 埋込型	1	個	11,300	11,300	
表示灯	普通	2	個	4,610	9,220	
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	1	個	6,480	6,480	
起動装置	露出	2	個	6,870	13,740	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高5.0m以上5.7m未満	28	㎡	620	17,360	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	28	㎡	63	1,764	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用1日賃料 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	1	式		10	代価表　0002
撤去工事		1	式		32,300	別紙 00-0015
計					185,174	

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	南館				電灯・コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光管運搬費		1	式		28,000	別紙 00-0001
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		28,000	
計					28,000	
蛍光管処分費		1	式		310	別紙 00-0002
蛍光管処分費		1.11	kg	280	310	
計					310	
撤去工事		1	式		15,600	別紙 00-0003
照明器具 （撤去）	（誘導灯）FL10WX1 再使用しない	2	個	1,080	2,160	代価表　0013
照明器具 （撤去）	（誘導灯）FL10WX1　P吊 再使用しない	4	個	1,330	5,320	代価表　0014
照明器具 （撤去）	（誘導灯）FL20WX1 再使用しない	1	個	1,240	1,240	代価表　0015
照明器具 （撤去）	（階段通路誘導灯）FL20WX1 再使用しない	3	個	1,240	3,720	代価表　0016
照明器具 （撤去）	（階段通路誘導灯）FL20WX2 再使用しない	2	個	1,580	3,160	代価表　0017
計					15,600	

消防設備工事　別紙明細

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	南館				自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		70,900	別紙 00-0004
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　25mm	11	か所	6,450	70,950	
計					70,950	
撤去工事		1	式		66,900	別紙 00-0005
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 （撤去）	差動式 2種　露出 再使用しない	13	個	1,270	16,510	代価表　0022
起動装置 （撤去）	露出 再使用しない	6	個	2,710	16,260	代価表　0025
総合盤 （撤去）	1級 露出 感知器組込無　　再使用しない	3	個	5,930	17,790	代価表　0026
発信機 （撤去）	P型1級 埋込型 再使用しない	3	個	2,710	8,130	代価表　0027
表示灯 （撤去）	普通 再使用しない	4	個	1,180	4,720	代価表　0028
ﾍﾞﾙ （撤去）	150φ 埋込 再使用しない	3	個	1,180	3,540	代価表　0029
計					66,950	

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	体育館			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		1,330	別紙 00-0006
照明器具 （撤去）	（誘導灯）FL10WX1　P吊 再使用しない	1	個	1,330	1,330	代価表　0014
計					1,330	

消防設備工事　別紙明細

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	体育館			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		30,600	別紙 00-0007
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 （撤去）	差動式 2種　露出 再使用しない	18	個	1,270	22,860	代価表　0022
起動装置 （撤去）	露出 再使用しない	1	個	2,710	2,710	代価表　0025
発信機 （撤去）	P型1級 埋込型 再使用しない	1	個	2,710	2,710	代価表　0027
表示灯 （撤去）	普通 再使用しない	1	個	1,180	1,180	代価表　0028
ﾍﾞﾙ （撤去）	150φ 埋込 再使用しない	1	個	1,180	1,180	代価表　0029
計					30,640	

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）　家庭科　電灯・コンセント設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		7,800	別紙 00-0008
照明器具（撤去）	（誘導灯）FL10WX1　P吊 再使用しない	4	個	1,330	5,320	代価表　0014
照明器具（撤去）	（階段通路誘導灯）FL20WX1 再使用しない	2	個	1,240	2,480	代価表　0016
計					7,800	

消防設備工事　別紙明細

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）　家庭科　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		14,800	別紙 00-0009
スピーカ（撤去）	天井埋込型スピーカ 再使用しない	8	個	1,860	14,880	代価表　0018
計					14,880	

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	家庭科				自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		34,900	別紙 00-0010
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 （撤去）	差動式 2種　露出 再使用しない	8	個	1,270	10,160	代価表　0022
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 （撤去）	定温式 特種　防水 再使用しない	9	個	1,270	11,430	代価表　0023
煙感知器 （撤去）	煙感知器 2種　露出 再使用しない	1	個	1,520	1,520	代価表　0024
総合盤 （撤去）	1級 露出 感知器組込無　再使用しない	2	個	5,930	11,860	代価表　0026
計					34,970	

消防設備工事　別紙明細

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	食堂				自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		5,930	別紙 00-0011
総合盤 （撤去）	1級 露出 感知器組込無　再使用しない	1	個	5,930	5,930	代価表　0026
計					5,930	

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	会議室棟			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		920	別紙 00-0012
スピーカ （撤去）	壁掛型スピーカ 再使用しない	1	個	920	920	代価表　0019
計					920	

消防設備工事　別紙明細

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	機械工場棟			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		2,160	別紙 00-0013
照明器具 （撤去）	（誘導灯）FL10WX1 再使用しない	2	個	1,080	2,160	代価表　0013
計					2,160	

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	機械工場棟				拡声設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		8,000	別紙 00-0014
スピーカ （撤去）	壁掛型スピーカ 再使用しない	1	個	920	920	代価表　0019
スピーカ （撤去）	ワイドホーンスピーカ 再使用しない	4	個	1,520	6,080	代価表　0020
アッテネータ （撤去）	再使用しない	2	個	500	1,000	代価表　0021
計					8,000	

消防設備工事　別紙明細

電気設備工事（大阪府立成城高等学校）	機械工場棟				自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		32,300	別紙 00-0015
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 （撤去）	差動式 2種　露出 再使用しない	10	個	1,270	12,700	代価表　0022
分布型感知器 （撤去）	露出 1個用 再使用しない	2	個	3,980	7,960	代価表　0030
発信機 （撤去）	P型1級 埋込型 再使用しない	1	個	2,710	2,710	代価表　0027
表示灯 （撤去）	普通 再使用しない	2	個	1,180	2,360	代価表　0028
ﾍﾞﾙ （撤去）	150φ 埋込 再使用しない	1	個	1,180	1,180	代価表　0029
起動装置 （撤去）	露出 再使用しない	2	個	2,710	5,420	代価表　0025
計					32,330	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		259,000	別紙 00-0016
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有試験費		1	式		288,000	別紙 00-0017
計					547,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		259,000	別紙 00-0016
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　11-20箇所まで	1		160,000	160,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　11-20箇所まで	11		1,200	13,200	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 11-20箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　11-20箇所まで	1		24,000	24,000	
計					259,600	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有試験費		1	式		288,000	別紙 00-0017
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析費	定性分析	8	検体	36,000	288,000	
計					288,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管付属品	ユニバーサルエルボ	個	1			330		代価表 0001
01	配管付属品	ユニバーサルエルボ	個	1	1	336	336		
	計						336		
	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	供用1日賃料 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	式	1			10		代価表 0002
01	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	供用1日賃料 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	㎡	1	3	3.36	10.08		
	計						10.08		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	階-A（階段通路誘導灯）	個	1			40,200		代価表 0003
01	LED照明器具	階-A（階段通路誘導灯）	個	1	1	34,800	34,800		
02	雑材料		式	1	0.05	34,800	1,740		
			K01						
03	電工		人	0.117	1	25,560	2,990.52	○	
	その他		式	1	0.25	2,990.52	747.63		
	計						40,278.15		
	LED照明器具	階-B（階段通路誘導灯）	個	1			31,400		代価表 0004
01	LED照明器具	階-B（階段通路誘導灯）	個	1	1	26,400	26,400		
02	雑材料		式	1	0.05	26,400	1,320		
			K01						
03	電工		人	0.117	1	25,560	2,990.52	○	
	その他		式	1	0.25	2,990.52	747.63		
	計						31,458.15		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	階-BP（階段通路誘導灯）	個	1			33,900		代価表 0005
01	LED照明器具	階-BP（階段通路誘導灯）	個	1	1	28,800	28,800		
02	雑材料		式	1	0.05	28,800	1,440		
			K01						
03	電工		人	0.117	1	25,560	2,990.52	○	
	その他		式	1	0.25	2,990.52	747.63		
	計						33,978.15		
	LED照明器具	誘-D（避難器具灯）	個	1			27,900		代価表 0006
01	LED照明器具	誘-D（避難器具灯）	個	1	1	20,500	20,500		
02	雑材料		式	1	0.05	20,500	1,025		
			K01						
03	電工		人	0.2	1	25,560	5,112	○	
	その他		式	1	0.25	5,112	1,278		
	計						27,915		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	点検用リモコン	誘導灯用	個	1			3,870		代価表 0007
01	点検用リモコン	誘導灯用	個	1	1	3,870	3,870		
	計						3,870		
	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	BL級　壁直付用	個	1			3,350		代価表 0008
01	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	BL級　壁直付用	式	1	1	3,350	3,350		
	計						3,350		
	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	BL級　天井直付用	個	1			3,350		代価表 0009
01	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	BL級　天井直付用	式	1	1	3,350	3,350		
	計						3,350		
	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	C級　壁直付用	個	1			2,880		代価表 0010
01	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	C級　壁直付用	式	1	1	2,880	2,880		
	計						2,880		

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	通路誘導灯　従来型ﾀｲﾌﾟ　壁埋込用	個	1			6,190		代価表　0011
01	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	通路誘導灯　従来型ﾀｲﾌﾟ　壁埋込用	式	1	1	6,190	6,190		
	計						6,190		
	ﾘﾆｭｰｱﾙ吊具	天井直付用　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　ﾊﾟｲﾌﾟ共　L=500	個	1			3,480		代価表　0012
01	ﾘﾆｭｰｱﾙ吊具	天井直付用　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　ﾊﾟｲﾌﾟ共　L=500	式	1	1	3,480	3,480		
	計						3,480		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具（撤去）	（誘導灯）FL10WX1　再使用しない	個	1			1,080		代価表　0013
01	電工		人	0.113	0.3	25,560	866.48	○	
	その他		式	1	0.25	866.48	216.62		
	計						1,083.1		
	照明器具（撤去）	（誘導灯）FL10WX1　P吊　再使用しない	個	1			1,330		代価表　0014
01	電工		人	0.139	0.3	25,560	1,065.85	○	
	その他		式	1	0.25	1,065.85	266.46		
	計						1,332.31		
	照明器具（撤去）	（誘導灯）FL20WX1　再使用しない	個	1			1,240		代価表　0015
01	電工		人	0.13	0.3	25,560	996.84	○	
	その他		式	1	0.25	996.84	249.21		
	計						1,246.05		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具 (撤去)	(階段通路誘導灯) FL20WX1 再使用しない	個	1			1,240		代価表 0016
01	電工		人	0.13	0.3	25,560	996.84	○	
	その他		式	1	0.25	996.84	249.21		
	計						1,246.05		
	照明器具 (撤去)	(階段通路誘導灯) FL20WX2 再使用しない	個	1			1,580		代価表 0017
01	電工		人	0.165	0.3	25,560	1,265.22	○	
	その他		式	1	0.25	1,265.22	316.3		
	計						1,581.52		
	スピーカ (撤去)	天井埋込型スピーカ 再使用しない	個	1			1,860		代価表 0018
01	電工		人	0.195	0.3	25,560	1,495.26	○	
	その他		式	1	0.25	1,495.26	373.81		
	計						1,869.07		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	スピーカ (撤去)	壁掛型スピーカ 再使用しない	個	1			920		代価表 0019
01	電工		人	0.097	0.3	25,560	743.79	○	
	その他		式	1	0.25	743.79	185.94		
	計						929.73		
	スピーカ (撤去)	ワイドホーンスピーカ 再使用しない	個	1			1,520		代価表 0020
01	電工		人	0.159	0.3	25,560	1,219.21	○	
	その他		式	1	0.25	1,219.21	304.8		
	計						1,524.01		
	アッテネータ (撤去)	再使用しない	個	1			500		代価表 0021
01	電工		人	0.053	0.3	25,560	406.4	○	
	その他		式	1	0.25	406.4	101.6		
	計						508		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 (撤去)	差動式 2種　露出 再使用しない	個	1			1,270		代価表　0022
01	電工		人	0.133	0.3	25,560	1,019.84	○	
	その他		式	1	0.25	1,019.84	254.96		
	計						1,274.8		
	ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 (撤去)	定温式 特種　防水 再使用しない	個	1			1,270		代価表　0023
01	電工		人	0.133	0.3	25,560	1,019.84	○	
	その他		式	1	0.25	1,019.84	254.96		
	計						1,274.8		
	煙感知器 (撤去)	煙感知器 2種　露出 再使用しない	個	1			1,520		代価表　0024
01	電工		人	0.159	0.3	25,560	1,219.21	○	
	その他		式	1	0.25	1,219.21	304.8		
	計						1,524.01		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	起動装置 (撤去)	露出 再使用しない	個	1			2,710		代価表　0025
01	電工		人	0.283	0.3	25,560	2,170.04	○	
	その他		式	1	0.25	2,170.04	542.51		
	計						2,712.55		
	総合盤 (撤去)	1級 露出 感知器組込無　再使用しない	個	1			5,930		代価表　0026
01	電工		人	0.619	0.3	25,560	4,746.49	○	
	その他		式	1	0.25	4,746.49	1,186.62		
	計						5,933.11		
	発信機 (撤去)	P型1級 埋込型 再使用しない	個	1			2,710		代価表　0027
01	電工		人	0.283	0.3	25,560	2,170.04	○	
	その他		式	1	0.25	2,170.04	542.51		
	計						2,712.55		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	表示灯 (撤去)	普通 再使用しない	個	1			1,180		代価表 0028
01	電工		人	0.124	0.3	25,560	950.83	○	
	その他		式	1	0.25	950.83	237.7		
	計						1,188.53		
	ﾍﾞﾙ (撤去)	150φ 埋込 再使用しない	個	1			1,180		代価表 0029
01	電工		人	0.124	0.3	25,560	950.83	○	
	その他		式	1	0.25	950.83	237.7		
	計						1,188.53		
	分布型感知器 (撤去)	露出 1個用 再使用しない	個	1			3,980		代価表 0030
01	電工		人	0.416	0.3	25,560	3,189.88	○	
	その他		式	1	0.25	3,189.88	797.47		
	計						3,987.35		