工 事 名 称 ： 大阪府立八尾翠翔高等学校消防設備改修工事

工 事 場 所 ： 八尾市神宮寺三丁目

工　　期 ： 工事契約締結日 から 令和２年10月30日 まで

総工事費： 36,524,400 円

工事価格： 33,204,000 円

工 事 概 要 ： 消防備改修工事一式（自動火災報知設備等改修工事）

公 告 日 ： 令和2年4月10日

開 札 日 ： 令和2年5月7日

大阪府教育庁施設財務課

大阪府立八尾翠翔高等学校消防設備改修工事

電気　　一般建築改修一般工事１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		20,239,330		
小計				20,239,330	
共通仮設費					
	一式		4,991,329		
小計				4,991,329	
現場管理費					
	一式		3,837,583		
小計				3,837,583	
一般管理費等	一式			4,135,758	
経費計				12,964,670	64.1%
工事価格	一式			33,204,000	
消費税等相当額	一式			3,320,400	工事価格×10%
総工事費	一式			36,524,400	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算)	20,239,330		
小計			(A手入力)	20,239,330		
共通仮設費		一式	(I計算)	560,629		
共通仮設費積上げ分		一式	(G手入力)	4,430,700		
小計				4,991,329		
現場管理費		一式	(J計算)	3,837,583		
小計				3,837,583		
一般管理費を除く小計				29,068,242		
一般管理費等(補正分除く)		14.19%	(A+I+G+J-E-J5) 29,068,242	4,124,783	(A+I+G+J-E-J5)	(A+I+G+J) 29,068,242
	(補正分)	0.04%	29,068,242	11,627		
			(小計)	4,136,410		
		数値処理		-652	数値処理前工事価格→	33,204,652
小計		数値処理後小計		4,135,758		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	2.77%	(H) 20,239,330	560,629	補正前の率 2.770%	(A) 20,239,330
						率算出用の工期 5.2
			(小計)I	560,629		
現場管理費	一般工事(J1)	15.21%	(H+I1+G) 25,230,659	3,837,583	補正前の率 15.210%	(A+I+G) 25,230,659
			(小計)J	3,837,583		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
大阪府立八尾翠翔高等学校	1	式	20,239,330	
計			20,239,330	

大阪府立八尾翠翔高等学校

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
普通教室棟(1棟)	1	式	9,400,160	
普通教室棟(12-1棟)	1	式	673,580	
普通教室棟(12-2棟)	1	式	2,481,300	
特別教室棟(2棟)	1	式	2,582,480	
特別教室棟(13棟)	1	式	3,043,710	
渡り廊下(3棟)	1	式	93,290	
渡り廊下(10棟)	1	式	63,420	
体育館(8棟)	1	式	1,812,810	
食堂	1	式	88,580	
計			20,239,330	

大阪府立八尾翠翔高等学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
普通教室棟(1棟)	電灯設備	1	式	1,732,020	
普通教室棟(1棟)	拡声設備	1	式	3,793,230	
普通教室棟(1棟)	自動火災報知設備	1	式	2,997,380	
普通教室棟(1棟)	自動閉鎖設備	1	式	877,530	
計				9,400,160	
普通教室棟(12-1棟)	電灯設備	1	式	195,290	
普通教室棟(12-1棟)	拡声設備	1	式	375,610	
普通教室棟(12-1棟)	自動火災報知設備	1	式	102,680	
計				673,580	
普通教室棟(12-2棟)	電灯設備	1	式	1,426,580	
普通教室棟(12-2棟)	拡声設備	1	式	200,080	
普通教室棟(12-2棟)	自動火災報知設備	1	式	520,040	
普通教室棟(12-2棟)	自動閉鎖設備	1	式	334,600	
計				2,481,300	
特別教室棟(2棟)	電灯設備	1	式	1,581,810	

電気設備工事　中科目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
特別教室棟(2棟)	拡声設備	1	式	200,080	
特別教室棟(2棟)	自動火災報知設備	1	式	381,490	
特別教室棟(2棟)	自動閉鎖設備	1	式	419,100	
計				2,582,480	
特別教室棟(13棟)	電灯設備	1	式	1,549,210	
特別教室棟(13棟)	拡声設備	1	式	400,160	
特別教室棟(13棟)	自動火災報知設備	1	式	797,340	
特別教室棟(13棟)	自動閉鎖設備	1	式	297,000	
計				3,043,710	
渡り廊下(3棟)	電灯設備	1	式	29,870	
渡り廊下(3棟)	拡声設備	1	式	37,480	
渡り廊下(3棟)	自動閉鎖設備	1	式	25,940	
計				93,290	
渡り廊下(10棟)	拡声設備	1	式	37,480	
渡り廊下(10棟)	自動閉鎖設備	1	式	25,940	

大阪府立八尾翠翔高等学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				63,420	
体育館(8棟)	電灯設備	1	式	917,850	
体育館(8棟)	自動火災報知設備	1	式	894,960	
計				1,812,810	
食堂	自動火災報知設備	1	式	88,580	
計				88,580	

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(1棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	4	m	310	1,240	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	320	2,560	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	19	m	410	7,790	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	6	m	510	3,060	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	430	4,300	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	56	m	520	29,120	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	115	m	540	62,100	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	83	m	660	54,780	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	51	m	430	21,930	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	14	m	520	7,280	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	30	m	1,940	58,200	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	18	m	1,320	23,760	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	48	m	1,720	82,560	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	1,290	2,580	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	14	m	2,670	37,380	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(1棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
分電盤改修	1L-2 ブレーカー増設	1	面	10,800	10,800	代価表　0001
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	2,000	4,000	
誘導灯用信号装置	誘導音＋点滅 1回路用	1	台	125,000	125,000	代価表　0002
誘導灯	SH1-FSF 21 AF　- BL　-	3	個	79,300	237,900	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF　- BL　-	5	個	61,800	309,000	
誘導灯	ST1-FBC 22 -　- C　-	3	個	19,800	59,400	
支持材	C級埋込形 リニューアルプレート	5	個	14,400	72,000	
支持材	誘導灯用吊具	8	個	8,100	64,800	
光電式煙感知器	3種 蓄積型　露出	6	個	11,700	70,200	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	9	個	7,920	71,280	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 -	3	個	8,580	25,740	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	2	個	3,580	7,160	
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1方出	7	個	2,310	16,170	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,930	3,860	
点検口	450×450mm	1	か所	4,270	4,270	

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(1棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		169,000	別紙 00-0001
貫通部防火処置		1	式		61,300	別紙 00-0002
撤去工事	再使用しない	1	式		21,500	別紙 00-0003
計					1,732,020	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(1棟)			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　30P 管内	7	m	2,880	20,160	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	2,580	15,480	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　50P 管内	7	m	4,310	30,170	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　50P ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	3,910	23,460	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	6	m	4,430	26,580	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	6,670	6,670	
防災アンプ	防災アンプ　20局360W 取付調整費含む	1	台	3,339,000	3,339,000	代価表　0003
ｽﾋﾟｰｶ	両面型スピーカ子時計付	4	個	49,100	196,400	代価表　0004
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V0	1	個	10,100	10,100	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　300	2	個	16,900	33,800	
合成樹脂製 結露防止 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅形　D44	1	個	2,110	2,110	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	1	個	800	800	
アルミパネル	W750×H410 5t	1	枚	39,100	39,100	代価表　0005
撤去工事	再使用しない	1	式		49,400	別紙 00-0004
計					3,793,230	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(1棟)			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　80回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	1	面	1,604,000	1,604,000	
副受信機	80回線	1	面	244,000	244,000	
発信機	P型1級 露出型	8	個	11,500	92,000	
表示灯	普通	8	個	4,610	36,880	
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	8	個	5,100	40,800	
起動装置	露出	8	個	6,870	54,960	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	31	個	5,420	168,020	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	3	個	5,040	15,120	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	4	個	12,400	49,600	
火災報知立会検査	P型1級	1	1工事	284,000	284,000	代価表　0029
消火器	消火器 ABC粉末 10型 蓄圧式	20	本	4,550	91,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		317,000	別紙 00-0005
計					2,997,380	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(1棟)			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P 管内	5	m	1,620	8,100	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　30P 管内	3	m	2,880	8,640	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	2,580	18,060	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　40P 管内	3	m	3,580	10,740	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　40P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	3,240	22,680	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ	0.9mm　20Pﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再取付	4	m	790	3,160	代価表　0015
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm　10Pﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再取付	5	m	790	3,950	代価表　0016
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm　15Pﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再取付	5	m	860	4,300	代価表　0017
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	5	m	2,280	11,400	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	3	m	4,430	13,290	
端子盤(施工費)	80P/ 80P -	1	面	43,600	43,600	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ｱｰﾑ式　露 出	16	個	27,300	436,800	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	8	個	11,700	93,600	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　200	1	個	10,400	10,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		184,000	別紙 00-0006

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(1棟)			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		4,810	別紙 00-0007
計					877,530	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(12-1棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	16	m	320	5,120	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	8	m	390	3,120	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	540	10,800	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	1	m	660	660	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	1,290	1,290	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	8	m	2,670	21,360	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4	個	2,000	8,000	
誘導灯	ST1-FBF 22 -　- BL　-	4	個	22,600	90,400	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	1	個	1,930	1,930	
点検口	450×450mm	3	ヵ所	4,270	12,810	
蓄光型誘導標識	避難口用	1	枚	39,800	39,800	
計					195,290	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(12-1棟)			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m	2,580	36,120	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P 管内	5	m	2,880	14,400	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m	3,910	54,740	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P 管内	5	m	4,310	21,550	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	5	m	4,430	22,150	
ｽﾋﾟｰｶ	両面型スピーカ子時計付	4	個	49,100	196,400	代価表　0004
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　300	1	個	16,900	16,900	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個	1,930	1,930	
はつり工事		1	式		7,740	別紙 00-0008
撤去工事	再使用しない	1	式		3,680	別紙 00-0009
計					375,610	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(12-1棟)			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発信機	P型1級 露出型	1	個	11,500	11,500	
表示灯	普通	1	個	4,610	4,610	
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	1	個	5,100	5,100	
起動装置	露出	1	個	6,870	6,870	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	10	個	5,420	54,200	
撤去工事	再使用しない	1	式		20,400	別紙 00-0010
計					102,680	

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(12-2棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	150	m	320	48,000	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	430	2,150	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	28	m	520	14,560	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	137	m	540	73,980	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	23	m	660	15,180	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	9	m	1,320	11,880	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	21	m	1,720	36,120	
誘導灯	SH1-FSF 21 AF　- BL　-	4	個	79,300	317,200	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF　- BL　-	4	個	61,800	247,200	
誘導灯	ST1-FBF 22 -　- C　-	3	個	16,400	49,200	
誘導灯	ST1-FBC 22 -　- C　-	6	個	19,800	118,800	
支持材	C級直付形 リニューアルプレート	1	台	6,700	6,700	
支持材	C級埋込形 リニューアルプレート	6	台	14,400	86,400	
支持材	誘導灯用吊具	8	台	8,100	64,800	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	2	個	800	1,600	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(12-2棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 蓄積型　露出	3	個	11,700	35,100	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	4	個	7,920	31,680	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	1	個	3,580	3,580	
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1方出	3	個	2,310	6,930	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	4	個	1,930	7,720	
蓄光型誘導標識	避難口用	3	枚	39,800	119,400	
はつり工事		1	式		64,800	別紙 00-0011
貫通部防火処置		1	式		32,800	別紙 00-0012
撤去工事	再使用しない	1	式		30,800	別紙 00-0013
計					1,426,580	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(12-2棟)			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	両面型スピーカ子時計付	4	個	49,100	196,400	代価表　0004
撤去工事	再使用しない	1	式		3,680	別紙 00-0014
計					200,080	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(12-2棟)			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発信機	P型1級 露出型	7	個	11,500	80,500	
表示灯	普通	7	個	4,610	32,270	
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	7	個	5,100	35,700	
起動装置	露出	7	個	6,870	48,090	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	34	個	5,420	184,280	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	3	個	12,400	37,200	
撤去工事	再使用しない	1	式		102,000	別紙 00-0015
計					520,040	

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(12-2棟)			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	12	個	18,100	217,200	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	6	個	11,700	70,200	
撤去工事	再使用しない	1	式		47,200	別紙 00-0016
計					334,600	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(2棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m	430	3,870	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	30	m	520	15,600	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	153	m	540	82,620	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	26	m	660	17,160	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	9	m	1,320	11,880	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	23	m	1,720	39,560	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	1,530	1,530	
誘導灯	SH1-FSF 21 AF　- BL　-	4	個	79,300	317,200	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF　- BL　-	4	個	61,800	247,200	
誘導灯	ST1-FBF 22 -　- C　-	2	個	16,400	32,800	
誘導灯	ST1-FBC 22 -　- C　-	2	個	19,800	39,600	
支持材	C級直付形 リニューアルプレート	2	個	6,700	13,400	
支持材	C級埋込形 リニューアルプレート	2	個	14,400	28,800	
支持材	誘導灯用吊具	8	組	8,100	64,800	
光電式煙感知器	3種 蓄積型　露出	3	個	11,700	35,100	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(2棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　100	4	個	7,920	31,680	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16)　1方出	1	個	3,580	3,580	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22)　1方出	3	個	2,310	6,930	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　　D44	6	個	1,930	11,580	
蓄光型誘導標識	避難口用	11	枚	39,800	437,800	
点検口	450×450mm	2	か所	4,270	8,540	
はつり工事		1	式		73,500	別紙 00-0017
貫通部防火処置		1	式		37,500	別紙 00-0018
有価材		1	式		▲520	別紙 00-0019
撤去工事	再使用しない	1	式		20,100	別紙 00-0020
計					1,581,810	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(2棟)			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	両面型スピーカ子時計付	4	個	49,100	196,400	代価表　0004
撤去工事	再使用しない	1	式		3,680	別紙 00-0021
計					200,080	

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(2棟)			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発信機	P型1級 露出型	4	個	11,500	46,000	
表示灯	普通	4	個	4,610	18,440	
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	4	個	5,100	20,400	
起動装置	露出	5	個	6,870	34,350	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	30	個	5,420	162,600	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	2	個	12,400	24,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		74,900	別紙 00-0022
計					381,490	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(2棟)			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ｱｰﾑ式　露 出	12	個	27,300	327,600	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	4	個	11,700	46,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		44,700	別紙 00-0023
計					419,100	

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(13棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	430	5,590	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	32	m	520	16,640	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	81	m	540	43,740	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	27	m	660	17,820	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	10	m	1,320	13,200	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	25	m	1,720	43,000	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF　- BL　-	4	個	61,800	247,200	
誘導灯	ST1-FBF 22 -　- C　-	6	個	16,400	98,400	
誘導灯	ST1-FBC 22 -　- C　-	2	個	19,800	39,600	
誘導灯	ST1-FBF 22 -　- BL　-	4	個	22,600	90,400	
支持材	C級直付形 リニューアルプレート	6	個	6,700	40,200	
支持材	C級埋込形 リニューアルプレート	2	個	14,400	28,800	
支持材	B級直付形 リニューアルプレート	4	個	7,800	31,200	
支持材	誘導灯用吊具	4	組	8,100	32,400	
光電式煙感知器	3種 蓄積型　露出	3	個	11,700	35,100	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(13棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　100	4	個	7,920	31,680	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1方出	1	個	3,580	3,580	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1方出	3	個	2,310	6,930	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個	1,930	1,930	
蓄光型誘導標識	避難口用	15	枚	39,800	597,000	
はつり工事		1	式		64,800	別紙 00-0024
貫通部防火処置		1	式		33,200	別紙 00-0025
撤去工事	再使用しない	1	式		26,800	別紙 00-0026
計					1,549,210	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(13棟)			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	両面型スピーカ子時計付	8	個	49,100	392,800	代価表　0004
撤去工事	再使用しない	1	式		7,360	別紙 00-0027
計					400,160	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(13棟)			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発信機	P型1級 露出型	8	個	11,500	92,000	
表示灯	普通	8	個	4,610	36,880	
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	8	個	5,100	40,800	
起動装置	露出	8	個	6,870	54,960	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	57	個	5,420	308,940	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	14	個	5,040	70,560	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	3	個	12,400	37,200	
撤去工事	再使用しない	1	式		156,000	別紙 00-0028
計					797,340	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(13棟)			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ｱｰﾑ式　露 出	8	個	27,300	218,400	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	4	個	11,700	46,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		31,800	別紙 00-0029
計					297,000	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	渡り廊下(3棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	25	m	540	13,500	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	2	m	660	1,320	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	1,530	3,060	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	4	個	1,930	7,720	
点検口	450×450mm	1	か所	4,270	4,270	
計					29,870	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校　渡り廊下(3棟)　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V0	3	個	10,100	30,300	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	2	個	800	1,600	
撤去工事		1	式		5,580	別紙 00-0030
計					37,480	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校　渡り廊下(3棟)　自動閉鎖設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	2	個	11,700	23,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		2,540	別紙 00-0031
計					25,940	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校　渡り廊下(10棟)　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V0	3	個	10,100	30,300	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	2	個	800	1,600	
撤去工事	再使用しない	1	式		5,580	別紙 00-0032
計					37,480	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校　渡り廊下(10棟)　自動閉鎖設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	2	個	11,700	23,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		2,540	別紙 00-0033
計					25,940	

大阪府立八尾翠翔高等学校	体育館(8棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	430	860	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	8	m	520	4,160	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	24	m	540	12,960	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	129	m	660	85,140	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	29	m	1,940	56,260	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	86	m	1,320	113,520	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	8	m	1,720	13,760	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m	2,670	8,010	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	2,000	2,000	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF　- BL　-	7	個	61,800	432,600	
支持材	B級直付形 リニューアルプレート	2	個	7,800	15,600	
光電式煙感知器	3種 蓄積型　露出	1	個	11,700	11,700	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	150×　150×　100	2	個	5,260	10,520	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　100	3	個	7,920	23,760	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1方出	8	個	3,580	28,640	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	体育館(8棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 2方出	5	個	3,570	17,850	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個	1,930	1,930	
点検口	450×450mm	4	か所	4,270	17,080	
はつり工事		1	式		45,100	別紙 00-0034
撤去工事	再使用しない	1	式		16,400	別紙 00-0035
計					917,850	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	体育館(8棟)			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発信機	P型1級 露出型	5	個	11,500	57,500	
表示灯	普通	5	個	4,610	23,050	
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	5	個	5,100	25,500	
起動装置	露出	5	個	6,870	34,350	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	76	個	5,420	411,920	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	1	個	5,040	5,040	
分布型感知器 (1､2､3種)	露出 1個用	8	個	19,400	155,200	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	1	個	12,400	12,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		170,000	別紙 00-0036
計					894,960	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立八尾翠翔高等学校	食堂			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発信機	P型1級 露出型	1	個	11,500	11,500	
表示灯	普通	1	個	4,610	4,610	
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	1	個	5,100	5,100	
起動装置	露出	1	個	6,870	6,870	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	6	個	5,420	32,520	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	2	個	5,040	10,080	
撤去工事	再使用しない	1	式		17,900	別紙 00-0037
計					88,580	

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(1棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		169,000	別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　25mm	3	か所	6,450	19,350	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　25mm	3	か所	8,700	26,100	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　32mm	12	か所	9,350	112,200	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度　32mm	1	か所	11,600	11,600	
計					169,250	
貫通部防火処置		1	式		61,300	別紙 00-0002
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	1	か所	4,320	4,320	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	12	か所	4,750	57,000	
計					61,320	
撤去工事	再使用しない	1	式		21,500	別紙 00-0003
誘導灯撤去	C　－　再使用しない	13	個	1,660	21,580	
計					21,580	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(1棟)			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		49,400	別紙 00-0004
防災アンプ 撤去	ラック型 240W 再使用しない	1	台	38,600	38,600	代価表　0006
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	1	個	1,860	1,860	
ｽﾋﾟｰｶ 撤去	両面型スピーカ子時計付 再使用しない	4	個	920	3,680	代価表　0007
ガラス 撤去	W750×H410 再使用しない	1	㎡	5,280	5,280	代価表　0008
計					49,420	

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(1棟)			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		317,000	別紙 00-0005
受信機 撤去	P型1級 50回線 壁掛型 再使用しない	1	面	165,000	165,000	代価表　0009
副受信機 撤去	P型1級 50回線 壁掛型 再使用しない	1	面	40,700	40,700	代価表　0010
発信機 撤去	P型1級 再使用しない	8	個	2,710	21,680	代価表　0011
表示灯 撤去	再使用しない	8	個	1,180	9,440	代価表　0012
電鈴 撤去	再使用しない	8	個	1,180	9,440	代価表　0013
起動装置 撤去	再使用しない	8	個	2,710	21,680	代価表　0014
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	3	個	1,270	3,810	
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	31	個	1,270	39,370	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	4	個	1,520	6,080	
計					317,200	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(1棟)			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		184,000	別紙 00-0006
金属ダクト 撤去	W130×D100 再使用しない	1	m	3,140	3,140	代価表　0018
金属ダクト 撤去	W500×D100 再使用しない	1	m	4,080	4,080	代価表　0019
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置) 撤去	防火戸用 ｱｰﾑ式　露 出 再使用しない	16	個	3,220	51,520	代価表　0020
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	8	個	1,520	12,160	
連動制御盤 撤去	P型1級 30回線 再使用しない	1	面	114,000	114,000	代価表　0021
計					184,900	
撤去工事	再使用する	1	式		4,810	別紙 00-0007
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　20P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用する	4	m	390	1,560	代価表　0022
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　10P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用する	5	m	310	1,550	代価表　0023
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　15P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用する	5	m	340	1,700	代価表　0024
計					4,810	

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(12-1棟)			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		7,740	別紙 00-0008
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所	7,740	7,740	
計					7,740	
撤去工事	再使用しない	1	式		3,680	別紙 00-0009
ｽﾋﾟｰｶ 撤去	両面型スピーカ子時計付 再使用しない	4	個	920	3,680	代価表　0007
計					3,680	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(12-1棟)			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		20,400	別紙 00-0010
発信機 撤去	P型1級 再使用しない	1	個	2,710	2,710	代価表　0011
表示灯 撤去	再使用しない	1	個	1,180	1,180	代価表　0012
電鈴 撤去	再使用しない	1	個	1,180	1,180	代価表　0013
起動装置 撤去	再使用しない	1	個	2,710	2,710	代価表　0014
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	10	個	1,270	12,700	
計					20,480	

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(12-2棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		64,800	別紙 00-0011
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　25mm	1	か所	8,700	8,700	
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　32mm	6	か所	9,350	56,100	
計					64,800	
貫通部防火処置		1	式		32,800	別紙 00-0012
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	1	か所	4,320	4,320	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	6	か所	4,750	28,500	
計					32,820	
撤去工事	再使用しない	1	式		30,800	別紙 00-0013
600V絶縁電線撤去	1.6mm　× 1本 再使用しない	44	m	60	2,640	
誘導灯撤去	C　－　再使用しない	17	個	1,660	28,220	
計					30,860	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(12-2棟)			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,680	別紙 00-0014
ｽﾋﾟｰｶ 撤去	両面型スピーカ子時計付 再使用しない	4	個	920	3,680	代価表　0007
計					3,680	

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(12-2棟)			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		102,000	別紙 00-0015
発信機 撤去	P型1級 再使用しない	7	個	2,710	18,970	代価表　0011
表示灯 撤去	再使用しない	7	個	1,180	8,260	代価表　0012
電鈴 撤去	再使用しない	7	個	1,180	8,260	代価表　0013
起動装置 撤去	再使用しない	7	個	2,710	18,970	代価表　0014
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	34	個	1,270	43,180	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	3	個	1,520	4,560	
計					102,200	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立八尾翠翔高等学校	普通教室棟(12-2棟)			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		47,200	別紙 00-0016
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置) 撤去	防火戸用 ﾗｯﾁ式 露出 再使用しない	12	個	3,220	38,640	代価表　0025
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	2	個	1,270	2,540	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	4	個	1,520	6,080	
計					47,260	

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(2棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		73,500	別紙 00-0017
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　25mm	2	か所	8,700	17,400	
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　32mm	6	か所	9,350	56,100	
計					73,500	
貫通部防火処置		1	式		37,500	別紙 00-0018
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	1	か所	4,320	4,320	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	7	か所	4,750	33,250	
計					37,570	
有価材		1	式		▲520	別紙 00-0019
銅	1号銅線	0.84	kg	▲610	▲512	
計					▲512	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(2棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		20,100	別紙 00-0020
誘導灯撤去	C　－　再使用しない	11	個	1,660	18,260	
誘導灯撤去	BL,BH －　再使用しない	1	個	1,910	1,910	
計					20,170	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(2棟)			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,680	別紙 00-0021
ｽﾋﾟｰｶ 撤去	両面型スピーカ子時計付 再使用しない	4	個	920	3,680	代価表　0007
計					3,680	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(2棟)			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		74,900	別紙 00-0022
発信機 撤去	P型1級 再使用しない	4	個	2,710	10,840	代価表　0011
表示灯 撤去	再使用しない	4	個	1,180	4,720	代価表　0012
電鈴 撤去	再使用しない	4	個	1,180	4,720	代価表　0013
起動装置 撤去	再使用しない	5	個	2,710	13,550	代価表　0014
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	30	個	1,270	38,100	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	2	個	1,520	3,040	
計					74,970	

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(2棟)			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		44,700	別紙 00-0023
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置) 撤去	防火戸用 ｱｰﾑ式　露 出 再使用しない	12	個	3,220	38,640	代価表　0020
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	4	個	1,520	6,080	
計					44,720	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(13棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		64,800	別紙 00-0024
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　25mm	1	か所	8,700	8,700	
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　32mm	6	か所	9,350	56,100	
計					64,800	
貫通部防火処置		1	式		33,200	別紙 00-0025
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	7	か所	4,750	33,250	
計					33,250	
撤去工事	再使用しない	1	式		26,800	別紙 00-0026
誘導灯撤去	C　－　再使用しない	15	個	1,660	24,900	
誘導灯撤去	BL,BH －　再使用しない	1	個	1,910	1,910	
計					26,810	

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(13棟)			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,360	別紙 00-0027
ｽﾋﾟｰｶ 撤去	両面型スピーカ子時計付 再使用しない	8	個	920	7,360	代価表　0007
計					7,360	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(13棟)			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		156,000	別紙 00-0028
発信機 撤去	P型1級 再使用しない	8	個	2,710	21,680	代価表　0011
表示灯 撤去	再使用しない	8	個	1,180	9,440	代価表　0012
電鈴 撤去	再使用しない	8	個	1,180	9,440	代価表　0013
起動装置 撤去	再使用しない	8	個	2,710	21,680	代価表　0014
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	57	個	1,270	72,390	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	14	個	1,270	17,780	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	3	個	1,520	4,560	
計					156,970	

大阪府立八尾翠翔高等学校	特別教室棟(13棟)			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		31,800	別紙 00-0029
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置) 撤去	防火戸用 ｱｰﾑ式　露 出 再使用しない	8	個	3,220	25,760	代価表　0020
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	4	個	1,520	6,080	
計					31,840	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立八尾翠翔高等学校	渡り廊下(3棟)			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		5,580	別紙 00-0030
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	3	個	1,860	5,580	
計					5,580	

大阪府立八尾翠翔高等学校	渡り廊下(3棟)			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,540	別紙 00-0031
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	2	個	1,270	2,540	
計					2,540	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立八尾翠翔高等学校	渡り廊下(10棟)			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,580	別紙 00-0032
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	3	個	1,860	5,580	
計					5,580	

大阪府立八尾翠翔高等学校	渡り廊下(10棟)			自動閉鎖設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,540	別紙 00-0033
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	2	個	1,270	2,540	
計					2,540	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立八尾翠翔高等学校	体育館(8棟)			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		45,100	別紙 00-0034
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　25mm	7	か所	6,450	45,150	
計					45,150	
撤去工事	再使用しない	1	式		16,400	別紙 00-0035
誘導灯撤去	C　－　再使用しない	3	個	1,660	4,980	
誘導灯撤去	BL,BH －　再使用しない	6	個	1,910	11,460	
計					16,440	

大阪府立八尾翠翔高等学校	体育館(8棟)			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		170,000	別紙 00-0036
発信機 撤去	P型1級 再使用しない	5	個	2,710	13,550	代価表　0011
表示灯 撤去	再使用しない	5	個	1,180	5,900	代価表　0012
電鈴 撤去	再使用しない	5	個	1,180	5,900	代価表　0013
起動装置 撤去	再使用しない	5	個	2,710	13,550	代価表　0014
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	76	個	1,270	96,520	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	1	個	1,270	1,270	
分布型感知器	露出 1個用 再使用しない	8	個	3,980	31,840	代価表　0026
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	1	個	1,520	1,520	
計					170,050	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立八尾翠翔高等学校	食堂			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		17,900	別紙 00-0037
発信機 撤去	P型1級 再使用しない	1	個	2,710	2,710	代価表　0011
表示灯 撤去	再使用しない	1	個	1,180	1,180	代価表　0012
電鈴 撤去	再使用しない	1	個	1,180	1,180	代価表　0013
起動装置 撤去	再使用しない	1	個	2,710	2,710	代価表　0014
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	6	個	1,270	7,620	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	2	個	1,270	2,540	
計					17,940	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
非破壊検査		1	式		996,000	別紙 00-0038
仮設足場		1	式		3,040,000	別紙 00-0039
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析費		10	検体	36,000	360,000	代価表　0027
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事費		1	式		34,700	代価表　0028
計					4,430,700	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
非破壊検査		1	式		996,000	別紙 00-0038
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　1-10箇所まで	5		96,000	480,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　1-10箇所まで	49		1,440	70,560	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 1-10箇所まで	5		74,800	374,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　1-10箇所まで	5		14,400	72,000	
計					996,560	
仮設足場		1	式		3,040,000	別紙 00-0039
単管本足場	掛払い手間　10m未満 -	829.44	㎡	3,100	2,571,264	
単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	2,488.32	㎡	7	17,418	
単管本足場	基本料 修理費含む　10m未満 -	829.44	㎡	190	157,593	
床養生		475.26	㎡	620	294,661	
計					3,040,936	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤改修	1L-2 ブレーカー増設	面	1			10,800		代価表 0001
01	開閉器	MCCB2P 50AF/20AT	個	1	1	2,320	2,320		
02	雑材料		式	1	0.02	5,490	109.8		
03	電工		人	0.264	1	25,560	6,747.84	○	
	その他		式	1	0.25	6,747.84	1,686.96		
	計						10,864.6		
	誘導灯用信号装置	誘導音＋点滅 1回路用	台	1			125,000		代価表 0002
01	誘導灯用信号装置	誘導音＋点滅 1回路用	台	1	1	112,500	112,500		
02	雑材料		式	1	0.02	112,500	2,250		
			K01						
03	電工		人	0.336	1	25,560	8,588.16	○	
	その他		式	1	0.23	8,588.16	1,975.27		
	計						125,313.43		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防災アンプ	防災アンプ　20局360W 取付調整費含む	台	1			3,339,000		代価表 0003
01	防災アンプ	非常用放送設備　20局360W	台	1	1	2,541,000	2,541,000		
02	取付工事費		式	1	1	287,000	287,000		
03	調整費		式	1	1	455,000	455,000		
04	搬入費		式	1	1	56,000	56,000		
	計						3,339,000		
	ｽﾋﾟｰｶ	両面型スピーカ子時計付	個	1			49,100		代価表 0004
01	ｽﾋﾟｰｶ	両面型スピーカ子時計付	個	1	1	45,150	45,150		
02	雑材料		式	1	0.02	45,150	903		
			K01						
03	電工		人	0.097	1	25,560	2,479.32	○	
	その他		式	1	0.23	2,479.32	570.24		
	計						49,102.56		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	アルミパネル	W750×H410 5t	枚	1			39,100		代価表 0005
01	アルミパネル	アルミパネル設置工事	式	1	1	39,100	39,100		
	計						39,100		
	防災アンプ 撤去	ラック型 240W 再使用しない	台	1			38,600		代価表 0006
01	電工		人	4.03	0.3	25,560	30,902.04	○	
	その他		式	1	0.25	30,902.04	7,725.51		
	計						38,627.55		
	ｽﾋﾟｰｶ 撤去	両面型スピーカ子時計付 再使用しない	個	1			920		代価表 0007
01	電工		人	0.097	0.3	25,560	743.79	○	
	その他		式	1	0.25	743.79	185.94		
	計						929.73		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ガラス 撤去	W750×H410 再使用しない	㎡	1			5,280		代価表 0008
01	ｶﾞﾗｽ工		人	0.2	1	22,200	4,440	○	
	その他		式	1	0.19	4,440	843.6		
	計						5,283.6		
	受信機 撤去	P型1級 50回線 壁掛型 再使用しない	面	1			165,000		代価表 0009
01	電工		人	17.3	0.3	25,560	132,656.4	○	
	その他		式	1	0.25	132,656.4	33,164.1		
	計						165,820.5		
	副受信機 撤去	P型1級 50回線 壁掛型 再使用しない	面	1			40,700		代価表 0010
01	電工		人	4.25	0.3	25,560	32,589	○	
	その他		式	1	0.25	32,589	8,147.25		
	計						40,736.25		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発信機 撤去	P型1級 再使用しない	個	1			2,710		代価表 0011
01	電工		人	0.283	0.3	25,560	2,170.04	○	
	その他		式	1	0.25	2,170.04	542.51		
	計						2,712.55		
	表示灯 撤去	再使用しない	個	1			1,180		代価表 0012
01	電工		人	0.124	0.3	25,560	950.83	○	
	その他		式	1	0.25	950.83	237.7		
	計						1,188.53		
	電鈴 撤去	再使用しない	個	1			1,180		代価表 0013
01	電工		人	0.124	0.3	25,560	950.83	○	
	その他		式	1	0.25	950.83	237.7		
	計						1,188.53		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	起動装置 撤去	再使用しない	個	1			2,710		代価表 0014
01	電工		人	0.283	0.3	25,560	2,170.04	○	
	その他		式	1	0.25	2,170.04	542.51		
	計						2,712.55		
	耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ	0.9mm 20Pﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再取付	m	1			790		代価表 0015
01	電工		人	0.025	1	25,560	639	○	
	その他		式	1	0.25	639	159.75		
	計						798.75		
	耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm 10Pﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再取付	m	1			790		代価表 0016
01	電工		人	0.025	1	25,560	639	○	
	その他		式	1	0.25	639	159.75		
	計						798.75		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm 15Pﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再取付	m	1			860		代価表 0017
01	電工		人	0.027	1	25,560	690.12	○	
	その他		式	1	0.25	690.12	172.53		
	計						862.65		
	金属ダクト 撤去	W130×D100 再使用しない	m	1			3,140		代価表 0018
01	電工		人	0.492	0.2	25,560	2,515.1	○	
	その他		式	1	0.25	2,515.1	628.77		
	計						3,143.87		
	金属ダクト 撤去	W500×D100 再使用しない	m	1			4,080		代価表 0019
01	電工		人	0.64	0.2	25,560	3,271.68	○	
	その他		式	1	0.25	3,271.68	817.92		
	計						4,089.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置) 撤去	防火戸用 ｱｰﾑ式 露 出 再使用しない	個	1			3,220		代価表 0020
01	電工		人	0.336	0.3	25,560	2,576.44	○	
	その他		式	1	0.25	2,576.44	644.11		
	計						3,220.55		
	連動制御盤 撤去	P型1級 30回線 再使用しない	面	1			114,000		代価表 0021
01	電工		人	11.9	0.3	25,560	91,249.2	○	
	その他		式	1	0.25	91,249.2	22,812.3		
	計						114,061.5		
	耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm 20P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用する	m	1			390		代価表 0022
01	電工		人	0.031	0.4	25,560	316.94	○	
	その他		式	1	0.25	316.94	79.23		
	計						396.17		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm 10P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用する	m	1			310		代価表 0023
01	電工		人	0.025	0.4	25,560	255.6	○	
	その他		式	1	0.25	255.6	63.9		
	計						319.5		
	耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm 15P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用する	m	1			340		代価表 0024
01	電工		人	0.027	0.4	25,560	276.04	○	
	その他		式	1	0.25	276.04	69.01		
	計						345.05		
	電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置) 撤去	防火戸用 ﾗｯﾁ式 露出 再使用しない	個	1			3,220		代価表 0025
01	電工		人	0.336	0.3	25,560	2,576.44	○	
	その他		式	1	0.25	2,576.44	644.11		
	計						3,220.55		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分布型感知器	露出 1個用 再使用しない	個	1			3,980		代価表 0026
01	電工		人	0.416	0.3	25,560	3,189.88	○	
	その他		式	1	0.25	3,189.88	797.47		
	計						3,987.35		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ分析費		検体	1			36,000		代価表 0027
01	ｱｽﾍﾞｽﾄ分析費 (検体)	定性分析		1	1	36,000	36,000		
	計						36,000		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事費		式	1			34,700		代価表 0028
01	集塵装置付きﾄﾞﾘﾙ		日	7	1	2,000	14,000		
02	防護マスク		個	7	1	1,400	9,800		
03	化学防護服		着	7	1	600	4,200		
04	防護ﾒｶﾞﾈ		個	7	1	966	6,762		
	計						34,762		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	火災報知立会検査	P型1級	1工事	1			284,000		代価表　0029
01	電工		人	9.06	1	25,560	231,573.6	○	
	その他		式	1	0.23	231,573.6	53,261.92		
	計						284,835.52		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける