文書番号	教施財　　第3854-3　　号
工事期間	契約締結日　～ 令和4年9月22日
開札日	令和4年1月20日

工事名称　　大阪府立たまがわ高等支援学校昇降機設備改修工事

設計内訳書

工事場所　　東大阪市稲葉二丁目

工事費　　¥33,578,600-　　（消費税相当額　　¥3,052,600-　）

工事価格　　¥30,526,000-

工事概要　　昇降機設備改修工事一式

大阪府立たまがわ高等支援学校昇降機設備改修工事

一般建築 昇降機設備工事 改修 1ヶ所

名　称	数 量		金額(円)		計(円)	備考
直接工事費						
昇降機設備工事	一式		24,950,380			
小 計					**24,950,380**	
共通仮設費						
昇降機設備工事	一式		965,505			
小 計					**965,505**	
現場管理費						
昇降機設備工事	一式		904,464			
小 計					**904,464**	
一般管理費等	一式				**3,705,651**	
工事価格	一式				**30,526,000**	
消費税等相当額	一式				3,052,600	工事価格×10%
総工事費	一式				**33,578,600**	

名　称	摘 要	数 量		たまがわ高等支援学校			
				（昇降機）			
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(A)	24,950,380			
	瓦斯設備工事	一式	(B)	0			
	その他の工事	一式	(C)	0			
	処分費等	一式	(D)	0			
	申請費	一式	(E)	0			
直接工事費　小計			(A)+(B)+(C)+(D)+(E)=(F)	24,950,380			
率算出用の工期				7ヶ月			
共通仮設費率			(G)	2.81%			
共通仮設費	一般工事	一式	(A)×(G)=(H)	701,105			
	その他の工事	一式	(C)×1%=(I)	0			
共通仮設費積上げ分		一式	(J)	264,400			
共通仮設費　小計			(H)+(I)+(J)=(K)	965,505			
純工事費		一式	(A)+(H)+(J)=(L)	25,915,885			
現場管理費率			(M)	3.49%			
現場管理費	一般工事	一式	(L)×(M)=(N)	904,464			
	その他の工事	一式	[(C)+(I)]×2%=(O)	0			
	申請費	一式	(E)×2%=(P)	0			
現場管理費　小計			(N)+(O)+(P)=(Q)	904,464			
一般管理費を除く小計			(F)+(K)+(Q)=(R)	26,820,349			
工事原価		一式	(R)−(E)−(P)=(S)	26,820,349			
一般管理費等率			(T)	13.78%			
一般管理費等(補正分除く)		一式	(S)×(T)=(U)	3,695,844			
一般管理費等(補正)		一式	(S)×0.04%=(V)	10,728			
端数処理			(W)	−921			
一般管理費　小計			(U)+(V)+(W)=(X)	3,705,651			

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
たまがわ高等支援学校	1	式	24,950,380	
計			24,950,380	

たまがわ高等支援学校

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
校舎棟	1	式	24,943,180	
墜落制止用器具費	1	式	7,200	
計			24,950,380	

たまがわ高等支援学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
校舎棟	昇降機本体	1	式	24,082,000	
校舎棟	幹線設備	1	式	184,520	
校舎棟	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	148,480	
校舎棟	拡声設備	1	式	84,980	
校舎棟	呼出設備	1	式	207,270	
校舎棟	自動火災報知設備	1	式	76,070	
校舎棟	監視ｶﾒﾗ設備	1	式	85,760	
校舎棟	建築工事	1	式	74,100	
計				24,943,180	
墜落制止用器具費	墜落制止用器具費	1	式	7,200	
計				7,200	

昇降機設備改修工事　細目別内訳

たまがわ高等支援学校　校舎棟　昇降機本体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器費		1	式		20,486,000	別紙 00-0001
据付費		1	式		3,596,000	別紙 00-0002
計					24,082,000	

昇降機設備改修工事　細目別内訳

たまがわ高等支援学校　校舎棟　幹線設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	70	m	440	30,800	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	4	m	1,860	7,440	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	54	m	2,100	113,400	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m	1,630	19,560	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	1	m	2,280	2,280	
はつり工事		1	式		9,390	別紙 00-0004
防火区画貫通処置		1	式		4,750	別紙 00-0005
撤去工事	再使用しない	1	式		28,100	別紙 00-0006
有価材		1	式		▲31,200	別紙 00-0007
計					184,520	

昇降機設備改修工事　細目別内訳

たまがわ高等支援学校　校舎棟　電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	4	m	730	2,920	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C ﾗｯｸ	55	m	840	46,200	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m	620	7,440	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m	500	500	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	6	m	670	4,020	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	55	m	770	42,350	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	580	1,160	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	3	m	1,720	5,160	
ｺﾝｾﾝﾄ (防滴ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 ET付 防滴P	1	個	3,280	3,280	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1(ｽｹ止め) 3P15A×1　E　引掛型(旧4P)	1	個	4,800	4,800	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m	2,670	5,340	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,680	3,680	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1個用1方出	1	個	2,340	2,340	
はつり工事		1	式		9,070	別紙 00-0008
防火区画貫通処置		1	式		4,320	別紙 00-0009

昇降機設備改修工事　細目別内訳

たまがわ高等支援学校　校舎棟　電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		10,100	別紙 00-0010
有価材		1	式		▲4,200	別紙 00-0011
計					148,480	

たまがわ高等支援学校　校舎棟　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	13	m	620	8,060	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾗｯｸ	51	m	730	37,230	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	10	m	1,160	11,600	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	510	3,060	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	1	m	1,320	1,320	
はつり工事		1	式		8,740	別紙 00-0012
防火区画貫通処置		1	式		4,070	別紙 00-0013
撤去工事	再使用しない	1	式		10,900	別紙 00-0014
計					84,980	

昇降機設備改修工事　細目別内訳

たまがわ高等支援学校　校舎棟　呼出設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P 管内	18	m	1,830	32,940	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾗｯｸ	51	m	2,070	105,570	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	1,590	15,900	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	3	m	3,370	10,110	
はつり工事		1	式		9,070	別紙 00-0015
防火区画貫通処置		1	式		7,180	別紙 00-0016
撤去工事	再使用しない	1	式		26,500	別紙 00-0017
計					207,270	

たまがわ高等支援学校	校舎棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	19	m	520	9,880	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	52	m	620	32,240	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	10	m	1,000	10,000	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	1	m	1,320	1,320	
はつり工事		1	式		8,740	別紙 00-0018
防火区画貫通処置		1	式		4,070	別紙 00-0019
撤去工事	再使用しない	1	式		9,820	別紙 00-0020
計					76,070	

昇降機設備改修工事　細目別内訳

たまがわ高等支援学校	校舎棟			監視ｶﾒﾗ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-2E　管内	18	m	750	13,500	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-2E　ﾗｯｸ	51	m	880	44,880	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-2E　ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	620	6,200	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	3	m	1,320	3,960	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個	3,610	3,610	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1	個	800	800	
はつり工事		1	式		8,740	別紙 00-0021
防火区画貫通処置		1	式		4,070	別紙 00-0022
計					85,760	

昇降機設備改修工事　細目別内訳

たまがわ高等支援学校　校舎棟　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	6	枚	2,120	12,720	代価表　0001
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	6	か所	8,280	49,680	
撤去工事	再使用しない	1	式		11,700	別紙 00-0023
計					74,100	

昇降機設備改修工事　細目別内訳

たまがわ高等支援学校　墜落制止用器具費　墜落制止用器具費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		7,200	別紙 00-0003
計					7,200	

昇降機設備改修工事　別紙明細

たまがわ高等支援学校	校舎棟			昇降機本体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器費		1	式		20,486,000	別紙 00-0001
巻上げ装置	750kg 45m/min	1	式		2,240,000	
ﾏｼﾝﾋﾟｰﾑ		1	式		616,000	
受電・制御盤	冠水装置含む	1	式		2,990,000	
自動着床装置		1	式		191,000	
地震時管制運転装置		1	式		136,000	
地震感知器		1	式		136,000	
停電時管制運転装置	ﾊﾞｯﾃﾘｰ式	1	式		312,000	
視覚障害者仕様		1	式		358,000	
音声合成ｵｰﾄｱﾅｳﾝｻｰ装置		1	式		117,000	
火災時管制運転装置		1	式		117,000	
かご	福祉仕様、ｽﾋﾟｰｶ付	1	式		3,010,000	
三方枠	ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ付	5	箇所	175,000	875,000	
敷居	硬質ｱﾙﾐ	5	箇所	175,000	875,000	
乗場戸	ｽﾃﾝﾚｽ制、防犯窓無し 遮煙性能付	5	箇所	214,000	1,070,000	

昇降機設備改修工事　別紙明細

たまがわ高等支援学校	校舎棟			昇降機本体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器費		1	式		20,486,000	別紙 00-0001
乗場位置表示器押釦一体型	ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｽｲｯﾁ共、SUSﾍｱｰﾗｲﾝ仕上	5	箇所	97,500	487,500	
ﾚｰﾙ		1	式		565,000	
ﾛｰﾌﾟ		1	式		335,000	
つり合いおもり		1	式		733,000	
安全装置		1	式		187,000	
緩衝装置		1	式		46,800	
監視盤	ｲﾝﾀｰﾎﾝ含む	1	式		951,000	
監視ｶﾒﾗ		1	式		331,000	
監視ﾓﾆﾀｰ	19ｲﾝﾁ以上、ｶﾗｰ表示	1	式		358,000	
壁保護装置		1	箇所	23,400	23,400	
配管配線材料		1	式		491,000	
搬入搬出費	揚重機、搬出入に係る養生含む	1	式		261,000	
養生費		1	式		994,000	
撤去費	機械室補修、処分費含む	1	式		1,680,000	

たまがわ高等支援学校	校舎棟			昇降機本体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器費		1	式		20,486,000	別紙 00-0001
計					20,486,700	

昇降機設備改修工事　別紙明細

たまがわ高等支援学校	校舎棟			昇降機本体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		3,596,000	別紙 00-0002
巻上げ装置	750kg 45m/min	1	式		218,000	
ﾏｼﾝﾋﾟｰﾑ		1	式		140,000	
受電・制御盤	冠水装置含む	1	式		265,000	
自動着床装置		1	式		31,200	
地震時管制運転装置		1	式		31,200	
地震感知器		1	式		31,200	
停電時管制運転装置	ﾊﾞｯﾃﾘｰ式	1	式		31,200	
視覚障害者仕様		1	式		31,200	
音声合成ｵｰﾄｱﾅｳﾝｻｰ装置		1	式		15,600	
火災時管制運転装置		1	式		31,200	
かご	福祉仕様、ｽﾋﾟｰｶ付	1	式		312,000	
三方枠	ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ付	5	箇所	46,800	234,000	
敷居	硬質ｱﾙﾐ	5	箇所	46,800	234,000	
乗場戸	ｽﾃﾝﾚｽ制、防犯窓無し 遮煙性能付	5	箇所	31,200	156,000	

たまがわ高等支援学校	校舎棟			昇降機本体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		3,596,000	別紙 00-0002
乗場位置表示器押釦一体型	ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｽｲｯﾁ共、SUSﾍｱｰﾗｲﾝ仕上	5	箇所	46,800	234,000	
ﾚｰﾙ		1	式		187,000	
ﾛｰﾌﾟ		1	式		109,000	
つり合いおもり		1	式		93,600	
安全装置		1	式		62,400	
緩衝装置		1	式		31,200	
監視盤	ｲﾝﾀｰﾎﾝ含む	1	式		140,000	
監視ｶﾒﾗ		1	式		62,400	
監視ﾓﾆﾀｰ	19ｲﾝﾁ以上、ｶﾗｰ表示	1	式		62,400	
壁保護装置		1	箇所	3,900	3,900	
配管配線材料		1	式		62,400	
搬入搬出費	揚重機、搬出入に係る養生含む	1	式		124,000	
養生費		1	式		187,000	
撤去費	機械室補修、処分費含む	1	式		358,000	

昇降機設備改修工事　別紙明細

たまがわ高等支援学校	校舎棟			昇降機本体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		3,596,000	別紙 00-0002
計画通知等申請手続費		1	式		117,000	
計					3,596,100	

たまがわ高等支援学校	校舎棟	幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		9,390	別紙 00-0004
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　32mm	1	か所	9,390	9,390	
計					9,390	
防火区画貫通処置		1	式		4,750	別紙 00-0005
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	1	か所	4,750	4,750	
計					4,750	
撤去工事	再使用しない	1	式		28,100	別紙 00-0006
600V絶縁電線撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	80	m	80	6,400	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C 管 内 再使用しない	8	m	230	1,840	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C ﾗｯｸ 再使用しない	69	m	280	19,320	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	3	m	180	540	
計					28,100	

昇降機設備改修工事　別紙明細

たまがわ高等支援学校	校舎棟	幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲31,200	別紙 00-0007
銅くず	1号銅線	30.6	kg	▲925	▲28,305	
銅くず	2号銅線	3.97	kg	▲870	▲3,453	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		18.07	kg	35	632	
計					▲31,126	

たまがわ高等支援学校	校舎棟			電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		9,070	別紙 00-0008
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　28mm	1	か所	9,070	9,070	
計					9,070	
防火区画貫通処置		1	式		4,320	別紙 00-0009
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	1	か所	4,320	4,320	
計					4,320	
撤去工事	再使用しない	1	式		10,100	別紙 00-0010
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 2C 管 内 再使用しない	8	m	100	800	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 2C ﾗｯｸ 再使用しない	70	m	130	9,100	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	3	m	80	240	
計					10,140	

昇降機設備改修工事　別紙明細

たまがわ高等支援学校	校舎棟			電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲4,200	別紙 00-0011
銅くず	2号銅線	5.16	kg	▲870	▲4,489	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		8.28	kg	35	289	
計					▲4,200	

たまがわ高等支援学校	校舎棟			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		8,740	別紙 00-0012
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　25mm	1	か所	8,740	8,740	
計					8,740	
防火区画貫通処置		1	式		4,070	別紙 00-0013
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	1	か所	4,070	4,070	
計					4,070	
撤去工事	再使用しない	1	式		10,900	別紙 00-0014
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　3c　管内 再使用しない	19	m	100	1,900	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　3c　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 再使用しない	65	m	130	8,450	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　3c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	7	m	80	560	
計					10,910	

昇降機設備改修工事　別紙明細

たまがわ高等支援学校	校舎棟			呼出設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		9,070	別紙 00-0015
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	1	か所	9,070	9,070	
計					9,070	
防火区画貫通処置		1	式		7,180	別紙 00-0016
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	1	か所	7,180	7,180	
計					7,180	
撤去工事	再使用しない	1	式		26,500	別紙 00-0017
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　30P 管内 再使用しない	24	m	230	5,520	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　30P ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 再使用しない	68	m	280	19,040	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　30P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	1	m	180	180	
薄鋼電線管撤去	(C51) 再使用しない	2	m	920	1,840	
計					26,580	

たまがわ高等支援学校	校舎棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		8,740	別紙 00-0018
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　25mm	1	か所	8,740	8,740	
計					8,740	
防火区画貫通処置		1	式		4,070	別紙 00-0019
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	1	か所	4,070	4,070	
計					4,070	
撤去工事	再使用しない	1	式		9,820	別紙 00-0020
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　管内 再使用しない	26	m	90	2,340	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 再使用しない	68	m	110	7,480	
計					9,820	

昇降機設備改修工事　別紙明細

たまがわ高等支援学校	校舎棟			監視ｶﾒﾗ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		8,740	別紙 00-0021
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　25mm	1	か所	8,740	8,740	
計					8,740	
防火区画貫通処置		1	式		4,070	別紙 00-0022
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	1	か所	4,070	4,070	
計					4,070	

たまがわ高等支援学校		校舎棟			建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		11,700	別紙 00-0023
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	6	枚	1,960	11,760	代価表　0002
計					11,760	

昇降機設備改修工事　別紙明細

たまがわ高等支援学校		墜落制止用器具費			墜落制止用器具費	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		7,200	別紙 00-0003
墜落制止用器具費	昇降機設備工事	6	ヶ月	1,200	7,200	
計					7,200	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導員		4	人	14,600	58,400	代価表　0003
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析費	定性分析	1	検体	36,000	36,000	
電気主任技術者立会費		1	日	45,000	45,000	
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		125,000	別紙 00-0024
計					264,400	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		125,000	別紙 00-0024
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　1-10箇所まで	1		38,400	38,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　1-10箇所まで	6		400	2,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 1-10箇所まで	1		40,000	40,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　1-10箇所まで	1		44,800	44,800	
計					125,600	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	枚	1			2,120		代価表 0001
01	天井 化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	㎡	1.6562	1	1,281.27	2,122.03		
	計						2,122.03		
	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	枚	1			1,960		代価表 0002
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1.6562	1	1,187.5	1,966.73		
	計						1,966.73		
	交通誘導員		人	1			14,600		代価表 0003
01	交通誘導警備員B		人	1	1	11,700	11,700	○	
	その他		式	1	0.25	11,700	2,925		
	計						14,625		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける