

当初

業務名称 大阪府宮堺宮園第2期住宅（建て替え）地質調査業務

委託費内訳書

地質調査業務費 ¥3,468,960- (消費税相当額 ¥256,960-)
調査業務価格 ¥3,212,000-

業務概要
ボーリング 一式
標準貫入試験 一式
孔内水平載荷試験 一式
サンプリング 一式
その他各種試験 一式

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
a 直接調査費		1	式	1,776,680	
b 間接調査費		1	式	122,800	
小 計	a + b			1,899,480	
c 解析等調査業務費	報告書作成費・ 電子媒体を含む	1	式	170,561	
小 計	純調査費 (a + b + c)			2,070,041	
d 一般管理費等		1	式	1,141,959	
計	調査業務価格 (a + b + c + d)			3,212,000	
消費税相当額	8%	1	式	256,960	
合 計	地質調査業務費			3,468,960	

大阪府営堺宮園第2期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 直接調査費						
ボーリング（掘進長）						
φ 66mm		0.0	m	0	0	
φ 86mm		0.0	m	0	0	
φ 116mm		42.0	m	15,300	642,600	
標準貫入試験		32	回	5,990	191,680	
孔内水平載荷試験		4	回	55,600	222,400	
サンプリング	デニソン	5	本	32,900	164,500	
サンプリング	シンウォール	0	本	0	0	
サンプリング	トリプル	0	本	0	0	
その他各種試験		1	式		555,500	別紙明細書
小 計					1,776,680	

大阪府宮堺宮園第2期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 間接調査費						
機械運搬費		1	台	30,500	30,500	
機械組立解体費	足場合む	1	台	52,700	52,700	
機械移動費		1	回	39,600	39,600	
小 計					122,800	

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細書						
室内土質試験等						
土粒子の密度試験		4	試料	4,410	17,640	
土の含水比試験		4	試料	1,110	4,440	
土の湿潤密度試験		0	試料	0	0	
圧密試験		2	試料	38,000	76,000	
一軸圧縮試験		4	試料	7,800	31,200	
三軸圧縮試験（UU）		0	試料	0	0	
土の粒度試験		4	試料	5,240	20,960	
土の液性限界試験		4	試料	5,570	22,280	
土の塑性限界試験		4	試料	2,660	10,640	
土の細粒分含有率試験		2	試料	2,660	5,320	
現場透水試験	二重管式	0	回	0	0	
CBR試験	現場	0	箇所	0	0	
土壌分析費	1箇所	1	式		367,020	
平板載荷試験		0	箇所			
一面せん断試験		0	資料			
繰り返し三軸試験		0	資料			
ねじりせん断試験		0	資料			
弾性波速度試験 （P S 検 層）		0	回			
常時微動測定		0	回			
小 計					555,500	

数量表

ボーリング（掘進長）	長さ(m)	本数	計(m)	先端本数	掘進長(m)	備考
φ 66mm						
φ 86mm						
φ 116mm	13 30	1 1	13 30	2	42	
小計		2	43		42	

数量表

標準貫入試験	長さ (m)	本数	回数	備考
φ 66mm				
φ 86mm				
φ 116mm	13 30	1 1	12 29	
φ 86mm+φ 66mm				
φ 116mm+φ 86mm				
φ 116mm+φ 66mm				
サンプリング数			-5	
孔内水平載荷試験回数			-4	
小計		2	32	