

当初

業務名称 大阪府営堺宮園第3期住宅（建て替え）地質調査業務

委託費内訳書

地質調査業務費 ¥9,133,300- (消費税相当額 ¥830,300-)
調査業務価格 ¥8,303,000-

業務概要
ボーリング 一式
標準貫入試験 一式
孔内載荷試験 一式
サンプリング 一式
その他各種試験 一式

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
a 直接調査費		1	式	4,885,420	
b 間接調査費		1	式	289,200	
小 計	a + b			5,174,620	
c 解析等調査業務費	報告書作成費・ 電子媒体を含む	1	式	390,033	
小 計	純調査費 (a + b + c)			5,564,653	
d 一般管理費等		1	式	2,738,347	
計	調査業務価格 (a + b + c + d)			8,303,000	
消費税相当額	10%	1	式	830,300	
合 計	地質調査業務費			9,133,300	

大阪府営堺宮園第3期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 直接調査費						
ボーリング（掘進長）						
φ 66mm		162.0	m	11,100	1,798,200	
φ 86mm		0.0	m	0	0	
φ 116mm		58.0	m	15,700	910,600	
標準貫入試験		212	回	5,990	1,269,880	
孔内載荷試験		2	回	57,200	114,400	
サンプリング	デニソン	6	本	32,900	197,400	
サンプリング	シンウォール	0	本	0	0	
サンプリング	トリプル	0	本	0	0	
その他各種試験		1	式		584,940	別紙明細書
地盤情報データベースに登録するための検定費		5	本	2,000	10,000	
小 計					4,885,420	

大阪府宮堺宮園第3期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細書						
室内土質試験等						
土粒子の密度試験		6	試料	4,410	26,460	
土の含水比試験		6	試料	1,110	6,660	
土の湿潤密度試験		0	試料	0	0	
圧密試験		3	試料	38,000	114,000	
一軸圧縮試験		3	試料	7,800	23,400	
三軸圧縮試験（UU）		0	試料	0	0	
土の粒度試験		6	試料	5,240	31,440	
土の液性限界試験		0	試料	0	0	
土の塑性限界試験		0	試料	0	0	
土の細粒分含有率試験		6	試料	2,660	15,960	
現場透水試験	二重管式	0	回	0	0	
CBR試験	現場	0	箇所	0	0	
土壌分析費	2箇所	1	式		367,020	
平板載荷試験			箇所		0	
一面せん断試験			資料		0	
繰り返し三軸試験			資料		0	
ねじりせん断試験			資料		0	
弾性波速度試験 （PS検層）			回		0	
常時微動測定			回		0	
小 計					584,940	

数量表

ボーリング（掘進長）	長さ(m)	本数	計(m)	掘進長(m)	備考
φ 66mm	20	2	40	162	
	22	1	22		
	50	2	100		
φ 86mm					
φ 116mm	30	1	30	58	
	28	1	28		
小計		7	220	220	

数量表

標準貫入試験	長さ(m)	本数	回数	備考
φ 66mm	50	2	100	
	20	1	20	
φ 86mm				
φ 116mm				
φ 86mm+φ 66mm				
φ 116mm+φ 86mm				
φ 116mm+φ 66mm	50	2	100	
サンプリング数			-6	
孔内載荷試験回数			-2	
小計		5	212	