

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	H30	中部農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2018-20-000868		
委 託 名 称	津田地区治山ダム設計（30・復旧）業務		
履 行 場 所	枚方市津田地内		
竣 工 又 は 納 入 期 限	契約日と同日 ～ 平成30年 6月20日		
所 要 日 数	*****		
委 託 種 別	建設コンサルタント		
建設リサイクル法	*****		
備 考			

治山ダム工(2基)設計

一式

設
計
大
要

設計金額	金	2,491,560	円
消費税抜き金額	金	2,307,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	184,560	円

委託費内訳書総括表

区 分	経 費	備 考
	<p>経費 消費税相当額</p>	
測量1式	$461,000 + 36,880 = 497,880$	
設計1式	$1,846,000 + 147,680 = 1,993,680$	
合 計	$2,307,000 + 184,560 = 2,491,560$	

(設4号)

測量 本業務費内訳表							
区分	名称		数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量費	直接 測量費	溪間工(治山夕 ム工)	1	式		241,369	NO. 1明細表
	計					241,369	
	間接 測量費	諸経費				219,631	直接測量費に対して 91.2 %以内
合計						461,000	
消費税相当額						36,880	
測量業務費						497,880	

(設7号)

NO. 1 測量 明 細 表						
構造						
種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	単価表 番 号	備 考
溪間工(治山ダム工) 踏査選点	0.20	km	69,203	13,840	1	(精度管理費対象額)
溪間工(治山ダム工) 簡易中心線測量	0.20	km	282,872	56,574	2	
溪間工(治山ダム工) 簡易縦断測量	0.20	km	138,426	27,685	3	
溪間工(治山ダム工) 構造物計画 位置横断測量	2	横断	(49,473) 51,910	(98,946) 103,820	4	
溪間工(治山ダム工) 平面図作成	1	業務	29,556	29,556	5	
溪間工(治山ダム工) 精度管理費	10	%	98,946	9,894	—	構造物計画位置横断測量の10%
計				241,369		

(設7号)

NO. 2		設計		明 細 表		
構造						
種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	単価表 番 号	備 考
溪間工(治山ダム工) 現地調査	1	件	(88,418) 88,418	(88,418) 88,418	6	(直接人件費)
溪間工(治山ダム工) 基本事項の決定	1	件	(76,206) 76,206	(76,206) 76,206	7	(直接人件費)
溪間工(治山ダム工) 設計計画	1	件	(191,976) 191,976	(191,976) 191,976	8	(直接人件費)
溪間工(治山ダム工) 安定計算	2	基	(25,940) 25,940	(51,880) 51,880	9	(直接人件費)
溪間工(治山ダム工) 構造図作成	2	基	(20,254) 28,654	(40,508) 57,308	10	(直接人件費)
溪間工(治山ダム工) 数量計算	2	基	(21,660) 21,660	(43,320) 43,320	11	(直接人件費)
溪間工(治山ダム工) 照査	2	基	(25,072) 25,072	(50,144) 50,144	12	(直接人件費)
				(542,452)		
計				559,252		