

文書番号：庁整第 1068 号

令和 5 年 8 月 31 日

契約番号：R (2023-10-012695)

庁舎整備課

工事名称 大阪府庁舎分館改修工事

総工事費 ¥ 29,443,700

工事価格 ¥ 26,767,000

工事概要 (工事場所：大阪府中央区大手前二丁目)

改修工事一式 (建築、設備)

- ・内部改修工事一式
- ・電気設備工事一式 (照明、消防、通信、放送設備)
- ・機械設備工事一式 (空調設備)

【施設概要】

S造 地上3階建 延べ面積 約2,068㎡
S造 地上2階建 延べ面積 約518㎡ 他2棟

公告日 R5.8.31

入札書の開札日 R5.9.20

(工期)約 4.7 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R6.2.28

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直接工事費				
[1]	建築改修工事	一式	4,237,728	
[2]	電気改修工事	一式	6,856,140	
[3]	機械改修工事	一式	5,799,436	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
[5]		一式		
[6]		一式		
	小 計		16,893,304	
2. 共通費				
	共通仮設費	一式	1,469,232	A 1,023,203 E 230,314 M 215,715
	現場管理費	一式	4,881,105	1,376,303 1,881,557 1,623,245
	一般管理費等	一式	3,523,359	経費率 合計
				46.90%
				(契約保証費率除く)
	小 計		9,873,696	
3. 工事価格 (1+2)			26,767,000	
4. 消費税相当額			2,676,700	税率10%
5. 総工事費 (3+4)			29,443,700	

[1] 共通仮設費


A、すべての直接工事費	16,893,304								
A'、率算定の直接工事費 (建築直工-D-ロ-ハ)	4,205,918							○ A'に対する共通仮設費率 α	5.46%
<hr/>									
B、一般工事の直接工事費 (建築直工-C-D'-E')	4,205,918							○ Bに対する共通仮設費 $B \times \alpha$	229,643
<hr/>									
C、鉄骨工事の直接工事費 (建て方用揚重機械器具を除く)	0							○ Cに対する共通仮設費 鉄骨工事に対する補正率 $C \times \alpha \times \text{補正率}$	0
<hr/>									
共通仮設費対象外									
D、処分費等(建築のみ)	31,810								(一般管理費等のみ対象)
イ リース料	0								(一般管理費等のみ対象)
ロ 工事排水料金	0								(共通費対象外)
ハ 各種負担金	0								(共通費対象外)
ニ 申請費(建築)	0								(現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかける額には含まない)
ホ' 処分費等+イ+ロ+ハ+ニ	31,810								
<hr/>									
E、一般建築その他工事									
名称	単位	金額							
い 杭工事	一式	0							
ろ 造園工事	一式	0							
は 舗装工事	一式	0							
に 撤去工事	一式	0							
ほ 設備工事	一式	-							(別途計上)
へ 特殊な室内装備品 (家具・書架及び実験台類)	一式	0							
と その他	一式	0							○ Eに対する共通仮設費率 $E' \times \text{率}$
い～への計	E'	0							○ Eに対する共通仮設費率 対する共通仮設費率 1%
<hr/>									
F、共通仮設費のその他積上げ部分									
(1) 共通仮設費積上分	単位	金額							
	一式	793,560							
(2) その他積上げ(イメージアップ費等)	一式	0							
<hr/>									
								(1)~(2)の計	
								F'	793,560
<hr/>									
G、(B' + C' + E'' + F')								共通仮設費	1,023,203

[2] 現場管理費・一般管理費等

H、	率算定の純工事費 (A' + G)	5,229,121		● HIに対する現場管理費率 β	26.32%
I、	一般工事の純工事費 (B + B')	4,435,561		● IIに対する現場管理費 $I' \times \beta$	1,167,439
J、	鉄骨工事の純工事費 (建て方用揚重機械器具費を除く) (C + C')	0	鉄骨工事に 対する補正率 <u>1.0</u>	● Jに対する現場管理費 $J' \times \beta \times \text{補正率}$	0
K、	その他工事の純工事費及び申請費 (E' + E'' + 二)	0	その他工事及び申請費に 対する現場管理費率 <u>2%</u>	● Kに対する現場管理費 $K' \times \text{率}$	0
L、	共通仮設費の その他積上げ部分	793,560	内処分費 0	● Lに対する現場管理費 $L' \times \beta$	208,864
M、	現場管理費のその他積上げ部分				
(1)	その他積上げ	内 訳 別 紙	単 位 一式	金 額 計	0
			M'		0
N、	(I' + M' + J' + K' + L')		現 場 管 理 費	1,376,303	
O、	一般工事の工事原価 (I + I')	5,603,000			
P、	鉄骨工事の工事原価 (J + J')	0			
Q、	その他工事及び申請費の工事原価 K + K'	0	Q' 設備工事原価 16,606,407		
R、	共通仮設費のその他積上げ工事原価 (L + L')	1,002,424			
S、	一般管理費等のその他積上げ部分		単 位 一式	金 額 計	0
(1)	その他積上げ	内 訳 別 紙	S'		0
T、	率計算の工事原価 O+P+Q+Q'+R+M'+D+	23,243,641		◎ Tに対する一般管理費等率 γ	15.12%
	T' 率に掛ける工事原価(T - 申請費の工事原価)				23,243,641
U、	契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正値 <u>0.04%</u>		◎ T' × 補正值 U'	9,297
V、	T' × γ + S' + U'		一 般 管 理 費 等	3,523,735	
	数値処理				-376
	数値処理後小計		一 般 管 理 費 等	3,523,359	

工事名称 大阪府某工事

工事場所 大阪市中央区



建築工事 中科目別内訳

車庫 1					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	30,406	
計				30,406	
内装改修	改修	1	式	11,837	
計				11,837	
環境配慮改修	撤去	1	式	3,232	
計				3,232	
発生材処理	運搬	1	式	1,232	
発生材処理	処分	1	式	2,500	
計				3,732	

建築工事 中科目別内訳

分館 6号館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	517,130	
計				517,130	
建具改修	撤去	1	式	2,829	
建具改修	改修	1	式	133,541	
計				136,370	
内装改修	撤去	1	式	185,505	
内装改修	改修	1	式	360,771	
計				546,276	
塗装改修	改修	1	式	71,280	
計				71,280	
環境配慮改修	撤去	1	式	51,634	
計				51,634	
発生材処理	運搬	1	式	24,292	
発生材処理	処分	1	式	9,845	
計				34,137	

分館 6号館		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製建具						
WD101		1	か所	95,560	95,560	
小計					95,560	
ガラス						
型板ガラス	厚さ4 シーリング 特寸 2.18㎡以下 清掃共	0.1	㎡	5,110	511	
小計					511	
その他						
建具周囲シーリング	種別, 形状	1	式		4,738	別紙 00-0049
木製額縁	25 x 110	4.9	m	6,680	32,732	
小計					37,470	
計					133,541	

分館 6号館		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床モックル・床人研ぎ撤去	集積共	1.4	㎡	3,510	4,914	
タイルベット撤去	集積共	28.4	㎡	780	22,152	
CB撤去	人力 集積共	1.2	m3	40,500	48,600	
壁モックル・プaster撤去	集積共	18.9	㎡	3,970	75,033	
壁下地撤去	集積共	1.5	㎡	520	780	
壁クロス撤去	集積共	20.3	㎡	780	15,834	
木製幅木撤去	集積共	7.6	m	520	3,952	
壁、天井 木製見切板撤去	集積共	7.8	m	520	4,056	
天井下地撤去	集積共	11.5	㎡	780	8,970	
SUS沓摺撤去		1.2	m	520	624	
サイン撤去		1	か所	590	590	
計					185,505	

建築工事 細目別内訳

分館 6号館		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	ボート・木材 人力	1	式		2,625	別紙 00-0051
コンクリート類 集積、積込み	機 械	1.4	m3	2,120	2,968	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 14.5km以下	1	式		271	別紙 00-0052
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石綿含有成形板等 DID区間有り 60.0km以下	1	式		2,828	別紙 00-0053
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶器類 DID区間有り 14.5km以下	1	式		1,040	別紙 00-0054
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 15.0km以下	1	式		14,560	別紙 00-0055
計					24,292	

建築工事 細目別内訳

分館 6号館		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	建設発生木材類	1	式		2,068	別紙 00-0056
発生材処分	石綿含有成形板等	1	式		2,500	別紙 00-0057
発生材処分	鉄くず(有価材) SUSくず(有価材)	1	式		▲8,000	別紙 00-0058
発生材処分	その他	1	式		3,212	別紙 00-0059
発生材処分	コンクリート	1	式		10,065	別紙 00-0060
計					9,845	

A棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		20,580	別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	147	m ²	140	20,580	
計					20,580	
養生		1	式		144,495	別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	265	m ²	280	74,200	
養生	建具改修	8	m ²	100	800	
養生(内部改修)	搬出入路部分	213	m ²	100	21,300	
養生	石綿	31.5	m ²	1,530	48,195	
計					144,495	

A棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け		1	式		336,010	別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	265	m ²	950	251,750	
整理清掃後片付け	建具改修	8	m ²	310	2,480	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	213	m ²	310	66,030	
整理清掃後片付け	石綿	31.5	m ²	500	15,750	
計					336,010	
外部足場		1	式		36,472	別紙 00-0004
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間、修繕、基本料金共 12m未満 - - 7日	19.4	m ²	1,880	36,472	
計					36,472	
内部足場		1	式		120,540	別紙 00-0005
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	147	m ²	820	120,540	
計					120,540	

A棟		環境配慮改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
石綿含有成形板除去		1	式		140,544	別紙 00-0011	
化粧石膏ボード撤去	石綿含有 集積共	41.9	m ²	2,880	120,672		
ケイカル板撤去	石綿含有 集積共	0.8	m ²	2,880	2,304		
杉柁化粧石膏ボード撤去	石綿含有 集積共	0.4	m ²	2,880	1,152		
岩綿吸音板撤去	石綿含有 集積共	5.7	m ²	2,880	16,416		
計					140,544		

A棟		発生材処理			運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	ボート・木材 人力	1	式		2,625	別紙 00-0012	
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.5	m ³	5,250	2,625		
計					2,625		
発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り 2t積級 木材類 14.5km以下	1	式		271	別紙 00-0013	
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り 2t積級 木材類 14.5km以下	0.1	m ³	2,710	271		
計					271		
発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り 2t積級 石綿含有成形板等 60.0km以下	1	式		2,828	別紙 00-0014	
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り 2t積級 石こうボード類 60.0km以下	0.4	m ³	7,070	2,828		
計					2,828		
発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り 2t積級 ガラス・陶器類 14.5km以下	1	式		1,040	別紙 00-0015	
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り 2t積級 無筋コンクリート類 14.5km以下	0.1	m ³	10,400	1,040		
計					1,040		

A棟		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	建設発生木材類	1	式		2,068	別紙 00-0016
その他産業廃棄物		0.1	t	20,680	2,068	
計					2,068	
発生材処分	石綿含有成形板等	1	式		5,000	別紙 00-0017
その他産業廃棄物		0.2	t	25,000	5,000	
計					5,000	
発生材処分	鉄くず(有価材)	1	式		▲3,600	別紙 00-0018
鉄くず		0.1	t	▲36,000	▲3,600	
計					▲3,600	
発生材処分	その他	1	式		1,287	別紙 00-0019
ガラス、陶器類		0.1	t	12,870	1,287	
計					1,287	

B棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		378	別紙 00-0020
墨出し(内部改修)	複合改修	2.7	m ²	140	378	
計					378	
養生		1	式		4,131	別紙 00-0021
養生	石綿	2.7	m ²	1,530	4,131	
計					4,131	
整理清掃後片付け		1	式		1,350	別紙 00-0022
整理清掃後片付け	石綿	2.7	m ²	500	1,350	
計					1,350	

B棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式		70,258	別紙 00-0023
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間、修繕、基本料金共 12m未満 - 7日	35.6	m ²	1,880	66,928	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	3段 7日	4.5	m ²	740	3,330	
計					70,258	
内部足場		1	式		2,214	別紙 00-0024
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	2.7	m ²	820	2,214	
計					2,214	
災害防止		1	式		22,428	別紙 00-0025
ネット養生シート張り	防災1類 掛払い手間、修繕、基本料金共 - 7日	35.6	m ²	630	22,428	
計					22,428	

B棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式		11,523	別紙 00-0026
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	35.6	m ²	300	10,680	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	5.0m以上5.7m未満(3段)	4.5	m ²	77	346	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	2.7	m ²	92	248	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		35.6	m ²	7	249	
計					11,523	

B棟		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	石綿含有成形板等	1	式		2,500	別紙 00-0030
その他産業廃棄物		0.1	t	25,000	2,500	
計					2,500	

車庫1		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		140	別紙 00-0031
墨出し(内部改修)	複合改修	1	m ²	140	140	
計					140	
養生		1	式		1,530	別紙 00-0032
養生	石綿	1	m ²	1,530	1,530	
計					1,530	
整理清掃後片付け		1	式		500	別紙 00-0033
整理清掃後片付け	石綿	1	m ²	500	500	
計					500	
外部足場		1	式		18,236	別紙 00-0034
枠組木足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間、修繕、基本料金共 12m未満 - - 7日	9.7	m ²	1,880	18,236	
計					18,236	

分館6号館		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
墨出し		1	式		9,240	別紙 00-0042	
墨出し(内部改修)	複合改修	66	m ²	140	9,240		
計					9,240		
養生		1	式		249,112	別紙 00-0043	
養生(内部改修)	複合改修	51.6	m ²	2,800	144,480		
養生(内部改修)	搬出入路部分	82.6	m ²	1,000	82,600		
養生	石綿	14.4	m ²	1,530	22,032		
計					249,112		
整理清掃後片付け		1	式		81,826	別紙 00-0044	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	51.6	m ²	950	49,020		
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	82.6	m ²	310	25,606		
整理清掃後片付け	石綿	14.4	m ²	500	7,200		
計					81,826		

分館6号館		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
内部足場		1	式		54,120	別紙 00-0045	
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	66	m ²	820	54,120		
計					54,120		
仮設間仕切り		1	式		116,760	別紙 00-0046	
仮設間仕切り下地	A種 軽鉄下地	15.4	m ²	1,680	25,872		
仮設間仕切り仕上材	B種(片面) 石こうボード	15.4	m ²	2,220	34,188		
仮設扉	7#製建具 900 x 2000	1	か所	56,700	56,700		
計					116,760		
仮設材運搬		1	式		6,072	別紙 00-0047	
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	66	m ²	92	6,072		
計					6,072		

分館6号館		環境配慮改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
石綿含有成形板除去		1	式		50,930	別紙 00-0050	
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	2.5	m ²	2,360	5,900		
天井床材撤去	石綿含有 集積共	1.4	m ²	2,100	2,940		
天井下地撤去	集積共	11.5	m ²	780	8,970		
穴あき石膏ボード撤去	石綿含有 集積共	1.4	m ²	2,880	4,032		
ケイカル板撤去	石綿含有 集積共	10.1	m ²	2,880	29,088		
計					50,930		

分館6号館		発生材処理			運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	ボード・木材 人力	1	式		2,625	別紙 00-0051	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.5	m ³	5,250	2,625		
計					2,625		
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 14.5km以下	1	式		271	別紙 00-0052	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 14.5km以下	0.1	m ³	2,710	271		
計					271		
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石綿含有成形板等 DID区間有り 60.0km以下	1	式		2,828	別紙 00-0053	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	0.4	m ³	7,070	2,828		
計					2,828		
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶器類 DID区間有り 14.5km以下	1	式		1,040	別紙 00-0054	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.5km以下	0.1	m ³	10,400	1,040		
計					1,040		

分館 (A棟)		電灯設備			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	1	個	19,300	19,300		
LED照明器具	LRS20 -4 -65 LN	4	個	28,500	114,000		
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	1	個	16,900	16,900		
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -1 -	1	個	18,700	18,700		
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	16	個	22,100	353,600		
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -3 -	7	個	32,700	228,900		
非常用LED照明器具	K1-LBF11 - LN	1	個	56,400	56,400		
非常用兼用LED照明器具	非-202	3	個	40,200	120,600		
蛍光灯	FL20W	22	本	220	4,840		
蛍光灯	FL40W	203	本	380	77,140		
蛍光灯	FDL18W	5	本	1,050	5,250		
HF蛍光灯	HF32W	16	本	1,050	16,800		
白熱電球	IL40W	2	個	170	340		
白熱電球	IL60W	1	個	170	170		
白熱電球	IL100W	1	個	190	190		

分館 (A棟)		電灯設備			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
蛍光灯取替手間	全棟分	1	式		54,400	別紙 00-0001	
タップスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 -	1	個	2,890	2,890		
タップスイッチ (金属プレート付)	1P15A×2 オンビカ1	1	個	4,640	4,640		
タップスイッチ (金属プレート付)	1P15A×1 オンビカ1	1	個	3,540	3,540		
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,900	3,800		
コンセント再取付	2P15Ax1 EET	1	個	2,280	2,280		
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	106	m	450	47,700		
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	3	m	540	1,620		
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	12	m	340	4,080		
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m	380	1,140		
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	3	m	620	1,860		
1種金属線び(MM1)	A型 (25.4mm)	1	m	2,930	2,930		
1種金属線び(MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	1	個	2,200	2,200		
撤去工事	再使用する	1	式		730	別紙 00-0002	
撤去工事	再使用しない	1	式		64,700	別紙 00-0003	

分館 (B棟)		動力設備			動力分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
動力盤改修	LM-1	1	面	30,400	30,400	
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	1	m	440	440	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	1	m	1,030	1,030	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ × 1.5m ~ 2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
計					49,440	

分館 (B棟)		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端子盤	10P/10P	1	面	27,300	27,300	
電話用アトレット (金属製)	モジュラージャック (RJ11) × 1	2	個	2,230	4,460	
CCP-Pケーブル	0.65mm ² -10P ビット・天井	3	m	780	2,340	
TIVEケーブル	0.65mm ² -2C FEP内 (PF・CD)	2	m	380	760	
CCP-Pケーブル	0.65mm ² -10P 管内	3	m	920	2,760	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	2	m	1,020	2,040	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 19mm	1	m	1,360	1,360	
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	2	m	2,930	5,860	
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	2	m	3,910	7,820	
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	1	個	2,200	2,200	
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) コーナボックス	1	個	2,460	2,460	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	660	1,320	
計					60,680	

分館6号館		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スピーカー再取付	壁直付	1	個	3,250	3,250	
アッテネータ	3W S(金属製)	2	個	4,090	8,180	
EM-HPケーブル	1.2mm-3C ビット・天井	15	m	550	8,250	
EM-HPケーブル	1.2mm-3C FEP内(PF・CD)	4	m	610	2,440	
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m	660	2,640	
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,900	5,700	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	2,930	2,930	
1種金属線び(MM1)附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個	2,200	2,200	
撤去工事	再使用しない	1	式		1,980	別紙 00-0026
撤去工事	再使用する	1	式		1,320	別紙 00-0027
計					38,890	

分館6号館		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直列ユニット(金属プレート)		1	個	8,280	8,280	
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個	1,900	1,900	
EM同軸ケーブル	EM-5C-FB ビット・天井	6	m	630	3,780	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m	2,930	5,860	
1種金属線び(MM1)附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個	2,200	2,200	
1種金属線び(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	4,040	4,040	
撤去工事	再使用しない	1	式		15,800	別紙 00-0028
計					41,860	

分館 (A棟)		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蛍光灯取替手間	全棟分	1	式		54,400	別紙 00-0001
電工		2	人	27,200	54,400	
計					54,400	
撤去工事	再使用する	1	式		730	別紙 00-0002
コンセント取外し	2P15A×1(接地端子付)再使用する	1	個	730	730	
計					730	

分館 (A棟)		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		64,700	別紙 00-0003
照明器具 Hf蛍光灯 撤去	FHF32W ×2 白熱灯付 露出形 再使用しない	2	個	2,770	5,540	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	8	個	3,980	31,840	
非常用照明器具が ウライト撤去	FDL18W	5	個	2,130	10,650	
蛍光灯照明器具が ウライト撤去	FDL18W	1	個	2,130	2,130	
非常用兼 蛍光灯照明器具 撤去	壁直付型 FL40Wx1	1	個	2,130	2,130	
非常用兼蛍光灯 照明器具撤去	埋込型 FL20W x 2	4	個	1,680	6,720	
非常用照明器具が ウライト撤去	IL20W	2	個	2,130	4,260	
スイッチ 撤去	3W15A×2 (再使用無し)	1	個	1,070	1,070	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	4	m	80	320	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	1	m	110	110	
計					64,770	

分館 (倉庫棟)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,770	別紙 00-0019
誘導灯撤去	C - 再使用しない	1	個	1,770	1,770	
計					1,770	

分館 (倉庫棟)		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式		520	別紙 00-0020
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.1	m3	5,250	525	
計					525	
撤去材運搬		1	式		360	別紙 00-0021
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 14.5km以下	0.1	m3	3,610	361	
計					361	
発生材処分		1	式		1,280	別紙 00-0022
発生材処分	金属・ガラス・陶磁器くず*	0.1	t	12,870	1,287	
計					1,287	

分館 (A棟)		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ACP-1 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	冷房10.0kW/暖房11.2kW ツイン 室外機付属品、室内機付属品	1	組	568,000	568,000	
ACP-2 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	冷房12.5kW/暖房14.0kW ツイン 室外機付属品、室内機付属品	1	組	629,000	629,000	
CR-3A 集中管理リモコン		1	個	78,300	78,300	
CR-3B 集中管理リモコン		1	個	92,800	92,800	
ACP-4-1 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン改修 空調機簡易清掃	室内機改修 集中制御用プラグ取り付 室内機 46台	2 1	台 式	5,280	10,560 48,300	
据付費	ACP-1、ACP-2、ACP-1	1	式		211,000	別紙 00-0001
撤去工事	再使用しない	1	式		23,600	別紙 00-0002
撤去工事	再使用する	1	式		4,110	別紙 00-0003
計					1,665,670	

分館 (A棟)		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	88	m	6,350	558,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	88	m	3,140	276,320	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	4	m	5,090	20,360	
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	4	m	2,320	9,280	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	7	m	4,230	29,610	
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	7	m	2,320	16,240	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	7	m	3,200	22,400	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	2	m	2,630	5,260	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 20A	4	m	2,230	8,920	
配管用防虫網	25A	1	個	7,290	7,290	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ビッド・天井	95	m	730	69,350	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビッド・天井	59	m	630	37,170	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	11	m	750	8,250	
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビッド・天井	7	m	620	4,340	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	8	m	1,360	10,880	

分館 (A棟)		換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		128,000	別紙 00-0008
換気扇 据付	天井埋込形	7	台	18,400	128,800	
計					128,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		48,500	別紙 00-0009
換気扇 撤去	250φ 取付枠共 (再使用無し)	2	台	4,590	9,180	
天井扇撤去	EF-2	3	台	5,620	16,860	
天井扇撤去	EF-3	4	台	5,620	22,480	
計					48,520	

分館 (B棟)		空調設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		88,600	別紙 00-0010
パッケージ形空調和機(セバレット・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 14.0kW以下	1	台	56,600	56,600	
パッケージ形空調和機(セバレット・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	1	台	30,200	30,200	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	1	個	1,800	1,800	
計					88,600	
冷媒回収工事		1	式		56,000	別紙 00-0011
冷媒回収工事	冷房12500kcal/h /暖房13800kcal/h	1	式		56,000	
計					56,000	
搬出費		1	式		21,400	別紙 00-0012
搬出費(撤去用)	単独搬出 250kg以下	0.2	t	107,000	21,400	
計					21,400	

分館(倉庫棟)		換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		13,000	別紙 00-0021
換気扇 撤去	400φ以下	2	台	6,520	13,040	
計					13,040	

分館6号館		空調設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		3,600	別紙 00-0022
リモコン類(取付)	パッケージエアコン用リヤードリモコン	2	個	1,800	3,600	
計					3,600	
撤去工事	再使用する	1	式		1,200	別紙 00-0023
リモコン類撤去再使用する	パッケージエアコン用リヤードリモコン	2	個	600	1,200	
計					1,200	
撤去工事	再使用しない	1	式		2,130	別紙 00-0024
制御用ケーブル撤去	2mm ² 2c ビット、トラフ及び天井内再使用しない	20	m	90	1,800	
制御用ケーブル撤去	2mm ² 2c 管内再使用しない	3	m	110	330	
計					2,130	

