

工事名称:大阪府立体育会館昇降機設備改修工事

工事場所:大阪市浪速区難波中三丁目

総工事費 ¥123,217,600 .-

工事価格 ¥112,016,000 .-

工事概要

昇降機設備工事一式(改修)

- ・昇降機設備の撤去及び新設(油圧直接式昇降機から機械室無型昇降機に更新)
乗用 積載荷重750kg(定員11人) 速度45m/分 停止箇所5箇所 2台
荷物用 積載荷重1,500kg 速度45m/分 停止箇所3箇所 1台
停電時自動着床、火災管制、地震管制、冠水管制

【既存施設概要】

SRC造 地上4階建地下2階 延べ面積28,206㎡

公告日 令和6年6月27日
開札日 令和6年8月1日
工期末 令和7年11月28日

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
昇降機設備工事	1	式	87,320,000	
計			87,320,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,405,166	
現場管理費	1	式	9,218,524	
一般管理費等	1	式	12,072,310	
計			24,696,000	
工事価格	1	式	112,016,000	
消費税等相当額	1	式	11,201,600	消費税率 10 %
工事費	1	式	123,217,600	

共通仮設費

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
昇降機設備工事 昇降機設備工事	—	86,444,000	2.47	0.00	2.47	1.00	1.00	2,135,166
小計 (率対象)		86,444,000						2,135,166
昇降機設備工事 処分費		876,000						0
昇降機設備工事 共通仮設費(積上げ)		0						1,270,000
小計 (率対象外)		876,000						1,270,000
合計		87,320,000						3,405,166

現場管理費

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
昇降機設備工事 昇降機設備工事	89,849,166	10.26	0.00	10.26	1.00	1.00	9,218,524
小計 (率対象)	89,849,166						9,218,524
昇降機設備工事 処分費	876,000						0
小計 (率対象外)	876,000						0
合計	90,725,166						9,218,524

昇降機設備工事 細目別内訳

昇降機設備工事		1号機					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
機器費	1号機	1	式		17,853,000		
据付費	1号機	1	式		5,627,000		
既設撤去費	1号機	1	式		1,130,000		
付帯建築工事費	1号機	1	式		605,000		
処分費	1号機	1	式		237,000		
搬入・搬出費	1号機	1	式		1,140,000		
アセス対策費	1号機	1	式		231,000		
計					26,823,000		

昇降機設備工事 細目別内訳

昇降機設備工事		2号機					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
機器費	2号機	1	式		17,853,000		
据付費	2号機	1	式		7,060,000		
既設撤去費	2号機	1	式		1,130,000		
付帯建築工事費	2号機	1	式		605,000		
処分費	2号機	1	式		237,000		
搬入・搬出費	2号機	1	式		1,140,000		
アセス対策費	2号機	1	式		231,000		
計					28,256,000		

昇降機設備工事 細目別内訳

昇降機設備工事		3号機					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
機器費	3号機	1	式		20,336,000		
据付費	3号機	1	式		7,062,000		
既設撤去費	3号機	1	式		1,550,000		
付帯建築工事費	3号機	1	式		770,000		
処分費	3号機	1	式		402,000		
搬入・搬出費	3号機	1	式		1,890,000		
アセス対策費	3号機	1	式		231,000		
計					32,241,000		

