

積 算 内 訳 書

大阪府府民文化部			
年 度	H27	日本万国博覧会記念公園事務所	単独
契 約 番 号	2015-10-013942		
工 事 名 称	日本万国博覧会記念公園 記念競技場便所他改修工事		
工 事 場 所	吹田市千里万博公園地内		
竣 工 又 は 納 入 期 限	契約日と同日 ~ 平成28年 3月15日		
所 要 日 数	*****		
工 事 種 別	建築一式		
建設リサイクル法	対象外		
備 考			

設 計 大 要	記念競技場便所他内装改修 一式		
	記念競技場便所他電気設備改修 一式		
	記念競技場便所他機械設備改修 一式		
設計金額	金	31,794,120	円
消費税抜き金額	金	29,439,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	2,355,120	円

契約番号 : H27(2015-10-013942)

名 称	单 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直接工事費			21,658,045	
[1] 建築改修工事	一式	11,660,205		
[2] 電気改修工事	一式	1,642,540		
[3] 機械改修工事	一式	8,355,300		
[4]	一式			
[5]	一式			
[6]	一式			
小 計			21,658,045	
2. 共通費				
共通仮設費	一式	1,227,655		
現場管理費	一式	3,741,834		
一般管理費等	一式	2,811,466		
小 計			7,780,955	
3. 工事価格 (1+2)			29,439,000	
4. 消費税相当額 一式			2,355,120	
5. 総工事費 (3+4)			31,794,120	

No. 2

名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
日本万国博覧会記念公園 記念競技場便所他改修工事						
A. 直接工事費						
1. 建築工事		1.0	式		11,660,205	
2. 電気設備工事		1.0	式		1,642,540	
3. 機械設備工事		1.0	式		8,355,300	
計					21,658,045	

直接工事費種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
競技場改修	1	式	11,660,205	WP
計			11,660,205	

直接工事費種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式	8,355,300	WP
計			8,355,300	

契約番号：H27(2015-10-013942)

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直接工事費			21,658,045	
[1] 建築改修工事	一式	11,660,205		
[2] 電気改修工事	一式	1,642,540		
[3] 機械改修工事	一式	8,355,300		
[4]	一式			
[5]	一式			
[6]	一式			
小 計			21,658,045	
2. 共通費				
共通仮設費	一式	1,227,655		
現場管理費	一式	3,741,834		経費率 合計
一般管理費等	一式	2,811,466		29.79%
				(契約保証費率除く)
小 計			7,780,955	
3. 工事価格 (1+2)			29,439,000	
4. 消費税相当額	一式		2,355,120	税率8%
5. 総工事費 (3+4)			31,794,120	

No. 2

[1] 共通仮設費

契約番号：H27(2015-10-013942)

A、	すべての直接工事費	11,660,205							
A'、	率算定の直接工事費	11,480,105							
○ A'に対する共通仮設費率									
α 4.32%									
<hr/>									
B、	一般工事の直接工事費	11,480,105							
○ Bに対する共通仮設費									
$B \times \alpha$									
B' 495,940									
<hr/>									
C、	鉄骨工事の直接工事費 (建て方用揚重機械器具を除く)	0							
○ Cに対する共通仮設費									
鉄骨工事に対する補正率 $C \times \alpha \times$ 補正率									
0 <u>0.9</u> C' 0									
<hr/>									
D、	共通仮設費対象外 処分費等	180,100							
イ	リース料	0							
ロ	工事排水料金	0							
ハ	各種負担金	0							
ニ	ガス設備	0							
ホ	申請費	0							
(現場管理費、一般管理費等のみ対象)									
イ～ホの計		D'	180,100						
<hr/>									
E、	一般建築その他工事								
	名称	単位	金額						
い	杭工事	一式	0						
ろ	造園工事	一式	0						
は	舗装工事	一式	0						
に	撤去工事	一式	0						
ほ	電障工事	一式	0						
へ	特殊な室内装備品 (家具・書架及び実験台類)	一式	0						
と	その他	一式	0						
○ Eに対する共通仮設費率									
E' × 率									
い～への計 E' 0 <u>1%</u> E'' 0									
<hr/>									
F、	共通仮設費のその他積上げ部分								
		単位	金額						
(1)	共通仮設費積上分	一式							
(2)	その他積上げ	一式	163,200						
(1)~(2)の計									
163,200									
<hr/>									
G、	(B' + C' + E'' + F')								
								共通仮設費	659,140

[2] 現場管理費・一般管理費等

契約番号：H27(2015-10-013942)

H、	率算定の純工事費 (A' + G + 木)	12,139,245		● Hに対する現場管理費率 β	14.95%
I、	一般工事の純工事費 (B + B' + 木)	11,976,045		● IIに対する現場管理費 $I \times \beta$	1,790,418
J、	鉄骨工事の純工事費 (建て方用揚重機械器具費を除く) (C + C')	0	鉄骨工事に 対する補正率 <u>1.0</u>	● Jに対する現場管理費 $J \times \beta \times \text{補正率}$	0
K、	その他工事の純工事費 (E' + E'')	0	● Kに対する現場管理費 対する現場管理費率 <u>2%</u>	K' × 率	0
L、	共通仮設費の その他積上げ部分	163,200	● Lに対する現場管理費 内処分費 0	L' × β	24,398
M、	現場管理費のその他積上げ部分				
(1)	その他積上げ	内 訳 別 紙	単 位	金 額	
(2)	イメージアップ費		一式		0
			一式		0
			M'	(1)~(2)の計	0
N、	(I' + M' + J' + K' + L')		現場管理費		1,814,816
O、	一般工事の工事原価 (I + I')	13,766,463			
P、	鉄骨工事の工事原価 (J + J')	0			
Q、	その他工事の工事原価 (K + K')	0			
R、	共通仮設費のその他積上げ工事原価 (L + L')	187,598			
S、	一般管理費等のその他積上げ部分 (1)		単 位	金 額	
			S'	計	0
T、	率計算の工事原価 O+P+Q+R+D+M'+イ+ニ+ホ +設備工事原価	26,627,534		◎ Tに対する一般管理費等率 γ	10.52%
U、	契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正值 <u>0.04%</u>		◎ T × 補正值 U'	10,651
V、	T × γ + S' + U'		一般管理費等		2,811,867
	数値処理				-401
	数値処理後小計		一般管理費等		2,811,466

日本万国博覧会記念公園事務所 記念競技場便所他改修工事（電気設備工事）

(市場単価補正, その他MAX)

電気

一般建築改修主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
電気設備工事	一式		1,642,540		
小計				1,642,540	
共通仮設費					
電気設備工事	一式		52,068		
小計				52,068	
現場管理費					
電気設備工事	一式		514,313		
小計				514,313	

(市場単価補正, その他MAX)

機械

一般建築改修主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		8,355,300		
小計				8,355,300	
共通仮設費					
	一式		516,447		
小計				516,447	
現場管理費					
	一式		1,412,705		
小計				1,412,705	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算)	8,346,200		
	処分費等	一式	(F手入力)	9,100		
小計			(A手入力)	8,355,300		
共通仮設費		一式	(I計算)	203,647		
共通仮設費積上げ分		一式	(G手入力)	312,800		
小計				516,447		
現場管理費		一式	(J計算)	1,412,705		
小計				1,412,705		
一般管理費を除く小計				10,284,452		
一般管理費等(補正分除く)		10.51%	(A+I+G+J-E-J5)	10,284,452	1,080,895	(A+I+G+J)
						10,284,452
	(補正分)	0.04%			#VALUE!	
			(小計)		#VALUE!	
		数値処理			#VALUE!	数値処理前 工事価格→
小計		数値処理後小計				#VALUE!

共通費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	2.44%	(H) 8,346,200	203,647	補正前の率 2.440%	(A) 8,346,200
						率算出用の工期 2.9
			(小計)I	203,647		
現場管理費	一般工事(J1)	15.94%	(H+I1+G) 8,862,647	1,412,705	補正前の率 15.940%	(A+I+G) 8,862,647
			(小計)J	1,412,705		

工事名称 日本万国博覧会記念公園 記念競技場便所他改修工事

工事場所 吹田市千里万博公園地内

記念競技場メインスタンド1階
便所改修工事
シャワー室改修工事

直接工事費種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
競技場改修	1	式	11,660,205	WP
計			11,660,205	

直接工事費科目別内訳

競技場改修				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
【1】シャワー室(L)(2)改修	1	式	282,173	WP
【2】便所(L)(2)改修	1	式	2,473,309	WP
【3】身障者便所(L)(2)改修	1	式	836,364	WP
【4】シャワー室(G)(2)改修	1	式	319,512	WP
【5】便所(G)(2)改修	1	式	2,912,908	WP
【6】身障者便所(G)(2)改修	1	式	956,639	WP
【7】便所(L)(1)改修	1	式	105,346	WP
【8】便所(G)(1)改修	1	式	1,777,504	WP
【9】シャワー室(L)(1)改修	1	式	173,050	WP
【10】シャワー室(G)(1)改修	1	式	186,497	WP
【11】身障者便所(1)改修	1	式	909,312	WP
廊下天井改修	1	式	292,791	WP
発生材処分	1	式	434,800	WP
計			11,660,205	

直接工事費細目別内訳

競技場改修		[1] シャワー室(L)(2)改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【直接仮設】						CM コスト	
養生(内部改修)	個別改修	24.7	m ²	130	3,211	B0-181281 No.2 標準	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	24.7	m ²	500	12,350	B0-181282 No.2 標準	
シャワーストール清掃		28.9	m ²	250	7,225	代価表 0001	
排水溝清掃		1	式		1,770	代価表 0002	
【撤去】						CM コスト	
天井合板・ボード撤去	一重張り 7スズキ含有集積共	24.7	m ²	2,160	53,352	B0-284421 No.2 標準	
天井下地撤去	集積共 野縁のみ	24.7	m ²	170	4,199	代価表 0003	
シャワーカーテン撤去		7	か所	320	2,240	代価表 0005	
【改修】						CM コスト	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ㊳300 野縁のみ	24.7	m ²	270	6,669	代価表 0004	
天井 9スズキボード張り	目透かし 厚6	24.7	m ²	2,920	72,124	WP グラフ情報 P383 個見	
天井廻縁	塩化ビニル製	22.1	m	760	16,796	B0-235421 No.2 協議	
EP-G塗り改修仕様	9スズキボード面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	24.7	m ²	1,210	29,887	代価表 0007	
SOP塗り改修仕様	鋼製建具面 工程A種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	4.1	m ²	1,000	4,100	B0-581413 No.1 市加	

直接工事費細目別内訳

競技場改修		[1] シャワー室(L)(2)改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
シャワーカーテン	ポリエステル製 950×1600	7	か所	9,750	68,250	代価表 0006 見積	
計					282,173		

直接工事費細目別内訳

競技場改修		【2】便所(L)(2)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設】						CM コント
墨出し(内部改修)	複合改修	22.2	m ²	100	2,220	B0-181214 No.2 標準
養生(内部改修)	複合改修	22.2	m ²	210	4,662	B0-181281 No.2 標準
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	22.2	m ²	760	16,872	B0-181282 No.2 標準
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	22.2	m ²	700	15,540	代価表 0008
【撤去】						CM コント
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	22.2	m ²	3,230	71,706	B0-283211 No.2 標準
防水保護コンクリート撤去	人力 集積共	1.3	m ³	45,100	58,630	代価表 0009
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	27.9	m ²	1,960	54,684	B0-281111 No.2 標準
防水養生モルタル撤去	集積共	21.8	m ²	2,590	56,462	代価表 0010
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	50.5	m ²	3,230	163,115	B0-283311 No.2 標準
配管バックCB撤去	人力 集積共	0.64	m ³	30,400	19,456	代価表 0011
天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	22.2	m ²	2,160	47,952	B0-284421 No.2 標準
天井下地撤去	集積共 野縁のみ	22.2	m ²	170	3,774	代価表 0012
トルブラス撤去	人力 集積共 人造石製	25.6	m ²	1,210	30,976	代価表 0013

直接工事費細目別内訳

競技場改修		【2】便所(L)(2)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仕切板撤去	人力 集積共 人造石製	2.2	m ²	1,210	2,662	代価表 0014
カッター入れ	床 コンクリート面 厚さ20~30mm 新設便器開口廻り	1.2	m	1,260	1,512	代価表 0016
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共 床 新設便器開口	0.01	m ³	76,000	760	代価表 0015
カッター入れ	壁 コンクリート面 厚さ20~30mm 鋼製建具改修廻り	4.6	m	1,260	5,796	代価表 0017
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	4.6	m	4,050	18,630	B0-287322 No.2 標準
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.5	m ²	2,760	4,140	B0-287365 No.2 標準
【改修】						CM コント
床モルタル塗り	金ごて 防水養生モルタル	22.2	m ²	1,270	28,194	代価表 0018
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 平場	21.8	m ²	2,340	51,012	B0-531112 No.1 市補
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 立上り部	6.1	m ²	2,720	16,592	B0-531112 No.1 市補
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	1.3	m ³	11,500	14,950	B0-114112 No.2 一次
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15~S18	1.3	m ³	5,610	7,293	B0-434215 No.1 市補
溶接金網	150×150×φ6 敷き手間とも	21.8	m ²	950	20,710	代価表 0019
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	21.8	m ²	1,640	35,752	代価表 0024
床タイル張り	一般床タイル張 磁器質 100mm角	21.6	m ²	10,700	231,120	代価表 0023

直接工事費細目別内訳

競技場改修		【2】便所(L)(2)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 小便器下専用 タイル張り	800×600	0.48	m ²	39,900	19,152	代価表 見積 0020
壁モルタル塗り	木こて	51	m ²	2,400	122,400	代価表 0022
内装壁タイル張り	陶器質 100mm角 モルタル面	51	m ²	8,030	409,530	代価表 0021
天井廻縁	塩化ビニル製	20.9	m	760	15,884	B0-235421 No.2 協議
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 野縁のみ	22.2	m ²	920	20,424	代価表 0025
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	1,400	1,400	B0-435441 No.1 市場
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンス)0.8FK 厚6 目透かし	22.2	m ²	1,640	36,408	B0-538431 No.1 市場
E P-G塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	22.2	m ²	1,170	25,974	B0-581418 No.1 市加
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック 8 厚さ100mm 配管バック	3.5	m ²	5,960	20,860	代価表 0026
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック 8 厚さ120mm 配管バック	0.96	m ²	6,760	6,489	代価表 0027
あと施工アンカー	差筋アンカー D10 横向き	12	か所	200	2,400	WP 施工単価 P203 個見
トイレース TB-5	高圧珪化化粧板 厚40 4025×940×H1900 37ース	1	か所	281,500	281,500	代価表 見積 0028
トイレース TB-6	高圧珪化化粧板 厚40 4320×940×H1900 37ース	1	か所	310,800	310,800	代価表 見積 0029
仕切板 P-4	高圧珪化化粧板 厚40 650×1500	1	か所	42,400	42,400	代価表 見積 0030
補助手すり A	壁掛洗面器用 2コセット 800×800×H740 樹脂皮膜φ34	1	か所	58,500	58,500	代価表 見積 0031

直接工事費細目別内訳

競技場改修		【2】便所(L)(2)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
掃除掛けフック	ステンレス既製品	4	か所	1,560	6,240	代価表 見積 0032
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	6,490	6,490	B0-235432 No.2 標準
床開口閉塞	既設和式便器撤去跡	5	か所	4,450	22,250	代価表 0033
鋼製建具枠 SD-6b	750×1960 鋼製三方枠 見込100	1	か所	46,200	46,200	代価表 見積 0034
木製片開き戸 SD-6b	750×1425 ポリ合板フラッシュ 厚35	1	か所	18,300	18,300	代価表 0035
建具周囲防水 モルタル充填		4.6	m	690	3,174	代価表 0036
撤去跡 モルタル壁成型		4.6	m	2,170	9,982	代価表 0037
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 下地調整RA種(新規面)	4.6	m	300	1,380	代価表 0038
計					2,473,309	

直接工事費 細目別内訳

競技場改修		[3] 身障者便所(L)(2)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設】						CM コント
曇出し(内部改修)	複合改修	3.7	m ²	100	370	B0-181214 No.2 標準
養生(内部改修)	複合改修	3.7	m ²	210	777	B0-181281 No.2 標準
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	3.7	m ²	760	2,812	B0-181282 No.2 標準
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	3.7	m ²	700	2,590	代価表 0008
【撤去】						CM コント
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	3.7	m ²	3,230	11,951	B0-283211 No.2 標準
防水保護コンクリート撤去	人力 集積共	0.2	m ³	45,100	9,020	代価表 0009
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	5.4	m ²	1,960	10,584	B0-281111 No.2 標準
防水養生モルタル撤去	集積共	3.4	m ²	2,590	8,806	代価表 0010
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	17	m ²	3,230	54,910	B0-283311 No.2 標準
配管バック CB撤去	人力 集積共	0.2	m ³	30,400	6,080	代価表 0011
CB受コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.04	m ³	76,000	3,040	代価表 0039
天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	3.7	m ²	2,160	7,992	B0-284421 No.2 標準
天井下地撤去	集積共 野縁のみ	3.7	m ²	170	629	代価表 0012

直接工事費 細目別内訳

競技場改修		[3] 身障者便所(L)(2)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手すり撤去		2	か所	820	1,640	代価表 0040
カッター入れ	壁 コンクリート面 厚さ20~30mm 鋼製建具改修廻り	4.9	m	1,260	6,174	代価表 0017
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	4.9	m	4,050	19,845	B0-287322 No.2 標準
鋼製戸撤去	片引き戸 枠共 集積共	2.8	m ²	2,760	7,728	代価表 0041
【改修】						CM コント
床モルタル塗り	金ごて 防水養生モルタル	3.7	m ²	1,270	4,699	代価表 0018
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 平場	3.4	m ²	2,340	7,956	B0-531112 No.1 市補
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 立上り部	2	m ²	2,720	5,440	B0-531112 No.1 市補
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.2	m ³	11,500	2,300	B0-114112 No.2 一次
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15~S18	0.2	m ³	5,610	1,122	B0-434215 No.1 市補
溶接金網	150×150×φ6 敷き手間とも	3.4	m ²	950	3,230	代価表 0019
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	3.3	m ²	1,640	5,412	代価表 0024
床タイル張り	一般床タイル張 磁器質 100mm角	3.3	m ²	10,700	35,310	代価表 0023
壁モルタル塗り	木ごて	17	m ²	2,400	40,800	代価表 0022
内装壁タイル張り	陶器質 100mm角 モルタル面	17	m ²	8,030	136,510	代価表 0021

直接工事費細目別内訳

競技場改修		【3】身障者便所(L)(2)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井廻縁	塩化ビニル製	7.7	m	760	5,852	BO-235421 No.2 協議
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 野縁のみ	3.7	m ²	920	3,404	代価表 0025
天井 けい酸 かみ板張り	タイプ2(ノリス)0.8FK厚6 目透かし	3.7	m ²	1,640	6,068	BO-538431 No.1 市場
E P-G塗り 改修仕様	けい酸かみ板面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	3.7	m ²	1,170	4,329	BO-581418 No.1 市加
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック 8 厚さ120mm 配管バック	8	m ²	6,760	54,080	代価表 0027
あと施工アンカー	差筋アンカー D10 横向き	16	か所	200	3,200	WP グラブ 施工単価 P203 個見
補助手すり C	腰掛便器 L型 600×700×D90 樹脂皮膜φ34	1	か所	24,500	24,500	代価表 見積 0042
補助手すり D	腰掛便器 上げ下げ式 L700 樹脂皮膜φ34	1	か所	92,400	92,400	代価表 見積 0043
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	6,490	6,490	BO-235432 No.2 標準
軽量鋼製戸 SD-8	920×2000 自閉式戸 焼付け塗装	1	か所	224,300	224,300	代価表 見積 0044
建具周囲防水 モルタル充填		4.9	m	690	3,381	代価表 0036
撤去跡 モルタル壁成型		4.9	m	2,170	10,633	代価表 0037
計					836,364	

直接工事費細目別内訳

競技場改修		【4】シャワー室(G)(2)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(内部改修)	個別改修	29.4	m ²	130	3,822	BO-181281 No.2 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	29.4	m ²	500	14,700	BO-181282 No.2 標準
シャワーブース清掃		29.4	m ²	250	7,350	代価表 0001
排水溝清掃		1	式		1,770	代価表 0002
【撤去】						CM コント
天井合板・ボード 撤去	一重張り 7スレ含有 集積共	29.4	m ²	2,160	63,504	BO-284421 No.2 標準
天井下地撤去	集積共 野縁のみ	29.4	m ²	170	4,998	代価表 0003
シャワーカーテン撤去		8	か所	320	2,560	代価表 0005
【改修】						CM コント
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 野縁のみ	29.4	m ²	270	7,938	代価表 0004
天井 プラスチックボード張り	目透かし厚6	29.4	m ²	2,920	85,848	WP グラブ コスト情報 P383 個見
天井廻縁	塩化ビニル製	12.3	m	760	9,348	BO-235421 No.2 協議
E P-G塗り 改修仕様	プラスチックボード面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	29.4	m ²	1,210	35,574	代価表 0007
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程A種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	4.1	m ²	1,000	4,100	BO-581413 No.1 市加
シャワーカーテン	ポリエステル製 950×1600	8	か所	9,750	78,000	代価表 見積 0006

競技場改修		【4】シャワー室(G)(2)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計					319,512	

直接工事費細目別内訳

競技場改修		【5】便所(G)(2)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設】						CM コント
墨出し(内部改修)	複合改修	30.4	m ²	100	3,040	B0-181214 No.2 標準
養生(内部改修)	複合改修	30.4	m ²	210	6,384	B0-181281 No.2 標準
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	30.4	m ²	760	23,104	B0-181282 No.2 標準
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	30.4	m ²	700	21,280	代価表 0008
【撤去】						CM コント
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	30.4	m ²	3,230	98,192	B0-283211 No.2 標準
防水保護シート撤去	人力 集積共	1.8	m ³	45,100	81,180	代価表 0009
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	37.4	m ²	1,960	73,304	B0-281111 No.2 標準
防水養生モルタル撤去	集積共	30	m ²	2,590	77,700	代価表 0010
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	67.5	m ²	3,230	218,025	B0-283311 No.2 標準
配管バック CB撤去	人力 集積共	1.5	m ³	30,400	45,600	代価表 0011
天井合板ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	30.4	m ²	2,160	65,664	B0-284421 No.2 標準
天井下地撤去	集積共 野縁のみ	30.4	m ²	170	5,168	代価表 0012
トランプス撤去	人力 集積共 人造石製	15.9	m ²	1,210	19,239	代価表 0013

直接工事費 細目別内訳

競技場改修		【5】便所(G)(2)改修					備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
カッター入れ	壁コンクリート面 厚さ20~30mm 鋼製建具改修廻り	4.6	m	1,260	5,796	代価表 0017	
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	4.6	m	4,050	18,630	B0-287322 No. 2 標準	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.5	m ²	2,760	4,140	B0-287365 No. 2 標準	
【改修】						CM コント	
床モルタル塗り	金ごて 防水養生モルタル	30.4	m ²	1,270	38,608	代価表 0018	
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 平場	30	m ²	2,340	70,200	B0-531112 No. 1 市補	
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 立上り部	7.4	m ²	2,720	20,128	B0-531112 No. 1 市補	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	1.8	m ³	11,500	20,700	B0-114112 No. 2 一次	
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15~S18	1.8	m ³	5,610	10,098	B0-434215 No. 1 市補	
溶接金網	150×150×φ6 敷き手間とも	30	m ²	950	28,500	代価表 0019	
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	29.1	m ²	1,640	47,724	代価表 0024	
床タイル張り	一般床タイル張 磁器質 100mm角	25.4	m ²	10,700	271,780	代価表 0023	
床 小便器下専用 タイル張り	800×600	3.7	m ²	39,900	147,630	代価表 0020 見積	
壁モルタル塗り	木ごて	68.8	m ²	2,400	165,120	代価表 0022	
内装壁タイル張り	陶器質 100mm角 モルタル面	68.8	m ²	8,030	552,464	代価表 0021	

直接工事費 細目別内訳

競技場改修		【5】便所(G)(2)改修					備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
天井廻縁	塩化ビニル製	28	m	760	21,280	B0-235421 No. 2 協議	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 野縁のみ	25.4	m ²	920	23,368	代価表 0025	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	1,400	1,400	B0-435441 No. 1 市場	
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚6 目透かし	25.4	m ²	1,640	41,656	B0-538431 No. 1 市場	
E-P-G塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	25.4	m ²	1,170	29,718	B0-581418 No. 1 市加	
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック 8 厚さ100mm 配管ブロック	3.3	m ²	5,960	19,668	代価表 0026	
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック 8 厚さ120mm 配管ブロック	7.9	m ²	6,760	53,404	代価表 0027	
あと施工アンカー	差筋アンカー D10 横向き	25	か所	200	5,000	WP 7-プロ 施工単価 P203 個見	
トイレース TB-7	高圧珪化化粧板 厚40 2880×940×H1900 27'-ス	1	か所	207,200	207,200	代価表 0045	
トイレース TB-8	高圧珪化化粧板 厚40 2880×940×H1900 27'-ス	1	か所	207,200	207,200	代価表 0046	
補助手すり A	壁掛洗面器用 2コセット 800×800×H1740 樹脂皮膜φ34	1	か所	58,500	58,500	代価表 0031 見積	
掃除掛けフック	ステンレス既製品	4	か所	1,560	6,240	代価表 0032	
天井点検口	一般タイプ 7mm製 内外枠共額縁 450角	1	か所	6,490	6,490	B0-235432 No. 2 標準	
床開口閉塞	既設和式便器撤去跡	3	か所	4,450	13,350	代価表 0033	
鋼製建具枠 SD-6b	750×1960 鋼製三方枠 見込100	1	か所	46,200	46,200	代価表 0034 見積	

直接工事費 細目別内訳

競技場改修		【5】 便所(G) (2) 改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
木製片開き戸 SD-6b	750×1425 ポリ合板アッシュ 厚35	1	か所	18,300	18,300	代価表 0035	
建具周囲防水 モルタル充填		4.6	m	690	3,174	代価表 0036	
撤去跡 モルタル壁成型		4.6	m	2,170	9,982	代価表 0037	
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様 計	鉄鋼面 工程B種 下地調整RA種(新規面)	4.6	m	300	1,380	代価表 0038	
					2,912,908		

直接工事費 細目別内訳

競技場改修		【6】 身障者便所(G) (2) 改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【直接仮設】						CM コット	
罫出し(内部改修)	複合改修	4	m ²	100	400	B0-181214 No.2 標準	
養生(内部改修)	複合改修	4	m ²	210	840	B0-181281 No.2 標準	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	4	m ²	760	3,040	B0-181282 No.2 標準	
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	4	m ²	700	2,800	代価表 0008	
【撤去】						CM コット	
床下撤去	下地モルタル共 集積共	4	m ²	3,230	12,920	B0-283211 No.2 標準	
防水保護コンクリート 撤去	人力 集積共	0.22	m ³	45,100	9,922	代価表 0009	
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	5.7	m ²	1,960	11,172	B0-281111 No.2 標準	
防水養生モルタル 撤去	集積共	3.6	m ²	2,590	9,324	代価表 0010	
壁下撤去	下地モルタル共 集積共	17.7	m ²	3,230	57,171	B0-283311 No.2 標準	
配管バック CB撤去	人力 集積共	2.1	m ³	30,400	63,840	代価表 0011	
CB受コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.04	m ³	76,000	3,040	代価表 0039	
天井合板・ボート 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	4	m ²	2,160	8,640	B0-284421 No.2 標準	
天井下地撤去	集積共 野縁のみ	4	m ²	170	680	代価表 0012	

直接工事費細目別内訳

競技場改修		【6】身障者便所(G)(2)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手すり撤去		2	か所	820	1,640	代価表 0040
カッター入れ	壁 コンクリート面 厚さ20~30mm 鋼製建具改修廻り	4.9	m	1,260	6,174	代価表 0017
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	4.9	m	4,050	19,845	B0-287322 No. 2 標準
鋼製戸撤去	片引き戸 枠共 集積共	2.8	m ²	2,760	7,728	代価表 0041
カッター入れ	床 コンクリート面 厚さ20~30mm 新設便器開口廻り	2.4	m	1,260	3,024	代価表 0016
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共 床 新設便器開口	0.14	m ³	76,000	10,640	代価表 0015
床点検口撤去	集積共	1	か所	4,920	4,920	代価表 0047
【改修】						CM コント
床モルタル塗り	金ごて 防水養生モルタル	4	m ²	1,270	5,080	代価表 0018
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 平場	3.6	m ²	2,340	8,424	B0-531112 No. 1 市補
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 立上り部	2.1	m ²	2,720	5,712	B0-531112 No. 1 市補
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.22	m ³	11,500	2,530	B0-114112 No. 2 一次
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15~S18	0.22	m ³	5,610	1,234	B0-434215 No. 1 市補
溶接金網	150×150×φ6 敷き手間とも	3.6	m ²	950	3,420	代価表 0019
床モルタル塗り	木ごて 一般タイプ下地	3.1	m ²	1,640	5,084	代価表 0024

直接工事費細目別内訳

競技場改修		【6】身障者便所(G)(2)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床タイプ張り	一般床タイプ張 磁器質 100mm角	3.1	m ²	10,700	33,170	代価表 0023
壁モルタル塗り	木ごて	17.7	m ²	2,400	42,480	代価表 0022
内装壁タイプ張り	陶器質 100mm角 モルタル面	17.7	m ²	8,030	142,131	代価表 0021
天井廻縁	塩化ビニル製	8	m	760	6,080	B0-235421 No. 2 協議
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 野縁のみ	3.1	m ²	920	2,852	代価表 0025
天井 けい酸 カラム板張り	タイプ2(ノリス)0.8FK 厚6 目透かし	3.1	m ²	1,640	5,084	B0-538431 No. 1 市場
E P-G塗り 改修仕様	けい酸カラム板面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	3.1	m ²	1,170	3,627	B0-581418 No. 1 市加
補強コンクリートブロック 横壁	空洞ブロック 8 厚さ120mm 配管ハック	7.9	m ²	6,760	53,404	代価表 0027
あと施工アンカー	差筋アンカー D10 横向き	16	か所	200	3,200	WP グラフ 個見 施工単価 P203
補助手すり C	腰掛便器 L型 600×700×D90 樹脂皮膜φ34	1	か所	24,500	24,500	代価表 見積 0042
補助手すり D	腰掛便器 上げ下げ式 L700 樹脂皮膜φ34	1	か所	92,400	92,400	代価表 見積 0043
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	6,490	6,490	B0-235432 No. 2 標準
軽量鋼製戸 SD-8	920×2000 自閉式戸 焼付け塗装	1	か所	224,300	224,300	代価表 見積 0044
建具周囲防水 モルタル充填		4.9	m	690	3,381	代価表 0036
撤去跡 モルタル壁成型		4.9	m	2,170	10,633	代価表 0037

競技場改修		【6】身障者便所(G)(2)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	3.9	m	370	1,443	B0-531614 No.1 市場
床スリット閉塞	床点検口廻り コンクリート閉塞	1	式		11,600	代価表 0048
床点検口	屋内用 一般型充填用 7㎜製枠 7㎜目地 鍵無 600角	1	か所	13,500	13,500	B0-235241 No.2 標準
ビッドサイン	廊下 樹脂製 200×200 平付	1	か所	7,120	7,120	代価表 0049
計					956,639	

直接工事費 細目別内訳

競技場改修		【7】便所(L)(1)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設】						CM コメント
養生(内部改修)	個別改修	13.7	m ²	130	1,781	B0-181281 No.2 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	13.7	m ²	500	6,850	B0-181282 No.2 標準
トイレース清掃		26.2	m ²	250	6,550	代価表 0057
【撤去】						CM コメント
天井合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	13.7	m ²	2,160	29,592	B0-284421 No.2 標準
天井下地撤去	集積共 野縁のみ	13.7	m ²	170	2,329	代価表 0003
【改修】						CM コメント
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 野縁のみ	13.7	m ²	270	3,699	代価表 0004
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK厚 6 目透かし	13.7	m ²	1,640	22,468	B0-538431 No.1 市場
天井廻縁	塩化ビニル製	15	m	760	11,400	B0-235421 No.2 協議
E P-G塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	13.7	m ²	1,210	16,577	代価表 0007
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程A種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	4.1	m ²	1,000	4,100	B0-581413 No.1 市加
計					105,346	

直接工事費 細目別内訳

競技場改修		[8] 便所(G) (I) 改修						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考		
【直接仮設】						CM	コソト	
壁出し(内部改修)	複合改修	13.5	m ²	100	1,350	B0-181214 No.2	標準	
養生(内部改修)	複合改修	13.5	m ²	210	2,835	B0-181281 No.2	標準	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	13.5	m ²	760	10,260	B0-181282 No.2	標準	
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	13.5	m ²	700	9,450	代価表	0008	
【撤去】						CM	コソト	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	13.5	m ²	3,230	43,605	B0-283211 No.2	標準	
防水保護コンクリート撤去	人力 集積共	0.8	m ³	45,100	36,080	代価表	0009	
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	17.4	m ²	1,960	34,104	B0-281111 No.2	標準	
防水養生モルタル撤去	集積共	13.2	m ²	2,590	34,188	代価表	0010	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	31.8	m ²	3,230	102,714	B0-283311 No.2	標準	
配管バック CB撤去	人力 集積共	0.45	m ³	30,400	13,680	代価表	0011	
天井合板・ボード撤去	一重張り 7スベ ス含有 集積共	14.3	m ²	2,160	30,888	B0-284421 No.2	標準	
天井下地撤去	集積共 野縁のみ	13.5	m ²	170	2,295	代価表	0012	
トイレアース撤去	人力 集積共 人造石製	13.4	m ²	1,210	16,214	代価表	0013	

直接工事費 細目別内訳

競技場改修		[8] 便所(G) (I) 改修						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考		
仕切板撤去	人力 集積共 人造石製	1.1	m ²	1,210	1,331	代価表	0014	
タッカー入れ	壁 コンクリート面 厚さ20~30mm 鋼製建具改修廻り	5.3	m	1,260	6,678	代価表	0017	
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	5.3	m	4,050	21,465	B0-287322 No.2	標準	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.5	m ²	2,760	4,140	B0-287365 No.2	標準	
【改修】						CM	コソト	
床モルタル塗り	金ごて 防水養生モルタル	13.2	m ²	1,270	16,764	代価表	0018	
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 平場	13.2	m ²	2,340	30,888	B0-531112 No.1	市補	
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 立上り部	4.2	m ²	2,720	11,424	B0-531112 No.1	市補	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.8	m ³	11,500	9,200	B0-114112 No.2	一次	
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15~S18	0.8	m ³	5,610	4,488	B0-434215 No.1	市補	
溶接金網	150×150×φ6 敷き手間とも	13.2	m ²	950	12,540	代価表	0019	
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	12.3	m ²	1,640	20,172	代価表	0024	
床タイル張り	一般床タイル張 磁器質 100mm角	11	m ²	10,700	117,700	代価表	0023	
床 小便器下専用タイル張り	800×600	1.3	m ²	39,900	51,870	代価表 見積	0020	
壁モルタル塗り	木ごて	31.8	m ²	2,400	76,320	代価表	0022	

直接工事費 細目別内訳

競技場改修		[8] 便所(C)(1)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装壁フィルム張り	陶器質 100mm角 モルタル面	33	m ²	8,030	264,990	代価表 0021
天井廻縁	塩化ビニル製	14.8	m	760	11,248	B0-235421 No.2 協議
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 野縁のみ	13.5	m ²	920	12,420	代価表 0025
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	1	か所	1,400	1,400	B0-435441 No.1 市場
天井 けい酸 かみかみ板張り	タイプ2(ソラス)0.8FK 厚6 目透かし	14.3	m ²	1,640	23,452	B0-538431 No.1 市場
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300~500程度	3.4	m	1,380	4,692	B0-435417 No.1 市場
下り壁見切縁	塩化ビニル製	3.4	m	1,020	3,468	B0-235422 No.2 協議
EP-G塗り 改修仕様	けい酸かみかみ板面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	14.3	m ²	1,170	16,731	B0-581418 No.1 市加
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック 8 厚さ100mm 配管パック	4.4	m ²	5,960	26,224	代価表 0026
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック 8 厚さ120mm 配管パック	2.8	m ²	6,760	18,928	代価表 0027
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし ③300	1.2	m ²	1,450	1,740	B0-435313 No.1 市場
あと施工アンカー	差筋アンカー D10 横向き	18	か所	200	3,600	WP 7-プロ 施工単価 P203 個見
トレフース TB-9	高圧珪素化粧板 厚40 2820×1590×H1900 37-ス	1	か所	390,700	390,700	代価表 0051
仕切板 P-5	高圧珪素化粧板 厚40 650×1500	1	か所	48,400	48,400	代価表 0052
掃除掛けフック	ステンレス既製品	4	か所	1,560	6,240	代価表 0032

直接工事費 細目別内訳

競技場改修		[8] 便所(C)(1)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	6,490	6,490	B0-235432 No.2 標準
鋼製建具 SD-6c	720×1960 鋼製片開き戸	1	か所	161,000	161,000	代価表 見積 0053
建具周囲防水 モルタル充填		5.3	m	690	3,657	代価表 0036
撤去跡 モルタル壁成型		5.3	m	2,170	11,501	代価表 0037
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 下地調整RA種(新規面)	4	m	300	1,200	代価表 0038
ガラス清掃		1.2	m ²	250	300	代価表 0054
ガラスフィルム貼 り	AW-3 不透明フィルム	2.4	m ²	15,200	36,480	代価表 0055
計					1,777,504	

直接工事費 細目別内訳

競技場改修		[9] シャワー室(L)(1)改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【直接仮設】						CM コント	
養生(内部改修)	個別改修	13.5	m ²	130	1,755	B0-181281 No.2 標準	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	13.5	m ²	500	6,750	B0-181282 No.2 標準	
シャワーブース清掃		14.4	m ²	250	3,600	代価表 0001	
鋼製建具清掃		1.4	m ²	250	350	代価表 0056	
排水溝清掃		1	式		1,770	代価表 0002	
【撤去】						CM コント	
天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有集積共	13.5	m ²	2,160	29,160	B0-284421 No.2 標準	
天井下地撤去	集積共 野縁のみ	13.5	m ²	170	2,295	代価表 0003	
シャワーカーテン撤去		5	か所	320	1,600	代価表 0005	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.38	m ²	3,230	1,227	B0-283211 No.2 標準	
【改修】						CM コント	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 野縁のみ	13.5	m ²	270	3,645	代価表 0004	
天井 フレスコボード張り	目透かし 厚6	13.5	m ²	2,920	39,420	WP ワーク コスト情報 P383 個見	
天井廻縁	塩化ビニル製	15.4	m	760	11,704	B0-235421 No.2 協議	

直接工事費 細目別内訳

競技場改修		[9] シャワー室(L)(1)改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EP-G塗り 改修仕様	フレスコボード面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	13.5	m ²	1,210	16,335	代価表 0007	
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	0.38	m ²	1,640	623	代価表 0024	
床タイル張り	一般床タイル張 磁器質 100mm角	0.38	m ²	10,700	4,066	代価表 0023	
シャワーカーテン	ポリエステル製 950×1600	5	か所	9,750	48,750	代価表 見積 0006	
計					173,050		

競技場改修		【10】シャワー室(G)(1)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設】						CM コメント
養生(内部改修)	個別改修	15	m ²	130	1,950	B0-181281 No.2 標準
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	15	m ²	500	7,500	B0-181282 No.2 標準
シャワーブース清掃		18.1	m ²	250	4,525	代価表 0001
鋼製建具清掃		5.2	m ²	250	1,300	代価表 0056
排水溝清掃		1	式		1,770	代価表 0002
【撤去】						CM コメント
天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有集積共	15	m ²	2,160	32,400	B0-284421 No.2 標準
天井下地撤去	集積共 野縁のみ	15	m ²	170	2,550	代価表 0003
シャワーカーテン撤去		5	か所	320	1,600	代価表 0005
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.38	m ²	3,230	1,227	B0-283211 No.2 標準
【改修】						CM コメント
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 野縁のみ	15	m ²	270	4,050	代価表 0004
天井プラスチックボード張り	目透かし 厚6	15	m ²	2,920	43,800	WP グラブコ 個別 コスト情報 P383
天井廻縁	塩化ビニル製	16.1	m	760	12,236	B0-235421 No.2 協議

直接工事費 細目別内訳

競技場改修		【10】シャワー室(G)(1)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EP-G塗り改修仕様	プラスチックボード面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	15	m ²	1,210	18,150	代価表 0007
床モルタル塗り	木ごと一般タイル下地	0.38	m ²	1,640	623	代価表 0024
床タイル張り	一般床タイル張 磁器質 100mm角	0.38	m ²	10,700	4,066	代価表 0023
シャワーカーテン	ポリエステル製 950×1600	5	か所	9,750	48,750	代価表 0006 見積
計					186,497	

直接工事費細目別内訳

競技場改修		【11】身障者便所(1)改修						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考		
【直接仮設】						CM	コソト	
墨出し(内部改修)	複合改修	4	m ²	100	400	B0-181214 No.2	標準	
養生(内部改修)	複合改修	4	m ²	210	840	B0-181281 No.2	標準	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	4	m ²	760	3,040	B0-181282 No.2	標準	
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	4	m ²	700	2,800	代価表 0008		
【撤去】						CM	コソト	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	4	m ²	3,230	12,920	B0-283211 No.2	標準	
防水保護コンクリート撤去	人力 集積共	0.22	m ³	45,100	9,922	代価表 0009		
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	5.7	m ²	1,960	11,172	B0-281111 No.2	標準	
防水養生モルタル撤去	集積共	3.6	m ²	2,590	9,324	代価表 0010		
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	17.7	m ²	3,230	57,171	B0-283311 No.2	標準	
配管バック CB撤去	人力 集積共	2.1	m ³	30,400	63,840	代価表 0011		
CB受コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.04	m ³	76,000	3,040	代価表 0039		
天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	4	m ²	2,160	8,640	B0-284421 No.2	標準	
天井下地撤去	集積共 野縁のみ	4	m ²	170	680	代価表 0012		

直接工事費細目別内訳

競技場改修		【11】身障者便所(1)改修						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考		
手すり撤去		2	か所	820	1,640	代価表 0040		
カッター入れ	壁 コンクリート面 厚さ20~30mm 鋼製建具改修廻り	4.9	m	1,260	6,174	代価表 0017		
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	4.9	m	4,050	19,845	B0-287322 No.2	標準	
鋼製戸撤去	片引き戸 枠共 集積共	2.8	m ²	2,760	7,728	代価表 0041		
床点検口撤去	集積共	1	か所	4,920	4,920	代価表 0047		
【改修】						CM	コソト	
床モルタル塗り	金ごて 防水養生モルタル	4	m ²	1,270	5,080	代価表 0018		
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 平場	3.6	m ²	2,340	8,424	B0-531112 No.1	市補	
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 立上り部	2.1	m ²	2,720	5,712	B0-531112 No.1	市補	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.22	m ³	11,500	2,530	B0-114112 No.2	一次	
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15~S18	0.22	m ³	5,610	1,234	B0-434215 No.1	市補	
溶接金網	150×150×φ6 敷き手間とも	3.6	m ²	950	3,420	代価表 0019		
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	3.1	m ²	1,640	5,084	代価表 0024		
床タイル張り	一般床タイル張 磁器質 100mm角	3.1	m ²	10,700	33,170	代価表 0023		
壁モルタル塗り	木ごて	17.7	m ²	2,400	42,480	代価表 0022		

直接工事費細目別内訳

競技場改修		【11】身障者便所(1)改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装壁タイル張り	陶器質 100mm角 モルタル面	17.7	m ²	8,030	142,131	代価表 0021
天井廻縁	塩化ビニル製	8	m	760	6,080	B0-235421 No.2 協議
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 野縁のみ	3.1	m ²	920	2,852	代価表 0025
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノリス)0.8FK 厚6 目透かし	3.1	m ²	1,640	5,084	B0-538431 No.1 市場
EP-G塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RA種(新規面)	3.1	m ²	1,170	3,627	B0-581418 No.1 市加
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック 8 厚さ120mm 配管パイプ	7.9	m ²	6,760	53,404	代価表 0027
あと施工アンカー	差筋アンカー D10 横向き	16	か所	200	3,200	WP 9-7 個見 施工単価 P203
補助手すり C	腰掛便器 L型 600×700×D90 樹脂皮膜φ34	1	か所	24,500	24,500	代価表 見積
補助手すり D	腰掛便器 上げ下げ式 L700 樹脂皮膜φ34	1	か所	92,400	92,400	代価表 見積
天井点検口	一般タイプ T形製 内外枠共額縁 450角	1	か所	6,490	6,490	B0-235432 No.2 標準
軽量鋼製戸 SD-8	920×2000 自閉式戸 焼付け塗装	1	か所	224,300	224,300	代価表 見積
建具周囲防水 モルタル充填		4.9	m	690	3,381	代価表 0036
撤去跡 モルタル壁成型		4.9	m	2,170	10,633	代価表 0037
計					909,312	

直接工事費細目別内訳

競技場改修		廊下天井改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設】						CM コット
養生(内部改修)	個別改修	39.9	m ²	130	5,187	B0-181281 No.2 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	39.9	m ²	500	19,950	B0-181282 No.2 標準
【撤去】						CM コット
天井合板・ボート 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	44.4	m ²	2,160	95,904	B0-284421 No.2 標準
天井下地撤去	集積共 野縁のみ	44.4	m ²	170	7,548	代価表 0003
【改修】						CM コット
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 野縁のみ	44.4	m ²	270	11,988	代価表 0004
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	1,400	1,400	B0-435441 No.1 市場
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノリス)0.8FK 厚6 目透かし	44.4	m ²	1,640	72,816	B0-538431 No.1 市場
EP-G塗り 改修仕様	フレックスマット面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	44.4	m ²	1,210	53,724	代価表 0007
天井廻縁	塩化ビニル製	23.4	m	760	17,784	B0-235421 No.2 協議
天井点検口	一般タイプ T形製 内外枠共額縁 450角	1	か所	6,490	6,490	B0-235432 No.2 標準
計					292,791	

競技場改修		発生材処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込		1	式		105,900	代価表 0058
発生材運搬		1	式		161,600	代価表 0059
発生材処分		1	式		180,100	代価表 0060
発生材処分	有価材処分	▲1	式		▲12,800	代価表 0061
計					434,800	

代価表一覧

シャワー室改修							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	シャワーブース清掃		m ²	1.00000	250	254.88	有り 代価表 0001
	排水溝清掃		式	1.00000	1,770	1,770	有り 代価表 0002
	天井下地撤去	集積共 野縁のみ	m ²	1.00000	170	177.12	有り 代価表 0003
	シャワーカーテン撤去		か所	1.00000	320	328	有り 代価表 0005
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 野縁のみ	m ²	1.00000	270	278.76	有り 代価表 0004
	E P - G 塗り 改修仕様	ルネシア'ルボ'ト'面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	m ²	1.00000	1,210	1,213.7	有り 代価表 0007
	シャワーカーテン	ボ'リ'エステル製 950×1600	か所	1.00000	9,750	9,750	有り 代価表 0006
	鋼製建具清掃		m ²	1.00000	250	254.88	有り 代価表 0056

代価表一覧

便所身障者便所改修							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	m ²	1.00000	700	700.05	有り 代価表 0008
	防水保護コンクリート 撤去	人力 集積共	m ³	1.00000	45,100	45,159.84	有り 代価表 0009
	防水養生モルタル 撤去	集積共	m ²	1.00000	2,590	2,590.86	有り 代価表 0010
	配管バック CB撤去	人力 集積共	m ³	1.00000	30,400	30,437.12	有り 代価表 0011
	天井下地撤去	集積共 野縁のみ	m ²	1.00000	170	177.12	有り 代価表 0012
	トリートメント撤去	人力 集積共 人造石製	m ²	1.00000	1,210	1,217.48	有り 代価表 0013
	仕切板撤去	人力 集積共 人造石製	m ²	1.00000	1,210	1,217.48	有り 代価表 0014
	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共 床 新設便器開口	m ³	1.00000	76,000	76,092.8	有り 代価表 0015
	カッター入れ	床 コンクリート面 厚さ20~30mm 新設便器開口廻り	m	1.00000	1,260	1,262.54	有り 代価表 0016
	カッター入れ	壁 コンクリート面 厚さ20~30mm 鋼製建具改修廻り	m	1.00000	1,260	1,262.54	有り 代価表 0017
	床モルタル塗り	金ごて 防水養生モルタル	m ²	1.00000	1,270	1,272.6	有り 代価表 0018
	溶接金網	150×150×φ6 敷き手間とも	m ²	1.00000	950	956.5	有り 代価表 0019
	床 小便器下専用 タイル張り	800×600	m ²	1.00000	39,900	39,900	有り 代価表 0020
	内装壁タイル張り	陶器質 100mm角 モルタル面	m ²	1.00000	8,030	8,030.97	有り 代価表 0021
	壁モルタル塗り	木ごて	m ²	1.00000	2,400	2,403.8	有り 代価表 0022

代価表一覧

便所 身障者便所改修							
NO	名称	概要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	床タイル張り	一般床タイル張 磁器質 100mm角	m ²	1.00000	10,700	10,726.05	有り 代価表 0023
	床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	m ²	1.00000	1,640	1,646.3	有り 代価表 0024
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 野縁のみ	m ²	1.00000	920	929.2	有り 代価表 0025
	補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック 8 厚さ100mm 配管ハック	m ²	1.00000	5,960	5,964.08	有り 代価表 0026
	補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック 8 厚さ120mm 配管ハック	m ²	1.00000	6,760	6,766.32	有り 代価表 0027
	トイレース TB-5	高圧珪酸エステル化粧板 厚40 4025×940×H1900 37°-ス	か所	1.00000	281,500	281,540	有り 代価表 0028
	トイレース TB-6	高圧珪酸エステル化粧板 厚40 4320×940×H1900 37°-ス	か所	1.00000	310,800	310,800	有り 代価表 0029
	仕切板 P-4	高圧珪酸エステル化粧板 厚40 650×1500	か所	1.00000	42,400	42,420	有り 代価表 0030
	補助手すり A	壁掛洗面器用 2コセット 800×800×H740 樹脂皮膜φ34	か所	1.00000	58,500	58,500	有り 代価表 0031
	掃除掛けフック	スチール製製品	か所	1.00000	1,560	1,560.8	有り 代価表 0032
	床開口閉塞	既設和式便器撤去跡	か所	1.00000	4,450	4,455.1	有り 代価表 0033
	鋼製建具枠 SD-6b	750×1960 鋼製三方枠 見込100	か所	1.00000	46,200	46,280	有り 代価表 0034
	木製片開き戸 SD-6b	750×1425 ポリ合板7mm厚 厚35	か所	1.00000	18,300	18,300	有り 代価表 0035
	建具周囲防水 モルタル充填		m	1.00000	690	696.9	有り 代価表 0036
	撤去跡 モルタル壁成型		m	1.00000	2,170	2,179.88	有り 代価表 0037

代価表一覧

便所 身障者便所改修							
NO	名称	概要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 下地調整RA種(新規面)	m	1.00000	300	302.35	有り 代価表 0038
	CB受コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m ³	1.00000	76,000	76,092.8	有り 代価表 0039
	手すり撤去		か所	1.00000	820	820	有り 代価表 0040
	鋼製戸撤去	片引き戸 枠共 集積共	m ²	1.00000	2,760	2,762.16	有り 代価表 0041
	補助手すり C	腰掛便器 L型 600×700×D90 樹脂皮膜φ34	か所	1.00000	24,500	24,570	有り 代価表 0042
	補助手すり D	腰掛便器 上げ下げ式 L700 樹脂皮膜φ34	か所	1.00000	92,400	92,430	有り 代価表 0043
	軽量鋼製戸 SD-8	920×2000 自閉式戸 焼付け塗装	か所	1.00000	224,300	224,380	有り 代価表 0044
	トイレース TB-7	高圧珪酸エステル化粧板 厚40 2880×940×H1900 27°-ス	か所	1.00000	207,200	207,200	有り 代価表 0045
	トイレース TB-8	高圧珪酸エステル化粧板 厚40 2880×940×H1900 27°-ス	か所	1.00000	207,200	207,200	有り 代価表 0046
	床点検口 撤去	集積共	か所	1.00000	4,920	4,920	有り 代価表 0047
	床スラブ閉塞	床点検口廻り コンクリート閉塞	式	1.00000	11,600	11,643.48	有り 代価表 0048
	ビクザイ	廊下 樹脂製 200×200 平付	か所	1.00000	7,120	7,125.78	有り 代価表 0049
	トイレース TB-9	高圧珪酸エステル化粧板 厚40 2820×1590×H1900 37°-ス	か所	1.00000	390,700	390,720	有り 代価表 0051
	仕切板 P-5	高圧珪酸エステル化粧板 厚40 650×1500	か所	1.00000	48,400	48,480	有り 代価表 0052
	鋼製建具 SD-6c	720×1960 鋼製片開き戸	か所	1.00000	161,000	161,070	有り 代価表 0053

便所身障者便所改修							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	ガラス清掃		m ²	1.00000	250	254.88	有り 代価表 0054
	ガラスフィルム貼 り	AW-3 不透明フィルム	m ²	1.00000	15,200	15,267	有り 代価表 0055
	トイレノズ清掃		m ²	1.00000	250	254.88	有り 代価表 0057

代価表一覧

発生材処分							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	発生材積込		式	1.00000	105,900	105,957	有り 代価表 0058
	発生材運搬		式	1.00000	161,600	161,675	有り 代価表 0059
	発生材処分		式	1.00000	180,100	180,128	有り 代価表 0060
	発生材処分	有価材処分	式	1.00000	▲12,800	▲12,870	有り 代価表 0061
	内装材 積込み	機械 コンクリート類	m ³	1.00000	5,280	5,280	有り 代価表 0062
	内装材 積込み	機械 がれき類	m ³	1.00000	5,280	5,280	有り 代価表 0063
	内装材 積込み	機械 ガラスくず	m ³	1.00000	5,280	5,280	有り 代価表 0064
	内装材 積込み	機械 アスベスト含有建材	m ³	1.00000	3,930	3,930	有り 代価表 0065
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホフ0.28m ³ がれき類 DID区間有り 17.0km以下	m ³	1.00000	8,270	8,270	有り 代価表 0066
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホフ0.28m ³ ガラスくず DID区間有り 17.0km以下	m ³	1.00000	8,270	8,270	有り 代価表 0067
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホフ0.28m ³ アスベスト含有建材 DID区間有り 17.0km以下	m ³	1.00000	2,860	2,860	有り 代価表 0068

シャワー室改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	シャワースクリーン清掃		m ²	1.00000			250		代価表 0001
01	壁清掃		m ²	1.00000	1.00000	254.88	254.88	無し	B0-286351 No.2 標準
	計						254.88		
	排水溝清掃		式	1.00000			1,770		代価表 0002
01	軽作業員		人	0.15000	1.00000	11,800	1,770	無し	B0-911113 No.2 個別
	計						1,770		
	天井下地撤去	集積共 野縁のみ	m ²	1.00000			170		代価表 0003
01	天井下地撤去	集積共	m ²	1.00000	0.30000	590.4	177.12	無し	B0-284422 No.2 標準 30%見込
	計						177.12		
	シャワーカーテン撤去		か所	1.00000			320		代価表 0005
01	普通作業員		人	0.02000	1.00000	16,400	328	無し	B0-911112 No.2 個別
	計						328		

代価表

シャワー室改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 野縁のみ	m ²	1.00000			270		代価表 0004
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	m ²	1.00000	0.30000	929.2	278.76	無し	B0-435416 No.1 市場 30%見込
	計						278.76		
	EP-G塗り 改修仕様	フレキシブルボード面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	m ²	1.00000			1,210		代価表 0007
01	EP-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RA種(新規面)	m ²	1.00000	1.00000	1,213.7	1,213.7	無し	B0-581418 No.1 市加
	計						1,213.7		
	シャワーカーテン	ポリエステル製 950×1600	か所	1.00000			9,750		代価表 0006
01	シャワーカーテン		か所	1.00000	0.75000	13,000	9,750	無し	WP 見積 ワプロ 個見
	計						9,750		
	鋼製建具清掃		m ²	1.00000			250		代価表 0056
01	壁清掃		m ²	1.00000	1.00000	254.88	254.88	無し	B0-286351 No.2 標準
	計						254.88		

便所 身障者便所改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	m ²	1.00000			700		代価表 0008
01	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	m ²	1.00000	1.00000	624	624	無し	B0-181254 No.2 標準
02	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1.00000	1.00000	76.05	76.05	無し	B0-131694 No.2 標準
	計						700.05		
	防水保護コンクリート 撤去	人力 集積共	m ³	1.00000			45,100		代価表 0009
01	コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m ³	1.00000	1.00000	45,159.84	45,159.84	無し	B0-184211 No.2 標準
	計						45,159.84		
	防水養生モルタル 撤去	集積共	m ³	1.00000			2,590		代価表 0010
01	床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	m ²	1.00000	1.00000	2,590.86	2,590.86	無し	B0-286221 No.2 標準
	計						2,590.86		

代価表

便所 身障者便所改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	配管バック CB撤去	人力 集積共	m ³	1.00000			30,400		代価表 0011
01	CB撤去	人力 集積共	m ³	1.00000	1.00000	30,437.12	30,437.12	無し	B0-185417 No.2 標準
	計						30,437.12		
	天井下地撤去	集積共 野縁のみ	m ²	1.00000			170		代価表 0012
01	天井下地撤去	集積共	m ²	1.00000	0.30000	590.4	177.12	無し	B0-284422 No.2 標準 30%見込
	計						177.12		
	トイレアース撤去	人力 集積共 人造石製	m ²	1.00000			1,210		代価表 0013
01	CB撤去	人力 集積共	m ³	1.00000	0.04000	30,437.12	1,217.48	無し	B0-185417 No.2 標準 4%見込
	計						1,217.48		
	仕切板撤去	人力 集積共 人造石製	m ²	1.00000			1,210		代価表 0014
01	CB撤去	人力 集積共	m ³	1.00000	0.04000	30,437.12	1,217.48	無し	B0-185417 No.2 標準 4%見込
	計						1,217.48		

便所 身障者便所改修										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考	
	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共 床 新設便器開口	m ³	1.00000			76,000		代価表 0015	
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m ³	1.00000	1.00000	76,092.8	76,092.8	無し	B0-184211 No. 2	標準
	計						76,092.8			
	カッター入れ	床 コンクリート面 厚さ20~30mm 新設便器開口廻り	m	1.00000			1,260		代価表 0016	
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	m	1.00000	1.00000	1,262.54	1,262.54	無し	B0-339172 No. 2	標準
	計						1,262.54			
	カッター入れ	壁 コンクリート面 厚さ20~30mm 鋼製建具改修廻り	m	1.00000			1,260		代価表 0017	
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	m	1.00000	1.00000	1,262.54	1,262.54	無し	B0-339172 No. 2	標準
	計						1,262.54			
	床モルタル塗り	金ごて 防水養生モルタル	m ²	1.00000			1,270		代価表 0018	
01	床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	m ²	1.00000	1.00000	1,272.6	1,272.6	無し	B0-536223 No. 1	市場
	計						1,272.6			

代価表

便所 身障者便所改修										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考	
	溶接金網	150×150×φ6 敷き手間とも	m ²	1.00000			950		代価表 0019	
01	溶接金網敷込み 手間		m ²	1.00000	1.00000	676.5	676.5	無し	B1-186130 No. 2	個別
02	溶接金網	φ6×150×150	m ²	1.00000	1.00000	280	280	無し	WP 建設物価 P70	個見
	計						956.5			
	床 小便器下専用 タイル張り	800×600	m ²	1.00000			39,900		代価表 0020	
01	床 小便器下専用 タイル張り	800×600	m ²	1.00000	0.75000	53,200	39,900	無し	WP 見積	個見
	計						39,900			
	内装壁タイル張り	陶器質 100mm角 モルタル面	m ²	1.00000			8,030		代価表 0021	
01	内装壁タイル張り	エントタイル 有機系接着張り(タイプ I) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 モルタル面	m ²	1.00000	1.00000	8,030.97	8,030.97	無し	B0-233245 No. 2	標準
	計						8,030.97			

便所 身障者便所改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	壁タイル塗り	木ごと	m ²	1.00000			2,400		代価表 0022
01	壁タイル塗り	木ごと 内壁ユニットタイル下地 厚15	m ²	1.00000	1.00000	2,403.8	2,403.8	無し	B0-536313 No.1 市場
	計						2,403.8		
	床タイル張り	一般床タイル張 磁器質 100mm角	m ²	1.00000			10,700		代価表 0023
01	床タイル張り	一般床タイル張 I類 無ゆう 100mm角 下地タイル別途	m ²	1.00000	1.00000	10,726.05	10,726.05	無し	B0-233224 No.2 標準
	計						10,726.05		
	床タイル塗り	木ごと 一般タイル下地	m ²	1.00000			1,640		代価表 0024
01	床タイル塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	m ²	1.00000	1.00000	1,646.3	1,646.3	無し	B0-536223 No.1 市場
	計						1,646.3		
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ㊦300 野縁のみ	m ²	1.00000			920		代価表 0025
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ㊦300 ｼﾝｸﾞﾙ別途	m ²	1.00000	1.00000	929.2	929.2	無し	B0-435416 No.1 市場
	計						929.2		

代価表

便所 身障者便所改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック 8 厚さ100mm 配管バック	m ²	1.00000			5,960		代価表 0026
01	補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック 8 厚さ100mm 内 壁	m ²	1.00000	1.00000	5,964.08	5,964.08	無し	B0-135311 No.2 標準
	計						5,964.08		
	補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック 8 厚さ120mm 配管バック	m ²	1.00000			6,760		代価表 0027
01	補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック 8 厚さ120mm 内 壁	m ²	1.00000	1.00000	6,766.32	6,766.32	無し	B0-135311 No.2 標準
	計						6,766.32		
	トイレース TB-5	高圧珪素化粧板 厚40 4025×940×111900 37'ｰｽ	か所	1.00000			281,500		代価表 0028
01	トイレース TB-5		か所	1.00000	0.70000	402,200	281,540	無し	WP ｸﾞｰﾌﾟ 個見 見積
	計						281,540		
	トイレース TB-6	高圧珪素化粧板 厚40 4320×940×111900 37'ｰｽ	か所	1.00000			310,800		代価表 0029
01	トイレース TB-6		か所	1.00000	0.70000	444,000	310,800	無し	WP ｸﾞｰﾌﾟ 個見 見積
	計						310,800		

代価表

便所 身障者便所改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	仕切板 P-4	高圧珪化珪板 厚40 650×1500	か所	1.00000			42,400		代価表 0030
01	仕切板 P-4		か所	1.00000	0.70000	60,600	42,420	無し	WP 見積
	計						42,420		
	補助手すり A	壁掛洗面器用 2セット 800×800×H740 樹脂皮膜φ34	か所	1.00000			58,500		代価表 0031
01	補助手すり A		か所	1.00000	0.65000	90,000	58,500	無し	WP 見積
	計						58,500		
	掃除掛けフック	ステンレス既製品	か所	1.00000			1,560		代価表 0032
01	掃除掛けフック	既製品	個	1.00000	0.75000	1,600	1,200	無し	WP TOTOカック クープロ
02	普通作業員		人	0.02000	1.00000	16,400	328	有り	B0-911112 No.2 10分作業見込
03	その他		式	1.00000	0.10000	328	32.8		
	計						1,560.8		

代価表

便所 身障者便所改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	床開口閉塞	既設和式便器撤去跡	か所	1.00000			4,450		代価表 0033
01	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	0.28000	1.00000	3,650	1,022	無し	B0-434411 No.1 個別
02	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	0.28000	1.00000	202	56.56	無し	B0-434421 No.1 市場
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02000	1.00000	11,500	230	無し	B0-114112 No.2 一次
04	コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15~S18	m ³	0.02000	1.00000	5,610	112.2	無し	B0-434215 No.1 市補
05	差筋アカー	D13 横向き	本	10.00000	1.00000	300	3,000	無し	WP 施工単価 P203 クープロ
06	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	0.10000	1.00000	343.4	34.34	無し	B0-536213 No.1 市場
	計						4,455.1		
	鋼製建具枠 SD-6b	750×1960 鋼製三方枠 見込100	か所	1.00000			46,200		代価表 0034
01	鋼製建具枠 SD-6b		か所	1.00000	0.65000	71,200	46,280	無し	WP 見積 クープロ
	計						46,280		

代価表

便所 身障者便所改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	木製片開き戸 SD-6b	750×1425 ポリ合板フラッシュ 厚35	か所	1.00000			18,300		代価表 0035
01	木製片開き戸		か所	1.00000	1.00000	18,300	18,300	無し	WP サーブ コスト情報 P324 個見
	計						18,300		
	建具周囲防水 モルタル充填		m	1.00000			690		代価表 0036
01	建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	m	1.00000	1.00000	696.9	696.9	無し	B0-536675 No.1 市場
	計						696.9		
	撤去跡 モルタル壁成型		m	1.00000			2,170		代価表 0037
01	窓台モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	1.00000	1.00000	2,179.88	2,179.88	無し	B0-536651 No.1 市補
	計						2,179.88		
	SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 下地調整RA種(新規面)	m	1.00000			300		代価表 0038
01	SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RA種(新規面)	m	1.00000	1.00000	302.35	302.35	無し	B0-581427 No.1 市補
	計						302.35		

代価表

便所 身障者便所改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	CB受コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m ³	1.00000			76,000		代価表 0039
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m ³	1.00000	1.00000	76,092.8	76,092.8	無し	B0-184211 No.2 標準
	計						76,092.8		
	手すり撤去		か所	1.00000			820		代価表 0040
01	普通作業員		人	0.05000	1.00000	16,400	820	無し	B0-911112 No.2 個別
	計						820		
	鋼製戸撤去	片引き戸 枠共 集積共	m ²	1.00000			2,760		代価表 0041
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1.00000	1.00000	2,762.16	2,762.16	無し	B0-287365 No.2 標準
	計						2,762.16		
	補助手すり C	腰掛便器 L型 600×700×D90 樹脂皮膜 φ34	か所	1.00000			24,500		代価表 0042
01	補助手すり C		か所	1.00000	0.65000	37,800	24,570	無し	WP 見積 サーブ 個見
	計						24,570		

代価表

便所 身障者便所改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	床スラブ閉塞	床点検口廻り コンクリート閉塞	式	1.00000			11,600		代価表 0048
01	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	1.30000	1.00000	3,650	4,745	無し	B0-434411 No.1 個別
02	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	1.30000	1.00000	202	262.6	無し	B0-434421 No.1 市場
03	異形鉄筋	SD295A D10	t	0.00500	1.00000	63,000	315	無し	WP ワ-プロ 個見
04	異形鉄筋	SD295A D13	t	0.00150	1.00000	61,000	91.5	無し	WP ワ-プロ 個見
05	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.00650	1.00000	94,994	617.46	無し	B0-436211 No.1 個別
06	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.00650	1.00000	4,080	26.52	無し	B0-436221 No.1 市場
07	鉄筋溶接	重ね継手溶接 D13	か所	1.00000	1.00000	190	190	無し	WP ワ-プロ コスト情報 P165 個見
08	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.14000	1.00000	11,500	1,610	無し	B0-114112 No.2 一次
09	コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15~S18	m ³	0.14000	1.00000	5,610	785.4	無し	B0-434215 No.1 市補
10	差筋アンカー	D13 横向き	本	10.00000	1.00000	300	3,000	無し	WP ワ-プロ 施工単価 P203 個見
	計						11,643.48		

代価表

便所 身障者便所改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	ビロサイ	廊下 樹脂製 200×200 平付	か所	1.00000			7,120		代価表 0049
01	ビロサイ	樹脂製 200×200 片付	か所	1.00000	0.75000	5,000	3,750	有り	WP ワ-プロ 杉田エース カケゲ 個見
02	内装工		人	0.12000	1.00000	21,300	2,556	有り	B0-911144 No.2 個別
03	その他		式	1.00000	0.13000	6,306	819.78		
	計						7,125.78		
	トリアース TB-9	高圧珪化化粧板 厚40 2820×1590×H1900 37°ス	か所	1.00000			390,700		代価表 0051
01	トリアース TB-9		か所	1.00000	0.80000	488,400	390,720	無し	WP ワ-プロ 見積 個見
	計						390,720		
	仕切板 P-5	高圧珪化化粧板 厚40 650×1500	か所	1.00000			48,400		代価表 0052
01	仕切板 P-5		か所	1.00000	0.80000	60,600	48,480	無し	WP ワ-プロ 見積 個見
	計						48,480		

代価表

便所 身障者便所改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	鋼製建具 SD-6c	720×1960 鋼製片開き戸	か所	1.00000			161,000		代価表 0053
01	鋼製建具枠 SD-6c		か所	1.00000	0.65000	247,800	161,070	無し 見積	ワープロ 個別見
	計						161,070		
	ガラス清掃		m ²	1.00000			250		代価表 0054
01	壁清掃		m ²	1.00000	1.00000	254.88	254.88	無し	B0-286351 No. 2 標準
	計						254.88		
	ガラスフィルム貼り	AW-3 不透明フィルム	m ²	1.00000			15,200		代価表 0055
01	ガラスフィルム		m ²	1.00000	0.75000	16,000	12,000	無し	ワープロ 3M カロケ 個別見
02	ガラス工		人	0.15000	1.00000	19,800	2,970	有り	B0-911138 No. 2 個別
03	その他		式	1.00000	0.10000	2,970	297		
	計						15,267		

代価表

便所 身障者便所改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	トイレ清掃		m ²	1.00000			250		代価表 0057
01	壁清掃		m ²	1.00000	1.00000	254.88	254.88	無し	B0-286351 No. 2 標準
	計						254.88		

代価表

発生材処分									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	発生材積込		式	1.00000			105,900		代価表 0058
01	内装材 積込み	機械 コンクリート類	m3	15.90000	1.00000	5,280	83,952	無し	代価表 0062
02	内装材 積込み	機械 がれき類	m3	1.80000	1.00000	5,280	9,504	無し	代価表 0063
03	内装材 積込み	機械 ガラスくず	m3	1.40000	1.00000	5,280	7,392	無し	代価表 0064
04	内装材 積込み	機械 7スペース含有建材	m3	1.30000	1.00000	3,930	5,109	無し	代価表 0065
	計						105,957		
	発生材運搬		式	1.00000			161,600		代価表 0059
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.5km以下	m3	15.90000	1.00000	8,270	131,493	無し	B0-281121 No.2 標準
02	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホ0.28m3 がれき類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1.80000	1.00000	8,270	14,886	無し	代価表 0066
03	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホ0.28m3 ガラスくず DID区間有り 17.0km以下	m3	1.40000	1.00000	8,270	11,578	無し	代価表 0067
04	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホ0.28m3 7スペース含有建材 DID区間有り 17.0km以下	m3	1.30000	1.00000	2,860	3,718	無し	代価表 0068
	計						161,675		


代価表

発生材処分									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	発生材処分		式	1.00000			180,100		代価表 0060
01	発生材処分	コンクリート類	t	31.60000	1.00000	4,500	142,200	無し	WP グラブ コスト情報 P593 東京都平均 準用 個見
02	発生材処分	がれき類	t	1.00000	1.00000	8,640	8,640	無し	WP グラブ フェニックス公表単価 個見
03	発生材処分	ガラスくず	t	1.00000	1.00000	10,800	10,800	無し	WP グラブ フェニックス公表単価 個見
04	発生材処分	アスベスト含有建材	t	1.00000	1.00000	18,488	18,488	無し	WP グラブ フェニックス公表単価 その他産廃 個見
	計						180,128		
	発生材処分	有価材処分	式	1.00000			▲12,800		代価表 0061
01	スラップ 控除	鉄屑 特級 B②	t	0.78000	1.00000	▲16,500	▲12,870	無し	B1-389711 No.2
	計						▲12,870		
	内装材 積込み	機械 コンクリート類	m3	1.00000			5,280		代価表 0062
01	発生材積込み	コンクリート類 人力	m3	1.00000	1.00000	5,280	5,280	無し	B0-389511 No.2 標準
	計						5,280		

発生材処分									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	内装材 積込み	機械 がれき類	m3	1.00000			5,280		代価表 0063
01	発生材積込み	コンクリート類 人力	m3	1.00000	1.00000	5,280	5,280	無し	B0-389511 No.2 標準
	計						5,280		
	内装材 積込み	機械 ガラスくず	m3	1.00000			5,280		代価表 0064
01	発生材積込み	コンクリート類 人力	m3	1.00000	1.00000	5,280	5,280	無し	B0-389511 No.2 標準
	計						5,280		
	内装材 積込み	機械 7スヘ 含有建材	m3	1.00000			3,930		代価表 0065
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1.00000	1.00000	3,930	3,930	無し	B0-389511 No.2 標準
	計						3,930		
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3 がれき類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1.00000			8,270		代価表 0066
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1.00000	1.00000	8,270	8,270	無し	B0-281121 No.2 標準
	計						8,270		

代価表

発生材処分									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	経費	備考
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3 ガラスくず DID区間有り 17.0km以下	m3	1.00000			8,270		代価表 0067
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1.00000	1.00000	8,270	8,270	無し	B0-281121 No.2 標準
	計						8,270		
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3 7スヘ 含有建材 DID区間有り 17.0km以下	m3	1.00000			2,860		代価表 0068
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1.00000	1.00000	2,860	2,860	無し	B0-281121 No.2 標準
	計						2,860		



直接工事費 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式	8,355,300	
計			8,355,300	

直接工事費科目別内訳

機械設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
シャワー(L)	(2)	1		式		261,600			
便所(L)	(2)	1		式		1,454,540			
身障便所(L)	(2)	1		式		577,130			
シャワー(G)	(2)	1		式		261,600			
便所(G)	(2)	1		式		2,574,090			
身障便所(G)	(2)	1		式		911,790			
便所(G)	(1)	1		式		1,272,790			
シャワー(L)	(1)	1		式		261,600			
シャワー(G)	(1)	1		式		156,900			
身障便所	(1)	1		式		574,420			
外部水飲器		1		式		48,840			
	計					8,355,300			

直接工事費 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
シャワー(L)(2)	給水設備工事	1	式	261,600	
計				261,600	
便所(L)(2)	給水設備工事	1	式	107,530	
便所(L)(2)	排水通気設備工事	1	式	480,480	
便所(L)(2)	衛生器具設備工事	1	式	789,650	
便所(L)(2)	換気設備工事	1	式	76,880	
計				1,454,540	
身障便所(L)(2)	給水設備工事	1	式	22,800	
身障便所(L)(2)	排水通気設備工事	1	式	192,360	
身障便所(L)(2)	衛生器具設備工事	1	式	340,700	
身障便所(L)(2)	換気設備工事	1	式	21,270	
計				577,130	
シャワー(G)(2)	給水設備工事	1	式	261,600	
計				261,600	
便所(G)(2)	給水設備工事	1	式	127,270	

直接工事費 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
便所(G)(2)	排水通気設備工事	1	式	913,970	
便所(G)(2)	衛生器具設備工事	1	式	1,405,550	
便所(G)(2)	換気設備工事	1	式	127,300	
計				2,574,090	
身障便所(G)(2)	給水設備工事	1	式	35,450	
身障便所(G)(2)	排水通気設備工事	1	式	193,270	
身障便所(G)(2)	衛生器具設備工事	1	式	653,100	
身障便所(G)(2)	換気設備工事	1	式	29,970	
計				911,790	
便所(G)(1)	給水設備工事	1	式	93,770	
便所(G)(1)	排水通気設備工事	1	式	311,930	
便所(G)(1)	衛生器具設備工事	1	式	814,150	
便所(G)(1)	換気設備工事	1	式	52,940	
計				1,272,790	
シャワー(L)(1)	給水設備工事	1	式	261,600	

直接工事費 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				261,600	
シャワー(6)(1)	給水設備工事	1	式	156,900	
計				156,900	
身障便所(1)	給水設備工事	1	式	48,910	
身障便所(1)	排水通気設備工事	1	式	162,540	
身障便所(1)	衛生器具設備工事	1	式	346,700	
身障便所(1)	換気設備工事	1	式	16,270	
計				574,420	
外部水飲器	給水設備工事	1	式	48,840	
計				48,840	

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		シャワー(L) (2)			給水設備工事		備考	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額			
シャワーセット	サーモスタット式・TMGG44EC	5	個	45,300	226,500	代価表	0001	
撤去工事		1	式		35,100	別紙	00-0002	
計					261,600			

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		便所(L) (2)			給水設備工事		備考	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額			
給水・耐衝撃性 ぶり塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	7	m	2,150	15,050			
給水・耐衝撃性 ぶり塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	9	m	2,650	23,850			
給水・耐衝撃性 ぶり塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 30A	1	m	2,890	2,890			
給水・耐衝撃性 ぶり塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	2	m	3,760	7,520			
給水・耐衝撃性 ぶり塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 50A	1	m	4,880	4,880			
配管切断接続		1	式		11,900	別紙	00-0003	
横水栓	T200SNR13	1	個	2,940	2,940			
はつり工事		1	式		19,200	別紙	00-0004	
撤去工事		1	式		19,300	別紙	00-0005	
計					107,530			

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		便所(L) (2)			排水通気設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	4	m	3,480	13,920		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	11	m	4,490	49,390		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	12	m	5,720	68,640		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	5	m	6,940	34,700		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	9	m	9,160	82,440		
床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	1	個	13,300	13,300		
床上掃除口 (防水形)	COB 65A	1	個	12,000	12,000		
床上掃除口 (防水形)	COB 100A	2	個	15,800	31,600		
配管切断接続		1	式		7,400	別紙 00-0006	
MD継手 (クッションパッキン付を含む)	S 50A	1	個	880	880		
MD継手 (クッションパッキン付を含む)	S 65A	2	個	1,220	2,440		
MD継手 (クッションパッキン付を含む)	S 100A	1	個	2,070	2,070		
はつり工事		1	式		34,500	別紙 00-0007	
撤去工事		1	式		127,200	別紙 00-0008	
計					480,480		

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		便所(L) (2)			衛生器具設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
洋風便器	C480N. TV550CR	4	組	72,000	288,000	代価表 0005	
和風便器	C755VU	1	組	59,100	59,100	代価表 0006	
洗面器	L250DM	3	組	53,600	160,800	代価表 0009	
小児用小便器	U310GY	1	組	80,200	80,200	代価表 0007	
掃除用流し	SK22A. TK22.	1	組	80,500	80,500	代価表 0010	
化粧鏡	YM4560F	3	枚	8,150	24,450	代価表 0011	
撤去工事		1	式		94,100	別紙 00-0009	
産廃処分費		1	式		2,500	別紙 00-0010	
計					789,650		

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		身障便所(L)(2)			排水通気設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	2	m	3,480	6,960		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	4	m	4,490	17,960		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	5	m	5,720	28,600		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	1	m	6,940	6,940		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	5	m	9,160	45,800		
床排水トラップ(防水形)	T 5B 50A	1	個	13,300	13,300		
床上掃除口(防水形)	COB 100A	1	個	15,800	15,800		
はつり工事		1	式		10,300	別紙 00-0014	
撤去工事		1	式		46,700	別紙 00-0015	
計					192,360		

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		身障便所(L)(2)			衛生器具設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
車椅子便器	C480AN, TEF75LN	1	組	250,100	250,100	代価表 0002	
手洗器	L650D	1	組	57,100	57,100	代価表 0003	
化粧鏡	YM4510FA	1	枚	21,000	21,000	代価表 0004	
撤去工事		1	式		12,200	別紙 00-0016	
産廃処分費		1	式		300	別紙 00-0017	
計					340,700		

機械設備工事		便所(G)(2)			給水設備工事		
名称	摘要	数	量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A		15	m	2,150	32,250	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A		6	m	2,650	15,900	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 30A		6	m	2,890	17,340	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 40A		1	m	3,760	3,760	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 50A		1	m	4,880	4,880	
横水栓	T200SNR13		1	個	2,940	2,940	
はつり工事			1	式		19,200	別紙 00-0020
既設配管切断工事			1	式		11,900	別紙 00-0021
撤去工事			1	式		19,100	別紙 00-0022
計						127,270	

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		便所(G)(2)			排水通気設備工事		
名称	摘要	数	量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A		8	m	3,480	27,840	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A		21	m	4,490	94,290	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A		20	m	5,720	114,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A		21	m	6,940	145,740	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A		15	m	9,160	137,400	
床排水トラップ(防水形)	T 5B 50A		2	個	13,300	26,600	
床上掃除口(防水形)	COB 50A		1	個	9,530	9,530	
床上掃除口(防水形)	COB 65A		1	個	12,000	12,000	
床上掃除口(防水形)	COB 80A		1	個	13,600	13,600	
床上掃除口(防水形)	COB 100A		3	個	15,800	47,400	
配管切断接続			1	式		7,400	別紙 00-0023
MD継手(クッションパッキン付を含む)	S 32A		1	個	690	690	
MD継手(クッションパッキン付を含む)	S 40A		1	個	690	690	
MD継手(クッションパッキン付を含む)	S 50A		1	個	880	880	
MD継手(クッションパッキン付を含む)	S 65A		2	個	1,220	2,440	

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		身障便所(G)(2)			排水通気設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 30A	2	m	2,760	5,520		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	7	m	3,480	24,360		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	11	m	4,490	49,390		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	5	m	6,940	34,700		
床排水トラップ(防水形)	T 5B 50A	1	個	13,300	13,300		
はつり工事		1	式		43,900	別紙 00-0031	
撤去工事		1	式		22,100	別紙 00-0032	
計					193,270		

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		身障便所(G)(2)			衛生器具設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
車椅子便器	C480AN, TEF75LN	1	組	250,100	250,100	代価表 0002	
オストメイト対応トイレパッキ	UAS73LDB	1	組	303,700	303,700	代価表 0012	
洗面器	L270CM	1	組	65,700	65,700	代価表 0013	
化粧鏡	YM4510FA	1	枚	21,000	21,000	代価表 0004	
撤去工事		1	式		12,200	別紙 00-0033	
産廃処分費		1	式		400	別紙 00-0034	
計					653,100		

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		便所(G)(1)			排水通気設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	5	m	3,480	17,400		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	7	m	4,490	31,430		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	10	m	5,720	57,200		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	8	m	6,940	55,520		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	4	m	9,160	36,640		
床排水トラップ(防水形)	T 5B 50A	1	個	13,300	13,300		
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	屋内一般 65A 保温無	2	か所	3,270	6,540		
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	屋内一般 100A 保温無	2	か所	4,210	8,420		
MD継手(クッションパッキン付を含む)	S 65A	2	個	1,220	2,440		
MD継手(クッションパッキン付を含む)	S 100A	2	個	2,070	4,140		
はつり工事		1	式		8,400	別紙 00-0039	
撤去工事		1	式		70,500	別紙 00-0040	
計					311,930		

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		便所(G)(1)			衛生器具設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
洋風便器	C480N. TV550CR	2	組	72,000	144,000	代価表 0005	
洗面器	L250DM	3	組	53,600	160,800	代価表 0009	
小便器	UFS800CE	3	組	115,400	346,200	代価表 0008	
掃除用流し	SK22A. TK22.	1	組	80,500	80,500	代価表 0010	
化粧鏡	YM4560F	3	枚	8,150	24,450	代価表 0011	
撤去工事		1	式		56,500	別紙 00-0041	
産廃処分費		1	式		1,700	別紙 00-0042	
計					814,150		

機械設備工事		便所(L)(2)			排水通気設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配管切断接続		1	式		7,400	別紙 00-0006	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	屋内一般 65A 保温無	1	か所	3,270	3,270		
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ 計	屋内一般 100A 保温無	1	か所	4,210	4,210		
					7,480		
はつり工事		1	式		34,500	別紙 00-0007	
機械はつり(グイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 100mm	1	箇所	7,330	7,330		
機械はつり(グイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 125mm	2	箇所	8,480	16,960		
機械はつり(グイモ ントカッターによる 配管用貫通口) 計	100~150mm 150mm	1	箇所	10,300	10,300		
					34,590		

直接工事費別紙明細

機械設備工事		便所(L)(2)			排水通気設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事		1	式		127,200	別紙 00-0008	
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A	2.4	m	1,390	3,336		
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	11.7	m	1,750	20,475		
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	機械室・便所 65A	11.5	m	2,280	26,220		
铸铁管類撤去(排水) 再使用しない	100A	10	m	3,650	36,500		
鉛管撤去(排水) 再使用しない	50A	3	m	2,260	6,780		
鉛管撤去(排水) 再使用しない	80A	6.3	m	3,470	21,861		
排水金物撤去 再使用しない	T3B, T3BL, T5B, T16B, T16BL 50A	2	個	2,170	4,340		
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 65A	2	個	2,380	4,760		
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 100A	1	個	2,940	2,940		
計					127,212		

直接工事費別紙明細

機械設備工事		便所(L)(2)		衛生器具設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式		94,100	別紙 00-0009
洋風便器撤去	フッシュ弁方式 再使用しない	1	組	7,440	7,440	
和風大便器撤去	フッシュ弁方式 再使用しない	5	組	9,400	47,000	
小便器撤去	壁掛スチール小便器 再使用しない	3	組	5,820	17,460	
掃除流し撤去	バケツ付掃除流し 再使用しない	1	組	7,720	7,720	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	3	組	4,840	14,520	
計					94,140	
産廃処分費		1	式		2,500	別紙 00-0010
陶磁器くず処分費		0.23	t	10,900	2,507	
計					2,507	

直接工事費別紙明細

機械設備工事		便所(L)(2)		換気設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式		13,100	別紙 00-0011
長方形外撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	6.42	m ²	1,390	8,923	
コバ形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04m ² 以下 再使用しない	2	個	2,090	4,180	
計					13,103	

機械設備工事		便所(G)(2)		排水通気設備工事			
名称	摘要	数	量	単位	単価	金額	備考
配管切断接続			1	式		7,400	別紙 00-0023
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	屋内一般 65A 保温無		1	か所	3,270	3,270	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	屋内一般 100A 保温無		1	か所	4,210	4,210	
計						7,480	
はつり工事			1	式		93,400	別紙 00-0024
機械はつり(ゲイモ ント'カッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 100mm		2	箇所	7,330	14,660	
機械はつり(ゲイモ ント'カッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 125mm		2	箇所	8,480	16,960	
機械はつり(ゲイモ ント'カッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 150mm		6	箇所	10,300	61,800	
計						93,420	

直接工事費別紙明細

機械設備工事		便所(G)(2)		排水通気設備工事			
名称	摘要	数	量	単位	単価	金額	備考
撤去工事			1	式		177,600	別紙 00-0025
鋼管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A		6.3	m	1,390	8,757	
鋼管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A		14	m	1,750	24,500	
鋼管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 65A		13.5	m	2,280	30,780	
鋳鉄管類撤去(排 水) 再使用しない	80A		2.4	m	3,560	8,544	
鋳鉄管類撤去(排 水) 再使用しない	100A		14.8	m	3,650	54,020	
鉛管撤去(排水) 再使用しない	50A		12.4	m	2,260	28,024	
鉛管撤去(排水) 再使用しない	80A		1.5	m	3,470	5,205	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 50A		1	個	1,820	1,820	
排水金物撤去 再使用しない	T3B, T3BL, T5B, T16B, T16BL 50A		1	個	2,170	2,170	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 65A		1	個	2,380	2,380	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 80A		1	個	2,660	2,660	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 100A		3	個	2,940	8,820	
計						177,680	

機械設備工事		便所(G)(2)			衛生器具設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事		1	式		112,500	別紙 00-0026	
洋風便器撤去	フロッパー方式 再使用しない	1	組	7,440	7,440		
和風大便器撤去	フロッパー方式 再使用しない	2	組	9,400	18,800		
小便器撤去	壁掛ストール小便器 再使用しない	11	組	5,820	64,020		
掃除流し撤去	バック付掃除流し 再使用しない	1	組	7,720	7,720		
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	3	組	4,840	14,520		
計					112,500		
産廃処分費		1	式		3,500	別紙 00-0027	
陶磁器くず処分費		0.33	t	10,900	3,597		
計					3,597		

直接工事費別紙明細

機械設備工事		便所(G)(2)			換気設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事		1	式		21,400	別紙 00-0028	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	12	m ²	1,390	16,680		
エバナー形状吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1m ² 以下 再使用しない	2	個	2,400	4,800		
計					21,480		

機械設備工事		身障便所(G)(2)		給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		9,600	別紙 00-0029
機械はつり(パイロット・カッターによる配管用貫通口)	100~150mm 38mm	2	箇所	4,810	9,620	
計					9,620	
撤去工事		1	式		3,000	別紙 00-0030
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 20A	0.5	m	840	420	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 25A	2.6	m	1,030	2,678	
計					3,098	

直接工事費別紙明細

機械設備工事		身障便所(G)(2)		排水通気設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		43,900	別紙 00-0031
機械はつり(パイロット・カッターによる配管用貫通口)	100~150mm 75mm	1	箇所	6,410	6,410	
機械はつり(パイロット・カッターによる配管用貫通口)	100~150mm 125mm	2	箇所	8,480	16,960	
機械はつり(パイロット・カッターによる配管用貫通口)	100~150mm 150mm	2	箇所	10,300	20,600	
計					43,970	
撤去工事		1	式		22,100	別紙 00-0032
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 32A	0.2	m	1,270	254	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 40A	1.3	m	1,390	1,807	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 50A	4.6	m	1,750	8,050	
铸铁管類撤去(排水)再使用しない	80A	2.2	m	3,560	7,832	
鉛管撤去(排水)再使用しない	80A	0.6	m	3,470	2,082	
排水金物撤去再使用しない	T3B, T3BL, T5B, T16B, T16BL 50A	1	個	2,170	2,170	
計					22,195	

直接工事費別紙明細

機械設備工事		便所(G)(1)			排水通気設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事		1	式		70,500	別紙 00-0040	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 40A	4	m	1,390	5,560		
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 50A	1.5	m	1,750	2,625		
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 65A	5	m	2,280	11,400		
铸铁管類撤去(排水)再使用しない	50A	3.3	m	3,470	11,451		
铸铁管類撤去(排水)再使用しない	80A	3.4	m	3,560	12,104		
铸铁管類撤去(排水)再使用しない	100A	3.8	m	3,650	13,870		
鉛管撤去(排水)再使用しない	50A	1.5	m	2,260	3,390		
鉛管撤去(排水)再使用しない	80A	1	m	3,470	3,470		
排水金物撤去再使用しない	T3B, T3BL, T5B, T16B, T16BL 50A	1	個	2,170	2,170		
排水金物撤去再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 50A	1	個	1,820	1,820		
排水金物撤去再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 80A	1	個	2,660	2,660		
計					70,520		

直接工事費別紙明細

機械設備工事		便所(G)(1)			衛生器具設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事		1	式		56,500	別紙 00-0041	
洋風便器撤去	フラッシュ弁方式 再使用しない	1	組	7,440	7,440		
和風大便器撤去	フラッシュ弁方式 再使用しない	1	組	9,400	9,400		
小便器撤去	壁掛ストール小便器 再使用しない	3	組	5,820	17,460		
掃除流し撤去	バック付掃除流し 再使用しない	1	組	7,720	7,720		
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	3	組	4,840	14,520		
計					56,540		
産廃処分費		1	式		1,700	別紙 00-0042	
陶磁器くず処分費		0.16	t	10,900	1,744		
計					1,744		

機械設備工事		身障便所(1)			排水通気設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既設配管切断		1	式		42,200	別紙 00-0049	
配管切断接続 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐又は配管合流 50A 保温無	2	か所	11,200	22,400		
配管切断接続 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐又は配管合流 80A 保温無	1	か所	19,800	19,800		
計					42,200		
はつり工事		1	式		43,900	別紙 00-0050	
機械はつり(クレーン ・クッカーによる 配管用貫通口)	100~150mm 75mm	1	箇所	6,410	6,410		
機械はつり(クレーン ・クッカーによる 配管用貫通口)	100~150mm 125mm	2	箇所	8,480	16,960		
機械はつり(クレーン ・クッカーによる 配管用貫通口)	100~150mm 150mm	2	箇所	10,300	20,600		
計					43,970		

直接工事費別紙明細

機械設備工事		身障便所(1)			排水通気設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事		1	式		17,400	別紙 00-0051	
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A	1	m	1,390	1,390		
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	2.5	m	1,750	4,375		
铸铁管類撤去(排水) 再使用しない	80A	2.1	m	3,560	7,476		
鉛管撤去(排水) 再使用しない	80A	0.6	m	3,470	2,082		
排水金物撤去 再使用しない	T3B, T3BL, T5B, T16B, T16BL 50A	1	個	2,170	2,170		
計					17,493		

機械設備工事		外部水飲器			給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
防露工事		1	式		22,100	別紙 00-0055	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	4	m	5,540	22,160		
計					22,160		
撤去工事		1	式		7,600	別紙 00-0056	
手洗器撤去	再使用しない	2	組	2,100	4,200		
プラグ・キャップ止め	屋内一般 鋼管用プラグ 20A	2	箇所	1,700	3,400		
計					7,600		
産廃処分費		1	式		300	別紙 00-0057	
陶磁器くず処分費		0.03	t	10,900	327		
計					327		

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貫通部非破壊検査		1	式		312,800	別紙 00-0001
貫通部非破壊 (レ ク-) 調査費	基本料金 41-50箇所まで	1		200,000	200,000	
貫通部非破壊 (レ ク-) 調査費	材料費 41-50箇所まで	41		800	32,800	
貫通部非破壊 (レ ク-) 調査費	報告書作成費 41-50箇所まで	1		40,000	40,000	
貫通部非破壊 (レ ク-) 調査費	諸経費 41-50箇所まで	1		40,000	40,000	
計					312,800	

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	シャワーセット	サーモスタット式・TMGG44EC	個	1			45,300		代価表 0001
01	シャワーセット	TMGG44CE	組	1	1	21,900	21,900		
02	シャワーセット 据付	固定式シャワー 湯水混合栓、吐水口	組	1	1	23,400	23,400		
	計						45,300		
	車椅子便器	C480AN.TEF75LN	組	1			250,100		代価表 0002
01	車椅子便器	C48AN.TEF75LN	組	1	1	201,000	201,000		
02	身障者用大便器 据付	FV方式	組	1	1	49,100	49,100		
	計						250,100		
	手洗器	L650D	組	1			57,100		代価表 0003
01	手洗器	L650D	組	1	1	50,100	50,100		
02	手洗器 据付		組	1	1	7,020	7,020		
	計						57,120		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	化粧鏡	YM4510FA	枚	1			21,000		代価表 0004
01	化粧鏡	YM4510FA		1	1	11,700	11,700		
02	身障者用鏡 据付	防湿形縁なし	枚	1	1	9,360	9,360		
	計						21,060		
	洋風便器	C480N.TV550CR	組	1			72,000		代価表 0005
01	洋風便器	C480N.TV550CR	組	1	1	47,200	47,200		
02	洋風便器 据付	FV方式	組	1	1	24,800	24,800		
	計						72,000		
	和風便器	C755VU	組	1			59,100		代価表 0006
01	和風便器	C755VU	組	1	1	27,800	27,800		
02	和風大便器 据付	FV方式	組	1	1	31,300	31,300		
	計						59,100		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※1	備考
	小児用小便器	U310GY	組	1			80,200		代価表 0007
01	小便器	UFS800CE	組	1	1	60,800	60,800		
02	小便器 据付	壁掛ストール小便器 小形	組	1	1	19,400	19,400		
	計						80,200		
	小便器	UFS800CE	組	1			115,400		代価表 0008
01	小便器	UFS800CE	組	1	1	92,500	92,500		
02	小便器 据付	壁掛ストール小便器 大形	組	1	1	22,900	22,900		
	計						115,400		
	洗面器	L250DM	組	1			53,600		代価表 0009
01	洗面器	L250DM	組	1	1	37,500	37,500		
02	洗面器 据付	水栓1個付	組	1	1	16,100	16,100		
	計						53,600		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※1	備考
	掃除用流し	SK22A. TK22.	組	1			80,500		代価表 0010
01	掃除用流し	SK22A. TK22	組	1	1	54,800	54,800		
02	掃除流し 据付	バック付掃除流し	組	1	1	25,700	25,700		
	計						80,500		
	化粧鏡	YM4560F	枚	1			8,150		代価表 0011
01	化粧鏡	YM4560F	枚	1	1	4,400	4,400		
02	鏡 取付	600×800mm程度	枚	1	1	3,750	3,750		
	計						8,150		
	オストメイト対応トイレバック	UAS73LDB	組	1			303,700		代価表 0012
01	オストメイト対応トイレバック	UAS73LDB	組	1	1	278,000	278,000		
02	掃除流し 据付	バック付掃除流し	組	1	1	25,700	25,700		
	計						303,700		

日本万国博覧会記念公園事務所

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	洗面器	L270CM	組	1			65,700		代価表 0013
01	洗面器	L270CM	組	1	1	49,600	49,600		
02	洗面器 据付	水栓1個付	組	1	1	16,100	16,100		
	計						65,700		
	吸込口ボックス	亜鉛鉄板製 350*350*250	個	1			3,620		代価表 0014
01	ボックス	インサート無 0.5mm (≤450)	m ²	0.6	1	6,040	3,624		
	計						3,624		
	吸込口ボックス	亜鉛鉄板製 300*300*250	個	1			2,890		代価表 0015
01	ボックス	インサート無 0.5mm (≤450)	m ²	0.48	1	6,040	2,899.2		
	計						2,899.2		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	吸込口ボックス	亜鉛鉄板製 450*450*300	個	1			5,730		代価表 0016
01	ボックス	インサート無 0.5mm (≤450)	m ²	0.95	1	6,040	5,738		
	計						5,738		

直接工事費細目別内訳

電気設備工事		【2】便所(L)(2)改修工事			1. 幹線設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	17	m	960	16,320	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	2	m	1,100	2,200	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	38	m	330	12,540	
電灯分電盤	L-1B-W	1	面	95,900	95,900	代価表 0001
分岐開閉器	MCCB3P50AF/30AT	1	個	17,400	17,400	代価表 0003
計					144,360	

直接工事費細目別内訳

電気設備工事		【2】便所(L)(2)改修工事			2. 電灯コンセント設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	2	m	350	700	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	29	m	470	13,630	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m	430	430	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m	550	550	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m	390	3,120	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-16 いんべい	8	m	830	6,640	
アタレットボックス	中形 44	7	個	2,490	17,430	
銅板製ボックス(露出形)	200× 200× 100	1	個	6,820	6,820	
照明器具	LEDダウンライト(A)広角	10	台	14,400	144,000	代価表 0005
照明器具	LEDダウンライト(B)拡散	3	台	14,400	43,200	代価表 0006
照明器具	LED壁面灯(C)	3	台	11,100	33,300	代価表 0007
シーリングスイッチ(金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無	1	個	2,320	2,320	
コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(接地端子付) 125V	3	個	2,000	6,000	
コンセント(金属プレート付)	2P15A×2(接地端子付) 125V	1	個	2,720	2,720	
アラックプレート(金属製)	角型 ブラック	2	個	650	1,300	

直接工事費細目別内訳

電気設備工事		【3】身障便所(L)(2)改修工事			1. 電灯コンセント設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V系 リエレン絶縁 耐熱性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	3	m	350	1,050		
600V系 リエレン絶縁 耐熱性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	9	m	470	4,230		
600V系 リエレン絶縁 耐熱性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	2	m	430	860		
600V系 リエレン絶縁 耐熱性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	5	m	510	2,550		
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-16 いんべい	5	m	830	4,150		
アットボックス	中形 44	2	個	2,490	4,980		
鋼板製 アットボックス(露出形)	200× 200× 100	1	個	6,820	6,820		
照明器具	LEDダウンライト(B)拡散	2	台	14,400	28,800	代価表 0006	
人感スイッチ	一体型 (天井用)	1	個	8,170	8,170		
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(接地端子付) 125V	2	個	2,000	4,000		
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	1	個	650	650		
ダクトリブ貫通	50mm 厚 100~150mm	1	箇所	5,500	5,500		
撤去工事 (再使用なし)		1	式		2,900	別紙 00-0004	
計					74,660		

直接工事費細目別内訳

電気設備工事		【3】身障便所(L)(2)改修工事			2. 呼び出し設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	3	m	390	1,170		
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m	430	860		
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 14mm	2	m	460	920		
アットボックス	中形 44	1	個	2,490	2,490		
アットボックス	中形 54	1	個	2,540	2,540		
呼出押ボタン	紐付き	1	台	4,710	4,710		
撤去工事 (再使用なし)		1	式		1,200	別紙 00-0005	
計					13,890		

電気設備工事		【5】便所(G)(2)改修工事		2. 放送設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-HPケーブル	1.2mm- 3C ビッド・天井	1	m	400	400		
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	2	個	8,480	16,960		
アクトボックス	中形 44	1	個	2,490	2,490		
撤去工事 (再使用なし)		1	式		2,500	別紙 00-0008	
計					22,350		

直接工事費細目別内訳

電気設備工事		【6】身障便所(G)(2)改修工事		1. 電灯コンセント設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600Vボリエン絶縁 耐熱性ボリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビッド・天井	2	m	350	700		
600Vボリエン絶縁 耐熱性ボリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビッド・天井	3	m	470	1,410		
600Vボリエン絶縁 耐熱性ボリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	2	m	430	860		
600Vボリエン絶縁 耐熱性ボリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF-CD)	13	m	510	6,630		
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビッド・天井	64	m	810	51,840		
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-16 いんべい	13	m	830	10,790		
アクトボックス	中形 44	3	個	2,490	7,470		
鋼板製 ボックス(露出形)	200× 200× 100	1	個	6,820	6,820		
照明器具	LEDダウンライト(B)拡散	2	台	14,400	28,800	代価表 0006	
人感スイッチ	一体型(天井用)	1	個	8,170	8,170		
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(接地端子付) 125V	2	個	2,000	4,000		
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地端子付) 125V	2	個	2,720	5,440		
ラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	1	個	650	650		
ゲートリフ貫通	50mm 厚 100～150mm	1	箇所	5,500	5,500		
撤去工事 (再使用なし)		1	式		2,900	別紙 00-0009	

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事		【8】便所(G)(1)改修工事			1. 幹線設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-ケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	45	m	960	43,200	
EM-ケーブル	8mm2- 3C 管内	2	m	1,100	2,200	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	94	m	330	31,020	
電灯分電盤	L-1A-W	1	面	89,700	89,700	代価表 0002
分岐開閉器	MCCB3P50AF/30AT	1	個	17,400	17,400	代価表 0003
計					183,520	

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事		【8】便所(G)(1)改修工事			2. 電灯コンセント設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	2	m	350	700	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	32	m	470	15,040	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m	430	430	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m	550	550	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	12	m	390	4,680	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-16 いんべい	12	m	830	9,960	
アクトボックス	中形 44	11	個	2,490	27,390	
鋼板製ボックス(露出形)	200× 200× 100	1	個	6,820	6,820	
照明器具	LEDダウンライト(A)広角	4	台	14,400	57,600	代価表 0005
照明器具	LEDダウンライト(B)拡散	4	台	14,400	57,600	代価表 0006
ボックススイッチ(金属プレート付)	1P 15A×2 ネム無	1	個	2,320	2,320	
コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(接地端子付) 125V	4	個	2,000	8,000	
コンセント(金属プレート付)	2P15A×2(接地端子付) 125V	1	個	2,720	2,720	
ラジャプレート(金属製)	角型 ブラック	3	個	650	1,950	
ダイオード付貫通	50mm 厚 100~150mm	1	箇所	5,500	5,500	

電気設備工事		【8】 便所(G)(1) 改修工事			2. 電灯コンセント設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事		1	式		8,200	別紙 00-0011	
撤去再取付		1	式		14,300	別紙 00-0012	
計					223,760		

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事		【11】 身障便所(I) 改修工事			1. 電灯コンセント設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V ^ホ リエチレン絶縁 耐熱性ボリエチレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	4	m	350	1,400		
600V ^ホ リエチレン絶縁 耐熱性ボリエチレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	4	m	470	1,880		
600V ^ホ リエチレン絶縁 耐熱性ボリエチレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	2	m	430	860		
600V ^ホ リエチレン絶縁 耐熱性ボリエチレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	6	m	510	3,060		
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-16 いんべい	6	m	830	4,980		
アットボックス	中形 44	2	個	2,490	4,980		
鋼板製 アットボックス(露出形)	200× 200× 100	1	個	6,820	6,820		
照明器具	LEDダウンライト(B)拡散	2	台	14,400	28,800	代価表 0006	
人感スイッチ	一体型(天井用)	1	個	8,170	8,170		
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(接地端子付) 125V	2	個	2,000	4,000		
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	2	個	650	1,300		
パイプ貫通	50mm 厚 100~150mm	1	箇所	5,500	5,500		
撤去工事 (再使用なし)		1	式		2,900	別紙 00-0013	
計					74,650		

電気設備工事		【5】便所(G)(2)改修工事			1. 電灯コンセント設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事 (再使用なし)		1	式		8,800	別紙 00-0006	
IV・HIV電線 撤去	2.0mm × 2本 管内 (再使用無し)	2.9	m	100	290		
IV・HIV電線 撤去	2.0mm × 3本 管内 (再使用無し)	9.1	m	150	1,365		
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	9.5	m	230	2,185		
スイッチ 撤去	1P15A×2 (再使用無し)	1	個	570	570		
照明器具 蛍光灯 撤去	10W × 1 露出形 (再使用無し)	4	台	790	3,160		
撤去工事	天井埋込形スピーカー	1	台	1,260	1,260	代価表 0004	
計					8,830		
撤去再取付		1	式		14,300	別紙 00-0007	
蛍光灯 取り外し	露出形 FL 40W × 2 再利用する	6	個	2,390	14,340		
計					14,340		

直接工事費別紙明細

電気設備工事		【5】便所(G)(2)改修工事			2. 放送設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事 (再使用なし)		1	式		2,500	別紙 00-0008	
撤去工事	天井埋込形スピーカー	2	台	1,260	2,520	代価表 0004	
計					2,520		

電気設備工事		【8】便所(G)(1)改修工事			2. 電灯コンセント設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事		1	式		8,200	別紙 00-0011	
IV・HIV電線 撤去	2.0mm × 2本 管内 (再使用無し)	3.6	m	100	360		
IV・HIV電線 撤去	2.0mm × 3本 管内 (再使用無し)	4.2	m	150	630		
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	5.4	m	230	1,242		
スイッチ 撤去	1P15A×2 (再使用無し)	1	個	570	570		
照明器具 蛍光灯 撤去	10W × 1 露出形 (再使用無し)	2	台	790	1,580		
蛍光灯 取り外し	露出形 FL 40W × 1 再利用する	2	個	1,910	3,820		
計					8,202		
撤去再取付		1	式		14,300	別紙 00-0012	
蛍光灯 取り外し	露出形 FL 40W × 2 再利用する	6	個	2,390	14,340		
計					14,340		

直接工事費別紙明細

電気設備工事		【11】身障便所(1)改修工事			1. 電灯コンセント設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事 (再使用なし)		1	式		2,900	別紙 00-0013	
IV・HIV電線 撤去	2.0mm × 2本 管内 (再使用無し)	5.2	m	100	520		
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	2.3	m	230	529		
スイッチ 撤去	1P15A×1 (再使用無し)	1	個	380	380		
コンセント 撤去	2P15A×1 (再使用無し)	1	個	380	380		
蛍光灯 取り外し	露出形 FL 20W × 1 再利用する	1	個	1,190	1,190		
計					2,999		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯分電盤	L-1B-W	面	1			95,900		代価表 0001
01	電灯分電盤	露出形・8回路	面	1	1	30,700	30,700		
02	雑材料		式	0.02	1	30,700	614		
			K01						
03	電工		人	3	1	19,600	58,800	○	
	その他		式	1	0.1	58,800	5,880		
	計						95,994		
	電灯分電盤	L-1A-W	面	1			89,700		代価表 0002
01	電灯分電盤	露出形・8回路	面	1	1	28,000	28,000		
02	雑材料		式	0.02	1	28,000	560		
			K01						
03	電工		人	2.84	1	19,600	55,664	○	
	その他		式	1	0.1	55,664	5,566.4		
	計						89,790.4		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分岐開閉器	MCCB3P50AF/30AT	個	1			17,400		代価表 0003
01	開閉器	MCCB3P50AF	個	1	1	5,280	5,280		
02	雑材料		式	0.02	1	5,280	105.6		
			K01						
03	電工		人	0.56	1	19,600	10,976	○	
	その他		式	1	0.1	10,976	1,097.6		
	計						17,459.2		
	撤去工事	天井埋込形スピーカー	台	1			1,260		代価表 0004
01	電工		人	0.195	0.3	19,600	1,146.6	○	
	その他		式	1	0.1	1,146.6	114.66		
	計						1,261.26		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	照明器具	LEDダウンライト(A)広角	台	1			14,400	代価表 0005
01	照明器具	ダウンライト(A)	台	1	1	9,360	9,360	
			台					
02	雑材料		式	0.05	1	9,360	468	
			K01					
03	電工		人	0.209	1	19,600	4,096.4	○
			人					
	その他		式	1	0.12	4,096.4	491.56	
	計						14,415.96	
	照明器具	LEDダウンライト(B)拡散	台	1			14,400	代価表 0006
01	照明器具	ダウンライト(B)	台	1	1	9,360	9,360	
			台					
02	雑材料		式	0.05	1	9,360	468	
			K01					
03	電工		人	0.209	1	19,600	4,096.4	○
			人					
	その他		式	1	0.12	4,096.4	491.56	
	計						14,415.96	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	照明器具	LED壁面灯(C)	台	1			11,100	代価表 0007
01	照明器具	LED壁面灯(C)	台	1	1	6,210	6,210	
			台					
02	雑材料		式	0.05	1	6,210	310.5	
			K01					
03	電工		人	0.209	1	19,600	4,096.4	○
			人					
	その他		式	1	0.12	4,096.4	491.56	
	計						11,108.46	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける