

積 算 内 訳 書

大阪府府民文化部			
年 度	H28	日本万国博覧会記念公園事務所	単独
契 約 番 号	2016-10-016305		
工 事 名 称	日本万国博覧会記念公園 平和の鐘移設工事		
工 事 場 所	吹田市千里万博公園地内		
竣 工 又 納 入 期 限	平成28年12月27日 ~ 平成29年 2月28日		
所 要 日 数	*****		
工 事 種 別	建築一式		
建設リサイクル法	対象外		
備 考			

設
計
大
要

平和の鐘鐘楼移設 一式

設計金額	金	4,528,440	円
消費税抜き金額	金	4,193,000	円
取引に係る消費税及び地方消費税の額	金	335,440	円

工事名称 日本万国博覧会記念公園 平和の鐘移設工事

工事場所 吹田市千里万博公園地内

工事概要 ・平和の鐘鐘楼移設工事 一式

(別 紙)


工事名称： 日本万国博覧会記念公園 平和の鐘移設工事

工事場所： 吹田市千里万博公園地内

工事費内訳書 総括表

名 称	数量	単位	金 額	備 考
1. 直接工事費	1	式	2,818,113	
計			2,818,113	
2. 共通費				
共通仮設費	1	式	362,118	
現場管理費	1	式	587,501	
一般管理費等	1	式	425,268	
計			1,374,887	
工事価格 (1 + 2)	1	式	4,193,000	

工事名称	日本万国博覧会記念公園 平和の鐘移設工事
工事場所	吹田市千里万博公園地内



平和の鐘移設		外構工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート舗装(B) 車道 標準図3-1	特に狭い場所 人力	11.4	m ²	6,710	76,494	
U字型側溝(ト7) 標準図1-9	(A) 幅240	17	m	4,740	80,580	
側溝グレーチング 蓋 細目・軽荷重用 標準図1-4	幅250 T-2 受枠共 ケリ付	17	m	12,900	219,300	
U型側溝会所 (蓋別, 240・300用) 標準図2-4		2	か所	29,100	58,200	
U型側溝会所 取り付け口 標準図2-4	240用	2	か所	6,650	13,300	
U型側溝会所蓋 (グレーチング) 標準図2-3	T-14	2	か所	7,960	15,920	
フェンス		23.4	m	9,130	213,642	
フェンス両開き門扉		1	か所	183,600	183,600	
看板表示板取替	520 × 450	1	か所	30,000	30,000	
看板移設		1	か所	58,200	58,200	
芝貼 標準図4-5 計	(A) ㄏ'ク貼 斜面	17.6	m ²	1,410	24,816	
					974,052	

平和の鐘移設		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		6,300	別紙 00-0001
遣方	小規模	6.8	m ²	440	2,992	
墨出し	小規模	4.4	m ²	760	3,344	
計					6,336	
養生		1	式		2,000	別紙 00-0002
養生	小規模	4.4	m ²	460	2,024	
計					2,024	
整理清掃片付		1	式		7,100	別紙 00-0003
整理清掃 後片付け	小規模	4.4	m ²	1,620	7,128	
計					7,128	

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	フェンス「リード」	1ヶ月 養生シート共	m	1			1,490		代価表 0001
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	か所	0.56	1	680	380.8		
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	0.56	1	890	498.4		
03	養生シート張り	防災 類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	607.2	546.48		
04	養生シート張り	防災 類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	30	0.87	23.49		
05	養生シート張り	防災 類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	35.8	32.22		
06	仮設材運搬 (シート 網類)		m ²	0.9	1	6.07	5.46		
	計						1,486.85		
	交通誘導員	スポット	人	1			10,000		代価表 0002
01	交通誘導員		人	1	1	10,000	10,000		
	計						10,000		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	枝払い	幹周150cm程度	本	1			2,220		代価表 0004
01	特殊作業員		人	1	0.1	20,200	2,020		
	その他		式	1	0.1	2,020	202		
	計						2,222		

は「その他」の率対象、 は数量に補正率を掛ける、 は単価に補正率を掛ける