文書番号：公建般第1199号

契 約 番 号 ：R7　　2025-10-8583

令　和　7　年　11　月　25　日

設計工事第二グループ

工 事 名 称：大阪府立山田池公園自由広場休憩所整備工事

総工事費 ￥２５，３２５，３００

工事価格 ￥２３，０２３，０００

工 事 概 要 （工事場所：枚方市山田池南町 ）
建築工事一式 休憩所　S造　平屋建　2棟 延べ面積　19㎡ 外構工事一式 上記に伴う電気設備工事 公　告　日　R7.7.3 入札書の開札日　R7.7.23 （工期）約　7.0　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R8.3.10

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	10,341,527	
電気設備工事	1	式	231,769	
計			10,573,296	
共通費				
共通仮設費	1	式	5,493,143	
現場管理費	1	式	3,889,654	
一般管理費等	1	式	3,066,907	
計			12,449,704	
工事価格	1	式	23,023,000	
消費税等相当額	1	式	2,302,300	消費税率 10 %
工事費	1	式	25,325,300	

共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 新営工事	7.0	10,566,535	7.02	0.00	7.02	1.00	1.00	741,770
小計 (率対象)		10,566,535						741,770
建築工事 処分費		6,761						0
建築工事 新営工事 共通仮設費(積上げ)		0						4,751,373
小計 (率対象外)		6,761						4,751,373
合計		10,573,296						5,493,143

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 新営工事	16,059,678	24.22	0.00	24.22	1.00	1.00	3,889,654
小計 (率対象)	16,059,678						3,889,654
建築工事 処分費	6,761						0
小計 (率対象外)	6,761						0
合計	16,066,439						3,889,654

名　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④＝②＋③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 新営工事	19,949,332						
建築工事 処分費	6,761						
合計 (率対象)	19,956,093	15.33	0.00	15.33	1.00	3,059,269	23,015,362
契約保証費	19,956,093			0.04	1.00	7,982	7,982
端数調整						▲344	▲344
総計	19,956,093					3,066,907	23,023,000

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
Ⅰ建物本体（計画建物1、2）	1	式	8,672,205	
Ⅱ外構工事	1	式	1,669,322	
計			10,341,527	

建築工事　科目別内訳

Ⅰ建物本体（計画建物1、2）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	682,802	
土工	1	式	211,884	
地業	1	式	31,020	
鉄筋	1	式	97,305	
コンクリート	1	式	468,515	
型枠	1	式	148,470	
鉄骨	1	式	1,356,396	
防水	1	式	10,790	
木工	1	式	1,250,000	
屋根	1	式	3,121,362	
金属	1	式	1,130,460	
塗装	1	式	49,385	
その他	1	式	26,300	
発生材処理	1	式	87,516	
計			8,672,205	

建築工事　科目別内訳

Ⅱ外構工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
構内舗装	1	式	1,669,322	
計			1,669,322	

建築工事　中科目別内訳

I 建物本体（計画建物1、2）					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	682,802	
計				682,802	
土工		1	式	211,884	
計				211,884	
地業	地業	1	式	31,020	
計				31,020	
鉄筋	躯体	1	式	97,305	
計				97,305	
コンクリート	躯体	1	式	468,515	
計				468,515	
型枠	躯体	1	式	148,470	
計				148,470	
鉄骨		1	式	1,356,396	
計				1,356,396	
防水		1	式	10,790	

建築工事　中科目別内訳

I 建物本体（計画建物1、2）					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				10,790	
木工		1	式	1,250,000	
計				1,250,000	
屋根		1	式	3,121,362	
計				3,121,362	
金属	外部	1	式	1,130,460	
計				1,130,460	
塗装	外部	1	式	49,385	
計				49,385	
その他	外部	1	式	26,300	
計				26,300	
発生材処理	運搬	1	式	65,484	
発生材処理	処分	1	式	22,032	
計				87,516	

II 外構工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内舗装		1	式	1,669,322	
計				1,669,322	

建築工事　細目別内訳

Ⅰ建物本体（計画建物1、2）		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式		2,376	別紙 00-0003
墨出し		1	式		18,048	別紙 00-0004
養生		1	式		10,368	別紙 00-0005
整理清掃 後片付け		1	式		36,096	別紙 00-0006
外部足場		1	式		429,552	別紙 00-0008
災害防止		1	式		143,196	別紙 00-0011
仮設材運搬		1	式		43,166	別紙 00-0012
計					682,802	

建築工事　細目別内訳

Ⅰ建物本体（計画建物1、2）		土工				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	92.8	m3	640	59,392	
埋戻し(B種)	-　　発生土	82.6	m3	920	75,992	
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	76,500	76,500	
計					211,884	

建築工事　細目別内訳

I 建物本体（計画建物1、2）		地業			地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
割石地業		2.2	m3	14,100	31,020	
計					31,020	

建築工事　細目別内訳

I 建物本体（計画建物1、2）		鉄筋			躯体	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD345)	D19	0.08	t	99,000	7,920	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	94,000	28,200	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.2	t	96,000	19,200	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.06	t	98,000	5,880	
ｽﾗﾌﾞ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.03	t	▲30,500	▲915	
鉄筋加工組立	S造 床版　　-	0.6	t	61,700	37,020	
計					97,305	

建築工事　細目別内訳

I 建物本体（計画建物1、2）		コンクリート			躯体	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度24 S15 粗骨材20	7.8	m3	25,700	200,460	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.7	m3	24,500	17,150	
構造体強度補正		1	式		5,100	別紙 00-0001
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	8.5	m3	1,300	11,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回	113,000	226,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	8.5	m3	1,030	8,755	
計					468,515	

建築工事　細目別内訳

I 建物本体（計画建物1、2）		型枠			躯体	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	29.4	㎡	5,050	148,470	
計					148,470	

建築工事　細目別内訳

Ⅰ建物本体（計画建物1、2）		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼材	BH-100x100x6x9 鉄骨柱	705	kg	290	204,450	
鋼材	□100×50×4.5 鉄骨大梁　b1	202	kg	240	48,480	
鉄骨大梁	C-100x50x20x3.2 b2, b3	233	kg	170	39,610	
高力ボルト	S10T　M16x45	9	組	86	774	
普通ボルト	M12x40	25	組	12	300	
普通ボルト	M12x45	34	組	13	442	
鋼板	PL-6　SSC400	27.2	kg	170	4,624	
鋼板	PL-6　SS400	17.5	kg	190	3,325	
鋼板	PL-22　SS400 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ	56.9	kg	190	10,811	
鋼板	PL-2.3　SSC400 ケラバ	36.1	kg	180	6,498	
鋼板	PL-3.2　SSC400 ポリカ押え用	12.9	kg	180	2,322	
鋼材	□50x50x2.3 ケラバ下地	10.7	kg	180	1,926	
鋼材	L-40x40x3 軒天下地、ポリカ押え用	99.2	kg	120	11,904	
鋼材	L-80x80x6 ポリカ押え用	12.6	kg	120	1,512	

建築工事　細目別内訳

Ⅰ建物本体（計画建物1、2）		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲30,500	▲1,220	
工場製作費	工場製作費　施工図他共	1,353	kg	240	324,720	
工場溶接費		70	m	1,120	78,400	
工場塗装費	鉛クロムフリー錆止めペイント JIS K5674 工場2回塗	105	㎡	1,280	134,400	
鉄骨運搬費	6t車	1,353	kg	28	37,884	
経費	鉄工所での製作経費 施工図、原寸費等	1	式		320,000	
スタッドジベル	φ13 h=70　施工費共	24	本	380	9,120	代価表　0006
アンカーボルト	ABR400　A.B-4-M20　L=400	8	組	560	4,480	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径20(主柱)　取付手間	8	本	3,800	30,400	代価表　0007
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	A種 400角	2	か所	16,000	32,000	代価表　0008
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1,353	kg	18	24,354	代価表　0009
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	3.8	m	2,400	9,120	
普通ﾎﾞﾙﾄ締付	径 9～13 施工手間	56	本	240	13,440	
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾟﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	8	本	290	2,320	
計					1,356,396	

建築工事　細目別内訳

I 建物本体（計画建物1、2）		防水				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	7.8	m	650	5,070	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	7.4	m	440	3,256	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	5.6	m	440	2,464	
計					10,790	

建築工事　細目別内訳

I 建物本体（計画建物1、2）		木工				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木仕上材	材料・加工・乾燥・防腐謀議処理・ 運搬費共	2	棟	369,000	738,000	
木仕上施工費	材料設置費 取付ﾋﾞｽ・ﾎﾞﾙﾄ共	2	棟	256,000	512,000	
計					1,250,000	

建築工事　細目別内訳

I 建物本体（計画建物1、2）	屋根					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ガルバリウム鋼板 屋根	t0.4　桟ｶﾊﾞｰ,SUS吊子 下葺材　ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　t0.2 野地板　硬質木片ｾﾒﾝﾄ板　t25 ﾋﾞｽ頭ｼｰﾘﾝｸﾞ処理共	16.8	㎡	90,200	1,515,360	
軒先	軒先伸縮唐草 水切り　t0.4	19.2	m	9,230	177,216	
ｹﾗﾊﾞ	ｹﾗﾊﾞ唐草水切り　t0.4 ｹﾗﾊﾞ水切り　t0.4	5.4	m	9,690	52,326	
雨押え	下地材　亜鉛メッキ鋼板　t1　共	2	か所	72,700	145,400	
鼻隠し	ｱﾙﾐ加工品	19.2	m	32,500	624,000	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板	t8	1.8	㎡	28,800	51,840	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 押え金物	SUS FB t4.5 ﾃｸｽﾋﾞｽ込み　施工費共	8	m	42,300	338,400	
露受け材	SUS曲げ加工	7.4	m	29,300	216,820	
計					3,121,362	

建築工事　細目別内訳

I 建物本体（計画建物1、2）	金属			外部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
軒天ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	木目調　廻り縁共	16.6	㎡	68,100	1,130,460	
計					1,130,460	

建築工事　細目別内訳

Ⅰ建物本体（計画建物1、2）	塗装			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外)　工程A種 塗料A種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 現場2回目 1回目別途	0.7	㎡	430	301	
ＤＰ塗り	鉄鋼　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	0.7	㎡	2,260	1,582	
木材不燃塗装	木部	12.6	㎡	3,770	47,502	代価表　0010
計					49,385	

建築工事　細目別内訳

Ⅰ建物本体（計画建物1、2）	その他			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
銘板	240ｘ70　SUS t3.0 HL 文字凹エッチング	1	か所	26,300	26,300	
計					26,300	

建築工事　細目別内訳

I 建物本体（計画建物1、2）		発生材処理			運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 60.0km以下	10.2	m3	6,420	65,484	
計					65,484	

建築工事　細目別内訳

I 建物本体（計画建物1、2）		発生材処理			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土処分	処分費	10.2	m3	2,160	22,032	
計					22,032	

II 外構工事		構内舗装				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設 (構内舗装)		50.5	㎡	430	21,715	
すきとり	積み込み共 H300程度	15.9	m3	370	5,883	
敷きならし	締め固め共	15.9	m3	550	8,745	
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	5.3	m3	7,260	38,478	
鉄筋工事		1	式		84,338	別紙 00-0013
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	10.8	m3	24,500	264,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	10.8	m3	880	9,504	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回	113,000	113,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	10.8	m3	1,030	11,124	
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	57	㎡	5,050	287,850	
タイル舗装	屋外仕様、木目調	8.5	㎡	15,200	129,200	
舗装ﾓﾙﾀﾙ仕上	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚50 ｽｶｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ防止溝共	50.5	㎡	2,770	139,885	代価表　0015
アルミ手摺	屋外仕様、H=800 水平3.2m　傾斜4.2m　2か所 基礎共	1	式		555,000	代価表　0016
計					1,669,322	

建築工事　別紙明細

Ⅰ建物本体（計画建物1、2）		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
遣方		1	式		2,376	別紙 00-0003
遣方	小規模	3.6	㎡	660	2,376	
計					2,376	
墨出し		1	式		18,048	別紙 00-0004
墨出し	小規模 S造 地上階	19.2	㎡	940	18,048	
計					18,048	
養生		1	式		10,368	別紙 00-0005
養生	小規模 S造 地上階	19.2	㎡	540	10,368	
計					10,368	
整理清掃 後片付け		1	式		36,096	別紙 00-0006
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	19.2	㎡	1,880	36,096	
計					36,096	

建築工事　別紙明細

Ⅰ建物本体（計画建物1、2）		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
外部足場		1	式		429,552	別紙 00-0008
単管本足場	高さ2.64m w400 期間3ヶ月	91.2	㎡	4,710	429,552	代価表　0001
計					429,552	
災害防止		1	式		143,196	別紙 00-0011
安全手すり	単管本足場用　期間3ヶ月	34.5	m	1,560	53,820	代価表　0002
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類　期間3ヶ月	91.2	㎡	980	89,376	代価表　0003
計					143,196	
仮設材運搬		1	式		43,166	別紙 00-0012
仮設材運搬 (単管本足場)		91.2	㎡	400	36,480	
仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	34.5	m	170	5,865	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		91.2	㎡	9	820.8	
計					43,165.8	

建築工事　別紙明細

Ⅰ建物本体（計画建物1、2）		コンクリート			躯体	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造体強度補正		1	式		5,100	別紙 00-0001
構造体強度補正	基礎部　3N補正 JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.7	m3	600	420	代価表　0004
構造体強度補正	基礎部　3N補正 JIS A5308　呼び強度24 S15 粗骨材20	7.8	m3	600	4,680	代価表　0005
計					5,100	

建築工事　別紙明細

Ⅱ外構工事		構内舗装				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋工事		1	式		84,338	別紙 00-0013
異形鉄筋(SD295)	D13	56.4	kg	96	5,414.4	代価表　0011
異形鉄筋(SD295)	D10	341	kg	98	33,418	代価表　0012
鉄筋加工組立	小型構造物 手摺基礎部・土間ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装部	382	kg	120	45,840	代価表　0013
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	10.8	kg	▲31	▲334.8	代価表　0014
計					84,337.6	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い	フェンスバリケード シート張 仮設チューブライト 期間6ヶ月	44	か所	7,160	315,040	代価表　0017
養生シート	発生土置き用 3.6*5.4	4	枚	5,300	21,200	
仮設門扉	クロスゲートw3.0xh1.8m 6ヶ月	1	か所	63,600	63,600	代価表　0018
養生敷鉄板	厚22　期間 6ヶ月	95.3	㎡	7,610	725,233	代価表　0019
交通誘導員	昼間 B －	6	人月	393,000	2,358,000	
仮設歩道	仮設用マット 900x750x40	92	枚	5,400	496,800	
4tクレーン	ラフテレーンクレーン	1	台	39,000	39,000	
SWS試験費	5箇所	1	式		22,500	
浸透探傷試験	現場・工場溶接共	1	式		660,000	
生ｺﾝGBRC ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応試験	初回	1	回	50,000	50,000	
計					4,751,373	

代価表一覧

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数 量	単　価	金　額	丸め	備　考
	単管本足場	高さ2.64m w400 期間3ヶ月	㎡	1	4,710	4,705.14	有り	代価表　0001
	安全手すり	単管本足場用　期間3ヶ月	m	1	1,560	1,564.04	有り	代価表　0002
	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類　期間3ヶ月	㎡	1	980	982.69	有り	代価表　0003
	構造体強度補正	基礎部　3N補正 JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1	600	600	有り	代価表　0004
	構造体強度補正	基礎部　3N補正 JIS A5308　呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	1	600	600	有り	代価表　0005
	スタッドジベル	φ13 h=70　施工費共	本	1	380	381.8	有り	代価表　0006
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み(B種)	径20(土柱)　取付手間	本	1	3,800	3,797.54	有り	代価表　0007
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	A種 400角	か所	1	16,000	15,971.5	有り	代価表　0008
	鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	kg	1	18	17.87	有り	代価表　0009
	木材不燃塗装	木部	㎡	1	3,770	3,773.05	有り	代価表　0010
	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	1	96	96	有り	代価表　0011
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1	98	98	有り	代価表　0012
	鉄筋加工組立	小型構造物 手摺基礎部・土間ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装部	kg	1	120	123.16	有り	代価表　0013
	ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1	▲31	▲30.5	有り	代価表　0014
	舗装ﾓﾙﾀﾙ仕上	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚50 ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ防止溝共	㎡	1	2,770	2,773.17	有り	代価表　0015

代価表一覧

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数 量	単　価	金　額	丸め	備　考
	アルミ手摺	屋外仕様、H=800 水平3.2m　傾斜4.2m　2か所 基礎共	式	1	555,000	555,124.27	有り	代価表　0016
	仮囲い	フェンスバリケード シート張 仮設チューブライト 期間6ヶ月	か所	1	7,160	7,158.59	有り	代価表　0017
	仮設門扉	クロスゲートw3.0xh1.8m 6ヶ月	か所	1	63,600	63,551	有り	代価表　0018
	養生敷鉄板	厚22　期間 6ヶ月	㎡	1	7,610	7,611.98	有り	代価表　0019

その他									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	○対象	備　考
	単管本足場	高さ2.64m w400 期間3ヶ月	㎡	1			4,710		代価表　0001
01	単管本足場	基本料 修理費含む　10m未満 －	㎡	1	1	195.56	195.56		
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	90	7.3	657		
03	単管本足場	掛払い手間　10m未満 －	㎡	1	1	3,852.58	3,852.58		
	計						4,705.14		
	安全手すり	単管本足場用　期間3ヶ月	m	1			1,560		代価表　0002
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	1,348.4	1,348.4		
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	90	1.73	155.7		
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	59.94	59.94		
	計						1,564.04		

代価表

その他									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	○対象	備　考
	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類　期間3ヶ月	㎡	1			980		代価表　0003
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　－ －	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	80	1.06	84.8		
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	50.33	50.33		
	計						982.69		
	構造体強度補正	基礎部　3N補正 JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1			600		代価表　0004
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1	1	25,100	25,100		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	▲1	1	24,500	▲24,500		
	計						600		
	構造体強度補正	基礎部　3N補正 JIS A5308　呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	1			600		代価表　0005
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度27 S15 粗骨材20	m3	1	1	26,300	26,300		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	▲1	1	25,700	▲25,700		
	計						600		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	スタッドジベル	φ13 h=70 施工費共	本	1			380		代価表 0006
01	スタッドジベル	φ16 h=70 材料費	本	1	1	114	114		
02	スタッドジベル	φ16 h=100 工場施工	本	1	1.03	260	267.8		
	計						381.8		
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み(B種)	径20(主柱) 取付手間	本	1			3,800		代価表 0007
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み(B種)	径22～25(主柱) 取付手間	本	1	1	3,797.54	3,797.54		
	計						3,797.54		
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	A種 400角	か所	1			16,000		代価表 0008
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 400角	か所	1	1	3,941.1	3,941.1		
02	無収縮モルタル注入用型枠	両面木製 運搬費共	m	1.03	1.6	7,300	12,030.4		
	計						15,971.5		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	kg	1			18		代価表 0009
01	鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	t	1	0.001	17,871.36	17.87		
	計						17.87		
	木材不燃塗装	木部	㎡	1			3,770		代価表 0010
01	不燃塗装	木部 塗料材料費	㎡	1	1	770	770		
02	素地ごしらえ	木部 工程B種	㎡	1	1	154.91	154.91		
03	塗装工		人	0.073	1	31,720	2,315.56	○	
	その他		式	1	0.23	2,315.56	532.58		
	計						3,773.05		
	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	1			96		代価表 0011
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1	0.001	96,000	96		
	計						96		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			98		代価表 0012
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	0.001	98,000	98		
	計						98		
	鉄筋加工組立	小型構造物 手摺基礎部・土間ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装部	kg	1			120		代価表 0013
01	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	1	0.001	123,162.25	123.16		
	計						123.16		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1			▲31		代価表 0014
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.001	1	▲30,500	▲30.5		
	計						▲30.5		
	舗装ﾓﾙﾀﾙ仕上	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚50 ｽｶｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ防止溝共	㎡	1			2,770		代価表 0015
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1	2,773.17	2,773.17		
	計						2,773.17		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	アルミ手摺	屋外仕様、H=800 水平3.2m 傾斜4.2m 2か所 基礎共	式	1			555,000		代価表 0016
01	アルミ手摺	屋外仕様、H=800	式	1	1	400,000	400,000		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1.1	1	24,500	26,950		
03	構造体強度補正	基礎部 3N補正 JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1.1	1	600	660		代価表 0004
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	m3	1.1	1	875.5	963.05		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1	113,300	113,300		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1.1	1	1,030	1,133		
07	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	2.4	1	5,049.26	12,118.22		
	計						555,124.27		

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	※対象	備　考
	仮囲い	フェンスバリケード シート張 仮設チューブライト 期間6ヶ月	か所	1			7,160		代価表　0017
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	1	6	630.25	3,781.5		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 撤去手間	か所	1	1	715.98	715.98		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 掛払い手間　-	㎡	1.62	1	847.56	1,373.05		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　-	㎡	1.62	180	0.88	256.61		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 基本料 修理費含む　-	㎡	1.62	1	50.33	81.53		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1.62	1	8.59	13.92		
07	仮設電灯	チューブ保安灯 10m/本	本	0.1	1.8	5,200	936		
	計						7,158.59		
	仮設門扉	クロスゲートw3.0xh1.8m 6ヶ月	か所	1			63,600		代価表　0018
01	仮設門扉	クロスゲートw3.0xh1.8m 6ヶ月	か所	1	1.03	61,700	63,551		
	計						63,551		

代価表

その他									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	※対象	備　考
	養生敷鉄板	厚22　期間 6ヶ月	㎡	1			7,610		代価表　0019
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	6	1,020	6,120		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,491.98	1,491.98		
	計						7,611.98		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	231,769	
計			231,769	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	231,769	
計			231,769	

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	231,769	
計				231,769	

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	18	m	1,190	21,420		
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	44	m	1,330	58,520		
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	18	m	450	8,100		
撤去工事	再使用しない	1	式		10,280	別紙 00-0001	
有価材		1	式		▲6,998	別紙 00-0002	
【仮設】							
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	52	m	1,190	61,880		
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	52	m	1,330	69,160		
撤去工事	再使用しない	1	式		17,680	別紙 00-0003	
有価材		1	式		▲8,273	別紙 00-0004	
計					231,769		

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		10,280	別紙 00-0001
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 30 再使用しない	18	m	180	3,240	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	44	m	160	7,040	
計					10,280	
有価材		1	式		▲6,998	別紙 00-0002
2号銅線屑		6.53	kg	▲1,140	▲7,444.2	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		12.76	kg	35	446.6	
計					▲6,997.6	
撤去工事	再使用しない	1	式		17,680	別紙 00-0003
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 30 再使用しない	52	m	180	9,360	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2　3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	52	m	160	8,320	
計					17,680	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
有価材		1	式		▲8,273	別紙 00-0004
2号銅線屑		7.72	kg	▲1,140	▲8,800.8	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		15.08	kg	35	527.8	
計					▲8,273	