名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	9,945,362	
計			9,945,362	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式	5,156,863	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	3,736,484	
拡声設備	1	式	438,475	
自動火災報知設備	1	式	416,340	
監視カメラ設備	1	式	197,200	
計			9,945,362	

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備		1	式	4,128,593	
動力設備	仮設工事	1	式	1,028,270	
計				5,156,863	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		1	式	3,736,484	
計				3,736,484	
拡声設備		1	式	438,475	
計				438,475	
自動火災報知設備		1	式	416,340	
計				416,340	
監視カメラ設備		1	式	197,200	
計				197,200	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	12	m	400	4,800	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	102	m	540	55,080	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	101	m	390	39,390	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	67	m	550	36,850	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	9	m	830	7,470	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	710	1,420	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2　3C 管内	32	m	1,240	39,680	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	1,070	6,420	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	47	m	3,490	164,030	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	28	m	11,000	308,000	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	29	m	4,160	120,640	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 42mm	43	m	6,170	265,310	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 82mm	28	m	12,300	344,400	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	3	か所	2,750	8,250	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	4	か所	5,140	20,560	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	9	m	3,590	32,310	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 -	2	個	12,000	24,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	600×　600×　600 -	3	個	173,000	519,000	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	1	個	4,770	4,770	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	11	個	2,340	25,740	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　D54	1	個	2,450	2,450	
空調電源盤	BM-4-1	1	面	1,810,000	1,810,000	代価表　0001
開閉器増設	MCCB 3P 400AF/350AT	1	個	106,000	106,000	代価表　0002
電動機結線	直入始動方式	1	台	7,160	7,160	
電動機結線	直入始動方式以外	4	台	14,300	57,200	
はつり工事		1	式		96,760	別紙 00-0001
撤去工事	再使用しない	1	式		71,876	別紙 00-0002
有価材		1	式		▲51,020	別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		47	別紙 00-0004
計					4,128,593	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	動力設備				仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	12	m	370	4,440	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	102	m	490	49,980	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	32	m	1,150	36,800	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 FEP内(PF･CD)	47	m	3,300	155,100	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	28	m	10,500	294,000	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	32	m	1,370	43,840	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	47	m	1,830	86,010	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	28	m	2,460	68,880	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形(露出形)塗装共	150×　150×　100	2	個	7,850	15,700	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形(露出形)塗装共	600×　600×　600	3	個	77,800	233,400	
電動機結線	直入始動方式	1	台	7,160	7,160	
電動機結線	直入始動方式以外	4	台	14,300	57,200	
撤去工事	再使用しない	1	式		105,434	別紙 00-0005
有価材		1	式		▲129,674	別紙 00-0006
計					1,028,270	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	540	1,620	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	53	m	990	52,470	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1	個	1,090	1,090	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ	2	個	1,360	2,720	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	1	個	1,090	1,090	
撤去工事	再使用する	1	式		916,320	別紙 00-0007
電灯設備(施工費)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　埋込形 1300×200以上	12	個	13,900	166,800	
電灯設備(施工費)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　埋込形 1300×200未満	52	個	11,100	577,200	
電灯設備(施工費)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　埋込形 1300×200以上	98	個	13,900	1,362,200	
電灯設備(施工費)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　埋込形 650×200以上	16	個	9,490	151,840	
誘導灯(施工費)	C	8	個	7,280	58,240	
誘導灯(施工費)	BL,BH	4	個	8,370	33,480	
非常用白熱灯器具(施工費)	埋込形 JE9～30W,T40W	38	個	8,740	332,120	
配線ﾀﾞｸﾄ再取付	再取付労務	18	m	4,180	75,240	代価表　0005
撤去工事	再使用しない	1	式		7,311	別紙 00-0008

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲3,257	別紙 00-0009
計					3,736,484	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	63	m	670	42,210	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF・CD)	6	m	740	4,440	
撤去工事	再使用する	1	式		96,480	別紙 00-0010
拡声設備 (施工費)	ｽﾋﾟｰｶ　天井埋込型	36	個	8,030	289,080	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,265	別紙 00-0011
計					438,475	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		自動火災報知設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜－　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	46	m	730	33,580	
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事	128,000	128,000	
撤去工事	再使用する	1	式		62,560	別紙 00-0012
火災報知設備 (施工費)	感知器　煙	12	個	6,550	78,600	
火災報知設備 (施工費)	感知器　ｽﾎﾟｯﾄ型	20	個	5,470	109,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		4,200	別紙 00-0013
計					416,340	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		監視カメラ設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｶﾒﾗ(施工費)	固定ﾚﾝｽﾞ付(ﾄﾞｰﾑ形を含む)	4	台	37,000	148,000	
撤去工事	再使用する	1	式		49,200	別紙 00-0014
計					197,200	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		動力設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事		1	式		96,760	別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	7	か所	13,800	96,600	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,930	79.3	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　8.0km以下	0.01	m3	8,020	80.2	
計					96,759.5	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		動力設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		71,876	別紙 00-0002
600V絶縁電線撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	26	m	110	2,860	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	96	m	91	8,736	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	4	m	150	600	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ 再使用しない	32	m	180	5,760	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	3	m	180	540	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 3C ﾗｯｸ 再使用しない	51	m	220	11,220	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2- 3C 管 内 再使用しない	2	m	430	860	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2- 3C ﾗｯｸ 再使用しない	24	m	520	12,480	
金属製可とう電線管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等)撤去	F24　再使用なし	4	m	240	960	
金属製可とう電線管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等)撤去	F30　再使用なし	3	m	310	930	
金属製可とう電線管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等)撤去	F76　再使用なし	2	m	800	1,600	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去	200mm幅 1段目　再使用しない	14	m	1,290	18,060	
電動機結線撤去	直入始動方式　再使用しない	4	台	1,210	4,840	
電動機結線撤去	直入始動方式以外 再使用しない	1	台	2,430	2,430	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		71,876	別紙 00-0002
計					71,876	
有価材		1	式		▲51,020	別紙 00-0003
銅くず	1号銅線	32.03	kg	▲1,200	▲38,436	
銅くず	2号銅線	13.28	kg	▲1,140	▲15,139.2	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		73	kg	35	2,555	
計					▲51,020.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		47	別紙 00-0004
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費		0.01	m3	4,700	47	
計					47	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		動力設備			仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		105,434	別紙 00-0005
600V絶縁電線（PF管内）撤去	2.0mm　×　1本　再使用しない	12	m	69	828	
600V絶縁電線（PF管内）撤去	5.5mm2　×　1本　再使用しない	102	m	88	8,976	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	32	m	130	4,160	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	47	m	290	13,630	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	28	m	700	19,600	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 30 再使用しない	32	m	180	5,760	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 50 再使用しない	47	m	240	11,280	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 80 再使用しない	28	m	310	8,680	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	150×　150×　100　再使用しない	2	個	1,390	2,780	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	600×　600×　600　再使用しない	3	個	6,270	18,810	代価表　0003
電動機結線撤去	直入始動方式　　再使用しない	1	台	1,210	1,210	
電動機結線撤去	直入始動方式以外　再使用しない	4	台	2,430	9,720	
計					105,434	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		動力設備			仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲129,674	別紙 00-0006
銅くず	1号銅線	104.64	kg	▲1,200	▲125,568	
銅くず	2号銅線	8.08	kg	▲1,140	▲9,211.2	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		145.86	kg	35	5,105.1	
計					▲129,674.1	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		916,320	別紙 00-0007
照明器具 LED撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 1300×200以上 再使用する	12	個	4,630	55,560	
照明器具 LED撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 1300×200未満 再使用する	52	個	3,710	192,920	
照明器具 LED撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 1300×200以上 再使用する	98	個	4,630	453,740	
照明器具 LED撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 650×200以上 再使用する	16	個	3,160	50,560	
誘導灯撤去	C　－　再使用する	8	個	2,430	19,440	
誘導灯撤去	BL,BH －　再使用する	4	個	2,790	11,160	
非常用白熱灯器具 取外し	埋込形 JE9～30W,I40W 再使用する	38	個	2,840	107,920	
配線ﾀﾞｸﾄ 取外し	再取付する	18	m	1,390	25,020	代価表　0004
計					916,320	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,311	別紙 00-0008
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	1	m	91	91	
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm　2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	52	m	110	5,720	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)撤去	再使用しない	4	個	200	800	代価表　0007
配線ﾀﾞｸﾄ撤去	再使用しない	1	m	700	700	代価表　0006
計					7,311	
有価材		1	式		▲3,257	別紙 00-0009
銅くず	1号銅線	2.96	kg	▲1,200	▲3,552	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		8.44	kg	35	295.4	
計					▲3,256.6	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		96,480	別紙 00-0010
拡声設備撤去	天井埋込形ｽﾋﾟｰｶ 再使用する	36	個	2,680	96,480	
計					96,480	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,265	別紙 00-0011
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　3c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	59	m	95	5,605	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　3c　FEP内(PF、CD) 再使用しない	6	m	110	660	
計					6,265	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		自動火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		62,560	別紙 00-0012
火災報知設備 撤去	煙感知器 再使用する	12	個	2,180	26,160	
火災報知設備 撤去	スポット型感知器 差動式　再使用する	20	個	1,820	36,400	
計					62,560	
撤去工事	再使用しない	1	式		4,200	別紙 00-0013
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　4c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	42	m	100	4,200	
計					4,200	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		監視カメラ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		49,200	別紙 00-0014
ITVｶﾒﾗ 取外し	ﾄﾞｰﾑ型 再使用する	4	台	12,300	49,200	代価表　0008
計					49,200	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査	X線	1	式		180,060	別紙 00-0015
計					180,060	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査	X線	1	式		180,060	別紙 00-0015
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 31　40箇所まで	1		111,000	111,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 31- 40箇所まで	7		4,880	34,160	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 31- 40箇所まで	1		22,700	22,700	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 31- 40箇所まで	1		12,200	12,200	
計					180,060	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	空調電源盤	BM-4-1	面	1	1,810,000	1,809,511.87	有り	代価表　0001
	開閉器増設	MCCB 3P 400AF/350AT	個	1	106,000	105,947.24	有り	代価表　0002
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	600× 600× 600 再使用しない	個	1	6,270	6,274.2	有り	代価表　0003
	配線ﾀﾞｸﾄ 取外し	再取付する	m	1	1,390	1,394.27	有り	代価表　0004
	配線ﾀﾞｸﾄ 再取付	再取付労務	m	1	4,180	4,182.8	有り	代価表　0005
	配線ﾀﾞｸﾄ 撤去	再使用しない	m	1	700	697.13	有り	代価表　0006
	ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製) 撤去	再使用しない	個	1	200	198.68	有り	代価表　0007
	ITVｶﾒﾗ 取外し	ﾄﾞｰﾑ型 再使用する	台	1	12,300	12,349.21	有り	代価表　0008

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	空調電源盤	BM-4-1	面	1			1,810,000		代価表　0001
01	空調電源盤	BM-4-1	面	1	1	1,610,000	1,610,000		
02	雑材料		式	1	0.02	1,610,000	32,200		
			K01						
03	電工		人	4	1	33,196.8	132,787.2	○	
	その他		式	1	0.26	132,787.2	34,524.67		
	計						1,809,511.87		
	開閉器増設	MCCB 3P 400AF/350AT	個	1			106,000		代価表　0002
01	開閉器	MCCB 3P 400AF/350AT	個	1	1	52,200	52,200		
02	雑材料		式	1	0.02	52,200	1,044		
			K01						
03	電工		人	1.26	1	33,196.8	41,827.97	○	
	その他		式	1	0.26	41,827.97	10,875.27		
	計						105,947.24		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	600×　600×　600　再使用しない	個	1			6,270		代価表　0003
01	電工		人	0.18	1	27,664	4,979.52	○	
	その他		式	1	0.26	4,979.52	1,294.68		
	計						6,274.2		
	配線ﾀﾞｸﾄ 取外し	再取付する	m	1			1,390		代価表　0004
01	電工		人	0.1	0.4	27,664	1,106.56	○	
	その他		式	1	0.26	1,106.56	287.71		
	計						1,394.27		
	配線ﾀﾞｸﾄ 再取付	再取付労務	m	1			4,180		代価表　0005
01	電工		人	0.1	1	33,196.8	3,319.68	○	
	その他		式	1	0.26	3,319.68	863.12		
	計						4,182.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配線ﾀﾞｸﾄ 撤去	再使用しない	m	1			700		代価表 0006
01	電工		人	0.1	0.2	27,664	553.28	○	
	その他		式	1	0.26	553.28	143.85		
	計						697.13		
	ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製) 撤去	再使用しない	個	1			200		代価表 0007
01	電話機その他撤去	ほとめﾌﾟﾚｰﾄ 再使用しない	個	1	1	198.68	198.68		
	計						198.68		
	ITVｶﾒﾗ 取外し	ﾄﾞｰﾑ型 再使用する	台	1			12,300		代価表 0008
01	ｶﾒﾗ(施工費)	固定ﾚﾝｽﾞ付(ﾄﾞｰﾑ形を含む)	台	1	0.4	30,873.02	12,349.21		
	計						12,349.21		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事	1	式	50,905,930	
計			50,905,930	

機械設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	36,347,951	
換気設備	1	式	1,865,210	
自動制御設備	1	式	8,270,000	
中央監視設備	1	式	4,170,000	
衛生設備	1	式	252,769	
計			50,905,930	

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	16,092,854	
空気調和設備	ダクト設備	1	式	1,737,158	
空気調和設備	冷温水配管設備	1	式	455,507	
空気調和設備	冷媒配管設備	1	式	16,852,479	
空気調和設備	ドレン配管設備	1	式	1,209,953	
計				36,347,951	
換気設備	機器設備	1	式	1,687,468	
換気設備	ダクト設備	1	式	177,742	
計				1,865,210	
自動制御設備		1	式	8,270,000	
計				8,270,000	
中央監視設備		1	式	4,170,000	
計				4,170,000	
衛生設備		1	式	252,769	
計				252,769	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機 室外機	208-1・3系統 冷房能力33.5kW,暖房能力37.5kW 防振架台共	1	台	1,630,000	1,630,000	
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機 室内機	208-1-1,1-2,3-1,3-2系統 天吊型 冷房能力7.1kW,暖房能力8.0kW 附属品共	4	台	368,000	1,472,000	
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機 室外機	208-4・5系統 冷房能力33.5kW,暖房能力37.5kW 防振架台共	1	台	1,630,000	1,630,000	
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機 室内機	208 4 1,4 2,5 1,5 2系統 天吊型 冷房能力7.1kW,暖房能力8.0kW 附属品共	4	台	368,000	1,472,000	
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機 室外機・室内機	213,213-1系統 壁掛型 冷房能力4.0kW,暖房能力4.5kW 附属品共	1	組	462,000	462,000	
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機 室外機	309-310系統 冷房能力33.5kW,暖房能力37.5kW 防振架台共	1	台	1,670,000	1,670,000	
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機 室内機	309 1, 2系統 4方向吹出型 冷房能力8.0kW,暖房能力9.0kW 附属品共	2	台	397,000	794,000	
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機	310-1,-3系統 4方向吹出型 冷房能力7.1kW,暖房能力8.0kW 附属品共					

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室内機		2	台	382,000	764,000	
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機 室内機	310-2系統 2方向吹出型 冷房能力2.2kW,暖房能力2.5kW 附属品共	1	台	360,000	360,000	
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機 室外機	311-312系統 冷房能力33.5kW,暖房能力37.5kW 防振架台共	1	基	1,690,000	1,690,000	
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機 室内機	311-1,-3,312-1系統 4方向吹出型 冷房能力7.1kW,暖房能力8.0kW 附属品共	3	台	382,000	1,146,000	
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機 室内機	311-2,312-2系統 2方向吹出型 冷房能力2.2kW,暖房能力2.5kW 附属品共	2	台	360,000	720,000	
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機 室内機	312-3系統 2方向吹出型 冷房能力3.6kW,暖房能力4.0kW 附属品共	1	台	364,000	364,000	
搬入費		1	式		131,140	別紙 00-0001
据付費		1	式		1,260,500	別紙 00-0002
撤去工事	再使用する	1	式		16,760	別紙 00-0003
撤去工事	再使用しない	1	式		314,225	別紙 00-0004

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	空気調和設備				機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬出費		1	式		97,520	別紙 00-0005
冷媒ﾌﾛﾝ回収費		1	式		80,500	別紙 00-0006
廃棄物処分費		1	式		18,209	別紙 00-0007
計					16,092,854	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	空気調和設備				ダクト設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	3	m	5,620	16,860	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　300　300	10	個	14,900	149,000	
角型ｱﾈﾓ	#12.5　防汚型　SED付	1	個	17,400	17,400	代価表　0011
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　200	15	個	12,000	180,000	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300　300	4	個	15,000	60,000	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　250	3	個	15,000	45,000	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　200	5	個	13,400	67,000	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		408,000	別紙 00-0008
保温工事		1	式		404,675	別紙 00-0009
撤去工事	再使用しない	1	式		385,555	別紙 00-0010
廃棄物処分費		1	式		3,668	別紙 00-0011
計					1,737,158	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	空気調和設備				冷温水配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷温水・水配管用 亜鉛めっき鋼管	溶接接合　　機械室・便所 100A	6	m	31,200	187,200	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	4	か所	7,750	31,000	
保温工事		1	式		68,592	別紙 00-0012
撤去工事	再使用しない	1	式		49,630	別紙 00-0013
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		54,879	別紙 00-0014
廃棄物処分費		1	式		6,786	別紙 00-0015
総合調整費		1	式		57,420	別紙 00-0016
計					455,507	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	空気調和設備				冷媒配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	309	m	5,550	1,714,950	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	174	m	4,540	789,960	
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	63	m	3,350	211,050	
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	304	m	16,800	5,107,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	5	m	13,600	68,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	11	m	11,400	125,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	163	m	9,680	1,577,840	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	23	m	7,670	176,410	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	40	m	6,400	256,000	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF・CD)	546	m	940	513,240	
ｶﾗｰ鉄板BOX	1.5mx1.2mx0.7m	2	個	163,000	326,000	代価表　0013
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 15A 保温有	4	か所	6,010	24,040	
製作金物		1	式		811,929	別紙 00-0017
塗装工事		1	式		105,376	別紙 00-0018
防火区画貫通処理		1	式		19,350	別紙 00-0019

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	空気調和設備				冷媒配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		877,626	別紙 00-0020
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		4,045	別紙 00-0021
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		658	別紙 00-0022
保温工事		1	式		3,169,985	別紙 00-0023
撤去工事	再使用しない	1	式		997,536	別紙 00-0024
廃棄物処分費		1	式		21,484	別紙 00-0025
有価材		1	式		▲45,600	別紙 00-0026
計					16,852,479	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	空気調和設備				ドレン配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	38	m	5,190	197,220	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　30A	41	m	4,110	168,510	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　25A	43	m	3,790	162,970	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　20A	33	m	3,130	103,290	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　40A 保温有	2	か所	6,010	12,020	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　30A 保温有	1	か所	4,730	4,730	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　20A 保温有	1	か所	4,730	4,730	
防火区画貫通処理		1	式		3,020	別紙 00-0027
保温工事		1	式		391,991	別紙 00-0028
撤去工事	再使用しない	1	式		159,389	別紙 00-0029
廃棄物処分費		1	式		2,083	別紙 00-0030
計					1,209,953	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有圧換気扇	F-1　1050m3/h ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ付	8	台	33,800	270,400	
有圧換気扇	F-1　1050m3/h ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,FD付	8	台	44,200	353,600	
据付費		1	式		548,580	別紙 00-0031
製作金物		1	式		371,520	別紙 00-0032
撤去工事	再使用する	1	式		7,220	別紙 00-0033
撤去工事	再使用しない	1	式		134,838	別紙 00-0034
廃棄物処分費		1	式		1,310	別紙 00-0035
計					1,687,468	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　150A	2	m	24,600	49,200	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	1	m	12,200	12,200	
ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ(Wﾀｲﾌﾟ)	150mm　(2m/本)	2	本	4,250	8,500	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(SUS製) 150A	2	個	12,200	24,400	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(SUS製) 100A	1	個	10,900	10,900	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 150A 保温有	2	か所	10,700	21,400	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　75A 保温有	1	か所	7,720	7,720	
保温工事		1	式		18,200	別紙 00-0036
撤去工事	再使用しない	1	式		24,338	別紙 00-0037
廃棄物処分費		1	式		884	別紙 00-0038
計					177,742	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		自動制御設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
自動制御設備	撤去・新設とも 空調機渡り配線工事を除く	1	式		8,270,000	代価表　0028
計					8,270,000	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		中央監視設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
中央監視設備	休日昼間	1	式		4,170,000	代価表　0029
計					4,170,000	

機械設備工事		衛生設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 50A	14	m	12,600	176,400	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型　50A	1	個	11,600	11,600	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　50A 保温無	1	か所	5,990	5,990	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	機械室・便所　HI用ｷｬｯﾌﾟ 50A	1	か所	4,800	4,800	
塗装工事		1	式		20,860	別紙 00-0039
撤去工事	再使用しない	1	式		32,261	別紙 00-0040
廃棄物処分費		1	式		858	別紙 00-0041
計					252,769	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		131,140	別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.83	t	158,000	131,140	
計					131,140	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		1,260,500	別紙 00-0002
(移設機器)						
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 4.0kW以下	2	台	25,100	50,200	
(新設機器)						
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎有り 33.5kW以下	4	台	175,000	700,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 4.0kW以下	1	台	25,100	25,100	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り　- 8.0kW以下	2	台	27,300	54,600	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り　- 7.1kW以下	13	台	23,000	299,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り　- 4.0kW以下	1	台	22,100	22,100	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り　- 2.8kW以下	3	台	17,800	53,400	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 壁掛け　- 4.0kW以下	1	台	11,700	11,700	
ﾘﾓｺﾝ類 (取付)	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	20	個	2,220	44,400	
計					1,260,500	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		16,760	別紙 00-0003
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)取外し	屋外機　防振基礎無　4.0kW以下(再使用する)	2	台	8,380	16,760	代価表　0001
計					16,760	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		314,225	別紙 00-0004
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機　防振基礎無　80.0kW以下(再使用しない)	1	台	114,000	114,000	代価表　0002
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機　防振基礎無　14.0kW以下(再使用しない)	3	台	14,100	42,300	代価表　0003
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機　防振基礎無　7.1kW以下(再使用しない)	1	台	9,140	9,140	代価表　0004
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機　防振基礎無　4.0kW以下(再使用しない)	1	台	6,380	6,380	代価表　0005
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)	屋内機　天井吊　14.0kW以下撤去再使用しない	2	台	9,030	18,060	代価表　0006
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機　天井吊　12.5kW以下(再使用しない)	1	台	8,920	8,920	代価表　0007
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機　天井吊　8.0kW以下(再使用しない)	7	台	6,930	48,510	代価表　0008
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機　天井吊　7.1kW以下(再使用しない)	1	台	5,830	5,830	代価表　0009
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機　壁掛　4.0kW以下(再使用しない)	1	台	2,970	2,970	代価表　0010
ﾘﾓｺﾝ類撤去再使用しない	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	13	個	560	7,280	
産業廃棄物積込・運搬費		6.76	m3	7,520	50,835.2	
計					314,225.2	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬出費		1	式		97,520	別紙 00-0005
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.92	t	106,000	97,520	
計					97,520	
冷媒ﾌﾛﾝ回収費		1	式		80,500	別紙 00-0006
冷媒ﾌﾛﾝ回収費	冷却能力4.5/5.0kW	1	台	8,510	8,510	
冷媒ﾌﾛﾝ回収費	冷却能力7.1/8.0kW	1	台	9,200	9,200	
冷媒ﾌﾛﾝ回収費	冷却能力14/16kW	3	台	12,880	38,640	
冷媒ﾌﾛﾝ回収費	冷却能力71/80kW	1	台	24,150	24,150	
計					80,500	
廃棄物処分費		1	式		18,209	別紙 00-0007
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	1.39	t	13,100	18,209	
計					18,209	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		408,000	別紙 00-0008
ﾎﾞｯｸｽ (ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	40	㎡	10,200	408,000	
計					408,000	
保温工事		1	式		404,675	別紙 00-0009
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	2.5	m	3,150	7,875	
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	40	㎡	9,920	396,800	
計					404,675	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		385,555	別紙 00-0010
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	150mm　再使用しない	48.9	m	1,370	66,993	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形吹出口 撤去	(C2､CA､CD､E2､EA､ED) 直径250～350mm 再使用しない	1	個	4,720	4,720	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.1㎡以下 再使用しない	10	個	3,900	39,000	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.04㎡以下 再使用しない	15	個	3,390	50,850	
線状吹出口撤去	(BL-S､BL-D) 長辺1m以下 再使用しない	7	個	3,490	24,430	
吸込口撤去	(GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない	12	個	4,310	51,720	
ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.5mm　再使用しない	18	㎡	2,260	40,680	代価表　0012
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	23	㎡	1,550	35,650	
消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ 保温厚25 再使用しない	18	㎡	2,260	40,680	
産業廃棄物積込・運搬費		4.1	m3	7,520	30,832	
計					385,555	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		3,668	別紙 00-0011
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.28	t	13,100	3,668	
計					3,668	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備				冷温水配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		68,592	別紙 00-0012
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	2.4	m	4,130	9,912	
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	3.6	m	16,300	58,680	
計					68,592	
撤去工事	再使用しない	1	式		49,630	別紙 00-0013
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　100A	6	m	5,140	30,840	
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	2.4	m	1,700	4,080	
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A 再使用しない	3.6	m	3,940	14,184	
産業廃棄物積込・運搬費		0.07	m3	7,520	526.4	
計					49,630.4	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備				冷温水配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		54,879	別紙 00-0014
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	8	か所	6,460	51,680	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		0.24	m3	3,700	888	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　70km以下	0.24	m3	9,630	2,311.2	
計					54,879.2	
廃棄物処分費		1	式		6,786	別紙 00-0015
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.06	t	13,100	786	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費		0.24	m3	25,000	6,000	
計					6,786	
総合調整費		1	式		57,420	別紙 00-0016
空調機 調整		1	台	52,800	52,800	
配管系統 調整		6	m	770	4,620	
計					57,420	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備					冷媒配管設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		811,929	別紙 00-0017
SUSﾌﾟﾚｰﾄ閉塞		0.18	㎡	47,400	8,532	代価表　0014
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 9×150×75　(溝形鋼)	57.6	m	11,800	679,680	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50　(溝形鋼)	16.3	m	7,590	123,717	
計					811,929	
塗装工事		1	式		105,376	別紙 00-0018
ｶﾗｰ鉄板BOX　塗装		29.6	㎡	3,560	105,376	代価表　0015
計					105,376	
防火区画貫通処理		1	式		19,350	別紙 00-0019
貫通部防火処置	断熱被覆銅管　φ 51	5	か所	3,870	19,350	
計					19,350	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備					冷媒配管設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		877,626	別紙 00-0020
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度　125mm	19	か所	31,900	606,100	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度　100mm	9	か所	27,100	243,900	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度　125mm	1	か所	26,700	26,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	0.09	m3	2,270	204.3	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　8.0km以下	0.09	m3	8,020	721.8	
計					877,626.1	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		4,045	別紙 00-0021
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ手こわし　(m3) -	0.05		70,600	3,530	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	0.05	m3	2,270	113.5	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　8.0km以下	0.05	m3	8,020	401	
計					4,044.5	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備			冷媒配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		658	別紙 00-0022
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.14	m3	4,700	658	
計					658	
保温工事		1	式		3,169,985	別紙 00-0023
化粧ｶﾊﾞｰ	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板製　W600xH130 支持材、付属品共	27	m	45,600	1,231,200	代価表　0016
化粧ｶﾊﾞｰ	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ 亜鉛鉄板製　W300xH130 支持材、付属品共	11	m	41,300	454,300	代価表　0017
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	17	m	14,600	248,200	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 200A　厚20mm	45	m	26,800	1,206,000	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	4.5	m	6,730	30,285	
計					3,169,985	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備			冷媒配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		997,536	別紙 00-0024
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　6.35	17.9	m	360	6,444	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　9.52	279.9	m	530	148,347	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　12.70	9.9	m	680	6,732	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　15.88	288.5	m	860	248,110	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　22.22	21.2	m	1,170	24,804	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　28.58	49.1	m	1,500	73,650	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm2- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	333.3	m	82	27,330.6	
ｶﾗｰ鉄板BOX撤去	再使用しない	14.8	㎡	3,180	47,064	代価表　0018
配管化粧ｶﾊﾞｰ撤去	再使用しない	10.5	m	1,710	17,955	代価表　0019
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 100A 再使用しない	22.3	m	3,290	73,367	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 100A 再使用しない	20.4	m	2,060	42,024	
支持金物撤去	再利用しない	58.1	m	2,040	118,524	代価表　0020
産業廃棄物積込・ 運搬費		21.7	m3	7,520	163,184	
計					997,535.6	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備			冷媒配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		21,484	別紙 00-0025
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	1.64	t	13,100	21,484	
計					21,484	
有価材		1	式		▲45,600	別紙 00-0026
銅くず	２号銅線	40	kg	▲1,140	▲45,600	
計					▲45,600	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備			ドレン配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理		1	式		3,020	別紙 00-0027
貫通部防火処置	塩ビ管用(床)　φ50(ﾃｰﾌﾟ)	1	か所	3,020	3,020	
計					3,020	
保温工事		1	式		391,991	別紙 00-0028
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	37.9	m	2,490	94,371	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	40.5	m	2,370	95,985	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	42.5	m	2,140	90,950	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	19.5	m	2,000	39,000	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 20A	13.5	m	5,310	71,685	
計					391,991	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備				ドレン配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		159,389	別紙 00-0029
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	屋内一般　40A	12.8	m	1,080	13,824	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	屋内一般　32A	43.7	m	840	36,708	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	屋内一般　25A	21.8	m	790	17,222	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	屋内一般　20A	51.3	m	660	33,858	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	12.8	m	680	8,704	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	32.4	m	640	20,736	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	21.8	m	600	13,080	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	23.6	m	570	13,452	
産業廃棄物積込・運搬費		0.24	m3	7,520	1,804.8	
計					159,388.8	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備				ドレン配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		2,083	別紙 00-0030
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	40A	12.8	m	26	332.8	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	32A	43.7	m	17	742.9	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	25A	21.8	m	13	283.4	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	51.3	m	9	461.7	
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.02	t	13,100	262	
計					2,082.8	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		548,580	別紙 00-0031
換気扇 据付	300φ以下	16	台	23,400	374,400	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 据付	30cm用	16	個	9,530	152,480	代価表　0021
換気扇 据付	天井埋込形	1	台	21,700	21,700	
計					548,580	
製作金物		1	式		371,520	別紙 00-0032
亜鉛メッキ鋼板閉塞		8.6	㎡	43,200	371,520	代価表　0022
計					371,520	
撤去工事	再使用する	1	式		7,220	別紙 00-0033
換気扇 取外し	(再使用する)	1	台	7,220	7,220	代価表　0023
計					7,220	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		134,838	別紙 00-0034
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	23	台	5,650	129,950	
産業廃棄物積込・運搬費		0.65	m3	7,520	4,888	
計					134,838	
廃棄物処分費		1	式		1,310	別紙 00-0035
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.1	t	13,100	1,310	
計					1,310	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	換気設備				ダクト設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		18,200	別紙 00-0036
排気ﾀﾞｸﾄ　保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	5	m	3,150	15,750	代価表　0024
排気ﾀﾞｸﾄ　保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	1	m	2,450	2,450	代価表　0025
計					18,200	
撤去工事	再使用しない	1	式		24,338	別紙 00-0037
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　80A	1	m	2,440	2,440	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　150A	2	m	4,570	9,140	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去 再使用しない	150mm　(2m/本)	2	本	620	1,240	代価表　0026
排気ﾀﾞｸﾄ　保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	2.59	㎡	1,550	4,014.5	代価表　0027
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去	再使用しない	3	個	2,050	6,150	
産業廃棄物積込・運搬費		0.18	m3	7,520	1,353.6	
計					24,338.1	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	換気設備				ダクト設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		884	別紙 00-0038
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	150A	2	m	270	540	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	80A	1	m	82	82	
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.02	t	13,100	262	
計					884	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		衛生設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗装工事		1	式		20,860	別紙 00-0039
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　50A	14	m	1,490	20,860	
計					20,860	
撤去工事	再使用しない	1	式		32,261	別紙 00-0040
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　50A	5.2	m	1,650	8,580	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去	再使用しない	1	個	2,050	2,050	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般　50A	8.5	m	2,220	18,870	
排水金物撤去 再使用しない	SNA,SNB,SNC,D金具,COA　50A	1	個	2,460	2,460	
産業廃棄物積込・運搬費		0.04	m3	7,520	300.8	
計					32,260.8	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		衛生設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		858	別紙 00-0041
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	5.2	m	39	202.8	
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.05	t	13,100	655	
計					857.8	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		745,620	別紙 00-0042
計					745,620	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		745,620	別紙 00-0042
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式)	1		459,000	459,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 31- 40箇所まで	29		4,880	141,520	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式)	1		94,300	94,300	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式)	1		50,800	50,800	
計					745,620	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)取外し	屋外機　防振基礎無　4.0kW以下 (再使用する)	台	1	8,380	8,377.24	有り	代価表　0001
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機　防振基礎無　80.0kW以下 (再使用しない)	台	1	114,000	114,036.25	有り	代価表　0002
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機　防振基礎無　14.0kW以下 (再使用しない)	台	1	14,100	14,089.42	有り	代価表　0003
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機　防振基礎無　7.1kW以下 (再使用しない)	台	1	9,140	9,136.11	有り	代価表　0004
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機　防振基礎無　4.0kW以下 (再使用しない)	台	1	6,380	6,384.27	有り	代価表　0005
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)	屋内機　天井吊　14.0kW以下 撤去再使用しない	台	1	9,030	9,026.04	有り	代価表　0006
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機　天井吊　12.5kW以下 (再使用しない)	台	1	8,920	8,915.96	有り	代価表　0007
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機　天井吊　8.0kW以下 (再使用しない)	台	1	6,930	6,934.64	有り	代価表　0008
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機　天井吊　7.1kW以下 (再使用しない)	台	1	5,830	5,833.9	有り	代価表　0009
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機　壁掛　4.0kW以下 (再使用しない)	台	1	2,970	2,971.99	有り	代価表　0010
	角型ｱﾈﾓ	#12.5　防汚型　SED付	個	1	17,400	17,400.4	有り	代価表　0011
	ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.5mm　再使用しない	㎡	1	2,260	2,257.29	有り	代価表　0012
	ｶﾗｰ鉄板BOX	1.5mx1.2mx0.7m	個	1	163,000	163,194.64	有り	代価表　0013
	SUSﾌﾟﾚｰﾄ閉塞		㎡	1	47,400	47,358.63	有り	代価表　0014
	ｶﾗｰ鉄板BOX　塗装		㎡	1	3,560	3,559.64	有り	代価表　0015

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	化粧ｶﾊﾞｰ	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板製　W600xH130 支持材、付属品共	m	1	45,600	45,625.55	有り	代価表　0016
	化粧ｶﾊﾞｰ	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板製　W300xH130 支持材、付属品共	m	1	41,300	41,260.72	有り	代価表　0017
	ｶﾗｰ鉄板BOX撤去	再使用しない	㎡	1	3,180	3,180.73	有り	代価表　0018
	配管化粧ｶﾊﾞｰ撤去	再使用しない	m	1	1,710	1,707.98	有り	代価表　0019
	支持金物撤去	再利用しない	m	1	2,040	2,039.11	有り	代価表　0020
	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 据付	30cm用	個	1	9,530	9,532.72	有り	代価表　0021
	亜鉛メッキ鋼板閉塞		㎡	1	43,200	43,222.06	有り	代価表　0022
	換気扇 取外し	(再使用する)	台	1	7,220	7,221.76	有り	代価表　0023
	排気ﾀﾞｸﾄ　保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	m	1	3,150	3,147.3	有り	代価表　0024
	排気ﾀﾞｸﾄ　保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	m	1	2,450	2,445.3	有り	代価表　0025
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去再使用しない	150mm　(2m/本)	本	1	620	615.62	有り	代価表　0026
	排気ﾀﾞｸﾄ　保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	㎡	1	1,550	1,547.32	有り	代価表　0027
	自動制御設備	撤去・新設とも 空調機渡り配線工事を除く	式	1	8,270,000	8,267,000	有り	代価表　0028
	中央監視設備	休日昼間	式	1	4,170,000	4,167,800	有り	代価表　0029

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考	
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)取外し	屋外機　防振基礎無　4.0kW以下 (再使用する)	台	1			8,380		代価表　0001	
01	設備機械工		人	0.58	0.4	29,120	6,755.84	○		
	その他		式	1	0.24	6,755.84	1,621.4			
	計						8,377.24			
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機　防振基礎無　80.0kW以下 (再使用しない)	台	1			114,000		代価表　0002	
01	設備機械工		人	7.77	0.4	29,120	90,504.96	○		
	その他		式	1	0.26	90,504.96	23,531.29			
	計						114,036.25			
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機　防振基礎無　14.0kW以下 (再使用しない)	台	1			14,100		代価表　0003	
01	設備機械工		人	1.28	0.3	29,120	11,182.08	○		
	その他		式	1	0.26	11,182.08	2,907.34			
	計						14,089.42			

代価表

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考	
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機　防振基礎無　7.1kW以下 (再使用しない)	台	1			9,140		代価表　0004	
01	設備機械工		人	0.83	0.3	29,120	7,250.88	○		
	その他		式	1	0.26	7,250.88	1,885.23			
	計						9,136.11			
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機　防振基礎無　4.0kW以下 (再使用しない)	台	1			6,380		代価表　0005	
01	設備機械工		人	0.58	0.3	29,120	5,066.88	○		
	その他		式	1	0.26	5,066.88	1,317.39			
	計						6,384.27			
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)	屋内機　天井吊　14.0kW以下 撤去再使用しない	台	1			9,030		代価表　0006	
01	設備機械工		人	0.82	0.3	29,120	7,163.52	○		
	その他		式	1	0.26	7,163.52	1,862.52			
	計						9,026.04			

○は「その他」の率対象

代価表

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機　天井吊　12.5kW以下 (再使用しない)	台	1			8,920		代価表　0007
01	設備機械工		人	0.81	0.3	29,120	7,076.16	○	
	その他		式	1	0.26	7,076.16	1,839.8		
	計						8,915.96		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機　天井吊　8.0kW以下 (再使用しない)	台	1			6,930		代価表　0008
01	設備機械工		人	0.63	0.3	29,120	5,503.68	○	
	その他		式	1	0.26	5,503.68	1,430.96		
	計						6,934.64		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機　天井吊　7.1kW以下 (再使用しない)	台	1			5,830		代価表　0009
01	設備機械工		人	0.53	0.3	29,120	4,630.08	○	
	その他		式	1	0.26	4,630.08	1,203.82		
	計						5,833.9		

代価表

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機　壁掛　4.0kW以下 (再使用しない)	台	1			2,970		代価表　0010
01	設備機械工		人	0.27	0.3	29,120	2,358.72	○	
	その他		式	1	0.26	2,358.72	613.27		
	計						2,971.99		
	角型ｱﾈﾓ	#12.5　防汚型　SED付	個	1			17,400		代価表　0011
01	角型ｱﾈﾓ	#12.5　防汚型　SED付	個	1	1	8,150	8,150		
02	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費	ﾈｯｸ径200mm以下	個	1	1	9,250.4	9,250.4		
	計						17,400.4		
	ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.5mm　再使用しない	㎡	1			2,260		代価表　0012
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.066	1	27,144	1,791.5	○	
	その他		式	1	0.26	1,791.5	465.79		
	計						2,257.29		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾗｰ鉄板BOX	1.5mx1.2mx0.7m	個	1			163,000		代価表 0013
01	組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ(ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(～2200mm)	㎡	7.4	1	22,053.33	163,194.64		
	計						163,194.64		
	SUSﾌﾟﾚｰﾄ閉塞		㎡	1			47,400		代価表 0014
01	SUSﾌﾟﾚｰﾄ	厚1mm	㎡	1	1.6	3,157	5,051.2	○	
02	雑材料		式 K01	1	0.3	5,051.2	1,515.36	○	
03	ﾀﾞｸﾄ工		人	1	1	32,572.8	32,572.8	○	
	その他		式	1	0.21	39,139.36	8,219.27		
	計						47,358.63		
	ｶﾗｰ鉄板BOX 塗装		㎡	1			3,560		代価表 0015
01	ﾀﾞｸﾄ 塗装	亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出	㎡	1	1	3,559.64	3,559.64		
	計						3,559.64		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	化粧ｶﾊﾞｰ	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板製 W600xH130 支持材、付属品共	m	1			45,600		代価表 0016
01	化粧ｶﾊﾞｰ	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板製 W600xH130	m	1	1.28	8,320	10,649.6	○	
02	消耗品・雑材料		式 K01	1	0.05	10,649.6	532.48	○	
03	運搬費		式 K01+K02	1	0.1	11,182.08	1,118.21	○	
04	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.78	1	32,572.8	25,406.78	○	
	その他		式	1	0.21	37,707.07	7,918.48		
	計						45,625.55		
	化粧ｶﾊﾞｰ	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板製 W300xH130 支持材、付属品共	m	1			41,300		代価表 0017
01	化粧ｶﾊﾞｰ	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板製 W600xH130	m	1	1.28	5,880	7,526.4	○	
02	消耗品・雑材料		式 K01	1	0.05	7,526.4	376.32	○	
03	運搬費		式 K01+K02	1	0.1	7,902.72	790.27	○	
04	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.78	1	32,572.8	25,406.78	○	
	その他		式	1	0.21	34,099.77	7,160.95		
	計						41,260.72		

○は「その他」の率対象

代価表

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｶﾗｰ鉄板BOX撤去	再使用しない	㎡	1			3,180		代価表　0018
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない	㎡	1	1	3,180.73	3,180.73		
	計						3,180.73		
	配管化粧ｶﾊﾞｰ撤去	再使用しない	m	1			1,710		代価表　0019
01	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去	300㎜幅 1段目　　再使用しない	m	1	1	1,707.98	1,707.98		
	計						1,707.98		
	支持金物撤去	再利用しない	m	1			2,040		代価表　0020
01	電工		人	0.195	0.3	27,664	1,618.34	○	
	その他		式	1	0.26	1,618.34	420.77		
	計						2,039.11		

代価表

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 据付	30cm用	個	1			9,530		代価表　0021
01	設備機械工		人	0.22	1	34,944	7,687.68	○	
	その他		式	1	0.24	7,687.68	1,845.04		
	計						9,532.72		
	亜鉛メッキ鋼板閉塞		㎡	1			43,200		代価表　0022
01	ﾀﾞｸﾄ端部閉塞		㎡	1	1	43,222.06	43,222.06		
	計						43,222.06		
	換気扇 取外し	(再使用する)	台	1			7,220		代価表　0023
01	設備機械工		人	0.5	0.4	29,120	5,824	○	
	その他		式	1	0.24	5,824	1,397.76		
	計						7,221.76		

○は「その他」の率対象

代価表

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
その他									
	排気ﾀﾞｸﾄ 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	m	1			3,150		代価表 0024
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	m	1	1	3,147.3	3,147.3		
	計						3,147.3		
	排気ﾀﾞｸﾄ 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25	m	1			2,450		代価表 0025
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25	m	1	1	2,445.3	2,445.3		
	計						2,445.3		
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去 再使用しない	150mm (2m/本)	本	1			620		代価表 0026
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.06	0.3	27,144	488.59	○	
	その他		式	1	0.26	488.59	127.03		
	計						615.62		

代価表

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
その他									
	排気ﾀﾞｸﾄ 保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない	m^2	1			1,550		代価表 0027
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない	m^2	1	1	1,547.32	1,547.32		
	計						1,547.32		
	自動制御設備	撤去・新設とも 空調機渡り配線工事を除く	式	1			8,270,000		代価表 0028
01	自動制御設備	改修工事(調整費)	式	1	1	1,510,000	1,510,000		
02	自動制御設備	改修工事(計装工事)	式	1	1	4,360,000	4,360,000		
03	自動制御設備	改修工事(諸経費)	式	1	1	1,790,000	1,790,000		
04	自動制御設備	撤去工事(計装工事)	式	1	1	448,000	448,000		
05	自動制御設備	撤去工事(諸経費)	式	1	1	159,000	159,000		
	計						8,267,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	中央監視設備	休日昼間	式	1			4,170,000		代価表 0029
01	中央監視設備	技術員派遣費(休日昼間)	式	1	1	1,890,000	1,890,000		
02	中央監視設備	所内作業費	式	1	1	1,710,000	1,710,000		
03	中央監視設備	交通費	式	1	1	28,800	28,800		
04	中央監視設備	諸経費	式	1	1	539,000	539,000		
	計						4,167,800		

○は「その他」の率対象