

工事名称 大阪府本庁舎別館PH他屋上防水その他改修工事

総工事費 ¥ 64,216,900

工事価格 ¥ 58,379,000

工事概要 (工事場所：大阪府中央区大手前三丁目)

改修工事一式

【PH】

- 屋上防水改修工事 1 式
- 外壁改修工事 1 式
- 建具改修工事 1 式

【正面玄関】

- 防水改修工事 1 式

公告日 R5. 8. 24

入札書の開札日 R5. 9. 14

(工期)約 5.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R6. 2. 29

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直接工事費				
[1]	建築改修工事	一式	43,941,736	
[2]	電気改修工事	一式	0	
[3]	機械改修工事	一式	0	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
[5]		一式		
[6]		一式		
	小 計		43,941,736	
2. 共通費				
	共通仮設費	一式	2,104,518	A
	現場管理費	一式	5,127,731	E
	一般管理費等	一式	7,205,015	M
	小 計		14,437,264	
	3. 工事価格 (1+2)		58,379,000	
	4. 消費税相当額	一式	5,837,900	税率10%
	5. 総工事費 (3+4)		64,216,900	

経費率 合計
28.94%
(契約保証費率除く)

[1] 共 通 仮 設 費

A、 すべての直接工事費	43,941,736								
A'、 率算定の直接工事費 (建築直工-D-ロ-ハ)	42,679,166							○ A'に対する共通仮設費率	
								α	3.56%
<hr/>									
B、 一般工事の直接工事費 (建築直工-C-D'-E')	42,679,166							○ Bに対する共通仮設費	
								$B \times \alpha$	1,519,378
<hr/>									
C、 鉄骨工事の直接工事費 (建て方用揚重機械器具を除く)	0							○ Cに対する共通仮設費	
								$C \times \alpha \times$ 補正率	0
								C' \times $\frac{0.9}{0.9}$	0
<hr/>									
共通仮設費対象外									
D、 処分費等(建築のみ)	1,262,570								(一般管理費等のみ対象)
イ リース料	0								(一般管理費等のみ対象)
ロ 工事排水料金	0								(共通費対象外)
ハ 各種負担金	0								(共通費対象外)
ニ 申請費(建築)	0								(現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかけ額には含まない)
イ' 処分費等+イ+ロ+ハ+ニ	1,262,570								
<hr/>									
E、 一般建築その他工事									
名 称	単 位	金 額							
い 杭 工 事	一式	0							
ろ 造 園 工 事	一式	0							
は 舗 装 工 事	一式	0							
に 撤 去 工 事	一式	0							
ほ 設 備 工 事	一式	-							(別途計上)
へ 特殊な室内装備品 (家具・書架及び実験台類)	一式	0							
と そ の 他	一式	0							○ Eに対する共通仮設費率
									$E' \times$ 率
い ~ へ の計	E'	0						$\frac{1\%}{1\%}$	E'' 0
<hr/>									
F、 共通仮設費のその他積上げ部分									
(1) 共通仮設費積上分	単 位	金 額							
	一式	585,140							
(2) その他積上げ(イメージアップ費等)	一式	0							
									(1)~(2)の計
	F'	585,140							
<hr/>									
G、 (B' + C' + E'' + F')								共通仮設費	2,104,518

[2] 現場管理費・一般管理費等

H、	率算定の純工事費 (A' + G)	44,783,684		● Hに対する現場管理費率 β 11.34%
I、	一般工事の純工事費 (B + B')	44,198,544		● IIに対する現場管理費率 3×1.01 (法定外の保険料等の補正) β^2 11.45% ● IIに対する現場管理費 $I' \times \beta^2$ I' 5,060,733
J、	鉄骨工事の純工事費 (建て方用揚重機械器具費を除く) (C + C')	0	鉄骨工事に 対する補正率 <u>1.0</u>	● Jに対する現場管理費率 $\beta \times 1.01$ (法定外の保険料等の補正) \times 補正率 β^2 11.45% ● Jに対する現場管理費 $J' \times \beta^2 \times$ 補正率 J' 0
K、	その他工事の純工事費及び申請費 (E' + E'' + 二)	0	その他工事及び申請費に 対する現場管理費率 <u>2%</u>	● Kに対する現場管理費 K' K \times 率 0
L、	共通仮設費の その他積上げ部分	585,140	内処分費 0	● Lに対する現場管理費 L' L \times β^2 66,998
M、	現場管理費のその他積上げ部分			
(1)	その他積上げ	内 訳 別 紙		単 位 金 額 一式 計 0 M' 0
N、	(I' + M' + J' + K' + L')			<u>現場管理費</u> 5,127,731
O、	一般工事の工事原価 (I + I')	49,259,277		
P、	鉄骨工事の工事原価 (J + J')	0		
Q、	その他工事及び申請費の工事原価 K + K'	0	Q' 設備工事原価 0	
R、	共通仮設費のその他積上げ工事原価 (L + L')	652,138		
S、	一般管理費等のその他積上げ部分			
(1)	その他積上げ	内 訳 別 紙		単 位 金 額 一式 計 0 S' 0
T、	率計算の工事原価 O + P + Q + Q' + R + M' + D +	51,173,985		◎ Tに対する一般管理費等率 γ 14.04%
	T' 率に掛ける工事原価 (T - 申請費の工事原価)			51,173,985
U、	契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正值 <u>0.04%</u>		◎ T' \times 補正值 U' 20,469
V、	T' \times γ + S' + U'			<u>一般管理費等</u> 7,205,296
	数値処理			-281
	数値処理後小計			<u>一般管理費等</u> 7,205,015

ペントハウス		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	448.05	m ²	52	23,298	
養生 (外壁改修)		158.40	m ²	390	61,776	
養生 (内部改修)	塗装塗替え程度	7.04	m ²	100	704	
養生 (内部改修)	搬出入路部分	30.79	m ²	100	3,079	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	448.05	m ²	150	67,207	
整理清掃後片付け (外壁改修)		158.40	m ²	1,230	194,832	
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	7.04	m ²	310	2,182	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	30.79	m ²	310	9,544	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠幅900×1700 設置期間3.5か月、運搬費共 (12m未満、22m未満、22m以上)	1.00	式		5,537,000	代価 0005
安全手すり (手すり先行方式)	運搬費共	1.00	式		93,700	代価 0006
養生シート張り	防災I類 設置期間3.5か月、運搬費共	1.00	式		1,567,800	代価 0007
単管本足場	10m未満 設置期間1か月 運搬費共	1.00	式		1,198,200	代価 0008
防鳥ネット	光庭上部 撤去・復旧	1.00	式		194,400	代価 0009
ネットフェンス	仮撤去・復旧	1.00	式		76,800	
配管養生	外壁設備機器、アンテナ、 BOX、フード、ダクト、配管等	1.00	式		41,900	代価 0010
計					9,072,422	

ベントハウス		防水改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧水洗浄・ケレン・清掃費	平場・立上り シーリング共	429.61	㎡	490	210,508	
下地調整材	コテシゴキ塗り t=1 目荒らし共 平場・立上り	429.61	㎡	1,400	601,454	
塗膜防水	t=3(密着補強布工法) 平場	298.97	㎡	7,210	2,155,573	
塗膜防水	t=2(密着補強布工法) 立上り	130.64	㎡	7,000	914,480	
シーリング処理	端部	75.73	m	420	31,806	
改修用ドレン	タテ型 150Φ 塗膜防水用	5.00	か所	17,100	85,500	
設備配管架台 <A>	ジャッキアップ・緩衝材共 150*150	4.00	か所	700	2,800	
設備配管架台 	ジャッキアップ・緩衝材共 150*150	4.00	か所	700	2,800	
設備配管架台 <K>	ジャッキアップ・緩衝材共 150*110	63.00	か所	700	44,100	
設備配管架台 <L>	ジャッキアップ・緩衝材共 130*130	8.00	か所	700	5,600	
設備配管架台 <M>	ジャッキアップ・緩衝材共 140*140	21.00	か所	700	14,700	
設備配管架台 <N>	ジャッキアップ・緩衝材共 200*110	5.00	か所	700	3,500	
設備配管架台 <O>	ジャッキアップ・緩衝材共 300*110	2.00	か所	840	1,680	
階段滑り止め	W0 ステンレス製	14.00	m	3,490	48,860	
(北西ビット)						
ケレン・清掃費	平場・立上り	18.44	㎡	350	6,454	
絶縁シート	t=1 平場	11.26	㎡	420	4,729	
シート防水	t=1.5 機械的固定工法 平場	11.26	㎡	9,310	104,830	
シート防水	t=1.5 接着工法 立上り 樹脂モルタル下地処理共	7.18	㎡	11,700	84,006	
塩ビ被覆鋼板	入隅部 50*10 140°	5.70	m	1,650	9,405	

ペントハウス		外壁改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
石綿含有建材除去 (吹付タイル・ 下地調整材共)	集塵装置付デイスクレーン工法 真空掃除機、フィルター、機械損料	1.00	式		7,420,100	代価 0013
養生費	石綿含有建材除去時 プラスチックシート 0.15mm 2重 土間(足場最下部)、開口部共	1.00	式		345,000	代価 0014
保護具等消耗品		1.00	式		75,000	
現場管理	石綿作業主任者等	1.00	式		600,000	代価 0015
廃棄物密閉処理	吸引物分別費 0.15mm 2重梱包	1.00	式		637,500	代価 0016
成形板除去	フレキ板 t5 石綿含有建材	2.10	m ²	7,500	15,750	
サッシ廻りシール 材撤去	20*15 石綿含有建材	308.16	m	3,000	924,480	
防虫網 取外し再取り付け	ステンレスフット 770*350 6ヶ所 550*350 1ヶ所	1.00	式		6,300	代価 0017
アルミ隔板仮撤去 ・復旧	t=3.0 W8,450*H1,250 枠アルミ製L-30*30	4.31	m ²	2,920	12,585	代価 0018
(既存タイル面)						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	216.92	m	1,040	225,596	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	336.68	m ²	4,390	1,478,025	
埋込みボルト撤去	壁面 φ20 101本	1.00	式		135,300	代価 0019
不要アンクル・ブラケット 金物等撤去	壁面・梁上	1.00	式		24,000	代価 0020
計					11,899,636	

ペントハウス		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)		950.93	m ²	300	285,279	
ひび割れ部補修		35.20	m	4,670	164,384	
高圧水洗工法	既存塗膜及び下地劣化部の除去	1287.61	m ²	560	721,061	
モルタル押え仕上げ	外壁タイル撤去あと 金ごて 外壁 厚25	336.68	m ²	4,460	1,501,592	
壁モルタル塗り	東側1階サッシ撤去後壁面 金ごて 外壁 厚25	3.11	m ²	4,460	13,870	
壁薄塗モルタル塗り	窓廻りタイル役物撤去跡 金ごて 厚5 既調合品	9.92	m ²	1,660	16,467	
壁薄塗モルタル塗り	ガラリサッシ撤去跡モルタル補修 金ごて 厚5 既調合品	0.72	m ²	1,660	1,195	
樹脂モルタル塗り	鉄塔控床板欠損部補修 t-30	1.60	m ²	2,660	4,256	
防水形 複層塗材 E	コンクリート面 凸部処理 吹付け 下地調整費(C-1)共	1287.61	m ²	2,490	3,206,148	
配管塗装	DP塗 鉄鋼面 1級 素地こしらえ共 設備配管 φ40 2本、φ35 1本	1.00	式		18,200	代価 0021
吊環塗装	DP塗 鉄鋼面 1級 素地こしらえ共	23.00	か所	90	2,070	代価 0022
無線鉄塔塗装	DP塗 鉄鋼面 1級 素地こしらえ共	2.00	か所	107,700	215,400	代価 0023
鋼製タラップ塗装	DP塗 鉄鋼面 1級 素地こしらえ共 450*3900	2.00	か所	5,340	10,680	代価 0024
鋼製タラップ塗装	DP塗 鉄鋼面 1級 素地こしらえ共 360*2100	2.00	か所	2,300	4,600	代価 0025
鋼製タラップ塗装	DP塗 鉄鋼面 1級 素地こしらえ共 360*1600	1.00	か所	1,760	1,760	代価 0026
鋼製ステップ塗装	DP塗 鉄鋼面 1級 素地こしらえ共	6.00	本	120	720	代価 0027
鋼製手摺 塗装	DP塗 鉄鋼面 1級 素地こしらえ共 L=4,500*H=1,600 上下枠φ25,縦格子φ10	1.00	式		4,340	代価 0028
仕切壁 枠塗装	DP塗 鉄鋼面 1級 素地こしらえ共	1.00	式		2,850	代価 0029
E P 塗り	塔屋階段室②壁 工程B種(一般) モルタル面 工程B種(一般) 下地調整(RB種塗替え面)	27.39	m ²	1,180	32,320	
E P 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(見上) 下地調整(RB種塗替え面)	10.69	m ²	1,310	14,003	

ペントハウス		建具改修			改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
AG1-1	撤去・新設費	2.00	カ所	620,400	1,240,800		
AG1-2	撤去・新設費	1.00	カ所	620,400	620,400		
AG2	撤去・新設費	2.00	カ所	723,900	1,447,800		
AG3	撤去・新設費	1.00	カ所	613,700	613,700		
AG4	撤去・新設費	1.00	カ所	610,800	610,800		
AG5	撤去・新設費	1.00	カ所	215,600	215,600		
AG6	撤去・新設費	1.00	カ所	601,900	601,900		
AG7	撤去・新設費	2.00	カ所	728,700	1,457,400		
AG9	撤去・新設費	1.00	カ所	701,600	701,600		
AW	撤去・新設費	3.00	カ所	164,500	493,500		
AW2	撤去・新設費	1.00	カ所	235,100	235,100		
AW3	撤去・新設費	1.00	カ所	422,200	422,200		
D P 塗り	鋼製建具面 1級 SD-1、SD-2	1.00	式		41,900	代価 0033	
D P 塗り	鋼製建具面 1級 SW3、SW4	1.00	式		14,000	代価 0034	
網入り型板ガラス AW1(3カ所)	シーリング、清掃共 特寸2.18㎡以下	1.78	㎡	7,260	12,922		
網入り型板ガラス AW2	シーリング、清掃共 特寸2.18㎡以下	1.62	㎡	7,260	11,761		
網入り型板ガラス AW3	ガラスとめ材別途、清掃共 特寸4.45㎡以下	3.63	㎡	7,680	27,878		
計					8,769,261		

ペントハウス		発生材処理		積込・運搬共		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込	コンクリート類 人力 スチール	0.01	m ³	6,870	68	
発生材積込	ボード・木材類 人力 アルミ	0.13	m ³	5,250	682	
発生材積込	ボード・木材類 人力 金属	0.02	m ³	5,250	105	
発生材積込	コンクリート類 人力 がれき類	15.23	m ³	6,870	104,630	
発生材積込	ボード・木材類 人力 廃油類 (アスファルト防水)	0.09	m ³	5,250	472	
発生材積込	ボード・木材類 人力 廃プラ類	0.11	m ³	5,250	577	
発生材積込	ボード・木材類 人力 がれき類(非飛散性石綿含有)	0.01	m ³	5,250	52	
発生材積込	ボード・木材類 人力 廃プラ類(非飛散性石綿含有)	0.09	m ³	5,250	472	
発生材積込	ボード・木材類 人力 ガラス	0.05	m ³	5,250	262	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t 無筋コンクリート類 D/D区間有り 17.0Km以下 スチール	0.01	m ³	5,710	57	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t 木材類 D/D区間有り 17.0Km以下 アルミ	0.12	m ³	1,480	177	
撤去材運搬	ダンプトラック 5t 木材類 D/D区間有り 17.1Km以下 金属	0.02	m ³	1,480	29	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t 無筋コンクリート類 D/D区間有り 17.0Km以下 がれき類	15.23	m ³	5,710	86,963	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t 木材類 D/D区間有り 17.0Km以下 廃油類	0.09	m ³	1,480	133	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t 木材類 D/D区間有り 17.0Km以下 廃プラ類	0.11	m ³	1,480	162	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t 木材類 D/D区間有り 17.0Km以下 がれき類(非飛散性石綿含有)	0.01	m ³	1,480	14	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t 木材類 D/D区間有り 17.0Km以下 廃プラ類(非飛散性石綿含有)	0.09	m ³	1,480	133	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t 木材類 D/D区間有り 17.0Km以下 ガラス	0.05	m ³	1,480	74	

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
仮囲い	カラーコーン+バー 長さ90.0m ベニヤ養生、土のう	式	1.00			48,300		代価表 0001	
01 カラーコーン バー	基本料金	式	45.00	1.00	220	9,900			
02 カラーコーン		個	45.00	1.00	4	180			
03 コーンバー	1本 2m	本	44.00	1.00	9	396			
04 床養生	ベニヤ養生	m ²	56.41	1.00	620	34,974			
05 麻袋土のう	48*62	枚	18.00	1.00	160	2,880			
計						48,330			
ラフテレーンクレーン	資材搬入時 25t オペレーター付 5回	式	1.00			265,000		代価表 0002	
01 ラフテレーンクレーン		日	5.00	1.00	53,000	265,000			
計						265,000			
養生敷鉄板	厚22 ラフタークレーン設置時	m ²	56.41			84,200		代価表 0003	
01 養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	56.41	1.00	1,290	72,768			
02 養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	56.41	0.17	1,200	11,507			
計						84,275			
仮囲(7)フェンス バリケード標準図 参-6	(A) 3.5か月	式	1.00			8,440		代価表 004	
01 月額損料	3.5か月	か所	3.00	3.50	630	6,615			
02 撤去手間		か所	3.00	1.00	610	1,830			
計						8,445			

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠幅900×1700 設置期間3.5か月、運搬費共 (12m未満、22m未満、22m以上)	式	1.00			5,537,000		代価表 005
01 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠幅900×1700 掛払い手間 12m未満	m ²	788.64	1.00	1,450	1,143,528		
02 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠幅900×1700 共用1日賃料 修理費含む 12m未満	m ²	788.64	105.00	8	662,457		
03 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠幅900×1700 基本料 修理費含む 12m未満	m ²	788.64	1.00	380	299,683		
04 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠幅900×1700 掛払い手間 22m未満	m ²	391.68	1.00	1,620	634,521		
05 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠幅900×1700 共用1日賃料 修理費含む 22m未満	m ²	391.68	105.00	8	329,011		
06 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠幅900×1700 基本料 修理費含む 22m未満	m ²	391.68	1.00	380	148,838		
07 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠幅900×1700 掛払い手間 22m以上	m ²	597.24	1.00	1,780	1,063,087		
08 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠幅900×1700 共用1日賃料 修理費含む 22m以上	m ²	597.24	105.00	8	501,681		
09 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠幅900×1700 基本料 修理費含む 22m以上	m ²	597.24	1.00	370	220,978		
10 仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900×1700	m ²	1777.56	1.00	300	533,268		
計						5,537,052		
安全手すり (手すり先行方式)	運搬費共	式	1.00			93,700		代価表 0006
01 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	124.80	1.00	260	32,448		
02 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 共用1日賃料 修理費含む	m	124.80	105.00	3	39,312		
03 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	124.80	1.00	110	13,728		
04 仮設材運搬 (安全手すり)	枠組本足場用 (手すり先行方式)	m	124.80	1.00	66	8,236		
計						93,724		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	養生シート張り	防火Ⅰ類 設置期間3.5か月、運搬費共	式	1.00		1,567,800		代価表 0007
02	養生シート張り	防火Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1777.56	1.00	720	1,279,843	
03	養生シート張り	防火Ⅰ類 共用1日賃料 修理費含む	m ²	1777.56	105.00	1	186,643	
04	養生シート張り	防火Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1777.56	1.00	50	88,878	
05	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1777.56	1.00	7	12,442	
	計					1,567,806		
	単管本足場	10m未満 設置期間1か月 運搬費共	式	1.00		1,198,200		代価表 0008
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満	m ²	295.87	1.00	3,310	979,329	
02	単管本足場	共用1日賃料 修理費含む 10m未満 2か月	m ²	295.87	30.00	7	62,132	
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	295.87	1.00	190	56,215	
04	仮設材運搬 (単管本足場)	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	295.87	1.00	340	100,595	
	計					1,198,271		
	防鳥ネット	光庭上部 撤去・復旧	式	1.00		194,400		代価表 0009
01	ネット	撤去・復旧 グリーンネット@25 11400*5650	式	1.00	0.75	180,000	135,000	
02	支持ワイヤ、留金具		式	1.00	0.65	36,000	23,400	
03	諸経費	法定福利費含む	式	1.00	0.80	45,000	36,000	
	計					194,400		
	配管養生	外壁設備機器、アンテナ、 BOX、フード、ダクト、配管等	式	1.00		41,900		代価表 0010
01	養生	簡易	m ²	113.30	1.00	370	41,921	
	計					41,921		

その他									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
	階段滑り止め撤去	W40 14m ステンレス製	式	1		500		代価表 0011	
01	普通作業員		人	1.00	0.02	21,000	420	○	
02	その他		式	1.00	0.20	420	84		
	計					504			
	カッター溝研り	モルタル補修共	式	1		29,100		代価表 0012	
01	カッター入	コンクリート面	m	13.25	1.00	1,740	23,055		
02	防水入隅処理 (モルタル)	立上り入隅面取り幅70mm程度	m	13.25	1.00	460	6,095		
	計					29,150			
	石綿含有建材除去	集塵装置付ディスクライナーケレン工法 真空掃除機、フィルター、機械損料	式	1		7,420,100		代価表 0013	
01	吹付タイル撤去 (下地調整材共)		m ²	357.74	0.75	25,000	6,707,625		
02	安全衛生設備機器費	真空掃除機 フィルター	式	1.00	0.75	150,000	112,500		
03	機械損料	機材搬出入費含む	式	1.00	0.75	800,000	600,000		
	計					7,420,125			
	養生費	石綿含有建材除去時 プラスチックシート 0.15mm 2重 土間(足場最下部)、開口部共	式	1.00		345,000		代価表 0014	
01	土間養生費(足場最下部)	プラスチックシート 0.15mm 2重	m ²	180.00	0.75	2,000	270,000		
02	開口部養生	マスク程度	式	1.00	0.75	100,000	75,000		
	計					345,000			
	現場管理	石綿作業主任者 法定福利	式	1.00		600,000		代価表 0015	
01	石綿作業主任者		式	1.00	0.80	350,000	280,000		
02	法定福利費		式	1.00	0.80	400,000	320,000		
	計					600,000			

