

工事名称 大阪府咲洲庁舎スプリンクラー消火設備改修工事（その2）

工事場所 大阪市住之江区南港北一丁目

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	216,751,286	
計			216,751,286	
共通費				
共通仮設費	1	式	9,296,135	
現場管理費	1	式	27,759,302	
一般管理費等	1	式	27,512,277	
計			64,567,714	
工事価格	1	式	281,319,000	
消費税等相当額	1	式	28,131,900	消費税率 10 %
工事費	1	式	309,450,900	

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備機器工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
湿式流水検知装置	150A	60	個	622,000	37,320,000	
配管カバー	150A	60	個	121,000	7,260,000	
既設フレーム撤去作業費	61台	1	式		7,411,000	
新規フレーム取付作業費	61台	1	式		16,258,000	
フレーム弁2次側水抜き水張り	61台	1	式		2,964,000	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 150A	6	m	35,400	212,400	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	3	m	23,800	71,400	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	32	m	5,320	170,240	
一斉開放弁	150 加圧開	8	個	1,050,000	8,400,000	代価表 0012
流量計	消火ポンプ用 100A 針式	2	個	121,000	242,000	代価表 0013
ゴムシートパタフライ弁	10K(カーボン・鋳鉄) 150A	8	個	49,000	392,000	
ゴムシートパタフライ弁	10K(カーボン・鋳鉄) 100A	4	個	33,700	134,800	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	16	個	6,130	98,080	
電磁弁(水用)	20A	8	個	22,400	179,200	
Y形ストレーナ	10K 20A	8	個	5,400	43,200	

スプリンクラー消火設備改修工事 細目別内訳

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備機器工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 150A 保温無	20	か所	50,200	1,004,000	
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	12	か所	32,700	392,400	
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	16	か所	9,920	158,720	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 150A	42	m	35,400	1,486,800	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	84	m	11,900	999,600	
ゴムシートパタフライ弁	10K(カーボン・鋳鉄) 150A	60	個	49,000	2,940,000	
凍結工法作業費	150A	60	か所	129,000	7,740,000	
ストラブカップリング継手	50A 消防品	60	個	14,600	876,000	代価表 0038
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	60	か所	4,630	277,800	
塗装工事		1	式		342,174	別紙 00-0001
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	90	m	9,320	838,800	
末端試験弁	25A	60	個	52,000	3,120,000	
末端試験弁新旧交換作業費	60ヶ所	1	式		2,316,000	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	60	個	14,800	888,000	
ストラブカップリング継手	40A 消防品	120	個	13,100	1,572,000	代価表 0039

消火設備		消火設備			スプリンクラー設備ポンプ工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
PSS-662 スプリンクラー用補助加圧ポンプユニット	スプリンクラー用補助加圧ポンプユニット 15φ×20L/min×105m 1.5kW	1	台	1,882,000	1,882,000		
PSP-662 防振架台		1	台	202,000	202,000		
PSS-663 スプリンクラー用補助加圧ポンプユニット	スプリンクラー用補助加圧ポンプユニット 15φ×20L/min×161m 1.5kW	1	台	1,882,000	1,882,000		
PSP-663 防振架台		1	台	202,000	202,000		
ポンプ分解・組立 追加チャージャー費用		6	台	810,000	4,860,000		
標識・説明板類		1	式		648,000		
官庁手続立会検査費		1	式		194,000		
調整試験費		1	式		1,344,000		
機材運搬費		1	式		2,139,000		
据付費		1	式		2,362,500	別紙 00-0003	
モータ補修	ポンプ基礎	1	式		161,700	別紙 00-0004	
既設ポンプ・制御盤撤去搬出費		1	式		5,265,000		
ポンプ・制御盤搬入据付費	ポンプは分解搬入 仮設工事費共	1	式		6,723,000		
有価材		1		▲1,510,000	▲1,510,000	代価表 0037	
消火ポンプ制御盤配線工事		1	式		2,512,600	別紙 00-0005	

スプリンクラー消火設備改修工事 細目別内訳

消火設備		消火設備			スプリンクラー設備ポンプ工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
防災盤総合調整費		1	式		660,000		
消火・配管用炭素鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 125A	6	m	27,600	165,600		
消火・配管用炭素鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 80A	8	m	17,200	137,600		
消火・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	5	m	6,740	33,700		
消火・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	5	m	5,320	26,600		
ゴムシートパナライズ弁	10K(カーボン・鋳鉄) 80A	1	個	30,100	30,100		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	2	個	6,130	12,260		
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	1	個	5,320	5,320		
背圧調整弁	1MPa 80A 消防認定品	1	個	487,000	487,000	代価表 0007	
フレキシブルジョイント	125A×500L 10K 消防認定	1	個	72,300	72,300	代価表 0020	
フレキシブルジョイント	80A×500L 10K 消防認定	2	個	42,900	85,800	代価表 0022	
フレキシブルジョイント	25A×300L 10K 消防認定	1	個	18,100	18,100	代価表 0023	
Y形ストレート	10K 80A	1	個	27,900	27,900		
消火・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	8	m	6,740	53,920		
給水・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	4	m	5,050	20,200		

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	6,130	6,130	
フレキア®ジョイント	ベローズ形 20A	1	個	6,550	6,550	
フレキア®ジョイント	25A×300L 10K 消防認定	1	個	18,100	18,100	代価表 0023
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 125A	2	m	27,600	55,200	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	5	m	23,800	119,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 80A	4	m	18,100	72,400	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	5	m	6,740	33,700	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	5	m	5,320	26,600	
ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 80A	1	個	30,100	30,100	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	2	個	6,130	12,260	
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	1	個	5,320	5,320	
背圧調整弁	1MPa 80A 消防認定品	1	個	487,000	487,000	代価表 0007
電磁弁 (水用)	20A	1	個	22,400	22,400	
フレキア®ジョイント	125A×500L 10K 消防認定	1	個	72,300	72,300	代価表 0020
フレキア®ジョイント	80A×500L 10K 消防認定	2	個	42,900	85,800	代価表 0022

スプリンクラー消火設備改修工事 細目別内訳

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フレキア®ジョイント	20A×300L 10K 消防認定	1	個	18,100	18,100	代価表 0024
Y形ストレーナ	10K 80A	1	個	27,900	27,900	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	5	m	6,740	33,700	
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	20	m	5,050	101,000	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	2	個	6,130	12,260	
フレキア®ジョイント	ベローズ形 20A	1	個	6,550	6,550	
フレキア®ジョイント	25A×300L 10K 消防認定	1	個	18,100	18,100	代価表 0023
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 125A	4	m	27,600	110,400	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	1	m	6,740	6,740	
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 125A	4	m	32,400	129,600	
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 80A	8	m	23,000	184,000	
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	4	m	7,590	30,360	
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	7	m	5,880	41,160	
パタフライ弁	20K 80A	1	個	116,000	116,000	代価表 0003
ゲート弁	20K 25A	2	個	44,700	89,400	代価表 0004

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ゲート弁	20K 20A	2	個	37,500	75,000	代価表 0005
チャッキ弁	20K 20A	1	個	19,700	19,700	代価表 0006
背圧調整弁	1.6MPa 80A 消防認定品	1	個	487,000	487,000	代価表 0008
電磁弁	20K 20A	1	個	97,300	97,300	代価表 0009
フレキシアフジョイント	125A×500L 10K 消防認定	1	個	72,300	72,300	代価表 0020
フレキシアフジョイント	80A×500L 20K 消防認定	2	個	62,700	125,400	代価表 0015
フレキシアフジョイント	20A×300L 20K 消防認定	1	個	30,200	30,200	代価表 0018
Y型ストレーナー	80A 20K	1	個	64,000	64,000	代価表 0025
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	4	m	7,590	30,360	
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・フレックス接合 機械室・便所 20SU	4	m	5,050	20,200	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	6,130	6,130	
フレキシアフジョイント	ハローズ形 20A	1	個	6,550	6,550	
フレキシアフジョイント	25A×300L 20K 消防認定	1	個	30,200	30,200	代価表 0017
安全弁	1.0MPa 15A	1	個	37,300	37,300	代価表 0011
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 125A	7	m	27,600	193,200	

スプリンクラー消火設備改修工事 細目別内訳

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 125A	12	m	32,400	388,800	
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 80A	11	m	23,000	253,000	
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	11	m	7,590	83,490	
ハタフライ弁	20K 80A	1	個	116,000	116,000	代価表 0003
ゲート弁	20K 25A	2	個	44,700	89,400	代価表 0004
背圧調整弁	1.6MPa 80A 消防認定品	1	個	487,000	487,000	代価表 0008
電磁弁	20K 25A	1	個	113,000	113,000	代価表 0010
フレキシアフジョイント	125A×500L 10K 消防認定	1	個	72,300	72,300	代価表 0020
フレキシアフジョイント	80A×500L 20K 消防認定	2	個	62,700	125,400	代価表 0015
フレキシアフジョイント	20A×300L 20K 消防認定	1	個	30,200	30,200	代価表 0018
Y型ストレーナー	80A 20K	1	個	64,000	64,000	代価表 0025
Y形ストレーナー	25A 20k	1	個	20,400	20,400	代価表 0036
ゲート弁	20K 20A	2	個	37,500	75,000	代価表 0005
チャッキ弁	20K 20A	1	個	19,700	19,700	代価表 0006
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・フレックス接合 機械室・便所 20SU	12	m	5,050	60,600	

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	7	m	7,590	53,130	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	6,130	6,130	
フレキブルジョイント	ベローズ形 20A	1	個	6,550	6,550	
フレキブルジョイント	25A×300L 20K 消防認定	1	個	30,200	30,200	代価表 0017
安全弁	1.0MPa 15A	1	個	37,300	37,300	代価表 0011
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 125A	6	m	27,600	165,600	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 125A	6	m	32,400	194,400	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 80A	11	m	23,000	253,000	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	10	m	7,590	75,900	
バクフライ弁	20K 80A	1	個	116,000	116,000	代価表 0003
ゲート弁	20K 25A	2	個	44,700	89,400	代価表 0004
背圧調整弁	1.6MPa 80A 消防認定品	1	個	487,000	487,000	代価表 0008
電磁弁	20K 25A	1	個	113,000	113,000	代価表 0010
フレキブルジョイント	125A×500L 20K 消防認定	1	個	201,000	201,000	代価表 0014
フレキブルジョイント	80A×500L 20K 消防認定	2	個	62,700	125,400	代価表 0015

スプリンクラー消火設備改修工事 細目別内訳

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フレキブルジョイント	20A×300L 20K 消防認定	1	個	30,200	30,200	代価表 0018
Y型ストレーナー	80A 20K	1	個	64,000	64,000	代価表 0025
Y型ストレーナー	25A 20K	1	個	20,400	20,400	代価表 0026
ゲート弁	20K 20A	2	個	37,500	75,000	代価表 0005
チャッキ弁	20K 20A	1	個	19,700	19,700	代価表 0006
給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	4	m	5,050	20,200	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	6	m	7,590	45,540	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	6,130	6,130	
安全弁	1.0MPa 15A	1	個	37,300	37,300	代価表 0011
フレキブルジョイント	20A×300L 10K 消防認定	1	個	18,100	18,100	代価表 0024
フレキブルジョイント	25A×300L 20K 消防認定	1	個	30,200	30,200	代価表 0017
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 150A	2	m	35,400	70,800	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	4	m	23,800	95,200	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	11	m	6,740	74,140	
コマシートバクフライ弁	10K(カバー・鋳鉄) 150A	1	個	49,000	49,000	

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備機器工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗装工事		1	式		342,174	別紙 00-0001
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 150A	5.6	m	2,260	12,656	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 100A	3.4	m	1,730	5,882	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 20A	31.6	m	860	27,176	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 150A	42	m	2,260	94,920	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 50A	84	m	1,210	101,640	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 40A	90	m	1,110	99,900	
計					342,174	

スプリンクラー消火設備改修工事 別紙明細

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備機器工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		871,578	別紙 00-0002
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	5.6	m	6,860	38,416	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	3.4	m	4,770	16,218	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A	31.6	m	1,190	37,604	
弁類撤去 再使用しない	150A	8	個	6,440	51,520	
流量計撤去	100	2	個	2,250	4,500	代価表 0053
バクワイ弁撤去 再使用しない	150A	8	個	3,220	25,760	
バクワイ弁撤去 再使用しない	100A	4	個	1,980	7,920	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	42	m	6,860	288,120	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	84	m	2,480	208,320	
バクワイ弁撤去 再使用しない	150A	60	個	3,220	193,200	
計					871,578	

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備ポンプ工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		2,362,500	別紙 00-0003
多段ポンプ 据付 (衛生機器)	標準基礎 37.0 kW以下	1	台	260,000	260,000	
多段ポンプ 据付 (衛生機器)	防振基礎 18.5 kW以下	1	台	232,000	232,000	
多段ポンプ 据付 (衛生機器)	標準基礎 55KW	1	台	277,000	277,000	代価表 0001
多段ポンプ 据付 (衛生機器)	防振基礎 30.0 kW以下	1	台	285,000	285,000	
多段ポンプ 据付 (衛生機器)	防振基礎 45KW	1	台	754,000	754,000	代価表 0002
多段ポンプ 据付 (衛生機器)	標準基礎 55KW	1	台	277,000	277,000	代価表 0001
滴巻ポンプ (片吸込形) 据付 (衛生機器)	標準基礎 1.5 kW以下	1	台	47,900	47,900	
滴巻ポンプ (片吸込形) 据付 (衛生機器)	防振基礎 1.5 kW以下	4	台	57,400	229,600	
計					2,362,500	
モルタル補修	ポンプ基礎	1	式		161,700	別紙 00-0004
モルタル補修	消火ポンプユニット	6	台	14,700	88,200	代価表 0031
モルタル補修	加圧ポンプユニット	5	台	14,700	73,500	代価表 0032
計					161,700	

スプリンクラー消火設備改修工事 別紙明細

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備ポンプ工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火ポンプ制御盤配線工事		1	式		2,512,600	別紙 00-0005
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	8mm ²	18	m	460	8,280	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm ²	26	m	630	16,380	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	22mm ²	72	m	840	60,480	
EM-FP-Cケーブル	3.5mm ² - 4C 管内	58	m	1,650	95,700	
EM-FP-Cケーブル	8mm ² - 3C 管内	26	m	1,980	51,480	
EM-FPTケーブル	14mm ² 管内	48	m	2,830	135,840	
EM-FPTケーブル	22mm ² 管内	24	m	3,750	90,000	
EM-FPTケーブル	38mm ² 管内	48	m	5,480	263,040	
EM-FP-Cケーブル	2mm ² - 2C 管内	80	m	820	65,600	
EM-FP-Cケーブル	2mm ² - 6C 管内	65	m	2,280	148,200	代価表 0028
EM-CEEケーブル	2mm ² - 4C 管内	69	m	990	68,310	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	69	m	540	37,260	
EM-FP-Cケーブル	3.5mm ² - 4C ラック	22	m	1,840	40,480	
EM-FP-Cケーブル	8mm ² - 3C ラック	10	m	2,200	22,000	

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備ポンプ工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗装工事		1	式		262,169	別紙 00-0006
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 125A	5.8	m	1,990	11,542	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 80A	7.8	m	1,510	11,778	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 25A	5.4	m	940	5,076	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 20A	5.2	m	860	4,472	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 25A	7.5	m	940	7,050	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 125A	2.1	m	1,990	4,179	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 100A	5.4	m	1,730	9,342	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 80A	4.2	m	1,510	6,342	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 25A	5.4	m	940	5,076	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 20A	5.2	m	860	4,472	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 25A	5.1	m	940	4,794	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 125A	4.1	m	2,020	8,282	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 25A	1	m	950	950	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 125A	3.7	m	2,020	7,474	

スプリンクラー消火設備改修工事 別紙明細

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備ポンプ工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗装工事		1	式		262,169	別紙 00-0006
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 80A	7.8	m	1,510	11,778	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 25A	4.4	m	940	4,136	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 20A	6.5	m	860	5,590	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 20A	3.6	m	860	3,096	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 125A	18.6	m	1,990	37,014	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 80A	10.6	m	1,510	16,006	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 25A	10.6	m	940	9,964	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 25A	7	m	940	6,580	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 125A	11.9	m	1,990	23,681	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 80A	11.1	m	1,510	16,761	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 25A	10.2	m	940	9,588	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 25A	5.5	m	940	5,170	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 150A	2.1	m	2,260	4,746	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 100A	4.2	m	1,730	7,266	

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗装工事		1	式		262,169	別紙 00-0006
配管用 炭素鋼管(白管) 塗装	露出 25A	10.6	m	940	9,964	
計					262,169	
保温工事		1	式		72,825	別紙 00-0007
給水管 保温	ガラスケール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A	4	m	1,950	7,800	
給水管 保温	ガラスケール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A	19.5	m	1,950	38,025	
給水管 保温	ガラスケール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	3.5	m	1,500	5,250	
給水管 保温	ガラスケール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	11.5	m	1,450	16,675	
給水管 保温	ガラスケール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	3.5	m	1,450	5,075	
計					72,825	

スプリンクラー消火設備改修工事 別紙明細

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,543,910	別紙 00-0008
鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 150A	5.8	m	6,860	39,788	
再使用しない	機械室・便所 125A	5	m	5,640	28,200	
再使用しない	機械室・便所 100A	2.8	m	4,770	13,356	
再使用しない	機械室・便所 25A	10.6	m	1,460	15,476	
再使用しない	125A	1	個	2,380	2,380	
弁類撤去	100A	1	個	3,960	3,960	
FJ撤去	150×500L	1	個	6,350	6,350	代価表 0047
FJ撤去	125×500L	1	個	4,690	4,690	代価表 0048
FJ撤去	100×500L	1	個	3,910	3,910	代価表 0049
Y型ストレーナー撤去	125A 10K	1	個	4,690	4,690	代価表 0050
鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 32A	7.5	m	1,790	13,425	
再使用しない	機械室・便所 150A	2.1	m	6,860	14,406	
再使用しない	機械室・便所 125A	5.4	m	5,640	30,456	
再使用しない	機械室・便所 100A	4.2	m	4,770	20,034	

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,543,910	別紙 00-0008
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 25A	10.6	m	1,460	15,476	
パタライ弁撤去 再使用しない	125A	1	個	2,380	2,380	
弁類撤去 再使用しない	100A	1	個	3,960	3,960	
FJ撤去	150×500L	1	個	6,350	6,350	代価表 0047
FJ撤去	125×500L	1	個	4,690	4,690	代価表 0048
FJ撤去	100×500L	1	個	3,910	3,910	代価表 0049
Y型スレーナ撤去	125A 10K	1	個	4,690	4,690	代価表 0050
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	9.2	m	1,790	16,468	
SGP(白)撤去	200A 機械室	2.1	m	9,600	20,160	代価表 0052
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	2	m	6,860	13,720	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 25A	1	m	1,460	1,460	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	3.7	m	6,860	25,382	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 125A	3.8	m	5,640	21,432	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	4	m	4,770	19,080	

スプリンクラー消火設備改修工事 別紙明細

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,543,910	別紙 00-0008
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 25A	10.9	m	1,460	15,914	
パタライ弁撤去 再使用しない	125A	1	個	2,380	2,380	
弁類撤去 再使用しない	100A	1	個	3,960	3,960	
FJ撤去	200×500L	1	個	7,030	7,030	代価表 0046
FJ撤去	125×500L	1	個	4,690	4,690	代価表 0048
FJ撤去	100×500L	1	個	3,910	3,910	代価表 0049
Y型スレーナ撤去	125A 20K	1	個	4,690	4,690	代価表 0051
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	2	m	1,790	3,580	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	3.2	m	1,790	5,728	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	18.6	m	6,860	127,596	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 125A	7.6	m	5,640	42,864	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	3	m	4,770	14,310	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 25A	10.6	m	1,460	15,476	
パタライ弁撤去 再使用しない	125A	1	個	2,380	2,380	

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,543,910	別紙 00-0008
弁類撤去 再使用しない	100A	1	個	3,960	3,960	
FJ撤去	150×500L	1	個	6,350	6,350	代価表 0047
FJ撤去	125×500L	1	個	4,690	4,690	代価表 0048
FJ撤去	100×500L	1	個	3,910	3,910	代価表 0049
Y型ストレーナー撤去	125A 10K	1	個	4,690	4,690	代価表 0050
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	11.1	m	1,790	19,869	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	6	m	6,860	41,160	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 125A	5.9	m	5,640	33,276	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	8.1	m	4,770	38,637	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 25A	13.2	m	1,460	19,272	
パタライ弁撤去 再使用しない	125A	1	個	2,380	2,380	
弁類撤去 再使用しない	100A	1	個	3,960	3,960	
FJ撤去	150×500L	1	個	6,350	6,350	代価表 0047
FJ撤去	125×500L	1	個	4,690	4,690	代価表 0048

スプリンクラー消火設備改修工事 別紙明細

消火設備		消火設備		スプリンクラー設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,543,910	別紙 00-0008
FJ撤去	100×500L	1	個	3,910	3,910	代価表 0049
Y型ストレーナー撤去	125A 20K	1	個	4,690	4,690	代価表 0051
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 150A 保温無	5	か所	50,200	251,000	
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 125A 保温無	1	か所	38,300	38,300	
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	2	か所	32,700	65,400	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	7.5	m	1,790	13,425	
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 32A 保温無	2	か所	11,900	23,800	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	2.1	m	6,860	14,406	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	4.2	m	4,770	20,034	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 25A	10.6	m	1,460	15,476	
パタライ弁撤去 再使用しない	150A	1	個	3,220	3,220	
FJ撤去	150×500L	1	個	6,350	6,350	代価表 0047
FJ撤去	100×500L	1	個	3,910	3,910	代価表 0049
発生材積込み	コンクリート類 人力	5.23	m3	7,510	39,277.3	

消火設備		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設足場	脚立足場	1	式		94,000	別紙 00-0011
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	100	m ²	920	92,000	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	10階建	100	m ²	20	2,000	
計					94,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		35,906	別紙 00-0012
粉末消火器撤去	ABC 10型	20	本	1,760	35,200	代価表 0054
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 4.5km以下	0.49	m ³	1,440	705.6	
計					35,905.6	
処分費		1	式		1,680	別紙 00-0013
FRP処分費		8	kg	210	1,680	
計					1,680	

改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	多段ポンプ 据付 (衛生機器)	標準基礎 55KW	台	1	277,000	276,615.11	有り	代価表 0001
	多段ポンプ 据付 (衛生機器)	防振基礎 45KW	台	1	754,000	754,159.34	有り	代価表 0002
	パワライ弁	20K 80A	個	1	116,000	115,533.5	有り	代価表 0003
	ゲート弁	20K 25A	個	1	44,700	44,729.5	有り	代価表 0004
	ゲート弁	20K 20A	個	1	37,500	37,504	有り	代価表 0005
	チャッキ弁	20K 20A	個	1	19,700	19,704	有り	代価表 0006
	背圧調整弁	1MPa 80A 消防認定品	個	1	487,000	487,067	有り	代価表 0007
	背圧調整弁	1.6MPa 80A 消防認定品	個	1	487,000	487,067	有り	代価表 0008
	電磁弁	20K 20A	個	1	97,300	97,304	有り	代価表 0009
	電磁弁	20K 25A	個	1	113,000	112,929.5	有り	代価表 0010
	安全弁	1.0MPa 15A	個	1	37,300	37,278.5	有り	代価表 0011
	一斉開放弁	150 加圧開	個	1	1,050,000	1,053,157.5	有り	代価表 0012
	流量計	消火ポンプ用 100A 紗式	個	1	121,000	120,750	有り	代価表 0013
	フレキシブルジョイント	125A×500L 20K 消防認定	個	1	201,000	200,624	有り	代価表 0014
	フレキシブルジョイント	80A×500L 20K 消防認定	個	1	62,700	62,741.04	有り	代価表 0015

代価表一覧

改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	フレキシブルジョイント	25A×300L 20K 消防認定	個	1	30,200	30,155	有り	代価表 0017
	フレキシブルジョイント	20A×300L 20K 消防認定	個	1	30,200	30,155	有り	代価表 0018
	フレキシブルジョイント	150A×500L 10K 消防認定	個	1	88,700	88,657.5	有り	代価表 0019
	フレキシブルジョイント	125A×500L 10K 消防認定	個	1	72,300	72,324	有り	代価表 0020
	フレキシブルジョイント	100A×500L 10K 消防認定	個	1	53,100	53,120	有り	代価表 0021
	フレキシブルジョイント	80A×500L 10K 消防認定	個	1	42,900	42,867	有り	代価表 0022
	フレキシブルジョイント	25A×300L 10K 消防認定	個	1	18,100	18,055	有り	代価表 0023
	フレキシブルジョイント	20A×300L 10K 消防認定	個	1	18,100	18,055	有り	代価表 0024
	Y型ストレーナー	80A 20K	個	1	64,000	63,967	有り	代価表 0025
	Y型ストレーナー	25A 20K	個	1	20,400	20,429.5	有り	代価表 0026
	EM-FP-Cケーブル	2mm ² - 6C 管内	m	1	2,280	2,283.09	有り	代価表 0028
	EM-FP-Cケーブル	2mm ² - 6C ラック	m	1	2,530	2,527.42	有り	代価表 0029
	モーター補修	消火ポンプユニット	台	1	14,700	14,740.96	有り	代価表 0031
	モーター補修	加圧ポンプユニット	台	1	14,700	14,740.96	有り	代価表 0032
	有価材		t	1	▲101,000	▲100,500	有り	代価表 0034

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
01	多段ポンプ 据付 (衛生機器)	標準基礎 55KW	台	1			277,000		代価表 0001
	渦巻ポンプ (片吸込形) 据付 (衛生機器)	標準基礎 37.0 kW以下	台	1	1.48	186,902.1	276,615.11		
	計						276,615.11		
01	多段ポンプ 据付 (衛生機器)	防振基礎 45KW	台	1			754,000		代価表 0002
	消火ポンプ (ユニット形) 据付 (衛生機器)	37.0 kW以下	台	1	1.22	498,518.87	608,193.02	○	
	その他		式	1	0.24	608,193.02	145,966.32		
	計						754,159.34		
01	パタライ弁	20K 80A	個	1			116,000		代価表 0003
	パタライ弁	20K 80A	個	1	1	110,000	110,000		
	パタライ弁 取付	80A	個	1	1	5,533.5	5,533.5		
	計						115,533.5		

代価表

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
01	ゲート弁	20K 25A	個	1			44,700		代価表 0004
	ゲート弁	20K 25A	個	1	1	41,800	41,800		
	一般弁類 取付	25A	個	1	1	2,929.5	2,929.5		
	計						44,729.5		
01	ゲート弁	20K 20A	個	1			37,500		代価表 0005
	ゲート弁	20K 20A	個	1	1	34,900	34,900		
	一般弁類 取付	20A	個	1	1	2,604	2,604		
	計						37,504		
01	チャッキ弁	20K 20A	個	1			19,700		代価表 0006
	チャッキ弁	20K 20A	個	1	1	17,100	17,100		
	一般弁類 取付	20A	個	1	1	2,604	2,604		
	計						19,704		

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	背圧調整弁	1MPa 80A 消防認定品	個	1			487,000		代価表 0007
01	背圧弁	1MPa 80A 消防認定品	台	1	1	476,000	476,000		
02	一般弁類 取付	80A	個	1	1	11,067	11,067		
	計						487,067		
	背圧調整弁	1.6MPa 80A 消防認定品	個	1			487,000		代価表 0008
01	背圧弁	1.6MPa 80A 消防認定品	台	1	1	476,000	476,000		
02	一般弁類 取付	80A	個	1	1	11,067	11,067		
	計						487,067		
	電磁弁	20K 20A	個	1			97,300		代価表 0009
01	電磁弁	20K 20A	個	1	1	94,700	94,700		
02	一般弁類 取付	20A	個	1	1	2,604	2,604		
	計						97,304		

代価表

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	電磁弁	20K 25A	個	1			113,000		代価表 0010
01	電磁弁	20K 25A	個	1	1	110,000	110,000		
02	一般弁類 取付	25A	個	1	1	2,929.5	2,929.5		
	計						112,929.5		
	安全弁	1.0MPa 15A	個	1			37,300		代価表 0011
01	安全弁	1.0MPa 15A	個	1	1	35,000	35,000		
02	一般弁類 取付	15A	個	1	1	2,278.5	2,278.5		
	計						37,278.5		
	一斉開放弁	150 加圧開	個	1			1,050,000		代価表 0012
01	一斉開放弁	150 加圧開	個	1	1	1,032,000	1,032,000		
02	一般弁類 取付	150A	個	1	1	21,157.5	21,157.5		
	計						1,053,157.5		

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	流量計	消火ポンプ用 100A 秒式	個	1			121,000		代価表 0013
01	流量計	消火ポンプ用 100A 秒式	個	1	1	88,200	88,200		
02	配管工		人	1	1	26,250	26,250	○	
	その他		式	1	0.24	26,250	6,300		
	計						120,750		
	フレキシブルジョイント	125A×500L 20K 消防認定	個	1			201,000		代価表 0014
01	フレキシブルジョイント	125A×500L 20K 消防認定	個	1	1	185,000	185,000		
02	配管工		人	0.48	1	26,250	12,600	○	
	その他		式	1	0.24	12,600	3,024		
	計						200,624		

代価表

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	フレキシブルジョイント	80A×500L 20K 消防認定	個	1			62,700		代価表 0015
01	フレキシブルジョイント	80A×500L 20K 消防認定	個	1	1	51,400	51,400		
02	配管工		人	0.34	1	26,900	9,146	○	
	その他		式	1	0.24	9,146	2,195.04		
	計						62,741.04		
	フレキシブルジョイント	25A×300L 20K 消防認定	個	1			30,200		代価表 0017
01	フレキシブルジョイント	25A×300L 20K 消防認定	個	1	1	26,900	26,900		
02	配管工		人	0.1	1	26,250	2,625	○	
	その他		式	1	0.24	2,625	630		
	計						30,155		

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	フレキシブルジョイント	20A×300L 20K 消防認定	個	1			30,200		代価表 0018
01	フレキシブルジョイント	20A×300L 20K 消防認定	個	1	1	26,900	26,900		
02	配管工		人	0.1	1	26,250	2,625	○	
	その他		式	1	0.24	2,625	630		
	計						30,155		
	フレキシブルジョイント	150A×500L 10K 消防認定	個	1			88,700		代価表 0019
01	フレキシブルジョイント	150A×500L 10K 消防認定	個	1	1	67,500	67,500		
02	配管工		人	0.65	1	26,250	17,062.5	○	
	その他		式	1	0.24	17,062.5	4,095		
	計						88,657.5		

代価表

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	フレキシブルジョイント	125A×500L 10K 消防認定	個	1			72,300		代価表 0020
01	フレキシブルジョイント	125A×500L 10K 消防認定	個	1	1	56,700	56,700		
02	配管工		人	0.48	1	26,250	12,600	○	
	その他		式	1	0.24	12,600	3,024		
	計						72,324		
	フレキシブルジョイント	100A×500L 10K 消防認定	個	1			53,100		代価表 0021
01	フレキシブルジョイント	100A×500L 10K 消防認定	個	1	1	40,100	40,100		
02	配管工		人	0.4	1	26,250	10,500	○	
	その他		式	1	0.24	10,500	2,520		
	計						53,120		

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	フレキシブルジョイント	80A×500L 10K 消防認定	個	1			42,900		代価表 0022
01	フレキシブルジョイント	80A×500L 10K 消防認定	個	1	1	31,800	31,800		
02	配管工		人	0.34	1	26,250	8,925	○	
	その他		式	1	0.24	8,925	2,142		
	計						42,867		
	フレキシブルジョイント	25A×300L 10K 消防認定	個	1			18,100		代価表 0023
01	フレキシブルジョイント	25A×300L 10K 消防認定	個	1	1	14,800	14,800		
02	配管工		人	0.1	1	26,250	2,625	○	
	その他		式	1	0.24	2,625	630		
	計						18,055		

代価表

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	フレキシブルジョイント	20A×300L 10K 消防認定	個	1			18,100		代価表 0024
01	フレキシブルジョイント	20A×300L 10K 消防認定	個	1	1	14,800	14,800		
02	配管工		人	0.1	1	26,250	2,625	○	
	その他		式	1	0.24	2,625	630		
	計						18,055		
	Y型ストレナー	80A 20K	個	1			64,000		代価表 0025
01	Y型ストレナー	80A 20K	個	1	1	52,900	52,900		
02	配管工		人	0.34	1	26,250	8,925	○	
	その他		式	1	0.24	8,925	2,142		
	計						63,967		

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	Y型ストレナー	25A 20K	個	1			20,400		代価表 0026
01	Y型ストレナー	25A 20K	個	1	1	17,500	17,500		
02	配管工		人	0.09	1	26,250	2,362.5	○	
	その他		式	1	0.24	2,362.5	567		
	計						20,429.5		
	EM-FP-Cケーブル	2mm ² - 6C 管内	m	1			2,280		代価表 0028
01	EM-FP-Cケーブル	2mm ² - 8C 管内	m	1	1	2,283.09	2,283.09		
	計						2,283.09		
	EM-FP-Cケーブル	2mm ² - 6C ラック	m	1			2,530		代価表 0029
01	EM-FP-Cケーブル	2mm ² - 8C ラック	m	1	1	2,527.42	2,527.42		
	計						2,527.42		

代価表

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	モルタル補修	消火ポンプユニット	台	1			14,700		代価表 0031
01	コンクリート工事	防水モルタル 15mm厚 (㎡)		4	1	2,820	11,280		
02	ケレン	床	㎡	4	1	865.24	3,460.96		
	計						14,740.96		
	モルタル補修	加圧ポンプユニット	台	1			14,700		代価表 0032
01	コンクリート工事	防水モルタル 15mm厚 (㎡)		4	1	2,820	11,280		
02	ケレン	床	㎡	4	1	865.24	3,460.96		
	計						14,740.96		
	有価材		t	1			▲101,000		代価表 0034
01	有価材	H3	t	4.12	1	▲37,500	▲154,500		
02	収集運搬費	4tダンプ		2	1	27,000	54,000		
	計						▲100,500		

改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	Y形ストレナ	25A 20k	個	1			20,400		代価表 0036
01	Y形ストレナ	25A 20k		1	1	17,500	17,500		
02	配管工		人	0.09	1	26,250	2,362.5	○	
	その他		式	1	0.24	2,362.5	567		
	計						20,429.5		
	有価材			1			▲1,510,000		代価表 0037
01	有価材	H3		▲49.5	1	37,500	▲1,856,250		
02	収集運搬費	4tダンプ		13	1	27,000	351,000		
	計						▲1,505,250		

代価表

改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ストラブカップリング継手	50A 消防品	個	1			14,600		代価表 0038
01	ストラブカップリング継手	50A	個	1	1	9,390	9,390		
02	配管工		人	0.16	1	26,250	4,200	○	
	その他		式	1	0.24	4,200	1,008		
	計						14,598		
	ストラブカップリング継手	40A 消防品	個	1			13,100		代価表 0039
01	ストラブカップリング継手	50A	個	1	1	8,820	8,820		
02	配管工		人	0.13	1	26,250	3,412.5	○	
	その他		式	1	0.24	3,412.5	819		
	計						13,051.5		

撤去 再使用しない									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	FJ撤去	200×500L	個	1			7,030		代価表 0046
01	配管工		人	0.72	0.3	26,250	5,670	○	
	その他		式	1	0.24	5,670	1,360.8		
	計						7,030.8		
	FJ撤去	150×500L	個	1			6,350		代価表 0047
01	配管工		人	0.65	0.3	26,250	5,118.75	○	
	その他		式	1	0.24	5,118.75	1,228.5		
	計						6,347.25		
	FJ撤去	125×500L	個	1			4,690		代価表 0048
01	配管工		人	0.48	0.3	26,250	3,780	○	
	その他		式	1	0.24	3,780	907.2		
	計						4,687.2		

代価表

撤去 再使用しない									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	FJ撤去	100×500L	個	1			3,910		代価表 0049
01	配管工		人	0.4	0.3	26,250	3,150	○	
	その他		式	1	0.24	3,150	756		
	計						3,906		
	Y型ストレーナー撤去	125A 10K	個	1			4,690		代価表 0050
01	配管工		人	0.48	0.3	26,250	3,780	○	
	その他		式	1	0.24	3,780	907.2		
	計						4,687.2		
	Y型ストレーナー撤去	125A 20K	個	1			4,690		代価表 0051
01	配管工		人	0.48	0.3	26,250	3,780	○	
	その他		式	1	0.24	3,780	907.2		
	計						4,687.2		

撤去 再使用しない									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	SGP (白) 撤去	200A 機械室	m	1			9,600		代価表 0052
01	配管工		人	0.983	0.3	26,250	7,741.13	○	
	その他		式	1	0.24	7,741.13	1,857.87		
	計						9,599		
	流量計撤去	100	個	1			2,250		代価表 0053
01	配管工		人	0.23	0.3	26,250	1,811.25	○	
	その他		式	1	0.24	1,811.25	434.7		
	計						2,245.95		
	粉末消火器撤去	ABC 10型	本	1			1,760		代価表 0054
01	配管工		人	0.18	0.3	26,250	1,417.5	○	
	その他		式	1	0.24	1,417.5	340.2		
	計						1,757.7		

代価表

撤去 再使用しない									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	低圧耐火ケーブル撤去	2-6C 管内	m	1			150		代価表 0055
01	電工		人	0.024	0.2	25,515	122.47	○	
	その他		式	1	0.24	122.47	29.39		
	計						151.86		
	低圧耐火ケーブル撤去	2-6C ラック内	m	1			180		代価表 0056
01	電工		人	0.024 ×1.2	0.2	25,515	146.97	○	
	その他		式	1	0.24	146.97	35.27		
	計						182.24		