



■ 所在地	枚方市村野西町
■ 敷地面積	21,326平方メートル
■ 建築面積	6,590平方メートル
■ 床面積	3,077平方メートル
■ 構造階数	鉄筋コンクリート造 地上4階建
■ 工事期間	平成25年11月から平成26年3月
■ 設計	株式会社安井建築設計事務所
■ 施工	第1工区 株式会社富国建設 第2工区 株式会社ナカノフドー建設
■ 請負金額	第1工区 1,176,000千円 第2工区 1,358,700千円

○ゆるやかに繋がる施設構成

- ・ 支援学校棟を中央で少しずらすなど、建物全体を適度な長さで分節することで、廊下の長さ感を軽減し、学校全体がゆるやかにつながっていくよう配慮する。
- ・ 独立した各棟をつなぐ部分に昇降口を配置し、明るいガラスの廊下とすることで、空間の切り替えを強く意識した、変化に富んだ施設構成とする。

○圧迫感をやわらげ安心感を与える外観構成

- ・ 小さなグリッドの集合によるファサードや、棟ごとに細かく分けた屋根により、4階建ての建物にヒューマンスケールを与え、建物の大きさ感や圧迫感をやわらげる建物構成とする。
- ・ 切妻屋根により分節化した「群」として建物を構成する。屋根をかけることで、学校を「家」のようにイメージでき、児童生徒に安心感を与えられる施設をめざす。
- ・ 緩やかなR屋根の体育館は、京阪電車の車窓からの特徴的な外観をつくり出す。