

淀川水系猪名川上流ブロックの河川における当面の治水目標の設定について(要約)

平成 27 年 3 月 26 日 (木)
平成 26 年度大阪府河川整備審議会
第 4 回 治水専門部会
資料
1-1

○治水目標

河川名	流域面積 (k m ²)	管理延長 (km)	現況河道			50 mm/h 対策後河道				事業効率〔効果－費用〕 (百万円)		当面の 治水目標	留意点
			50 mm/h 程度			65 mm/h 程度		80 mm/h 程度		65 mm/h 対策後	80 mm/h 対策後		
			危険度 I	危険度 II	危険度 III	危険度 II	危険度 III	危険度 II	危険度 III				
ひとくら 一庫・ おおろじがわ 大路次川	63.1	10.4	18.50ha 128 人 288 百万円	20.25ha 107 人 1,219 百万円	—	15.50ha 57 人 836 百万円	1.00ha 0 人 0 百万円	36.75ha 154 人 2,740 百万円	1.00ha 4 人 124 百万円	381-1,410 = -1,029	622-2,305 = -1,683	65 mm/h 程度	
やまだがわ 山田川	12.8	4.7	23.75ha 33 人 131 百万円	6.00ha 26 人 250 百万円	—	1.25ha 4 人 59 百万円	—	2.25ha 6 人 97 百万円	—	169-166 = 3	243-404 = -161	65 mm/h 程度	
ながたにがわ 長谷川	4.1	2.1	0.50ha 1 人 5 百万円	1.00ha 2 人 42 百万円	—	—	—	—	—	—	—	50 mm/h 程度	
やまべがわ 山辺川	18.4	5.5	16.00ha 23 人 69 百万円	7.00ha 12 人 142 百万円	—	3.00ha 23 人 258 百万円	—	5.00ha 35 人 263 百万円	—	738-653 = 85	1,076-1,176 = -100	65 mm/h 程度	
たじりがわ 田尻川	18.2	8.3	24.25ha 112 人 362 百万円	27.50ha 53 人 1,232 百万円	1.00ha 1 人 31 百万円	18.25ha 24 人 388 百万円	—	34.00ha 70 人 1,143 百万円	0.50ha 1 人 31 百万円	1,139-252 = 887	1,502-734 = 768	65 mm/h 程度	藤木橋から中田橋上流まで事業継続中
のまがわ 野間川	12.9	4.1	10.25ha 36 人 49 百万円	1.75ha 0 人 0 百万円	—	5.00ha 8 人 87 百万円	—	6.00ha 19 人 139 百万円	0.25ha 0 人 0 百万円	643-630 = 13	662-666 = -4	65 mm/h 程度	来見橋から野入橋まで事業継続中
きのがわ 木野川	3.9	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	現状で目標 治水レベル 達成済	現況河道で 50mm/h 流下能力あり
おおはらがわ 大原川	2.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	現状で目標 治水レベル 達成済	現況河道で 50mm/h 流下能力あり