

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	SKI Project 新築工事[事務所棟(C棟)]	階数	地上4F
建設地	大阪府茨木市彩都はなだ二丁目	構造	S造
用途地域	準工業地域、準防火地域	平均居住人員	220 人
地域区分	6地域	年間使用時間	2,200 時間/年(想定値)
建物用途	事務所,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2021年7月 予定	評価の実施日	2021年6月24日
敷地面積	38,660 m ²	作成者	山中 隆史
建築面積	861 m ²	確認日	2021年6月24日
延床面積	3,388 m ²	確認者	山中 隆史



2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 0.9 ★★★★★

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B: ★★★★★ B: ★★ C: ★

2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

☆☆☆☆☆ 30% ☆☆☆☆☆ 60% ☆☆☆☆☆ 80% ☆☆☆☆☆ 100% ☆☆☆☆☆ 100%超

標準計算

①参照値	100%
②建築物の取組み	85%
③上記+②以外の	85%
④上記+	85%

(kg-CO₂/年・m²)

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです。

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質 Qのスコア = 2.7

Q1 室内環境

Q1のスコア = 3.1

音環境	3.6
温熱環境	3.0
光・視環境	3.0
空気質環境	3.0

Q2 サービス性能

Q2のスコア = 3.1

機能性	3.1
耐用性	2.9
対応性	3.4

Q3 室外環境(敷地内)

Q3のスコア = 1.8

生物環境	1.0
まちなみ	2.0
地域性・	2.5

LR 環境負荷低減性 LRのスコア = 3.1

LR1 エネルギー

LR1のスコア = 3.4

建物外皮の	5.0
自然エネ	3.0
設備システ	3.0
効率的	3.0

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 2.7

水資源	3.4
非再生材料の	2.4
汚染物質	3.0

LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 3.1

地球温暖化	3.5
地域環境	3.0
周辺環境	2.8

3 設計上の配慮事項

総合	その他
建物中央部に階段を計画し、縦方向の繋がりを持たせ、開けた事務所を計画した。	根切土を場内仮置きし、埋め戻しに利用することで、排出土量の削減を行っている。
Q1 室内環境 各面にサッシを設け、積極的に自然光を取り入れるオフィス空間を計画した。	Q3 室外環境(敷地内) 敷地周囲は緑地を配置し、周辺に配慮した。
LR1 エネルギー サッシのガラスは複層ガラスを採用し断熱・遮熱性能に配慮した。 また、その他の外壁は金属断熱サンドイッチパネルを採用し、断熱性能を高めるように計画した。	LR2 資源・マテリアル 汚染物質含有材料の使用を回避している。
	LR3 敷地外環境 広告物照明を行わない、北側園場整備側への農作物への影響を考慮した照明計画など周辺環境へ配慮している。

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■Q: Quality (建築物の環境品質), L: Load (建築物の環境負荷), LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性), BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 ■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

大阪府建築物環境配慮評価システム2018年版 大阪府の重点評価(結果)

受付番号 R3-変-0006

Osakafu-新築・既存 2018V1.0

【建物概要】	建物名称	SKI Project 新築工事[事務所棟(C棟)]						
	建設地	大阪府茨木市彩都はなだ二丁目						
	用途/区分	事務所						
【評価結果】	CASBEE 総合評価						B-	
①	CO2削減						4	
②	みどり・ヒート アイランド対策						2	
③	建物の断熱性						5	
④	エネルギー削減						3	
⑤	自然エネルギー直接利用						—	
	再生可能エネルギー 利用施設の導入状況	太陽光発電	—	風力	—	地熱	—	—
		太陽熱利用	—	水力	—	バイオマス	—	—
	エネルギー消費量の報告						報告しない	
【評価項目】								
	項目	評価内容				スコア	評価	
①	CO2削減	CASBEE「LR3-1」のスコアによる評価				3.5	4	
②	みどり・ヒートアイランド対策							
	生物環境の保全と創出	CASBEE「Q3-1」のスコアによる評価				1.0	2	
	敷地内温熱環境の向上	CASBEE「Q3-3. 2」のスコアによる評価				3.0		
	温熱環境悪化の改善	CASBEE「LR3-2. 2」のスコアによる評価				3.0		
③	建物外皮の熱負荷抑制	CASBEE「LR1-1」のスコアによる評価				5.0	5	
④	設備システムの高効率化	CASBEE「LR1-3」のスコアによる評価				3.0	3	
⑤	自然エネルギー利用	CASBEE「LR1-2」のスコアによる評価				3.0	—	
	エネルギー消費の実態把握に努める	エネルギー消費量の実績を3年間報告する。				報告する 報告しない	報告しない	
その他								
		技術の名称			考慮事項			
	先進的技術の導入							
	特に配慮した事項							