

大阪府環境農林水産部			
年 度	R8	泉州農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号		2026-10-011079	
工 事 名 称		天神池改修（8）工事	
工 事 場 所		岸和田市流木町	
竣 工 又 は 納 入 期 限		契約日と同日 ～ 令和 9年 2月24日（水）	
所 要 日 数		*****	
工 事 種 別		土木一式	
建設リサイクル法		その他の工作物に関する工事（土木工事等）	
備 考			

設 計 大 要	堤体工 L=73 m		
設 計 金 額		金	53,109,100 円
消費税抜き金額		金	48,281,000 円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額		金	4,828,100 円

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 ため池等整備事業 天神池
 工事名 天神池改修（８）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			48,281,000	
2 ・工事原価			40,535,000	
3 純工事費			28,941,000	
4 ・ ・直接工事費			24,945,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	24,128,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	817,000	
7 ・ ・間接工事費			15,590,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			3,996,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)$				
$24,945,000 \times ((12.200*1.200+0.000)*1.000*1.040*1.000)$				
	15.230	%	3,799,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	197,000	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
$(4+25+32-33) \times (標準値)$				
$24,918,000 \times (0.000)$				
	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			11,594,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
$(4+8+25+26+27+30-36-38) \times ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)$				
$28,941,000 \times ((34.680*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)$				
	40.060	%	11,594,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
$(4+7-23-36-38) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$40,535,000 \times (19.050*1.000+0.04)$				
	19.090	%	7,738,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	8,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 天神池
工事名	天神池改修(8)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				24,128,000	
・ため池工事					
・・堤体工	1.000	式		24,128,000	
000001 堤体土工	1.000	式		23,853,000	
SA0101 表土掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	式	16,229,164	16,229,164	1 式当たり B単 1号
SA0101 SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	315.000	m3	323.2	101,808	歩A・単A S単 14号
SA0103 床掘 土砂,標準,無し,無し,あり	1,040.000	m3	323.2	336,128	歩A・単A S単 15号
SA0101 泥土掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	162.000	m3	241.8	39,172	歩A・単A S単 18号
SA0121 土砂運搬(→ストックヤード) 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	661.000	m3	323.2	213,635	歩A・単A S単 16号
	1,520.000	m3	380.2	577,904	歩A・単A S単 20号
T00013 整地					
T00002 堤体土改良 改良深1.0m 50kg/m ²	3,030.000	m3	126	381,780	歩A・単A T単 13号
SA0121 土砂運搬(ストックヤード→) 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	4,230.000	m ²	1,994	8,434,620	歩A・単A T単 2号
	4,430.000	m3	380.2	1,684,286	歩A・単A S単 21号
T00003 既存堤体土埋戻					
	64.000	m3	495	31,680	歩A・単A T単 3号
T00004 改良土盛土(堤体) 振動ローラ11~12t	3,990.000	m3	495	1,975,050	歩A・単A T単 4号
T00014 泥土改良 改良深0.94m 305kg/m ²	57.000	m ²	7,201	410,457	歩A・単A T単 14号
SA0152 法面整形(切土部) 切土部,-,-,無し,1%質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	507.000	m ²	902.4	457,517	歩A・単A S単 24号
SA0152 法面整形(盛土部) 盛土部,無し,無し,1%質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,100.000	m ²	445.6	490,160	歩A・単A S単 25号
T00005 基礎地盤改良2 改良深1.8m 50kg/m ²	56.000	m ²	2,874	160,944	歩A・単A T単 5号
T00006 基礎地盤改良3 改良深2.0m 50kg/m ²	135.000	m ²	3,094	417,690	歩A・単A T単 6号
T00007 基礎地盤改良4 改良深2.0m 50kg/m ²	78.000	m ²	3,094	241,332	歩A・単A T単 7号
T00008 基礎地盤改良5 改良深2.0m 50kg/m ²	78.000	m ²	3,094	241,332	歩A・単A T単 8号
SA0121 運搬(廃プラスチック類) 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下	3.000	m3	2,223	6,669	歩A・単A S単 22号
S02123 建設廃材 廃プラスチック類	3.000	m3	9,000	27,000	歩A・単A S単 8号
			計	16,229,164	
000002 ベントナイトシート敷設工(堤体)	1.000	式	7,623,468	7,623,468	1 式当たり B単 2号
T00001 ベントナイトシート敷設	1,509.000	m ²	5,052	7,623,468	歩A・単A T単 1号
			計	7,623,468	
合 計				23,852,632	
・・付帯工					
000003 取水施設工	1.000	式		275,000	
T00010 シール材	1.000	式	6,109	6,109	1 式当たり B単 3号
	1.800	m	3,394	6,109	歩A・単A T単 10号
			計	6,109	
000004 湧水処理工	1.000	式	268,563	268,563	1 式当たり B単 4号
T00009 湧水処理工2	55.800	m	3,684	205,567	歩A・単A T単 9号
T00011 湧水処理工3	17.100	m	3,684	62,996	歩A・単A T単 11号
			計	268,563	
合 計				274,672	

[illegible]

[illegible]

[illegible]