

大阪府環境農林水産部			
年 度	R8	泉州農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号		2026-10-012393	
工 事 名 称		父鬼町地区治山ダム補修ほか（８・老朽化対策）工事	
工 事 場 所		和泉市父鬼町地内	
竣 工 又 は 納 入 期 限		契約日と同日 ～ 令和 9年 2月24日（水）	
所 要 日 数		*****	
工 事 種 別		土木一式	
建設リサイクル法		その他の工作物に関する工事（土木工事等）	
備 考			

設 計 大 要	治山ダム補修工		1 基
	護岸補修工		1 基
設 計 金 額		金	21,484,100 円
消費税抜き金額		金	19,531,000 円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額		金	1,953,100 円

総括情報表

事務所コード	87		
事務所名	環境農林水産部		
設計書名	実施設計書	当初	
設計書番号	08-628705-20001-4-0		
変更回数	0		
事業コード			
事業名			
単価区分	1 実施単価		
単価地区	40 和泉市		
単価適用年月日	0-08.07.01(0)		
諸経費体系	N 治山・林道工事		
	当 世 代	前 世 代	
前払区分	01 前払40%以下		
一般管理費区分	01 減しない		
工種区分	03 治山・地すべり防止		
契約保証区分	01 金銭的保証		
施工地域・工事場所区分	99 補正なし		
週休2日工事区分	12 完全週休2日(土日)		

総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
本工事費				数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ；（全角セミコロン）の後の文字は、金抜設計書では出力されません
	19,531,000			
合 計				
	19,531,000			

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
本工事費					X1000
1 治山ダム補修工					Y1900
	1	式	2,298,046	2,298,000	第0001号内訳書
1 護岸補修工					Y1900
	1	式	6,439,201	6,439,000	第0002号内訳書
1 支障木伐採工					Y1900
	1	式	224,384	224,000	第0003号内訳書
1 仮設工					Y1900
	1	式	804,346	804,000	第0004号内訳書
直接工事費計					
				9,765,000	
共通仮設費 (率分) $9765000 \times (0.1477 \times 1.0) \times 1.02$ 対象額………… 9,765,000 率…………… 0.1477				1,471,000	
1 運搬費 (積上分)					Z0001
				32,000	
2 仮設材等運搬費 (積上)					Y2900
	1	式	32,032	32,032	第0013号内訳書

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
共通仮設費計					
				1,503,000	
純工事費計					
				11,268,000	
現場管理費 11268000*(0.4190*1.0)*1.03 対象額………… 11,268,000 率………… 0.4190				4,863,000	
工事原価計					
				16,131,000	
一般管理費等 16131000*(0.2104*1.00+0.0004) 対象額………… 16,131,000 率………… 0.2104 当初原価	16,131,000	前払補正係数 1.0000		3,400,000	
1 業務委託料等（スクラップ等を含む）					Z0041
				0	
工事価格					
				19,531,000	
消費税等相当額 19531000*0.10 対象額………… 19,531,000 率………… 0.1000				1,953,100	
請負工事費					
				21,484,100	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0005

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
工事価格計					
				19,531,000	
消費税等相当額計					
				1,953,100	
請負工事費計					
				21,484,100	

Y1900
第0001号内訳書

治山ダム補修工
式 当り 2,298,046 円

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2 根継工					Y2900
	1	式	2,298,046	2,298,046	第0005号内訳書
単位当り					
	1	式		2,298,046	

Y1900
第0002号内訳書

護岸補修工
式 当り 6,439,201 円

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称	数	量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2 護岸工 (基礎)						Y2900
	1		式	2,027,222	2,027,222	第0006号内訳書
2 護岸工 (コンクリート)						Y2900
	1		式	3,677,578	3,677,578	第0007号内訳書
2 根固工						Y2900
	1		式	734,401	734,401	第0008号内訳書
単位当り						
	1		式		6,439,201	

Y1900
第0003号内訳書

支障木伐採工
式 当り 224,384 円

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2 支障木伐採					Y2900
	1	式	224,384	224,384	第0009号内訳書
単位当り	1	式		224,384	

Y1900
第0004号内訳書

仮設工
式 当り 804,346 円

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称	数	量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2 仮設進入路工						Y2900
	1		式	107,335	107,335	第0010号内訳書
2 仮設工						Y2900
	1		式	599,703	599,703	第0011号内訳書
2 交通誘導警備員						Y2900
	1		式	97,308	97,308	第0012号内訳書
単位当り	1		式		804,346	

Y2900
第0005号内訳書

根継工

式 当り 2,298,046 円

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 掘削 土砂 小規模(標準)					SZA101 0
	29	m 3	1,220	35,380	第0-0001号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 礫質土 運搬距離 1 6 m					S4073 0
	29	m3	1,160	33,640	第0-0002号代価表
6 掘削土処理 ルーズな状態の積込					S4N01 0
	29	m 3	779	22,591	第0-0004号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土					S4508 0
	30.6	m 2	684	20,930	第0-0006号代価表
6 コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設					SZB401 0
	46.3	m 3	43,400	2,009,420	第0-0007号代価表
6 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					SZB431 0
	15.3	m 2	10,770	164,781	第0-0008号代価表
6 水平打継面処理工(鉄筋建込み) D型 延長1. 6 4 m					S4567 0
	18	本	628	11,304	第0-0009号代価表
単位当り					
	1	式		2,298,046	

大 阪 府

08-628705-20001-4-0

Y2900
第0006号内訳書

護岸工（基礎）
式 当り 2,027,222 円

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 掘削 土砂 小規模(標準)					SZA101 0
	112	m 3	1,220	136,640	第0-0001号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土					S4508 0
	59.3	m 2	684	40,561	第0-0006号代価表
6 岩盤清掃					S4510 0
	1.0	m 2	1,529	1,529	第0-0012号代価表
6 コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設					SZB401 0
	42.1	m 3	43,400	1,827,140	第0-0007号代価表
6 水平打継面処理工（鉄筋建込み） D型 延長1．64m					S4567 0
	34	本	628	21,352	第0-0009号代価表
単位当り					
	1	式		2,027,222	

Y2900
第0007号内訳書

護岸工（コンクリート）

式 当り 3,677,578 円

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 埋戻し					V0003 0
	72	m3	2,418	174,096	第0-0013号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 礫質土 運搬距離 20m					S4073 0
	36	m3	1,182	42,552	第0-0016号代価表
6 コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設					SZB401 0
	45.8	m3	43,940	2,012,452	第0-0017号代価表
6 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					SZB431 0
	85.0	m2	10,770	915,450	第0-0008号代価表
6 水平打継面処理工（鉄筋建込み） D型 延長1.64m					S4567 0
	22	本	628	13,816	第0-0009号代価表
6 目地板 30m2未満 樹脂発泡体(倍率14)					SZA841 0
	3.1	m2	4,086	12,666	第0-0018号代価表
6 吸出防止材設置					SZA831 0
	32.0	m2	845.5	27,056	第0-0019号代価表
6 水抜きパイプ VU-50					T0001 0
	11.9	m	240	2,856	
6 コンクリート構造物取壊し工 5m3以上、無筋構造物 平積0.20m3BH、大型ブレーカ600～800kg級					V0001 0
	16.6	m3	9,570	158,862	第0-0020号代価表

大 阪 府

08-628705-20001-4-0



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 積込 ルーズな状態の積込					S4N01 0
	16.6	m 3	1,213	20,135	第0-0022号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 コンクリート 運搬距離 100m					S4073 0
	16.6	m3	2,075	34,445	第0-0023号代価表
6 積込 ルーズな状態の積込					S4N01 0
	16.6	m 3	1,213	20,135	第0-0022号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック 2 t 車 バックホウ クローラ型山積0.28m3 2次					S4075 0
	16.6	m 3	8,297	137,730	第0-0024号代価表
6 処分費					SA090 0
	16.6	m 3	6,345	105,327	第0-0026号代価表
単位当り					
	1	式		3,677,578	

Y2900
第0008号内訳書

根固工
式 当り 734,401 円

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 掘削 土砂 小規模(標準)					SZA101 0
	6	m 3	1,220	7,320	第0-0001号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土					S4508 0
	22.3	m 2	684	15,253	第0-0006号代価表
6 コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設					SZB401 0
	16.2	m 3	43,940	711,828	第0-0017号代価表
単位当り					
	1	式		734,401	

Y2900
第0009号内訳書

支障木伐採

式 当り 224,384 円

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 支障木伐採 (立木) 10cm未満					V0021 0
	9	本	423	3,807	第0-0027号代価表
6 支障木伐採 (立木) 10cm以上16cm未満					V0022 0
	1	本	523	523	第0-0032号代価表
6 支障木伐採 (立木) 16cm以上22cm未満					V0023 0
	4	本	649	2,596	第0-0037号代価表
6 支障木伐採 (立木) 22cm以上28cm未満					V0024 0
	3	本	767	2,301	第0-0042号代価表
6 支障木伐採 (立木) 28cm以上34cm未満 片付あり					V0026 0
	1	本	29,473	29,473	第0-0047号代価表
6 支障木伐採 (立木) 34cm以上40cm未満 片付あり					V0027 0
	4	本	33,600	134,400	第0-0048号代価表
6 支障木伐採 (立木) 46cm以上52cm未満 片付あり					V0029 0
	1	本	51,284	51,284	第0-0049号代価表
単位当り					
	1	式		224,384	

大 阪 府

08-628705-20001-4-0

Y2900
第0010号内訳書

仮設進入路工
式 当り 107,335 円

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 路体盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満					VS4034 0
	10.5	m 3	2,930	30,765	第0-0050号代価表
6 不陸整正					V0004 0
	329.3	m2	200	65,860	第0-0053号代価表
6 岩掘削 バケット容量（山積）0.25～0.3m3 軟岩（I）B					S4N02 0
	3	m 3	2,791	8,373	第0-0055号代価表
6 破砕片除去 ルーズな状態の積込					S4N01 0
	3	m 3	779	2,337	第0-0057号代価表
単位当り					
	1	式		107,335	

Y2900
第0011号内訳書

仮設工

式 当り 599,703 円

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 土のう締切工					S4420 0
	3	m 2	14,837	44,511	第0-0058号代価表
6 暗渠排水管 据付・撤去 波状管φ300					SZA589 0
	84.0	m	3,622	304,248	第0-0059号代価表
6 キャットウォーク					S4428 0
	41.6	m	3,016	125,465	第0-0060号代価表
6 大型土のう工 平積0.2m3BH 製作・設置					S4N07 0
	6	袋	7,792	46,752	第0-0061号代価表
6 大型土のう工 平積0.2m3BH 撤去					S4N07 0
	6	袋	2,612	15,672	第0-0063号代価表
6 ポンプ据付・撤去（小口径） ポンプ口径 50mm					S4426 0
	1	箇所	17,663	17,663	第0-0065号代価表
6 ポンプ運転（小口径） 作業時排水 排水量0以上7未満（m ³ /h）	※				S4425 0
	3	日	5,024	15,072	第0-0066号代価表
6 敷鉄板敷設・撤去 平積0.2m3BH 設置					S4N06 0
	14.9	m ²	507	7,554	第0-0068号代価表
6 敷鉄板敷設・撤去 平積0.2m3BH 撤去					S4N06 0
	14.9	m ²	481	7,166	第0-0070号代価表

大 阪 府

08-628705-20001-4-0

Y2900
第0012号内訳書

交通誘導警備員
式 当り 97,308 円

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 交通誘導警備員B					RA227 0
	6	#人	16,218	97,308	
単位当り					
	1	式		97,308	

Y2900
第0013号内訳書

仮設材等運搬費（積上）
式 当り 32,032 円

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 8 . 8 k m （×往復）					SA005 0
	2.6	t	9,320	24,232	第0-0072号代価表
6 仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し（往復分）					SA009 0
	2.6	t	3,000	7,800	第0-0073号代価表
※※単位当り※※					
	1	式		32,032	