

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R8	泉州農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号		2026-10-008842	
工 事 名 称		泉佐野地区整備（8）工事	
工 事 場 所		泉佐野市日根野	
竣 工 又 は 納 入 期 限		契約日と同日 ～ 令和 9年 2月24日（水）	
所 要 日 数		*****	
工 事 種 別		土木一式	
建設リサイクル法		その他の工作物に関する工事（土木工事等）	
備 考			

設 計 大 要	付帯施設更新工 一式		
設 計 金 額		金	39,971,800 円
消費税抜き金額		金	36,338,000 円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額		金	3,633,800 円

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 農村総合整備事業 泉佐野6期
 工事名 泉佐野地区整備 (8) 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			36,338,000	
2 ・工事原価			30,433,000	
3 純工事費			24,014,000	
4 ・直接工事費			21,709,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	21,320,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	389,000	
7 ・ ・間接工事費			8,724,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			2,305,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値 * N035 + N028) * N026 * N030 * N041)$				
$21,709,000 \times ((10.020 * 1.000 + 0.000) * 1.000 * 1.040 * 1.000)$	10.420	%	2,262,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	43,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
$(4+25+32-33) \times (標準値)$				
$21,686,000 \times (0.000)$	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			6,419,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
$(4+8+25+26+27+30-36-38) \times ((標準値 * N035) * N027 * N030 * N042 + N031 + N032 - N033)$				
$24,014,000 \times ((25.460 * 1.000) * 1.000 * 1.050 * 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$	26.730	%	6,419,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
$(4+7-23-36-38) \times (標準値 * N002 + 保証費率)$				
$30,433,000 \times (19.670 * 1.000 + 0.04)$	19.710	%	5,998,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	-93,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名	農村総合整備事業 泉佐野5期
工事名	泉佐野地区整備 (8) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				21,320,000	
・パイプライン更新	1.000	式		9,712,000	
・ ・ 土工	1.000	式		285,000	
000001 作業土工	1.000	式	285,152	285,152	1 式当たり B単 1号
SA0103 床掘 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,自立式,無し,なし	29.000	m3	394	11,426	歩A・単A S単 32号
SA0106 人力掘削 土砂	7.000	m3	3,399	23,793	歩A・単A S単 33号
S07001 バイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生グラッサラン RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),ク ベ,区分Ⅱ,なし,なし	10.000	m3	9,331	93,310	歩A・単A S単 16号
T00003 埋戻し RC-40	5.000	m3	5,920	29,600	歩A・単A T単 1号
T00004 埋戻し 流用土	26.000	m3	4,588	119,288	歩A・単A T単 2号
SA0121 残土小運搬 小規模,ベック砂山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,1.0km以下	8.000	m3	966.9	7,735	歩A・単A S単 34号
			計	285,152	
合 計				285,152	
・ ・ 舗装工	1.000	式		63,000	
000002 アスファルト舗装工	1.000	式	63,258	63,258	1 式当たり B単 2号
SA0843 SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3),プライムコート 各種 ,なし,再生密粒度7スコン(13)	24.000	m ²	1,887	45,288	歩A・単A S単 41号
SA0834 SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	25.000	m ²	718.8	17,970	歩A・単A S単 40号
			計	63,258	
合 計				63,258	
・ ・ 管水路施設工	1.000	式		9,176,000	
000003 空気弁更新 No.14	1.000	式	438,676	438,676	1 式当たり B単 3号
S07093 空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,なし	1.000	基	174,105	174,105	歩A・単A S単 18号
P96035 ダクタイル鋳鉄管用接合材料 フランジ形 RF 7.5K φ75	2.000	組	816	1,632	歩A・単A
T00015 ダクタイル鋳鉄管フランジ短管人力布設 φ75	1.000	本	106,071	106,071	歩A・単A T単 9号
T00016 空気弁ボックス設置工 角形1号	1.000	式	156,868	156,868	歩A・単A T単 10号
			計	438,676	
000004 制水弁(仕切弁)更新 No.18	1.000	式	1,352,603	1,352,603	1 式当たり B単 4号
T00025 制水弁機械据付 ソフトシール仕切弁 鋳鉄製 450mm	1.000	基	846,192	846,192	歩A・単A T単 17号
T00006 ダクタイル鋳鉄異形管布設工 (たて込み簡易土留) K形、短管1号、φ450、7.5K	2.000	本	195,208	390,416	歩A・単A T単 3号
T00017 仕切弁ボックス設置工 円形1号	1.000	式	99,483	99,483	歩A・単A T単 11号
P96021 鉄筋コンクリートU形用ふた 1種,450	1.000	枚	1,950	1,950	歩A・単A
S05801 鉄筋コンクリートU形用ふた設置 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再 利用撤去を行わない	1.000	枚	916	916	歩A・単A S単 15号
S02721 無筋コン人力撤去 無筋,なし,人力,昼間施工,	0.100	m3	35,190	3,519	歩A・単A S単 13号
T00020 無収縮モルタル	0.100	m3	101,267	10,127	歩A・単A T単 13号
			計	1,352,603	
000005 制水弁(バタフライ弁)更新 No.21	1.000	式	4,701,026	4,701,026	1 式当たり B単 5号
T00022 バタフライ弁充水機械据付 φ450	1.000	基	3,659,212	3,659,212	歩A・単A T単 14号
T00006 ダクタイル鋳鉄異形管布設工 (たて込み簡易土留) K形、短管1号、φ450、7.5K	2.000	本	195,208	390,416	歩A・単A T単 3号

[illegible]

[illegible]

[illegible]