

大阪府環境農林水産部			
年度	R8	泉州農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号		2026-10-012385	
工 事 名 称		狭山 3 号幹線水路補修（8）工事	
工 事 場 所		堺市東区丈六	
竣 工 又 は 納 入 期 限		契約日と同日 ～ 令和 9年 2月24日（水）	
所 要 日 数		*****	
工 事 種 別		土木一式	
建設リサイクル法		その他の工作物に関する工事（土木工事等）	
備 考			

設 計 大 要	水路工 L=312m		
設 計 金 額		金	36,711,400 円
消費税抜き金額		金	33,374,000 円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額		金	3,337,400 円

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 用排水施設等整備事業 狭山3号幹線水路

工事名 狭山3号幹線水路補修(8)工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			33,374,000	
2 ・ 工事原価			27,755,000	
3 純工事費			20,988,000	
4 ・ ・ 直接工事費			18,939,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	14,756,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(仮設工)	1.000	式	4,183,000	
7 ・ ・ 間接工事費			8,816,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,049,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)$				
$18,939,000 \times ((9.040*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)$	9.400	%	1,780,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	74,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	195,000	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費(率計上)				
$(4+25+32-33) \times (標準値)$				
$18,774,000 \times (0.000)$	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			6,767,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費(率計上)				
$(4+8+25+26+27+30-36-38) \times ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)$				
$20,988,000 \times ((30.700*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)$	32.240	%	6,767,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
$(4+7-23-36-38) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$27,755,000 \times (19.870*1.000+0.04)$	19.910	%	5,526,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	93,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	

事業名	用排水施設等整備事業 狭山3号幹線水路
工事名	狭山3号幹線水路補修(8)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				14,756,000	
・水路補修工	1.000	式		14,756,000	
・ ・水路補修工	1.000	式		14,756,000	
000001 張りコンクリート工	1.000	式	715,415	715,415	1 式当たり B単 1号
SA0101 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-	6.000	m3	6,312	37,872	歩A・単A S単 47号
S02041 人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),60m未満	1.000	m3	7,526	7,526	歩A・単A S単 1号
S02041 人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),40m未満	4.000	m3	6,555	26,220	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下	6.000	m3	3,732	22,392	歩A・単A S単 50号
S02123 建設発生土処分費	6.000	m3	3,000	18,000	歩A・単A S単 24号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	20.000	m ²	9,653	193,060	歩A・単A S単 56号
S02041 人力小運搬(手車運搬) 木材 (m3),60m未満	0.100	m3	2,428	243	歩A・単A S単 3号
S02041 人力小運搬(手車運搬) 木材 (m3),40m未満	0.400	m3	1,699	680	歩A・単A S単 4号
SQA311 SP コンクリート (大阪府) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-20BB W/ C≤60% W≤175kg/m3	6.000	m3	51,170	307,020	歩A・単A S単 57号
S02041 人力小運搬(手車運搬) 生コンクリート (m3),60m未満	1.000	m3	6,312	6,312	歩A・単A S単 5号
S02041 人力小運搬(手車運搬) 生コンクリート (m3),40m未満	4.000	m3	4,370	17,480	歩A・単A S単 6号
T00002 溶接金網敷設	99.000	m ²	777	76,923	歩A・単A T単 2号
S12011 人力小運搬(手車運搬)(トンネル) 諸資材(m3),60m未満	0.100	m3	4,137	414	歩A・単A S単 30号
S12011 人力小運搬(手車運搬)(トンネル) 諸資材(m3),40m未満	0.400	m3	3,182	1,273	歩A・単A S単 31号
			計	715,415	
000002 高圧洗浄工	1.000	式	2,008,988	2,008,988	1 式当たり B単 2号
S14601 高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	910.000	m ²	1,547	1,407,770	歩A・単A S単 33号
P96007 ブルーシート #2000 3.6×5.4m	2.000	枚	800	1,600	歩A・単A
SA0101 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-	19.000	m3	6,312	119,928	歩A・単A S単 47号
S02041 人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),60m未満	5.000	m3	7,526	37,630	歩A・単A S単 1号
S02041 人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),40m未満	14.000	m3	6,555	91,770	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	19.000	m3	3,392	64,448	歩A・単A S単 51号
P96007 ブルーシート #2000 3.6×5.4m	1.000	枚	800	800	歩A・単A
P96005 セメント系固化工材 一般軟弱土用フレコン	0.900	ton	18,900	17,010	歩A・単A
SA0101 脱水ケーキ生成 (セメント系固化工材攪拌) 土砂,上記以外(小規模),,-,-,標準以外,-,-,-	19.000	m3	2,628	49,932	歩A・単A S単 48号
SA0121 フレコンバック処分運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,23.0km以下	0.010	m3	10,180	102	歩A・単A S単 52号
S02123 フレコンバック処分費 フレコンバック処分	0.010	m3	9,000	90	歩A・単A S単 25号
SA0121 建設汚泥運搬費 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下	19.000	m3	3,732	70,908	歩A・単A S単 53号
S02123 建設汚泥処分費 脱水ケーキ	21.000	ton	7,000	147,000	歩A・単A S単 26号
			計	2,008,988	
000003 開水路目地補修工	1.000	式	81,752	81,752	1 式当たり B単 3号
S14502 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,45.00,マイティーシール,0.60,バックアップ材有り	13.000	m	6,288	81,744	歩A・単A S単 32号
SA0221 SP 葎運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	0.001	m3	2,063	2	歩A・単A S単 55号
S02123 処分コンクリート塊 無筋	0.001	m3	5,640	6	歩A・単A S単 27号
			計	81,752	
000004 断面修復工	1.000	式	34,666	34,666	1 式当たり B単 4号
S14602 ブライマー塗布 (断面修復工) ブライマー塗布,4.00kg	0.600	m ²	7,337	4,402	歩A・単A S単 34号
S14603 断面修復工 断面修復工,420.00kg	0.600	m ²	50,440	30,264	歩A・単A S単 35号

[illegible]

事業名	用排水施設等整備事業 狭山3号幹線水路
工事名	狭山3号幹線水路補修(8)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				4,183,000	
・仮設工	1.000	式		4,183,000	
・・転落防止柵再利用取外・取付	1.000	式		11,000	
000006 転落防止柵再利用取外・取付	1.000	式	10,824	10,824	1 式当たり B単 6号
S08713 転落防止柵取付け コンクリート建込,2.0m,ヒール式・ハ° 初式,100m以上,受けない,無し	4.000	m	1,730	6,920	歩A・単A S単 28号
S08714 転落防止柵取外し コンクリート建込,2.0m,ヒール式・ハ° 初式,受けない,無し	4.000	m	976	3,904	歩A・単A S単 29号
			計	10,824	
合 計				10,824	
・・足場工	1.000	式		25,000	
000007 足場工	1.000	式	25,365	25,365	1 式当たり B単 7号
S18031 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	5.000	掛㎡	5,073	25,365	歩A・単A S単 41号
			計	25,365	
合 計				25,365	
・・パイプサポート	1.000	式		33,000	
000008 パイプサポート	1.000	式	32,916	32,916	1 式当たり B単 8号
S18033 支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模),40kN/m以下	6.000	空m3	5,486	32,916	歩A・単A S単 42号
			計	32,916	
合 計				32,916	
・・資材置場	1.000	式		159,000	
000009 資材置場	1.000	式	159,187	159,187	1 式当たり B単 9号
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	149.000	㎡	283	42,167	歩A・単A S単 43号
T00009 敷鉄板設置・撤去工 151,4, あり	149.000	㎡	737	109,813	歩A・単A T単 9号
S15004 耕地復旧(耕起) 有	149.000	㎡	43	6,407	歩A・単A S単 38号
P96007 ブルーシート #2000 3.6×5.4m	1.000	枚	800	800	歩A・単A
			計	159,187	
合 計				159,187	
・・仮締切工	1.000	式		222,000	
000010 土のう工	1.000	式	222,319	222,319	1 式当たり B単 10号
S18001 土のう工 仕揃え～設置～撤去	3.900	m3	36,000	140,400	歩A・単A S単 39号
T00001 土のう工 設置のみ	5.800	m3	9,953	57,727	歩A・単A T単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	3.900	m3	1,793	6,993	歩A・単A S単 49号
SA0121 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	3.900	m3	4,410	17,199	歩A・単A S単 54号
			計	222,319	
合 計				222,319	
・・排水処理工	1.000	式		3,733,000	
000011 排水ポンプ仮設 120以上～450未満	1.000	式	3,733,327	3,733,327	1 式当たり B単 11号
T00005 排水ポンプ運転 低圧仮設電気使用 18日	1.000	式	126,094	126,094	歩A・単A T単 5号
T00008 排水ポンプ運転 低圧仮設電気用 17日	1.000	式	119,462	119,462	歩A・単A T単 8号

[illegible]

[illegible]

