

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年度	R8	泉州農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号		2026-10-009865	
工 事 名 称		藪池改修（8）工事	
工 事 場 所		堺市西区原田	
竣 工 又 は 納 入 期 限		契約日と同日 ～ 令和 9年 2月24日（水）	
所 要 日 数		*****	
工 事 種 別		土木一式	
建設リサイクル法		その他の工作物に関する工事（土木工事等）	
備 考			

設 計 大 要	堤体工 L=56m 法面保護工 一式		
設 計 金 額	金	28,271,100	円
消費税抜き金額	金	25,701,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	2,570,100	円

[illegible]

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 赤禿池・藪池地区
工事名	藪池改修（８）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			25,701,000	
2 ・工事原価			21,292,000	
3 純工事費			14,931,000	
4 ・・直接工事費			12,188,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	11,729,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	459,000	
7 ・・間接工事費			9,104,000	
8 ・・・共通仮設費			2,743,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)$				
$12,188,000 \times ((12.840*1.200+0.000)*1.000*1.040*1.000)$	16.020	%	1,953,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	336,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	454,000	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			0	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
$(4+25+32-33) \times (標準値)$				
$12,176,000 \times (0.000)$	0.000	%	0	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			6,361,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
$(4+8+25+26+27+30-36-38) \times ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)$				
$14,931,000 \times ((36.880*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)$	42.600	%	6,361,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
$(4+7-23-36-38) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$21,292,000 \times (20.440*1.000+0.04)$	20.480	%	4,360,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	49,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 赤禿池・敷池地区
工事名	敷池改修 (8) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				11,729,000	
・ため池改修工事					
・ ・ 堤体工	1.000	式		11,729,000	
000001 堤体土工	1.000	式	5,795,251	5,795,251	1 式当たり B単 1号
SA0101 表土はぎ 土砂,オプソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	40.000	m3	323.2	12,928	歩A・単A S単 24号
SA0103 床堀 土砂,標準,無し,無し,あり	237.000	m3	241.8	57,307	歩A・単A S単 31号
SA0121 不要土場内運搬(掘削箇所→存置箇所) 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,0.3km以下	277.000	m3	380.2	105,315	歩A・単A S単 33号
SA0161 不要土整地工 敷均し(ルズ'),標準(10,000m3未満),無し,あり	139.000	m3	125.6	17,458	歩A・単A S単 47号
SA0101 泥土掘削 土砂,オプソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	323.000	m3	323.2	104,394	歩A・単A S単 25号
SA0121 泥土場内運搬(掘削箇所→ストック→) 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,0.3km以下	323.000	m3	380.2	122,805	歩A・単A S単 34号
P96001 真砂土	388.000	m3	3,760	1,458,880	歩A・単A
T00001 堤体用土改良工 ワトル添加量50kg/m3	647.000	m3	1,995	1,290,765	歩A・単A T単 1号
SA0102 刃金土積込 土砂,土量50,000m3未満	647.000	m3	234.9	151,980	歩A・単A S単 29号
SA0121 刃金土場内運搬(ストック→堤体) 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,0.3km以下	647.000	m3	380.2	245,989	歩A・単A S単 35号
T00002 築堤①(刃金土) 4.0m≤B	460.000	m3	470	216,200	歩A・単A T単 2号
T00003 築堤②(刃金土) 2.5≤B<4.0m	122.000	m3	1,080	131,760	歩A・単A T単 3号
SA0101 旧堤体土掘削 土砂,オプソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	563.000	m3	323.2	181,962	歩A・単A S単 26号
SA0101 仮盛土掘削 土砂,オプソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	372.000	m3	323.2	120,230	歩A・単A S単 27号
SA0121 仮置土場内運搬(掘削箇所→存置箇所) 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,0.3km以下	249.000	m3	380.2	94,670	歩A・単A S単 36号
SA0161 仮置土整地工 敷均し(ルズ'),標準(10,000m3未満),無し,あり	125.000	m3	125.6	15,700	歩A・単A S単 48号
SA0121 ランダム土場内運搬(掘削箇所→堤体) 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,0.3km以下	686.000	m3	380.2	260,817	歩A・単A S単 37号
T00004 築堤①(ランダム土) 4.0m≤B	450.000	m3	470	211,500	歩A・単A T単 4号
T00005 築堤②(ランダム土) 2.5≤B<4.0m	145.000	m3	1,080	156,600	歩A・単A T単 5号
T00006 築堤③(ランダム土) 1.0≤B<2.5m	12.000	m3	2,516	30,192	歩A・単A T単 6号
T00007 築堤④(ランダム土) B<1.0m	3.000	m3	3,633	10,899	歩A・単A T単 7号
T00008 構造物周辺築堤(ランダム土)	8.000	m3	3,633	29,064	歩A・単A T単 8号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,1.5質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	402.000	m ²	445.6	179,131	歩A・単A S単 45号
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,1.5質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	220.000	m ²	902.4	198,528	歩A・単A S単 46号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	189.000	m ²	485.6	91,778	歩A・単A S単 43号
S18055 地盤改良① 180kg,あり,1.00m	12.000	m ²	4,297	51,564	歩A・単A S単 20号
S18055 地盤改良② 180kg,あり,0.50m	93.000	m ²	2,596	241,428	歩A・単A S単 21号
SA0121 フレコンバック運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,11.0km以下	0.500	m3	1,813	907	歩A・単A S単 38号
S02123 フレコンバック処分	0.500	m3	9,000	4,500	歩A・単A S単 9号
			計	5,795,251	
000002 付帯工	1.000	式	2,569,618	2,569,618	1 式当たり B単 2号
T00009 積ブロック工 H=1700	1.000	式	1,352,674	1,352,674	歩A・単A T単 9号
T00010 積ブロック用基礎コンクリート工	25.000	m	10,726	268,150	歩A・単A T単 10号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

