

事業名	ファミリーマネジメント推進事業
工事名	泉南農道整備(2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01010	機械土工(超ロングアームバック掘削)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバック掘削) バックホ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分	バックホ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
M02051	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)]		供用日			
P34003	軽油 JIS1.2号 ローリー	91.000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 116.000 m3
	単価		m3			
*** S単-2号 ***						
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームバック積込)		m3		100.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(超ロングアームバック積込) 12.0km以下,有り,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離	12.0km以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)DD通行区分	有り		夜間制約作業時間:0.0		
	3)路面条件	良好				
M03005	ダンプトラック[オロード・デイゼル] 10t積級		供用日			
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	6.320	供用日			
P34003	軽油 JIS1.2号 ローリー	352.000	L			
R01022	運転手(一般)		人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
*** S単-3号 ***						
	交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード	R01032		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			夜間制約作業時間:0.0		
R01032	交通誘導警備員B		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単-4号 ***						
S02123	AS処分費		m3		1.000	各単位 歩A 当たり算出
	AS処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	AS処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード			夜間制約作業時間:0.0		
	2)資材規格	As処分費				
	3)単価の入力					
P96122	AS処分費	1.000	m3			算出数量 1.000 各単位
	AS処分費					
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単-5号 ***						
S02123	廃路盤材(M-30)		m3		1.000	各単位 歩A 当たり算出
	廃路盤材(M-30)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	廃路盤材(M-30)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード			夜間制約作業時間:0.0		
	2)資材規格	廃路盤材(M-30)				

事業名	ファシリティマネジメント推進事業
工事名	泉南農道整備(2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力					
P96123	廃路盤材(M-30)	1.000	m3			
	廃路盤材(M-30)					算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
	*** S単-6号 ***					
S02123	廃路盤材(RC-40)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃路盤材(RC-40)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	廃路盤材(RC-40)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	廃路盤材(RC-40)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
P96124	廃路盤材(RC-40)	1.000	m3			
	廃路盤材(RC-40)					算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
	*** S単-7号 ***					
S02703	【法面工(植生初工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(植生初工)】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重初標準),500m2未満,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	植生シート工		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)初区分	肥料袋無・人工張芝付(一重初標準)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工規模	500m2未満				
	4)時間的制約	-				
A09142	植生シート工	1.150	m ²			
	肥料袋無・人工張芝付(一重初標準)					算出数量 1.000 m ²
	合計					
	単価		m ²			
	*** S単-8号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm,なし,豪雪補正なし,4週8休以上			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	区画線設置(昼間施工)				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	7)週休2日補正	4週8休以上				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A60601	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単-9号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),破線,15cm,なし,豪雪補正なし,4週8休以上			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	区画線設置(昼間施工)				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	破線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				

事業名	ファミリーマネージメント推進事業
工事名	泉南農道整備(2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7) 週休2日補正 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	4週8休以上 -				
A60613	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単-10号 ***					
S10016	暗渠排水工(砕石投入) 材料費は別途計上 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 被覆材区分 2) 被覆材の断面積(m ²)	砕石 0.409m ²				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
M02041	ベック社[クロー型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		供用日			
P34003	軽油 JIS1.2号 ローリー	36.000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員 補助労務		人			
	合計					算出数量 244.498 m
	単価		m			
	*** S単-11号 ***					
S16004	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] フレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 機械区分 2) 規格 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	フレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り 0.00 なし				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
F01082	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力4.9t吊		日			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単-12号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1. 作業時排水, 0以上~6未満, 発動発電機, なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1) 運転日数 2) 排水方法 3) 排水量(m ³ /h) 4) 動力区分 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 作業時排水 0以上~6未満 発動発電機 なし				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva		日			
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.000	L			
R01002	特殊作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.100				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価					
	*** S単-13号 ***					
S18007	排水ポンプ据付撤去(小口径) 排水ポンプ据付撤去(小口径) 口径 50mm なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	ファシリティマネジメント推進事業		
工事名	泉南農道整備(2)工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	口径 50mm なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単- 14号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし なし				
R01001	土木一般世話役		人			
R01012	とび工		人			
R01003	普通作業員		人			
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊		日			
Y00004	諸雑費	0.350				
	合計					算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡			
	*** S単- 15号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,4,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 4 4 なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	250.000	㎡供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	250.000	㎡			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
F08073	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日			
P34003	軽油 JIS1.2号 ローリー	365.000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡			
	*** S単- 16号 ***					
S19003	敷鉄板運搬費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸) +現場(積込・取卸),0.0,0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0				

事業名	ファシリティマネジメント推進事業
工事名	泉南農道整備 (2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単-17号 ***					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機, 草類			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 機械区分 2) 樹量区分 (本・m/10a)	草刈機 草類		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 0.030 ha
	単価		ha			
	*** S単-18号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, -, 標準以外, -, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外 (小規模)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 岩質	-				
	4) 押土の有無	-				
	5) 障害の有無	-				
	6) 施工数量	標準以外				
	7) 火薬使用	-				
	8) 破砕片除去の有無	-				
	9) 集積押土の有無	-				
	単価		m3			
	*** S単-19号 ***					
SA0101	SP 掘削 (M-30)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, -, 標準, -, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外 (小規模)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 岩質	-				
	4) 押土の有無	-				
	5) 障害の有無	-				
	6) 施工数量	標準				
	7) 火薬使用	-				
	8) 破砕片除去の有無	-				
	9) 集積押土の有無	-				
	単価		m3			
	*** S単-20号 ***					
SA0101	SP 掘削 (RC-40)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, -, 標準, -, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外 (小規模)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 岩質	-				
	4) 押土の有無	-				

事業名	ファシリティマネジメント推進事業
工事名	泉南農道整備(2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	- 標準 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単-21号 ***					
SA0101	SP 掘削(土砂) SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単-22号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - - -				
	単 価		m3			
	*** S単-23号 ***					
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)				
	単 価		m ²			
	*** S単-24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バツカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り,27.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バツカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下				
	単 価		m3			

事業名	ファシリティマネジメント推進事業
工事名	泉南農道整備 (2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 25号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バツカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,12.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バツカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下				
	単 価		m3			
*** S単- 26号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,11.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バツカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下				
	単 価		m3			
*** S単- 27号 ***						
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
*** S単- 28号 ***						
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -,無し,ワ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ワ質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²			
*** S単- 29号 ***						
SA0201	SP ジャかご SP ジャかご 設置,径45cm,GS-3 線径4.0mm 網目13cm,割栗石 (詰石用) 15~20 cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)ジャかご径 3)ジャかごの種類 4)詰石の種類	設置 径45cm GS-3 線径4.0mm 網目13cm 割栗石 (詰石用) 15~20cm				
	単 価		m			
*** S単- 30号 ***						

事業名	ファシリティマネジメント推進事業
工事名	泉南農道整備(2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0202	松丸太杭 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む,皮付)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
	単 価		本			
	*** S単-31号 ***					
SA0221	SP 敷運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 敷運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),有り,6.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)敷発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単-32号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²			
	*** S単-33号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)Co+As(カバ-)装版の全体	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単-34号 ***					
SA0223	As舗装切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)Co+As(カバ-)装版の全体	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単-35号 ***					
材変 SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≦60% W≦175kg/m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	ファシリティマネジメント推進事業
工事名	泉南農道整備(2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上区分	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)コンクリート規格の選択	各種				
	単 価		m3			
	*** S単- 36号 ***					
材変						歩A
SA0311	生コンクリート18-8-40(高炉)W/C≤60% W≤165kg/m3		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,各種			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上区分	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)コンクリート規格の選択	各種				
	単 価		m3			
	*** S単- 37号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単- 38号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 39号 ***					
SA0331	目地板 硬度20以上 10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)目地板の計上区分	計上する				
	2)目地板の選択	目地板(ゴム発泡体)t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 40号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1層施工,150mm,再生リフレッシュ RC-40,なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	ファシリティマネジメント推進事業
工事名	泉南農道整備(2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)全仕上り厚	1層施工 150,000mm				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格	砕石 なし 再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m			
	*** S単-41号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材:粒度調整砕石 M-30,-,1層施工,-,0mm,150mm,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)材料区分Ⅱ 10)瀝青材1層当り平均仕上り厚 11)路盤材全仕上り厚	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 粒度調整砕石 M-30 0,000mm 150,000mm				
	単 価		m			
	*** S単-42号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),再生密粒度7スコン(13),プライムコート PK-3,50mm,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50,000mm アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³) プライムコート PK-3 なし 再生密粒度7スコン(13)				
	単 価		m			
	*** S単-43号 ***					
材変 SA0874	波付管 φ300高密度ポリエチレン管(有孔) シングル構造		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200~400mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要				
	単 価		m			

事業名	ファシリティマネジメント推進事業
工事名	泉南農道整備(2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00001	ガードレール基礎工		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
	1箇所(8m当たり)で算出					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), 標準以外, 標準	2.600	m ³			S単 18号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.800	m ²			S単 27号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m ³ 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 一般養生, 無し, 各種	0.440	m ³			S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.800	m ²			S単 37号
SA0311	生コンクリート18-8-40(高炉)W/C≤60% W≤165kg/m ³ 小型構造物, 人力打設, 一般養生, 無し, 各種	2.350	m ³			S単 36号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	9.730	m ²			S単 38号
SA0331	目地板 硬度20以上 10mm 計上する, 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	0.290	m ²			S単 39号 算出数量 1.000 箇所
	合計					
	単価		箇所			
*** T単-2号 ***						
T00002	路床排水工		m		10.000	歩A m 当たり算出
	高密度ポリエチレン管φ300 シングル構造(有孔)					
SA0101	SP 掘削(M-30) 土砂, 上記以外(小規模), 標準, 標準	0.900	m ³			S単 19号
SA0101	SP 掘削(RC-40) 土砂, 上記以外(小規模), 標準, 標準	0.900	m ³			S単 20号
SA0101	SP 掘削(土砂) 土砂, 上記以外(小規模), 標準, 標準	4.100	m ³			S単 21号
S10016	暗渠排水工(碎石投入) 材料費は別途計上 碎石	10.000	m			S単 10号
J03102	単粒度碎石 4号 30~20mm	4.100	m ³			
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	28.000	m ²			
SA0874	波付管 φ300高密度ポリエチレン管(有孔) シングル構造 据付, 波状管及び網状管, 200~400mm, 要	10.000	m			S単 43号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
*** T単-3号 ***						
T00003	ガードレール(レール)撤去~設置		m		10.000	歩A m 当たり算出
	レールは流用					
P96002	ガードレール部材撤去(レール撤去) 路側用 C種 時間制約なし、夜間作業なし	10.000	m			
P96003	ガードレール部材設置(レール設置) 路側用 C種 時間制約なし、夜間作業なし、直線部	10.000	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
*** T単-4号 ***						
T00006	残塊運搬~処分(As殻)		m ³		100.000	歩A m ³ 当たり算出
	L=6.3km					
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 6.5km以下	100.000	m ³			S単 31号
S02123	AS殻処分費 As殻処分費	100.000	m ³			S単 4号 算出数量 100.000 m ³
	合計					
	単価		m ³			
*** T単-5号 ***						

事業名	フェシリティマネジメント推進事業					
工事名	泉南農道整備(2)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00007	廃路盤運搬～処分(廃路盤M-30)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	L=21.0km					
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,27.0 km以下	100.000	m3			S単 24号
S02123	廃路盤材(M-30)					
	廃路盤材(M-30)	100.000	m3			S単 5号 算出数量 100.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** T単- 6号 ***					
T00008	廃路盤運搬～処分(廃路盤RC-40)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	L=21.0km					
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,27.0 km以下	100.000	m3			S単 24号
S02123	廃路盤材(RC-40)					
	廃路盤材(RC-40)	100.000	m3			S単 6号 算出数量 100.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** T単- 7号 ***					
T00011	区画線工(材料費)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	昼間施工,溶融式(手動),実線,15cm,共用区間施工					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	570.000	kg			[1]
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg			[2]
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			[3]
P34003	軽油 JIS1. 2号 ローリー	44.000	L			[4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[4])	0.050				
	合計					算出数量 1,000.000 m
	単価		m			
	*** T単- 8号 ***					
T00012	区画線工(施工費)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	昼間施工,溶融式(手動),実線,15cm,共用区間施工					
S08801	【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm,なし,豪雪補正なし,4週8休 以上	325.000	m			S単 8号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** T単- 9号 ***					
T00013	区画線工(材料費)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	昼間施工,溶融式(手動),破線,15cm,共用区間施工					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	570.000	kg			[1]
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg			[2]
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			[3]
P34003	軽油 JIS1. 2号 ローリー	49.000	L			[4]

