

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R8	南河内農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号		2026-20-006548	
委 託 名 称		南河内地区ため池堤体地質調査（8）業務	
履 行 場 所		藤井寺市岡二丁目	
竣 工 又 は 納 入 期 限		契約日と同日 ～ 令和 8年11月16日（月）	
所 要 日 数		*****	
委 託 種 別		地質調査	
建設リサイクル法		*****	
備 考			

設 計 大 要	地質調査一式（ため池1箇所）		
設 計 金 額		金	4,893,900 円
消費税抜き金額		金	4,449,000 円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額		金	444,900 円

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	南河内地区
業務名	南河内地区ため池堤体地質調査(8)業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				1,387,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		1,387,000	
・ ・ ボーリング調査	1.000	式		1,387,000	
・ ・ ・ 機械ボーリング(φ66)	1.000	式	245,000	245,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	4.700	m	14,100	66,270	歩A・単A S単 11号
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	5.600	m	16,500	92,400	歩A・単A S単 12号
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	2.700	m	31,900	86,130	歩A・単A S単 13号
合 計				244,800	
・ ・ ・ 機械ボーリング(φ116)	1.000	式	243,000	243,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ116,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	4.700	m	19,800	93,060	歩A・単A S単 14号
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ116,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	1.000	m	24,600	24,600	歩A・単A S単 15号
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ116,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	2.700	m	46,600	125,820	歩A・単A S単 16号
合 計				243,480	
・ ・ ・ 原位置試験	1.000	式	139,000	139,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	5.000	回	7,980	39,900	歩A・単A S単 18号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,	5.000	回	10,600	53,000	歩A・単A S単 19号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	3.000	回	15,400	46,200	歩A・単A S単 20号
合 計				139,100	
・ ・ ・ サンプリング	1.000	式	93,000	93,000	1 式当たり
S62032 【サンプリング】 トリプルサンプリング	2.000	本	46,300	92,600	歩A・単A S単 17号
合 計				92,600	
・ ・ ・ 室内土質試験	1.000	式	497,000	497,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	4.000	試料	6,470	25,880	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),,	4.000	試料	14,000	56,000	歩A・単A S単 3号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	4.000	試料	1,520	6,080	歩A・単A S単 4号
S02116 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,	4.000	試料	8,170	32,680	歩A・単A S単 5号
S02116 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,	4.000	試料	3,900	15,600	歩A・単A S単 6号
S02116 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法(ノギス法) 3個/試料,,	2.000	試料	4,420	8,840	歩A・単A S単 7号
S02116 三軸圧縮試験 C U試験 径50mm(間げき水压測定含む),,	2.000	試料	176,000	352,000	歩A・単A S単 8号
合 計				497,080	
・ ・ ・ とりまとめ	1.000	式	170,000	170,000	1 式当たり
S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 1,0	1.000	業務	84,800	84,800	歩A・単A S単 25号
S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 1,0	1.000	業務	84,800	84,800	歩A・単A S単 26号
合 計				169,600	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]