



設 計 大 要	治山ダム工 1基 流木対策工 一式
------------------	----------------------

設計金額	金 53,620,600 円
消費税抜き金額	金 48,746,000 円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金 4,874,600 円

# 総括情報表

事務所コード 事務所名 設計書番号 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日 諸経費体系	87 環境農林水産部 実施設計書 02-628702-70004-4-0 0 1 実施単価 09 高槻市 0-02.09.01(0) N 治山・林道工事 当世代	前世代
前払区分 一般管理区分 工種区分 契約保証区分 施工地域・工事場所区分 週休2日工事区分	01 前払40%以下 01 減しない 03 治山・地すべり 01 金銭的保証 99 補正なし 03 4週8休以上	

# 総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
本工事費	48,746,000	4,874,600	53,620,600	数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロンの) 後の文字は、金抜設計書では出力されません
合 計	48,746,000	4,874,600	53,620,600	

本工事

レベル行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
本工事費					X1000
1 1号谷止工 (コンクリート) H=9.0m, L=34.0m, V=607.0m <sup>3</sup>	1	式	23,876,096	23,876,000	Y1900 第0001号内訳書
1 流木対策工	1	式	2,508,678	2,508,000	Y1900 第0002号内訳書
1 仮設工	1	式	1,249,185	1,249,000	Y1900 第0003号内訳書
直接工事費計					
共通仮設費 (率分) 2748990*(0.1057*1.0)*1.04 対象額……………27,489,990 率……………0.1057				27,633,000	
共通仮設費計				3,021,000	
純工事費計				3,021,000	
現場管理費 30510990*(0.3331*1.0)*1.06 対象額……………30,510,990 率……………0.3331				30,654,000	
				10,773,000	

大阪府

02-628702-70004-4-0

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
工事原価計					
一般管理費等 41283990*(0.1769*1.00+0.0004) 対象額.....41,283,990 率.....0.1769			前払補正係数1.0000	41,427,000	
1 業務委託料等 (スクラップ等を含む) 当初原価	41,283,990			7,319,000	Z0041
工事価格				0	
消費税等相当額 48746000*0.10 対象額.....48,746,000 率.....0.1000				48,746,000	
請負工事費				4,874,600	
工事価格計				53,620,600	
消費税等相当額計				48,746,000	
請負工事費計				4,874,600	
				53,620,600	

大 阪 府

02-628702-70004-4-0

Y1900  
第0001号内訳書

1号谷止工 (コンクリート)

H=9.0m, L=34.0m, V=607.0m<sup>3</sup>


式 当り 23,876.09€円

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 土砂掘削 礫質土				S4511	0
6 埋戻し (間詰) 礫質土	598	m <sup>3</sup>	434	259,532	第0-0001号代価表 0
6 埋戻し (上流側)	52	m <sup>3</sup>	2,619	136,188	第0-0003号代価表 0
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	273	m <sup>3</sup>	395	107,835	第0-0007号代価表 0
6 堤体コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 60m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満	153	m <sup>2</sup>	557	85,221	第0-0008号代価表 0
6 圧送管組立・撤去 延長150m未満	607.0	m <sup>3</sup>	25,554	15,511,278	第0-0009号代価表 0
6 打継面清掃 高圧洗浄機 発動発電機等	10	m	1,795	17,950	第0-0012号代価表 0
6 残存型枠工 プロテロックピラス 同等品以上	607.0	m <sup>3</sup>	278	168,746	第0-0013号代価表 0
6 残置式木製型枠 (材工共) 大阪府内産材 4週8休以上	274.8	m <sup>2</sup>	10,378	2,851,874	第0-0014号代価表 0
	37.8	m <sup>2</sup>	18,473	698,279	

大 阪 府

02-628702-70004-4-0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板) UC 300×7				V7001	0
6 堤体型砕(普通型砕) 設置・撤去	10.2	m	4,914	50,122	第0-0015号代価表 0
6 間詰擁壁コンクリート(ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 30m3未満	175.5	m <sup>2</sup>	10,500	1,842,750	第0-0016号代価表 0
6 間詰コンクリート(ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 30m3未満	14.1	m <sup>3</sup>	28,566	402,780	第0-0017号代価表 0
6 間詰型砕(普通型砕) 一般型砕 小型構造物	25.5	m <sup>3</sup>	28,566	728,433	第0-0018号代価表 0
6 吸出防止材設置工 間詰擁壁	13.1	m <sup>2</sup>	7,567	99,127	第0-0019号代価表 0
6 間詰擁壁水抜きパイプ 硬化塩化ビニル管(薄肉管) VU=50	13.1	m <sup>2</sup>	569	7,453	第0-0020号代価表 0
6 堤体水抜きパイプ 硬化塩化ビニル管(薄肉管) VU=400	3.7	m	137	506	T2001 0
6 キャットウォーク	4.4	m	5,900	25,960	S4428 0
	210	m	2,378	499,380	第0-0021号代価表 02-628702-70004-4-0



--	--

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 法面工 人力施工による植生工 植生ネット工 肥料袋無 (標準品)	52.3	m <sup>2</sup>	793	41,473	SF316 0	第0-0022号代価表
6 丸太柵工 横木3段 H0.30m	6.1	m	4,736	28,889	V4001 0	第0-0023号代価表
6 水平打継面処理工 (挿筋) D型 延長1.64m	590	本	448	264,320	S4567 0	第0-0024号代価表
6 鋼製堤名板 (B型) 400×550×12mm	1	枚	48,000	48,000	T4017 0	
**単位当り**						
	1	式		23,876,096		

Y1900  
第0002号内訳書

流木対策工

式 当り 2,508,678円

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2 木材処分				Y2900	
	1	式	2,508,678	2,508,678	第0004号内訳書
**単位当り**	1	式		2,508,678	

Y1900  
第0003号内訳書

仮設工  
式 当り 1,249,185円

頁0-0009

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 水替工 仮設工				Y2900	
2 資材搬入路設置工	1	式	136,823	136,823	第0005号内訳書 Y2900
	1	式	1,112,362	1,112,362	第0006号内訳書
**単位当り**	1	式		1,249,185	

大阪府

02-628702-70004-4-0

Y2900  
第0004号内訳書

木材処分

式 当り 2,508,675円

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm以上16cm未満	2	本	92	184	S4683 0 第0-0027号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満	12	本	106	1,272	S4683 0 第0-0028号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	12	本	120	1,440	S4683 0 第0-0029号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径28cm以上	182	本	134	24,388	S4683 0 第0-0030号代価表
6 積込					V90010 0
6 小型不整地運搬車運搬 木材 運搬距離 100m	220.6	m <sup>3</sup>	3,136	691,801	S4073 0 第0-0031号代価表
6 貨物自動車運搬費(幹) ; 運搬車種 2 t 車 賃料・損料計上あり 運搬距離 42 km	110.3	m <sup>3</sup>	679	74,893	SA001 0 第0-0032号代価表
6 木材処分(幹・枝葉)	45	台	16,500	742,500	T1003 0 第0-0034号代価表
6 木材処分(根株)	87.8	t	11,000	965,800	T1004 0
	0.4	t	16,000	6,400	

大 阪 府

02-628702-70004-4-0

--	--

頁0-0011

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
**単位当り**	1	式		2,508,678	

大阪府

02-628702-70004-4-0

Y2900  
第0005号内訳書

水替工

仮設工

式 当り 136,823円

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 ポンプ運転 (小口径) 作業時排水 排水量0以上6未満 (m <sup>3</sup> /h)	※ 15	日	5,493	82,395	S4425 0 第0-0035号代価表
6 ポンプ据付・撤去 (小口径) ポンプ口径 50mm	1	箇所	17,377	17,377	S4426 0 第0-0037号代価表
6 土のう締切工 土砂現場採取	0.5	m <sup>2</sup>	12,242	6,121	S4420 0 第0-0038号代価表
6 廻排水 (φ300mm) 据付・撤去 波状管及び網状管 (450mm~600mmを適用)	15.0	m	2,062	30,930	SZA589 0 第0-0039号代価表
**単位当り**					
	1	式		136,823	

大 阪 府

02-628702-70004-4-0

Y2900  
第0006号内訳書

資材搬入路設置工  
式 当り 1,112,362円

頁0-0013

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 土砂掘削(礫質土)				S4511	0
6 盛土(C) 礫質土 C (1m ≤ W1 < 4m)	186	m <sup>3</sup>	434	80,724	第0-0040号代価表
6 コングリート路面工	148	m <sup>3</sup>	2,619	387,612	第0-0041号代価表
6 木製路面排水工	142.8	m <sup>2</sup>	4,221	602,758	第0-0042号代価表
6 木製路面排水板 Bタイプ 300型	6	m	778	4,668	第0-0046号代価表
	2	基	18,300	36,600	
**単位当り**	1	式		1,112,362	

大阪府

02-628702-70004-4-0