



設  
計  
大  
要

治山ダム工 3基

山腹工 一式

設計金額	金	57,803,900	円
消費税抜き金額	金	52,549,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	5,254,900	円

# 総括情報表

事務所コード 事務所名 設計書番号 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日 諸経費体系	87 環境農林水産部 実施設計書 31-628702-60043-4-0 0 1 実施単価 01 能勢町 0-02.02.01(0) N 治山・林道工事 当世代	前世代
前区分 一般管理費区分 工種区分 契約保証区分 施工地域・工事場所区分 山林砂防工置換	01 前払40%以下 03 減しない 01 治山・地すべり 99 金銭的保証 01 補正なし 01 山林砂防工	



レベル4行の数量・単位欄が「式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

本工事

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
本工事費					X1000
1 治山ダム工 (3基)					Y1900
1 山腹工	1	式	27,200,210	27,200,000	第0001号内訳書 Y1900
1 資材運搬工	1	式	1,873,196	1,873,000	第0002号内訳書 Y1900
1 仮設工	1	式	679,794	679,000	第0003号内訳書 Y1900
直接工事費計				786,000	第0004号内訳書
共通仮設費 (率分) 30538000*(0.1031+0.0000) 対象額……………30,538,000 率……………0.1031				30,538,000	
1 準備費 (積上分)				3,148,000	Z0003
6 チェンソー伐開 鋸長500mm	740	m2	112	82,880	S4002 0 第0-0080号代価表

本工事

レベル4行の数量・単価欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単価欄は契約数量ではなく単価数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
共通仮設費計					
純工事費計				3,230,000	
現場管理費	33768000*(0.3240+0.0000)			33,768,000	
対象額.....33,768,000					
率.....0.3240				10,940,000	
工事原価計					
一般管理費等	44708000*(0.1750*1.00+0.0004)			44,708,000	
対象額.....44,708,000					
率.....0.1750				7,841,000	
当初原価	44,708,000				
前払補正係数 1.0000					
工事価格					
消費税等相当額	52549000*0.10			52,549,000	
対象額.....52,549,000					
率.....0.1000				5,254,900	
請負工事費					
工事価格計				57,803,900	
				52,549,000	



Y1900  
第0001号内訳書

治山ダム工 (3基)  
式 当り

27,200,210円

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 1号床固工 (コンクリート) L=24.00m H=5.00m V=178.58m <sup>3</sup>	1	式	8,736,551	8,736,551	第0005号内訳書
2 2号床固工 (鋼製) L = 16.2m H = 4.0m, W = 10.14 t	1	式	6,331,491	6,331,491	第0006号内訳書
2 3号床固工 (鋼製) L = 16.7m H = 4.0m W = 9.56 t	1	式	6,061,532	6,061,532	第0007号内訳書
2 1号副堤					
2 側壁工					
**単位当り**	1	式	2,267,919	2,267,919	第0009号内訳書
				27,200,210	

大 阪 府

31-628702-60043-4-0



Y1900  
第0002号内訳書

山腹工

式 当り 1,873,196円

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 1号土留工 (かご枠) L=7.0m H=1.5m A=8.5m <sup>2</sup>	1	式	255,717	255,717	Y2900 第0010号内訳書
2 2号土留工 (かご枠) L=9.0m H=2.0m A=15.5m <sup>2</sup>	1	式	448,625	448,625	Y2900 第0011号内訳書
2 緑化基礎工	1	式	1,168,854	1,168,854	Y2900 第0012号内訳書
***単位当り***	1	式		1,873,196	

大 阪 府

31-628702-60043-4-0

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 積込(鋼材・カゴ枠) クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)障害なし 4t貨物車	21.2	t	411	8,713	V35012 0 第0-0067号代価表
6 貨物自動車運搬費 ;運搬車種4t車 賃料・損料計上あり 運搬距離2.7km	6	台	9,200	55,200	SA001 0 第0-0068号代価表
6 種卸し(鋼材・カゴ枠) クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)障害なし 4t貨物車	21.2	t	411	8,713	V35012 0 第0-0069号代価表
6 積込(栗石) クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3) 障害なし 岩塊・玉石 ルーズな状態の積込	258.7	m3	742	191,955	V0012 0 第0-0070号代価表
6 ダンプトラック運搬(栗石) ダンプトラック4t車 バックホウ クローラ型山積0.28m3 2次	258.7	m3	1,605	415,213	S4075 0 第0-0071号代価表
***単位当り***	1	式		679,794	

Y1900  
第0004号内訳書

仮設工

式 当り

786,864円

頁0-0009

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
2 資材搬入路設置工					Y2900	
	1	式	575,564	575,564	Y2900	第0013号内訳書
2 水替工						
	1	式	211,300	211,300		第0014号内訳書
***単位当り***	1	式		786,864		

大阪府

31-628702-60043-4-0

Y2900  
第0005号内訳書

1号床固工 (コンクリート)

L=24.00m H=5.00m V=178.58m<sup>3</sup>

式 当り

8,736,551円

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 土砂掘削 (礫質土) クレー型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 障害なし 礫質土 地山の掘削・積込 A 溪間工	121	m <sup>3</sup>	659	79,739	V0005 第0-0001号代価表
6 岩掘削 (軟岩1B) ブレーカ400kg級	91	m <sup>3</sup>	2,611	237,601	V1003 第0-0003号代価表
6 土砂埋戻し (C) クレー型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) C (1<WI<4 m)	75	m <sup>3</sup>	2,905	217,875	V0007 第0-0007号代価表
6 土砂跳ね上げ クレー型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 障害なし 粘性土 礫質土 ルーズな状態の積込	23	m <sup>3</sup>	580	13,340	V0008 第0-0011号代価表
6 岩盤清掃					S4510 0
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	56.0	m <sup>2</sup>	1,313	73,528	S4508 第0-0012号代価表
6 堤体コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 30m <sup>3</sup> 以上 45m <sup>3</sup> 未満	2.6	m <sup>2</sup>	594	1,544	S4560 第0-0013号代価表
6 圧送管組立・撤去 延長150m未満	178.6	m <sup>3</sup>	25,989	4,641,635	S4561 第0-0014号代価表
6 打継面清掃 高圧洗浄機 発動発電機等	10	m	1,971	19,710	S4565 第0-0017号代価表
	178.6	m <sup>3</sup>	296	52,865	第0-0018号代価表

大 阪 府

31-628702-60043-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 治山ダム型枠(堤体部) 設置・撤去	132.6	m <sup>2</sup>	10,392	1,377,979	S4563 0 第0-0019号代価表
6 残置型枠(材工共) 大阪府内産材	76.5	m <sup>2</sup>	18,107	1,385,185	T4009 0
6 水抜きパイプ					T2003 0
6 間詰コンクリート(ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 30m <sup>3</sup> 未満	2.1	m	3,300	6,930	S4560 0
6 間詰型枠工 小型構造物	1.8	m <sup>3</sup>	28,800	51,840	V4004 0 第0-0020号代価表
6 間詰擁壁コンクリート(ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 30m <sup>3</sup> 未満	2.2	m <sup>2</sup>	7,454	16,398	S4560 0 第0-0021号代価表
6 間詰擁壁型枠工 小型構造物	3.0	m <sup>3</sup>	28,800	86,400	V4004 0 第0-0022号代価表
6 吸出防止材設置工(間詰) t=10	4.1	m <sup>2</sup>	7,454	30,561	V0004 0 第0-0023号代価表
6 水抜きパイプ(間詰擁壁) VU=50	4.1	m <sup>2</sup>	580	2,378	T2002 0 第0-0024号代価表
	1.0	m	137	137	

大阪府

31-628702-60043-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 水平打継面処理工 (鉄筋建込み) D型 延長1.64m	171	本	466	79,686	S4567 0	第0-0025号代価表
6 キャットウォーク	100.0	m	2,636	263,600	S4428 0	第0-0028号代価表
6 植生シート工 肥料袋無 ハリシバエース同等品以上	57.9	m <sup>2</sup>	857	49,620	V0018 0	第0-0029号代価表
6 鋼製埋名板 (B型) 400×550×12mm	1	枚	48,000	48,000	T4017 0	
**単位当り**	1	式		8,736,551		

Y2900  
第0006号内訳書

2号床固工 (鋼製)

L=16.2m H=4.0m W=10.14 t

式 当り 6,331,491円

頁0-0013

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 土砂掘削 (礫質土) クマ型山積0.28m3 (平積0.2m3) 障害なし 礫質土 地山の掘削・積込 A 梁間工	159	m3	659	104,781	V0005 0	第0-0001号代価表
6 岩掘削 (軟岩IB) ブレーカ400kg級	22	m3	2,611	57,442	V1003 0	第0-0003号代価表
6 土砂埋戻し (C) クマ型山積0.28m3 (平積0.2m3) C (1<W1<4m)	37	m3	2,905	107,485	V0007 0	第0-0007号代価表
6 間詰栗石工 割栗石50~150mm	6	m3	10,516	63,096	V4001 0	第0-0030号代価表
6 土砂跳ね上げ クマ型山積0.28m3 (平積0.2m3) 障害なし 粘性土 礫質土 ルーズな状態の積込	61	m3	580	35,380	V0008 S4509 0	第0-0011号代価表
6 岩盤掘削面整形	34.9	m2	1,912	66,728	S4508 0	第0-0031号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	7.8	m2	594	4,633	T0001 0	第0-0013号代価表
6 鋼製枠 塗装	10.14	t	363,000	3,680,820	V00003 0	第0-0032号代価表
6 鋼製枠組立 バックホウ (山積0.28m3)	10.14	t	49,836	505,337		

大阪府

31-628702-60043-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 諸石 (鋼製枠) 割栗石150~200mm	103.0	m3	8,299	854,797	V0004 0 第0-0034号代価表
6 植生シート工 肥料袋無 ハリシバエース同等品以上	29.6	m2	857	25,367	V0018 0 第0-0029号代価表
6 かご枠工 幅80cm 長さ200cm 栗石 50-150mm 吸出防止材設置	40.0	m	10,547	421,880	V0009 0 第0-0035号代価表
6 吸出防止材 厚10mm 合織不織布	39.1	m2	420	16,422	T0008 0
6 端部枠 H500*W800	26	枚	2,100	54,600	T0027 0
6 ふとん籠設置工 (スロープ式) 線径3.2 網目13 高50 幅120	6	m	10,653	63,918	V0011 0 第0-0036号代価表
6 吸出防止材設置工 (鋼製枠) t=10	29.5	m2	580	17,110	V0004 0 第0-0037号代価表
6 鋼製堤名板 (B型) 400×550×12mm	1	枚	48,000	48,000	T4017 0
6 バックホウ積込・積卸し 鋼材・カゴ枠 小型不整地運搬車	21.2	t	411	8,713	V35012 0 第0-0038号代価表

大阪府

31-628702-60043-4-0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 小型不整地運搬車運搬(現場内小運搬) 鋼材・カゴ枠 運搬距離60m	10.6	t	602	6,381	S4073	0 第0-0039号代価表
6 バックホウ積込 栗石・砕石 小型不整地運搬車	121.6	m3	746	90,713	V35015	0 第0-0041号代価表
6 小型不整地運搬車運搬(現場内小運搬) 中詰栗石 運搬距離60m	121.6	m3	805	97,888	S4073	0 第0-0042号代価表
**単位当り**						
	1	式		6,331,491		

Y2900  
第0007号内訳書

3号床固工 (鋼製)  
式 当り

L=16.7m H=4.0m W=9.56t

6,061,532円

頁0-0016

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 土砂掘削 (礫質土) クレー型山積0.28m3 (平積0.2m3) 障害なし 礫質土 地山の掘削・積込 A 溪間工	184	m3	659	121,256	V0005 第0-0001号代価表
6 岩掘削 (軟岩IB) ブレーカ400kg級	17	m3	2,611	44,387	V1003 第0-0003号代価表
6 土砂埋戻し (C) クレー型山積0.28m3 (平積0.2m3) C (1<W1<4m)	34	m3	2,905	98,770	V0007 第0-0007号代価表
6 間詰栗石工 割栗石50~150mm	5	m3	10,516	52,580	V4001 第0-0030号代価表
6 土砂跳ね上げ クレー型山積0.28m3 (平積0.2m3) 障害なし 粘性土 礫質土 ルーズな状態の積込	75	m3	580	43,500	V0008 第0-0011号代価表
6 岩盤掘削面整形	29.6	m2	1,912	56,595	S4509 第0-0031号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	12.4	m2	594	7,365	T0001 第0-0013号代価表
6 鋼製枠 塗装	9.56	t	363,000	3,470,280	V0003 第0-0032号代価表
6 鋼製枠組立 バックホウ (山積0.28m3)	9.56	t	49,836	476,432	第0-0032号代価表


大阪府

31-628702-60043-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 詰石 (鋼製枠) 割栗石150~200mm	100.3	m <sup>3</sup>	8,299	832,389	V00004	0 第0-0034号代価表
6 植生シート工 肥料袋無 ハリスバエース同等品以上	30.2	m <sup>2</sup>	857	25,881	V00018	0 第0-0029号代価表
6 かご枠工 幅80cm 長さ200cm 栗石 50-150mm 吸出防止材設置	40.0	m	10,547	421,880	T0008	0 第0-0035号代価表
6 吸出防止材 (かご枠) 厚10mm 合織不織布	38.1	m <sup>2</sup>	420	16,002	T0027	0
6 端部枠 H500*W800	26	枚	2,100	54,600	V0011	0
6 ふとん管設置工 (スロープ式) 線径3.2 網目13 高50 幅120	6	m	10,653	63,918	V0004	0 第0-0036号代価表
6 吸出防止材設置工 (鋼製枠) t=10	31.5	m <sup>2</sup>	580	18,270	T4017	0 第0-0037号代価表
6 鋼製堤名板 (B型) 400×550×12mm	1	枚	48,000	48,000	V35012	0
6 バックホウ積込・積卸し 鋼材・カゴ枠 小型不整地運搬車	20.00	t	411	8,220		第0-0038号代価表

大阪府

31-628702-60043-4-0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 小型不整地運搬車運搬 (現場内小運搬) 鋼材・カゴ枠 運搬距離90m	10.00	t	645	6,450	S4073	0 第0-0043号代価表
6 バックホウ積込 栗石・砕石 小型不整地運搬車	118.9	m3	746	88,699	V35015	0 第0-0041号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 (現場内小運搬) 中詰栗石 運搬距離90m	118.9	m3	892	106,058	S4073	0 第0-0044号代価表
**単位当り**						
	1	式		6,061,532		

Y2900  
第0008号内訳書

1号副堤

式 当り 3,802,717円

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 土砂掘削 (礫質土) クレーン型山積0.28m3 (平積0.2m3) 障害なし 礫質土地山の掘削・積込 A 溪間工	98	m3	659	64,582	V0005 0 第0-0001号代価表
6 岩掘削 (軟岩IB) ブレーカ400kg級	28	m3	2,611	73,108	V1003 0 第0-0003号代価表
6 土砂埋戻し (C) クレーン型山積0.28m3 (平積0.2m3) C (1<W1<4m)	24	m3	2,905	69,720	V0007 0 第0-0007号代価表
6 土砂跳ね上げ クレーン型山積0.28m3 (平積0.2m3) 障害なし 粘性土 礫質土 ルーズな状態の積込	46	m3	580	26,680	V0008 0 第0-0011号代価表
6 岩盤清掃					S4510 0
6 土砂掘削面整形 礫質土	29.4	m2	1,313	38,602	S4508 0 第0-0012号代価表
6 堤体コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 30m3未満	1.2	m2	594	712	S4560 0 第0-0045号代価表
6 打継面清掃 高圧洗浄機 発動発電機等	67.3	m3	28,789	1,937,499	S4565 0 第0-0046号代価表
6 治山ダム型枠 (堤体部) 設置・撤去	67.3	m3	296	19,920	S4563 0 第0-0018号代価表
	90.7	m2	10,392	942,554	S4510 0 第0-0019号代価表

大 阪 府

31-028702-60043-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 残置型枠(材工共) 大阪府内産材					T4009	0
6 水抜きパイプ	25.3	m <sup>2</sup>	18,107	458,107	T2003	0
6 水平打継面処理工(鉄筋建込み) D型 延長1.64m	1.4	m	3,300	4,620	S4567	0
6 キャットウオーク	60	本	466	27,960	S4428	第0-0025号代価表 0
	52.6	m	2,636	138,653		第0-0028号代価表
***単位当り***	1	式		3,802,717		

Y2900  
第0009号内訳書

側壁工

式 当り 2,267,919円

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 土砂掘削 (礫質土) クローブ型山積0.28m3 (平積0.2m3) 障害なし 礫質土 地山の掘削・積込 A 溪間工	48	m3	659	31,632	V0005 第0-0001号代価表
6 岩掘削 (軟岩1B) ブレーカ400kg級	18	m3	2,611	46,998	V1003 第0-0003号代価表
6 土砂埋戻し (C) クローブ型山積0.28m3 (平積0.2m3) C (1 < W1 < 4 m)	122	m3	2,905	354,410	V0007 第0-0007号代価表
6 植生シート工 肥料袋無 ハリシバエース同等品以上	82.9	m2	857	71,045	V0018 第0-0029号代価表
6 堤体コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 30m3未満	30.1	m3	28,789	866,548	S4560 第0-0046号代価表
6 治山ダム型砕 (堤体部) 設置・撤去	74.6	m2	10,392	775,243	S4563 第0-0019号代価表
6 砕石敷き工 t=10cm	5	m2	1,508	7,540	V4005 第0-0048号代価表
6 岩盤掘削面整形	14.7	m2	1,912	28,106	S4509 第0-0031号代価表
6 土砂掘削面整形 礫	13.7	m2	594	8,137	S4508 第0-0049号代価表

大 阪 府

31-628702-60043-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 キャットウォーク					S4428	0
6 水抜きパイプ VU=50	18.4	m	2,636	48,502	T2002	第0-0028号代価表 0
6 吸出防止材設置工 (鋼製枠) t=10	8.0	m	137	1,096	V0004	0
6 伸縮目地板設置 樹脂発泡体	28.3	m <sup>2</sup>	580	16,414	S4280	第0-0037号代価表 0
	5.5	m <sup>2</sup>	2,227	12,248		第0-0050号代価表
	1	式		2,267,919		
**単位当り**						



Y2900  
第0010号内訳書

1号土留工 (かご枠)

L = 7.0m H = 1.5m A = 8.5m<sup>2</sup>

式 当り

255,717円

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 かご枠工 幅80cm 長さ200cm 詰石 50-150mm 吸出防止材設置	16	m	10,411	166,576	V0032 0	第0-0051号代価表
6 かご枠工 幅80cm 長さ100cm 詰石 50-150mm 吸出防止材設置	1	m	19,411	19,411	V0033 0	第0-0052号代価表
6 土砂掘削 (礫質土) クマ型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 障害なし 礫質土 地山の掘削・積込 A 山腹工	11	m <sup>3</sup>	957	10,527	V0013 0	第0-0053号代価表
6 土砂埋戻し (C) クマ型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) C (1 < W1 < 4 m)	9	m <sup>3</sup>	2,905	26,145	V0007 0	第0-0007号代価表
6 吸出防止材 厚10mm 合織不織布	21.2	m <sup>2</sup>	420	8,904	T0027 0	
6 端部枠 H500*W800	6	枚	2,100	12,600	V35012 0	
6 バックホウ積込・積卸し かご枠 小型不整地運搬車	0.45	t	411	184	S4073 0	第0-0054号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 (現場内小運搬) かご枠 運搬距離120m	0.23	t	687	158	V35015 0	第0-0055号代価表
6 バックホウ積込 栗石 小型不整地運搬車	6.5	m <sup>3</sup>	746	4,849	第0-0056号代価表	

大阪府

31-628702-60043-4-0



Y2900  
第0011号内訳書

2号土留工 (かご枠)  
式 当り

L = 9.0m H = 2.0m A = 15.5m<sup>2</sup>


448,625円

頁0-0025

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 かご枠工 幅80cm 長さ200cm 詰石 50-150mm 吸出防止材設置	28	m	10,411	291,508	V0032 0	第0-0051号代価表
6 かご枠工 幅80cm 長さ100cm 詰石 50-150mm 吸出防止材設置	3	m	19,411	58,233	V0033 0	第0-0052号代価表
6 土砂掘削 (礫質土) クレーン型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 障害なし 礫質土 地山の掘削・積込 A 山腹工	19	m <sup>3</sup>	957	18,183	V0013 0	第0-0053号代価表
6 土砂埋戻し (C) クレーン型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) C (1 < W 1 < 4 m)	11	m <sup>3</sup>	2,905	31,955	V0007 0	第0-0007号代価表
6 吸出防止材 厚10mm 合織不織布	35.3	m <sup>2</sup>	420	14,826	T0027 0	
6 端部枠 H500*W800	6	枚	2,100	12,600	V35012 0	
6 バックホウ積込・積卸し カゴ枠 小型不整地運搬車	0.81	t	411	332	S4073 0	第0-0054号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 (現場内小運搬) カゴ枠 運搬距離130m	0.40	t	701	280	V35015 0	第0-0058号代価表
6 バックホウ積込 衆石 小型不整地運搬車	11.8	m <sup>3</sup>	746	8,802	第0-0056号代価表	

大阪府

31-628702-60043-4-0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 小型不整地運搬車運搬(現場内小運搬) 栗石 運搬距離130m	11.8	m3	1,009	11,906	S4073	0 第0-0059号代価表
***単位当り***	1	式		448,625		

工 種・施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 階段切付 (A) 平均傾斜 35° 以上 階段幅 0.5m 砂、砂質土、粘性土、礫質土	135	m	788	106,380	S4629 第0-0060号代価表
6 筋工 (植生土のう) 植生土のう3段積 止杭 (異形棒鋼)	135	m	4,720	637,200	V0031 第0-0061号代価表
6 植生シート工 肥料袋無 ハリシバエース同等品以上	346.6	m <sup>2</sup>	857	297,036	V0018 第0-0029号代価表
6 植栽工 クヌギふるい苗 H=0.6m ハイトシエルトアーS H=1.70m設置	68	本	1,781	121,108	V3011 第0-0062号代価表
6 人肩運搬 (積込～運搬～取卸し) セメント等 180m以下	0.88	t	8,103	7,130	SZA203 第0-0066号代価表
**単位当り**	1	式		1,168,854	

Y2900  
第0013号内訳書

資材搬入路設置工  
式 当り

575,564円

頁0-0028

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 土砂掘削(礫質土) クロー型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 障害なし 礫質土地山の掘削・積込 A 溪間工	81	m <sup>3</sup>	659	53,379	V0005 第0-0001号代価表
6 岩掘削(軟岩1B) ブレーカ400kg級	8	m <sup>3</sup>	2,611	20,888	V1003 第0-0003号代価表
6 土砂埋戻し(C) クロー型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) C(1<W1<4m)	63	m <sup>3</sup>	2,905	183,015	V0007 第0-0007号代価表
6 大型土のう製作・設置	26	袋	9,770	254,020	V7110 第0-0073号代価表
6 大型土のう撤去	26	袋	1,729	44,954	SA001 第0-0075号代価表
6 4t貨物自動車運搬費(大型土のう袋) ; 運搬車種4t車 賃料・損料計上あり 運搬距離39.1km	1	台	16,500	16,500	W0004 第0-0076号代価表
6 処分費(大型土のう袋) 産業廃棄物 (株)アイデックス	46.8	Kg	60	2,808	
	1	式		575,564	

\*\*\*単位当り\*\*\*

大阪府

31-628702-60043-4-0

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 ポンプ運転(小口径) 作業時排水 排水量0以上6未満(m <sup>3</sup> /h)	※ 26	日	5,390	140,140	S4425 0 第0-0077号代価表
6 ポンプ据付・撤去 ポンプ口径 50mm	4	箇所	17,790	71,160	S4426 0 第0-0079号代価表
***単位当り***	1	式		211,300	