

設 計 大 要	治山ダム工 1基 山腹工 一式		
設計金額	金	58,636,600	円
消費税抜き金額	金	53,306,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	5,330,600	円

総括情報表

事務所コード 事務所名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日 諸経費体系	87 環境農林水産部 実施設計書 31-628702-40006-4-0 0 1 実施単価 01 能勢町 0-02.02.01(0) N 治山・林道工事 当世代	前世代
前払区分 一般管理費区分 工種区分 契約保証区分 施工地域・工事場所区分	01 前払40%以下 01 減しない 03 治山・地すべり 01 金銭的保証 99 補正なし	

総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
本工事費				
合 計	53,306,000	5,330,600	58,636,600	数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロンの) の後の文字は、金抜設計書では出力されません
	53,306,000	5,330,600	58,636,600	

本工事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
本工事費					X1000
1 治山ダム工 (鋼製)					Y1900
1 山腹工	1	式	11,026,281	11,026,000	第0001号内訳書
1 仮設工	1	式	17,849,495	17,849,000	第0002号内訳書
1 仮設工	1	式	2,181,674	2,181,000	第0003号内訳書
直接工事費計					
共通仮設費 (率分) 31056000*(0.1027+0.0000) 対象額.....31,056,000 率.....0.1027				31,056,000	
1 運搬費 (積上分)				3,189,000	Z0001
6 運搬費 (鉄板等) 距離30kmまで 製品長12m以内				49,000	W2001
6 敷鉄板等の積込、取卸し 基地、現場、基地	6.16	t	5,000	30,800	W2002
	6.16	t	3,000	18,480	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
共通仮設費計					
純工事費計				3,238,000	
現場管理費	34294000*(0.3229+0.0000)			34,294,000	
対象額	34,294,000				
率	0.3229				
工事原価計				11,073,000	
一般管理費等	45367000*(0.1746*1.00+0.0004)			45,367,000	
対象額	45,367,000				
率	0.1746				
	当初原価		前払補正係数 1.0000		
工事価格	45,367,000			7,939,000	
消費税等相当額	53306000*0.10			53,306,000	
対象額	53,306,000				
率	0.1000				
請負工事費				5,330,600	
工事価格計				58,636,600	
				53,306,000	

Y1900
第0002号内訳書

山腹工
式 当り 17,849,495円

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
2 山腹基礎工					Y2900	
	1	式	13,530,179	13,530,179		第0005号内訳書
2 山腹緑化工					Y2900	
	1	式	4,319,316	4,319,316		第0006号内訳書
単位当り	1	式		17,849,495		

Y1900
第0003号内訳書

仮設工
式 当り 2,181,674円

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 資材搬入路整備工					Y2900
2 支障木伐採	1	式	51,324	51,324	第0007号内訳書 Y2900
2 モノレール架設撤去 設置期間5ヶ月	1	式	54,100	54,100	第0008号内訳書 Y2900
2 水替工	1	式	2,031,510	2,031,510	第0009号内訳書 Y2900
単位当り	1	式	44,740	44,740	第0010号内訳書
				2,181,674	

Y2900
第0004号内訳書

2号床固工 (鋼製)

L=24.0m H=6.5m W=18.69 t

式 当り 11,026,281円

頁0-0009


工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 バックホウ土砂掘削 クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第2次基準)	275	m ³	488	134,200	S4511 0	第0-0001号代価表
6 岩掘削 (軟岩 1B) 大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級	56	m ³	2,049	114,744	V0001 0	第0-0003号代価表
6 土砂埋戻 C 1 ≤ W1 ≤ 4	56	m ³	2,707	151,592	V1003 0	第0-0007号代価表
6 掘削岩埋戻 C 1 ≤ W1 ≤ 4	4	m ³	2,707	10,828	S4511 0	第0-0011号代価表
6 掘削土砂埋戻 (ダム上流) クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第2次基準)	109	m ³	431	46,979	S4508 0	第0-0012号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	24.7	m ²	594	14,671	S4509 0	第0-0013号代価表
6 岩盤掘削面整形	45.2	m ²	1,912	86,422	T0001 0	第0-0014号代価表
6 鋼製枠 塗装	18.69	t	363,000	6,784,470	V00003 0	
6 鋼製枠組立	18.69	t	46,078	861,197		第0-0015号代価表

大阪府

31-628702-40006-4-0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 中詰栗石工(堤体) 150~200mm					V00004 0	
6 吸出防止材設置 厚10mm 合成不織布	206.8	m ³	7,398	1,529,906	V0930 0	第0-0017号代価表
6 かご砕工(機械施工) (2.00×0.50×0.80)	47.1	m ²	580	27,318	V3001 0	第0-0019号代価表
6 かご砕工(機械施工) (1.00×0.50×0.80)	50.0	m	10,122	506,100	V30011 0	第0-0020号代価表
6 端部砕 H500*W800	12.0	m	11,722	140,664	T0027 0	第0-0022号代価表
6 吸出防止材 厚10mm 合成不織布	54	枚	2,100	113,400	T0008 0	
6 ふとんかご設置工 (スロープ式) 線径3.2 網目13 高50 幅120	42.9	m ²	420	18,018	V3002 0	
6 伏工(植生ネット工) 肥料袋無 最大法長3m以上 ハリシバエース同等品以上	4.0	m	9,822	39,288	V4218 0	第0-0023号代価表
6 鋼製堤名板(B型) 400×550×12mm	39.8	m ²	829	32,994	T4017 0	第0-0024号代価表
	1	枚	48,000	48,000		



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 小型不整地運搬車運搬 鋼材等 運搬距離 170m	19.70	t	589	11,603	S4073 0 第0-0025号代価表
6 鋼材積込荷卸し手間 貨物トラックから小型特装车へ積込 小型特装车から荷卸し	39.40	t	286	11,268	V6015 0 第0-0027号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 170m	232.6	m3	954	221,900	S4073 0 第0-0028号代価表
6 割栗石砕石積込手間 ダンプトラックから小型特装车へ積込	232.6	m3	519	120,719	V6016 0 第0-0029号代価表
単位当り					
	1	式		11,026,281	

Y2900
第0005号内訳書

山腹基礎工

式 当り 13,530,179円

頁0-0012

工種・施工名称	数量	单位	単価(円)	金額(円)	備	考
3 1号土留工 (鋼製枠) L=26.0m H=2.5m W=8.1t	1	式	4,688,289	4,688,289	Y3900	第0011号内訳書
3 2号土留工 (鋼製枠) L=25.0m H=2.5m W=7.7t	1	式	4,471,288	4,471,288	Y3900	第0012号内訳書
3 3号土留工 (カゴ枠) L=21.0m H=2.0m A=38.5m ²	1	式	1,683,770	1,683,770	Y3900	第0013号内訳書
3 4号土留工 (カゴ枠) L=20.0m H=2.0m A=37.5m ²	1	式	1,781,918	1,781,918	Y3900	第0014号内訳書
3 水路工						
3 暗渠工	1	式	704,321	704,321	Y3900	第0015号内訳書
	1	式	200,593	200,593		第0016号内訳書
単位当り	1	式		13,530,179		

大阪府

31-628702-40006-4-0

Y2900
第0006号内訳書

山腹緑化工

式 当り 4,319,316円

頁0-0013

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 伏工(植生ネット) 肥料袋なし 最大法長3m以上 ハリシバエース同等品以上	901.0	m ²	857	772,157	V42181 0 第0-0058号代価表
6 伏工(植生マット) 肥料袋あり 最大法長3m以上 ハリシバカンガルー同等品以上	905.8	m ²	1,843	1,669,389	V42191 0 第0-0059号代価表
6 階段切付(A) 平均傾斜 35° 未満 階段幅 0.3m 砂、砂質土、粘性土、礫質土	145.5	m	175	25,462	S4629 0 第0-0060号代価表
6 丸太筋工(山腹) 3本筋工	145.5	m	5,142	748,161	V0913 0 第0-0061号代価表
6 階段切付(A) 平均傾斜 35° 未満 階段幅 0.5m 砂、砂質土、粘性土、礫質土	155.5	m	503	78,216	S4629 0 第0-0062号代価表
6 植生土のう筋工(3段階)	155.5	m	4,756	739,558	V0915 0 第0-0063号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 伏工(植生ネット、植生マット) 運搬距離 1.55m	0.84	t	568	477	S4073 0 第0-0064号代価表
6 植生ネット、植生マット積込荷卸し手間 貨物トラックから小型特装车へ積込 小型特装车から荷卸し	1.68	t	286	480	V6015 0 第0-0065号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 丸太筋工(木材等) 運搬距離 1.55m	3.79	t	775	2,937	S4073 0 第0-0066号代価表

大阪府

31-628702-40006-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 木材積込荷卸し手間 貨物トラックから小型特装车へ積込 小型特装车から荷卸し	7.58	t	286	2,167	V6015 0 第0-0067号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 植生土のう筋工(鋼材等) 運搬距離 15.5m	0.94	t	568	533	S4073 0 第0-0068号代価表
6 鋼材等積込荷卸し手間 貨物トラックから小型特装车へ積込 小型特装车から荷卸し	1.88	t	286	537	V6015 0 第0-0050号代価表
6 伏工 植生ネット運搬(モノレール) L=25m	0.16	t	1,778	284	V50195 0 第0-0069号代価表
6 伏工 植生マット運搬(モノレール) L=70m	0.68	t	2,277	1,548	V50196 0 第0-0070号代価表
6 植生土のう筋工 棒鋼運搬(モノレール) L=70m	0.94	t	2,277	2,140	V50193 0 第0-0071号代価表
6 丸太筋工 木材運搬(モノレール) L=25m	3.79	t	1,778	6,738	V50181 0 第0-0072号代価表
6 植栽工 クヌギふるい苗 防鹿フェンス設置	150	本	1,600	240,000	V0811 0 第0-0073号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 ハイシエンルター 運搬距離 15.5m	0.17	t	568	96	S4073 0 第0-0077号代価表

--	--

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 ハイトシエルトー積込荷卸し手間					V6015	0
6 植栽工 ハイトシエルトー運搬 (モ/レ-ル) L=45m	0.34	t	286	97	V50197	第0-0078号代価表 0
6 山腹工表示板 (アルミ板) 400×550×1.2mm (支柱50.8φ×2750)	0.17	t	1,998	339	T4022	第0-0079号代価表 0
	1	枚	28,000	28,000		
単位当り	1	式		4,319,316		

Y2900
第0007号内訳書

資材搬入路整備工

式 当り

51,324円

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 敷鉄板設置・撤去					V0923 0
6 敷鉄板賃料 鋼板 22×1219×2438 供用日数180日	36.0	m ²	219	7,884	第0-0080号代価表 0
単位当り	12	枚	3,620	43,440	第0-0083号代価表
	1	式		51,324	

Y2900
第0008号内訳書

支障木伐採

式 当り 54,100円

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	单 位	单 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 支障木伐倒 平均胸高直径16cm以上22cm未満	100	本	191	19,100	V0926 0 第0-0084号代価表
6 支障木枝払 平均胸高直径16cm以上22cm未満	100	本	130	13,000	V0927 0 第0-0085号代価表
6 支障木玉切 平均胸高直径16cm以上22cm未満	100	本	108	10,800	V0928 0 第0-0086号代価表
6 支障木片付 平均胸高直径16cm以上22cm未満	100	本	112	11,200	V0929 0 第0-0087号代価表
** 単位当り **	1	式		54,100	

大 阪 府

31-628702-40006-4-0

Y2900
第0009号内訳書

モノレール架設撤去

設置期間5ヶ月

式 当り 2,031,510円

頁0-0018

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 モノレール架設・撤去 設置期間5ヶ月 傾斜区分30度未満	90	m	3,949	355,410	V5020	0
6 モノレール本機賃料 設置期間5ヶ月 500kg積/45°	1	台	784,000	784,000	T0021	第0-0088号代価表 0
6 モノレール平台車賃料 設置期間5ヶ月 500kg積/45°	1	台	207,000	207,000	T0022	0
6 モノレールバケット台車賃料 設置期間5ヶ月 500kg積/45°	1	台	218,000	218,000	T0021	0
6 レール・支持台賃料 設置期間5ヶ月 500kg積/45°	90	m	5,190	467,100	T0023	0
単位当り						
	1	式		2,031,510		

大阪府

31-628702-40006-4-0

Y2900
第0010号内訳書

水替工

式 当り 44,740円

頁0-0019

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 ポンプ運転(小口径) 作業時排水 排水量0以上6未満(m ³ /h)	※ 5	日	5,390	26,950	S4425 0	第0-0089号代価表
6 ポンプ据付・撤去 ポンプ口径 50mm	1	箇所	17,790	17,790	S4426 0	第0-0091号代価表
単位当り	1	式		44,740		

大阪府

31-628702-40006-4-0

Y3900
第0011号内訳書

1号土留工 (鋼製枠)

L=26.0m H=2.5m W=8.1t


式 当り 4,688,289円

頁0-0020

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 バックホブ土砂掘削 クローラ型山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型(第3次基準)	91	m3	986	89,726	S4511 0	第0-0030号代価表
6 土砂埋戻(盛土) C 1 ≤ W1 ≤ 4	192	m3	2,707	519,744	V1003 S4508 0	第0-0031号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	45.9	m2	594	27,264	T0001 0	第0-0013号代価表
6 鋼製枠 塗装	8.10	t	363,000	2,940,300	V00003 0	
6 鋼製枠組立	8.10	t	46,078	373,231	V00004 0	第0-0015号代価表
6 鋼製枠中詰栗石工 割栗石150~200mm	76.3	m3	7,398	564,467	V0930 0	第0-0032号代価表
6 吸出防止材設置 厚10mm 合成不織布	95.2	m2	580	55,216	S4073 0	第0-0033号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 鋼材等 運搬距離 155m	8.10	t	568	4,600	V6015 0	第0-0034号代価表
6 鋼材積込荷卸し手間 貨物トラックから小型特装车へ積込 小型特装车から荷卸し	16.2	t	286	4,633		第0-0027号代価表

大阪府

31-628702-40006-4-0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 155m	76.3	m3	911	69,509	0	S4073 第0-0035号代価表
6 割栗石砕石積込手間 ダンプトラックから小型特装車へ積込	76.3	m3	519	39,599	0	V6016 第0-0029号代価表
単位当り	1	式		4,688,289		

Y3900
第0012号内訳書

2号土留工 (鋼製枠)

L=25.0m H=2.5m W=7.7t


式 当り 4,471,288円

頁0-0022

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 バックホウ土砂掘削 クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第3次基準)	153	m ³	986	150,858	S4511 0 第0-0030号代価表
6 土砂埋戻(盛土) C 1 ≤ W1 ≤ 4	98	m ³	2,707	265,286	V1003 0 第0-0031号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	43.9	m ²	594	26,076	S4508 0 第0-0013号代価表
6 鋼製枠 塗装	7.75	t	363,000	2,813,250	T0001 0 第0-0027号代価表
6 鋼製枠組立	7.75	t	46,078	357,104	V00003 0 第0-0015号代価表
6 鋼製枠中詰栗石工 割栗石150~200mm	71.3	m ³	7,398	527,477	V00004 0 第0-0032号代価表
6 吸出防止材設置 厚10mm 合成不織布	94.6	m ²	580	54,868	V0930 0 第0-0033号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 鋼材等 運搬距離 15.5m	7.75	t	568	4,402	S4073 0 第0-0034号代価表
6 鋼材積込荷卸し手間 貨物トラックから小型特装车へ積込 小型特装车から荷卸し	15.50	t	286	4,433	V6015 0 第0-0027号代価表

大阪府

31-628702-40006-4-0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、裏石、玉石 運搬距離 155m	71.3	m3	911	64,954	S4073 0	第0-0035号代価表
6 割栗石砕石積込手間 ダンプトラックから小型特装车へ積込	71.3	m3	519	37,004	V6016 0	第0-0029号代価表
6 2号土留工 鋼材運搬 (モノレール) L=25m	7.75	t	1,778	13,779	V5016 0	第0-0036号代価表
6 2号土留工 割栗石・砕石類運搬 (モノレール) L=25m	71.3	m3	2,129	151,797	V5017 0	第0-0038号代価表
単位当り	1	式		4,471,288		

Y3900
第0013号内訳書

3号土留工 (カゴ砕)

L=21.0m H=2.0m A=38.5m²

式 当り 1,683,770円

頁0-0024

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 人力掘削 (床掘) 砂・砂質土・粘性土・礫質土	44	m ³	9,198	404,712	V00011 0 第0-0039号代価表
6 人力盛土 (埋戻し) 砂・砂質土・粘性土・礫質土	37	m ³	6,595	244,015	V0817 0 第0-0040号代価表
6 かが砕工 (人力施工) 2.00×0.50×0.80 (中詰割栗石)	74.0	m	11,160	825,840	V4010 0 第0-0041号代価表
6 かが砕工 (人力施工) 1.00×0.50×0.80 (中詰割栗石)	4.0	m	12,760	51,040	V40101 0 第0-0043号代価表
6 端部砕 H500*W800	4	枚	2,100	8,400	T00241 0 TKK01 0
6 吸出し防止材 厚10mm 合成不織布	73.1	m ²	420	30,702	S4073 0
6 小型不整地運搬車運搬 鋼材等 運搬距離 15.5m	1.22	t	568	692	V6015 0 第0-0034号代価表
6 鋼材積込荷卸し手間 貨物トラックから小型特装車へ積込 小型特装車から荷卸し	2.44	t	286	697	S4073 0 第0-0027号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 15.5m	29.3	m ³	911	26,692	第0-0035号代価表

大阪府

31-628702-40006-4-0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 割栗石砕石積込手間 ダンプトラックから小型特装车へ積込	29.3	m ³	519	15,206	V6016 0	第0-0029号代価表
6 3号土留工 鋼材運搬 (モノレール) L=45m	1.22	t	1,998	2,437	V5018 0	第0-0044号代価表
6 3号土留工 割栗石・砕石類運搬 (モノレール) L=45m	29.3	m ³	2,503	73,337	V5019 0	第0-0045号代価表
単位当り	1	式		1,683,770		

Y3900
第0014号内訳書

4号土留工 (カゴ枠)

L=20.0m H=2.0m A=37.5m²

式 当り 1,781,918円

頁0-0026

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 人力掘削 (床掘) 砂・砂質土・粘性土・礫質土	55	m ³	9,198	505,890	V00011 0	第0-0039号代価表
6 人力盛土 (埋戻し) 砂・砂質土・粘性土・礫質土	38	m ³	6,595	250,610	V0817 0	第0-0040号代価表
6 かご枠工 (人力施工) 2.00×0.50×0.80 (中詰割栗石)	70.0	m	11,160	781,200	V4010 0	第0-0041号代価表
6 かご枠工 (人力施工) 1.00×0.50×0.80 (中詰割栗石)	6.0	m	12,760	76,560	V40101 0	第0-0043号代価表
6 端部枠 H500*W800	4	枚	2,100	8,400	T00241 0	
6 吸出し防止材 厚10mm 合成不織布	71.4	m ²	420	29,988	TKK01 0	
6 小型不整地運搬車運搬 鋼材等 運搬距離 15.5m	1.20	t	568	681	S4073 0	第0-0034号代価表
6 鋼材積込荷卸し手間 貨物トラックから小型特装車へ積込 小型特装車から荷卸し	2.40	t	286	686	V6015 0	第0-0027号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 15.5m	28.5	m ³	911	25,963	S4073 0	第0-0035号代価表

大阪府

31-628702-40006-4-0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 割栗石砕石積込手間 ダンプトラックから小型特装车へ積込					V6016 0	
6 4号土留工 鋼材運搬 (モノレール) L=70m	28.5	m3	519	14,791	V50191 0	第0-0029号代価表
6 4号土留工 割栗石・砕石類運搬 (E/L-ル) L=70m	1.20	t	2,277	2,732	V50192 0	第0-0046号代価表
	28.5	m3	2,962	84,417		第0-0047号代価表
単位当り	1	式		1,781,918		

Y3900
第0015号内訳書

水路工

式 当り 704,321円

頁0-0028

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 植生土のう水路工	68.5	m	9,644	660,614	V0931	0 第0-0048号代価表
6 植生土のう水路受工	4	基	10,426	41,704	V0932	0 第0-0049号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 鋼材等 運搬距離 155m	0.65	t	568	369	S4073	0 第0-0034号代価表
6 鋼材等積込荷卸し手間 貨物トラックから小型特装車へ積込 小型特装車から荷卸し	1.30	t	286	371	V6015	0 第0-0050号代価表
6 植生土のう水路工 棒鋼運搬 (モノレール) L=40m	0.65	t	1,944	1,263	V50194	0 第0-0051号代価表
	1	式		704,321		
単位当り						

Y3900
第0016号内訳書

暗渠工

式 当り 200,593円

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 暗渠排水管据付 集束管 呼び径100mm	41.8	m	1,113	46,523	S4197 0 第0-0052号代価表
6 人力暗渠排水フィルター材敷設 単粒度碎石S-30	8.0	m ³	8,658	69,264	V4055 0 第0-0053号代価表
6 吸出防止材設置 t = 10mm 合成不織布	58.5	m ²	580	33,930	V0930 0 第0-0054号代価表
6 遮水シート設置工 t = 1.0mm	20.9	m ²	1,072	22,404	V0933 0 第0-0055号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、礫石、玉石 運搬距離 155m	8.0	m ³	911	7,288	S4073 0 第0-0035号代価表
6 単粒度碎石積込手間 ダンプトラックから小型特装车へ積込	8.0	m ³	519	4,152	V6016 0 第0-0056号代価表
6 暗渠工 単粒度碎石運搬 (モ/ロー) L = 25m	8.0	m ³	2,129	17,032	V5017 0 第0-0057号代価表
単位当り	1	式		200,593	

大阪府

31-628702-40006-4-0