

大阪府環境農林水産部			
年 度	R8	北部農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号		2026-10-011966	
工 事 名 称		大宮寺池改修（８）工事	
工 事 場 所		箕面市白島	
竣 工 又 は 納 入 期 限		契約日と同日 ～ 令和 9年 2月25日（木）	
所 要 日 数		*****	
工 事 種 別		土木一式	
建設リサイクル法		その他の工作物に関する工事（土木工事等）	
備 考			

設 計 大 要	堤体工 一式		
設 計 金 額		金	49,998,300 円
消費税抜き金額		金	45,453,000 円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額		金	4,545,300 円

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	ため池整備事業
工事名	大宮寺池改修（８）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			45,453,000	
2 ・工事原価			38,119,000	
3 純工事費			27,918,000	
4 ・・直接工事費			24,624,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	24,069,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	555,000	
7 ・・間接工事費			13,495,000	
8 ・・・共通仮設費			3,294,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)$				
$24,624,000 \times ((12.210*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)$	12.700	%	3,127,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	167,000	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			0	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
$(4+25+32-33) \times (標準値)$				
$24,482,000 \times (0.000)$	0.000	%	0	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			10,201,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
$(4+8+25+26+27+30-36-38) \times ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)$				
$27,918,000 \times ((34.800*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)$	36.540	%	10,201,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
$(4+7-23-36-38) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$38,119,000 \times (19.180*1.000+0.04)$	19.220	%	7,326,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	8,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	ため池整備事業
工事名	大宮寺池改修（８）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				24,069,000	
・堤体工					
	1.000	式		13,152,000	
・掘削工					
	1.000	式		1,211,000	
000001 2次土工					1 式当たり B単 1号
T00001 掘削（地山） BH山0.45（平0.35）m3級	703.000	m3	697	489,991	歩A・単A T単 1号
SA0103 掘削（床堀） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,740.000	m3	289.2	503,208	歩A・単A S単 29号
T00002 表土剥取 BH山0.45（平0.35）m3級	123.000	m3	697	85,731	歩A・単A T単 2号
			計	1,078,930	
000002 3次土工					1 式当たり B単 2号
T00001 掘削（地山） BH山0.45（平0.35）m3級	131.000	m3	697	91,307	歩A・単A T単 1号
T00002 表土剥取 BH山0.45（平0.35）m3級	58.000	m3	697	40,426	歩A・単A T単 2号
			計	131,733	
合 計				1,210,663	
・盛土工					
	1.000	式		7,795,000	
000003 2次土工					1 式当たり B単 3号
T00004 ①改良土盛土 BH山0.45（平0.35）m3級,盛土,抱土（2.5m≦B<4.0m）	318.000	m3	861	273,798	歩A・単A T単 4号
T00005 ②改良土盛土 BH山0.45（平0.35）m3級,盛土,抱土（2.5m≦B<4.0m）	740.000	m3	861	637,140	歩A・単A T単 5号
T00009 土砂改良工（バックホウ混合） BH山0.45（平0.35）m3級,固化材添加量50kg/m3	1,174.000	m3	2,500	2,935,000	歩A・単A T単 8号
			計	3,845,938	
000004 3次土工					1 式当たり B単 4号
T00003 盛土（現況土） BH山0.45（平0.35）m3級,盛土,抱土（2.5m≦B<4.0m）	482.000	m3	861	415,002	歩A・単A T単 3号
T00008 ⑤改良土盛土 BH山0.45（平0.35）m3級,盛土,抱土（B<2.5m）	187.000	m3	3,024	565,488	歩A・単A T単 7号
T00010 土砂改良工（バックホウ混合） BH山0.45（平0.35）m3級,固化材添加量60kg/m3	208.000	m3	2,695	560,560	歩A・単A T単 9号
			計	1,541,050	
000005 4次土工					1 式当たり B単 5号
T00007 ④改良土盛土 BH山0.45（平0.35）m3級,盛土,抱土（2.5m≦B<4.0m）	625.000	m3	861	538,125	歩A・単A T単 6号
T00010 土砂改良工（バックホウ混合） BH山0.45（平0.35）m3級,固化材添加量60kg/m3	694.000	m3	2,695	1,870,330	歩A・単A T単 9号
			計	2,408,455	
合 計				7,795,443	
・整形工					
	1.000	式		924,000	
000006 法面整形工					1 式当たり B単 6号
T00011 盛土法面仕上 BH山0.45（平0.35）m3級	1,320.000	m ²	692	913,440	歩A・単A T単 10号
T00012 切土法面仕上 BH山0.45（平0.35）m3級	12.000	m ²	877	10,524	歩A・単A T単 11号
			計	923,964	
合 計				923,964	
・遮水性ゾーン形成工					
	1.000	式		3,222,000	
000007 遮水シート工					1 式当たり B単 7号
T00013 ベントナイトシート敷設工	654.000	m ²	4,351	2,845,554	歩A・単A T単 12号
T00012 切土法面仕上 BH山0.45（平0.35）m3級	230.000	m ²	877	201,710	歩A・単A T単 11号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	359.000	m ²	485.6	174,330	歩A・単A S単 32号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]