

工事名称 大阪府本庁舎別館西側環境整備工事

工事場所 大阪市中央区大手前三丁目

解体工事 中科目別内訳

府営印刷所解体					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	2,309,459	001
計				2,309,459	
土工		1	式	317,624	001
計				317,624	
解体		1	式	10,121,234	WP
計				10,121,234	
環境配慮		1	式	12,892,794	WP
計				12,892,794	
発生材処理	運搬	1	式	2,778,977	001
発生材処理	処分	1	式	1,221,973	002
計				4,000,950	

解体工事 中科目別内訳

府営印刷工場解体					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	2,732,637	001
計				2,732,637	
土工		1	式	217,832	001
計				217,832	
解体		1	式	6,917,881	WP
計				6,917,881	
環境配慮		1	式	1,756,208	WP
計				1,756,208	
発生材処理	運搬	1	式	2,486,656	001
発生材処理	処分	1	式	1,018,303	002
計				3,504,959	

整備工事 中科目別内訳

倉庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	755,180	001
計				755,180	
土工		1	式	115,707	001
計				115,707	
地業	地業	1	式	1,965,080	001
計				1,965,080	
鉄筋		1	式	278,060	001
計				278,060	
コンクリート		1	式	602,730	001
計				602,730	
型枠		1	式	207,700	001
計				207,700	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	1,469,438	001
計				1,469,438	
防水	外部	1	式	12,960	001

整備工事 中科目別内訳

倉庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				12,960	
屋根及びとい		1	式	2,110,232	001
計				2,110,232	
金属	内部	1	式	505,517	002
計				505,517	
左官	外部	1	式	5,337	001
左官	内部	1	式	29,884	002
計				35,221	
建具	アルミニウム製建具	1	式	975,400	001
建具	シャッター	1	式	1,050,000	008
建具	ガラス	1	式	11,458	010
計				2,036,858	
内外装	外部	1	式	42,333	001
内外装	内部	1	式	872,222	002
計				914,555	

府営印刷所解体		解体					備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	124	m3	12,300	1,525,200	B1-000306 No.1 個別	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	262	m3	8,550	2,240,100	B1-000306 No.1 個別	
既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭引抜き	300 L6000 : 20本 300 L7000 : 18本	1	式		4,981,500	別紙 00-0005	
ｺﾝｸﾘｰﾄ杭小割		8.6	m3	8,550	73,530	代価表 0007	
軒どい撤去	塩ビ製 集積共	19	m	3,310	62,890	代価表 0008	
たてどい撤去	VP管 集積共	21	m	3,300	69,300	B0-285831 No.1 標準	
内部造作材撤去	事務所	500	m ²	1,370	685,000	(見積り・刊行物等) 施工R6.冬 P457	
鋼製建具撤去	片開き 枠共 集積共	17.9	m ²	4,260	76,254	代価表 0009	
鋼製建具撤去	両開き 枠共 集積共	76.6	m ²	3,650	279,590	代価表 0010	
木製建具撤去	片開き 枠共 集積共	7.4	m ²	1,360	10,064	代価表 0011	
木製建具撤去	両開き 枠共 集積共	6.7	m ²	1,180	7,906	代価表 0012	
とりこわし機械運搬 (ﾊﾞｰｽﾞｼﾝｸﾞﾙ ﾞｸｸﾙ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式加-ﾗ型0.8m3	1	往復	109,900	109,900	B0-038172 No.1 参考	
計					10,121,234		

府営印刷所解体		環境配慮					備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
外壁 セラミック吹付撤去	ｱｽﾄ含有材 : 379m ² 仮設費・養生費・除去費・積込運搬費・処分費共	1	式		10,100,000	(見積り・刊行物等) 見積	
内部天井 繊維状吹付撤去	ｱｽﾄ含有材 ｻﾞﾙ1 : 5.4m ² 仮設費・養生費・除去費・積込運搬費・処分費共	1	式		2,640,000	(見積り・刊行物等) 見積	
内部天井 ｻﾞﾙﾌﾞﾙﾌﾞ撤去	一重張り 石綿含有 ｻﾞﾙ3 集積共	48.2	m ²	3,170	152,794	代価表 0013	
計					12,892,794		

府営印刷所解体		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類 集積、積込み	機械	394	m3	2,240	882,560	B0-339511 No.1 参考
内装材 積込み	機械	13	m3	1,900	24,700	B0-339523 No.1 協参
発生材積込み	アスベスト含有珪板 人力	0.2	m3	5,770	1,154	代価表 0014
発生材集積・積込み	杭・削孔汚泥残土	21	m3	37,500	787,500	(見積り・刊行物等) 見積 (コメント)
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	394	m3	2,220	874,680	B0-339612 No.1 参考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 ガラス類 DID区間有り 15.0km以下	4.2	m3	3,080	12,936	代価表 0015
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	3.5	m3	1,000	3,500	B0-339612 No.1 参考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 ボード類 DID区間有り 19.5km以下	4	m3	1,000	4,000	代価表 0016
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 19.5km以下	1.3	m3	1,000	1,300	代価表 0017
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アスベスト含有珪板 DID区間有り 19.5km以下	0.2	m3	1,000	200	代価表 0018
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 杭 DID区間有り 60.0km以下	18.3	m3	7,790	142,557	代価表 0019
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 汚泥 DID区間有り 10.0km以下	21	m3	2,090	43,890	代価表 0020
計					2,778,977	

府営印刷所解体		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	コンクリート類	394	m3	4,700	1,851,800	(見積り・刊行物等)
発生材処分	ガラス類	4.2	m3	11,700	49,140	(見積り・刊行物等)
発生材処分	木材類	3.5	m3	4,888	17,108	(見積り・刊行物等)
発生材処分	ボード類	4	m3	4,888	19,552	(見積り・刊行物等)
発生材処分	廃プラスチック類	1.3	m3	5,110	6,643	(見積り・刊行物等)
発生材処分	アスベスト含有珪板	0.2	m3	40,000	8,000	(見積り・刊行物等)
発生材処分	杭	43.1	t	11,300	487,030	(見積り・刊行物等) 見積
発生材処分	汚泥	21	m3	6,750	141,750	(見積り・刊行物等) 見積 (コメント)
スラップ 控除	鉄屑 ヘビ- H3	35.3	t	38,500	1,359,050	B1-389711 No.1 個別
計					1,221,973	

屋外解体		解体					備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	102	m3	10,100	1,030,200	B0-339151 No.1 個別	
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	7	m3	7,170	50,190	B0-339142 No.1 個別	
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	89.1	m3	2,580	229,878	B0-339143 No.1 個別	
コンクリート舗装とりこわし	人力 集積共	6.4	m3	29,800	190,720	代価表 0046	
アスファルト舗装とりこわし	人力 集積共	0.3	m3	29,800	8,940	代価表 0047	
舗装路盤材とりこわし	人力 集積共	1.6	m3	11,200	17,920	代価表 0048	
キュービュラ基礎撤去	W6400×D1200×H300 集積共	1	か所	19,700	19,700	代価表 0049	
コンクリート側溝撤去	W100 集積共	42	m	150	6,300	代価表 0050	
コンクリート側溝撤去	W250 集積共	54	m	250	13,500	代価表 0051	
コンクリートブロック塀撤去	集積共	5.7	m3	3,080	17,556	代価表 0052	
コンクリート手洗い流し撤去	W3750×D750 集積共	1	か所	1,720	1,720	代価表 0053	
コンクリート足洗い場撤去	W1300×D1100×H300 集積共	1	か所	920	920	代価表 0054	
詰所-1撤去	平屋エツトハウス 6.0m2 処分共	1	か所	117,000	117,000	(見積り・刊行物等) 見積	
詰所-2撤去	平屋エツトハウス 2.16m2 処分共	1	か所	87,800	87,800	(見積り・刊行物等) 見積	
スチール物置撤去	6.92m2 処分共	2	か所	102,000	204,000	(見積り・刊行物等) 見積	

屋外解体		解体					備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
屋外倉庫撤去	木造平屋 17.0m2 集積共	1	か所	105,000	105,000	代価表 0055	
油倉庫1・2撤去	CB造平屋 3.3+1.8m2 集積共	1	か所	23,300	23,300	代価表 0056	
オイルタンク-3-ガソリンタンク撤去	オイルタンク 1400 L5000 鋼板製 躯体共	1	か所	1,780,000	1,780,000	代価表 0057	
西側隣地コンクリート塀撤去	人力 集積共	22.5	m	11,700	263,250	代価表 0058	
西側隣地CB積撤去	人力 集積共	2.4	m3	20,300	48,720	代価表 0059	
西側隣地石積撤去	人力 集積共	9.3	m3	20,300	188,790	代価表 0060	
西側隣地土留壁撤去	人力 集積共	3	m3	50,900	152,700	代価表 0061	
西側隣地目隠しフェンス撤去	H1500 集積共	9.3	m	2,770	25,761	代価表 0062	
西側隣地ネットフェンス撤去	H1800 集積共	23.1	m	3,320	76,692	代価表 0063	
西側隣地ネットフェンス基礎撤去	人力 集積共	12	か所	600	7,200	代価表 0064	
西側隣地境界ブロック撤去	人力 120×120	2	m	300	600	代価表 0065	
計					4,668,357		

屋外解体		環境配慮				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋外倉庫)						(コメント)
屋根波板スレト撤去	アスベスト含有材	17	m ²	1,970	33,490	(見積り・刊行物等) 施工R6.冬 P511
建具廻りシーリング撤去	アスベスト含有材 集積共	14.7	m	710	10,437	代価表 0030
アスベスト処理 集積・梱包		0.2	m ³	3,640	728	B1-000158 No.1 個別
(油倉庫1・2)						(コメント)
屋根波板スレト撤去	アスベスト含有材	5.1	m ²	1,970	10,047	(見積り・刊行物等) 施工R6.冬 P511
建具廻りシーリング撤去	アスベスト含有材 集積共	10.4	m	710	7,384	代価表 0030
アスベスト処理 集積・梱包		0.1	m ³	3,640	364	B1-000158 No.1 個別
計					62,450	

屋外解体		発生材処理			運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類 集積、積込み	機 械	75.2	m ³	2,240	168,448	B0-339511 No.1 参考
内装材 積込み	機 械	3.6	m ³	1,900	6,840	B0-339523 No.1 協参
発生材積込み	コンクリート類 人力	26.9	m ³	7,510	202,019	B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	アスベスト含有廃プラスチック類 人力	1	式		580	代価表 0066
発生材積込み	アスベスト含有スレト 人力	0.2	m ³	5,770	1,154	代価表 0067
						(コメント)
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	148	m ³	2,220	328,560	B0-339612 No.1 参考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.0km以下	26.6	m ³	7,550	200,830	B0-339612 No.1 参考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	7	m ³	2,570	17,990	代価表 0043
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスファルト類 DID区間有り 10.5km以下	0.3	m ³	9,070	2,721	代価表 0068
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ 路盤材 DID区間有り 11.0km以下	90.7	m ³	2,570	233,099	代価表 0044
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ 砂 DID区間有り 8.5km以下	15.3	m ³	2,230	34,119	代価表 0069
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ ガラス類 DID区間有り 15.0km以下	0.1	m ³	3,080	308	代価表 0015
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ 木材類 DID区間有り 19.5km以下	3.6	m ³	1,000	3,600	B0-339612 No.1 参考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ アスベスト含有廃プラスチック類					代価表 0070

倉庫		鉄骨			本体鉄骨		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
一般構造用角形鋼管	STKR400 -100×100×3.2	0.6	t	174,000	104,400	(見積り・刊行物等) 見積	
小径角形鋼管	-25×12×1.6	0.1	t	185,000	18,500	(見積り・刊行物等) 見積	
軽量H形鋼	SIH400 H-250×100×3.2×6.0	0.4	t	172,000	68,800	(見積り・刊行物等) 見積	
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-75×45×15×2.3	0.4	t	168,000	67,200	(見積り・刊行物等) 見積	
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.2	t	164,000	32,800	(見積り・刊行物等) 見積	
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	0.3	t	164,000	49,200	(見積り・刊行物等) 見積	
丸鋼	SNR400B M10	0.05	t	107,000	5,350	(見積り・刊行物等) 見積	
丸鋼	SNR400B M12	0.05	t	107,000	5,350	(見積り・刊行物等) 見積	
鋼板	SS400 PL-4.5	0.2	t	189,000	37,800	(見積り・刊行物等) 見積	
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t	185,000	18,500	(見積り・刊行物等) 見積	
鋼板	SS400 PL-16	0.01	t	185,000	1,850	(見積り・刊行物等) 見積	
鋼板	SS400 PL-19	0.1	t	185,000	18,500	(見積り・刊行物等) 見積	
トルク型高力ボルト	S10T M20 L40	21	本	98	2,058	(見積り・刊行物等) 見積	
中ボルト	M12 L30	458	本	29	13,282	(見積り・刊行物等) 見積	
中ボルト	M12 L35	62	本	31	1,922	(見積り・刊行物等) 見積	

倉庫		鉄骨			本体鉄骨		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
中ボルト	M16 L40	150	本	88	13,200	(見積り・刊行物等) 見積	
中ボルト	M16 L140	4	本	200	800	(見積り・刊行物等) 見積	
ターンブックス	M10用	30	個	350	10,500	(見積り・刊行物等) 見積	
ターンブックス	M12用	16	個	380	6,080	(見積り・刊行物等) 見積	
スクラップ		0.1	t	38,000	3,800	(見積り・刊行物等) 見積	
工場加工組立	工場溶接・副資材共	2.2	t	120,000	264,000	(見積り・刊行物等) 見積	
工場錆止め	2回	156	m ²	250	39,000	(見積り・刊行物等) 見積	
鉄骨運搬		2.2	t	7,480	16,456	(見積り・刊行物等) 見積	
現場建方		2.2	t	73,100	160,820	(見積り・刊行物等) 見積	
トルク型高力ボルト締付け	S10T	20	本	360	7,200	(見積り・刊行物等) 見積	
中ボルト締付け		648	本	55	35,640	(見積り・刊行物等) 見積	
アーカーボルト	SNR400B M16 L320 ダブルナット 材工共	34	本	510	17,340	(見積り・刊行物等) 見積	
諸経費		1	式		442,000	(見積り・刊行物等) 見積	
柱底均し利外	t30 145×130	4	か所	450	1,800	代価表 0080	
柱底均し利外	t30 202.5×202.5	4	か所	940	3,760	代価表 0081	

屋外		屋外排水					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
根切り	小規模土工	153	m3	1,120	171,360	B0-432211 No.1 補市	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	93.3	m3	2,120	197,796	B0-432251 No.1 補市	
敷きならし	締め固め共	59.7	m3	550	32,835	B0-432243 No.1 補市	
						(コメント)	
人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=2000	2	か所	239,700	479,400	B1-451264 No.1 個別	
人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=2400	1	か所	261,800	261,800	B1-451264 No.1 個別	
人孔蓋(径600)	歩行用	2	か所	53,000	106,000	(見積り・刊行物等) 見積	
人孔蓋(径600)	T-14	1	か所	85,100	85,100	B1-451271 No.1 個別	
既製コクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	8	か所	13,100	104,800	B1-451272 No.1 個別	
既製コクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	4	か所	16,000	64,000	B1-451272 No.1 個別	
コクリート会所 (蓋別)300角 標準図2-7	H=600	9	か所	26,500	238,500	B1-451253 No.1 個別	
コクリート会所 (蓋別)300角 標準図2-7	H=450	2	か所	22,500	45,000	B1-451253 No.1 個別	
コクリート会所 (蓋別)300角 標準図2-7	H=550	1	か所	25,100	25,100	B1-451253 No.1 個別	
コクリート会所 (蓋別)450角 標準図2-7	H=600	1	か所	36,300	36,300	B1-451254 No.1 個別	
コクリート会所蓋 (グレーチング蓋)	スリット型 300角用 T-14	9	か所	39,500	355,500	(見積り・刊行物等) 見積	

屋外		屋外排水					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
コクリート会所蓋 (グレーチング蓋)	300角用 T-2	2	か所	7,950	15,900	B1-451261 No.1 個別	
コクリート会所蓋 (グレーチング蓋)	300角用 歩行用	1	か所	14,800	14,800	(見積り・刊行物等) 見積	
コクリート会所蓋 (グレーチング蓋)	450角用 T-2	1	か所	14,700	14,700	B1-451261 No.1 個別	
トラップ 樹	塩ビ製	2	か所	30,600	61,200	(見積り・刊行物等) 加割	
U字型側溝(トラフ) 標準図1-9	(A) 幅240	107	m	6,950	743,650	B1-451124 No.1 個別	
側溝グレーチング蓋	U-240用 ホ-ダ-スリット型スチ-ル製 T-14	99.5	m	50,300	5,004,850	(見積り・刊行物等) 見積	
U字型側溝(トラフ) 標準図1-9	(A) 幅150	17	m	6,120	104,040	B1-451124 No.1 個別	
現場打側溝(蓋別) 標準図1-10	W=200 H=200	32	m	13,700	438,400	B1-451131 No.1 個別	
化粧用スリット側溝蓋	T-14	32	m	50,300	1,609,600	(見積り・刊行物等) 見積	
ホ-ド-70-グ レチング 蓋	W300×D250 スチ-ル製T-2 細目 ノスリッパ	1	か所	18,900	18,900	(見積り・刊行物等) 加割	
						(コメント)	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	67.2	m	5,020	337,344	B1-451145 No.1 個別	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径150	28	m	7,250	203,000	B1-451145 No.1 個別	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径250	37	m	12,000	444,000	B1-451145 No.1 個別	
計					11,213,875		

外構		構内配電線路			外灯		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
照明器具	G3	1	個	80,600	80,600	代価表 0149	
LED照明器具 (屋外灯)	LST1 -60 LJ	2	灯	177,000	354,000	E0-512469 No.2 材料	
HID灯器具 (屋外灯) (施工費)	ホ-ルライト 200W	2	灯	57,200	114,400	E0-532356 No.2 参考	
ホ-ル(塗装共)	T 4.5	2	本	118,000	236,000	E0-532355 No.2 参資	
外灯基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	ホ-ル高 4.5m - 5.5m 既製品	2	基	29,500	59,000	E1-436112 No.2 個別	
コンセント (防滴プレート付)	2P15A x 2EET防滴P(鍵付)	2	個	3,950	7,900	E1-531132 No.2 個別	
屋外コンセント 支柱ポール		2	個	50,100	100,200	代価表 0150	
ルトホ-ル(既製品) (蓋・土工事別)	600 x 600 x 900 機械	4	基	129,000	516,000	E1-433311 No.2 個別	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14 x 1.5m	1	か所	5,920	5,920	E0-134132 No.2 市場	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	E0-134141 No.2 市場	
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	142	m	400	56,800	E0-433372 No.2 標準	
計					6,098,090		

外構		オイルタンク改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V耐燃性ホ-リフレ ン絶縁電線(EM-1E) (PF管内)	5.5mm2	18	m	380	6,840	E0-132521 No.2 補市	
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	18	m	990	17,820	E0-432631 No.2 標準	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	18	m	710	12,780	E0-432641 No.2 標準	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	35	m	830	29,050	E0-432641 No.2 標準	
EM-CEEケーブル	2mm2- 20C 管内	18	m	3,410	61,380	E0-432641 No.2 標準	
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	18	m	870	15,660	E0-131131 No.2 市場	
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(16) 地中	53	m	2,050	108,650	E0-431152 No.2 標準	
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(36) 地中	35	m	4,070	142,450	E0-431152 No.2 標準	
油・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 地中配管 65A	18	m	8,600	154,800	MO-631371 No.3 標準	
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 地中配管 32A	27	m	4,860	131,220	MO-631152 No.3 標準	
オイルタンク2ユ ニットボックス移 設	取付	1	式		14,400	代価表 0151	
計					695,050		

撤去工事		外構撤去					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V絶縁電線撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	218	m	120	26,160	E0-472512 No.2 標準	
600V絶縁電線撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	20	m	150	3,000	E0-472512 No.2 標準	
ケーブル撤去	EM-CET38sq (管内) 撤去	20	m	590	11,800	代価表 0156	
ケーブル撤去	EM-CET60sq (管内) 撤去	20	m	780	15,600	代価表 0155	
ケーブル撤去	CV22sq-3C (ラック) 撤去	103	m	540	55,620	代価表 0157	
ケーブル撤去	CV38sq-3C (ラック) 撤去	103	m	710	73,130	代価表 0158	
高圧架橋ケーブル撤去	38mm2 3c 管内 再使用しない	77	m	430	33,110	E1-437143 No.2 個別	
高圧架橋ケーブル撤去	38mm2 3c ケーブルラック 再使用しない	14	m	520	7,280	E1-437143 No.2 個別	
制御用ケーブル撤去	1.25mm2 3c 管内 再使用しない	77	m	100	7,700	E1-437138 No.2 個別	
制御用ケーブル撤去	1.25mm2 3c ケーブルラック 再使用しない	14	m	130	1,820	E1-437138 No.2 個別	
ケーブル撤去	CCP-AP0.5-100P (管内) 撤去	38	m	610	23,180	代価表 0159	
ケーブル撤去	CCP-AP0.5-100P (メッセン) 撤去	9	m	730	6,570	代価表 0160	
メッセンジャークワイヤー撤去	14mm2 (再使用無し)	103	m	100	10,300	E1-437136 No.2 個別	
メッセンジャークワイヤー撤去	22mm2 (再使用無し)	117	m	110	12,870	E1-437136 No.2 個別	
PAS撤去	300A	2	個	20,500	41,000	代価表 0161	

撤去工事		外構撤去					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
受配電盤撤去	開放垂直形 7.2kV 4.0kA 再使用しない	2	面	54,600	109,200	E1-437188 No.2 個別	
低圧盤撤去	開放垂直形 盤幅 800mm以下 再使用しない	3	面	43,900	131,700	E1-437189 No.2 個別	
低圧盤撤去	開放垂直形 盤幅 800mm超過 再使用しない	2	面	57,000	114,000	E1-437189 No.2 個別	
変圧器撤去	単相 50kVA 再使用しない	1	台	17,800	17,800	E1-437198 No.2 個別	
変圧器撤去	三相 200kVA 再使用しない	1	台	53,600	53,600	E1-437198 No.2 個別	
高圧進相コンデンサ撤去	三相 15/18kvar 再使用しない	1	台	5,500	5,500	E1-437199 No.2 個別	
直列リアクトル撤去	三相 SC 50kvar用 再使用しない	1	台	11,500	11,500	E1-437190 No.2 個別	
鋼管柱撤去	機械 9m以下 再使用なし	1	本	8,710	8,710	E1-437167 No.2 個別	
コンクリート柱撤去	8m 建柱車利用 再使用しない	1	本	4,480	4,480	E1-437168 No.2 個別	
計					785,630		

撤去工事		印刷所				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W × 2 再使用しない	16	個	3,760	60,160	E0-471170 No.2 標準
Hf蛍光灯器具撤去	埋込形 FHF 32W × 2 再使用しない	18	個	3,200	57,600	E0-471214 No.2 標準
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	2	個	1,250	2,500	E0-471170 No.2 標準
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W × 2 再使用しない	3	個	1,590	4,770	E0-471170 No.2 標準
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	8	個	2,010	16,080	E0-471170 No.2 標準
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	4	個	2,510	10,040	E0-471170 No.2 標準
Hf蛍光灯器具撤去	露出形 FHF 32W × 1 再使用しない	1	個	1,710	1,710	E0-471214 No.2 標準
HID灯器具撤去	直付 250W以下 再使用しない	4	個	2,930	11,720	E0-471114 No.2 標準
白熱灯器具撤去	シーリングライト 再使用しない	6	個	1,470	8,820	E0-471115 No.2 標準
白熱灯器具撤去	LEDスポットライト 再使用しない	5	個	1,250	6,250	E0-471115 No.2 標準
計					179,650	

撤去工事		印刷工場				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	1	個	1,250	1,250	E0-471170 No.2 標準
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W × 2 再使用しない	1	個	1,590	1,590	E0-471170 No.2 標準
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	5	個	2,010	10,050	E0-471170 No.2 標準
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	83	個	2,510	208,330	E0-471170 No.2 標準
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 10W × 1 再使用しない	1	個	1,080	1,080	E0-471170 No.2 標準
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 3 再使用しない	29	個	3,270	94,830	E0-471170 No.2 標準
白熱灯器具撤去	シーリングライト 再使用しない	2	個	1,470	2,940	E0-471115 No.2 標準
誘導灯撤去	C - 再使用しない	8	個	1,670	13,360	E1-437252 No.2 個別
計					333,430	

解体工事 別紙明細

137

府営印刷所解体		解体					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既成コンクリート杭引抜き	300 L6000 : 20本 300 L7000 : 18本	1	式		4,981,500	別紙 00-0005	
重機運搬費		1	台	450,000	450,000	(見積り・刊行物等) 見積	
組立解体費		1	台	300,000	300,000	(見積り・刊行物等) 見積	
施工費	300 L6000	20	本	76,500	1,530,000	(見積り・刊行物等) 見積	
施工費	300 L7000	18	本	76,500	1,377,000	(見積り・刊行物等) 見積	
セメントミルク注入費		246	m	1,500	369,000	(見積り・刊行物等) 見積	
引抜き箇所整地工事		38	か所	17,250	655,500	(見積り・刊行物等) 見積	
杭小割積込費		4	日	75,000	300,000	(見積り・刊行物等) 見積	
計					4,981,500		

解体工事 別紙明細

138

府営印刷工場解体		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
外部足場		1	式		1,597,880	別紙 00-0006	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 60日	539	m ²	2,540	1,369,060	代価表 0021	
単管抱足場	10m未満 60日	75.5	m ²	1,960	147,980	代価表 0022	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日	105	m	610	64,050	代価表 0023	
安全手すり	単管抱足場用 60日	11.5	m	1,460	16,790	代価表 0024	
計					1,597,880		
内部足場		1	式		28,336	別紙 00-0007	
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	30.8	m ²	920	28,336	B0-181254 No.1 標準	
計					28,336		
災害防止		1	式		904,050	別紙 00-0008	
防音ネット張り	60日	615	m ²	1,470	904,050	代価表 0025	
計					904,050		

解体工事 別紙明細

139

府管印刷工場解体		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式		202,371	別紙 00-0009
仮設材運搬 (枠組本足場 (手すり先行方式))	建枠幅900(二枚布)	539	m ²	330	177,870	B0-131691 No.1 標準
仮設材運搬 (単管抱足場)		75.5	m ²	100	7,550	B0-131664 No.1 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	105	m	73	7,665	B0-131671 No.1 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	単管抱足場用	11.5	m	160	1,840	代価表 0006
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	30.8	m ²	82	2,525.6	B0-131694 No.1 標準
仮設材運搬 (シートネット類)		615	m ²	8	4,920	B0-131688 No.1 標準
計					202,370.6	

解体工事 別紙明細

140

分館7号館解体		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式		2,048,400	別紙 00-0010
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 50日	813	m ²	2,450	1,991,850	代価表 0037
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 50日	97.5	m	580	56,550	代価表 0038
計					2,048,400	
災害防止		1	式		1,121,940	別紙 00-0011
防音シート張り	50日	813	m ²	1,380	1,121,940	代価表 0039
計					1,121,940	
仮設材運搬		1	式		281,912	別紙 00-0012
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	813	m ²	330	268,290	B0-131691 No.1 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	97.5	m	73	7,117.5	B0-131671 No.1 標準
仮設材運搬 (シートネット類)		813	m ²	8	6,504	B0-131688 No.1 標準
計					281,911.5	

倉庫 直接仮設						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式		24,472	別紙 00-0013
遣方	簡易	53.2	m ²	460	24,472	B0-132511 No.1 個別
計					24,472	
墨出し		1	式		36,068	別紙 00-0014
墨出し	簡易 -	50.8	m ²	710	36,068	B0-132514 No.1 個別
計					36,068	
養生		1	式		20,828	別紙 00-0015
養生	簡易 -	50.8	m ²	410	20,828	B0-132515 No.1 個別
計					20,828	
整理清掃後片付け		1	式		73,152	別紙 00-0016
整理清掃後片付け	簡易 -	50.8	m ²	1,440	73,152	B0-132531 No.1 個別
計					73,152	

倉庫 直接仮設						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式		367,308	別紙 00-0017
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 1か月	156	m ²	2,280	355,680	代価表 0073
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1か月	22.8	m	510	11,628	代価表 0074
計					367,308	
内部足場		1	式		33,740	別紙 00-0018
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 1か月	48.2	m ²	700	33,740	代価表 0075
計					33,740	
災害防止		1	式		140,400	別紙 00-0019
養生シート張り	防災 類 1か月	156	m ²	900	140,400	代価表 0076
計					140,400	

機械設備工事 別紙明細

府営印刷所撤去		発生材処理		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		11,265	別紙 00-0025
産業廃棄物積込・運搬費		1.5	m3	7,510	11,265	M1-000042 No.3 材料
計					11,265	
アスベスト除去工事	積込まで	1	式		1,210	別紙 00-0026
アスベスト含有材集積・梱包(密封処理)		0.14	m3	1,130	158.2	(見積り・刊行物等)
産業廃棄物積込・運搬費		0.14	m3	7,510	1,051.4	M1-000042 No.3 材料
計					1,209.6	
産廃処分費		1	式		19,473	別紙 00-0027
金属くず		1.5	t	12,870	19,305	(見積り・刊行物等) 建築コストP601
飛散性アスベスト処分費		0.14	m3	1,200	168	(見積り・刊行物等)
計					19,473	

機械設備工事 別紙明細

府営印刷工場撤去		空気調和設備		空調設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		301,720	別紙 00-0028
空調機撤去	PAC-1 天吊室内機 室外機 冷房11.2kw	1	組	21,200	21,200	代価表 0171
空調機撤去	PAC-2 天吊室内機 室外機 冷房3.6kw	1	組	11,300	11,300	代価表 0172
空調機撤去	PAC-3 天吊室内機 室外機 冷房14kw	1	組	21,800	21,800	代価表 0173
空調機撤去	PAC-4 壁掛室内機 室外機 冷房7.1kw	1	組	11,800	11,800	代価表 0174
空調機撤去	PAC-5 天吊室内機 室外機 冷房5.0kw	1	組	12,200	12,200	代価表 0175
空調機撤去	PAC-6 天吊室内機 室外機 冷房14kw	1	組	21,800	21,800	代価表 0176
空調機撤去	PAC-7 天吊室内機 室外機 冷房14kw	1	組	21,800	21,800	代価表 0177
空調機撤去	PAC-8 天吊室内機 室外機 冷房14kw	1	組	21,800	21,800	代価表 0178
空調機撤去	PAC-9 天吊室内機 室外機 冷房14kw	1	組	21,800	21,800	代価表 0179
空調機撤去	PAC-10 天吊室内機 室外機 冷房14kw	1	組	21,800	21,800	代価表 0180
空調機撤去	PAC-11 床置室内機 室外機 冷房20kw	1	組	32,200	32,200	代価表 0181
空調機撤去	PAC-12 床置室内機 室外機 冷房16kw	1	組	30,600	30,600	代価表 0182
空調機撤去	PAC-13 壁掛室内機 室外機 冷房7.1kw	1	組	11,800	11,800	代価表 0183
空調機撤去	PAC-14 床置室内機 室外機 冷房16kw	1	組	30,600	30,600	代価表 0184

機械設備工事 別紙明細

府管印刷工場撤去		発生材処理			発生材処理		備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額		
撤去工事	再使用しない	1	式		51,143	別紙 00-0031	
産業廃棄物積込・運搬費		6.81	m3	7,510	51,143.1	M1-000042 No.3 材料	
計					51,143.1		
アスベスト除去工事	積込まで	1	式		4,579	別紙 00-0032	
アスベスト含有材集積・梱包（密封処理）		0.53	m3	1,130	598.9	(見積り・刊行物等)	
産業廃棄物積込・運搬費		0.53	m3	7,510	3,980.3	M1-000042 No.3 材料	
計					4,579.2		
産廃処分費		1	式		80,866	別紙 00-0033	
金属くず		6.08	t	12,870	78,249.6	(見積り・刊行物等) 建築コストP601	
飛散性アスベスト処分費		0.53	m3	1,200	636	(見積り・刊行物等)	
リサイクル費		2	台	990	1,980	(見積り・刊行物等)	
計					80,865.6		

機械設備工事 別紙明細

分館7号館撤去		空調和設備			空調設備		備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額		
撤去工事	再使用しない	1	式		113,240	別紙 00-0034	
空調機撤去	PAC-1 天加室内機 室外機 冷房12500kcal	1	組	21,800	21,800	代価表 0187	
空調機撤去	PAC-2 天加室内機 室外機 冷房8000kcal	1	組	19,700	19,700	代価表 0188	
空調機撤去	PAC-3 天加室内機 室外機 冷房10000kcal	1	組	21,200	21,200	代価表 0189	
空調機撤去	PAC-4 天加室内機 室外機 冷房25000kcal	1	組	46,400	46,400	代価表 0190	
ルーフエアコン撤去	PAC-5 壁掛室内機 室外機 冷房2.5kw	1	組	4,140	4,140	代価表 0191	
計					113,240		
冷媒回収費		1	式		94,000	別紙 00-0035	
冷媒回収	PAC-1 冷房12500kcal	1	台	23,500	23,500	(見積り・刊行物等)	
冷媒回収	PAC-2 冷房8000kcal	1	台	18,900	18,900	(見積り・刊行物等)	
冷媒回収	PAC-3 冷房10000kcal	1	台	22,200	22,200	(見積り・刊行物等)	
冷媒回収	PAC-4 冷房25000kcal	1	台	29,400	29,400	(見積り・刊行物等)	
計					94,000		

屋外撤去		ガス設備			ガス設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		40,380	別紙 00-0048
銅管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	地中配管 50A	26.5	m	1,440	38,160	M1-635211 No.3 個別
銅管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	1.2	m	1,850	2,220	M1-635211 No.3 個別
計					40,380	
土工事		1	式		27,237	別紙 00-0049
土工事	機械掘方 ハックル 0.45m3	5.96	m3	1,470	8,761.2	M1-638611 No.3 個別
土工事	機械埋戻し ハックル 0.45m3	5.96	m3	3,100	18,476	M1-638611 No.3 個別
計					27,237.2	

屋外撤去		発生材処理			発生材処理	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,810	別紙 00-0050
産業廃棄物積込・運搬費		1.04	m3	7,510	7,810.4	M1-000042 No.3 材料
計					7,810.4	
産廃処分費		1	式		7,848	別紙 00-0051
金属くず		0.26	t	12,870	3,346.2	(見積り・刊行物等) 建築コストP601
ビニル管類処分費	20A	98.2	m	8	785.6	M1-635353 No.3 個別
ビニル管類処分費	25A	2.7	m	10	27	M1-635353 No.3 個別
ビニル管類処分費	40A	79.6	m	20	1,592	M1-635353 No.3 個別
ビニル管類処分費	50A	5.3	m	30	159	M1-635353 No.3 個別
ビニル管類処分費	100A	7.9	m	120	948	M1-635353 No.3 個別
リフト費		1	台	990	990	(見積り・刊行物等)
計					7,847.8	

名 称	純工事費	率	増減率	現場管理費率 = +	補正係数	補正係数	現場管理費 = × × ×
建築工事 新営工事	127,327,543	13.02	0.00	13.02	1.00	1.00	16,578,046
小計 (率対象)	127,327,543						16,578,046
建築工事 処分費	6,975,475						0
小計 (率対象外)	6,975,475						0
合計	134,303,018						16,578,046
電気設備工事 新営工事	9,795,742	47.43	0.00	47.43	1.00	1.00	4,646,120
小計 (率対象)	9,795,742						4,646,120
合計	9,795,742						4,646,120
機械設備工事 新営工事	4,480,755	36.38	0.00	36.38	1.00	1.00	1,630,098
小計 (率対象)	4,480,755						1,630,098
機械設備工事 処分費	138,260						0
機械設備工事 率対象外	14,550						0
小計 (率対象外)	152,810						0
合計	4,633,565						1,630,098
総計	148,732,325						22,854,264

共通仮設費(積上) 明細

173

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
STEP1-2						(コメント)
仮囲い		1	式		2,354,511	別紙 00-0058
仮設出入口		1	式		79,300	別紙 00-0059
養生敷鉄板		1	式		59,724	別紙 00-0060
STEP1-3						(コメント)
養生敷鉄板		1	式		29,304	別紙 00-0061
仮設電灯		1	式		21,720	別紙 00-0062
STEP1-4						(コメント)
養生敷鉄板		1	式		104,000	別紙 00-0063
STEP3						(コメント)
仮囲い		1	式		1,666,160	別紙 00-0064
仮設出入口		1	式		30,500	別紙 00-0065
養生敷鉄板		1	式		124,020	別紙 00-0066
STEP4						(コメント)
仮囲い		1	式		269,470	別紙 00-0067

共通仮設費(積上) 明細

174

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
STEP5						(コメント)
仮囲い		1	式		199,605	別紙 00-0068
STEP1-5						(コメント)
養生敷鉄板		1	式		548,535	別紙 00-0069
仮設看板		1	式		25,600	別紙 00-0070
騒音・振動測定		1	式		267,000	別紙 00-0071
交通誘導員		1	式		4,710,000	別紙 00-0072
						(コメント)
高圧洗浄機		1	式		665,000	別紙 00-0073
害虫駆除		1	式		271,040	別紙 00-0074
各種試験調査費		1	式		14,200	別紙 00-0075
境界標復元	現地調査・現地立会(工事前後とも) 境界標復元(4点)	1	式		239,000	(見積り・刊行物等)
隣地借り上げ料	1区画 2か月	1	式		360,000	(見積り・刊行物等)
監督員事務所設置敷地						(コメント)
仮設出入口		1	式		81,400	別紙 00-0076

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

176

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式		2,354,511	別紙 00-0058
仮囲いA	加-鋼板 H3.0+防音シート H2.0 145日	121	m	13,600	1,645,600	代価表 0200
仮囲いA	透明ハ ^レ 補 H3.0+防音シート H2.0 145日	1.2	m	22,700	27,240	代価表 0201
仮囲いB	H鋼基礎 + フェン ^ル ^レ ^ク ^ラ ^ト H = 1950 + 防音シート 145日	27.7	m	23,400	648,180	代価表 0202
仮囲い	フェン ^ル ^レ ^ク ^ラ ^ト H1.8 145日	10.7	m	3,130	33,491	代価表 0206
計					2,354,511	
仮設出入口		1	式		79,300	別紙 00-0059
ハ ^レ 補付キ ^ャ ス ^テ ア ^ゲ ^ー ^ト	W5.4 × H2.2	1	か所	79,300	79,300	代価表 0207
計					79,300	
養生敷鉄板		1	式		59,724	別紙 00-0060
養生敷鉄板	厚25 145日	8.4	m ²	7,110	59,724	代価表 0209
計					59,724	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

177

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生敷鉄板		1	式		29,304	別紙 00-0061
養生敷鉄板	厚25 190日	3.3	m ²	8,880	29,304	代価表 0210
計					29,304	
仮設電灯		1	式		21,720	別紙 00-0062
仮設電灯 標準図8-6	190日	4	か所	5,430	21,720	代価表 0211
計					21,720	
養生敷鉄板		1	式		104,000	別紙 00-0063
養生敷鉄板	厚25 230日	10	m ²	10,400	104,000	代価表 0212
計					104,000	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

178

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式		1,666,160	別紙 00-0064
仮囲いA	加-鋼板 H3.0+防音シート H2.0 45日	97.6	m	10,900	1,063,840	代価表 0213
仮囲いA	透明ハ' 補 H3.0+防音シート H2.0 45日	2.4	m	17,500	42,000	代価表 0214
仮囲いB	H鋼基礎 + フェンス' リード' H = 1950 + 防音シート 45日	54.4	m	10,300	560,320	代価表 0215
計					1,666,160	
仮設出入口		1	式		30,500	別紙 00-0065
ハ' 補付キヤスタゲート	W5.4 × H2.2 45日	1	か所	30,500	30,500	代価表 0217
計					30,500	
養生敷鉄板		1	式		124,020	別紙 00-0066
養生敷鉄板	厚25 45日	39	m ²	3,180	124,020	代価表 0218
計					124,020	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

179

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式		269,470	別紙 00-0067
仮囲い	フェンス' リード' H1.8 40日	134	m	1,910	255,940	代価表 0219
仮囲い	A型ハ' リード' H800 40日	16.5	m	820	13,530	代価表 0220
計					269,470	
仮囲い		1	式		199,605	別紙 00-0068
仮囲い	フェンス' リード' H1.8 20日	75.5	m	1,680	126,840	代価表 0221
仮囲い	A型ハ' リード' H800 20日	94.5	m	770	72,765	代価表 0222
計					199,605	
養生敷鉄板		1	式		548,535	別紙 00-0069
養生敷鉄板	厚25 250日	43.5	m ²	11,200	487,200	代価表 0223
養生敷鉄板	設置撤去手間	43.5	m ²	1,410	61,335	B1-452234 No.1 個別
計					548,535	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

180

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設看板		1	式		25,600	別紙 00-0070
仮設看板 標準図8-7	250日	1	か所	25,600	25,600	代価表 0224
計					25,600	
騒音・振動測定		1	式		267,000	別紙 00-0071
騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 250日	1	台	267,000	267,000	代価表 0225
計					267,000	
交通誘導員		1	式		4,710,000	別紙 00-0072
交通誘導員	常駐1人 180日	1	式		2,570,000	代価表 0226
交通誘導員	スポット1人 100日	1	式		2,140,000	代価表 0227
計					4,710,000	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

181

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧洗浄機		1	式		665,000	別紙 00-0073
高圧洗浄機	洗車用	1	台	366,000	366,000	代価表 0228
高圧洗浄機	散水用	1	台	299,000	299,000	代価表 0229
計					665,000	
害虫駆除		1	式		271,040	別紙 00-0074
害虫駆除	屋内	409	m ²	160	65,440	B1-000236 No.1 7号館 個別
害虫駆除	屋内	628	m ²	160	100,480	B1-000236 No.1 印刷場 個別
害虫駆除	屋内	657	m ²	160	105,120	B1-000236 No.1 印刷工場 個別
計					271,040	
各種試験調査費		1	式		14,200	別紙 00-0075
六価砒溶出試験		2	検体	7,100	14,200	B1-000299 No.1 個別
計					14,200	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設出入口		1	式		81,400	別紙 00-0076
ハ 補付キースタゲート	W5.4×H2.2 10ヶ月	1	か所	81,400	81,400	代価表 0230
計					81,400	
仮囲い	フェンスリケート H=1800	1	式		198,855	別紙 00-0077
仮囲(7) フェンスリケート 標準 図参-6	(A) 定額損料	19	か所	2,590	49,210	B1-452123 No.1 個別
仮囲(7) フェンスリケート 標準 図参-6	(A) 月額損料	19	か所	6,290	119,510	代価表 0231
養生シート張り	防災 類 掛払い手間 -	35	m ²	810	28,350	B0-131561 No.1 標準
養生シート張り	防災 類 供用1日賃料 修理費含む -	35	m ²	1	35	B0-131561 No.1 標準
養生シート張り	防災 類 基本料 修理費含む -	35	m ²	50	1,750	B0-131561 No.1 標準
計					198,855	

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 50日	m ²	1	2,450	2,451.28	有り 代価表 0001
	単管抱足場	10m未満 190日	m ²	1	2,110	2,113.75	有り 代価表 0002
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 50日	m	1	580	575.07	有り 代価表 0003
	安全手すり	単管抱足場用 50日	m	1	1,440	1,442.48	有り 代価表 0004
	防音シート張り	50日	m ²	1	1,380	1,379.7	有り 代価表 0005
	仮設材運搬 (安全てすり)	単管抱足場用	m	1	160	160.06	有り 代価表 0006
	コクリト杭小割		m ³	1	8,550	8,552.9	有り 代価表 0007
	軒どい撤去	塩ビ製 集積共	m	1	3,310	3,307.5	有り 代価表 0008
	鋼製建具撤去	片開き 枠共 集積共	m ²	1	4,260	4,261.38	有り 代価表 0009
	鋼製建具撤去	両開き 枠共 集積共	m ²	1	3,650	3,652.39	有り 代価表 0010
	木製建具撤去	片開き 枠共 集積共	m ²	1	1,360	1,355.54	有り 代価表 0011
	木製建具撤去	両開き 枠共 集積共	m ²	1	1,180	1,182.49	有り 代価表 0012
	内部天井 珪藻土 ボード撤去	一重張り 石綿含有 レベル3 集積共	m ²	1	3,170	3,172.55	有り 代価表 0013
	発生材積込み	アスベスト含有パネル 人力	m ³	1	5,770	5,768.28	有り 代価表 0014
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ ガラス類 DID区間有り 15.0km以下	m ³	1	3,080	3,082.35	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ ボード類 DID区間有り 19.5km以下	m ³	1	1,000	1,001.15	有り 代価表 0016
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 19.5km以下	m ³	1	1,000	1,001.15	有り 代価表 0017
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ アスベスト含有パネル DID区間有り 19.5km以下	m ³	1	1,000	1,001.15	有り 代価表 0018
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 杭 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	7,790	7,791.51	有り 代価表 0019
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 汚泥 DID区間有り 10.0km以下	m ³	1	2,090	2,089.96	有り 代価表 0020
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 60日	m ²	1	2,540	2,538.38	有り 代価表 0021
	単管抱足場	10m未満 60日	m ²	1	1,960	1,960.35	有り 代価表 0022
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日	m	1	610	608.47	有り 代価表 0023
	安全手すり	単管抱足場用 60日	m	1	1,460	1,459.68	有り 代価表 0024
	防音シート張り	60日	m ²	1	1,470	1,473.8	有り 代価表 0025
	アルミ製建具撤去	両開き 枠共 集積共	m ²	1	3,650	3,652.39	有り 代価表 0026
	内部壁珪藻土 ボード撤去	一重張り 石綿含有 レベル3 集積共	m ²	1	2,600	2,595.72	有り 代価表 0027
	内部天井岩綿吸音 板撤去	一重張り 石綿含有 レベル3 集積共	m ²	1	3,170	3,172.55	有り 代価表 0028
	屋上アスファルト防水層 撤去	みなしアスベスト含有材 集積共	m ²	1	2,310	2,307.31	有り 代価表 0029
	建具廻りシリング撤去	アスベスト含有材 集積共	m	1	710	711.77	有り 代価表 0030

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	発生材積込み	みなしアスベスト含有廃プラスチック類 人力	m3	1	5,770	5,768.28	有り	代価表 0031
	発生材積込み	アスベスト含有廃プラスチック類 人力	m3	1	5,770	5,768.28	有り	代価表 0032
	発生材積込み	アスベスト含有不燃物類 人力	m3	1	5,770	5,768.28	有り	代価表 0033
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 みなしアスベスト含有廃プラスチック類 D1D区間有り 19.5km以下	m3	1	1,000	1,001.15	有り	代価表 0034
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスベスト含有廃プラスチック類 D1D区間有り 19.5km以下	m3	1	1,000	1,001.15	有り	代価表 0035
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスベスト含有不燃物類 D1D区間有り 19.5km以下	m3	1	1,000	1,001.15	有り	代価表 0036
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 50日	m ²	1	2,450	2,451.28	有り	代価表 0037
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 50日	m	1	580	575.07	有り	代価表 0038
	防音シート張り	50日	m ²	1	1,380	1,379.7	有り	代価表 0039
	アルミ製建具撤去	片開き 枠共 集積共	m ²	1	4,260	4,261.38	有り	代価表 0040
	シャッター撤去	枠共 集積共	m ²	1	3,650	3,652.39	有り	代価表 0041
	木製建具撤去	両開き 扉のみ 集積共	m ²	1	580	576.82	有り	代価表 0042
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスファルト類 D1D区間有り 11.0km以下	m3	1	2,570	2,568.63	有り	代価表 0043

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 路盤材 D1D区間有り 11.0km以下	m3	1	2,570	2,568.63	有り	代価表 0044
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 繊維くず D1D区間有り 19.5km以下	m3	1	1,000	1,001.15	有り	代価表 0045
	コンクリート 舗装とりこわし	人力 集積共	m3	1	29,800	29,768.14	有り	代価表 0046
	アスファルト 舗装とりこわし	人力 集積共	m3	1	29,800	29,768.14	有り	代価表 0047
	舗装路盤材 とりこわし	人力 集積共	m3	1	11,200	11,248.14	有り	代価表 0048
	キュービクル基礎撤去	W6400×D1200×H300 集積共	か所	1	19,700	19,671.67	有り	代価表 0049
	コンクリート側溝撤去	W100 集積共	m	1	150	153.75	有り	代価表 0050
	コンクリート側溝撤去	W250 集積共	m	1	250	246	有り	代価表 0051
	コンクリートブロック撤去	集積共	m3	1	3,080	3,075.06	有り	代価表 0052
	コンクリート手洗い流し 撤去	W3750×D750 集積共	か所	1	1,720	1,722.03	有り	代価表 0053
	コンクリート足洗い場撤去	W1300×D1100×H300 集積共	か所	1	920	922.52	有り	代価表 0054
	屋外倉庫撤去	木造平屋 17.0m ² 集積共	か所	1	105,000	105,084.87	有り	代価表 0055
	油倉庫1・2撤去	CB造平屋 3.3+1.8m ² 集積共	か所	1	23,300	23,325.02	有り	代価表 0056
	オイルタンク3ヶリフト アップ撤去	オイルタンク 1400 L5000 鋼板製 躯体共	か所	1	1,780,000	1,784,342.1	有り	代価表 0057
	西側隣地コンクリート 撤去	人力 集積共	m	1	11,700	11,698.26	有り	代価表 0058

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	西側隣地CB積撤去	人力 集積共	m3	1	20,300	20,344.79	有り	代価表 0059
	西側隣地石積撤去	人力 集積共	m3	1	20,300	20,344.79	有り	代価表 0060
	西側隣地土留壁撤去	人力 集積共	m3	1	50,900	50,862	有り	代価表 0061
	西側隣地目隠しフェンス撤去	H1500 集積共	m	1	2,770	2,767.77	有り	代価表 0062
	西側隣地ネットフェンス撤去	H1800 集積共	m	1	3,320	3,321.32	有り	代価表 0063
	西側隣地ネットフェンス基礎撤去	人力 集積共	か所	1	600	595.36	有り	代価表 0064
	西側隣地境界ブロック撤去	人力 120×120	m	1	300	297.68	有り	代価表 0065
	発生材積込み	アスベスト含有廃プラスチック類 人力	式	1	580	576.83	有り	代価表 0066
	発生材積込み	アスベスト含有スレート 人力	m3	1	5,770	5,768.28	有り	代価表 0067
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスファルト類 DID区間有り 10.5km以下	m3	1	9,070	9,069.25	有り	代価表 0068
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 砂 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	2,230	2,226.14	有り	代価表 0069
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスベスト含有廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	式	1	200	202.46	有り	代価表 0070
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスベスト含有スレート DID区間有り 0.3km以下	m3	1	130	133.48	有り	代価表 0071
	発生材処分	アスベスト含有廃プラスチック類	式	1	4,000	4,000	有り	代価表 0072

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 1か月	m ²	1	2,280	2,277.08	有り	代価表 0073
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1か月	m	1	510	508.27	有り	代価表 0074
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 1か月	m ²	1	700	703.42	有り	代価表 0075
	養生シート張り	防災 類 1か月	m ²	1	900	896.7	有り	代価表 0076
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート 人力打設 S15~S18	m3	1	12,600	12,597	有り	代価表 0077
	コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設 S15~S18	m3	1	12,600	12,597	有り	代価表 0078
	型枠	普通合板型枠 土間部	m ²	1	4,630	4,626.41	有り	代価表 0079
	柱底均し珪砂	t30 145×130	か所	1	450	452.14	有り	代価表 0080
	柱底均し珪砂	t30 202.5×202.5	か所	1	940	941.97	有り	代価表 0081
	柱底均し珪砂	t30 275×130	か所	1	830	828.93	有り	代価表 0082
	建具廻りシーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	1	450	447.2	有り	代価表 0083
	軒樋	塩ビ 前高角樋 W130	m	1	5,020	5,022.93	有り	代価表 0084
	排水目皿	75	か所	1	43,300	43,315.63	有り	代価表 0085
	軽量鉄骨壁下地	UL工法	m ²	1	4,490	4,488	有り	代価表 0086
	床コンクリート直均し仕上げ	刷毛引き仕上げ	m ²	1	660	655.2	有り	代価表 0087

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下	m ²	1	620	624	有り 代価表 0088
	床塗床	薄膜型 珪矽樹脂 平滑	m ²	1	1,990	1,987.9	有り 代価表 0089
	巾木塗床	H170 薄膜型 珪矽樹脂 平滑	m	1	340	337.94	有り 代価表 0090
	壁断熱グラスウール充填	t100 36kg/m ³	m ²	1	6,200	6,198.52	有り 代価表 0091
	天井断熱材吹付	現場発泡ウレタンフォームt20 折板面	m ²	1	1,340	1,339	有り 代価表 0092
	消火器ボックス	ステンレス製	か所	1	38,000	38,016.75	有り 代価表 0093
	土留め-1	L11000	か所	1	152,000	152,060.22	有り 代価表 0094
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200	m	1	580	582.4	有り 代価表 0095
	土留め-2	L27500	か所	1	527,000	526,962.32	有り 代価表 0096
	土留め-3	L4800	か所	1	77,200	77,176.82	有り 代価表 0097
	土留め-4	L6300	か所	1	135,000	134,936.5	有り 代価表 0098
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	580	582.4	有り 代価表 0099
	土留め-5	L2590	か所	1	37,500	37,472.96	有り 代価表 0100
	土留め-6	L1700	か所	1	29,700	29,680.93	有り 代価表 0101
	土留め-7	L3100	か所	1	28,000	28,034.95	有り 代価表 0102

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	土留め-8	L5200	か所	1	69,400	69,444.42	有り 代価表 0103
	L型擁壁	L7200	か所	1	402,000	402,269.8	有り 代価表 0104
	コンクリートブロック空積み造擁壁	W24700 × H2000	か所	1	1,100,000	1,102,943.12	有り 代価表 0105
	緑地-6土留め	L19700	か所	1	455,000	455,045.1	有り 代価表 0106
	フェンス-3用基礎	400 × 400 × 600 現場打ち	か所	1	9,170	9,166.34	有り 代価表 0107
	メッシュフェンス	W750 × H1800 基礎ブロック 1か所共	か所	1	15,800	15,825	有り 代価表 0108
	インターロッキング舗装-1	A-101	m ²	1	9,050	9,048.25	有り 代価表 0109
	インターロッキング舗装-2	A-102	m ²	1	9,140	9,136.82	有り 代価表 0110
	インターロッキング舗装-3	A-103	m ²	1	8,980	8,976.23	有り 代価表 0111
	平板ブロック舗装	A-104	m ²	1	13,600	13,550.53	有り 代価表 0112
	コンクリート舗装-1	A-109	m ²	1	11,900	11,927.7	有り 代価表 0113
	コンクリート舗装-1スリット	W100 タリュウ 10スリット/m	m	1	1,330	1,328.07	有り 代価表 0114
	コンクリート舗装-2	A-105	m ²	1	9,190	9,186.56	有り 代価表 0115
	西側境界アスファルト舗装復旧	A-5-15	m ²	1	5,570	5,565.49	有り 代価表 0116
	西側境界コンクリート舗装復旧	C-10-10	m ²	1	8,450	8,449.19	有り 代価表 0117

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	砂利敷	t100	m ²	1	910	914.87	有り 代価表 0118
	砂利敷 (飛び石部)	t70	m ²	1	640	640.41	有り 代価表 0119
	飛石小運搬	W600×D300 支給品	式	1	3,150	3,149.04	有り 代価表 0120
	飛石下 コンクリート舗装	C-5-5	m ²	1	6,020	6,017.75	有り 代価表 0121
	空地路面標示復旧	W150(黄色)	m	1	390	387.7	有り 代価表 0122
	駐車禁止路面標示 復旧	W150(黄色)	m	1	390	387.7	有り 代価表 0123
	避難器具降下場所 標示復旧	W150(黄色)	m	1	390	387.7	有り 代価表 0124
	設備入 ^レ -ス路面標 示復旧	W150(黄色)	m	1	390	387.7	有り 代価表 0125
	バイク置き場路面 標示	W150(白)	m	1	390	387.7	有り 代価表 0126
	階段	W2600×D1200×H680	か所	1	136,000	135,852.4	有り 代価表 0127
	植栽縁 平板ブロック	W75×T60	m	1	1,020	1,016.29	有り 代価表 0128
	ハ ^レ リカ-A	H700 SUS製 上下式	か所	1	35,500	35,507.56	有り 代価表 0129
	しゃかご割石詰め	100～150	m ³	1	13,200	13,232.42	有り 代価表 0130
	しゃかご-1基礎		か所	1	146,000	145,837.71	有り 代価表 0131
	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅100	m	1	580	582.4	有り 代価表 0132

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	しゃかご-2基礎		か所	1	204,000	204,114.65	有り 代価表 0133
	トランプ	A-110 U-450	m	1	12,100	12,104.5	有り 代価表 0134
	ハ ^レ リカ-B	W1500×H650 ス ^テ ール製焼付塗装 基礎共	か所	1	60,500	60,522.3	有り 代価表 0135
	オイルク ^ラ ク通気管支柱		か所	1	220,000	220,082.37	有り 代価表 0136
	D P塗り	鉄鋼 3級 錆止め塗料及び下塗り共	m ²	1	1,950	1,953.12	有り 代価表 0137
	オイルク ^ラ ク注油口等サ ビ ^レ ット		か所	1	204,000	203,866.61	有り 代価表 0138
	雨庭	15.55m ²	か所	1	327,000	327,239.66	有り 代価表 0139
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1	100	102	有り 代価表 0140
	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	1	100	100	有り 代価表 0141
	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1	40	39.5	有り 代価表 0142
	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1	110	111.64	有り 代価表 0143
	電灯分電盤	L-S	面	1	1,030,000	1,026,808.28	有り 代価表 0144
	照明器具	C1	個	1	37,200	37,247.58	有り 代価表 0145
	照明器具	SP1	個	1	99,800	99,777.56	有り 代価表 0146
	照明器具	SP2	個	1	82,500	82,521.86	有り 代価表 0147

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	照明器具	G1	個	1	63,200	63,248.06	有り	代価表 0148
	照明器具	G3	個	1	80,600	80,594.06	有り	代価表 0149
	屋外コンセント支柱ポール		個	1	50,100	50,069.39	有り	代価表 0150
	オイルタンク2ユニットボックス移設	取付	式	1	14,400	14,352.19	有り	代価表 0151
	シャッター用スイッチ		個	1	4,770	4,765.43	有り	代価表 0152
	ブルボックス	200×200×150 (SUS・WP)	個	1	510	511.63	有り	代価表 0153
	ケーブル撤去	EM-CET60sq (ラック) 撤去	m	1	940	941.5	有り	代価表 0154
	ケーブル撤去	EM-CET60sq (管内) 撤去	m	1	780	784.59	有り	代価表 0155
	ケーブル撤去	EM-CET38sq (管内) 撤去	m	1	590	593.23	有り	代価表 0156
	ケーブル撤去	CV22sq-3C (ラック) 撤去	m	1	540	539.64	有り	代価表 0157
	ケーブル撤去	CV38sq-3C (ラック) 撤去	m	1	710	711.86	有り	代価表 0158
	ケーブル撤去	CCP-AP0.5-100P (管内) 撤去	m	1	610	612.36	有り	代価表 0159
	ケーブル撤去	CCP-AP0.5-100P (メッセン) 撤去	m	1	730	734.84	有り	代価表 0160
	PAS撤去	300A	個	1	20,500	20,512.8	有り	代価表 0161
	空調機撤去	PAC-1 天朧室内機 室外機 冷房14kw	組	1	21,800	21,754.09	有り	代価表 0162

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	空調機撤去	PAC-2 天朧室内機 室外機 冷房14kw	組	1	21,800	21,754.09	有り	代価表 0163
	空調機撤去	PAC-3 床置室内機 室外機 冷房14kw	組	1	18,500	18,542.78	有り	代価表 0164
	ダクト切断		箇所	1	960	964.78	有り	代価表 0165
	天井扇撤去	300	台	1	5,180	5,179.55	有り	代価表 0166
	換気扇撤去	壁付換気扇 200	台	1	4,040	4,040.05	有り	代価表 0167
	換気扇撤去	壁付換気扇 300	台	1	5,590	5,593.91	有り	代価表 0168
	軸流ファン撤去	300	台	1	12,700	12,741.69	有り	代価表 0169
	ガス給湯器撤去	壁掛形5号	台	1	8,600	8,598.05	有り	代価表 0170
	空調機撤去	PAC-1 天朧室内機 室外機 冷房11.2kw	組	1	21,200	21,236.14	有り	代価表 0171
	空調機撤去	PAC-2 天吊室内機 室外機 冷房3.6kw	組	1	11,300	11,291.41	有り	代価表 0172
	空調撤去	PAC-3 天吊室内機 室外機 冷房14kw	組	1	21,800	21,754.09	有り	代価表 0173
	空調機撤去	PAC-4 壁掛室内機 室外機 冷房7.1kw	組	1	11,800	11,809.36	有り	代価表 0174
	空調機撤去	PAC-5 天吊室内機 室外機 冷房5.0kw	組	1	12,200	12,223.73	有り	代価表 0175
	空調機撤去	PAC-6 天朧室内機 室外機 冷房14kw	組	1	21,800	21,754.09	有り	代価表 0176
	空調機撤去	PAC-7 天朧室内機 室外機 冷房14kw	組	1	21,800	21,754.09	有り	代価表 0177

代価表一覧

198

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	空調機撤去	PAC-8 天加室内機 室外機 冷房14kw	組	1	21,800	21,754.09	有り	代価表 0178
	空調機撤去	PAC-9 天加室内機 室外機 冷房14kw	組	1	21,800	21,754.09	有り	代価表 0179
	空調機撤去	PAC-10 天加室内機 室外機 冷房14kw	組	1	21,800	21,754.09	有り	代価表 0180
	空調機撤去	PAC-11 床置室内機 室外機 冷房20kw	組	1	32,200	32,216.78	有り	代価表 0181
	空調機撤去	PAC-12 床置室内機 室外機 冷房16kw	組	1	30,600	30,559.32	有り	代価表 0182
	空調機撤去	PAC-13 壁掛室内機 室外機 冷房7.1kw	組	1	11,800	11,809.36	有り	代価表 0183
	空調機撤去	PAC-14 床置室内機 室外機 冷房16kw	組	1	30,600	30,559.32	有り	代価表 0184
	ル-ムエアコン撤去	PAC-15 壁掛室内機 室外機 冷房3.2kw	組	1	5,080	5,075.96	有り	代価表 0185
	ル-ムエアコン撤去	PAC-16 壁掛室内機 室外機 冷房2000kcal	組	1	4,140	4,143.64	有り	代価表 0186
	空調機撤去	PAC-1 天加室内機 室外機 冷房12500kcal	組	1	21,800	21,754.09	有り	代価表 0187
	空調機撤去	PAC-2 天加室内機 室外機 冷房8000kcal	組	1	19,700	19,682.27	有り	代価表 0188
	空調機撤去	PAC-3 天加室内機 室外機 冷房10000kcal	組	1	21,200	21,236.14	有り	代価表 0189
	空調機撤去	PAC-4 天加室内機 室外機 冷房25000kcal	組	1	46,400	46,408.72	有り	代価表 0190
	ル-ムエアコン撤去	PAC-5 壁掛室内機 室外機 冷房2.5kw	組	1	4,140	4,143.64	有り	代価表 0191
	ガス給湯器撤去	壁掛形16号	台	1	18,400	18,439.18	有り	代価表 0192

代価表一覧

199

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ガス給湯器撤去	壁掛形24号	台	1	24,500	24,508.58	有り	代価表 0193
	ル-ムエアコン撤去	RAC-1 壁掛室内機 室外機 冷房2.2kw	組	1	4,140	4,143.64	有り	代価表 0194
	ポリエチレン管撤去(給排水)再使用しない	屋外架空 50A	m	1	1,140	1,141.09	有り	代価表 0195
	換気扇	200 FD付SUS製ケガレ-共	台	1	35,500	35,453.05	有り	代価表 0196
	水栓柱	SUS 900H	個	1	12,100	12,130	有り	代価表 0197
	散水栓	28AUNH13	個	1	15,600	15,592.5	有り	代価表 0198
	散水栓	T28UNH13	個	1	15,300	15,332.5	有り	代価表 0199
	仮囲いA	鉄-鋼板 H3.0+防音シート H2.0 145日	m	1	13,600	13,614.77	有り	代価表 0200
	仮囲いA	透明P-複 H3.0+防音シート H2.0 145日	m	1	22,700	22,744.05	有り	代価表 0201
	仮囲いB	H鋼基礎+フェンスリ-ド H=1950+ 防音シート 145日	m	1	23,400	23,360.08	有り	代価表 0202
	鋼材山留材	H=250		1	95	95	有り	代価表 0203
	単管	L=1800	日	1	5	5.01	有り	代価表 0204
	仮囲い	フェンスリ-ド H1.8 145日	m	1	3,130	3,132.12	有り	代価表 0205
	仮囲い	フェンスリ-ド H1.8 145日	m	1	3,130	3,132.12	有り	代価表 0206
	P-複付キ-タゲ-ト	W5.4×H2.2	カ所	1	79,300	79,299.98	有り	代価表 0207

代価表

202

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 50日	m ²	1			2,450	代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,629.93	1,629.93	B0-131519 No.1 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	50	8.71	435.5	B0-131519 No.1 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85	B0-131519 No.1 標準
	計						2,451.28	
	単管抱足場	10m未満 190日	m ²	1			2,110	代価表 0002
01	単管抱足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1	1,852.2	1,852.2	B0-131514 No.1 標準
02	単管抱足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	190	1.18	224.2	B0-131514 No.1 標準
03	単管抱足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1	37.35	37.35	B0-131514 No.1 標準
	計						2,113.75	

代価表

203

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 50日	m	1			580	代価表 0003
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35	B0-131568 No.1 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	50	3.34	167	B0-131568 No.1 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72	B0-131568 No.1 標準
	計						575.07	
	安全手すり	単管本足場用 50日	m	1			1,440	代価表 0004
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	1	1	1,296.54	1,296.54	B0-131565 No.1 標準
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	50	1.72	86	B0-131565 No.1 標準
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	59.94	59.94	B0-131565 No.1 標準
	計						1,442.48	

代価表

204

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防音シート張り	50日	m ²	1			1,380		代価表 0005
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	814.96	814.96		B0-131571 No.1 協議
			m ²						
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	50	9.41	470.5		B0-131571 No.1 協議
			m ²						
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94.24	94.24		B0-131571 No.1 協議
			m ²						
計							1,379.7		
	仮設材運搬 (安全てすり)	単管抱足場用	m	1			160		代価表 0006
01	仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	m	1	1	160.06	160.06		B0-131671 No.1 標準
			m						
計							160.06		
	コンクリート杭小割		m ³	1			8,550		代価表 0007
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m ³	1	1	8,552.9	8,552.9		B1-000306 No.1 個別
			m ³						
計							8,552.9		

代価表

205

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軒どい撤去	塩ビ製 集積共	m	1			3,310		代価表 0008
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	3,307.5	3,307.5		B0-285831 No.1 標準
			m						
計							3,307.5		
	鋼製建具撤去	片開き 枠共 集積共	m ²	1			4,260		代価表 0009
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1	4,261.38	4,261.38		B0-287365 No.1 標準
			m ²						
計							4,261.38		
	鋼製建具撤去	両開き 枠共 集積共	m ²	1			3,650		代価表 0010
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1	3,652.39	3,652.39		B0-287365 No.1 標準
			m ²						
計							3,652.39		
	木製建具撤去	片開き 枠共 集積共	m ²	1			1,360		代価表 0011
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1	1,355.54	1,355.54		B0-287165 No.1 標準
			m ²						
計							1,355.54		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木製建具撤去	両開き 枠共 集積共	m ²	1			1,180		代価表 0012
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1	1,182.49	1,182.49		B0-287165 No.1 標準
	計						1,182.49		
	内部天井 珞材 ¹ 撤去	一重張り 石綿含有 珞材 ¹ 集積共	m ²	1			3,170		代価表 0013
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,172.55	3,172.55		B0-284421 No.1 標準
	計						3,172.55		
	発生材積込み	アスベスト含有珞材板 人力	m ³	1			5,770		代価表 0014
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,768.28	5,768.28		B0-389511 No.1 標準
	計						5,768.28		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 ガラス類 D1D区間有り 15.0km以下	m ³	1			3,080		代価表 0015
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ1.4m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 15.0km以下	m ³	1	1	3,082.35	3,082.35		B0-339612 No.1 協参
	計						3,082.35		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 ボード類 D1D区間有り 19.5km以下	m ³	1			1,000		代価表 0016
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 D1D区間有り 19.5km以下	m ³	1	1	1,001.15	1,001.15		B0-339612 No.1 参考
	計						1,001.15		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 廃プラスチック類 D1D区間有り 19.5km以下	m ³	1			1,000		代価表 0017
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 D1D区間有り 19.5km以下	m ³	1	1	1,001.15	1,001.15		B0-339612 No.1 参考
	計						1,001.15		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスベスト含有珞材板 D1D区間有り 19.5km以下	m ³	1			1,000		代価表 0018
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 D1D区間有り 19.5km以下	m ³	1	1	1,001.15	1,001.15		B0-339612 No.1 参考
	計						1,001.15		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 杭 D1D区間有り 60.0km以下	m ³	1			7,790		代価表 0019
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	7,791.51	7,791.51		B0-339612 No.1 参考
	計						7,791.51		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バック0.8m3 汚泥 DID区間有り 10.0km以下	m3	1			2,090		代価表 0020
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バック0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,089.96	2,089.96		B0-132623 No.1 標準
	計						2,089.96		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 60日	m ²	1			2,540		代価表 0021
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,629.93	1,629.93		B0-131519 No.1 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	60	8.71	522.6		B0-131519 No.1 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85		B0-131519 No.1 標準
	計						2,538.38		
	単管抱足場	10m未満 60日	m ²	1			1,960		代価表 0022
01	単管抱足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1	1,852.2	1,852.2		B0-131514 No.1 標準
02	単管抱足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	60	1.18	70.8		B0-131514 No.1 標準
03	単管抱足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1	37.35	37.35		B0-131514 No.1 標準
	計						1,960.35		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日	m	1			610		代価表 0023
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35		B0-131568 No.1 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	60	3.34	200.4		B0-131568 No.1 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		B0-131568 No.1 標準
	計						608.47		
	安全手すり	単管本足場用 60日	m	1			1,460		代価表 0024
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	1	1	1,296.54	1,296.54		B0-131565 No.1 標準
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	60	1.72	103.2		B0-131565 No.1 標準
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	59.94	59.94		B0-131565 No.1 標準
	計						1,459.68		

代価表

210

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防音シート張り	60日	m ²	1			1,470		代価表 0025
01	防音シート張り	掛払い手間	m ²	1	1	814.96	814.96		B0-131571 No.1 協議
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	60	9.41	564.6		B0-131571 No.1 協議
03	防音シート張り	基本料 修理費含む	m ²	1	1	94.24	94.24		B0-131571 No.1 協議
	計						1,473.8		
	アルミ製建具撤去	両開き 枠共 集積共	m ²	1			3,650		代価表 0026
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1	3,652.39	3,652.39		B0-287365 No.1 標準
	計						3,652.39		
	内部壁ルキッパボード撤去	一重張り 石綿含有 レベル3 集積共	m ²	1			2,600		代価表 0027
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,595.72	2,595.72		B0-284322 No.1 標準
	計						2,595.72		

代価表

211

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部天井岩綿吸音板撤去	一重張り 石綿含有 レベル3 集積共	m ²	1			3,170		代価表 0028
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,172.55	3,172.55		B0-284421 No.1 標準
	計						3,172.55		
	屋上アスファルト防水層撤去	みなしアスベスト含有材 集積共	m ²	1			2,310		代価表 0029
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	1	1	2,307.31	2,307.31		B0-281111 No.1 標準
	計						2,307.31		
	建具廻りシリング撤去	アスベスト含有材 集積共	m	1			710		代価表 0030
01	シリング撤去	集積共	m	1	1	711.77	711.77		B0-281119 No.1 標準
	計						711.77		
	発生材積込み	みなしアスベスト含有廃プラスチック類 人力	m ³	1			5,770		代価表 0031
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,768.28	5,768.28		B0-389511 No.1 標準
	計						5,768.28		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込み	アスベスト含有廃プラスチック類 人力	m3	1			5,770		代価表 0032
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	5,768.28	5,768.28		B0-389511 No.1 標準
	計						5,768.28		
	発生材積込み	アスベスト含有ボート類 人力	m3	1			5,770		代価表 0033
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	5,768.28	5,768.28		B0-389511 No.1 標準
	計						5,768.28		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスベスト含有廃プラスチック類 D1D区間有り 19.5km以下	m3	1			1,000		代価表 0034
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 D1D区間有り 19.5km以下	m3	1	1	1,001.15	1,001.15		B0-339612 No.1 参考
	計						1,001.15		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスベスト含有廃プラスチック類 D1D区間有り 19.5km以下	m3	1			1,000		代価表 0035
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 D1D区間有り 19.5km以下	m3	1	1	1,001.15	1,001.15		B0-339612 No.1 参考
	計						1,001.15		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスベスト含有ボート類 D1D区間有り 19.5km以下	m3	1			1,000		代価表 0036
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 D1D区間有り 19.5km以下	m3	1	1	1,001.15	1,001.15		B0-339612 No.1 参考
	計						1,001.15		
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 50日	m ²	1			2,450		代価表 0037
01	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,629.93	1,629.93		B0-131519 No.1 標準
02	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	50	8.71	435.5		B0-131519 No.1 標準
03	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85		B0-131519 No.1 標準
	計						2,451.28		

代価表

214

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 50日	m	1			580	代価表 0038
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35	B0-131568 No.1 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	50	3.34	167	B0-131568 No.1 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	B0-131568 No.1 標準
	計						575.07	
	防音シート張り	50日	m ²	1			1,380	代価表 0039
01	防音シート張り	掛払い手間	m ²	1	1	814.96	814.96	B0-131571 No.1 協議
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	50	9.41	470.5	B0-131571 No.1 協議
03	防音シート張り	基本料 修理費含む	m ²	1	1	94.24	94.24	B0-131571 No.1 協議
	計						1,379.7	
	アルミ製建具撤去	片開き 枠共 集積共	m ²	1			4,260	代価表 0040
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1	4,261.38	4,261.38	B0-287365 No.1 標準
	計						4,261.38	

代価表

215

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	シャッター撤去	枠共 集積共	m ²	1			3,650	代価表 0041
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1	3,652.39	3,652.39	B0-287365 No.1 標準
	計						3,652.39	
	木製建具撤去	両開き 扉のみ 集積共	m ²	1			580	代価表 0042
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1	1	576.82	576.82	B0-287165 No.1 標準
	計						576.82	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 D1D区間有り 11.0km以下	m3	1			2,570	代価表 0043
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,568.63	2,568.63	B0-339612 No.1 参考
	計						2,568.63	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 路盤材 D1D区間有り 11.0km以下	m3	1			2,570	代価表 0044
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,568.63	2,568.63	B0-339612 No.1 参考
	計						2,568.63	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 繊維くず DID区間有り 19.5km以下	m3	1			1,000	代価表 0045
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	1,001.15	1,001.15	B0-339612 No.1 参考
	計						1,001.15	
	コンクリート 舗装とりこわし	人力 集積共	m3	1			29,800	代価表 0046
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	m3	1	1	29,768.14	29,768.14	B0-184211 No.1 標準
	計						29,768.14	
	アスファルト 舗装とりこわし	人力 集積共	m3	1			29,800	代価表 0047
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	m3	1	1	29,768.14	29,768.14	B0-184211 No.1 標準
	計						29,768.14	
	舗装路盤材 とりこわし	人力 集積共	m3	1			11,200	代価表 0048
01	根切り	人力土工 - -	m3	1	1	11,248.14	11,248.14	B0-132233 No.1 標準
	計						11,248.14	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	キュービュラ基礎撤去	W6400×D1200×H300 集積共	か所	1			19,700	代価表 0049
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	2.3	1	8,552.9	19,671.67	B1-000306 No.1 個別
	計						19,671.67	
	コンクリート側溝撤去	W100 集積共	m	1			150	代価表 0050
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	3,075.06	153.75	B1-389130 No.1 個別
	計						153.75	
	コンクリート側溝撤去	W250 集積共	m	1			250	代価表 0051
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	3,075.06	246	B1-389130 No.1 個別
	計						246	
	コンクリートブロック撤去	集積共	m3	1			3,080	代価表 0052
01	れんが・CB積み とりこわし	圧碎機	m3	1	1	3,075.06	3,075.06	B1-389140 No.1 個別
	計						3,075.06	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ手洗い流し撤去	W3750×D750 集積共	か所	1			1,720	代価表 0053
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.56	1	3,075.06	1,722.03	B1-389130 No.1 個別
	計						1,722.03	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ足洗い場撤去	W1300×D1100×H300 集積共	か所	1			920	代価表 0054
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.3	1	3,075.06	922.52	B1-389130 No.1 個別
	計						922.52	
	屋外倉庫撤去	木造平屋 17.0m2 集積共	か所	1			105,000	代価表 0055
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧碎機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	2.55	1	6,246.6	15,928.83	B1-000306 No.1 個別
02	木造建物とりこわし(手壊)	1階建 解体材再使用なし(手壊し)	m ²	17	1	4,324.93	73,523.81	B1-389116 No.1 個別
03	ﾌﾟﾗｽチック製建具撤去	両開き 枠共 集積共	m ²	4.28	1	3,652.39	15,632.23	代価表 0026
	計						105,084.87	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	油倉庫1・2撤去	CB造平屋 3.3+1.8m2 集積共	か所	1			23,300	代価表 0056
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧碎機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.77	1	6,246.6	4,809.88	B1-000306 No.1 個別
02	れんが・CB積みとりこわし	圧碎機	m3	2.03	1	3,075.06	6,242.37	B1-389140 No.1 個別
03	鋼製建具撤去	片開き 枠共 集積共	m ²	2.88	1	4,261.38	12,272.77	代価表 0009
	計						23,325.02	
	ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ-3-ｶﾞ ﾚｯﾌﾟ撤去	ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ 1400 L5000 鋼板製 躯体共	か所	1			1,780,000	代価表 0057
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	26.74	1	12,396.73	331,488.56	B1-000306 No.1 個別
02	埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	m3	51.03	1	6,326.74	322,853.54	B0-432252 No.1 市加
03	ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ撤去	1400 L5000 鋼板製 処分共	か所	1	1	1,130,000	1,130,000	(見積り・刊行物等) 見積
	計						1,784,342.1	
	西側隣地ｺﾝｸﾘｰﾄ塀撤去	人力 集積共	m	1			11,700	代価表 0058
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｷ 集積共	m3	0.23	1	50,862	11,698.26	B0-184211 No.1 標準
	計						11,698.26	

代価表

220

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	西側隣地CB積撤去	人力 集積共		1			20,300	代価表 0059
			m3					
01	CB撤去	コンクリートレカ 集積共		1	1	20,344.79	20,344.79	B0-185417 No.1 標準
			m3					
	計						20,344.79	
	西側隣地石積撤去	人力 集積共		1			20,300	代価表 0060
			m3					
01	CB撤去	コンクリートレカ 集積共		1	1	20,344.79	20,344.79	B0-185417 No.1 標準
			m3					
	計						20,344.79	
	西側隣地主留壁撤去	人力 集積共		1			50,900	代価表 0061
			m3					
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートレカ 集積共		1	1	50,862	50,862	B0-184211 No.1 標準
			m3					
	計						50,862	
	西側隣地目隠しフェンス撤去	H1500 集積共		1			2,770	代価表 0062
			m					
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共		1.5	1	1,845.18	2,767.77	B0-287365 No.1 標準
			m ²					
	計						2,767.77	

代価表

221

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	西側隣地ネットフェンス撤去	H1800 集積共		1			3,320	代価表 0063
			m					
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共		1.8	1	1,845.18	3,321.32	B0-287365 No.1 標準
			m ²					
	計						3,321.32	
	西側隣地ネットフェンス基礎撤去	人力 集積共		1			600	代価表 0064
			か所					
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートレカ 集積共		0.02	1	29,768.14	595.36	B0-184211 No.1 標準
			m3					
	計						595.36	
	西側隣地境界ブロック撤去	人力 120×120		1			300	代価表 0065
			m					
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートレカ 集積共		0.01	1	29,768.14	297.68	B0-184211 No.1 標準
			m3					
	計						297.68	
	発生材積込み	アスベスト含有廃プラスチック類 人力		1			580	代価表 0066
			式					
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力		0.1	1	5,768.28	576.83	B0-389511 No.1 標準
			m3					
	計						576.83	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込み	アスベスト含有スレト	人力	1			5,770		代価表 0067
	発生材積込み	ボート・木材類	人力	1	1	5,768.28	5,768.28		B0-389511 No.1 標準
	計						5,768.28		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスファルト類 D1D区間有り 10.5km以下	m3	1			9,070		代価表 0068
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 10.5km以下	m3	1	1	9,069.25	9,069.25		B0-339612 No.1 参考
	計						9,069.25		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 砂 D1D区間有り 8.5km以下	m3	1			2,230		代価表 0069
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 8.5km以下	m3	1	1	2,226.14	2,226.14		B0-339612 No.1 参考
	計						2,226.14		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスベスト含有廃プラスチック類 D1D区間有り 60.0km以下	式	1			200		代価表 0070
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	0.1	1	2,024.56	202.46		B0-339612 No.1 参考
	計						202.46		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスベスト含有スレト D1D区間有り 0.3km以下	m3	1			130		代価表 0071
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 D1D区間有り 0.3km以下	m3	1	1	133.48	133.48		B0-339612 No.1 参考
	計						133.48		
	発生材処分	アスベスト含有廃プラスチック類	式	1			4,000		代価表 0072
01	発生材処分	アスベスト含有廃プラスチック類	m3	0.1	1	40,000	4,000		(見積り・刊行物等)
	計						4,000		

代価表

224

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 1か月	m ²	1			2,280		代価表 0073
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,629.93	1,629.93		B0-131519 No.1 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	30	8.71	261.3		B0-131519 No.1 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85		B0-131519 No.1 標準
	計						2,277.08		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1か月	m	1			510		代価表 0074
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	296.35	296.35		B0-131568 No.1 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	30	3.34	100.2		B0-131568 No.1 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		B0-131568 No.1 標準
	計						508.27		

代価表

225

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 1か月	m ²	1			700		代価表 0075
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	576.82	576.82		B0-131526 No.1 標準
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30	2.54	76.2		B0-131526 No.1 標準
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	50.4	50.4		B0-131526 No.1 標準
	計						703.42		
	養生シート張り	防災 類 1か月	m ²	1			900		代価表 0076
01	養生シート張り	防災 類 掛払い手間 -	m ²	1	1	814.96	814.96		B0-131561 No.1 標準
02	養生シート張り	防災 類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	30	1.05	31.5		B0-131561 No.1 標準
03	養生シート張り	防災 類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.24	50.24		B0-131561 No.1 標準
	計						896.7		
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート 人力打設 S15~S18	m ³	1			12,600		代価表 0077
01	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m ³	1	1	12,597	12,597		B0-434215 No.1 補市
	計						12,597		

代価表

226

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設 S15~S18	m3	1			12,600		代価表 0078
01	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	1	1	12,597	12,597		B0-434215 No.1 補市
	計						12,597		
	型枠	普通合板型枠 土間部	m ²	1			4,630		代価表 0079
01	型枠	普通合板型枠 ラーフ構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	1	1	4,626.41	4,626.41		B0-434411 No.1 個別
	計						4,626.41		
	柱底均し取外	t30 145×130	か所	1			450		代価表 0080
01	柱底均し取外	B種 400角	か所	1	0.12	3,767.86	452.14		B0-137011 No.1 標準
	計						452.14		
	柱底均し取外	t30 202.5×202.5	か所	1			940		代価表 0081
01	柱底均し取外	B種 400角	か所	1	0.25	3,767.86	941.97		B0-137011 No.1 標準
	計						941.97		

代価表

227

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	柱底均し取外	t30 275×130	か所	1			830		代価表 0082
01	柱底均し取外	B種 400角	か所	1	0.22	3,767.86	828.93		B0-137011 No.1 標準
	計						828.93		
	建具廻りシーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1			450		代価表 0083
01	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1	1	447.2	447.2		B0-531614 No.1 市場
	計						447.2		
	軒樋	塩ビ 前高角樋 W130	m	1			5,020		代価表 0084
01	軒樋	塩ビ 前高角樋 W130	m	1.05	1	1,900	1,995		(見積り・刊行物等) 加割
02	止り・継手接着剤	材料費×0.1	式	0.1	1	1,900	190		(見積り・刊行物等) 加割
03	板金工		人	0.07	1	29,085	2,035.95		B0-911134 No.1 個別 工事歩掛要覧P220
	その他		式	1	0.19	4,220.95	801.98		
	計						5,022.93		

代価表

228

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	排水目皿	75		1			43,300	代価表 0085
			か所	1				
01	排水目皿	75	か所	1	1	33,800	33,800	(見積り・刊行物等) 加07
02	配管工		人	0.29	1	26,250	7,612.5	B0-911162 No.1 個別 公共建築工事積算基準P356
	その他		式	1	0.25	7,612.5	1,903.13	
	計						43,315.63	
	軽量鉄骨壁下地	UL工法		1			4,490	代価表 0086
			m ²	1				
01	軽量鉄骨壁下地	UL工法	m ²	1	1.02	4,400	4,488	(見積り・刊行物等) 施工R6.冬 P379公表
	計						4,488	
	床コンクリート直均し 仕上げ	刷毛引き仕上げ		1			660	代価表 0087
			m ²	1				
01	床コンクリート直均し 仕上げ	刷毛引き仕上げ	m ²	1	1.04	630	655.2	(見積り・刊行物等) 施工R6.冬 P327
	計						655.2	

代価表

229

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下		1			620	代価表 0088
			m ²	1				
01	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1	624	624	B0-536213 No.1 市場
	計						624	
	床 塗床	薄膜型 珪矽樹脂 平滑		1			1,990	代価表 0089
			m ²	1				
01	塗床	薄膜型 珪矽樹脂 平滑	m ²	1	1.03	1,930	1,987.9	(見積り・刊行物等) 施工R6.冬 P431
	計						1,987.9	
	巾木 塗床	H170 薄膜型 珪矽樹脂 平滑		1			340	代価表 0090
			m	1				
01	塗床	薄膜型 珪矽樹脂 平滑	m ²	0.17	1.03	1,930	337.94	(見積り・刊行物等) 施工R6.冬 P431
	計						337.94	

代価表

234

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土留め-2	L27500	か所	1			527,000		代価表 0096
01	砂利地業	再生クツチャフ	m3	1.65	1	6,923.28	11,423.41		B0-133421 No.1 標準
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.83	1	24,500	20,335		B0-114112 No.1 個別 捨て
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	5.5	1	24,500	134,750		B0-114112 No.1 個別 基礎
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m3	0.83	1	8,964.07	7,440.18		B0-434215 No.1 補市
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m3	5.5	1	8,336.12	45,848.66		B0-434215 No.1 補市
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	43.45	1	5,175.41	224,871.56		B0-434411 No.1 個別
07	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	43.45	1	257.5	11,188.38		B0-434421 No.1 市場
08	異形鉄筋(SD295)	D10	t	172.68	0.001	102,000	17,613.36		B0-116123 No.1 個別
09	異形鉄筋(SD295)	D13	t	92.7	0.001	100,000	9,270		B0-116123 No.1 個別
10	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	7.15	0.001	39,500	282.43		B1-389711 No.1 個別
11	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	255.17	0.001	111,644	28,488.2		B0-436212 No.1 個別
12	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	m	27.5	1	582.4	16,016		代価表 0095
	計						526,962.32		

代価表

235

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土留め-3	L4800	か所	1			77,200		代価表 0097
01	砂利地業	再生クツチャフ	m3	0.29	1	6,923.28	2,007.75		B0-133421 No.1 標準
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.14	1	24,500	3,430		B0-114112 No.1 個別 捨て
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.86	1	24,500	21,070		B0-114112 No.1 個別 基礎
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m3	0.14	1	8,964.07	1,254.97		B0-434215 No.1 補市
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m3	0.86	1	8,336.12	7,169.06		B0-434215 No.1 補市
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	5.76	1	5,175.41	29,810.36		B0-434411 No.1 個別
07	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	5.76	1	257.5	1,483.2		B0-434421 No.1 市場
08	異形鉄筋(SD295)	D10	t	24.4	0.001	102,000	2,488.8		B0-116123 No.1 個別
09	異形鉄筋(SD295)	D13	t	14.9	0.001	100,000	1,490		B0-116123 No.1 個別
10	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	1.06	0.001	39,500	41.87		B1-389711 No.1 個別
11	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	37.79	0.001	111,644	4,219.03		B0-436212 No.1 個別
12	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	m	4.8	1	582.4	2,795.52		代価表 0095
	計						77,176.82		

代価表

238

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	土留め-5	L2590	か所	1			37,500	代価表 0100
01	砂利地業	再生クツチャフ	m3	0.12	1	6,923.28	830.79	B0-133421 No.1 標準
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470	B0-114112 No.1 個別 捨て
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.33	1	24,500	8,085	B0-114112 No.1 個別 基礎
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m3	0.06	1	8,964.07	537.84	B0-434215 No.1 補市
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m3	0.33	1	8,336.12	2,750.92	B0-434215 No.1 補市
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	3.26	1	5,175.41	16,871.84	B0-434411 No.1 個別
07	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	3.26	1	257.5	839.45	B0-434421 No.1 市場
08	異形鉄筋(SD295)	D10	t	14.02	0.001	102,000	1,430.04	B0-116123 No.1 個別
09	異形鉄筋(SD295)	D13	t	8.04	0.001	100,000	804	B0-116123 No.1 個別
10	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.59	0.001	39,500	23.31	B1-389711 No.1 個別
11	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	21.21	0.001	111,644	2,367.97	B0-436212 No.1 個別
12	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	2.59	1	582.4	1,508.42	代価表 0099
	計						37,472.96	

代価表

239

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	土留め-6	L1700	か所	1			29,700	代価表 0101
01	砂利地業	再生クツチャフ	m3	0.08	1	6,923.28	553.86	B0-133421 No.1 標準
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	24,500	980	B0-114112 No.1 個別 捨て
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.26	1	24,500	6,370	B0-114112 No.1 個別 基礎
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m3	0.04	1	8,964.07	358.56	B0-434215 No.1 補市
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m3	0.26	1	8,336.12	2,167.39	B0-434215 No.1 補市
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	2.75	1	5,175.41	14,232.38	B0-434411 No.1 個別
07	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	2.75	1	257.5	708.13	B0-434421 No.1 市場
08	異形鉄筋(SD295)	D10	t	10.72	0.001	102,000	1,093.44	B0-116123 No.1 個別
09	異形鉄筋(SD295)	D13	t	5.27	0.001	100,000	527	B0-116123 No.1 個別
10	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.43	0.001	39,500	16.99	B1-389711 No.1 個別
11	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	15.38	0.001	111,644	1,717.08	B0-436212 No.1 個別
12	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1.7	1	582.4	990.08	代価表 0099
	計						29,680.93	

代価表

240

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土留め-7	L3100	か所	1			28,000		代価表 0102
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.21	1	24,500	5,145		B0-114112 No.1 個別基礎
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m3	0.21	1	8,336.12	1,750.59		B0-434215 No.1 補市
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	2.85	1	5,175.41	14,749.92		B0-434411 No.1 個別
04	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	2.85	1	257.5	733.88		B0-434421 No.1 市場
05	異形鉄筋(SD295)	D10	t	12.13	0.001	102,000	1,237.26		B0-116123 No.1 個別
06	異形鉄筋(SD295)	D13	t	6.42	0.001	100,000	642		B0-116123 No.1 個別
07	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.5	0.001	39,500	19.75		B1-389711 No.1 個別
08	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	17.83	0.001	111,644	1,990.61		B0-436212 No.1 個別
09	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	3.1	1	582.4	1,805.44		代価表 0099
	計						28,034.95		

代価表

241

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土留め-8	L5200	か所	1			69,400		代価表 0103
01	砂利地業	再生クマツヤン	m3	0.18	1	6,923.28	1,246.19		B0-133421 No.1 標準
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.05	1	24,500	1,225		B0-114112 No.1 個別 捨て
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1.06	1	24,500	25,970		B0-114112 No.1 個別 基礎
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18	m3	0.05	1	8,964.07	448.2		B0-434215 No.1 補市
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m3	1.06	1	8,336.12	8,836.29		B0-434215 No.1 補市
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	4.16	1	5,175.41	21,529.71		B0-434411 No.1 個別
07	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	4.16	1	257.5	1,071.2		B0-434421 No.1 市場
08	異形鉄筋(SD295)	D10	t	13.25	0.001	102,000	1,351.5		B0-116123 No.1 個別
09	異形鉄筋(SD295)	D13	t	16.14	0.001	100,000	1,614		B0-116123 No.1 個別
10	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.79	0.001	39,500	31.21		B1-389711 No.1 個別
11	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	28.26	0.001	111,644	3,155.06		B0-436212 No.1 個別
12	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	5.2	1	582.4	3,028.48		代価表 0099
	計						69,444.42		

代価表

242

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	L型擁壁	L7200	か所	1			402,000		代価表 0104
01	砂利地業	再生クワツヤン	m3	2.27	1	6,923.28	15,715.85		B0-133421 No.1 標準
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.76	1	24,500	18,620		B0-114112 No.1 個別 捨て
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	4.82	1	25,100	120,982		B0-114112 No.1 個別 基礎
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m3	0.76	1	8,964.07	6,812.69		B0-434215 No.1 補市
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m3	4.82	1	8,336.12	40,180.1		B0-434215 No.1 補市
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	22.32	1	5,175.41	115,515.15		B0-434411 No.1 個別
07	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	22.32	1	257.5	5,747.4		B0-434421 No.1 市場
08	異形鉄筋(SD295)	D10	t	294.4	0.001	102,000	30,028.8		B0-116123 No.1 個別
09	異形鉄筋(SD295)	D13	t	63.91	0.001	100,000	6,391		B0-116123 No.1 個別
10	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	9.65	0.001	39,500	381.18		B1-389711 No.1 個別
11	鉄筋加工組立	小型構造物	t	344.53	0.001	111,644	38,464.71		B0-436212 No.1 個別
12	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	m	7.2	1	582.4	4,193.28		代価表 0095
	計						402,269.8		

代価表

243

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	コンクリートブロック空積み造擁壁	W24700×H2000	か所	1			1,100,000		代価表 0105
01	砂利地業	再生クワツヤン	m3	3.89	1	6,923.28	26,931.56		B0-133421 No.1 標準
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	6.02	1	24,500	147,490		B0-114112 No.1 個別 基礎
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m3	6.02	1	8,336.12	50,183.44		B0-434215 No.1 補市
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	8.65	1	5,175.41	44,767.3		B0-434411 No.1 個別
05	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	8.65	1	257.5	2,227.38		B0-434421 No.1 市場
06	コンクリートブロック	280×420×350	個	420	1	600	252,000		(見積り・刊行物等) 物価R6.1月 P366
07	ブロック積工	手間	m ²	49.4	0.87	13,480	579,343.44		(見積り・刊行物等) 土木コストR6.冬 P401
	計						1,102,943.12		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	緑地-6土留め	L19700	か所	1			455,000		代価表 0106
01	砂利地業	再生クワツァン	m3	1.63	1	6,923.28	11,284.95		B0-133421 No.1 標準
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	4.26	1	24,500	104,370		B0-114112 No.1 個別基礎
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m3	4.26	1	8,336.12	35,511.87		B0-434215 No.1 補市
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	44.92	1	5,175.41	232,479.42		B0-434411 No.1 個別
05	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	44.92	1	257.5	11,566.9		B0-434421 No.1 市場
06	異形鉄筋(SD295)	D10	t	166.16	0.001	102,000	16,948.32		B0-116123 No.1 個別
07	異形鉄筋(SD295)	D13	t	66.65	0.001	100,000	6,665		B0-116123 No.1 個別
08	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	6.26	0.001	39,500	247.27		B1-389711 No.1 個別
09	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	223.86	0.001	111,644	24,992.63		B0-436212 No.1 個別
10	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	19.7	1	582.4	11,473.28		代価表 0099
	計						455,045.1		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	フェンス-3用基礎	400×400×600 現場打ち	か所	1			9,170		代価表 0107
01	砂利地業	再生クワツァン	m3	0.03	1	6,923.28	207.7		B0-133421 No.1 標準
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.01	1	24,500	245		B0-114112 No.1 個別捨て
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.1	1	24,500	2,450		B0-114112 No.1 個別基礎
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m3	0.01	1	8,964.07	89.64		B0-434215 No.1 補市
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m3	0.1	1	8,336.12	833.61		B0-434215 No.1 補市
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.96	1	5,175.41	4,968.39		B0-434411 No.1 個別
07	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	0.96	1	257.5	247.2		B0-434421 No.1 市場
08	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.2	1	624	124.8		B0-536213 No.1 市場
	計						9,166.34		
	メッシュフェンス	W750×H1800 基礎ブロック 1か所共	か所	1			15,800		代価表 0108
01	メッシュフェンス	H1800	m	0.75	1	21,100	15,825		(見積り・刊行物等) 工事R6.冬 P396公表
	計						15,825		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	インターロッキング 舗装-1	A-101	m ²	1			9,050		代価表 0109
01	インターロッキング 舗装 (A) 標準図3-6	特に狭い場所 人力 ILB t60 + 砂層 t30 + RC40 t100 不織布60g/m ² 共	m ²	1	1	8,976.23	8,976.23		B1-000289 No.1 個別
02	再生クマツヤシ	厚 100 歩道 材料費のみ	m ²	1	1	144.05	144.05		B1-051133 No.1 個別
03	再生クマツヤシ	厚 150 歩道 材料費のみ	m ²	1	1	216.07	216.07		B1-051133 No.1 個別
	計						9,048.25		
	インターロッキング 舗装-2	A-102	m ²	1			9,140		代価表 0110
01	インターロッキング 舗装 (A) 標準図3-6	特に狭い場所 人力 ILB t60 + 砂層 t30 + RC40 t100 不織布60g/m ² 共	m ²	1	1	8,976.23	8,976.23		B1-000289 No.1 個別
02	再生クマツヤシ	厚 100 歩道 材料費のみ	m ²	1	1	144.05	144.05		B1-051133 No.1 個別
03	再生クマツヤシ	厚 200 車道 材料費のみ	m ²	1	1	304.64	304.64		B1-051133 No.1 個別
	計						9,136.82		
	インターロッキング 舗装-3	A-103	m ²	1			8,980		代価表 0111
01	インターロッキング 舗装 (A) 標準図3-6	特に狭い場所 人力 ILB t60 + 砂層 t30 + RC40 t100 不織布60g/m ² 共	m ²	1	1	8,976.23	8,976.23		B1-000289 No.1 個別
	計						8,976.23		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	平板ブロック舗装	A-104	m ²	1			13,600		代価表 0112
01	コンクリート平板舗装 (A) 標準図3-5	500mm未満 Co平板 t60 + 砂層 t30 + RC40 t100	m ²	1	1	13,238.51	13,238.51		B1-000288 No.1 個別
02	再生クマツヤシ	厚 100 歩道 材料費のみ	m ²	1	1	144.05	144.05		B1-051133 No.1 個別
03	再生クマツヤシ	厚 150 歩道 材料費のみ	m ²	1	1	216.07	216.07		B1-051133 No.1 個別
04	不織布	60g/m ²	m ²	1	1	240	240		(見積り・刊行物等) 資料R6.1月 P522
	計						13,550.53		
	コンクリート舗装-1	A-109	m ²	1			11,900		代価表 0113
01	コンクリート舗装 (C) 標準図3-2	500mm未満 コンクリート版 t200 + PK-3 + RC40 t200 ワイヤメッシュ6 × 150mm ² 共	m ²	1	1	11,927.7	11,927.7		B1-000277 No.1 個別
	計						11,927.7		
	コンクリート舗装-1(スリット)	W100 タリユウ 10mm ² /m	m	1			1,330		代価表 0114
01	タリユウ		株	10	1	120	1,200		(見積り・刊行物等) 物価R6.1月 P422
02	土壌改良費(地被部分) 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	m ²	0.1	1	1,280.69	128.07		B1-411124 No.1 個別
	計						1,328.07		

代価表

248

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	コンクリート舗装-2	A-105	m ²	1			9,190		代価表 0115
01	コンクリート舗装(B)標準図3-2	500m ² ~ 1000m ² 未満 コンクリート版 t150 + PK-3 + RC40 t150 ワイヤメッシュ6 × 150φ以内	m ²	1	1	9,186.56	9,186.56		B1-000276 No.1 個別
	計						9,186.56		
	西側境界アスファルト舗装復旧	A-5-15	m ²	1			5,570		代価表 0116
01	アスファルト舗装(B)標準図3-3	特に狭い場所 人力 再生AS t50 + PK-3 + RC40 t150	m ²	1	1	5,565.49	5,565.49		B1-000279 No.1 個別
	計						5,565.49		
	西側境界コンクリート舗装復旧	C-10-10	m ²	1			8,450		代価表 0117
01	コンクリート舗装(A)標準図3-2	特に狭い場所 人力 コンクリート版 t70 + PK-3 + RC40 t100	m ²	1	1	6,068.4	6,068.4		B1-000275 No.1 個別
02	コンクリート	厚さ7cm 歩道用 18N/mm2 スラブ 8cm	m ²	1	1	2,172.73	2,172.73		B0-134210 No.1 協議
03	コンクリート(溶接金網共)	厚さ10cm 歩道用 18N/mm2 スラブ 8cm	m ²	1	1	4,553.52	4,553.52		B0-134218 No.1 協議
	計						8,449.19		

代価表

249

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	砂利敷	t100	m ²	1			910		代価表 0118
01	砂利敷き		m ³	0.1	1	9,148.74	914.87		B0-133422 No.1 個別
	計						914.87		
	砂利敷(飛び石部)	t70	m ²	1			640		代価表 0119
01	砂利敷き		m ³	0.07	1	9,148.74	640.41		B0-133422 No.1 個別
	計						640.41		
	飛石小運搬	W600 × D300 支給品	式	1			3,150		代価表 0120
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 0.3km以下	m ³	1.25	1	2,519.23	3,149.04		B0-339612 No.1 参考
	計						3,149.04		

代価表

250

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	飛石下 コンクリート舗装	C-5-5	m ²	1			6,020		代価表 0121
01	コンクリート舗装(A) 標準図3-2	特に狭い場所 人力 コンクリート版 t70 + PK-3 + RC40 t100	m ²	1	1	6,068.4	6,068.4		B1-000275 No.1 個別
02	コンクリート	厚さ7cm 歩道用 18N/mm2 スラブ 8cm	m ²	0.02	1	2,172.73	43.45		B0-134210 No.1 協議
03	再生クマツタ	厚 100 歩道 材料費のみ	m ²	0.05	1	144.05	7.2		B1-051133 No.1 個別
	計						6,017.75		
	空地路面標示復旧	W150(黄色)	m	1			390		代価表 0122
01	区画線工	実線 15cm - -	m	1	1	387.7	387.7		B1-000148 No.1 個別
	計						387.7		
	駐車禁止路面標示 復旧	W150(黄色)	m	1			390		代価表 0123
01	区画線工	実線 15cm - -	m	1	1	387.7	387.7		B1-000148 No.1 個別
	計						387.7		

代価表

251

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	避難器具降下場所 標示復旧	W150(黄色)	m	1			390		代価表 0124
01	区画線工	実線 15cm - -	m	1	1	387.7	387.7		B1-000148 No.1 個別
	計						387.7		
	設備入れ-2路面標 示復旧	W150(黄色)	m	1			390		代価表 0125
01	区画線工	実線 15cm - -	m	1	1	387.7	387.7		B1-000148 No.1 個別
	計						387.7		
	バイク置き場路面 標示	W150(白)	m	1			390		代価表 0126
01	区画線工	実線 15cm - -	m	1	1	387.7	387.7		B1-000148 No.1 個別
	計						387.7		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	階段	W2600×D1200×H680	か所	1			136,000		代価表 0127
01	砂利地業	再生クワツヤン	m3	0.47	1	6,923.28	3,253.94		B0-133421 No.1 標準
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.47	1	24,500	11,515		B0-114112 No.1 個別
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.47	1	12,597	5,920.59		B0-434215 No.1 補市
04	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	4.68	1	1,426.04	6,673.87		B0-235271 No.1 協議
05	モルタル	1:1 材	m3	0.27	1	40,700	10,989		(見積り・刊行物等) 物価R6.1月 P103
06	階段ブロック	W300×H136 材工	m	13	1	7,500	97,500		(見積り・刊行物等) 見積
	計						135,852.4		
	植栽縁 平板ブロック	W75×T60	m	1			1,020		代価表 0128
01	平板ブロック舗装	A-104	m ²	0.075	1	13,550.53	1,016.29		代価表 0112
	計						1,016.29		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ハリカー-A	H700 SUS製 上下式	か所	1			35,500		代価表 0129
01	車止め 標準図7-3	可動式 SUS製鋼管	か所	1	1	35,507.56	35,507.56		B1-451514 No.1 個別
	計						35,507.56		
	しゃかご割石詰め	100～150	m3	1			13,200		代価表 0130
01	割石地業		m3	1	1	13,232.42	13,232.42		B0-133411 No.1 個別
	計						13,232.42		

代価表

256

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	しゃかご-2基礎		か所	1			204,000		代価表 0133
01	砂利地業	再生クワッパン	m3	0.85	1	6,923.28	5,884.79		B0-133421 No.1 標準
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	2.86	1	24,500	70,070		B0-114112 No.1 個別基礎
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	2.86	1	12,597	36,027.42		B0-434215 No.1 補市
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等 -	m ²	11.1	1	5,175.41	57,447.05		B0-434411 No.1 個別
05	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	11.1	1	257.5	2,858.25		B0-434421 No.1 市場
06	異形鉄筋(SD295)	D10	t	98.37	0.001	102,000	10,033.74		B0-116123 No.1 個別
07	異形鉄筋(SD295)	D13	t	41.95	0.001	100,000	4,195		B0-116123 No.1 個別
08	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	3.77	0.001	39,500	148.92		B1-389711 No.1 個別
09	鉄筋加工組立	小型構造物	t	134.93	0.001	111,644	15,064.12		B0-436212 No.1 個別
10	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	4.3	1	624	2,683.2		B0-536213 No.1 市場
	計						204,114.65		

代価表

257

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	トランプンチ	A-110 U-450	m	1			12,100		代価表 0134
01	再生クワッパン	材	m3	0.07	1	1,050	73.5		(見積り・刊行物等) 物価R6.1月 P133
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.03	1	24,500	735		B0-114112 No.1 個別
03	勾配調整用材	1:1 材	m3	0.01	1	40,700	407		(見積り・刊行物等) 物価R6.1月 P103
04	U-450	材	本	1.65	1	3,080	5,082		(見積り・刊行物等) 資料R6.1月 P364
05	据付手間		m	1	1	5,807	5,807		(見積り・刊行物等) 土木3R6.冬 P408
	計						12,104.5		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨庭	15.55m2	か所	1			327,000	代価表 0139
01	砂利地業	再生クワツヤソ	m3	2.4	1	6,923.28	16,615.87	B0-133421 No.1 標準
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	2.55	1	24,500	62,475	B0-114112 No.1 個別基礎
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	2.55	1	12,597	32,122.35	B0-434215 No.1 補市
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	6.57	1	5,175.41	34,002.44	B0-434411 No.1 個別
05	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	6.57	1	257.5	1,691.78	B0-434421 No.1 市場
06	異形鉄筋(SD295)	D10	t	101.34	0.001	102,000	10,336.68	B0-116123 No.1 個別
07	異形鉄筋(SD295)	D13	t	32.66	0.001	100,000	3,266	B0-116123 No.1 個別
08	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	3.61	0.001	39,500	142.6	B1-389711 No.1 個別
09	鉄筋加工組立	小型構造物	t	128.84	0.001	111,644	14,384.21	B0-436212 No.1 個別
10	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	15.55	1	624	9,703.2	B0-536213 No.1 市場
11	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	14.6	1	582.4	8,503.04	代価表 0099
12	オーバーフローレチング 蓋	W300×D250 スチール製 T-2 細目・ノスリップ 材工	か所	1	1	11,250	11,250	(見積り・刊行物等) 見積
13	砂利敷き		m3	2.23	1	9,148.74	20,401.69	B0-133422 No.1 個別
14	チャート石敷き	t100	m ²	15.55	1	6,600	102,630	(見積り・刊行物等) カット版R5 P628

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨庭	15.55m2	か所	1			327,000	代価表 0139
	計						327,239.66	
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			100	代価表 0140
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	0.001	102,000	102	B0-116123 No.1 個別
	計						102	
	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	1			100	代価表 0141
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1	0.001	100,000	100	B0-116123 No.1 個別
	計						100	
	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1			40	代価表 0142
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	1	0.001	39,500	39.5	B1-389711 No.1 個別
	計						39.5	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	鉄筋加工組立	小型構造物		1			110	代価表 0143
		-	kg					
01	鉄筋加工組立	小型構造物		1	0.001	111,644	111.64	B0-436212 No.1 個別
		-	t					
	計						111.64	
	電灯分電盤	L-S	面	1			1,030,000	代価表 0144
01	電灯分電盤	L-S	面	1	1	922,000	922,000	(見積り・刊行物等) 見積比較
02	雑材料		式	0.02	1	922,000	18,440	(見積り・刊行物等)
			K01					
03	電工		人	2.708	1	25,515	69,094.62	E0-911161 No.2 参資
	その他		式	1	0.25	69,094.62	17,273.66	
	計						1,026,808.28	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	照明器具	C1		1			37,200	代価表 0145
			個					
01	照明器具	C1	個	1	0.7	45,600	31,920	(見積り・刊行物等) パナソニック NTN83590
02	雑材料		式	0.05	1	31,920	1,596	(見積り・刊行物等)
			K01					
03	電工		人	0.117	1	25,515	2,985.26	E0-911161 No.2 参資
	その他		式	1	0.25	2,985.26	746.32	
	計						37,247.58	
	照明器具	SP1	個	1			99,800	代価表 0146
01	照明器具	SP1	個	1	0.7	73,700	51,590	(見積り・刊行物等) パナソニック NYS15043LE7
02	雑材料		式	0.05	1	51,590	2,579.5	(見積り・刊行物等)
			K01					
03	電工		人	1.43	1	25,515	36,486.45	E0-911161 No.2 参資
	その他		式	1	0.25	36,486.45	9,121.61	
	計						99,777.56	

代価表

266

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	照明器具	SP2	個	1			82,500		代価表 0147
01	照明器具	SP2	個	1	0.7	51,700	36,190		(見積り・刊行物等) パナソニック Y Y Y 3 2 7 2 2 K L E 1
02	雑材料		式	0.02	1	36,190	723.8		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	1.43	1	25,515	36,486.45		E0-911161 No.2 参資
	その他		式	1	0.25	36,486.45	9,121.61		
	計						82,521.86		
	照明器具	G1	個	1			63,200		代価表 0148
01	照明器具	G1	個	1	0.7	24,000	16,800		(見積り・刊行物等) 遠藤照明 ERL8178HA_1 + L222H_1
02	雑材料		式	0.05	1	16,800	840		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	1.43	1	25,515	36,486.45		E0-911161 No.2 参資
	その他		式	1	0.25	36,486.45	9,121.61		
	計						63,248.06		

代価表

267

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	照明器具	G3	個	1			80,600		代価表 0149
01	照明器具	G3	個	1	0.7	47,600	33,320		(見積り・刊行物等) パナソニック Y Y Y 6 6 5 1 2
02	雑材料		式	0.05	1	33,320	1,666		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	1.43	1	25,515	36,486.45		E0-911161 No.2 参資
	その他		式	1	0.25	36,486.45	9,121.61		
	計						80,594.06		
	屋外コンセント 支柱ポール		個	1			50,100		代価表 0150
01	屋外コンセント 支柱ポール		個	1	0.7	36,400	25,480		(見積り・刊行物等) パナソニックDDP120S
02	雑材料		式	0.02	1	25,480	509.6		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.755	1	25,515	19,263.83		E0-911161 No.2 参資
	その他		式	1	0.25	19,263.83	4,815.96		
	計						50,069.39		

代価表

268

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	オイルタンク2ユニットボックス移設	取付	式	1			14,400	代価表 0151
01	電工		人	0.45	1	25,515	11,481.75	E0-911161 No.2 参資 プルボックス 300×300×300相当
			式	1	0.25	11,481.75	2,870.44	
	計						14,352.19	
	シャッター用スイッチ		個	1			4,770	代価表 0152
01	シャッター用スイッチ	10A 300V AC	個	1	0.7	1,850	1,295	(見積り・刊行物等) パナソニックWTC5497WK
			式	0.02	1	1,295	25.9	
02	雑材料		K01	0.108	1	25,515	2,755.62	E0-911161 No.2 参資
			式	1	0.25	2,755.62	688.91	
03	電工		人	0.108	1	25,515	2,755.62	
	計						4,765.43	
	プルボックス	200×200×150 (SUS・WP)	個	1			510	代価表 0153
01	プルボックス形防水(SUS)	0.2㎡未満/個	㎡	0.006	1	85,272	511.63	E0-131223 No.2 市場
			式	1	0.25	2,755.62	688.91	
	計						511.63	

代価表

269

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ケーブル撤去	EM-CET60sq (ラック) 撤去	m	1			940	代価表 0154
01	電工	撤去	人	0.082	0.36	25,515	753.2	E0-911161 No.2 参資
			式	1	0.25	753.2	188.3	
	計						941.5	
	ケーブル撤去	EM-CET60sq (管内) 撤去	m	1			780	代価表 0155
01	電工	撤去	人	0.082	0.3	25,515	627.67	E0-911161 No.2 参資
			式	1	0.25	627.67	156.92	
	計						784.59	
	ケーブル撤去	EM-CET38sq (管内) 撤去	m	1			590	代価表 0156
01	電工	撤去	人	0.062	0.3	25,515	474.58	E0-911161 No.2 参資
			式	1	0.25	474.58	118.65	
	計						593.23	

代価表

270

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ケーブル撤去	CV22sq-3C (ラック) 撤去	m	1			540	代価表 0157
01	電工	撤去	人	0.0564	0.3	25,515	431.71	E0-911161 No.2 参資
			式	1	0.25	431.71	107.93	
	計						539.64	
	ケーブル撤去	CV38sq-3C (ラック) 撤去	m	1			710	代価表 0158
01	電工	撤去	人	0.0744	0.3	25,515	569.49	E0-911161 No.2 参資
			式	1	0.25	569.49	142.37	
	計						711.86	
	ケーブル撤去	CCP-AP0.5-100P (管内) 撤去	m	1			610	代価表 0159
01	電工	撤去	人	0.064	0.3	25,515	489.89	E0-911161 No.2 参資
			式	1	0.25	489.89	122.47	
	計						612.36	

代価表

271

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ケーブル撤去	CCP-AP0.5-100P (メッセン) 撤去	m	1			730	代価表 0160
01	電工	撤去	人	0.0768	0.3	25,515	587.87	E0-911161 No.2 参資
			式	1	0.25	587.87	146.97	
	計						734.84	
	PAS撤去	300A	個	1			20,500	代価表 0161
01	電工	撤去	人	1.48	0.3	25,515	11,328.66	E0-911161 No.2 参資
			普通作業員	0.74	0.3	22,890	5,081.58	
	計						20,512.8	
	空調機撤去	PAC-1 天竺室内機 室外機 冷房14kw	組	1			21,800	代価表 0162
01	設備機械工		人	2.1 ×0.3	1	27,405	17,265.15	M0-911165 No.3 参資
			式	1	0.26	17,265.15	4,488.94	
	計						21,754.09	

代価表

272

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調機撤去	PAC-2 天址室内機 室外機 冷房14kw	組	1			21,800		代価表 0163
01	設備機械工		人	2.1 ×0.3	1	27,405	17,265.15		M0-911165 No.3 参資
	その他		式	1	0.26	17,265.15	4,488.94		
	計						21,754.09		
	空調機撤去	PAC-3 床置室内機 室外機 冷房14kw	組	1			18,500		代価表 0164
01	設備機械工		人	1.79 ×0.3	1	27,405	14,716.49		M0-911165 No.3 参資
	その他		式	1	0.26	14,716.49	3,826.29		
	計						18,542.78		
	ダクト切断		箇所	1			960		代価表 0165
01	ダクト工		人	0.03125	1	25,515	797.34		M0-911163 No.3 参資
	その他		式	1	0.21	797.34	167.44		
	計						964.78		

代価表

273

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井扇撤去	300	台	1			5,180		代価表 0166
01	設備機械工		人	0.5 ×0.3	1	27,405	4,110.75		M0-911165 No.3 参資
	その他		式	1	0.26	4,110.75	1,068.8		
	計						5,179.55		
	換気扇撤去	壁付換気扇 200	台	1			4,040		代価表 0167
01	設備機械工		人	0.39 ×0.3	1	27,405	3,206.39		M0-911165 No.3 積算基準P330 参資
	その他		式	1	0.26	3,206.39	833.66		
	計						4,040.05		
	換気扇撤去	壁付換気扇 300	台	1			5,590		代価表 0168
01	設備機械工		人	0.54 ×0.3	1	27,405	4,439.61		M0-911165 No.3 積算基準P330 参資
	その他		式	1	0.26	4,439.61	1,154.3		
	計						5,593.91		

代価表

274

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軸流ファン撤去	300	台	1			12,700		代価表 0169
01	設備機械工		人	1.23 ×0.3	1	27,405	10,112.45		M0-911165 No.3 積算基準P330 参資
	その他		式	1	0.26	10,112.45	2,629.24		
	計						12,741.69		
	ガス給湯器撤去	壁掛形5号	台	1			8,600		代価表 0170
01	設備機械工		人	0.83 ×0.3	1	27,405	6,823.85		M0-911165 No.3 積算基準P370 参資
	その他		式	1	0.26	6,823.85	1,774.2		
	計						8,598.05		
	空調機撤去	PAC-1 天吊室内機 室外機 冷房11.2kw	組	1			21,200		代価表 0171
01	設備機械工		人	2.05 ×0.3	1	27,405	16,854.08		M0-911165 No.3 参資
	その他		式	1	0.26	16,854.08	4,382.06		
	計						21,236.14		

代価表

275

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調機撤去	PAC-2 天吊室内機 室外機 冷房3.6kw	組	1			11,300		代価表 0172
01	設備機械工		人	1.09 ×0.3	1	27,405	8,961.44		M0-911165 No.3 参資
	その他		式	1	0.26	8,961.44	2,329.97		
	計						11,291.41		
	空調撤去	PAC-3 天吊室内機 室外機 冷房14kw	組	1			21,800		代価表 0173
01	設備機械工		人	2.1 ×0.3	1	27,405	17,265.15		M0-911165 No.3 参資
	その他		式	1	0.26	17,265.15	4,488.94		
	計						21,754.09		
	空調機撤去	PAC-4 壁掛室内機 室外機 冷房7.1kw	組	1			11,800		代価表 0174
01	設備機械工		人	1.14 ×0.3	1	27,405	9,372.51		M0-911165 No.3 参資
	その他		式	1	0.26	9,372.51	2,436.85		
	計						11,809.36		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調機撤去	PAC-5 天吊室内機 室外機 冷房5.0kw	組	1			12,200		代価表 0175
01	設備機械工		人	1.18 ×0.3	1	27,405	9,701.37		MO-911165 No.3 参資
			式	1	0.26	9,701.37	2,522.36		
	計						12,223.73		
	空調機撤去	PAC-6 天吊室内機 室外機 冷房14kw	組	1			21,800		代価表 0176
01	設備機械工		人	2.1 ×0.3	1	27,405	17,265.15		MO-911165 No.3 参資
			式	1	0.26	17,265.15	4,488.94		
	計						21,754.09		
	空調機撤去	PAC-7 天吊室内機 室外機 冷房14kw	組	1			21,800		代価表 0177
01	設備機械工		人	2.1 ×0.3	1	27,405	17,265.15		MO-911165 No.3 参資
			式	1	0.26	17,265.15	4,488.94		
	計						21,754.09		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調機撤去	PAC-8 天吊室内機 室外機 冷房14kw	組	1			21,800		代価表 0178
01	設備機械工		人	2.1 ×0.3	1	27,405	17,265.15		MO-911165 No.3 参資
			式	1	0.26	17,265.15	4,488.94		
	計						21,754.09		
	空調機撤去	PAC-9 天吊室内機 室外機 冷房14kw	組	1			21,800		代価表 0179
01	設備機械工		人	2.1 ×0.3	1	27,405	17,265.15		MO-911165 No.3 参資
			式	1	0.26	17,265.15	4,488.94		
	計						21,754.09		
	空調機撤去	PAC-10 天吊室内機 室外機 冷房14kw	組	1			21,800		代価表 0180
01	設備機械工		人	2.1 ×0.3	1	27,405	17,265.15		MO-911165 No.3 参資
			式	1	0.26	17,265.15	4,488.94		
	計						21,754.09		

代価表

278

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調機撤去	PAC-11 床置室内機 室外機 冷房20kw	組	1			32,200		代価表 0181
01	設備機械工		人	3.11 × 0.3	1	27,405	25,568.87		MO-911165 No.3 参資
			式	1	0.26	25,568.87	6,647.91		
	計						32,216.78		
	空調機撤去	PAC-12 床置室内機 室外機 冷房16kw	組	1			30,600		代価表 0182
01	設備機械工		人	2.95 × 0.3	1	27,405	24,253.43		MO-911165 No.3 参資
			式	1	0.26	24,253.43	6,305.89		
	計						30,559.32		
	空調機撤去	PAC-13 壁掛室内機 室外機 冷房7.1kw	組	1			11,800		代価表 0183
01	設備機械工		人	1.14 × 0.3	1	27,405	9,372.51		MO-911165 No.3 参資
			式	1	0.26	9,372.51	2,436.85		
	計						11,809.36		

代価表

279

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調機撤去	PAC-14 床置室内機 室外機 冷房16kw	組	1			30,600		代価表 0184
01	設備機械工		人	2.95 × 0.3	1	27,405	24,253.43		MO-911165 No.3 参資
			式	1	0.26	24,253.43	6,305.89		
	計						30,559.32		
	ル-ムエアコン撤去	PAC-15 壁掛室内機 室外機 冷房3.2kw	組	1			5,080		代価表 0185
01	設備機械工		人	0.49 × 0.3	1	27,405	4,028.54		MO-911165 No.3 参資
			式	1	0.26	4,028.54	1,047.42		
	計						5,075.96		
	ル-ムエアコン撤去	PAC-16 壁掛室内機 室外機 冷房2000kcal	組	1			4,140		代価表 0186
01	設備機械工		人	0.4 × 0.3	1	27,405	3,288.6		MO-911165 No.3 参資
			式	1	0.26	3,288.6	855.04		
	計						4,143.64		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調機撤去	PAC-1 天竺室内機 室外機 冷房12500kcal	組	1			21,800		代価表 0187
01	設備機械工		人	2.1 ×0.3	1	27,405	17,265.15		M0-911165 No.3 参資
	その他		式	1	0.26	17,265.15	4,488.94		
	計						21,754.09		
	空調機撤去	PAC-2 天竺室内機 室外機 冷房8000kcal	組	1			19,700		代価表 0188
01	設備機械工		人	1.9 ×0.3	1	27,405	15,620.85		M0-911165 No.3 参資
	その他		式	1	0.26	15,620.85	4,061.42		
	計						19,682.27		
	空調機撤去	PAC-3 天竺室内機 室外機 冷房10000kcal	組	1			21,200		代価表 0189
01	設備機械工		人	2.05 ×0.3	1	27,405	16,854.08		M0-911165 No.3 参資
	その他		式	1	0.26	16,854.08	4,382.06		
	計						21,236.14		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調機撤去	PAC-4 天竺室内機 室外機 冷房25000kcal	組	1			46,400		代価表 0190
01	設備機械工		人	4.48 ×0.3	1	27,405	36,832.32		M0-911165 No.3 参資
	その他		式	1	0.26	36,832.32	9,576.4		
	計						46,408.72		
	ル-ムエアコン撤去	PAC-5 壁掛室内機 室外機 冷房2.5kw	組	1			4,140		代価表 0191
01	設備機械工		人	0.4 ×0.3	1	27,405	3,288.6		M0-911165 No.3 参資
	その他		式	1	0.26	3,288.6	855.04		
	計						4,143.64		
	ガス給湯器撤去	壁掛形16号	台	1			18,400		代価表 0192
01	設備機械工		人	1.78 ×0.3	1	27,405	14,634.27		M0-911165 No.3 積算基準P370 参資
	その他		式	1	0.26	14,634.27	3,804.91		
	計						18,439.18		

代価表

282

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ガス給湯器撤去	壁掛形24号	台	1			24,500	代価表 0193
01	配管工		人	2.47 ×0.3	1	26,250	19,451.25	MO-911162 No.3 積算基準P370 参資
	その他		式	1	0.26	19,451.25	5,057.33	
	計						24,508.58	
	ルームエアコン撤去	RAC-1 壁掛室内機 室外機 冷房2.2kw	組	1			4,140	代価表 0194
01	設備機械工		人	0.4 ×0.3	1	27,405	3,288.6	MO-911165 No.3 積算基準P326 参資
	その他		式	1	0.26	3,288.6	855.04	
	計						4,143.64	
	ポリエチレン管撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空 50A	m	1			1,140	代価表 0195
01	配管工		人	0.115 ×0.3	1	26,250	905.63	MO-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.26	905.63	235.46	
	計						1,141.09	

代価表

283

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	換気扇	200 FD付SUS製ウエザーカバー共	台	1			35,500	代価表 0196
01	壁付換気扇	200	台	1	1	12,100	12,100	(見積り・刊行物等)
			台					
02	SUS製ウエザーカバー	FD付 200	台	1	1	10,100	10,100	(見積り・刊行物等)
03	換気扇 据付	200 以下	台	1	1	13,253.05	13,253.05	MO-745281 No.3 標準
			台					
	計						35,453.05	
	水栓柱	SUS 900H	個	1			12,100	代価表 0197
01	水栓柱	SUS 900H	個	1	1	5,620	5,620	(見積り・刊行物等)
			個					
02	配管工		人	0.2	1	26,250	5,250	MO-911162 No.3 積算基準P353 参資
			式	1	0.24	5,250	1,260	
	計						12,130	

代価表

284

その他										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考	
	散水栓	28AUNH13	個	1			15,600		代価表 0198	
01	散水栓	28AUNH13	個	1	1	4,200	4,200		(見積り・刊行物等)	
			人	0.35	1	26,250	9,187.5		M0-911162 No.3 積算基準P353	参資
02	配管工		人	0.35	1	26,250	9,187.5		M0-911162 No.3 積算基準P353	参資
	その他		式	1	0.24	9,187.5	2,205			
	計						15,592.5			
	散水栓	T28UNH13	個	1			15,300		代価表 0199	
01	散水栓	T28UNH13	個	1	1	3,940	3,940		(見積り・刊行物等)	
			人	0.35	1	26,250	9,187.5		M0-911162 No.3 積算基準P353	参資
02	配管工		人	0.35	1	26,250	9,187.5		M0-911162 No.3 積算基準P353	参資
	その他		式	1	0.24	9,187.5	2,205			
	計						15,332.5			

代価表

285

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	仮囲いA	仮-鋼板 H3.0+防音シート H2.0 145日	m	1			13,600		代価表 0200
01	仮囲(A) (仮-鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	7,825.48	7,825.48		B1-452126 No.1 個別
			m	1	4.83333	253.57	1,225.59		B1-452126 No.1 個別
02	仮囲(A) (仮-鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	4.83333	253.57	1,225.59		B1-452126 No.1 個別
03	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	2	1	814.96	1,629.92		B0-131571 No.1 協議
			m ²	2	145	9.41	2,728.9		B0-131571 No.1 協議
04	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	2	145	9.41	2,728.9		B0-131571 No.1 協議
05	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	2	1	94.24	188.48		B0-131571 No.1 協議
			m ²	2	1	8.2	16.4		B0-131688 No.1 標準
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	2	1	8.2	16.4		B0-131688 No.1 標準
	計						13,614.77		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲いIA	透明H 補 H3.0+防音シート H2.0 145日	m	1			22,700	代価表 0201
01	仮囲(C) (ホリカボ ネット H=3000) 標準図8-C	定額損料 -	m	1	1	13,353.01	13,353.01	B1-452129 No.1 個別
02	仮囲(C) (ホリカボ ネット H=3000) 標準図8-C	月額損料 -	m	1	4.83333	998.76	4,827.34	B1-452129 No.1 個別
03	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	2	1	814.96	1,629.92	B0-131571 No.1 協議
04	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	2	145	9.41	2,728.9	B0-131571 No.1 協議
05	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	2	1	94.24	188.48	B0-131571 No.1 協議
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	2	1	8.2	16.4	B0-131688 No.1 標準
	計						22,744.05	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲いIB	H鋼基礎 + フェンスリフト H = 1950 + 防音シート 145日	m	1			23,400	代価表 0202
01	鋼材山留材	H=250		145	1	95	13,775	代価表 0203
02	単管	L = 1800	日	145	1	5.01	726.45	代価表 0204
03	仮囲い	フェンスリフト H1.8 145日	m	1	1	3,132.12	3,132.12	代価表 0205
04	普通作業員		人	1	0.04	22,890	915.6	B0-911112 No.1 個別
05	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	2	1	814.96	1,629.92	B0-131571 No.1 協議
06	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	2	145	9.41	2,728.9	B0-131571 No.1 協議
07	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	2	1	94.24	188.48	B0-131571 No.1 協議
08	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	2	1	8.2	16.4	B0-131688 No.1 標準
	その他		式	1	0.27	915.6	247.21	
	計						23,360.08	
	鋼材山留材	H=250		1			95	代価表 0203
01	H250*250*9*14	仮設鋼材賃貸料金	日	1	1	95	95	(見積り・刊行物等) 物価本P811
	計						95	

代価表

288

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	単管	L=1800	日	1			5	代価表 0204
01	賃貸料金		本	1	0.27	0.56	0.15	(見積り・刊行物等)
02	基本料金		日	1	0.27	18	4.86	(見積り・刊行物等)
	計						5.01	
	仮囲い	フェンス/リケド H1.8 145日	m	1			3,130	代価表 0205
01	仮囲い(7) フェンス/リケド 標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55555	1	2,598.96	1,443.85	B1-452123 No.1 個別
02	仮囲い(7) フェンス/リケド 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55555	4.83333	628.74	1,688.27	B1-452123 No.1 個別
	計						3,132.12	
	仮囲い	フェンス/リケド H1.8 145日	m	1			3,130	代価表 0206
01	仮囲い(7) フェンス/リケド 標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55555	1	2,598.96	1,443.85	B1-452123 No.1 個別
02	仮囲い(7) フェンス/リケド 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55555	4.83333	628.74	1,688.27	B1-452123 No.1 個別
	計						3,132.12	

代価表

289

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ハ 補付キヤスタゲート	W5.4×H2.2	か所	1			79,300	代価表 0207
01	ハ 補付キヤスタゲート	W5.4×H2.2 3か月	か所	1	1	66,100	66,100	(見積り・刊行物等) 施工R6.冬 P107
02	ハ 補付キヤスタゲート	W5.4×H2.2 55日	か所	1	1	13,199.98	13,199.98	代価表 0208
	計						79,299.98	
	ハ 補付キヤスタゲート	W5.4×H2.2 55日	か所	1			13,200	代価表 0208
01	ハ 補付キヤスタゲート	W5.4×H2.2 6か月	か所	1	0.61111	87,700	53,594.35	(見積り・刊行物等) 施工R6.冬 P107
02	ハ 補付キヤスタゲート	W5.4×H2.2 3か月	か所	1	0.61111	66,100	40,394.37	(見積り・刊行物等) 施工R6.冬 P107
	計						13,199.98	
	養生敷鉄板	厚25 145日	m ²	1			7,110	代価表 0209
01	養生敷鉄板	厚25 月額損料	m ²	1	4.83333	1,178.2	5,694.63	B1-452234 No.1 個別
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,416.65	1,416.65	B1-452234 No.1 個別
	計						7,111.28	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲いIA	透明PVC H3.0+防音シート H2.0 45日	m	1			17,500		代価表 0214
01	仮囲い(C) (ホリカー ネット H=3000) 標準図8-C	定額損料 -	m	1	1	13,353.01	13,353.01		B1-452129 No.1 個別
02	仮囲い(C) (ホリカー ネット H=3000) 標準図8-C	月額損料 -	m	1	1.5	998.76	1,498.14		B1-452129 No.1 個別
03	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	2	1	814.96	1,629.92		B0-131571 No.1 協議
04	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	2	45	9.41	846.9		B0-131571 No.1 協議
05	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	2	1	94.24	188.48		B0-131571 No.1 協議
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	2	1	8.2	16.4		B0-131688 No.1 標準
	計						17,532.85		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲いIB	H鋼基礎+フェンスPVCリフト H = 1950 + 防音シート 45日	m	1			10,300		代価表 0215
01	鋼材山留材	H=250		45	1	95	4,275		代価表 0203
02	単管	L = 1800	日	45	1	5.01	225.45		代価表 0204
03	仮囲い	フェンスPVCリフト H1.8 45日	m	1	1	1,967.79	1,967.79		代価表 0216
04	普通作業員		人	1	0.04	22,890	915.6		B0-911112 No.1 個別
05	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	2	1	814.96	1,629.92		B0-131571 No.1 協議
06	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	2	45	9.41	846.9		B0-131571 No.1 協議
07	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	2	1	94.24	188.48		B0-131571 No.1 協議
08	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	2	1	8.2	16.4		B0-131688 No.1 標準
	その他		式	1	0.27	915.6	247.21		
	計						10,312.75		

代価表

294

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲い	フェンスリット H1.8 45日	m	1			1,970	代価表 0216
01	仮囲い(7) フェンスリット 標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55555	1	2,598.96	1,443.85	B1-452123 No.1 個別
02	仮囲い(7) フェンスリット 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55555	1.5	628.74	523.94	B1-452123 No.1 個別
	計						1,967.79	
	ハ補付キヤスター	W5.4×H2.2 45日	か所	1			30,500	代価表 0217
01	キヤスター(ハ補付)	H2.0 W5.4 両引き 定額損料	か所	1	1	21,518.24	21,518.24	B1-000133 No.1 個別
02	キヤスター(ハ補付)	H2.0 W5.4 両引き 月額損料	か所	1	1.5	5,985	8,977.5	B1-000133 No.1 個別
	計						30,495.74	
	養生敷鉄板	厚25 45日	m ²	1			3,180	代価表 0218
01	養生敷鉄板	厚25 月額損料	m ²	1	1.5	1,178.2	1,767.3	B1-452234 No.1 個別
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,416.65	1,416.65	B1-452234 No.1 個別
	計						3,183.95	

代価表

295

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲い	フェンスリット H1.8 40日	m	1			1,910	代価表 0219
01	仮囲い(7) フェンスリット 標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55555	1	2,598.96	1,443.85	B1-452123 No.1 個別
02	仮囲い(7) フェンスリット 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55555	1.33333	628.74	465.73	B1-452123 No.1 個別
	計						1,909.58	
	仮囲い	A型ハリット H800 40日	m	1			820	代価表 0220
01	A型ハリット	H=800 月額損料	m	1	1.33333	74.48	99.31	B1-452251 No.1 標準
02	A型ハリット	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	721.03	721.03	B1-452251 No.1 個別
	計						820.34	
	仮囲い	フェンスリット H1.8 20日	m	1			1,680	代価表 0221
01	仮囲い(7) フェンスリット 標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55555	1	2,598.96	1,443.85	B1-452123 No.1 個別
02	仮囲い(7) フェンスリット 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55555	0.66666	628.74	232.86	B1-452123 No.1 個別
	計						1,676.71	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い	A型H'リフト H800 20日	m	1			770		代価表 0222
01	A型H'リフト	H=800 月額損料	m	1	0.66666	74.48	49.65		B1-452251 No.1 標準
02	A型H'リフト	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	721.03	721.03		B1-452251 No.1 個別
	計						770.68		
	養生敷鉄板	厚25 250日	m ²	1			11,200		代価表 0223
01	養生敷鉄板	厚25 月額損料	m ²	1	8.33333	1,178.2	9,818.33		B1-452234 No.1 個別
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,416.65	1,416.65		B1-452234 No.1 個別
	計						11,234.98		
	仮設看板 標準図8-7	250日	か所	1			25,600		代価表 0224
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,349.5	22,349.5		B1-452143 No.1 個別
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,222.82	3,222.82		B1-452143 No.1 個別
	計						25,572.32		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 250日	台	1			267,000		代価表 0225
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190		B1-000132 No.1 個別
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	1	250	1,010	252,500		B1-000132 No.1 個別
	計						266,690		
	交通誘導員	常駐1人 180日	式	1			2,570,000		代価表 0226
01	交通誘導員	昼間 A -	人月	1	6	428,652	2,571,912		B1-452224 No.1 個別
	計						2,571,912		
	交通誘導員	ｽｯﾄ1人 100日	式	1			2,140,000		代価表 0227
01	交通誘導員(ｽｯﾄ 利用)	昼間 A	人日	1	100	21,432.6	2,143,260		B1-000147 No.1 個別
	計						2,143,260		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高压洗浄機	洗車用	台	1			366,000		代価表 0228
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	台	8.33333	1	21,300	177,499.93		B1-452222 No.1 個別
			月						
02	高压洗浄機	電力費	台	8.33333	1	7,207.78	60,064.81		B1-452222 No.1 標準
			月						
03	高压洗浄機	用水費 大阪市内	台	8.33333	1	15,390	128,249.95		B1-452222 No.1 標準
			月						
計							365,814.69		
	高压洗浄機	散水用	台	1			299,000		代価表 0229
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	台	8.33333	1	21,300	177,499.93		B1-452222 No.1 個別
			月						
02	高压洗浄機	電力費	台	8.33333	1	7,207.78	60,064.81		B1-452222 No.1 標準
			月						
03	撤去工事用水費 (散水用)	大阪市内 鉄骨造 (70L/m ²)	延m ²	409	1	13.3	5,439.7		B1-452233 No.1 個別 7号館
04	撤去工事用水費 (散水用)	大阪市内 RC造 (230L/m ²)	延m ²	628	1	43.7	27,443.6		B1-452233 No.1 個別 印刷場
05	撤去工事用水費 (散水用)	大阪市内 RC造 (230L/m ²)	延m ²	657	1	43.7	28,710.9		B1-452233 No.1 個別 印刷工場
計							299,158.94		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ハ ^レ 補付キャストゲート	W5.4×H2.2 10ヶ月	か所	1			81,400		代価表 0230
01	キャストゲート(ハ ^レ 補付)	H2.0 W5.4 両引き 定額損料	か所	1	1	21,518.24	21,518.24		B1-000133 No.1 個別
02	キャストゲート(ハ ^レ 補付)	H2.0 W5.4 両引き 月額損料	か所	1	10	5,985	59,850		B1-000133 No.1 個別
計							81,368.24		
	仮囲(7) フェンスハ ^レ リット 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	1			6,290		代価表 0231
01	仮囲(7) フェンスハ ^レ リット 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	1	10	628.74	6,287.4		B1-452123 No.1 個別
計							6,287.4		