

事業名	用排水施設等整備事業
業務名	小井堰測量 (31) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	測量技師		人			歩A
	測量技師				1.000 人	当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	基(B)				
	測量技師	1.000	人	37,600	37,600	
	合計				37,600	算出数量 1.000 人
	単価				37,600	
	*** S単-2号 ***					
	測量技師補		人			歩A
	測量技師補				1.000 人	当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	基(B)				
	測量技師補	1.000	人	29,500	29,500	
	合計				29,500	算出数量 1.000 人
	単価				29,500	
	*** S単-3号 ***					
	4級基準点測量		点			歩A
	4級基準点測量				35.000 点	当たり算出
	1) 伐採の有無 2) 地域 3) 地形 4) 地形個別補正	計上しない 耕地 平地 0.00				
	測量主任技師					
	内業	1.000	人	43,500	43,500	
	測量技師					
	内業	2.500	人	37,600	94,000	
	測量技師					
	外業	5.500	人	37,600	206,800	
	測量技師補					
	内業	2.500	人	29,500	73,750	
	測量技師補					
	外業	5.500	人	29,500	162,250	
	測量助手					
	内業	1.000	人	29,400	29,400	
	測量助手					
	外業	7.000	人	29,400	205,800	
	機械経費					
	3.0%	0.030		815,500	24,465	
	通信運搬費等					
	3.5%	0.035		815,500	28,543	
	材料費					
	2.5%	0.025		815,500	20,388	
	合計				888,896	算出数量 35.000 点
	単価		点		25,397	
	精度管理費					
		0.090		839,965	75,597	
	*** S単-4号 ***					
	4級水準測量		km			歩A
	4級水準測量				2.000 km	当たり算出
	耕地, 平地					
	1) 地域差 2) 地形 3) 地物 4) 地形個別補正	道路上 平地 耕地 -0.10				
	測量主任技師					
	内業	0.100	人	43,500	4,350	
	測量技師					
	内業	0.400	人	37,600	15,040	
	測量技師					
	外業	0.400	人	37,600	15,040	

事業名	用排水施設等整備事業
業務名	小井堰測量 (31) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	測量技師補 内業	0.400	人	29,500	11,800	
	測量技師補 外業	0.400	人	29,500	11,800	
	測量助手 外業	0.700	人	29,400	20,580	
	機械経費 2.0%	0.020		78,610	1,572	
	通信運搬費等 1.5%	0.015		78,610	1,179	
	材料費 4.0%	0.040		78,610	3,144	
	合計				84,505	算出数量 2.000 km
	単価		km		38,027	
	精度管理費	0.090		80,182	7,216	
	*** S単-5号 ***					
	路線測量 作業計画 \		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業条件補正值	0.00				
	測量主任技師 内業	0.600	人	43,500	26,100	
	測量技師 内業	0.800	人	37,600	30,080	
	測量技師補 内業	0.400	人	29,500	11,800	
	合計				67,980	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		67,980	
	*** S単-6号 ***					
	路線測量 現地踏査 \		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
	測量技師 外業	0.800	人	37,600	30,080	
	測量技師補 外業	0.800	人	29,500	23,600	
	機械経費 2.5%	0.025		53,680	1,342	
	材料費 14.5%	0.145		53,680	7,784	
	合計				62,806	算出数量 1.000 km
	単価		km		62,806	
	*** S単-7号 ***					
	路線測量 線形決定 \		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	測量主任技師 内業	0.200	人	43,500	8,700	
	測量技師 内業	1.400	人	37,600	52,640	
	測量技師補 内業	1.400	人	29,500	41,300	
	機械経費 1.0%	0.010		102,640	1,026	
	材料費 4.0%	0.040		102,640	4,106	

事業名	用排水施設等整備事業
業務名	小井堰測量(31)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				107,772	算出数量 1.000 km
	単価		km		107,772	
	精度管理費	0.100		103,666	10,367	
	*** S単-8号 ***					
	路線測量 中心線測量		km			歩A 1.000 km 当たり算出
	路線測量 中心線測量					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)測点間隔	20m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	0				
	測量技師 外業	2.200	人	37,600	82,720	
	測量技師 内業	0.600	人	37,600	22,560	
	測量技師補 外業	2.400	人	29,500	70,800	
	測量技師補 内業	0.900	人	29,500	26,550	
	測量助手 外業	2.100	人	29,400	61,740	
	機械経費 3.0%	0.030		264,370	7,931	
	材料費 8.5%	0.085		264,370	22,471	
	合計				294,772	算出数量 1.000 km
	単価		km		265,295	
	精度管理費	0.100		272,301	27,230	
	*** S単-9号 ***					
	路線測量 縦断測量		km			歩A 1.000 km 当たり算出
	路線測量 縦断測量					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
	測量技師 外業	1.400	人	37,600	52,640	
	測量技師 内業	0.700	人	37,600	26,320	
	測量技師補 外業	1.500	人	29,500	44,250	
	測量技師補 内業	0.700	人	29,500	20,650	
	測量助手 外業	1.500	人	29,400	44,100	
	測量助手 内業	0.400	人	29,400	11,760	
	機械経費 2.0%	0.020		199,720	3,994	
	材料費 4.5%	0.045		199,720	8,987	
	合計				212,701	算出数量 1.000 km
	単価		km		212,701	
	精度管理費	0.100		203,714	20,371	
	*** S単-10号 ***					
	路線測量 横断測量		km			歩A 1.000 km 当たり算出
	路線測量 横断測量					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0

事業名	用排水施設等整備事業
業務名	小井堰測量(31)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地形区分 2)地物区分	平地 耕地		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)幅区分	45m~75m				
	5)間隔区分	20m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	0				
	測量技師 外業	5.600	人	37,600	210,560	
	測量技師 内業	2.200	人	37,600	82,720	
	測量技師補 外業	6.300	人	29,500	185,850	
	測量技師補 内業	3.100	人	29,500	91,450	
	測量助手 外業	6.000	人	29,400	176,400	
	測量助手 内業	1.700	人	29,400	49,980	
	機械経費 2.0%	0.020		796,960	15,939	
	材料費 4.0%	0.040		796,960	31,878	
	合計				844,777	算出数量 1.000 km
	単価		km		760,299	
	精度管理費	0.100		812,899	81,290	
	*** S単-11号 ***					
	路線測量 伐採		km			歩A 1.000 km 当たり算出
	路線測量 伐採			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地形区分 2)地物区分	平地 耕地		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
	測量技師補 外業	1.900	人	29,500	56,050	
	測量助手 外業	1.900	人	29,400	55,860	
	測量補助員 外業	1.900	人	23,100	43,890	
	機械経費 2.0%	0.020		155,800	3,116	
	材料費 3.5%	0.035		155,800	5,453	
	合計				164,369	算出数量 1.000 km
	単価		km		164,369	
	*** S単-12号 ***					
	水準点埋設(永久標識以外)		点		6.000 点	歩A 当たり算出
	水準点埋設(永久標識以外)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)水準点埋設(永久標識以外)	計上する		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	測量技師 外業	0.300	人	37,600	11,280	
	測量技師補 内業	1.000	人	29,500	29,500	
	測量技師補 外業	1.200	人	29,500	35,400	
	測量助手 内業	0.800	人	29,400	23,520	
	測量助手 外業	0.300	人	29,400	8,820	
	測量補助員 外業	0.600	人	23,100	13,860	
	機械経費 1.5%	0.015		122,380	1,836	
	通信運搬費等 6.0%	0.060		122,380	7,343	
	材料費 3.5%	0.035		122,380	4,283	

事業名	用排水施設等整備事業
業務名	小井堰測量(31)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				135,842	算出数量 6,000点
	単価		点		22,640	
	精度管理費	0.090		124,216	11,179	
	*** S単-13号 ***					
	現地測量(I)		式		1,000	歩A 当たり算出
	現地測量(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/250				
	2)地形区分	平地				
	3)地域区分	耕地				
	4)特殊地形の補正值	0.10				
	5)明細計上面積	0.006				
	測量主任技師 内業	0.300	人	43,500	13,050	
	測量技師 外業	6.100	人	37,600	229,360	
	測量技師 内業	3.100	人	37,600	116,560	
	測量技師補 外業	9.400	人	29,500	277,300	
	測量技師補 内業	8.000	人	29,500	236,000	
	測量助手 外業	8.200	人	29,400	241,080	
	機械経費 6.0%	0.060		1,113,350	66,801	
	通信運搬費等 1.0%	0.010		1,113,350	11,134	
	材料費 2.0%	0.020		1,113,350	22,267	
	小計				1,213,552	
	小計 (10)補正後				427,170	
	合計				427,170	算出数量 1,000式
	単価		式		427,170	
	精度管理費	0.050		1,180,151	59,008	
	*** S単-14号 ***					
	現地測量(II)		式		1,000	歩A 当たり算出
	現地測量(II)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/250				
	2)地形区分	平地				
	3)地域区分	耕地				
	4)特殊地形の補正值	0.10				
	測量主任技師 作業計画(内業)	0.200	人	43,500	8,700	
	測量技師 作業計画(内業)	0.300	人	37,600	11,280	
	測量技師補 作業計画(内業)	0.300	人	29,500	8,850	
	小計				28,830	
	小計 (4)補正後				31,713	
	合計				31,713	算出数量 1,000式
	単価		式		31,713	
	*** S単-15号 ***					
	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	2.000				
	2)規格区分	A-4				
	3)枚数区分(枚)	100				
	4)厚さ区分	3cm				

