

設
計
大
要

治山ダム工(鋼製)1基
流木対策工 一式

設計金額	金	17,789,760	円
消費税抜き金額	金	16,472,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	1,317,760	円

総括情報表

事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日 諸経費体系	87 環境農林水産部 実施設計書 当初 29-628702-40006-4-0 0 1 実施単価 01 能勢町 0-29.09.01(0) N 治山・林道工事		
	当 世 代	前 世 代	
前払区分 一般管理費区分 工種区分 契約保証区分 施工地域・工事場所区分	01 前払40%以下 01 減しない 03 治山・地すべり 01 金銭的保証 99 その他施工地域		

総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
本工事費	16,472,000			数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロン) の後の文字は、金抜設計書では出力されません
合 計	16,472,000			

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
本工事費					X1000
1 床固工 L=14.7m, H=6.0m, W=13.0t	1	式	8,042,363	8,042,000	Y1900 第0001号内訳書
1 流木対策工	1	式	325,955	325,000	Y1900 第0002号内訳書
1 仮設工	1	式	252,586	252,000	Y1900 第0003号内訳書
直接工事費計				8,619,000	
共通仮設費 (率分) 8619000*(0.1394+0.0000) 対象額……………8,619,000 率……………0.1394				1,201,000	
1 準備費(積上分)				28,000	Z0002
6 チェンソー伐開 鋸長500mm	297	m ²	95	28,215	S4002 0 第0-0068号代価表
共通仮設費計				1,229,000	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
純工事費計					
現場管理費 9848000*(0.4145+0.0000) 対象額……………9,848,000 率……………0.4145				9,848,000	
工事原価計				4,081,000	
一般管理費等 13929000*(0.1822*1.00+0.0004) 対象額……………13,929,000 率……………0.1822				13,929,000	
当初原価	13,929,000		前払補正係数 1.0000	2,543,000	
工事価格				16,472,000	
消費税等相当額 16472000*0.08 対象額……………16,472,000 率……………0.0800				1,317,760	
請負工事費				17,789,760	
工事価格計				16,472,000	
消費税等相当額計				1,317,760	

Y1900
第0001号内訳書

床固工

L=14.7m, H=6.0m, W=13.0t

式 当り 8,042,363円


頁0-0006

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 土砂掘削(礫質土) クローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 地山の掘削積込	27	m ³	464	12,528	S4501 0 第0-0001号代価表
6 山地治山 岩石掘削(機械) プレーカ 油圧式 400kg級 軟岩 (I)B	134	m ³	3,562	477,308	V1004 0 第0-0003号代価表
6 土砂跳ね上げ クローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 ルーズな状態の土砂積込	8	m ³	492	3,936	S4501 0 第0-0005号代価表
6 岩石跳ね上げ クローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 排出ガス対 岩塊・玉石 ルーズな状態の土砂積込	128	m ³	602	77,056	S4501 0 第0-0006号代価表
6 岩石跳ね上げ クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対 岩塊・玉石 ルーズな状態の土砂積込	6	m ³	516	3,096	S4501 0 第0-0007号代価表
6 土砂埋戻し(C) クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対策型(第1次)	12	m ³	1,964	23,568	V1001 0 第0-0008号代価表
6 岩砕埋戻し(C) クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対策型(第1次)	6	m ³	1,964	11,784	V1001 0 第0-0012号代価表
6 岩盤掘削面整形	38.6	m ²	1,840	71,024	S4509 0 第0-0013号代価表
6 鋼製枠 塗装	13.03	t	363,000	4,729,890	T0001 0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 鋼製枠組立 バックホウ (山積0.28m3)	13.03	t	48,070	626,352	V3001 0 第0-0014号代価表
6 詰石 (鋼製枠) 割栗石150~200mm	125.2	m ³	8,052	1,008,110	V30021 0 第0-0016号代価表
6 吸出防止材設置工 t=10 合繊不織布	22.8	m ²	577	13,155	V4263 0 第0-0017号代価表
6 かご枠工 幅80cm 長さ200cm 詰石50-150mm	30.0	m	10,577	317,310	V4002 0 第0-0018号代価表
6 かご枠工 幅80cm 長さ100cm 詰石50-150cm	14.0	m	12,177	170,478	V4279 0 第0-0020号代価表
6 端面パネル 500×800	50	枚	2,100	105,000	T0014 0
6 かご枠工 幅120cm 長さ200cm 詰石50-150mm	6.0	m	12,431	74,586	V34002 0 第0-0021号代価表
6 端面パネル 500×1200	2	枚	3,000	6,000	T0015 0
6 植生ネット工 肥料袋なし	6.8	m ²	834	5,671	V0033 0 第0-0022号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 植生マット工 肥料袋あり	4.4	m ²	1,916	8,430	V0032 0 第0-0023号代価表
6 鋼製堤名板 (B型) 400×550×12mm	1	枚	47,000	47,000	T4017 0
6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クレー型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対 栗石 ルーズな状態の土砂積込	145.3	m ³	541	78,607	S4501 0 第0-0024号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 (2 t) 鋼材 運搬距離 178m	13.03	t	548	7,140	S4073 0 第0-0025号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 (2 t) 栗石 運搬距離 178m	145.3	m ³	1,131	164,334	S4073 0 第0-0027号代価表
単位当り	1	式		8,042,363	

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 立木伐採 径28cm以上	13	本	513	6,669	V9003 0 第0-0028号代価表
6 立木伐採 径22cm以上28cm未満	23	本	441	10,143	V9000 0 第0-0032号代価表
6 立木伐採 径16cm以上22cm未満	10	本	376	3,760	V9001 0 第0-0036号代価表
6 立木伐採 径10cm以上16cm未満	3	本	307	921	V9002 0 第0-0040号代価表
6 立木伐採 径10cm未満	17	本	304	5,168	V9004 0 第0-0044号代価表
6 積込 バックハウ 山積0.28m3	27.1	m3	3,986	108,020	V9010 0 第0-0049号代価表
6 小型不整地運搬車運搬(2t) 伐採木 運搬距離119m	27.1	m3	770	20,867	S4073 0 第0-0051号代価表
6 積込 バックハウ 山積0.28m3	24.8	m3	3,889	96,447	V9020 0 第0-0053号代価表
6 木材運搬費 ;運搬車種10t車 賃料・損料計上あり 運搬距離63.1km	2	台	36,980	73,960	SA001 0 第0-0054号代価表



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
単位当り	1	式		325,955	

Y1900
第0003号内訳書

仮設工

式 当り

252,586円

頁0-0011

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 資材搬入路設置工	1	式	47,065	47,065	Y2900 第0004号内訳書
2 水替工	1	式	72,921	72,921	Y2900 第0005号内訳書
2 その他	1	式	132,600	132,600	Y2900 第0006号内訳書
単位当り	1	式		252,586	

Y2900
第0004号内訳書

資材搬入路設置工

式 当り

47,065円

頁0-0012

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 土砂掘削 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対 粘性土 礫質土 地山の掘削積込	5	m3	422	2,110	S4501 0 第0-0055号代価表
6 盛土 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次)	5	m3	1,809	9,045	V31002 0 第0-0056号代価表
6 グレーチング設置 995×400×44 mm	3	組	11,970	35,910	V1202 0 第0-0060号代価表
単位当り	1	式		47,065	

Y2900
第0005号内訳書

水替工

式 当り

72,921円

頁0-0013

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 ポンプ運転(小口径) 作業時排水 排水量0以上6未満(m ³ /h)	※ 1.0	日	4,775	4,775	S4425 0 第0-0061号代価表
6 ポンプ据付・撤去 ポンプ口径 50mm	1	箇所	17,280	17,280	S4426 0 第0-0063号代価表
6 土のう締切工	0.9	m ²	13,052	11,746	S4420 0 第0-0064号代価表
6 廻排水 φ300mm 高密度ポリエチレン管 シングル管	30	m	1,304	39,120	V36002 0 第0-0065号代価表
単位当り	1	式		72,921	

