

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	H29 ~ H30	北部農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2017-10-015791		
工 事 名 称	原地区東海自然歩道再整備（29）工事		
工 事 場 所	高槻市原地内		
竣 工 又 は 納 入 期 限	平成29年12月22日 ~ 平成30年 3月 9日		
所 要 日 数	*****		
工 事 種 別	造園		
建設リサイクル法	その他の工作物に関する工事（土木工事等）		
備 考			

設 計 大 要	自然歩道再整備工 一式		
	歩道再整備工 一式		
	撤去工 一式		
	標識整備工 一式		
設計金額	金	20,975,760	円
消費税抜き金額	金	19,422,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	1,553,760	円

総括情報表

事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日	87 環境農林水産部 実施設計書 29-628702-80012-4-0 0 1 実施単価 09 高槻市 (北部) 0-29.11.01(0) 1 実施	諸経費体系 前払率 諸経費工種 施工地域区分 契約保証区分	前世代 40 % 11 公園 99 その他施工地域 10 金銭的保証	前世代

総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備考
※本工事費**	19,422,000			数量欄に※があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロンの) 後の文字は、金抜設計書では出力されません
工事価格計	19,422,000			

本工事費

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
本工事費					X1000
1 歩道再整備工 (1号地)					Y1900
1 歩道再整備工 (2号地)	1	式	4,202,267	4,202,267	第0001号内訳書
1 歩道再整備工 (3号地)	1	式	4,861,527	4,861,527	第0002号内訳書
1 撤去工	1	式	955,979	955,979	第0003号内訳書
1 標識整備工	1	式	460,550	460,550	第0004号内訳書
直接工事費	1	式	312,840	312,840	第0005号内訳書
共通仮設費(率分) 1074000=10501133*0.1023 対象額..... 10,501,133 率..... 0.1023				10,793,163	
共通仮設費計				1,074,000	
				1,074,000	

本工事費

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する
内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
純工事費					
現場管理費 4601000=11874913*0.3875 対象額…………… 11,874,913 率…………… 0.3875				11,867,163	
工事原価				4,601,000	
一般管理費 2954131=16475913*((0.1789*1.0000)+0.0604)率=10% 対象額…………… 16,475,913 率…………… 0.1789				16,468,163	
工事価格計				2,954,131	
				19,422,000	

Y2900
第0006号内訳書

歩道再整備工 (1号地)

式 当り 4,202,267 円

頁0-0010

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 人力掘削(切崩) (1号地)	14	m3	5,538	77,532	V0023 0	第0-0001号代価表
6 人力盛土 (1号地)	6	m3	5,112	30,672	V0024 0	第0-0002号代価表
6 人力掘削(床掘) (1号地)	61	m3	8,946	545,706	V0025 0	第0-0003号代価表
6 人力埋戻 (1号地)	28	m3	5,112	143,136	V0026 0	第0-0004号代価表
6 植生マット工 (イヌタバコマットM-2型)同等品	35.1	m2	1,411	49,526	V00015 0	第0-0005号代価表
6 ござ砕設置工 H:500×800 (中詰土)	77.1	m2	2,882	222,202	V0007 0	第0-0006号代価表
6 ござ砕設置工 H:500×800 (中詰石) (中詰石) 150-200mm	90.5	m	2,242	202,901	V0012 0	第0-0007号代価表
6 カゴ砕 H:500×W:800×L:1000 皿鉛メッキ	12.0	m	3,248	38,976	T00322 0	第0-0010号代価表
	18	個	6,750	121,500		

大阪府

29-628702-80012-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 かが枠 H:500×W:800×L:2000 亜鉛メッキ					T00323	0
6 かが枠 端面パネル H:500×800	44	個	13,500	594,000	T00208	0
6 人肩運搬(鋼材) L=1200m, H=100m (1号地) 順勾配	46	枚	3,100	142,600	V0010	0
6 排水管 φ60 (有孔管) 設置	1.4	t	53,985	75,579	V00012	0
6 人肩運搬(石材) L=1200m, H=100m かが枠下段 (1号地) 順勾配	12	m	460	5,520	V0011	0
6 かが枠加工 H:500×800	4.8	m ³	99,828	479,174	V0015	0
6 吸出防止材設置 t-10	16	箇所	430	6,880	V0013	0
6 チェーン柵工	11.3	m ²	577	6,520	V0021	0
6 立入禁止柵設置工	34.8	m	8,637	300,567	V00016	0
	2	箇所	19,700	39,400		

第0-0011号代価表

第0-0012号代価表

第0-0013号代価表

第0-0014号代価表

第0-0015号代価表

第0-0016号代価表

第0-0018号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 木柵工				V0008	0
6 人肩運搬 木材 (製材) L=1200m, H=100m (1号地) 順勾配	22.5	m	14,161	318,622	第0-0021号代価表
6 丸太階段設置工 (1号地) 横木2段タイプ W=1200	1.3	m3	48,321	62,817	第0-0024号代価表
6 人肩運搬 木材 (製材) L=1200m, H=100m (1号地) 順勾配	38	基	17,000	646,000	第0-0025号代価表
6 倒木処理 (伐倒) 径22cm~28cm	1.8	m3	48,321	86,977	第0-0024号代価表
6 倒木処理 (枝払) 径22cm~28cm	10	本	208	2,080	第0-0028号代価表
6 倒木処理 (玉切) 径22cm~28cm	10	本	121	1,210	第0-0029号代価表
6 倒木処理 (片付) 径22cm~28cm	10	本	107	1,070	第0-0030号代価表
	10	本	110	1,100	第0-0031号代価表
** 単位当り **	1	式		4,202,267	

Y2900
第0007号内訳書

歩道再整備工 (2号地)

式 当り 4,861,527 円


頁0-0013

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 丸太階段設置工 (2号地) 横木1段タイプ W=1200	424	基	11,100	4,706,400	第0-0032号代価表
6 木製防護柵設置工 横木3段タイプ	8.0	m	10,900	87,200	第0-0036号代価表
6 人肩運搬 L=200m 木製材の運搬 木材 (製材)	11.8	m3	5,664	66,835	第0-0037号代価表
6 倒木処理 (伐倒) 径22cm~28cm	2	本	208	416	第0-0028号代価表
6 倒木処理 (枝払) 径22cm~28cm	2	本	121	242	第0-0029号代価表
6 倒木処理 (片付) 径22cm~28cm	2	本	107	214	第0-0030号代価表
6 倒木処理 (片付) 径22cm~28cm	2	本	110	220	第0-0031号代価表
単位当り					
	1	式		4,861,527	

大阪府

29-628702-80012-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 人肩運搬 木材(製材) L=1200m (1号地) 逆勾配	0.7	m3	32,391	22,673	V0022 0	第0-0044号代価表
6 人肩運搬 L=200m (2号地) 木材(製材)	7.8	m3	5,664	44,179	S4070 0	第0-0045号代価表
6 人肩運搬 L=200m (2号地) 鋼材、二次製品等	0.5	t	7,257	3,628	S4070 0	第0-0046号代価表
6 丸太階段撤去工 鋼杭、横木1段タイプ W=1200	424	段	700	296,800	V00103 0	第0-0047号代価表
6 貨物自動車運搬費(木材処分) ; 運搬車種4t車 賃料・損料計上あり 運搬距離16km	2	台	12,910	25,820	SA001 0	第0-0050号代価表
6 木材処分 建設発生木材	6.0	t	11,000	66,000	T00204 0	
6 貨物自動車運搬費(鋼材処分) ; 運搬車種4t車 賃料・損料計上あり 運搬距離10km	1	台	9,200	9,200	SA001 0	第0-0051号代価表
5 諸経費(共通・現場・一般)対象外	1	式	-7,750	-7,750	#0041	
6 スクラップ控除額	1	式	-7,750	-7,750	T00324 0	



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
単位当り	1	式		460,550		

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 指導標識設置工 φ200×H:1400					V0014	0
6 人肩運搬 木材(製材) L=1200m, H=100m (1号地) 順勾配	2	基	4,114	8,228	V0009	第0-0052号代価表 0
5 諸経費(共通仮設費)対象外	0.1	m3	48,321	4,832	#0040	第0-0024号代価表
6 指導標識本体 府内産杉材・加圧注入防腐処理材 φ200×H1400	1	式	299,780	299,780	T00302	0
	2	基	149,890	299,780		
	1	式		312,840		

単位当り