

直接工事費 代価表

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部照明器具						代価-1
外部照明器具撤去						
電工		0.522	人	20.300	10.597	
その他		1	式	1.102	1.102	12%
外部照明器具新設						
HID灯 器具	投光器 本体	1	台	43.950	43.950	見積
	ランプ HF1,000W×1	1	個	11.100	11.100	見積
	安定器	1	台	37.200	37.200	見積
	取付金具	1	個	10.425	10.425	見積
雑材料		1	式	1.891	1.891	2%
電工		1.74	人	20.300	35.322	物 p850
その他		1	式	3.675	3.675	12%
合計					155.262	
改め					155.000	
機械室照明器具						代価-2
機械室照明器具撤去						
電工		0.104	人	20.300	2.111	
その他		1	式	220	220	12%
機械室照明器具新設						
HID灯 器具	投光器 本体	1	台	4.125	4.125	見積
	ランプ HF400W×1	1	個	4.875	4.875	見積
	安定器	1	台	15.750	15.750	見積
	取付金具	1	個	3.150	3.150	見積
雑材料		1	式	497	497	2%
電工		0.348	人	20.300	7.064	物 p850
その他		1	式	735	735	12%
合計					38.528	
改め					38.000	

2灯蛍光灯							代価-3
2灯蛍光灯具撤去							
電気		0.067	人	20.300	1.360	物 p850	
その他		1	式	141	141	12%	
2灯蛍光灯新設							
蛍光灯 器具	天井直付形 HF 32Wx2 高出力タイプ	1	台	15.750	15.750	見積	
雑材料							
		1	式	697	697	2%	
電気		0.222	人	20.300	4.507	物 p850	
その他		1	式	469	469	12%	
合計							22.924
改め							22.000
宿直室ベランダ照明							代価-4
宿直室ベランダ照明撤去							
電気		0.065	人	20.300	1.320	物 p850	
その他		1	式	137	137	12%	
宿直室ベランダ照明新設							
蛍光灯 器具	コードベランダ FCL 30Wx2	1	台	24.000	24.000	見積	
雑材料							
		1	式	984	984	2%	
電気		0.217	人	20.300	4.405	物 p850	
その他		1	式	458	458	12%	
合計							31.304
改め							31.000

1灯蛍光灯						代価-5
1灯蛍光灯撤去						
電気		0.053	人	20.300	1.076	物 p850
その他		1	式	113	113	12%
1灯蛍光灯新設						
蛍光灯 器具	天井直付形 HF 32Wx1 高出力タイプ	1	台	10.650	10.650	見積
雑材料		1	式	459	459	2%
電気		0.178	人	20.300	3.613	物 p850
その他		1	式	469	469	12%
合計					16.380	
改め					16.000	
洗面器						代価-6
洗面器撤去						
撤去費		1	組	2.320	2.320	積算実務M-P576
洗面器新設						
洗面器		1	台	5.850	5.850	カタログ
立止水栓		1	個	17.250	17.250	カタログ
排水金具	ストラップ ボックアップ式	1	個	5.062	5.062	カタログ
バックハンガー		1	個	742	742	カタログ
止水栓		1	個	3.562	3.562	カタログ
取付費		1	組	8.686	8.686	積算実務M-P576
合計					43.472	
改め					43.000	