

事業名	広域管農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区30-1交通安全施設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	【道路標識設置】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識設置】 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, φ76.3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 標識区分	標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式				
	2) 材料区分	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装				
	3) 規格区分	φ76.3				
	4) 施工規模	5基以上				
	5) 時間的制約	受けない				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 障害物	-				
	8) 標識柱	-				
	9) 曲げ支柱	使用しない				
	10) 曲げ支柱使用の場合の本数(本/基)	0本				
	12) 裏面塗装する場合の塗装面積(m ² /基)	0.000m ²				
	14) アンカーボルト使用の場合の質量(kg/m ³)	0.00kg				
	15) 塗装柱	使用しない				
	17) 共架金具の増量段数(段/基)	0段				
	道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電φ76.3	1.000	基	33,300	33,300	
	合計				33,300	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		33,300	
	*** S単-2号 ***					
	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 標準型, コンクリート建込み用(穿孔含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 施工区分	標準型				
	2) 設置区分	コンクリート建込み用(穿孔含む)				
	3) 反射体区分	両面反射 φ100以下				
	4) 規格	支柱径φ60.5				
	5) 施工規模	30本以上				
	6) 時間的制約	受けない				
	7) 夜間作業	なし				
	8) 防塵型	使用しない				
	9) 使用面	-				
	10) さや管	設置しない				
	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) 両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	1.000	本	10,720	10,720	
	合計				10,720	算出数量 1.000 本
	単価		本		10,720	