

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R7 ~ R8	南河内農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2025-10-023866		
工 事 名 称	広域農道岩湧地区7付帯整備工事（その2）		
工 事 場 所	河内長野市日野		
竣 工 又 は 納 入 期 限	契約日と同日 ~ 令和 8年 8月25日（火）		
所 要 日 数	*****		
工 事 種 別	土木一式		
建設りサイクル法	その他の工作物に関する工事（土木工事等）		
備 考			

設
計
大
要

放流施設工 一式

付帯工 一式

設計金額	金	91,075,600	円
消費税抜き金額	金	82,796,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	8,279,600	円

事業名	農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区7付帯整備工事(その2)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			82,796,000	
2 ・工事原価			70,226,000	
3 純工事費			53,093,000	
4 ・ ・直接工事費			47,499,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	33,843,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	13,656,000	
7 ・ ・間接工事費			22,727,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			5,594,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
47,588,000 × ((10.480*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)	10.900	%	5,187,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	118,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	289,000	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
47,367,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			17,133,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
53,093,000 × ((30.730*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	32.270	%	17,133,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
70,226,000 × (17.860*1.000 + 0.04)	17.900	%	12,570,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	

事業名	農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区7付帯整備工事(その2)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				33,843,000	
・流末水路工	1.000	式		18,225,000	
・・道路土工	1.000	式		160,000	
000001 残土運搬・盛土工	1.000	式	159,671	159,671	1式当たり B単 1号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 1.5km以下	204.000	m3	552.7	112,751	歩A・単A S単 84号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	184.000	m3	255	46,920	歩A・単A S単 88号
合計			計	159,671	
・・石・ブロック積工	1.000	式		861,000	
000002 作業土工	1.000	式	14,476	14,476	1式当たり B単 2号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	14.000	m3	272.4	3,814	歩A・単A S単 80号
T00001 埋戻 W<1.0m	3.000	m3	2,920	8,760	歩A・単A T単 1号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	475.4	1,902	歩A・単A S単 89号
合計			計	14,476	
000003 コンクリートブロック工	1.000	式	846,445	846,445	1式当たり B単 3号
T00002 ブロック積擁壁 H=4000、L=5.0m	1.000	式	846,445	846,445	歩A・単A T単 2号
合計			計	846,445	
・・排水構造物工	1.000	式		15,297,000	
000004 作業土工	1.000	式	1,393,564	1,393,564	1式当たり B単 4号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,自立式,有り,あり	619.000	m3	364.4	225,564	歩A・単A S単 81号
T00001 埋戻 W<1.0m	400.000	m3	2,920	1,168,000	歩A・単A T単 1号
合計			計	1,393,564	
000005 側溝工	1.000	式	2,054,921	2,054,921	1式当たり B単 5号
T00003 自由勾配側溝(1) B300-H455 縦断用	6.000	m	17,582	105,492	歩A・単A T単 3号
T00004 自由勾配側溝(2) B700-H700~706 縦断用	9.900	m	50,374	498,703	歩A・単A T単 4号
T00005 自由勾配側溝(3) B700-H741~983 縦断用	4.800	m	57,724	277,075	歩A・単A T単 5号
T00006 自由勾配側溝(4) B700-H983~1200 縦断用	8.900	m	62,874	559,579	歩A・単A T単 6号
T00007 側溝蓋 コンクリート蓋 300用	5.000	枚	3,902	19,510	歩A・単A T単 7号
T00008 側溝蓋 グレーチング蓋 300用	1.000	枚	17,802	17,802	歩A・単A T単 8号
T00009 側溝蓋 コンクリート蓋 700用	17.000	枚	11,202	190,434	歩A・単A T単 9号
T00010 側溝蓋 グレーチング蓋 700用	5.000	枚	53,902	269,510	歩A・単A T単 10号
SQA311 インパートコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-20BB W/ C 60% W 175kg/m3	2.800	m3	41,720	116,816	歩A・単A S単 127号
合計			計	2,054,921	
000006 管渠工	1.000	式	3,911,027	3,911,027	1式当たり B単 6号
T00011 管渠工 300	1.800	m	17,840	32,112	歩A・単A T単 11号
T00012 管渠工 800	34.500	m	18,641	643,115	歩A・単A T単 12号
T00013 管渠工 材料費 800	1.000	式	3,235,800	3,235,800	歩A・単A T単 13号
合計			計	3,911,027	

事業名	農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区7付帯整備工事(その2)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000007 集水樹・マンホール工					
T00014 集水樹A1 B600-L600-H700	1.000	式	7,049,321	7,049,321	1式当たり B単 7号
T00015 集水樹A2 B800-L800-H1000	1.000	箇所	109,045	109,045	歩A・単A T単 14号
T00016 集水樹A3 B900-L900-H1000	1.000	箇所	210,943	210,943	歩A・単A T単 15号
T00017 集水樹A4 B1000-L1000-H1100	1.000	箇所	219,638	219,638	歩A・単A T単 16号
T00018 集水樹A5 B1000-L1000-H1300	1.000	箇所	352,462	352,462	歩A・単A T単 17号
T00019 街渠樹G1 B400-L600-H800	1.000	箇所	386,412	386,412	歩A・単A T単 18号
T00020 BoxマンホールM1 B1500×L1500×H2730	1.000	箇所	111,075	111,075	歩A・単A T単 19号
T00021 BoxマンホールM3 B1500×L1500×H7530	1.000	箇所	1,809,891	1,809,891	歩A・単A T単 20号
					歩A・単A T単 21号
			計	7,049,321	
000008 現場打水路工					
T00022 場所打横断側溝 L=9.7m B400-H519~630	1.000	式	888,593	888,593	1式当たり B単 8号
T00023 場所打L型側溝 B300-H300	1.000	式	421,629	421,629	歩A・単A T単 22号
T00024 側溝蓋 グレーチング蓋 横断用ボルト固定 400用	5.000	m	13,461	67,305	歩A・単A T単 23号
	9.700	枚	41,202	399,659	歩A・単A T単 24号
			計	888,593	
合計				15,297,426	
・・法覆護岸工					
000009 作業土工					
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	式	20,598	20,598	1式当たり B単 9号
T00001 埋戻 W<1.0m	25.000	m3	239.9	5,998	歩A・単A S単 82号
	5.000	m3	2,920	14,600	歩A・単A T単 1号
			計	20,598	
000010 護岸付属物工					
T00025 吐口工 W1400-H1800	1.000	式	1,413,802	1,413,802	1式当たり B単 10号
T00026 フラップゲート取付 800 丸型ステンレス製	1.000	式	351,399	351,399	歩A・単A T単 25号
T00027 かが工 4×13×50×120	1.000	基	538,263	538,263	歩A・単A T単 26号
SA0281 SP 吸出し防止材設置 全面	25.000	m	14,471	361,775	歩A・単A T単 27号
S16004 ラフレソルレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	39.000	m ²	1,035	40,365	歩A・単A S単 100号
	2.000	日	61,000	122,000	歩A・単A S単 66号
			計	1,413,802	
合計				1,434,400	
・・構造物撤去工					
000011 構造物取壊し工					
S02721 コンクリート構造物取壊し 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	式	134,754	134,754	1式当たり B単 11号
S02052 コンクリートブロック撤去 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	0.600	m3	10,720	6,432	歩A・単A S単 30号
S02052 石積取壊し 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり	20.000	m ³	1,444	28,880	歩A・単A S単 6号
SA0222 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	11.000	m ³	5,145	56,595	歩A・単A S単 7号
	68.000	m ³	630.1	42,847	歩A・単A S単 95号
			計	134,754	
000012 運搬処理工					
T00028 殻運搬・処分 無筋コンクリート	1.000	式	58,209	58,209	1式当たり B単 12号
T00029 殻運搬・処分 アスファルト	0.600	m3	7,540	4,524	歩A・単A T単 28号
	5.800	m3	9,256	53,685	歩A・単A T単 29号
			計	58,209	
000013 舗装版切断工					
	1.000	式	17,974	17,974	1式当たり B単 13号

事業名	農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区7付帯整備工事(その2)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0223 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	26.000	m	691.3	17,974	歩A・単A S単 96号
			計	17,974	
合計				210,937	
・・舗装復旧工	1.000	式		262,000	
000014 路盤工 市道部	1.000	式	15,742	15,742	1式当たり B単 14号
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	20.000	m ²	787.1	15,742	歩A・単A S単 114号
			計	15,742	
000015 舗装工 市道部	1.000	式	30,920	30,920	1式当たり B単 15号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生 密粒度アス(13)	20.000	m ²	1,546	30,920	歩A・単A S単 117号
			計	30,920	
000016 路盤工 府道部	1.000	式	72,758	72,758	1式当たり B単 16号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,なし,再生ケックラン RC-40	48.000	m ²	570.8	27,398	歩A・単A S単 113号
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm	48.000	m ²	945	45,360	歩A・単A S単 115号
			計	72,758	
000017 舗装工 府道部	1.000	式	142,272	142,272	1式当たり B単 17号
SA0841 SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アス(20),プライムコート各種,なし	48.000	m ²	1,509	72,432	歩A・単A S単 116号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),タックコート各種,なし,再生密 粒度アス(13)	48.000	m ²	1,455	69,840	歩A・単A S単 118号
			計	142,272	
合計				261,692	
・垂直擁壁工	1.000	式		3,414,000	
・・土工	1.000	式		44,000	
000018 残土運搬・盛土工	1.000	式	44,184	44,184	1式当たり B単 18号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,1'ツツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,0.3km以下	73.000	m ³	378.2	27,609	歩A・単A S単 85号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	65.000	m ³	255	16,575	歩A・単A S単 88号
			計	44,184	
合計				44,184	
・・擁壁工	1.000	式		3,370,000	
000019 作業土工	1.000	式	147,703	147,703	1式当たり B単 19号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	119.000	m ³	239.9	28,548	歩A・単A S単 82号
T00030 埋戻 構造物周辺(W=0.5m)	21.000	m ³	2,920	61,320	歩A・単A T単 30号
T00067 埋戻 Wmax < 1.0m	7.000	m ³	2,920	20,440	歩A・単A T単 67号
T00031 埋戻 1.0m Wmax < 2.5m	13.000	m ³	2,328	30,264	歩A・単A T単 31号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	15.000	m ²	475.4	7,131	歩A・単A S単 89号
			計	147,703	
000020 垂直擁壁工	1.000	式	3,222,487	3,222,487	1式当たり B単 20号
T00032 垂直擁壁工	1.000	式	2,205,452	2,205,452	歩A・単A T単 32号
T00033 中詰工	1.000	式	346,634	346,634	歩A・単A T単 33号

事業名	農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区7付帯整備工事(その2)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00034 天端工	1.000	式	256,453	256,453	歩A・単A T単 34号
T00035 基礎工	1.000	式	189,936	189,936	歩A・単A T単 35号
S08713 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ド-A式・ハ' 祢式,100m未満,-,無し	12.000	m	8,501	102,012	歩A・単A S単 56号
S16004 ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレソクレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	2.000	日	61,000	122,000	歩A・単A S単 66号
			計	3,222,487	
合 計				3,370,190	
・橋台保護カゴ砕工					
・ ・土工	1.000	式		2,542,000	
	1.000	式		169,000	
000021 作業土工	1.000	式	169,347	169,347	1式当たり B単 21号
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	43.000	m ²	886	38,098	歩A・単A S単 90号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	73.000	m ³	239.9	17,513	歩A・単A S単 82号
T00001 埋戻 W<1.0m	7.000	m ³	2,920	20,440	歩A・単A T単 1号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	42.000	m ²	475.4	19,967	歩A・単A S単 89号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,0.3km以下	66.000	m ³	378.2	24,961	歩A・単A S単 85号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	59.000	m ³	255	15,045	歩A・単A S単 88号
S18002 大型土のう工 撤去(再利用),ハ' ック約,0m3,,,あり	10.000	袋	783	7,830	歩A・単A S単 68号
SA0102 大型土のう袋積込 土砂,土量50,000m3未満	10.000	m ³	233.6	2,336	歩A・単A S単 79号
SA0121 大型土のう袋運搬 標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,1.5km以下	10.000	m ³	552.7	5,527	歩A・単A S単 86号
S18002 大型土のう工 設置(再設置含む),ハ' ック約,0m3,,,あり	10.000	袋	1,763	17,630	歩A・単A S単 69号
			計	169,347	
合 計				169,347	
・ ・カゴ砕工					
	1.000	式		2,373,000	
000022 カゴ砕工	1.000	式	2,372,888	2,372,888	1式当たり B単 22号
T00036 省力化大型かご工(左側) 大型ハイパーマット200型	1.000	式	1,737,868	1,737,868	歩A・単A T単 36号
T00037 省力化かご工(右側) ハイパーマット多段積型120型	1.000	式	635,020	635,020	歩A・単A T単 37号
			計	2,372,888	
合 計				2,372,888	
・大型水路工					
・ ・大型水路工	1.000	式		644,000	
	1.000	式		644,000	
000023 水路撤去	1.000	式	66,301	66,301	1式当たり B単 23号
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	4.200	m ³	8,246	34,633	歩A・単A S単 31号
T00028 殻運搬・処分 無筋コンクリート	4.200	m ³	7,540	31,668	歩A・単A T単 28号
			計	66,301	
000024 水路据付工	1.000	式	536,108	536,108	1式当たり B単 24号
T00038 水路工 U-1300	4.000	m	134,027	536,108	歩A・単A T単 38号
			計	536,108	
000025 コルゲート管撤去	1.000	式	41,759	41,759	1式当たり B単 25号
T00039 コルゲートパイプ機械撤去 800	5.000	m	6,740	33,700	歩A・単A T単 39号

事業名	農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区7付帯整備工事(その2)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00062 混合廃棄物積込・運搬	0.300	m3	1,864	559	歩A・単A T単 62号
S02123 混合廃棄物処分費 廃プラスチック類・金属くず	0.300	m3	25,000	7,500	歩A・単A S単 24号
合計			計	41,759	
・流末水路付帯工	1.000	式		1,069,000	
・流末水路付帯工	1.000	式		1,069,000	
000026 看板移設 1	1.000	式	613,646	613,646	1式当たり B単 26号
P96078 標識板撤去 片持式	1.000	基	2,980	2,980	歩A・単A
S08704 標識柱撤去 標識柱(片持式),400kg未満,1基,-,無し	1.000	基	42,420	42,420	歩A・単A S単 50号
S08704 標識基礎撤去 標識基礎(片持式・門型式),コンクリート基礎,-,受けない,無し	2.500	m3	69,387	173,468	歩A・単A S単 51号
S08703 標識基礎設置 標識基礎設置(片持式・門型式),コンクリート基礎,4.0m3未満,-,受けない,無し,無し,その他,-,0本	2.500	m3	121,000	302,500	歩A・単A S単 46号
S08703 標識柱設置 標識柱設置(片持式),-,400kg未満,1基,-,無し,-,-,0本	1.000	基	69,000	69,000	歩A・単A S単 47号
S08703 標識板設置 標識板設置,-,路線・規制・警戒・指示,2基以下,-,無し,-,-,0本	1.000	基	5,225	5,225	歩A・単A S単 48号
T00040 殻運搬・処分 有筋コンクリート	2.500	m3	7,221	18,053	歩A・単A T単 40号
合計			計	613,646	
000027 看板移設 2	1.000	式	290,255	290,255	1式当たり B単 27号
S08704 標識板撤去 標識板(路側式),警戒・規制・指示・路線番号標識,2基以下,-,無し	1.000	基	2,980	2,980	歩A・単A S単 52号
S08704 標識柱・基礎撤去 標識柱・基礎(路側式)複柱式,60.5、76.3、89.1、101.6,2基以下,-,無し	1.000	基	45,132	45,132	歩A・単A S単 53号
S08703 標識柱・基礎設置 標識柱・基礎設置(路側式)複柱式,対品,101.6,2基以下,-,無し,-,-,0本	1.000	基	224,100	224,100	歩A・単A S単 49号
S08703 標識板設置 標識板設置,-,路線・規制・警戒・指示,2基以下,-,無し,-,-,0本	1.000	基	5,225	5,225	歩A・単A S単 48号
T00028 殻運搬・処分 無筋コンクリート	1.700	m3	7,540	12,818	歩A・単A T単 28号
合計			計	290,255	
000028 ガードレール撤去・復旧	1.000	式	140,304	140,304	1式当たり B単 28号
S08712 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	8.000	m	1,428	11,424	歩A・単A S単 55号
S08711 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品B-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	8.000	m	16,110	128,880	歩A・単A S単 54号
合計			計	140,304	
000029 構造物取壊し工	1.000	式	25,140	25,140	1式当たり B単 29号
S02052 ブロック積取壊し 機械,空積,控20cm以上60cm未満,あり	3.500	m ²	1,444	5,054	歩A・単A S単 8号
S02721 舗装止めブロック取壊し 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.100	m3	10,720	11,792	歩A・単A S単 32号
T00028 殻運搬・処分 無筋コンクリート	1.100	m3	7,540	8,294	歩A・単A T単 28号
合計			計	25,140	
合計				1,069,345	
・補完工	1.000	式		5,623,000	
・土工	1.000	式		135,000	
000030 作業土工	1.000	式	131,720	131,720	1式当たり B単 30号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	30.000	m3	2,152	64,560	歩A・単A S単 83号
T00001 埋戻 W<1.0m	23.000	m3	2,920	67,160	歩A・単A T単 1号
合計			計	131,720	

事業名	農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区7付帯整備工事(その2)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000031 残土運搬・盛土工					
	1.000	式	3,748	3,748	1式当たり B単 31号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 1.0km以下	5.000	m3	494.5	2,473	歩A・単A S単 87号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	5.000	m3	255	1,275	歩A・単A S単 88号
			計	3,748	
合計				135,468	
・・排水構造物工					
	1.000	式		2,068,000	
000032 側溝工					
	1.000	式	1,311,229	1,311,229	1式当たり B単 32号
T00041 U型側溝 PU1-300(A) L=600	15.200	m	11,773	178,950	歩A・単A T単 41号
T00042 U型カルバート U600 L=2000	2.500	m	43,428	108,570	歩A・単A T単 42号
T00043 都市型側溝 300(A)	16.700	m	22,024	367,801	歩A・単A T単 43号
T00044 街渠自由勾配側溝(左側) 300×400、300×500	12.000	m	27,644	331,728	歩A・単A T単 44号
T00045 街渠自由勾配側溝(右側) 300×400、300×500	12.000	m	27,015	324,180	歩A・単A T単 45号
			計	1,311,229	
000033 縦断管設置工					
	1.000	式	68,559	68,559	1式当たり B単 33号
T00046 縦断管 RC 300	3.000	m	22,853	68,559	歩A・単A T単 46号
			計	68,559	
000034 張りコンクリート工					
	1.000	式	687,756	687,756	1式当たり B単 34号
T00047 張りコンクリート工 t=100	148.000	m ²	4,647	687,756	歩A・単A T単 47号
			計	687,756	
合計				2,067,544	
・・道路境界工					
	1.000	式		2,330,000	
000035 縁石工					
	1.000	式	1,269,237	1,269,237	1式当たり B単 35号
T00048 縁石工(一般部) 180/205×250×600	81.000	m	6,973	564,813	歩A・単A T単 48号
T00048 縁石工(一般部) 180/205×250×600	32.000	m	6,973	223,136	歩A・単A T単 48号
T00049 縁石工(切り下げ部)	3.600	m	8,753	31,511	歩A・単A T単 49号
T00050 縁石工(すりつけ部) 歩車道境界ブロック H=100~250	2.000	箇所	33,346	66,692	歩A・単A T単 50号
T00048 縁石工(一般部) 180/205×250×600	16.000	m	6,973	111,568	歩A・単A T単 48号
T00049 縁石工(切り下げ部)	4.200	m	8,753	36,763	歩A・単A T単 49号
T00050 縁石工(すりつけ部) 歩車道境界ブロック H=100~250	1.000	箇所	33,346	33,346	歩A・単A T単 50号
T00051 縁石街渠A-1型	16.000	m	12,588	201,408	歩A・単A T単 51号
			計	1,269,237	
000036 防護柵工					
	1.000	式	1,060,653	1,060,653	1式当たり B単 36号
S08711 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品B-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	11.800	m	16,110	190,098	歩A・単A S単 54号
S02013 削孔 150mm以下	7.000	本	4,641	32,487	歩A・単A S単 5号
S08711 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品B-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	7.000	m	16,110	112,770	歩A・単A S単 54号
S02013 削孔 150mm以下	5.000	本	4,641	23,205	歩A・単A S単 5号
S08713 【横断・転落防止柵設置】 アンカー固定,3.0m,レ'-A式・レ'式,100m未満,-,無し	20.000	m	17,079	341,580	歩A・単A S単 57号
S08713 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,レ'-A式・レ'式,50m未満,-,無し	24.000	m	10,040	240,960	歩A・単A S単 58号
S08713 【横断・転落防止柵設置】 アンカー固定,3.0m,レ'-A式・レ'式,100m未満,-,無し	7.000	m	17,079	119,553	歩A・単A S単 57号
			計	1,060,653	

事業名	農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区7付帯整備工事(その2)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				2,329,890	
・・仮設撤去工	1.000	式		224,000	
000037 撤去工	1.000	式	223,940	223,940	1 式当たり B単 37号
T00052 コルゲートフリューム撤去 600×600	30.000	m	6,211	186,330	歩A・単A T単 52号
T00062 混合廃棄物積込・運搬	1.400	m3	1,864	2,610	歩A・単A T単 62号
S02123 混合廃棄物処分費 廃プラスチック類・金属くず	1.400	m3	25,000	35,000	歩A・単A S単 24号
			計	223,940	
合 計				223,940	
・・車止め設置工	1.000	式		18,000	
000038 車止め設置工	1.000	式	18,078	18,078	1 式当たり B単 38号
T00061 車止め設置工 車止め ビラー型 固定式 スチール製	2.000	本	9,039	18,078	歩A・単A T単 61号
			計	18,078	
合 計				18,078	
・・浚渫工	1.000	式		202,000	
000039 浚渫工	1.000	式	202,419	202,419	1 式当たり B単 39号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	210.000	m3	239.9	50,379	歩A・単A S単 82号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,1.0km以下	210.000	m3	494.5	103,845	歩A・単A S単 87号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	189.000	m3	255	48,195	歩A・単A S単 88号
			計	202,419	
合 計				202,419	
・・鋼製グレーチング設置工	1.000	式		646,000	
000040 鋼製グレーチング設置工	1.000	式	645,700	645,700	1 式当たり B単 40号
T00065 鋼製グレーチング設置工 歩道用	46.000	m	12,770	587,420	歩A・単A T単 65号
T00066 鋼製グレーチング設置工 車道用	4.000	m	14,570	58,280	歩A・単A T単 66号
			計	645,700	
合 計				645,700	
・水道管撤去・移設工	1.000	式		84,000	
・・撤去・移設工	1.000	式		84,000	
000041 撤去工	1.000	式	24,198	24,198	1 式当たり B単 41号
SA0223 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	8.000	m	691.3	5,530	歩A・単A S単 96号
SA0222 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	12.000	m ²	630.1	7,561	歩A・単A S単 95号
T00029 殻運搬・処分 アスファルト	1.200	m3	9,256	11,107	歩A・単A T単 29号
			計	24,198	
000042 作業土工	1.000	式	2,852	2,852	1 式当たり B単 42号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	6.000	m ²	475.4	2,852	歩A・単A S単 89号
			計	2,852	
000043 水道管撤去・移設	1.000	式	3,552	3,552	1 式当たり B単 43号

事業名	農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区7付帯整備工事(その2)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00054 給水管撤去 PP 13	2.000	m	888	1,776	歩A・単A T単 54号
T00053 給水管敷設 人力吊り込み敷設PP 13(材料再利用)	2.000	m	888	1,776	歩A・単A T単 53号
			計	3,552	
000044 路盤工 府道部	1.000	式	18,190	18,190	1式当たり B単 44号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クワックアソ RC-40	12.000	m ²	570.8	6,850	歩A・単A S単 113号
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm	12.000	m ²	945	11,340	歩A・単A S単 115号
			計	18,190	
000045 舗装工 府道部	1.000	式	35,568	35,568	1式当たり B単 45号
SA0841 SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アソ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,なし	12.000	m ²	1,509	18,108	歩A・単A S単 116号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ﾌﾟｱｽﾌﾟﾙﾄ混合物(2.35t/m ³),ｸﾞﾗﾝｳｰﾙ各種,なし,再生密 粒度アソ(13)	12.000	m ²	1,455	17,460	歩A・単A S単 118号
			計	35,568	
合 計				84,360	
・踏掛版工	1.000	式		2,242,000	
・踏掛版工	1.000	式		2,242,000	
000046 作業土工	1.000	式	34,777	34,777	1式当たり B単 46号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	41.000	m ³	239.9	9,836	歩A・単A S単 82号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,0.3km以下	41.000	m ³	378.2	15,506	歩A・単A S単 85号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	37.000	m ³	255	9,435	歩A・単A S単 88号
			計	34,777	
000047 踏掛版工(A1・A2)	1.000	式	2,207,225	2,207,225	1式当たり B単 47号
SQA311 SP コンクリート(大阪府) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-20 BB W/C 55% W 175kg/m ³	28.000	m ³	35,950	1,006,600	歩A・単A S単 138号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.000	m ²	10,290	113,190	歩A・単A S単 106号
S03701 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10 %未満	0.411	ton	165,598	68,061	歩A・単A S単 34号
S03701 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10 %未満	1.120	ton	163,538	183,163	歩A・単A S単 35号
S03701 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10 %未満	0.559	ton	163,538	91,418	歩A・単A S単 36号
S03701 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10 %未満	1.450	ton	163,538	237,130	歩A・単A S単 37号
T00059 鉄筋工 SR235 9	0.011	ton	214,688	2,362	歩A・単A T単 59号
P96074 アンカーボルト(材共 昼間施工) D16 L=500	46.000	本	3,060	140,760	歩A・単A
SA0331 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	15.000	m ²	5,501	82,515	歩A・単A S単 111号
T00064 アンカーキャップ・鋼板設置	1.000	式	44,344	44,344	歩A・単A T単 64号
T00060 アイガス充填	1.000	式	232,516	232,516	歩A・単A T単 60号
T00063 路盤紙設置	63.000	m ²	82	5,166	歩A・単A T単 63号
			計	2,207,225	
合 計				2,242,002	

事業名	農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区7付帯整備工事(その2)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				13,656,000	
・仮設工	1.000	式		13,656,000	
・・流末水路工	1.000	式		13,656,000	
000048 土留・仮締切工	1.000	式	12,341,683	12,341,683	1式当たり B単 48号
S18026 たて込み簡易土留設置(M1~M3) 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.50m,2.02m ,なし	17.000	m	23,338	396,746	歩A・単A S単 70号
S18026 たて込み簡易土留設置(M3~末端) 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.50m,2.02m ,なし	10.000	m	23,338	233,380	歩A・単A S単 71号
S02114 たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6t [賃料]	110.000	m ² 供用日	3,560	391,600	歩A・単A S単 10号
T00055 M1 ライナープレート設置 H=3.5m	1.000	式	2,986,098	2,986,098	歩A・単A T単 55号
T00056 M3 ライナープレート設置 H=8.5m	1.000	式	8,333,859	8,333,859	歩A・単A T単 56号
			計	12,341,683	
000049 開口部保護	1.000	式	25,424	25,424	1式当たり B単 49号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,8.2,なし	56.000	m ²	454	25,424	歩A・単A S単 72号
			計	25,424	
000050 安全対策	1.000	式	33,900	33,900	1式当たり B単 50号
S02114 ガードフェンス 1810×1810 溶融めっき	12.000	台	765	9,180	歩A・単A S単 11号
S02114 チューブ保安灯 22.5 L=10m 電球24個	2.000	本	1,185	2,370	歩A・単A S単 12号
S02114 工事用信号機 灯体×2、ポール2、十字台×2、コントローラー	1.000	組	20,500	20,500	歩A・単A S単 13号
S02114 バリケード矢印板 板900×600	2.000	台	925	1,850	歩A・単A S単 14号
			計	33,900	
000051 交通誘導警備員	1.000	式	1,254,600	1,254,600	1式当たり B単 51号
S02115 交通誘導警備員B	82.000	人	15,300	1,254,600	歩A・単A S単 21号
			計	1,254,600	
合 計				13,655,607	

事業名	農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区7付帯整備工事(その2)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
準備費				289,000	
・準備工				289,000	
・・伐採木処理工	1.000	式		289,000	
000053 伐採木処理工	1.000	式		289,000	
S19021 刈払工(竹・高木) チェンソー,160.1~200	0.022	ha	288,798	288,798	1式当たり B単 53号
S19026 集積工 集積・積込	0.022	ha	3,022,385	66,492	歩A・単A S単 74号
T00057 枝払	0.022	ha	857,390	18,863	歩A・単A S単 77号
T00058 玉切	0.022	ha	2,456,788	54,049	歩A・単A T単 57号
S19025 運搬(伐開、除根、除草) 36.5km以下,良好	0.022	ha	2,125,317	46,757	歩A・単A T単 58号
S19025 運搬(竹) 36.5km以下,良好	1.700	空m3	2,412	4,100	歩A・単A S単 75号
S02123 伐採木(根)処分費 伐採木(根)処分費	3.900	空m3	2,412	9,407	歩A・単A S単 76号
S02123 伐採木(枝・葉)処分費 伐採木(枝・葉)処分費	0.070	ton	19,000	1,330	歩A・単A S単 26号
S02123 伐採木(枝・葉)処分費 伐採木(枝・葉)処分費	0.650	ton	10,000	6,500	歩A・単A S単 27号
S02123 伐採木(幹)処分費 伐採木(幹)処分費	0.130	ton	10,000	1,300	歩A・単A S単 28号
S02123 竹処分費 竹処分費	2.000	ton	40,000	80,000	歩A・単A S単 29号
			計	288,798	
合計				288,798	