

V0001
第0-0001号代価表

踏査選点

溪流延長：0.5km未満
地況：中

km 当り 69,203 円

頁0-0005

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 外業	※ 0.60	人	34,800	20,880	01 RA730 123
測量技師補 外業	※ 0.60	人	28,100	16,860	02 RA735 123
測量補助員 外業	※ 1.20	人	22,700	27,240	03 RA744 123
機械器具経費	※ 1.5	%	64,980	974	04 #01 3 ; (直接人件費) × 率
材料費	※ 5	%	64,980	3,249	05 #02 ; (直接人件費) × 率
** 単位当り **	1	km		69,203	

V0002
第0-0002号代価表

簡易中心線測量

溪流延長：0.5km未満
地況：中

km 当り 282,872 円

頁0-0006

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
測量技師 外業	※ 1.18	人	34,800	41,064	01 RA730 123
測量技師 内業	※ 0.59	人	34,800	20,532	02 RA732 123
測量技師補 外業	※ 1.43	人	28,100	40,183	03 RA735 123
測量技師補 内業	※ 0.67	人	28,100	18,827	04 RA737 123
測量助手 外業	※ 2.86	人	28,000	80,080	05 RA740 123
測量補助員 外業	※ 2.86	人	22,700	64,922	06 RA744 123
機械器具経費	※ 1.5	%	265,608	3,984	07 #01 3 ; (直接人件費) × 率
材料費	※ 5	%	265,608	13,280	08 #02 ; (直接人件費) × 率
** 単位当り **	1	km		282,872	

V0003
第0-0003号代価表

簡易縦断測量

溪流延長：0.5km未満
地況：中

km 当り 138,426 円

頁0-0007

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 内業	※ 0.34	人	34,800	11,832	01 RA732 123
測量技師補 外業	※ 0.61	人	28,100	17,141	02 RA735 123
測量技師補 内業	※ 0.50	人	28,100	14,050	03 RA737 123
測量助手 外業	※ 1.22	人	28,000	34,160	04 RA740 123
測量助手 内業	※ 1.01	人	28,000	28,280	05 RA742 123
測量補助員 外業	※ 1.08	人	22,700	24,516	06 RA744 123
機械器具経費	※ 1.5	%	129,979	1,949	07 #01 3
材料費	※ 5	%	129,979	6,498	08 #02 ;(直接人件費)×率
単位当り	1	km		138,426	

V0004
第0-0004号代価表

構造物計画位置横断測量

横断測線延長：30m以下
地況：中

横断 当り 56,857 円

頁0-0008

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 外業	※ 0.23	人	34,800	8,004	01 RA730 123
測量技師 内業	※ 0.05	人	34,800	1,740	02 RA732 123
測量技師補 外業	※ 0.23	人	28,100	6,463	03 RA735 123
測量技師補 内業	※ 0.19	人	28,100	5,339	04 RA737 123
測量助手 外業	※ 0.23	人	28,000	6,440	05 RA740 123
測量助手 内業	※ 0.19	人	28,000	5,320	06 RA742 123
測量補助員 外業	※ 0.68	人	22,700	15,436	07 RA744 123
機械器具経費	※ 1.5	%	48,742	731	08 #01 3
材料費	※ 5	%	48,742	2,437	; (直接人件費) × 率 09 #02
精度管理費	※ 10	%	49,473	4,947	; (直接人件費) × 率 10 #03 ; (人件費 + 機械器具経費) × 率
** 単位当り **	1	横断		56,857	

V0005
第0-0005号代価表

平面図作成B (溪間工)

溪流延長：0.5km未満
等高線間隔：5m

件 当り 29,556 円

頁0-0009

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
測量技師 内業	※ 0.32	人	34,800	11,136	01 RA732 12
測量技師補 内業	※ 0.64	人	28,100	17,984	02 RA737 12
材料費	※ 1.5	%	29,120	436	03 #02 ; (直接人件費) × 率
** 単位当り **	1	件		29,556	

V0006
第0-0006号代価表

中心線測量

一車線林道

km 当り 292,008 円

頁0-0010

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 外業	※ 1.00	人	34,800	34,800	01 RA730 123
測量技師 内業	※ 0.20	人	34,800	6,960	02 RA732 123
測量技師補 外業	※ 1.50	人	28,100	42,150	03 RA735 123
測量技師補 内業	※ 0.20	人	28,100	5,620	04 RA737 123
測量助手 外業	※ 2.50	人	28,000	70,000	05 RA740 123
測量補助員 外業	※ 4.00	人	22,700	90,800	06 RA744 123
機械器具経費	※ 1.5	%	250,330	3,754	07 #01 3 ; (直接人件費) × 率
材料費	※ 5	%	250,330	12,516	08 #02 ; (直接人件費) × 率
精度管理費	※ 10	%	254,084	25,408	09 #03 ; (人件費+機械器具経費) × 率
** 単位当り **	1	km		292,008	

V0007
第0-0007号代価表

縦断測量

一車線林道

km 当り 255,868 円

頁0-0011

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 内業	※ 0.32	人	34,800	11,136	01 RA732 123
測量技師補 外業	※ 1.40	人	28,100	39,340	02 RA735 123
測量技師補 内業	※ 0.32	人	28,100	8,992	03 RA737 123
測量助手 外業	※ 2.80	人	28,000	78,400	04 RA740 123
測量助手 内業	※ 0.64	人	28,000	17,920	05 RA740 123
測量補助員 外業	※ 2.80	人	22,700	63,560	06 RA744 123
機械器具経費	※ 1.5	%	219,348	3,290	07 #01 3 ; (直接人件費) × 率
材料費	※ 5	%	219,348	10,967	08 #02 ; (直接人件費) × 率
精度管理費	※ 10	%	222,638	22,263	09 #03 ; (人件費 + 機械器具経費) × 率
** 単位当り **	1	km		255,868	

V0008
第0-0008号代価表

横断測量

一車線林道

km 当り 342,823 円

頁0-0012

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 内業	※ 0.50	人	34,800	17,400	01 RA732 12
測量技師補 外業	※ 2.00	人	28,100	56,200	02 RA735 12
測量技師補 内業	※ 1.00	人	28,100	28,100	03 RA737 12
測量助手 外業	※ 2.00	人	28,000	56,000	04 RA740 12
測量助手 内業	※ 1.00	人	28,000	28,000	05 RA742 12
測量補助員 外業	※ 6.00	人	22,700	136,200	06 RA744 12
機械器具経費	※ 1.5	%	321,900	4,828	07 #01 3 ; (直接人件費) × 率
材料費	※ 5	%	321,900	16,095	08 #02 ; (直接人件費) × 率
** 単位当り **	1	km		342,823	

V0001
第0-0001号代価表

現地調査

全体計画資料あり
溪流延長：500m未満、地況：中

件 当り 88,418 円

頁0-0006

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
技師(A) 外業	※ 0.59	人	46,300	27,317	01 RA627
技師(B) 外業	※ 0.99	人	37,900	37,521	02 RA632
技術員 外業	※ 0.90	人	26,200	23,580	03 RA642
単位当り	1	件		88,418	

V0002
第0-0002号代価表

基本事項の決定

全体計画資料あり

件 当り 76,206 円

頁0-0007

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
技師(A) 内業	※ 0.68	人	46,300	31,484	01 RA627
技師(B) 内業	※ 1.18	人	37,900	44,722	02 RA632
単位当り	1	件		76,206	

V0003
第0-0003号代価表

設計計画

件 当り 252,054 円

頁0-0008

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
主任技師 内業	※ 1.14	人	52,700	60,078	01 RA622
技師(A) 内業	※ 2.28	人	46,300	105,564	02 RA627 123
技師(B) 内業	※ 2.28	人	37,900	86,412	03 RA632 123
単位当り	1	件		252,054	

V0004
第0-0004号代価表

安定計算

基 当り 25,940 円

頁0-0009

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
技師 (B) 内業	※ 0.40	人	37,900	15,160	01 RA632 123
技師 (C) 内業	※ 0.35	人	30,800	10,780	02 RA637 123
単位当り	1	基		25,940	

V0005
第0-0005号代価表

構造図作成

基 当り 47,013 円

頁0-0010

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
技師 (B) 内業	※ 0.27	人	37,900	10,233	01 RA632
技師 (C) 内業	※ 0.36	人	30,800	11,088	02 RA637
技術員 内業	※ 0.66	人	26,200	17,292	03 RA642
製図工(図工) 内業	※ 0.30	人	(28,000) 28,000	(8,400) 8,400	04 RA645
単位当り	1	基		(8,400) 47,013	

V0013
第0-0006号代価表

構造図作成

鋼製ダム (標準設計)

基 当り 28,654 円

頁0-0011

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
技師 (B) 内業	※ 0.16	人	37,900	6,064	01 RA632
技師 (C) 内業	※ 0.18	人	30,800	5,544	02 RA637
技術員 内業	※ 0.33	人	26,200	8,646	03 RA642
製図工(図工) 内業	※ 0.30	人	(28,000) 28,000	(8,400) 8,400	04 RA645
単位当り	1	基		(8,400) 28,654	

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
技師(C) 内業	※ 0.38	人	30,800	11,704	01 RA637 123
技術員 内業	※ 0.38	人	26,200	9,956	02 RA642 123
単位当り	1	基		21,660	

V0007
第0-0008号代価表

照査

基 当り 25,072 円

頁0-0013

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
主任技師 内業	※ 0.26	人	52,700	13,702	01 RA622 123
技師(B) 内業	※ 0.30	人	37,900	11,370	02 RA632 123
単位当り	1	基		25,072	

V0011
第0-0009号代価表

設計説明書等作成

件 当り 204,991 円

頁0-0014

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
主任技師	※ 0.67	人	52,700	35,309	01 RA622
技師 (A)	※ 1.34	人	46,300	62,042	02 RA627
技師 (B)	※ 1.34	人	37,900	50,786	03 RA632
技術員	※ 2.17	人	26,200	56,854	04 RA642
単位当り	1	件		204,991	

V0008
第0-0010号代価表

現地調査 (踏査)

一車線林道 傾斜勾配30度未満

km 当り 55,540 円

頁0-0015

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
主任技師	※ 0.20	人	52,700	10,540	01 RA622
技師 (A)	※ 0.32	人	46,300	14,816	02 RA627
技師 (B)	※ 0.32	人	37,900	12,128	03 RA632
技師 (C)	※ 0.28	人	30,800	8,624	04 RA637
技術員	※ 0.36	人	26,200	9,432	05 RA642
単位当り	1	km		55,540	

V0009
第0-0011号代価表

実施設計

一車線林道 傾斜勾配30度未満
平面・縦断設計、横断設計、構造物設計等

km 当り 689,356 円

頁0-0016

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
主任技師	※ 0.32	人	52,700	16,864	01 RA622
技師(A)	※ 2.25	人	46,300	104,175	02 RA627
技師(B)	※ 3.83	人	37,900	145,157	03 RA632
技師(C)	※ 6.02	人	30,800	185,416	04 RA637
技術員	※ 5.12	人	26,200	134,144	05 RA642
製図工(図工)	※ 3.70	人	(28,000) 28,000	(103,600) 103,600	06 RA645
単位当り	1	km		(103,600) 689,356	

V0010
第0-0012号代価表

照査

一車線林道 傾斜勾配30度未満

km 当り 119,501 円

頁0-0017

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
主任技師	※ 0.51	人	52,700	26,877	01 RA622
技師(A)	※ 0.92	人	46,300	42,596	02 RA627
技師(B)	※ 1.32	人	37,900	50,028	03 RA632
単位当り	1	km		119,501	

V0012
第0-0013号代価表

打合せ協議

着手、中間、成果品納入時の3回

件 当り 141,100 円

頁0-0018

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
主任技師	※ 1.00	人	52,700	52,700	01 RA622
技師 (A)	※ 1.50	人	46,300	69,450	02 RA627
技師 (B)	※ 0.50	人	37,900	18,950	03 RA632
単位当り	1	件		141,100	