設　　計　　書

大阪府環境農林水産部			
年度	R3	中部農と緑の総合事務所	単独
契約番号	2021-20-016241		
委託名称	大壷池測量（３ー２）業務		
履行場所	枚方市大字尊延寺		
竣工又は納入期限	契約日と同日　～　令和 4年 2月28日		
所要日数	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊		
委託種別	測量		
建設リサイクル法	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊		
備考			

設計大要	基準点測量　4点
設　計　金　額	金　1,059,300　円
消費税抜き金額	金　963,000　円
取引に係る消費税及び地方消費税の額	金　96,300　円

事業名	ため池防災事業　大壷池地区
業務名	大壷池測量（３－２）業務

項　目　名	内　　容
事業主体名	大阪府中部農と緑の総合事務所
事業名	ため池防災事業
地区名	大壷池地区
業務名	大壷池測量（３－２）業務
施工場所	
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	大阪府（府基準）
地区区分	枚方・八尾
工期	
積算体系年月	令和３年１０月
単価期適用年月	令和３年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和３年０３号―Ａ
電力会社名	関西電力

事業名	ため池防災事業　大壷池地区
業務名	大壷池測量（３－２）業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	測量業務費				1,059,300	
	・測量業務価格				963,000	
	・消費税相当額（１０％）				96,300	
	業務内容					

事業名	ため池防災事業　大壷池地区
業務名	大壷池測量（３－２）業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【測量業務】
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	業務積算（測量）
工事工種体系年番号	令和３年９９号［１号］
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満

事業名	ため池防災事業　大壷池地区
業務名	大壷池測量（３－２）業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 測量業務価格			963,000	
2 ・測量作業費			963,000	
3 ・・直接測量費			504,000	
4 ・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	443,000	
5 ・・・直接経費(電子成果･安全費除く)	1.000	式	4,000	
6 ・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	32,000	
7 ・・・技術管理費			25,000	
8 ・・・・精度管理費	1.000	式	25,000	
9 ・・・・成果検定費	1.000	式	0	
10 ・・・直接経費（安全費）			0	
11 ・・・・安全費（率計上）				
(4+5+6+8-17)×標準値				
504,000×0.000	0.000	%	0	
12 ・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
13 ・・諸経費				
(4+5+6+8+10)×標準値				
504,000×91.100	91.100	%	459,000	
14 ・・一括計上価格	1.000	式	0	
15 ・測量調査費	1.000	式	0	
16 電子成果品作成費対象金額（内数）			406,000	
17 往復経費			0	

事業名	ため池防災事業　大壷池地区
業務名	大壷池測量（３－２）業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費				443,000	
・現況図作成	1.000	式		443,000	
・・現況図作成	1.000	式		443,000	
・・・ 基準点測量	1.000	式	337,000	337,000	1 式当たり
S61004　４級基準点測量 計上する,耕地,丘陵地,-0.10	4.000	点	26,252	105,008	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
S61006　４級基準点埋設 耕地,丘陵地,-0.10	4.000	点	28,362	113,448	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
S70024　補助基準点の設置 耕地	0.800	ha	148,802	119,042	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
合　　計				337,498	
・・・ 打合せ	1.000	式	106,000	106,000	1 式当たり
T00001　打合せ 着手前、最終	2.000	回	35,350	70,700	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
T00002　打合せ 中間	1.000	回	35,350	35,350	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
合　　計				106,050	

事業名	ため池防災事業　大壷池地区
業務名	大壷池測量（３－２）業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果･安全費除く)				4,000	
・直接経費	1.000	式		4,000	
・・直接経費	1.000	式		4,000	
・・・ 報告書作成	1.000	式	4,000	4,000	1 式当たり
S63023　電子納品版業務報告書作成 2,Ａ－４,100,3㎝,0	1.000	式	3,924	3,924	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　　計				3,924	

事業名	ため池防災事業　大壷池地区
業務名	大壷池測量（３－２）業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
精度管理費				25,000	
・精度管理費	1.000	式		25,000	
・・精度管理費	1.000	式		25,000	
・・・ 精度管理費	1.000	式	25,000	25,000	1 式当たり
X63002　精度管理費集計	1.000	式	25,419	25,419	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　　計				25,419	