

事業名	
工事名	光明池集水路地区法面保護 (3-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					
	1) 労務コード	R01003				
	2) 労務単価算定区分	基(D2)				
R01003	普通作業員	1,000	人	19,950	19,950	
	基本給時間:8.0					超勤時間:0.0
	深夜時間:0.0					週休:4週8休以上
	時間的制約:なし					制約作業時間:0.0
	夜間制約作業時間:0.0					
	合計				19,950	算出数量 1,000 人
	単価				19,950	
*** S単-2号 ***						
S02115	運転手 (一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)					
	1) 労務コード	R01022				
	2) 労務単価算定区分	基(D2)				
R01022	運転手 (一般)	1,000	人	19,425	19,425	
	基本給時間:8.0					超勤時間:0.0
	深夜時間:0.0					週休:4週8休以上
	時間的制約:なし					制約作業時間:0.0
	夜間制約作業時間:0.0					
	合計				19,425	算出数量 1,000 人
	単価				19,425	
*** S単-3号 ***						
S02123	残土処分費		ton		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	残土処分費					
	1) 地域資材単価コード	P96013				
	2) 資材規格					
	3) 単価の入力	1,000円				
P96013	残土処分費	1,000	ton	1,000	1,000	
	基本給時間:8.0					超勤時間:0.0
	深夜時間:0.0					週休:4週8休以上
	時間的制約:なし					制約作業時間:0.0
	夜間制約作業時間:0.0					
	合計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,000	
*** S単-4号 ***						
S02706	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】					
	モルタル吹付工, 厚5cm, 1000m ² 以上, 受けない, 枠内吹付工					
	1) 作業区分	モルタル吹付工				
	2) 規格・仕様	厚5cm				
	3) 施工規模	1000m ² 以上				
	4) 時間的制約	受けない				
	5) 吹付区分	枠内吹付工				
	6) 週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
A09001	モルタル吹付 厚5cm	0.800	m ²	4,927	3,942	
	基本給時間:8.0					超勤時間:0.0
	深夜時間:0.0					週休:4週8休以上
	時間的制約:なし					制約作業時間:0.0
	夜間制約作業時間:0.0					
	合計				3,942	算出数量 1,000 m ²
	単価				3,942	
*** S単-5号 ***						
S02707	【ラス張工】		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	【ラス張工】					
	枠内吹付, 1000m ² 以上, 受けない					
	1) 吹付区分	枠内吹付				
	2) 施工規模	1000m ² 以上				
	3) 時間的制約	受けない				
	4) 週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
A09201	吹付枠工 法面清掃及びラス・アンカーピン設置	1,000	m ²	1,730	1,730	
	基本給時間:8.0					超勤時間:0.0
	深夜時間:0.0					週休:4週8休以上
	時間的制約:なし					制約作業時間:0.0
	夜間制約作業時間:0.0					
	合計				1,730	算出数量 1,000 m ²
	単価				1,730	

事業名	光明池集水路地区法面保護(3-2)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-6号 ***						
S02708	【現場吹付法枠】 【現場吹付法枠】 モルタル・コンクリート、200×200、500m以上、受けない、計上する、1.000m3、計上しない、0.000m3、計上しない、0.000m3		m		1,000	歩A 当たり算出
	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0					超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)吹付材料区分 2)梁断面サイズ 3)施工規模 4)時間的制約 5)水切りモルタル・コンクリートの計上区分 6)水切りモルタル・コンクリート設計数量(m3/m) 7)表面仕上げの計上区分 8)表面仕上げの設計数量(m2/m) 9)間詰モルタル・コンクリートの計上区分 10)間詰モルタル・コンクリート設計数量(m3/m) 11)週休2日方式の対象工事区分	モルタル・コンクリート 200×200 500m以上 受けない 計上する 1.000m3 計上しない 0.000m2 計上しない 0.000m3 現場閉所による週休2日方式				
A09182	吹付枠工 梁断面 200×200	1.000	m	10,115	10,115	
A09202	吹付枠工(加算額) 水切りモルタル・コンクリート	1.000	m3	51,700	51,700	
	合計				61,815	算出数量 1.000 m
	単価		m		61,815	
*** S単-7号 ***						
S02708	【現場吹付法枠】 【現場吹付法枠】 モルタル・コンクリート、500×500、500m以上、受けない、計上しない、0.000m3、計上しない、0.000m3、計上しない、0.000m3		m		1,000	歩A 当たり算出
	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0					超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)吹付材料区分 2)梁断面サイズ 3)施工規模 4)時間的制約 5)水切りモルタル・コンクリートの計上区分 6)水切りモルタル・コンクリート設計数量(m3/m) 7)表面仕上げの計上区分 8)表面仕上げの設計数量(m2/m) 9)間詰モルタル・コンクリートの計上区分 10)間詰モルタル・コンクリート設計数量(m3/m) 11)週休2日方式の対象工事区分	モルタル・コンクリート 500×500 500m以上 受けない 計上しない 0.000m3 計上しない 0.000m2 計上しない 0.000m3 現場閉所による週休2日方式				
A09185	吹付枠工 梁断面 500×500	1.000	m	34,196	34,196	
	合計				34,196	算出数量 1.000 m
	単価		m		34,196	
*** S単-8号 ***						
S16002	トラック【クレーン装置付】 トラック【クレーン装置付】 ベ-スマン2t級 2.9t吊、交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<単位が日のみ> 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M03102 運転1日当たり算出 7.0 1.23 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M03102	トラック【クレーン装置付】 ベ-スマン2t級 2.9t吊	1.230	供用日	7,140	8,782	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	29.000	L	113	3,277	
	合計				12,059	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		12,059	
Y00001	単位					

事業名	
工事名	光明池集水路地区法面保護 (3-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-9号 ***						
S16004	クレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] クレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] クレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分	クレーン(油圧伸縮ジブ型)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)規格	4.9ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01211	クレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	16,900	16,900	
F34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	20.000	L	113	2,260	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,890	22,890	
	合 計				42,050	算出数量 1.000 日
	単 価		日		42,050	
*** S単-10号 ***						
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0, 0.0		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分	上記以外の運賃(入力必要)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	4,660円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,660	4,660	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				7,660	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,660	
*** S単-11号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質	土砂		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,532	
*** S単-12号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, ハック約山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 0.3km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場	小規模		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)積込機種・規格	ハック約山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		1,244	

事業名						
工事名	光明池集水路地区法面保護(3-2)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	モルタル吹付工・法枠工材料運搬		式		1,000	歩A 当たり算出
	ヤード～現場					
C00001	モルタル吹付工材料運搬 ラス金網・アンカーピン等	0.400	日	113,434	45,374	C単 1号
C00002	モルタル吹付工材料運搬 セメント	3.900	日	113,434	442,393	C単 2号
C00003	モルタル吹付工材料運搬 細骨材	3.800	日	61,072	232,074	C単 3号
C00004	吹付法枠工材料運搬 法枠材・鉄筋・ピン等	3.000	日	113,434	340,302	C単 4号
C00005	吹付法枠工材料運搬 セメント	10.900	日	113,434	1,236,431	C単 5号
C00006	吹付法枠工材料運搬 細骨材	15.600	日	61,072	952,723	C単 6号
	合計				3,249,297	算出数量 1,000 式
	単価		式		3,249,297	
	*** T単-2号 ***					
T00002	鉄筋挿入工材料運搬		式		1,000	歩A 当たり算出
	ヤード～現場					
C00007	鉄筋挿入工材料運搬 ロックボルト・プレート等	0.700	日	113,434	79,404	C単 7号
C00008	鉄筋挿入工材料運搬 セメント	0.300	日	113,434	34,030	C単 8号
C00009	鉄筋挿入工材料運搬 単管パイプ等	3.700	日	133,384	493,521	C単 9号
	合計				606,955	算出数量 1,000 式
	単価		式		606,955	
	*** T単-3号 ***					
T00003	アンカー工材料運搬		式		1,000	歩A 当たり算出
	ヤード～現場					
C00010	アンカー工材料運搬 鋼線・プレート等	5.300	日	113,434	601,200	C単 10号
C00011	アンカー工材料運搬 セメント	5.600	日	113,434	635,230	C単 11号
C00012	アンカー工材料運搬 単管パイプ等	36.500	日	133,384	4,868,516	C単 12号
	合計				6,104,946	算出数量 1,000 式
	単価		式		6,104,946	
	*** T単-4号 ***					
T00004	仮設構台リース代		式		1,000	歩A 当たり算出
	12ヶ月					
P96112	覆工板賃料 360日	150.000	m ²	9,000	1,350,000	
P96113	覆工板整備費	150.000	m ²	950	142,500	
P96114	H形鋼賃料 H350 360日	13.650	ton	25,200	343,980	
P96115	H形鋼整備費 H350	13.650	ton	3,500	47,775	
P96116	鋼製山留材賃料 主材H300 360日	7.800	ton	34,200	266,760	
P96117	鋼製山留材整備費 H300	7.800	ton	4,500	35,100	
P96118	重仮設用締結金具賃料 ブルマンC50 360日	80.000	個	3,600	288,000	
P96119	重仮設用締結金具整備費 ブルマンC50	80.000	個	265	21,200	
	合計				2,495,315	算出数量 1,000 式
	単価		式		2,495,315	

事業名	光明池集水路地区法面保護(3-2)工事					
工事名	光明池集水路地区法面保護(3-2)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単-5号 ***					
T00005	モノレール設置		m		100,000	歩A 当たり算出
P96030	モノレール設置	100.000	m	19,007	1,900,700	
P96031	モノレールルート設定費	100.000	m	423	42,300	
	合計				1,943,000	算出数量 100.000 m
	単価		m		19,430	
	*** 丁単-6号 ***					
T00006	モノレール機械器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	3t 賃料期間6ヶ月 134m					
P96120	モノレール本体動力車 最大積載3t(6ヶ月あたり)	1.000	台	4,055,600	4,055,600	
P96121	乗用運転台車 (6ヶ月)	1.000	台	428,000	428,000	
P96122	リフト台車 (6ヶ月)	1.000	台	4,625,200	4,625,200	
P96123	レール部材	134.000	m	46,200	6,190,800	
P96124	保守点検費 (6ヶ月)	1.000	式	1,015,000	1,015,000	
P96125	返納整備費 (6ヶ月)	1.000	式	2,683,000	2,683,000	
	合計				18,997,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,997,600	

事業名						
工事名	光明池集水路地区法面保護(3-2)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単-1号 ***						
C00001	モルタル吹付工材料運搬		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	ラス金網・アンカーピン等 普通作業員	2.000	人	19,950	39,900	S単 1号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	19,425	19,425	S単 2号
S16004	クローラークレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] クローラークレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り	1.000	日	42,050	42,050	S単 9号
S16002	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾀﾝｼﾝ2t級 2.9t吊,交替制補正対象外	1.000	日	12,059	12,059	S単 8号
	合計				113,434	算出数量 1.000 日
	単価		日		113,434	
*** C単-2号 ***						
C00002	モルタル吹付工材料運搬		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	セメント 普通作業員	2.000	人	19,950	39,900	S単 1号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	19,425	19,425	S単 2号
S16004	クローラークレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] クローラークレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り	1.000	日	42,050	42,050	S単 9号
S16002	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾀﾝｼﾝ2t級 2.9t吊,交替制補正対象外	1.000	日	12,059	12,059	S単 8号
	合計				113,434	算出数量 1.000 日
	単価		日		113,434	
*** C単-3号 ***						
C00003	モルタル吹付工材料運搬		日		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	細骨材 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	22.000	m3	1,532	33,704	S単 11号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3k m以下	22.000	m3	1,244	27,368	S単 12号
	合計				61,072	算出数量 1.000 日
	単価		日		61,072	
*** C単-4号 ***						
C00004	吹付法砕工材料運搬		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	法砕材・鉄筋・ピン等 普通作業員	2.000	人	19,950	39,900	S単 1号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	19,425	19,425	S単 2号
S16004	クローラークレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] クローラークレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り	1.000	日	42,050	42,050	S単 9号
S16002	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾀﾝｼﾝ2t級 2.9t吊,交替制補正対象外	1.000	日	12,059	12,059	S単 8号
	合計				113,434	算出数量 1.000 日
	単価		日		113,434	
*** C単-5号 ***						
C00005	吹付法砕工材料運搬		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	セメント 普通作業員	2.000	人	19,950	39,900	S単 1号

事業名	光明池集水路地区法面保護(3-2)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手(一般)	1.000	人	19,425	19,425	S単 2号
S16004	クレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] クレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り	1.000	日	42,050	42,050	S単 9号
S16002	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.9t吊,交替制補正対象外	1.000	日	12,059	12,059	S単 8号
	合計				113,434	算出数量 1.000日
	単価		日		113,434	
	*** C単-6号 ***					
C00006	吹付法砕石材料運搬		日		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	細骨材 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	22.000	m3	1,532	33,704	S単 11号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3k m以下	22.000	m3	1,244	27,368	S単 12号
	合計				61,072	算出数量 1.000日
	単価		日		61,072	
	*** C単-7号 ***					
C00007	鉄筋挿入工材料運搬		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員 ロックボルト・プレート等	2.000	人	19,950	39,900	S単 1号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	19,425	19,425	S単 2号
S16004	クレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] クレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り	1.000	日	42,050	42,050	S単 9号
S16002	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.9t吊,交替制補正対象外	1.000	日	12,059	12,059	S単 8号
	合計				113,434	算出数量 1.000日
	単価		日		113,434	
	*** C単-8号 ***					
C00008	鉄筋挿入工材料運搬		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員 セメント	2.000	人	19,950	39,900	S単 1号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	19,425	19,425	S単 2号
S16004	クレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] クレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り	1.000	日	42,050	42,050	S単 9号
S16002	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.9t吊,交替制補正対象外	1.000	日	12,059	12,059	S単 8号
	合計				113,434	算出数量 1.000日
	単価		日		113,434	
	*** C単-9号 ***					
C00009	鉄筋挿入工材料運搬		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員 単管パイプ等	3.000	人	19,950	59,850	S単 1号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	19,425	19,425	S単 2号
S16004	クレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] クレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り	1.000	日	42,050	42,050	S単 9号
S16002	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.9t吊,交替制補正対象外	1.000	日	12,059	12,059	S単 8号
	合計				133,384	算出数量 1.000日

事業名	
工事名	光明池集水路地区法面保護(3-2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日		133,384	
	*** C単-10号 ***					
C00010	アンカー工材料運搬		日		1,000	歩A 当たり算出
	鋼線・プレート等					
S02115	普通作業員	2,000	人	19,950	39,900	S単 1号
S02115	運転手(一般)	1,000	人	19,425	19,425	S単 2号
S16004	クレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]	1,000	日	42,050	42,050	S単 9号
S16002	トラック[クレーン装置付] ベースマシン2t級 2.9t吊, 交替制補正対象外	1,000	日	12,059	12,059	S単 8号 算出数量 1,000 日
	合 計				113,434	
	単 価		日		113,434	
	*** C単-11号 ***					
C00011	アンカー工材料運搬		日		1,000	歩A 当たり算出
	セメント					
S02115	普通作業員	2,000	人	19,950	39,900	S単 1号
S02115	運転手(一般)	1,000	人	19,425	19,425	S単 2号
S16004	クレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]	1,000	日	42,050	42,050	S単 9号
S16002	トラック[クレーン装置付] ベースマシン2t級 2.9t吊, 交替制補正対象外	1,000	日	12,059	12,059	S単 8号 算出数量 1,000 日
	合 計				113,434	
	単 価		日		113,434	
	*** C単-12号 ***					
C00012	アンカー工材料運搬		日		1,000	歩A 当たり算出
	単管パイプ等					
S02115	普通作業員	3,000	人	19,950	59,850	S単 1号
S02115	運転手(一般)	1,000	人	19,425	19,425	S単 2号
S16004	クレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]	1,000	日	42,050	42,050	S単 9号
S16002	トラック[クレーン装置付] ベースマシン2t級 2.9t吊, 交替制補正対象外	1,000	日	12,059	12,059	S単 8号 算出数量 1,000 日
	合 計				133,384	
	単 価		日		133,384	