

事業名	
業務名	長谷池測量 (31) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	測量技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	基(B)				
	測量技師	1.000	人	37,600	37,600	
	合計				37,600	算出数量 1.000 人
	単価				37,600	
	*** S単-2号 ***					
	測量技師補		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師補			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	基(B)				
	測量技師補	1.000	人	29,500	29,500	
	合計				29,500	算出数量 1.000 人
	単価				29,500	
	*** S単-3号 ***					
	4級基準点測量		点		35,000	歩A 当たり算出
	4級基準点測量			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 伐採の有無 2) 地域 3) 地形 4) 地形個別補正	計上しない 耕地 丘陵地 -0.10				
	測量主任技師 内業	1.000	人	43,500	43,500	
	測量技師 内業	2.500	人	37,600	94,000	
	測量技師 外業	5.500	人	37,600	206,800	
	測量技師補 内業	2.500	人	29,500	73,750	
	測量技師補 外業	5.500	人	29,500	162,250	
	測量助手 内業	1.000	人	29,400	29,400	
	測量助手 外業	7.000	人	29,400	205,800	
	機械経費 3.0%	0.030		815,500	24,465	
	通信運搬費等 3.5%	0.035		815,500	28,543	
	材料費 2.5%	0.025		815,500	20,388	
	合計				888,896	算出数量 35.000 点
	単価		点		22,857	
	精度管理費	0.090		839,965	75,597	
	*** S単-4号 ***					
	4級水準測量		km		2,000	歩A 当たり算出
	4級水準測量 耕地, 丘陵地			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 地域差 2) 地形 3) 地物 4) 地形個別補正	道路上 丘陵地 耕地 0.00				
	測量主任技師 内業	0.100	人	43,500	4,350	
	測量技師 内業	0.400	人	37,600	15,040	
	測量技師 外業	0.400	人	37,600	15,040	

事業名	
業務名	長谷池測量 (31) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	測量技師補 内業	0.400	人	29,500	11,800	
	測量技師補 外業	0.400	人	29,500	11,800	
	測量助手 外業	0.700	人	29,400	20,580	
	機械経費 2.0%	0.020		78,610	1,572	
	通信運搬費等 1.5%	0.015		78,610	1,179	
	材料費 4.0%	0.040		78,610	3,144	
	合計				84,505	算出数量 2.000 km
	単価		km		42,253	
	精度管理費	0.090		80,182	7,216	
	*** S単-5号 ***					
	路線測量 現地踏査		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地形区分	丘陵地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.10				
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
	測量技師 外業	0.800	人	37,600	30,080	
	測量技師補 外業	0.800	人	29,500	23,600	
	機械経費 2.5%	0.025		53,680	1,342	
	材料費 14.5%	0.145		53,680	7,784	
	合計				62,806	算出数量 1.000 km
	単価		km		69,087	
	*** S単-6号 ***					
	路線測量 線形決定		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地形区分	丘陵地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.10				
	測量主任技師 内業	0.200	人	43,500	8,700	
	測量技師 内業	1.400	人	37,600	52,640	
	測量技師補 内業	1.400	人	29,500	41,300	
	機械経費 1.0%	0.010		102,640	1,026	
	材料費 4.0%	0.040		102,640	4,106	
	合計				107,772	算出数量 1.000 km
	単価		km		118,549	
	精度管理費	0.100		103,666	10,367	
	*** S単-7号 ***					
	路線測量 IP設置測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 IP設置測量			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)IP設置計算の有無	計上しない				
	2)地形区分	丘陵地				
	3)地物区分	耕地				
	4)特殊地形の補正值	0.10				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				

事業名	
業務名	長谷池測量 (31) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)単曲線数区分	0				
	測量技師 内業	0.400	人	37,600	15,040	
	測量技師 外業	0.800	人	37,600	30,080	
	測量技師補 内業	0.300	人	29,500	8,850	
	測量技師補 外業	0.800	人	29,500	23,600	
	測量助手 外業	0.800	人	29,400	23,520	
	機械経費 2.5%	0.025		101,090	2,527	
	材料費 6.0%	0.060		101,090	6,065	
	合計				109,682	算出数量 1.000 km
	単価		km		109,682	
	精度管理費	0.100		103,617	10,362	
	*** S単-8号 ***					
	路線測量 中心線測量		km			歩A 1.000 km 当たり算出
	路線測量 中心線測量			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地形区分	丘陵地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.10				
	4)測点間隔	20m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	0				
	測量技師 外業	2.200	人	37,600	82,720	
	測量技師 内業	0.600	人	37,600	22,560	
	測量技師補 外業	2.400	人	29,500	70,800	
	測量技師補 内業	0.900	人	29,500	26,550	
	測量助手 外業	2.100	人	29,400	61,740	
	機械経費 3.0%	0.030		264,370	7,931	
	材料費 8.5%	0.085		264,370	22,471	
	合計				294,772	算出数量 1.000 km
	単価		km		294,772	
	精度管理費	0.100		272,301	27,230	
	*** S単-9号 ***					
	路線測量 縦断測量		km			歩A 1.000 km 当たり算出
	路線測量 縦断測量			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地形区分	丘陵地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.10				
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
	測量技師 外業	1.400	人	37,600	52,640	
	測量技師 内業	0.700	人	37,600	26,320	
	測量技師補 外業	1.500	人	29,500	44,250	
	測量技師補 内業	0.700	人	29,500	20,650	
	測量助手 外業	1.500	人	29,400	44,100	
	測量助手 内業	0.400	人	29,400	11,760	
	機械経費 2.0%	0.020		199,720	3,994	

事業名	
業務名	長谷池測量 (31) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	材料費 4.5%	0.045	/	199,720	8,987	
	合計				212,701	算出数量 1.000 km
	単価		km		233,971	
	精度管理費	0.100	/	203,714	20,371	
	*** S単-10号 ***					
	路線測量 横断測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)地形区分	丘陵地	/			
	2)地物区分	耕地	/			
	3)特殊地形の補正值	0.10	/			
	4)幅区分	45m未満	/			
	5)間隔区分	20m	/			
	6)現場条件	1,000台未満/12時間	/			
	7)特殊交通条件による補正值	0.00	/			
	8)単曲線区分	0	/			
	測量技師 外業	5.600	人	37,600	210,560	
	測量技師 内業	2.200	人	37,600	82,720	
	測量技師補 外業	6.300	人	29,500	185,850	
	測量技師補 内業	3.100	人	29,500	91,450	
	測量助手 外業	6.000	人	29,400	176,400	
	測量助手 内業	1.700	人	29,400	49,980	
	機械経費 2.0%	0.020	/	796,960	15,939	
	材料費 4.0%	0.040	/	796,960	31,878	
	合計				844,777	算出数量 1.000 km
	単価		km		760,299	
	精度管理費	0.100	/	812,899	81,290	
	*** S単-11号 ***					
	現地測量(I)		式		1,000	歩A 式当たり算出
	現地測量(I)					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)縮尺区分	1/250	/			
	2)地形区分	丘陵地	/			
	3)地域区分	耕地	/			
	4)特殊地形の補正值	0.30	/			
	5)明細計上面積	0.003	/			
	測量主任技師 内業	0.300	人	43,500	13,050	
	測量技師 外業	6.100	人	37,600	229,360	
	測量技師 内業	3.100	人	37,600	116,560	
	測量技師補 外業	9.400	人	29,500	277,300	
	測量技師補 内業	8.000	人	29,500	236,000	
	測量助手 外業	8.200	人	29,400	241,080	
	機械経費 6.0%	0.060	/	1,113,350	66,801	
	通信運搬費等 1.0%	0.010	/	1,113,350	11,134	
	材料費 2.0%	0.020	/	1,113,350	22,267	
	小計				1,213,552	
	小計 (10)補正後				473,285	
	合計				473,285	算出数量 1.000 式
	単価		式		473,285	

事業名	
業務名	長谷池測量 (31) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	精度管理費	0.050	✓	1,180,151	59,008	✓
	*** S単-12号 ***					
	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			冬期補正:なし 夏期補正:なし 超勤時間:0.0	寒雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 報告書部数(部)	2.000	✓			
	2) 規格区分	A-4	✓			
	3) 枚数区分(枚)	100	✓			
	4) 厚さ区分	3cm	✓			
	5) CD-R枚数(枚)	0.000	✓			
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 100枚	2.000	部	1,500	3,000	✓
	簡易加除式ファイル A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	462	924	✓
	CD-R					
	CD-R(記録面色素フタロシヤニン)700MB	0.000	枚	36	0	✓
	合計				3,924	算出数量 1,000 式
	単価		式		3,924	✓

