



設 計 大 要	治山ダム工(谷止工 鋼製枠) 2基		
設計金額	金	42,117,900	円
消費税抜き金額	金	38,289,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	3,828,900	円

# 総括情報表

事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日 諸経費体系	87 環境農林水産部 実施設計書 31-628703-30104-4-0 0 1 実施単価 16 枚方市 0-01.07.01(0) N 治山・林道工事 当世代	前世代
前区分 一般管理費区分 工種区分 契約保証区分 施工地域・工事場所区分	01 前払40%以下 01 減しない 03 治山・地すべり 01 金銭的保証 99 補正なし	



本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
本工事費					X1000
1 1号治山ダム工 (鋼製枠) L=19.7m H=6.5m W=20.2t(エキスパート・マル含む)	1	式	11,809,643	11,809,000	Y1900 第0001号内訳書
1 2号治山ダム工 (鋼製枠) L=16.2m H=6.0m W=14.8t(エキスパート・マル含む)	1	式	8,894,161	8,894,000	Y1900 第0002号内訳書
1 流木対策工					Y1900
1 仮設工	1	式	475,860	475,000	Y1900 第0003号内訳書
直接工事費計	1	式	355,891	355,000	Y1900 第0004号内訳書
共通仮設費 (率分) 21533000*(0.1121+0.0000) 対象額……………21,533,000 率……………0.1121				21,533,000	
1 運搬費 (積上分)				2,413,000	Z0001
6 仮設材等積込み費 基地積込み	22.6	t	750	16,950	KAY10 0

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 運賃(往路) 製品長12m以内 距離10kmまで	22.6	t	2,400	54,240	W0001	
6 運賃(復路) 製品長12m以内 距離10kmまで	22.6	t	2,400	54,240	W0001	
6 仮設材等取卸し費 基地取卸し	22.6	t	750	16,950	KAY12	0
1 準備費 (積上分)					Z0002	
6 チェーンソー伐開 鋸長500mm				20,000	S4002	0
共通仮設費計	200	m <sup>2</sup>	100	20,000		第0-0034号代価表
純工事費計				2,575,000		
現場管理費				24,108,000		
24108000*(0.3425+0.0000) 対象額……………24,108,000 率……………0.3425				8,256,000		
工事原価計				32,364,000		



Y1900  
第0001号内訳書

1号治山ダム工 (鋼製枠)


L=19.7m H=6.5m W=20.2t(エキスパント・メタル含む)

式 当り 11,809,644円



頁0-0006

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 バックホウ掘削積込 クローラ型山積0.28m <sup>3</sup> 級 排ガス対策型 礫質土等 地山の掘削 障害なし	315	m <sup>3</sup>	580	182,700	V0001 0	第0-0001号代価表
6 埋戻工 C (1m≦Wl<4m) BH (山積0.28m <sup>3</sup> )	49	m <sup>3</sup>	1,933	94,717	V0002 0	第0-0003号代価表
6 バックホウ掘削積込(土砂上流部敷均し) クローラ型山積0.28m <sup>3</sup> 級 排ガス対策型 礫質土等 ルーズな状態 障害なし	291	m <sup>3</sup>	531	154,521	V0003 0	第0-0008号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	59.2	m <sup>2</sup>	521	30,843	S4508 0	第0-0009号代価表
6 鋼製枠(エキスパントメタル含む) 塗装	20.17	t	363,000	7,321,710	W0001 0	第0-0010号代価表
6 鋼製枠組立 バックホウ0.28m <sup>3</sup> 級(クレーン仕様)	17.98	t	49,553	890,962	V0004 0	第0-0012号代価表
6 中話流出防止材取付 エキスパントメタル	200.6	m <sup>2</sup>	374	75,024	V0006 0	第0-0013号代価表
6 詰石工 割栗石 50~150mm バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> 級	189.0	m <sup>3</sup>	8,350	1,578,150	V0007 0	第0-0015号代価表
6 吸出防止材設置工	86.1	m <sup>2</sup>	561	48,302	V0008 0	第0-0015号代価表





工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 かご枠工 (間詰部) 幅80cm 詰石 (吸出防止材は別途) バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> 級	49.0	m	10,482	513,618	V0009 0	第0-0016号代価表
6 端部枠 500×800	56	枚	2,100	117,600	W0001	
6 かご枠工 (洗掘防止部) 幅120cm 詰石 (吸出防止材は別途) バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> 級	5.0	m	13,152	65,760	V0010 0	第0-0017号代価表
6 端部枠 500×1200					W0001	
6 上部枠 2000×1200	2	枚	3,000	6,000	W0001	
6 上部枠 1000×1200	2	枚	4,000	8,000	W0001	
6 吸出防止材設置工	1	枚	2,500	2,500	V0008 0	
6 法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無 (標準品)	26.2	m <sup>2</sup>	561	14,698	SF316 0	第0-0015号代価表
6 鋼製梃名板 (B型) 400×550×12mm	32.6	m <sup>2</sup>	793	25,851	T4017 0	第0-0018号代価表
	1	枚	48,000	48,000		



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 鋼材積込 山積0.80m <sup>3</sup> バックホウ 2 t ダンプへの積込み				V0011	0	
6 ダンプトラック運搬(鋼材) 2tダンプトラック 運搬距離1.0km バックホウ クローラ型山積0.8m <sup>3</sup>	21.29	t	168	3,576	0	第0-0019号代価表
6 鋼材積込 山積0.28m <sup>3</sup> バックホウ 不整地運搬車への積込み	21.29	t	568	12,092	0	第0-0021号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 セメント、鋼材等 運搬距離 15 m	21.29	t	251	5,343	0	第0-0023号代価表
6 バックホウ積込	21.29	t	290	6,174	0	第0-0024号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック 2 t 車 バックホウ クローラ型山積0.28m <sup>3</sup> 2次	210.5	m <sup>3</sup>	356	74,938	0	第0-0026号代価表
6 割栗石積込 クローラ型山積0.28m <sup>3</sup> 級 排出ガス対策型 小型不整地運搬車への積込	210.5	m <sup>3</sup>	1,275	268,387	0	第0-0028号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 15 m	210.5	m <sup>3</sup>	681	143,350	0	第0-0029号代価表
** 単位当り**	1	式	555	116,827		第0-0030号代価表
				11,809,643		

Y1900  
第0002号内訳書

2号治山ダム工 (鋼製枠)

L=16.2m H=6.0m W=14.8t(エキスパント・メタル含む)

式 当り 8,894,161円

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 バックホウ掘削積込 クローラ型山積0.28m <sup>3</sup> 級 排ガス対策型 礫質土等 地山の掘削 障害なし	302	m <sup>3</sup>	580	175,160	V0001 0 第0-0001号代価表
6 埋戻工 C (1m≦Wl<4m) BH (山積0.28m <sup>3</sup> )					V0002 0 第0-0003号代価表
6 バックホウ掘削積込(土砂上流部敷均し) クローラ型山積0.28m <sup>3</sup> 級 排ガス対策型 礫質土等 ルーズな状態 障害なし	37	m <sup>3</sup>	1,933	71,521	V0003 0 第0-0008号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	133	m <sup>3</sup>	531	70,623	S4508 0 第0-0009号代価表
6 鋼製枠(エキスパントメタル含む) 塗装	50.3	m <sup>2</sup>	521	26,206	W0001 第0-0010号代価表
6 鋼製枠組立 バックホウ0.28m <sup>3</sup> 級(クレーン仕様)	14.83	t	363,000	5,383,290	V0004 0 第0-0012号代価表
6 中話流出防止材取付 エキスパントメタル	13.19	t	49,553	653,604	V0006 0 第0-0013号代価表
6 詰石工 割栗石 50~150mm バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> 級	154.6	m <sup>2</sup>	374	57,820	V0007 0 第0-0015号代価表
6 吸出防止材設置工	141.7	m <sup>3</sup>	8,350	1,183,195	V0008 0 第0-0015号代価表
	65.3	m <sup>2</sup>	561	36,633	第0-0015号代価表

--	--

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 かご枠工 (間詰部) 幅80cm 詰石 (吸出防止材は別途) バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> 級	46.0	m	10,482	482,172	V0009 0	第0-0016号代価表
6 端部枠 500×800	52	枚	2,100	109,200	W0001	
6 かご枠工 (洗掘防止部) 幅120cm 詰石 (吸出防止材は別途) バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> 級	4.0	m	13,152	52,608	V0010 0	第0-0017号代価表
6 端部枠 500×1200	2	枚	3,000	6,000	W0001	
6 上部枠 2000×1200	2	枚	4,000	8,000	V0008 0	
6 吸出防止材設置工	24.6	m <sup>2</sup>	561	13,800	SF316 0	第0-0015号代価表
6 法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無 (標準品)	35.3	m <sup>2</sup>	793	27,992	T4017 0	第0-0018号代価表
6 鋼製堤名板 (B型) 400×550×12mm	1	枚	48,000	48,000	V0011 0	
6 鋼材積込 山積0.80m <sup>3</sup> バックホウ 2tダンプへの積込み	15.86	t	168	2,664		第0-0019号代価表

--	--

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 ダンプトラック運搬(鋼材) 2tダンプトラック 運搬距離1.0km バックホウ クローラ型山積0.8m <sup>3</sup>					V0012 0	
	15.86	t	568	9,008		第0-0021号代価表
6 鋼材積込 山積0.28m <sup>3</sup> バックホウ 不整地運搬車への積込み					V0013 0	
	15.86	t	251	3,980		第0-0023号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 セメント、鋼材等 運搬距離 2.5m					S4073 0	
	15.86	t	304	4,821		第0-0031号代価表
6 バックホウ積込					S4033 0	
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック 2 t車 バックホウ クローラ型山積0.28m <sup>3</sup> 2次					S4075 0	
	161.5	m <sup>3</sup>	356	57,494		第0-0026号代価表
6 割栗石積込 クローラ型山積0.28m <sup>3</sup> 級 排出ガス対策型 小型不整地運搬車への積込					V0014 0	
	161.5	m <sup>3</sup>	1,275	205,912		第0-0028号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 2.5m					S4073 0	
	161.5	m <sup>3</sup>	585	94,477		第0-0029号代価表
						第0-0032号代価表
	1	式		8,894,161		

\*\*単位当り\*\*

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 流木対策工 溪流沿い、両岸5mずつ伐採				V0020	0
6 伐採木積込	50	m	1,780	89,000	第0-0033号代価表
6 伐採木運搬	20	m <sup>3</sup>	1,799	35,980	第0-0036号代価表
6 伐採木処分	20	m <sup>3</sup>	6,544	130,880	第0-0037号代価表
	20	m <sup>3</sup>	11,000	220,000	W0001
**単位当り**	1	式		475,860	

Y1900  
第0004号内訳書

仮設工

式 当り 355,891円

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2 資材搬入路整備工				Y2900	
	1	式	185,127	185,127	第0005号内訳書
2 仮設工(1号ダム)				Y2900	
	1	式	85,382	85,382	第0006号内訳書
2 仮設工(2号ダム)				Y2900	
	1	式	85,382	85,382	第0007号内訳書
	1	式		355,891	

\*\*\*単位当り\*\*\*

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 敷鉄板設置工 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> 級(クレーン仕様)	130.7	m <sup>2</sup>	137	17,905	V0015 0 第0-0038号代価表
6 敷鉄板賃料 銅板 22×1219×2438 供用日数150日	44	枚	3,450	151,800	V0016 0 第0-0039号代価表
6 敷鉄板撤去工 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> 級(クレーン仕様)	130.7	m <sup>2</sup>	118	15,422	V0017 0 第0-0041号代価表
**単位当り**	1	式		185,127	



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 波状管 (高密度ポリエチレン管・シングル構造) 直径 300mm	10.0	m	2,548	25,480	S4429 0 第0-0042号代価表
6 土のう締切工	1.0	m <sup>2</sup>	11,492	11,492	S4420 0 第0-0043号代価表
6 ポンプ運転(小口径) 作業時排水 排水量0以上6未満 (m <sup>3</sup> /h)	※ 6	日	5,370	32,220	S4425 0 第0-0044号代価表
6 ポンプ据付・撤去 ポンプ口径 50mm	1	箇所	16,190	16,190	S4426 0 第0-0046号代価表
***単位当り***	1	式		85,382	

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 波状管 (高密度ポリエチレン管・シングル構造) 直径 300mm	10.0	m	2,548	25,480	S4429 0 第0-0042号代価表
6 土のう締切工	1.0	m <sup>2</sup>	11,492	11,492	S4420 0 第0-0043号代価表
6 ポンプ運転(小口径) 作業時排水 排水量0以上6未満 (m <sup>3</sup> /h)	※ 6	日	5,370	32,220	S4425 0 第0-0044号代価表
6 ポンプ据付・撤去 ポンプ口径 50mm	1	箇所	16,190	16,190	S4426 0 第0-0046号代価表
***単位当り***	1	式		85,382	