

事業名	広域管農団地農道整備事業 岩湧地区
業務名	広域農道岩湧地区3 1境界杭設置業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	4級基準点測量		点			歩A 35,000 点 当たり算出
	4級基準点測量					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)伐採の有無	計上しない				
	2)地域	原野				
	3)地形	平地				
	4)地形個別補正	0.00				
	測量主任技師 内業	1.000	人	43,500	43,500	
	測量技師 内業	2.500	人	37,600	94,000	
	測量技師 外業	5.500	人	37,600	206,800	
	測量技師補 内業	2.500	人	29,500	73,750	
	測量技師補 外業	5.500	人	29,500	162,250	
	測量助手 内業	1.000	人	29,400	29,400	
	測量助手 外業	7.000	人	29,400	205,800	
	機械経費 3.0%	0.030		815,500	24,465	
	通信運搬費等 3.5%	0.035		815,500	28,543	
	材料費 2.5%	0.025		815,500	20,388	
	合計				888,896	算出数量 35,000 点
	単価		点		25,397	
	精度管理費	0.090		839,965	75,597	
	*** S単-2号 ***					
	測量業務基準日額		式			歩A 1,000 式 当たり算出
	測量業務基準日額					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)測量主任技師人数	1.00人				
	2)測量技師人数	1.00人				
	3)測量技師補人数	0.00人				
	4)測量助手人数	0.00人				
	5)測量補助員	0.00人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
	測量主任技師	0.500	人	43,500	21,750	
	測量技師	0.500	人	37,600	18,800	
	合計				40,550	算出数量 1,000 式
	単価		式		40,550	
	*** S単-3号 ***					
	測量業務基準日額		式			歩A 1,000 式 当たり算出
	測量業務基準日額					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)測量主任技師人数	0.00人				
	2)測量技師人数	1.00人				
	3)測量技師補人数	1.00人				
	4)測量助手人数	0.00人				
	5)測量補助員	0.00人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
	測量技師	0.500	人	37,600	18,800	
	測量技師補	0.500	人	29,500	14,750	
	合計				33,550	算出数量 1,000 式
	単価		式		33,550	

事業名 広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
 業務名 広域農道岩湧地区31境界杭設置業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-4号 ***						
	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 報告書部数(部)	2.000				
	2) 規格区分	A-4				
	3) 枚数区分(枚)	200				
	4) 厚さ区分	3cm				
	5) CD-R枚数(枚)	0.000				
	報告書焼付代(コピー)					
	A-4以下 200枚	2.000	部	2,700	5,400	
	簡易加除式ファイル					
	A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	462	924	
	CD-R					
	CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	36	0	
	合計				6,324	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,324	
*** S単-5号 ***						
	作業計画		業務		1,000	歩A 業務 当たり算出
	作業計画			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 作業内容	歩掛人				
	測量主任技師 内業	0.800	人	43,500	34,800	
	測量技師 内業	1.100	人	37,600	41,360	
	測量技師補 内業	1.100	人	29,500	32,450	
	合計				108,610	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		108,610	
*** S単-6号 ***						
	現地踏査		業務		1,000	歩A 業務 当たり算出
	現地踏査 原野			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 作業区分	歩掛人				
	2) 地域区分	原野				
	3) 補正率の入力	0.700				
	測量主任技師 外業	0.700	人	43,500	30,450	
	測量技師 外業	0.700	人	37,600	26,320	
	測量技師補 外業	0.700	人	29,500	20,650	
	材料費	0.050	／	77,420	3,871	
	機械経費	0.015	／	77,420	1,161	
	合計				82,452	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		82,452	
*** S単-7号 ***						
	用地境界杭設置		本		10,000	歩A 本 当たり算出
	用地境界杭設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 作業区分	歩掛人				
	測量技師補 内業	0.500	人	29,500	14,750	
	測量技師補 外業	1.200	人	29,500	35,400	
	測量助手 内業	0.500	人	29,400	14,700	
	測量助手 外業	1.200	人	29,400	35,280	

事業名 広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
 業務名 広域農道岩湧地区31境界杭設置業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	測量補助員 外業	1.200	人	23,100	27,720	
	材料費	0.200	/	127,850	25,570	
	機械経費	0.030	/	127,850	3,836	
	合計				157,256	算出数量 10.000 本
	単 価		本		15,726	
	*** S単-8号 ***					
	境界点間測量		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界点間測量 原野			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	歩掛入				
	2)地域区分	原野				
	3)補正率の入力	0.700				
	測量技師 内業	0.140	人	37,600	5,264	
	測量技師 外業	0.840	人	37,600	31,584	
	測量技師補 内業	0.280	人	29,500	8,260	
	測量技師補 外業	0.840	人	29,500	24,780	
	測量助手 内業	0.280	人	29,400	8,232	
	測量助手 外業	0.840	人	29,400	24,696	
	材料費	0.040	/	102,816	4,113	
	機械経費	0.025	/	102,816	2,570	
	合計				109,499	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		109,499	
	精度管理費	0.070		105,386	7,377	

事業名	広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
業務名	広域農道岩湧地区31境界杭設置業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単-1号 ***					
	精度管理費集計		式			歩A 1.000 式 当たり算出
	精度管理費集計					冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)精度管理費(自動集計)	35,829.000				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	精度管理費		1.000 式	35,829	35,829	
	合計				35,829	算出数量 1.000 式
	単価				35,829	
	*** X単-2号 ***					
	旅費交通費(用地測量外業日帰用)		式			歩A 1.000 式 当たり算出
	旅費交通費(用地測量外業日帰用)					冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)交通機関区分	ライトバン				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	4)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	7)ライトバン使用日数	17日				
	8)時間区分	4時間				
	9)測量主任技師外業日数	0.700日				
	10)測量技師外業日数	4.247日				
	11)測量技師補外業日数	16.247日				
	12)測量助手外業日数	15.804日				
	13)測量業務補助員外業日数	12.000日				
	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	17.000	日	1,650	28,050	
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	179.000	L	132	23,628	
	合計				51,678	算出数量 1.000 式
	単価				51,678	

