

事業名	ため池整備事業
工事名	長谷池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	
	合計				13,994	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,399	
*** S単-2号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハドカイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,690	2,434	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	5.300	L	123	652	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
	合計				26,711	算出数量 50,000 m3
	単価		m3		534	
*** S単-3号 ***						
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) A-II型,1.2m,アソープロック,再利用		m		20,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)槽高 3)基礎状況 4)撤去区分	A-II型 1.2m アソープロック 再利用		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	25,620	9,479	
R01003	普通作業員	1.490	人	20,580	30,664	
	合計				40,143	算出数量 20,000 m
	単価		m		2,007	
*** S単-4号 ***						
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネットフェンス撤去工(扉) 初式片開,再利用		組		10,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)撤去区分	初式片開 再利用		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	25,620	18,190	
R01003	普通作業員	1.180	人	20,580	24,284	
	合計				42,474	算出数量 10,000 組
	単価		組		4,247	
*** S単-5号 ***						
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	ため池整備事業
工事名	長谷池改修 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M27964	不整地運搬車[ｸｰﾗｰ型・油圧ｸﾞｯﾌﾟ式] ｸｰﾗｰ型油圧ｸﾞｯﾌﾟ 4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー	76.000	L	123	9,348	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				49,098	算出数量 65.100 m3
	単 価		m3		754	
	*** S単-6号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、300m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 300m未満		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
M27964	不整地運搬車[ｸｰﾗｰ型・油圧ｸﾞｯﾌﾟ式] ｸｰﾗｰ型油圧ｸﾞｯﾌﾟ 4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー	76.000	L	123	9,348	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				49,098	算出数量 45.700 m3
	単 価		m3		1,074	
	*** S単-7号 ***					
S02047	固化材運搬 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類、300m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)運搬距離区分 2)材料	300m未満 セメント類		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.600	人	23,625	14,175	
R01003	普通作業員	0.600	人	20,580	12,348	
M27984	不整地運搬車[ｸｰﾗｰ型・ｶｰｺﾞ式・ｸﾚﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.080	供用日	11,900	24,752	
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー	35.000	L	123	4,305	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				79,520	算出数量 27.300 ton
	単 価		ton		2,913	
	*** S単-8号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類、300m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)運搬距離区分 2)材料	300m未満 セメント類		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.600	人	23,625	14,175	
R01003	普通作業員	0.600	人	20,580	12,348	
M27984	不整地運搬車[ｸｰﾗｰ型・ｶｰｺﾞ式・ｸﾚﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.080	供用日	11,900	24,752	
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー	35.000	L	123	4,305	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				79,520	算出数量 27.300 ton
	単 価		ton		2,913	
	*** S単-9号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	ため池整備事業
工事名	長谷池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08056 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.28m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
F08056	バックホ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.28m3) 吊能力1.7t	1.000	日	9,568	9,568	算出数量 1.000 各単位
	合計				9,568	
	単価				9,568	
	*** S単-10号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役	R01001 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	合計	1.000	人	25,620	25,620	算出数量 1.000 人
	単価				25,620	
	*** S単-11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員	R01003 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	合計	1.000	人	20,580	20,580	算出数量 1.000 人
	単価				20,580	
	*** S単-12号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	1)労務コード 2)労務単価算定区分 運転手(特殊)	R01021 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	合計	1.000	人	23,940	23,940	算出数量 1.000 人
	単価				23,940	
	*** S単-13号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	1)労務コード 2)労務単価算定区分 特殊作業員	R01002 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	合計	1.000	人	23,625	23,625	算出数量 1.000 人
	単価				23,625	
	*** S単-14号 ***					
S02123	コンクリート処分費(無筋)		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	コンクリート処分費(無筋)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 3,525円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	ため池整備事業
工事名	長谷池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	コンクリート処分費(無筋)	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単-15号 ***					
S02721	張ブロック		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	無筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分I	機械				
	4)施工区分II	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物	1.000	m3	7,386	7,386	
	制約無 機械 機労 昼間					
	合計				7,386	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		7,386	
	*** S単-16号 ***					
S02721	天端コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	無筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分I	機械				
	4)施工区分II	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物	1.000	m3	7,386	7,386	
	制約無 機械 機労 昼間					
	合計				7,386	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		7,386	
	*** S単-17号 ***					
S02721	隔壁コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	無筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分I	機械				
	4)施工区分II	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物	1.000	m3	7,386	7,386	
	制約無 機械 機労 昼間					
	合計				7,386	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		7,386	
	*** S単-18号 ***					
S02721	基礎コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	無筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分I	機械				
	4)施工区分II	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物	1.000	m3	7,386	7,386	
	制約無 機械 機労 昼間					
	合計				7,386	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		7,386	

事業名	ため池整備事業
工事名	長谷池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-19号 ***						
S02721	石積 【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	無筋		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	2) 制約状況	制約無		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 施工区分 I	機械		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 施工区分 II	昼間施工		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,386	7,386	算出数量 1.000 m3
	合計				7,386	
	単価		m3		7,386	
*** S単-20号 ***						
S08042	敷砂利 砂利舗装工(機械) 再生クランシャラン RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1) 舗設材の種類	再生クランシャラン		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	2) 規格	RC-40		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 仕上がり厚さ	10cm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 敷均し幅	2.5m以上		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クランシャラン RC-40 40~0mm	11.600	m3	1,100	12,760	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	25,620	8,967	
R01003	普通作業員	0.690	人	20,580	14,200	
M02041	バックホ[クレー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.900	時間	2,010	3,819	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	12.000	L	123	1,476	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	23,940	7,182	
F04061	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・排対型(1次・2次)] 質量3.0~4.0t	0.250	日	5,510	1,378	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	2.600	L	123	320	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	23,940	4,788	
	合計				54,890	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		549	
*** S単-21号 ***						
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 33, 作業時排水, 0以上~40未満, 発動発電機, あり		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	1) 運転日数	33		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	2) 排水方法	作業時排水		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 排水量(m ³ /h)	0以上~40未満		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 動力区分	発動発電機		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05042	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm	39,600	日	412	16,315	
F02055	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 25kVA	39,600	日	1,490	59,004	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	858,000	L	123	105,534	
R01002	特殊作業員	4,620	人	23,625	109,148	
Y00004	諸雑費	0.030		290,001	8,700	
	合計				298,701	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		298,701	

事業名	ため池整備事業
工事名	長谷池改修(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 22号 ***						
S19003	敷鉄板運搬 輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	上記以外の運賃(入力必要) 4,660円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,820	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,820	
*** S単- 23号 ***						
S19021	刈払工 刈払工 チェーンソー,80.1~120		ha		1,000 目	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェーンソー 80.1~120				
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
Y00004	諸雑費	0.060		31,311	1,879	
	合 計				33,190	算出数量 0.019 ha
	単 価		ha		1,746,842	
*** S単- 24号 ***						
S19022	集積工 集積工 樹木,疎生,集積		ha		10,000 a	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)疎密度区分 3)作業区分	樹木 疎生 集積				
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01003	普通作業員	1.300	人	20,580	26,754	
	合 計				34,440	算出数量 10,000 a
	単 価		ha		344,400	
*** S単- 25号 ***						
SA0101	表土剥取 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - -				

事業名	ため池整備事業
工事名	長谷池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,106	
	*** S単- 26号 ***					
SA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準,標準			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,106	
	*** S単- 27号 ***					
SA0101	床掘(軟岩)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,オープンカット,無し,1,000m3未満,有,有り(50,000m3未満),無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	軟岩				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	無し				
	6)施工数量	1,000m3未満				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	有り(50,000m3未満)				
	9)集積押土の有無	無し				
	単 価		m3		1,639	
	*** S単- 28号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準,標準			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,106	
	*** S単- 29号 ***					
SA0101	土砂採取		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準,標準			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				

事業名	ため池整備事業
工事名	長谷池改修(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	- - -				
	単 価		m3		1,106	
	*** S単- 30号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		974.6	
	*** S単- 31号 ***					
SA0102	積込		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		974.6	
	*** S単- 32号 ***					
SA0102	まき出し		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		974.6	
	*** S単- 33号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		237.7	
	*** S単- 34号 ***					
SA0103	床掘 (改良土)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,947	
	*** S単- 35号 ***					
SA0152	法面整形 盛土		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 有り, 砂及び砂質土, 粘性土,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	

事業名	ため池整備事業
工事名	長谷池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,291	
	*** S単-36号 ***					
SA0152	法面整形 切土		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-、有り、は質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 有り は質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,394	
	*** S単-37号 ***					
SA0152	切土法面整形		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-、有り、は質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 有り は質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,394	
	*** S単-38号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、有り、8.0km以下、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 8.0km以下				
	単 価		m ³		1,599	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00001	盛土 (W<2.5m)		m ³		100,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	111,000	m ³	974.6	108,181	S単 30号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	111,000	m ³	754	83,694	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	100,000	m ³	1,399	139,900	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	100,000	m ³	534	53,400	S単 2号
	合 計				385,175	算出数量 100,000 m ³
	単 価		m ³		3,852	
*** T単-2号 ***						
T00006	浅層改良		m ²		38,700 m ²	歩A 当たり算出
S02115	バック材 0.28 固化材添加量100kg/m ³ 土木一般世話役	0.460	人	25,620	11,785	S単 10号
S02115	普通作業員	0.580	人	20,580	11,936	S単 11号
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	3.870	ton	13,900	53,793	
S02112	バック材[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	1.180	日	9,568	11,290	S単 9号
P34002	軽油 JIS 1. 2号 小型ローリー	32.700	L	123	4,022	
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	S単 12号
	合 計				116,766	算出数量 38,700 m ²
	単 価		m ²		3,017	
*** T単-3号 ***						
T00007	盛土 抱土 (1.0m≦W<2.5m)		m ³		100,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	111,000	m ³	974.6	108,181	S単 30号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	111,000	m ³	754	83,694	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	100,000	m ³	1,399	139,900	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	100,000	m ³	534	53,400	S単 2号
	合 計				385,175	算出数量 100,000 m ³
	単 価		m ³		3,852	
*** T単-4号 ***						
T00008	盛土 抱土 (2.5m≦W<4.0m)		m ³		100,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	積込 土砂,小規模(標準)	111,000	m ³	974.6	108,181	S単 31号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	111,000	m ³	754	83,694	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	100,000	m ³	1,399	139,900	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	100,000	m ³	534	53,400	S単 2号
	合 計				385,175	算出数量 100,000 m ³
	単 価		m ³		3,852	
*** T単-5号 ***						

事業名	ため池整備事業					
工事名	長谷池改修(4) 工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00009	盛土 抱土 (B≧4.0m)		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	積込 土砂,小規模(標準)	111.000	m3	974.6	108,181	S単 31号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	111.000	m3	754	83,694	S単 5号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	100.000	m3	1,399	139,900	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	100.000	m3	534	53,400	S単 2号
	合計				385,175	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		3,852	
	*** T単-6号 ***					
T00010	盛土 刃金土 (2.5m≦W<4.0m)		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	まき出し 土砂,小規模(標準)	111.000	m3	974.6	108,181	S単 32号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	100.000	m3	1,399	139,900	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	100.000	m3	534	53,400	S単 2号
	合計				301,481	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		3,015	
	*** T単-7号 ***					
T00011	刃金土搬入		m3		111.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準	100.000	m3	1,106	110,600	S単 28号
SA0102	SP 積込(ルース) 土砂,小規模(標準)	111.000	m3	974.6	108,181	S単 30号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	111.000	m3	754	83,694	S単 5号
	合計				302,475	算出数量 111.000 m3
	単価		m3		2,725	
	*** T単-8号 ***					
T00012	地盤改良工 (刃金土パック材混合)		m ²		38.700	歩A 当たり算出
	パック材 0.28、固化材添加量50kg/m ³					
S02115	土木一般世話役	0.460	人	25,620	11,785	S単 10号
S02115	普通作業員	0.580	人	20,580	11,936	S単 11号
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	1.930	ton	13,900	26,827	
S02112	パック材[ケーシング型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	1.180	日	9,568	11,290	S単 9号
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	27.600	L	123	3,395	
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	S単 12号
	合計				89,173	算出数量 38.700 m ²
	単価		m ²		2,304	
	*** T単-9号 ***					
T00013	残土処分(土砂)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	積込 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	974.6	975	S単 31号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名	ため池整備事業					
工事名	長谷池改修(4)工事					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、100m未満	1.000	m3	754	754	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	1.000	m3	1,399	1,399	S単 1号
	合計				3,128	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,128	
	*** T単-10号 ***					
T00014	残土処分(岩)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	積込 土砂、小規模(標準)	1.000	m3	974.6	975	S単 31号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、100m未満	1.000	m3	754	754	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	1.000	m3	1,399	1,399	S単 1号
	合計				3,128	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,128	
	*** T単-11号 ***					
T00015	コンクリート処分費		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート処分費(無筋)	1.000	m3	3,525	3,525	S単 14号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石、土量50,000m3未満	1.000	m3	237.7	238	S単 33号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とごわし、機械積込、有り、8.0km以下、	1.000	m3	1,599	1,599	S単 38号
	合計				5,362	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		5,362	
	*** T単-12号 ***					
T00016	盛土(2.5m≦W<4.0m)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	積込 土砂、小規模(標準)	111.000	m3	974.6	108,181	S単 31号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、100m未満	111.000	m3	754	83,694	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	100.000	m3	1,399	139,900	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、あり	100.000	m3	534	53,400	S単 2号
	合計				385,175	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		3,852	
	*** T単-13号 ***					
T00018	耐候性大型土のう		袋		36,000 袋	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	S単 10号 [1]
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	S単 13号 [2]
S02115	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	S単 11号 [3]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3])	0.040		69,825	2,793	
P37005	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm 1年対応	36.000	枚	2,600	93,600	[4]
S02112	パッキン[ロー型・ルン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.390	日	9,568	13,300	S単 9号 [5]
P34002	軽油 I I S 1、2号 小型ローラー	38.600	L	123	4,748	[6]

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	S単 12号 [7]
J03208	購入土	36.000	m3	1,620	58,320	[8]
	合計				266,526	算出数量 36.000 袋
	単価		袋		7,404	
	*** T単-14号 ***					
T00019	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A m 当たり算出
	設置～賃料～撤去、供用日数120日					
P96002	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	980	980,000	
P96003	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1,000.000	m ²	151	151,000	
S02115	特殊作業員	2.900	人	23,625	68,513	S単 13号
S02115	普通作業員	2.900	人	20,580	59,682	S単 11号
S02112	バックホ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	3.310	日	9,568	31,670	S単 9号
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	144.000	L	123	17,712	
S02115	運転手(特殊)	2.900	人	23,940	69,426	S単 12号
	合計				1,378,003	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,378	
	*** T単-15号 ***					
T00020	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S02112	バックホ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	0.580	日	9,568	5,549	S単 9号
S02115	土木一般世話役	0.500	人	25,620	12,810	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.100	人	23,625	2,363	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,580	41,160	S単 11号
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	13.800	L	123	1,697	
S02115	運転手(特殊)	0.500	人	23,940	11,970	S単 12号
	合計				75,549	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		75,549	
	*** T単-16号 ***					
T00021	RC-40運搬		m ³		1,000	歩A m ³ 当たり算出
	積替え場→工事箇所					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m ³	974.6	975	S単 30号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,300m未満	1.000	m ³	1,074	1,074	S単 6号
	合計				2,049	算出数量 1,000 m ³
	単価		m ³		2,049	
	*** T単-17号 ***					
T00023	コンクリート塊運搬		m ³		1,000	歩A m ³ 当たり算出
	工事箇所→積替え場					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	237.7	238	S単 33号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,300m未満	1.000	m ³	1,074	1,074	S単 6号

