

| 事業名           |   |            |     |   |                                     |                    |
|---------------|---|------------|-----|---|-------------------------------------|--------------------|
| 工事名           |   | 矢上池改修(4)工事 |     |   |                                     |                    |
| 工事別工事名        |   | 矢上池改修(4)工事 |     |   |                                     |                    |
| コード           | 名称  | 数量         | 単位  | 単価  | 金額                                  | 備考                 |
| *** S単-1号 *** |   |            |     |   |                                     |                    |
| S01034        | 汚泥運搬(堤体→プラントヤード)                          |            | m3  |   | 1,000                               | 歩A<br>当たり算出        |
|               | 不整地運搬<br>80m以下                            |            |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                    |
|               | 1)運搬距離                                    | 80m以下      |     |   |                                     |                    |
| M27975        | 不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]<br>8.0~11.0t積 | 1.670      | 供用日 | 19,700  | 32,899                              |                    |
| P34002        | 軽油  |            |     |   |                                     |                    |
|               | J I S 1 . 2号 小型ローリー                       | 161.000    | L   | 123   | 19,803                              |                    |
| R01021        | 運転手(特殊)                                   | 1.000      | 人   | 23,940  | 23,940                              |                    |
|               | 合計  |            |     |   | 76,642                              | 算出数量<br>242.000 m3 |
|               | 単価  |            | m3  |   | 317                                 |                    |
| *** S単-2号 *** |   |            |     |   |                                     |                    |
| S01034        | 表土運搬(堤体→残土置場)                             |            | m3  |   | 1,000                               | 歩A<br>当たり算出        |
|               | 不整地運搬<br>80m以下                            |            |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                    |
|               | 1)運搬距離                                    | 80m以下      |     |   |                                     |                    |
| M27975        | 不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]<br>8.0~11.0t積 | 1.670      | 供用日 | 19,700  | 32,899                              |                    |
| P34002        | 軽油  |            |     |   |                                     |                    |
|               | J I S 1 . 2号 小型ローリー                       | 161.000    | L   | 123   | 19,803                              |                    |
| R01021        | 運転手(特殊)                                   | 1.000      | 人   | 23,940  | 23,940                              |                    |
|               | 合計  |            |     |   | 76,642                              | 算出数量<br>242.000 m3 |
|               | 単価  |            | m3  |   | 317                                 |                    |
| *** S単-3号 *** |   |            |     |   |                                     |                    |
| S01034        | 掘削土運搬(堤体→プラントヤード)                         |            | m3  |   | 1,000                               | 歩A<br>当たり算出        |
|               | 不整地運搬<br>80m以下                            |            |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                    |
|               | 1)運搬距離                                    | 80m以下      |     |   |                                     |                    |
| M27975        | 不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]<br>8.0~11.0t積 | 1.670      | 供用日 | 19,700  | 32,899                              |                    |
| P34002        | 軽油  |            |     |   |                                     |                    |
|               | J I S 1 . 2号 小型ローリー                       | 161.000    | L   | 123   | 19,803                              |                    |
| R01021        | 運転手(特殊)                                   | 1.000      | 人   | 23,940  | 23,940                              |                    |
|               | 合計  |            |     |   | 76,642                              | 算出数量<br>242.000 m3 |
|               | 単価  |            | m3  |   | 317                                 |                    |
| *** S単-4号 *** |   |            |     |   |                                     |                    |
| S01034        | 盛土運搬(プラントヤード→堤体)                          |            | m3  |   | 1,000                               | 歩A<br>当たり算出        |
|               | 不整地運搬<br>80m以下                            |            |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                    |
|               | 1)運搬距離                                    | 80m以下      |     |   |                                     |                    |
| M27975        | 不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]<br>8.0~11.0t積 | 1.670      | 供用日 | 19,700  | 32,899                              |                    |
| P34002        | 軽油  |            |     |   |                                     |                    |
|               | J I S 1 . 2号 小型ローリー                       | 161.000    | L   | 123   | 19,803                              |                    |
| R01021        | 運転手(特殊)                                   | 1.000      | 人   | 23,940  | 23,940                              |                    |
|               | 合計  |            |     |   | 76,642                              | 算出数量<br>242.000 m3 |
|               | 単価  |            | m3  |   | 317                                 |                    |
| *** S単-5号 *** |   |            |     |   |                                     |                    |
| S01034        | 運搬(耕地→残土置場)                               |            | m3  |   | 1,000                               | 歩A<br>当たり算出        |
|               | 不整地運搬<br>80m以下                            |            |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上               |                    |

| 事業名    |   |             |     |                          |                       |                    |
|--------|---|-------------|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 工事名    |   | 矢上池改修(4)工事  |     |                          |                       |                    |
| 工事別工事名 |   | 矢上池改修(4)工事  |     |                          |                       |                    |
| コード    | 名称  | 数量          | 単位  | 単価                       | 金額                    | 備考                 |
|        | 1)運搬距離  | 80m以下       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                    |
| M27975 | 不整地運搬車[カマ型・油圧クワ式・排対型(1次)]<br>8.0~11.0t積                         | 1.670       | 供用日 | 19,700                   | 32,899                |                    |
| P34002 | 軽油<br>JIS1.2号 小型ローリー  | 161.000     | L   | 123                      | 19,803                |                    |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 1.000       | 人   | 23,940                   | 23,940                |                    |
|        | 合計  |             |     |                          | 76,642                | 算出数量<br>242.000 m3 |
|        | 単価  |             | m3  |                          | 317                   |                    |
|        | *** S単-6号 ***   |             |     |                          |                       |                    |
| S01034 | 仮設用土運搬(残土置場→施工ヤード)  |             | m3  |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 不整地運搬<br>80m以下  |             |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
|        | 1)運搬距離  | 80m以下       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                    |
| M27975 | 不整地運搬車[カマ型・油圧クワ式・排対型(1次)]<br>8.0~11.0t積                         | 1.670       | 供用日 | 19,700                   | 32,899                |                    |
| P34002 | 軽油<br>JIS1.2号 小型ローリー  | 161.000     | L   | 123                      | 19,803                |                    |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 1.000       | 人   | 23,940                   | 23,940                |                    |
|        | 合計  |             |     |                          | 76,642                | 算出数量<br>242.000 m3 |
|        | 単価  |             | m3  |                          | 317                   |                    |
|        | *** S単-7号 ***   |             |     |                          |                       |                    |
| S01041 | 上流側改良土埋戻(1≦B<2.5)<br>人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II) |             | m3  |                          | 10.000                | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 1)土質区分  | 粘性土・礫質土     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
|        | 2)作業区分  | 盛土          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                    |
|        | 3)施工区分  | まき出し        |     |                          |                       |                    |
|        | 4)締固め区分   | 振動コンパクタ(II) |     |                          |                       |                    |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.340       | 人   | 23,625                   | 8,033                 |                    |
| R01003 | 普通作業員   | 0.850       | 人   | 20,580                   | 17,493                |                    |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%  | 0.100       |     | 8,033                    | 803                   |                    |
|        | 合計  |             |     |                          | 26,329                | 算出数量<br>10.000 m3  |
|        | 単価  |             | m3  |                          | 2,633                 |                    |
|        | *** S単-8号 ***   |             |     |                          |                       |                    |
| S01041 | 下流側改良土埋戻(B≦1.0)<br>人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)    |             | m3  |                          | 10.000                | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 1)土質区分  | 粘性土・礫質土     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
|        | 2)作業区分  | 盛土          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                    |
|        | 3)施工区分  | まき出し        |     |                          |                       |                    |
|        | 4)締固め区分   | 振動コンパクタ(I)  |     |                          |                       |                    |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.200       | 人   | 23,625                   | 4,725                 |                    |
| R01003 | 普通作業員   | 0.850       | 人   | 20,580                   | 17,493                |                    |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%  | 0.100       |     | 4,725                    | 473                   |                    |
|        | 合計  |             |     |                          | 22,691                | 算出数量<br>10.000 m3  |
|        | 単価  |             | m3  |                          | 2,269                 |                    |
|        | *** S単-9号 ***   |             |     |                          |                       |                    |
| S01041 | 下流側改良土埋戻(1≦B<2.5)<br>人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)  |             | m3  |                          | 10.000                | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 1)土質区分  | 粘性土・礫質土     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
|        | 2)作業区分  | 盛土          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                    |

| 事業名    | 矢上池改修(4)工事   |   |    |   |                                     |                    |
|--------|--|---|----|---|-------------------------------------|--------------------|
| 工事名    | 矢上池改修(4)工事   |   |    |   |                                     |                    |
| コード    | 名称   | 数量  | 単位 | 単価  | 金額                                  | 備考                 |
|        | 3)施工区分<br>4)締固め区分  | まき出し<br>振動コンパクタ(I)                                |    |   |                                     |                    |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.200   | 人  | 23,625  | 4,725                               |                    |
| R01003 | 普通作業員  | 0.850   | 人  | 20,580  | 17,493                              |                    |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%   | 0.100   |    | 4,725   | 473                                 |                    |
|        | 合計   |   |    |   | 22,691                              | 算出数量<br>10.000 m3  |
|        | 単価   |   | m3 |   | 2,269                               |                    |
|        | *** S単-10号 ***   |   |    |   |                                     |                    |
| S02017 | ネットフェンス撤去工(本体)<br>ネットフェンス撤去工(本体)<br>A-III型, 1.5m, アンカーブロック, 再利用                                    |   | m  |   | 20,000                              | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 1)規格区分<br>2)欄高<br>3)基礎状況<br>4)撤去区分   | A-III型<br>1.5m<br>アンカーブロック<br>再利用                 |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                    |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.450   | 人  | 25,620  | 11,529                              |                    |
| R01003 | 普通作業員  | 1.720   | 人  | 20,580  | 35,398                              |                    |
|        | 合計   |   |    |   | 46,927                              | 算出数量<br>20.000 m   |
|        | 単価   |   | m  |   | 2,346                               |                    |
|        | *** S単-11号 ***   |   |    |   |                                     |                    |
| S02111 | ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]<br>ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]<br>25t吊                                     |   | 時間 |   | 1,000                               | 歩A<br>各単位<br>当たり算出 |
|        | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力   | M04121<br>25t吊<br>2,123円                          |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                    |
| M04121 | ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]<br>25t吊  | 1.000   | 時間 | 2,123   | 2,123                               |                    |
|        | 合計   |   |    |   | 2,123                               | 算出数量<br>1.000 各単位  |
|        | 単価   |   |    |   | 2,123                               |                    |
|        | *** S単-12号 ***   |   |    |   |                                     |                    |
| S02112 | バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜3次)]<br>バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜3次)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t |   | 日  |   | 1,000                               | 歩A<br>各単位<br>当たり算出 |
|        | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力   | F08061<br>標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)<br>10,400円 |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                    |
| F08061 | バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜3次)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t                                | 1.000   | 日  | 10,400  | 10,400                              |                    |
|        | 合計   |   |    |   | 10,400                              | 算出数量<br>1.000 各単位  |
|        | 単価   |   |    |   | 10,400                              |                    |
|        | *** S単-13号 ***   |   |    |   |                                     |                    |
| S02115 | 土木一般世話役<br>土木一般世話役   |   | 人  |   | 1,000                               | 歩A<br>人<br>当たり算出   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R01001<br>基(B)                                    |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                    |
| R01001 | 土木一般世話役  | 1.000   | 人  | 25,620  | 25,620                              |                    |
|        | 合計   |   |    |   | 25,620                              | 算出数量<br>1.000 人    |
|        | 単価   |   |    |   | 25,620                              |                    |

| 事業名            |                                     |                                |    |   |                                     |                    |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----|---|-------------------------------------|--------------------|
| 工事名            |                                     | 矢上池改修(4)工事                     |    |   |                                     |                    |
| 工事別工事名         |                                     | 矢上池改修(4)工事                     |    |   |                                     |                    |
| コード            | 名称                                  | 数量                             | 単位 | 単価  | 金額                                  | 備考                 |
| *** S単-14号 *** |                                     |                                |    |   |                                     |                    |
| S02115         | 特殊作業員<br>特殊作業員                      |                                | 人  |   | 1,000                               | 歩A<br>当たり算出        |
|                |                                     |                                |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                    |
| R01002         | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分<br>特殊作業員    | R01002<br>基(B)                 |    |   |                                     |                    |
|                |                                     | 1.000                          | 人  | 23,625  | 23,625                              |                    |
|                | 合計                                  |                                |    |   | 23,625                              | 算出数量<br>1.000 人    |
|                | 単価                                  |                                |    |   | 23,625                              |                    |
| *** S単-15号 *** |                                     |                                |    |   |                                     |                    |
| S02115         | 普通作業員<br>普通作業員                      |                                | 人  |   | 1,000                               | 歩A<br>当たり算出        |
|                |                                     |                                |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                    |
| R01003         | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分<br>普通作業員    | R01003<br>基(B)                 |    |   |                                     |                    |
|                |                                     | 1.000                          | 人  | 20,580  | 20,580                              |                    |
|                | 合計                                  |                                |    |   | 20,580                              | 算出数量<br>1.000 人    |
|                | 単価                                  |                                |    |   | 20,580                              |                    |
| *** S単-16号 *** |                                     |                                |    |   |                                     |                    |
| S02115         | 運転手(特殊)<br>運転手(特殊)                  |                                | 人  |   | 1,000                               | 歩A<br>当たり算出        |
|                |                                     |                                |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                    |
| R01021         | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分<br>運転手(特殊)  | R01021<br>基(B)                 |    |   |                                     |                    |
|                |                                     | 1.000                          | 人  | 23,940  | 23,940                              |                    |
|                | 合計                                  |                                |    |   | 23,940                              | 算出数量<br>1.000 人    |
|                | 単価                                  |                                |    |   | 23,940                              |                    |
| *** S単-17号 *** |                                     |                                |    |   |                                     |                    |
| S02123         | 建設廃材<br>建設廃材<br>無筋コンクリート廃材          |                                | m3 |   | 1,000                               | 歩A<br>各単位<br>当たり算出 |
|                |                                     |                                |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                    |
|                | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力 | P52001<br>無筋コンクリート廃材<br>3,525円 |    |   |                                     |                    |
| P52001         | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                  |                                | m3 | 3,525   | 3,525                               |                    |
|                | 合計                                  |                                |    |   | 3,525                               | 算出数量<br>1.000 各単位  |
|                | 単価                                  |                                |    |   | 3,525                               |                    |
| *** S単-18号 *** |                                     |                                |    |   |                                     |                    |
| S02123         | 建設廃材<br>建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材          |                                | m3 |   | 1,000                               | 歩A<br>各単位<br>当たり算出 |
|                |                                     |                                |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                    |
|                | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力 | P52002<br>鉄筋コンクリート廃材<br>4,700円 |    |   |                                     |                    |
| P52002         | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材                  |                                | m3 | 4,700   | 4,700                               |                    |
|                | 合計                                  |                                |    |   | 4,700                               | 算出数量<br>1.000 各単位  |
|                | 単価                                  |                                |    |   | 4,700                               |                    |
| *** S単-19号 *** |                                     |                                |    |   |                                     |                    |

| 事業名    | 矢上池改修(4)工事   |       |    |   |                                     |                  |
|--------|--|-------|----|---|-------------------------------------|------------------|
| 工事別工事名 | 矢上池改修(4)工事   |       |    |   |                                     |                  |
| コード    | 名称   | 数量    | 単位 | 単価  | 金額                                  | 備考               |
| S02721 | 構造物取壊し(張ブロック)<br>【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間施工,する<br>1)作業区分<br>2)制約状況<br>3)施工区分Ⅰ<br>4)施工区分Ⅱ<br>5)低騒音・低振動対策              |       |    |   | 1,000 m3                            | 歩A<br>当たり算出      |
|        |  |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                  |
| A73501 | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間   | 1.000 | m3 | 9,601   | 9,601                               |                  |
|        | 合計   |       |    |   | 9,601                               | 算出数量<br>1.000 m3 |
|        | 単価   |       | m3 |   | 9,601                               |                  |
|        | *** S単-20号 ***   |       |    |   |                                     |                  |
| S02721 | 構造物取壊し(張ブロック天端)<br>【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間施工,する<br>1)作業区分<br>2)制約状況<br>3)施工区分Ⅰ<br>4)施工区分Ⅱ<br>5)低騒音・低振動対策            |       |    |   | 1,000 m3                            | 歩A<br>当たり算出      |
|        |  |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                  |
| A73501 | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間   | 1.000 | m3 | 9,601   | 9,601                               |                  |
|        | 合計   |       |    |   | 9,601                               | 算出数量<br>1.000 m3 |
|        | 単価   |       | m3 |   | 9,601                               |                  |
|        | *** S単-21号 ***   |       |    |   |                                     |                  |
| S02721 | 構造物取壊し(張ブロック基礎)<br>【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間施工,する<br>1)作業区分<br>2)制約状況<br>3)施工区分Ⅰ<br>4)施工区分Ⅱ<br>5)低騒音・低振動対策            |       |    |   | 1,000 m3                            | 歩A<br>当たり算出      |
|        |  |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                  |
| A73501 | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間   | 1.000 | m3 | 9,601   | 9,601                               |                  |
|        | 合計   |       |    |   | 9,601                               | 算出数量<br>1.000 m3 |
|        | 単価   |       | m3 |   | 9,601                               |                  |
|        | *** S単-22号 ***   |       |    |   |                                     |                  |
| S02721 | 構造物取壊し 鉄筋コンクリート型 U-300B再利用<br>【構造物取壊し】<br>有筋,制約無,機械,昼間施工,する<br>1)作業区分<br>2)制約状況<br>3)施工区分Ⅰ<br>4)施工区分Ⅱ<br>5)低騒音・低振動対策 |       |    |   | 1,000 m3                            | 歩A<br>当たり算出      |
|        |  |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                  |
| A73511 | 構造物とりこわし工鉄筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間   | 1.000 | m3 | 17,070  | 17,070                              |                  |
|        | 合計   |       |    |   | 17,070                              | 算出数量<br>1.000 m3 |
|        | 単価   |       | m3 |   | 17,070                              |                  |
|        | *** S単-23号 ***   |       |    |   |                                     |                  |
| S02721 | 構造物取壊し(有筋)<br>【構造物取壊し】<br>有筋,制約無,機械,昼間施工,する<br>1)作業区分<br>2)制約状況  |       |    |   | 1,000 m3                            | 歩A<br>当たり算出      |
|        |  |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                  |

| 事業名    |  |   |     |         |         |  |
|--------|--|---|-----|---------|---------|--|
| 工事名    |  | 矢上池改修(4)工事                              |     |         |         |  |
| 工事別工事名 |  | 矢上池改修(4)工事                              |     |         |         |  |
| コード    | 名称   | 数量                                      | 単位  | 単価      | 金額      | 備考   |
|        | 3)施工区分Ⅰ<br>4)施工区分Ⅱ<br>5)低騒音・低振動対策                                    | 機械<br>昼間施工<br>する                        |     |         |         |  |
| A73511 | 構造物とりこわし工鉄筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                                       | 1.000                                   | m3  | 17,070  | 17,070  |  |
|        | 合計   |   |     |         | 17,070  | 算出数量<br>1.000 m3   |
|        | 単価   |   | m3  |         | 17,070  |  |
|        | *** S単-24号 ***   |   |     |         |         |  |
| S04045 | 中層混合処理工<br>中層混合処理工<br>5m<L≤8m,1,000m3未満,100                          |   | m3  |         | 100,000 | 歩A<br>当たり算出  |
|        | 1)改良深度区分<br>2)施工規模区分<br>3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3)<br>4)改良材の単価(円/t)       | 5m<L≤8m<br>1,000m3未満<br>100<br>13,900   |     |         |         | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.460                                   | 人   | 25,620  | 11,785  |  |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.460                                   | 人   | 23,625  | 10,868  |  |
| R01003 | 普通作業員  | 0.910                                   | 人   | 20,580  | 18,728  |  |
| M09112 | 中層混合処理機(トレンチ式)[ベ-スシシ]<br>30t(山積1.4m3)級ﾊﾞｯｸﾙ                          | 0.760                                   | 供用日 | 42,800  | 32,528  |  |
| M09122 | 中層混合処理機(トレンチ式)[攪拌混合装置]<br>改良深度8m適合ベ-スシシ30t級                          | 0.760                                   | 供用日 | 227,000 | 172,520 |  |
| M09131 | 中層混合処理機(トレンチ式)[施工管理装置]<br>1ﾍﾞｰｽﾌﾟﾛｰﾌﾞ用                               | 0.760                                   | 供用日 | 29,300  | 22,268  |  |
| P34002 | 軽油<br>JIS1.2号 小型ローリー   | 89.000                                  | L   | 123     | 10,947  |  |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.460                                   | 人   | 23,940  | 11,012  |  |
| M11362 | 深層混合処理機(ｽﾌﾟﾘｰ式)[0561付属機器]<br>[ｽﾌﾟﾘｰﾌﾞ(全自動)]20m3/h                    | 0.760                                   | 供用日 | 49,000  | 37,240  |  |
| Y00004 | 諸雑費  | 0.240                                   |     | 327,896 | 78,695  |  |
| P32014 | 改良材<br>各規格   | 10.600                                  | ton | 13,900  | 147,340 |  |
|        | 合計   |   |     |         | 553,931 | 算出数量<br>100,000 m3   |
|        | 単価   |   | m3  |         | 5,539   |  |
|        | *** S単-25号 ***   |   |     |         |         |  |
| S05001 | 水路復旧工②<br>鉄筋コンクリートフリユーム機械据付工<br>250,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚｰ型,受台無し,あり       |   | m   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出  |
|        | 1)製品規格<br>2)据付機械<br>3)受台の有無<br>4)長期割引単価区分(賃料機械)                      | 250<br>ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚｰ型<br>受台無し<br>あり |     |         |         | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |
| P13003 | 鉄筋コンクリートフリユーム<br>250 260×240×4                                       | 13.300                                  | 個   | 12,100  | 160,930 |  |
| P13029 | 鉄筋コンクリートフリユーム接合部品<br>フリユームタイト 250                                    | 13.300                                  | 枚   | 0       | 0       |  |
| R01001 | 土木一般世話役  | 1.000                                   | 人   | 25,620  | 25,620  |  |
| R01002 | 特殊作業員  | 1.000                                   | 人   | 23,625  | 23,625  |  |
| R01003 | 普通作業員  | 3.000                                   | 人   | 20,580  | 61,740  |  |
| F08061 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～3次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t | 1.430                                   | 日   | 6,760   | 9,667   |  |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 1.000                                   | 人   | 23,940  | 23,940  |  |
| P34002 | 軽油<br>JIS1.2号 小型ローリー   | 59.000                                  | L   | 123     | 7,257   |  |
|        | 合計   |   |     |         | 312,779 | 算出数量<br>53.000 m   |
|        | 単価   |   | m   |         | 5,901   |  |
|        | *** S単-26号 ***   |   |     |         |         |  |
| S07035 | 高密度ポリエチレン管機械敷設 シックﾙ構造Φ200mm  |   | m   |         | 100,000 | 歩A<br>当たり算出  |

| 事業名    | 工事別工事名: 矢上池改修 (4) 工事  |   |                |   |  |                                |
|--------|---|---|----------------|---|--|--------------------------------|
| コード    | 名称  | 数量  | 単位             | 単価  | 金額                                     | 備考                             |
|        | 高密度ポリエチレン管機械布設<br>高密度ポリエチレン管, 600mm, あり   |   |                | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0 |                                |
|        | 1) 管の単価 (円/m)<br>2) 管種区分<br>3) 管径区分 (mm)<br>4) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | 1,890円<br>高密度ポリエチレン管<br>600mm<br>あり                           |                |   |  |                                |
| P07101 | 高密度ポリエチレン管  | 100.000   | m              | 1,890   | 189,000                                |                                |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.820   | 人              | 25,620  | 21,008                                 |                                |
| R01002 | 特殊作業員   | 2.050   | 人              | 23,625  | 48,431                                 |                                |
| R01003 | 普通作業員   | 2.980   | 人              | 20,580  | 61,328                                 |                                |
| F08061 | バックホウ[クロー型・クレーン〜超低・排対型(〜3次)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t  | 2.020   | 日              | 6,760   | 13,655                                 |                                |
| P34002 | 軽油  | 46.000  | L              | 123   | 5,658                                  |                                |
| R01021 | J I S 1. 2号 小型ローリー<br>運転手 (特殊)  | 1.520   | 人              | 23,940  | 36,389                                 |                                |
|        | 合 計   |   |                |   | 375,469                                | 算出数量<br>100.000 m              |
|        | 単 価   |   | m              |   | 3,755                                  |                                |
|        | *** S単- 27号 ***   |   |                |   |  |                                |
| S08042 | 仮設道路舗装工<br>砂利舗装工 (機械)<br>再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし  |   | m <sup>2</sup> |   | 100.000 m <sup>2</sup>                 | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 1) 舗設材の種類<br>2) 規格<br>3) 仕上がり厚さ<br>4) 敷均し幅<br>5) 施工区分<br>6) 舗装面仕上げ作業の必要性<br>7) 長期割引単価区分 (賃料機械) の選択<br>8) 単価〇円区分 (舗設材) | 再生クラッシュラン<br>RC-40<br>10cm<br>2.5m以上<br>敷均し<br>不要<br>なし<br>なし |                | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0 |                                |
| J03118 | 再生クラッシュラン<br>RC-40 40~0mm   | 11.500  | m <sup>3</sup> | 1,100   | 12,650                                 |                                |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.220   | 人              | 25,620  | 5,636                                  |                                |
| R01003 | 普通作業員   | 0.690   | 人              | 20,580  | 14,200                                 |                                |
| M02041 | バックホウ[クロー型・排対型(2次)]<br>標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)  | 1.900   | 時間             | 2,010   | 3,819                                  |                                |
| P34002 | 軽油  | 12.000  | L              | 123   | 1,476                                  |                                |
| R01021 | J I S 1. 2号 小型ローリー<br>運転手 (特殊)  | 0.300   | 人              | 23,940  | 7,182                                  |                                |
|        | 合 計   |   |                |   | 44,963                                 | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価   |   | m <sup>2</sup> |   | 450                                    |                                |
|        | *** S単- 28号 ***   |   |                |   |  |                                |
| S15003 | 耕地復旧 (表土掘削・埋戻)<br>耕地復旧 (表土掘削・埋戻)<br>表土掘削, なし  |   | m <sup>2</sup> |   | 1.000 日                                | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 1) 施工区分<br>2) 長期割引単価区分 (賃料機械)   | 表土掘削<br>なし  |                | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0 |                                |
| F08014 | バックホウ[クロー型・排対型(1次・2次)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)  | 1.390   | 日              | 14,800  | 20,572                                 |                                |
| P34002 | 軽油  | 93.000  | L              | 123   | 11,439                                 |                                |
| R01021 | J I S 1. 2号 小型ローリー<br>運転手 (特殊)  | 1.000   | 人              | 23,940  | 23,940                                 |                                |
|        | 合 計   |   |                |   | 55,951                                 | 算出数量<br>887.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価   |   | m <sup>2</sup> |   | 63                                     |                                |
|        | *** S単- 29号 ***   |   |                |   |  |                                |
| S18005 | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置   |   | 箇所             |   | 1.000 箇所                               | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 1) 施工区分   | 釜場掘削・設置   |                | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0 |                                |

| 事業名    |   |            |    |        |          |   |
|--------|---|------------|----|--------|----------|---|
| 工事名    |   | 矢上池改修(4)工事 |    |        |          |   |
| 工事別工事名 |   | 矢上池改修(4)工事 |    |        |          |   |
| コード    | 名称  | 数量         | 単位 | 単価     | 金額       | 備考  |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.040      | 人  | 25,620 | 1,025    |   |
| R01003 | 普通作業員   | 0.100      | 人  | 20,580 | 2,058    |   |
| Y00004 | 諸雑費   | 0.130      |    | 3,083  | 401      |   |
| M02031 | バックホウ[クロー型・排対型(1次)]<br>標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)   | 0.570      | 時間 | 1,770  | 1,009    |   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.090      | 人  | 23,940 | 2,155    |   |
| P34002 | 軽油<br>J I S 1. 2号 小型ローリー  | 3.600      | L  | 123    | 443      |   |
|        | 合計  |            |    |        | 7,091    | 算出数量<br>1.000 箇所                                  |
|        | 単価  |            | 箇所 |        | 7,091    |   |
|        | *** S単-30号 ***  |            |    |        |          |   |
| S18005 | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻し・撤去<br>1)施工区分  |            | 箇所 |        | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        |   |            |    |        |          | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        |   |            |    |        |          | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0               |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.040      | 人  | 25,620 | 1,025    |   |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.050      | 人  | 23,625 | 1,181    |   |
| R01003 | 普通作業員   | 0.190      | 人  | 20,580 | 3,910    |   |
| Y00004 | 諸雑費   | 0.030      |    | 6,116  | 183      |   |
| M02031 | バックホウ[クロー型・排対型(1次)]<br>標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)   | 0.370      | 時間 | 1,770  | 655      |   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.060      | 人  | 23,940 | 1,436    |   |
| P34002 | 軽油<br>J I S 1. 2号 小型ローリー  | 2.300      | L  | 123    | 283      |   |
|        | 合計  |            |    |        | 8,673    | 算出数量<br>1.000 箇所                                  |
|        | 単価  |            | 箇所 |        | 8,673    |   |
|        | *** S単-31号 ***  |            |    |        |          |   |
| S18006 | 排水ポンプ運転(小口径)<br>排水ポンプ運転(小口径)<br>10.作業時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり<br>1)運転日数<br>2)排水方法<br>3)排水量(m3/h)<br>4)動力区分<br>5)長期割引単価区分(賃料機械) |            | 箇所 |        | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        |   |            |    |        |          | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        |   |            |    |        |          | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0               |
| F02075 | 発動発電機[D駆動・低騒音型]<br>定格容量5kva   | 11.000     | 日  | 946    | 10,406   |   |
| P34002 | 軽油<br>J I S 1. 2号 小型ローリー  | 79.000     | L  | 123    | 9,717    |   |
| R01002 | 特殊作業員   | 1.400      | 人  | 23,625 | 33,075   |   |
| Y00004 | 諸雑費   | 0.100      |    | 53,198 | 5,320    |   |
|        | 合計  |            |    |        | 58,518   | 算出数量<br>1.000 箇所                                  |
|        | 単価  |            |    |        | 58,518   |   |
|        | *** S単-32号 ***  |            |    |        |          |   |
| S18007 | 排水ポンプ据付撤去(小口径)<br>排水ポンプ据付撤去(小口径)<br>口径100mm,あり<br>1)ポンプ規格<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)   |            | 箇所 |        | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        |   |            |    |        |          | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        |   |            |    |        |          | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0               |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.500      | 人  | 25,620 | 12,810   |   |
| R01003 | 普通作業員   | 1.000      | 人  | 20,580 | 20,580   |   |
| F08063 | バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2011年規制)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t  | 0.500      | 日  | 10,700 | 5,350    |   |

| 事業名               |  |          |                    |   |                                     |                                  |
|-------------------|--|----------|--------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| 工事名               | 矢上池改修(4)工事   |          |                    |   |                                     |                                  |
| 工事別工事名:矢上池改修(4)工事 |  |          |                    |   |                                     |                                  |
| コード               | 名称   | 数量       | 単位                 | 単価  | 金額                                  | 備考                               |
| R01021            | 運転手(特殊)  |          |                    |   |                                     |                                  |
|                   |  | 0.340    | 人                  | 23,940  | 8,140                               |                                  |
| P34002            | 軽油   |          |                    |   |                                     |                                  |
|                   | J I S I . 2号 小型ローリー  | 22.000   | L                  | 123   | 2,706                               |                                  |
|                   | 合計   |          |                    |   | 49,586                              | 算出数量<br>1,000箇所                  |
|                   | 単価   |          | 箇所                 |   | 49,586                              |                                  |
|                   | *** S単-33号 ***   |          |                    |   |                                     |                                  |
| S18054            | 敷鉄板設置・撤去工(進入口)   |          | m <sup>2</sup>     |   | 1,000,000                           | 歩A<br>当たり算出                      |
|                   | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,90,0,あり                              |          |                    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                                  |
|                   | 1)施工区分   | 設置～賃料～撤去 |                    |   |                                     |                                  |
|                   | 2)供用日数   | 90       |                    |   |                                     |                                  |
|                   | 3)使用回数   | 0        |                    |   |                                     |                                  |
|                   | 4)長期割引単価区分(賃料機械)   | あり       |                    |   |                                     |                                  |
| G03041            | 敷鉄板  |          | m <sup>2</sup> 供用日 |   |                                     |                                  |
|                   | 22*1524*6096 [賃料]  | 0.000    |                    | 736   | 0                                   |                                  |
| G03042            | 敷鉄板  |          | m <sup>2</sup>     |   |                                     |                                  |
|                   | 22*1524*6096 [整備費]   | 0.000    |                    | 54  | 0                                   |                                  |
| R01002            | 特殊作業員  |          |                    |   |                                     |                                  |
|                   |  | 2.900    | 人                  | 23,625  | 68,513                              |                                  |
| R01003            | 普通作業員  |          |                    |   |                                     |                                  |
|                   |  | 2.900    | 人                  | 20,580  | 59,682                              |                                  |
| F08073            | バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]                          |          |                    |   |                                     |                                  |
|                   | 標準バック容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 3.310    | 日                  | 10,700  | 35,417                              |                                  |
| P34002            | 軽油   |          |                    |   |                                     |                                  |
|                   | J I S I . 2号 小型ローリー  | 365.000  | L                  | 123   | 44,895                              |                                  |
| R01021            | 運転手(特殊)  |          |                    |   |                                     |                                  |
|                   |  | 2.900    | 人                  | 23,940  | 69,426                              |                                  |
|                   | 合計   |          |                    |   | 277,933                             | 算出数量<br>1,000,000 m <sup>2</sup> |
|                   | 単価   |          | m <sup>2</sup>     |   | 278                                 |                                  |
|                   | *** S単-34号 ***   |          |                    |   |                                     |                                  |
| S18054            | 敷鉄板設置・撤去工  |          | m <sup>2</sup>     |   | 1,000,000                           | 歩A<br>当たり算出                      |
|                   | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,20,3,あり                              |          |                    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                                  |
|                   | 1)施工区分   | 設置～賃料～撤去 |                    |   |                                     |                                  |
|                   | 2)供用日数   | 20       |                    |   |                                     |                                  |
|                   | 3)使用回数   | 3        |                    |   |                                     |                                  |
|                   | 4)長期割引単価区分(賃料機械)   | あり       |                    |   |                                     |                                  |
| G03041            | 敷鉄板  |          | m <sup>2</sup> 供用日 |   |                                     |                                  |
|                   | 22*1524*6096 [賃料]  | 333.000  |                    | 164   | 54,612                              |                                  |
| G03042            | 敷鉄板  |          | m <sup>2</sup>     |   |                                     |                                  |
|                   | 22*1524*6096 [整備費]   | 333.000  |                    | 215   | 71,595                              |                                  |
| R01002            | 特殊作業員  |          |                    |   |                                     |                                  |
|                   |  | 2.900    | 人                  | 23,625  | 68,513                              |                                  |
| R01003            | 普通作業員  |          |                    |   |                                     |                                  |
|                   |  | 2.900    | 人                  | 20,580  | 59,682                              |                                  |
| F08073            | バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]                          |          |                    |   |                                     |                                  |
|                   | 標準バック容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 3.310    | 日                  | 10,700  | 35,417                              |                                  |
| P34002            | 軽油   |          |                    |   |                                     |                                  |
|                   | J I S I . 2号 小型ローリー  | 365.000  | L                  | 123   | 44,895                              |                                  |
| R01021            | 運転手(特殊)  |          |                    |   |                                     |                                  |
|                   |  | 2.900    | 人                  | 23,940  | 69,426                              |                                  |
|                   | 合計   |          |                    |   | 404,140                             | 算出数量<br>1,000,000 m <sup>2</sup> |
|                   | 単価   |          | m <sup>2</sup>     |   | 404                                 |                                  |
|                   | *** S単-35号 ***   |          |                    |   |                                     |                                  |
| S18055            | 土質改良工  |          | m <sup>2</sup>     |   | 1,000                               | 歩A<br>当たり算出                      |
|                   | 地盤改良工(仮設道路基礎)<br>50kg,あり,1.00m                             |          |                    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                                  |
|                   | 1)固化材1t当たり単価(円/t)  | 13,900円  |                    |   |                                     |                                  |
|                   | 2)1m <sup>3</sup> 当たり固化材散布量(kg/m <sup>3</sup> )            | 50,000kg |                    |   |                                     |                                  |
|                   | 3)バックホ長期割引単価区分賃料機械)  | あり       |                    |   |                                     |                                  |
|                   | 4)改良深(m)   | 1.00m    |                    |   |                                     |                                  |
| R01001            | 土木一般世話役  |          |                    |   |                                     |                                  |
|                   |  | 0.460    | 人                  | 25,620  | 11,785                              |                                  |
| R01003            | 普通作業員  |          |                    |   |                                     |                                  |
|                   |  | 0.580    | 人                  | 20,580  | 11,936                              |                                  |
| P32010            | セメント安定処理材  |          |                    |   |                                     |                                  |
|                   | セメント系  | 5.800    | ton                | 13,900  | 80,620                              |                                  |

| 事業名    |  |            |                |        |         |                                |
|--------|--|------------|----------------|--------|---------|--------------------------------|
| 工事名    |  | 矢上池改修(4)工事 |                |        |         |                                |
| 工事別工事名 |  | 矢上池改修(4)工事 |                |        |         |                                |
| コード    | 名称   | 数量         | 単位             | 単価     | 金額      | 備考                             |
| F08073 | パッキン[カーラ型・カーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]<br>標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 1.180      | 日              | 10,700 | 12,626  |                                |
| P34002 | 軽油<br>JIS1.2号 小型ローリー   | 83.000     | L              | 123    | 10,209  |                                |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 1.000      | 人              | 23,940 | 23,940  |                                |
|        | 合計   |            |                |        | 151,116 | 算出数量<br>116,000 m <sup>2</sup> |
|        | 単価   |            | m <sup>2</sup> |        | 1,303   |                                |
|        | *** S単-36号 ***   |            |                |        |         |                                |
| S18062 | 土工シート敷設・撤去(ポリプロピレン系織布 厚0.37mm)<br>土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去           |            | m <sup>2</sup> |        | 100,000 | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 1)施工区分   | 敷設～撤去      |                |        |         |                                |
|        | 2)土工安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価   | 120        |                |        |         |                                |
| P26102 | 土工安定用材(マット・シート類)   | 104.000    | m <sup>2</sup> | 120    | 12,480  |                                |
| R01003 | 普通作業員  | 0.480      | 人              | 20,580 | 9,878   |                                |
|        | 合計   |            |                |        | 22,358  | 算出数量<br>100,000 m <sup>2</sup> |
|        | 単価   |            | m <sup>2</sup> |        | 224     |                                |
|        | *** S単-37号 ***   |            |                |        |         |                                |
| S19003 | 輸送費(仮設材)   |            | ton            |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0  |            |                |        |         |                                |
|        | 1)使用単価区分   | 基本運賃(自動入力) |                |        |         |                                |
|        | 2)運賃料金(円/ton)  | 0円         |                |        |         |                                |
|        | 3)製品長  | 12m以内      |                |        |         |                                |
|        | 4)運搬距離(片道)   | 10kmまで     |                |        |         |                                |
|        | 5)計上方法   | 片道計上       |                |        |         |                                |
|        | 6)積卸し計上区分  | 計上する(敷鉄板)  |                |        |         |                                |
|        | 7)積卸し区分(敷鉄板)   | 基地(積込・取卸)  |                |        |         |                                |
|        | 9)冬期割増率(実数)  | 0.0        |                |        |         |                                |
|        | 10)深夜早朝割増率(実数)   | 0.0        |                |        |         |                                |
| P46601 | 仮設材輸送運賃料金<br>10km以下 製品長12m以内   | 1.000      | ton            | 4,350  | 4,350   |                                |
| P46402 | 積卸し費<br>積込み・取卸し  | 1.000      | ton            | 1,500  | 1,500   |                                |
|        | 合計   |            |                |        | 5,850   | 算出数量<br>1,000 ton              |
|        | 単価   |            | ton            |        | 5,850   |                                |
|        | *** S単-38号 ***   |            |                |        |         |                                |
| SA0101 | 表土掘削<br>SP 掘削<br>土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                    |            | m <sup>3</sup> |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 1)土質   | 土砂         |                |        |         |                                |
|        | 2)施工方法   | オープンカット    |                |        |         |                                |
|        | 3)岩質   | -          |                |        |         |                                |
|        | 4)押土の有無  | 無し         |                |        |         |                                |
|        | 5)障害の有無  | 無し         |                |        |         |                                |
|        | 6)施工数量   | 5,000m3未満  |                |        |         |                                |
|        | 7)火薬使用   | -          |                |        |         |                                |
|        | 8)破砕片除去の有無   | -          |                |        |         |                                |
|        | 9)集積押土の有無  | -          |                |        |         |                                |
|        | 単価   |            | m <sup>3</sup> |        | 308.6   |                                |
|        | *** S単-39号 ***   |            |                |        |         |                                |
| SA0101 | 上流側掘削<br>SP 掘削<br>土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                   |            | m <sup>3</sup> |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 基本給時間:8.0  |            |                |        |         |                                |
|        | 深夜時間:0.0   |            |                |        |         |                                |
|        | 超勤時間:0.0   |            |                |        |         |                                |
|        | 週休:4週8休以上  |            |                |        |         |                                |
|        | 時間的制約:なし   |            |                |        |         |                                |
|        | 制約作業時間:0.0   |            |                |        |         |                                |
|        | 夜間制約作業時間:0.0   |            |                |        |         |                                |

| 事業名    |   |  |    |   |   |             |
|--------|---|--|----|---|---|-------------|
| 工事名    | 矢上池改修(4)工事  |  |    |   |   |             |
| 工事別工事名 | 矢上池改修(4)工事  |  |    |   |   |             |
| コード    | 名称  | 数量   | 単位 | 単価  | 金額  | 備考          |
|        |   |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                          | 制約作業時間:0.0                                      |             |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)岩質<br>4)押土の有無<br>5)障害の有無<br>6)施工数量<br>7)火薬使用<br>8)破砕片除去の有無<br>9)集積押土の有無 | 土砂<br>オープンカット<br>-<br>無し<br>無し<br>5,000m3未満<br>-<br>-<br>- |    |   |   |             |
|        | 単 価   |  | m3 |   | 308.6   |             |
|        | *** S単-40号 ***  |  |    |   |   |             |
| SA0101 | 下流側掘削<br>SP 掘削<br>土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-  |  | m3 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 1.000 m3<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)岩質<br>4)押土の有無<br>5)障害の有無<br>6)施工数量<br>7)火薬使用<br>8)破砕片除去の有無<br>9)集積押土の有無 | 土砂<br>オープンカット<br>-<br>無し<br>無し<br>5,000m3未満<br>-<br>-<br>- |    |   |   |             |
|        | 単 価   |  | m3 |   | 308.6   |             |
|        | *** S単-41号 ***  |  |    |   |   |             |
| SA0102 | 盛土材積込<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満  |  | m3 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 1.000 m3<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 1)土質<br>2)作業内容  | 土砂<br>土量50,000m3未満   |    |   |   |             |
|        | 単 価   |  | m3 |   | 199.5   |             |
|        | *** S単-42号 ***  |  |    |   |   |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>破砕岩,土量50,000m3未満  |  | m3 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 1.000 m3<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 1)土質<br>2)作業内容  | 破砕岩<br>土量50,000m3未満  |    |   |   |             |
|        | 単 価   |  | m3 |   | 247   |             |
|        | *** S単-43号 ***  |  |    |   |   |             |
| SA0102 | 仮設用土積込<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満   |  | m3 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 1.000 m3<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 1)土質<br>2)作業内容  | 土砂<br>土量50,000m3未満   |    |   |   |             |
|        | 単 価   |  | m3 |   | 199.5   |             |
|        | *** S単-44号 ***  |  |    |   |   |             |
| SA0103 | 汚泥掘削<br>SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり  |  | m3 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 1.000 m3<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上               | 歩A<br>当たり算出 |

| 事業名    |                         |              |    |                          |            |             |
|--------|-------------------------|--------------|----|--------------------------|------------|-------------|
| 工事名    |                         | 矢上池改修(4)工事   |    |                          |            |             |
| 工事別工事名 |                         | 矢上池改修(4)工事   |    |                          |            |             |
| コード    | 名称                      | 数量           | 単位 | 単価                       | 金額         | 備考          |
|        |                         |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)土質                    | 土砂           |    |                          |            |             |
|        | 2)施工方法                  | 標準           |    |                          |            |             |
|        | 3)土留方式の種類               | 無し           |    |                          |            |             |
|        | 4)障害の有無                 | 無し           |    |                          |            |             |
|        | 5)長期割引単価区分              | あり           |    |                          |            |             |
|        | 単 価                     |              | m3 |                          | 223.7      |             |
|        | *** S単-45号 ***          |              |    |                          |            |             |
| SA0103 | SP 床掘り                  |              | m3 |                          | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り                  |              |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0   |             |
|        | 土砂 標準,無し,無し,あり          |              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上  |             |
|        |                         |              |    | 時間的制約:なし                 | 制約作業時間:0.0 |             |
|        |                         |              |    | 夜間制約作業時間:0.0             |            |             |
|        | 1)土質                    | 土砂           |    |                          |            |             |
|        | 2)施工方法                  | 標準           |    |                          |            |             |
|        | 3)土留方式の種類               | 無し           |    |                          |            |             |
|        | 4)障害の有無                 | 無し           |    |                          |            |             |
|        | 5)長期割引単価区分              | あり           |    |                          |            |             |
|        | 単 価                     |              | m3 |                          | 223.7      |             |
|        | *** S単-46号 ***          |              |    |                          |            |             |
| SA0141 | 上流側改良土埋戻 (2.5≤B<4.0)    |              | m3 |                          | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻          |              |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0   |             |
|        | 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり     |              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上  |             |
|        |                         |              |    | 時間的制約:なし                 | 制約作業時間:0.0 |             |
|        |                         |              |    | 夜間制約作業時間:0.0             |            |             |
|        | 1)施工幅員                  | 2.5m以上4.0m未満 |    |                          |            |             |
|        | 2)施工数量                  | -            |    |                          |            |             |
|        | 3)障害の有無                 | -            |    |                          |            |             |
|        | 4)長期割引単価区分              | あり           |    |                          |            |             |
|        | 単 価                     |              | m3 |                          | 739.6      |             |
|        | *** S単-47号 ***          |              |    |                          |            |             |
| SA0141 | 上流側流用土埋戻 (2.5≤B<4.0)    |              | m3 |                          | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻          |              |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0   |             |
|        | 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり     |              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上  |             |
|        |                         |              |    | 時間的制約:なし                 | 制約作業時間:0.0 |             |
|        |                         |              |    | 夜間制約作業時間:0.0             |            |             |
|        | 1)施工幅員                  | 2.5m以上4.0m未満 |    |                          |            |             |
|        | 2)施工数量                  | -            |    |                          |            |             |
|        | 3)障害の有無                 | -            |    |                          |            |             |
|        | 4)長期割引単価区分              | あり           |    |                          |            |             |
|        | 単 価                     |              | m3 |                          | 739.6      |             |
|        | *** S単-48号 ***          |              |    |                          |            |             |
| SA0141 | 上流側改良土埋戻 (4.0≤B)        |              | m3 |                          | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻          |              |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0   |             |
|        | 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり |              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上  |             |
|        |                         |              |    | 時間的制約:なし                 | 制約作業時間:0.0 |             |
|        |                         |              |    | 夜間制約作業時間:0.0             |            |             |
|        | 1)施工幅員                  | 4.0m以上       |    |                          |            |             |
|        | 2)施工数量                  | 10,000m3未満   |    |                          |            |             |
|        | 3)障害の有無                 | 無し           |    |                          |            |             |
|        | 4)長期割引単価区分              | あり           |    |                          |            |             |
|        | 単 価                     |              | m3 |                          | 201        |             |
|        | *** S単-49号 ***          |              |    |                          |            |             |
| SA0141 | 下流側改良土埋戻 (2.5≤B<4.0)    |              | m3 |                          | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻          |              |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0   |             |
|        | 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり     |              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上  |             |
|        |                         |              |    | 時間的制約:なし                 | 制約作業時間:0.0 |             |
|        |                         |              |    | 夜間制約作業時間:0.0             |            |             |

| 事業名    | 工事名 矢上池改修(4)工事  |  |                |   |                                     |             |
|--------|---|--|----------------|---|-------------------------------------|-------------|
| コード    | 名称  | 数量   | 単位             | 単価  | 金額                                  | 備考          |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分               | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり                 |                |   |                                     |             |
|        | 単 価   |  | m3             |   | 739.6                               |             |
|        | *** S単- 50号 ***   |  |                |   |                                     |             |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻  |  | m3             |   | 1.000 m3                            | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,あり                     |  |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分               | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり                 |                |   |                                     |             |
|        | 単 価   |  | m3             |   | 739.6                               |             |
|        | *** S単- 51号 ***   |  |                |   |                                     |             |
| SA0151 | SP 基面整正   |  | m <sup>2</sup> |   | 1.000 m <sup>2</sup>                | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基面整正<br>基面整正   |  |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)整形区分  | 基面整正   |                |   |                                     |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |   | 411.6                               |             |
|        | *** S単- 52号 ***   |  |                |   |                                     |             |
| SA0152 | 盛土法面整形  |  | m <sup>2</sup> |   | 1.000 m <sup>2</sup>                | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形<br>盛土部,有り,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,あり                  |  |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分 | 盛土部<br>有り<br>無し<br>礫質土,砂及び砂質土,粘性土<br>あり      |                |   |                                     |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |   | 632.5                               |             |
|        | *** S単- 53号 ***   |  |                |   |                                     |             |
| SA0152 | SP 法面整形   |  | m <sup>2</sup> |   | 1.000 m <sup>2</sup>                | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,あり                   |  |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分 | 切土部<br>-<br>無し<br>礫質土,砂及び砂質土,粘性土<br>あり       |                |   |                                     |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |   | 786.6                               |             |
|        | *** S単- 54号 ***   |  |                |   |                                     |             |
| SA0221 | SP 殻運搬  |  | m3             |   | 1.000 m3                            | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,          |  |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)D/D区間の有無<br>4)運搬距離             | コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>10.9km以下 |                |   |                                     |             |





| 事業名           |  |            |                |        |        |                               |
|---------------|--|------------|----------------|--------|--------|-------------------------------|
| 工事名           |  | 矢上池改修(4)工事 |                |        |        |                               |
| 工事別工事名        |  | 矢上池改修(4)工事 |                |        |        |                               |
| コード           | 名称(規格)   | 数量         | 単位             | 単価     | 金額     | 備考                            |
| *** T単-1号 *** |  |            |                |        |        |                               |
| T00001        | ベントナイトシート工   |            | m <sup>2</sup> |        | 10,000 | 歩A<br>m <sup>2</sup> 当たり算出    |
| S02115        | 土木一般世話役  | 0.040      | 人              | 25,620 | 1,025  | S単 13号                        |
| S02115        | 特殊作業員  | 0.040      | 人              | 23,625 | 945    | S単 14号                        |
| S02115        | 普通作業員  | 0.220      | 人              | 20,580 | 4,528  | S単 15号                        |
| P96007        | ベントナイトシート  | 12.000     | m <sup>2</sup> | 3,020  | 36,240 |                               |
| S02111        | ラフレンクレーン[油圧伸縮ゾブ型・排対型(1次)]<br>25t吊  | 0.900      | 時間             | 2,123  | 1,911  | S単 11号                        |
| P96009        | 雑材料費<br>労務費の17%  | 1.000      | 式              | 1,105  | 1,105  |                               |
|               | 合計   |            |                |        | 45,754 | 算出数量<br>10,000 m <sup>2</sup> |
|               | 単価   |            | m <sup>2</sup> |        | 4,575  |                               |
| *** T単-2号 *** |  |            |                |        |        |                               |
| T00007        | 構造物取壊し   |            | m              |        | 10,000 | 歩A<br>m当たり算出                  |
| S02721        | 鉄筋コンクリート型 U-300B再利用<br>構造物取壊し 鉄筋コンクリート型 U-300B再利用<br>有筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する | 0.600      | m <sup>3</sup> | 17,070 | 10,242 | S単 22号<br>算出数量<br>10,000 m    |
|               | 合計   |            |                |        | 10,242 |                               |
|               | 単価   |            | m              |        | 1,024  |                               |
| *** T単-3号 *** |  |            |                |        |        |                               |
| T00008        | 水路撤去工②   |            | m              |        | 10,000 | 歩A<br>m当たり算出                  |
| SA0103        | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 無し, 無し, あり   | 1.800      | m <sup>3</sup> | 223.7  | 403    | S単 45号                        |
| S02721        | 構造物取壊し(有筋)<br>有筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する  | 0.400      | m <sup>3</sup> | 17,070 | 6,828  | S単 23号                        |
| SA0102        | SP 積込(ルーズ)<br>破砕岩, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満                               | 0.400      | m <sup>3</sup> | 247    | 99     | S単 42号                        |
| SA0221        | 殻運搬(有筋)<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,                         | 0.400      | m <sup>3</sup> | 2,035  | 814    | S単 55号                        |
| S02123        | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材   | 0.400      | m <sup>3</sup> | 4,700  | 1,880  | S単 18号                        |
|               | 合計   |            |                |        | 10,024 | 算出数量<br>10,000 m              |
|               | 単価   |            | m              |        | 1,002  |                               |
| *** T単-4号 *** |  |            |                |        |        |                               |
| T00014        | ネットフェンス復旧工   |            | m              |        | 20,000 | 歩A<br>m当たり算出                  |
| S02115        | 土木一般世話役<br>ネットフェンス・アンカーボック再利用  | 0.240      | 人              | 25,620 | 6,149  | S単 13号 [1]                    |
| S02115        | 普通作業員  | 0.720      | 人              | 20,580 | 14,818 | S単 15号 [2]                    |
| S02115        | 土木一般世話役  | 0.180      | 人              | 25,620 | 4,612  | S単 13号 [3]                    |
| S02115        | 普通作業員  | 0.910      | 人              | 20,580 | 18,728 | S単 15号 [4]                    |
| Y10004        | 雑品<br>集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[4])                                  | 0.010      |                | 44,307 | 443    |                               |
|               | 合計   |            |                |        | 44,750 | 算出数量<br>20,000 m              |
|               | 単価   |            | m              |        | 2,238  |                               |
| *** T単-5号 *** |  |            |                |        |        |                               |
| T00015        | 土水路復旧工①  |            | m              |        | 1,000  | 歩A<br>m当たり算出                  |

| 事業名               |   |        |                |        |         |                  |
|-------------------|---|--------|----------------|--------|---------|------------------|
| 工事名               | 矢上池改修(4)工事  |        |                |        |         |                  |
| 工事別工事名:矢上池改修(4)工事 |   |        |                |        |         |                  |
| コード               | 名称(規格)  | 数量     | 単位             | 単価     | 金額      | 備考               |
| SA0103            | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり  | 0.040  | m3             | 223.7  | 9       | S単 45号           |
| SA0152            | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり                             | 2.560  | m <sup>2</sup> | 786.6  | 2,014   | S単 53号           |
|                   | 合計  |        |                |        | 2,023   | 算出数量<br>1,000 m  |
|                   | 単価  |        | m              |        | 2,023   |                  |
|                   | *** T単-6号 ***   |        |                |        |         |                  |
| T00016            | 水路復旧工①  |        | m              |        | 50,000  | 歩A<br>当たり算出      |
| S02115            | 鉄筋コンクリート型 U-300B再利用<br>土木一般世話役                                    | 1,000  | 人              | 25,620 | 25,620  | S単 13号           |
| S02115            | 特殊作業員   | 1,000  | 人              | 23,625 | 23,625  | S単 14号           |
| S02115            | 普通作業員   | 3,000  | 人              | 20,580 | 61,740  | S単 15号           |
| S02112            | バックホ[カー型・クレーン〜超低・排対型(〜3次)]<br>標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t | 1,430  | 日              | 10,400 | 14,872  | S単 12号           |
| S02115            | 運転手(特殊)   | 1,000  | 人              | 23,940 | 23,940  | S単 16号           |
| P34002            | 軽油<br>JIS1.2号 小型ローリー  | 59,000 | L              | 123    | 7,257   |                  |
|                   | 合計  |        |                |        | 157,054 | 算出数量<br>50,000 m |
|                   | 単価  |        | m              |        | 3,141   |                  |
|                   | *** T単-7号 ***   |        |                |        |         |                  |
| T00017            | 高密度ポリエチレン管機械敷設 シング#構造Φ200mm                                       |        | m              |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
| S07035            | 高密度ポリエチレン管機械敷設 シング#構造Φ200mm<br>高密度ポリエチレン管,600mm,あり                | 1,000  | m              | 3,755  | 3,755   | S単 26号           |
|                   | 合計  |        |                |        | 3,755   | 算出数量<br>1,000 m  |
|                   | 単価  |        | m              |        | 3,755   |                  |