

事業名						
工事名	大宮寺池改修(4)工事					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01082	盛土工 2.5m \geq B 締固工(振動 \rightarrow 締固め2.5m未満) 築堤・埋戻 0.8~1.1ton,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F04081	振動 \rightarrow ラ[バト]ガ付 \rightarrow 式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	5.300	L	122	647	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
	合 計				28,016	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		560	
*** S単-2号 ***						
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
	合 計				25,620	算出数量 1,000 人
	単 価				25,620	
*** S単-3号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	
	合 計				20,580	算出数量 1,000 人
	単 価				20,580	
*** S単-4号 ***						
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	12,705	12,705	
	合 計				12,705	算出数量 1,000 人
	単 価				12,705	
*** S単-5号 ***						
S02123	残土処分費 残土処分費		m3		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96012 2,340円		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96012	残土処分費	1.000	m3	2,340	2,340	
	合 計				2,340	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,340	

事業名	
工事名	大宮寺池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-6号 ***						
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗設材の種類	再生クラッシュラン				
	2) 規格	RC-40				
	3) 仕上がり厚さ	10cm				
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.500	m ³	1,100	12,650	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	25,620	5,636	
R01003	普通作業員	0.690	人	20,580	14,200	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.900	時間	2,010	3,819	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	12.000	L	122	1,464	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	23,940	7,182	
	合 計				44,951	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		450	
*** S単-7号 ***						
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品B-2B, 21m未満, ー, 無し, 直線部, 曲支柱, する			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 建込区分	コンクリート建込				
	2) 塗装・規格	塗装品B-2B				
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	ー				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	曲支柱				
	8) 材料費の控除	する				
A03041	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) B-2B	1.500	m	10,201	15,302	
A03102	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額 B・C種(支柱間隔2m)	1.000	m	1,020	1,020	
P22019	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B-2B	1.000	m	1,020	1,020	
	合 計				15,302	算出数量 1,000 m
	単 価		m		15,302	
*** S単-8号 ***						
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (IB・C-2BS), 受けない, 無し			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	コンクリート建込用				
	2) 規格	B・C-2B, (IB・C-2BS)				
	3) 時間的制約	受けない				
	4) 夜間作業	無し				
A03082	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m	1,239	1,239	
	合 計				1,239	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,239	
*** S単-9号 ***						
S17002	【賃料(H形鋼・山留副部材)】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【賃料(H形鋼・山留副部材)】 H形鋼(山留主部材), 300型, ー, 75日, 1回			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 仮設材区分	H形鋼(山留主部材)				
	2) 規格区分	300型				

事業名						
工事名	大宮寺池改修(4)工事					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)補助工法	—				
	4)供用日数	75日				
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	7,875	7,875	
G15032	H形鋼 (山留材) 300型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合計				12,780	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		12,780	
	*** S単-10号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,75日,1回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	250型		夜間制約作業時間:0.0		
	3)補助工法	—				
	4)供用日数	75日				
	5)使用回数	1回				
G02021	H形鋼 (山留材) 250型 [賃料]	1.000	t 供用日	7,875	7,875	
G15031	H形鋼 (山留材) 250型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合計				12,780	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		12,780	
	*** S単-11号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板,コンクリート製(補強型3m ²),75日,1回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設材区分	覆工板		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	コンクリート製(補強型3m ²)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)供用日数	75日				
	4)使用回数	1回				
G03014	覆工板 コンクリート製(補強型3m ²) [賃料]	1.000	m ² 供用月	2,940	2,940	
G15067	覆工板 コンクリート製(補強型3m ²) [整備費]	1.000	m ²	1,098	1,098	
	合計				4,038	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		4,038	
	*** S単-12号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	25,620	1,025	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,580	2,058	
Y00004	諸雑費	0.130		3,083	401	
M02031	パッカ材[クラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	0.570	時間	1,770	1,009	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	23,940	2,155	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローラー	3.600	L	122	439	
	合計				7,087	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,087	
	*** S単-13号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名						
工事名	大宮寺池改修(4)工事					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	0.040	人	25,620	1,025	
R01002	特殊作業員	0.050	人	23,625	1,181	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,580	3,910	
Y00004	諸雑費	0.030		6,116	183	
M02031	パック納[クレー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	0.370	時間	1,770	655	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	23,940	1,436	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	2.300	L	122	281	
	合計				8,671	算出数量 1.000 箇所
	単価				8,671	
	*** S単-14号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 35.作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	35				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m ³ /h)	0以上~6未満				
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	38.500	日	446	17,171	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	315.000	L	149	46,935	
R01002	特殊作業員	4.900	人	23,625	115,763	
Y00004	諸雑費	0.100		179,869	17,987	
	合計				197,856	算出数量 1.000 箇所
	単価				197,856	
	*** S単-15号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,75,l,あり		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置~賃料~撤去				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)供用日数	75				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	614	614,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	108	108,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,625	68,513	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,580	59,682	
F08073	パック納[クレー型・クレー機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	365.000	L	122	44,530	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,940	69,426	
	合計				999,568	算出数量 1,000,000 m ²
	単価				1,000	
	*** S単-16号 ***					
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,あり,1.00m		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	
工事名	大宮寺池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 固化材1t当たり単価 (円/t) 2) 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	25,000円 50,000kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) パックの長期割引単価区分賃料機械) 4) 改良深 (m)	あり 1.00m				
R01001	土木一般世話役					
		0.460	人	25,620	11,785	
R01003	普通作業員					
		0.580	人	20,580	11,936	
P32010	セメント安定処理材 セメント系					
		5.800	ton	25,000	145,000	
F08073	バックホ[クレーン型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					
		1.180	日	10,700	12,626	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー					
		83.000	L	122	10,126	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,940	23,940	
	合計				215,413	算出数量 116.000 m ²
	単価		m ²		1,857	
	*** S単-17号 ***					
S18055	地盤改良工(ストックヤード) 地盤改良工(仮設道路基礎) 130kgあり,1.16m		m ²		1,000	歩A 日当たり算出
	1) 固化材1t当たり単価 (円/t) 2) 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	25,000円 130,000kg		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3) パックの長期割引単価区分賃料機械) 4) 改良深 (m)	あり 1.16m				
R01001	土木一般世話役					
		0.460	人	25,620	11,785	
R01003	普通作業員					
		0.580	人	20,580	11,936	
P32010	セメント安定処理材 セメント系					
		17.500	ton	25,000	437,500	
F08073	バックホ[クレーン型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					
		1.180	日	10,700	12,626	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー					
		83.000	L	122	10,126	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,940	23,940	
	合計				507,913	算出数量 116.000 m ²
	単価		m ²		4,379	
	*** S単-18号 ***					
S18055	地盤改良工(仮設道路) 地盤改良工(仮設道路基礎) 140kgあり,1.16m		m ²		1,000	歩A 日当たり算出
	1) 固化材1t当たり単価 (円/t) 2) 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	25,000円 140,000kg		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3) パックの長期割引単価区分賃料機械) 4) 改良深 (m)	あり 1.16m				
R01001	土木一般世話役					
		0.460	人	25,620	11,785	
R01003	普通作業員					
		0.580	人	20,580	11,936	
P32010	セメント安定処理材 セメント系					
		18.800	ton	25,000	470,000	
F08073	バックホ[クレーン型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					
		1.180	日	10,700	12,626	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー					
		83.000	L	122	10,126	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,940	23,940	
	合計				540,413	算出数量 116.000 m ²
	単価		m ²		4,659	
	*** S単-19号 ***					
S18055	地盤改良工(仮設道路) 地盤改良工(仮設道路基礎) 200kgあり,1.16m		m ²		1,000	歩A 日当たり算出
	1) 固化材1t当たり単価 (円/t) 2) 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	25,000円 200,000kg		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名						
工事名		大宮寺池改修(4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)パッキン長期割引単価区分賃料機械)	あり				
	4)改良深 (m)	1.16m				
R01001	土木一般世話役	0.460	人	25,620	11,785	
R01003	普通作業員	0.580	人	20,580	11,936	
P32010	セメント安定処理材	26.900	ton	25,000	672,500	
F08073	パッキン[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パッキン容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.180	日	10,700	12,626	
P34002	軽油	83.000	L	122	10,126	
R01021	JIS1.2号 小型ローリー	1.000	人	23,940	23,940	
	運転手(特殊)					
	合計				742,913	算出数量 116.000 m ²
	単価		m ²		6,404	
	*** S単-20号 ***					
S18071	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工)		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚)設置,ラフレンクレーン,25t吊,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)基礎形式	直接基礎(橋脚)				
	2)施工内容	設置				
	3)使用機械	ラフレンクレーン				
	4)クレーン規格	25t吊				
	5)長期割引単価区分	なし				
R01051	橋りょう世話役	1.700	人	38,010	64,617	
R01052	橋りょう特殊工	4.200	人	30,030	126,126	
R01011	溶接工	1.100	人	27,615	30,377	
R01003	普通作業員	2.600	人	20,580	53,508	
Y00004	諸雑費	0.060		274,628	16,478	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)・〜低騒] 吊上能力25t吊	1.500	日	51,000	76,500	
	合計				367,606	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		36,761	
	*** S単-21号 ***					
S18071	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工)		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚)撤去,ラフレンクレーン,25t吊,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)基礎形式	直接基礎(橋脚)				
	2)施工内容	撤去				
	3)使用機械	ラフレンクレーン				
	4)クレーン規格	25t吊				
	5)長期割引単価区分	なし				
R01051	橋りょう世話役	1.100	人	38,010	41,811	
R01052	橋りょう特殊工	3.000	人	30,030	90,090	
R01011	溶接工	1.000	人	27,615	27,615	
R01003	普通作業員	1.400	人	20,580	28,812	
Y00004	諸雑費	0.010		188,328	1,883	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)・〜低騒] 吊上能力25t吊	0.700	日	51,000	35,700	
	合計				225,911	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		22,591	
	*** S単-22号 ***					
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工)		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 設置,ラフレンクレーン,25t吊,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	
工事名	大宮寺池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工内容 2)使用機械	設置 ラフレンクレーン		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし				
R01051	橋りよう世話役		0.620 人	38,010	23,566	
R01052	橋りよう特殊工		2.100 人	30,030	63,063	
R01003	普通作業員		0.410 人	20,580	8,438	
Y00004	雑品		0.060	95,067	5,704	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊		0.580 日	51,000	29,580	
	合 計				130,351	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		13,035	
	*** S単- 23号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ラフレンクレーン,25t吊,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工内容 2)使用機械	撤去 ラフレンクレーン				
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし				
R01051	橋りよう世話役		0.340 人	38,010	12,923	
R01052	橋りよう特殊工		1.000 人	30,030	30,030	
R01011	溶接工		0.130 人	27,615	3,590	
R01003	普通作業員		0.170 人	20,580	3,499	
Y00004	雑品		0.050	50,042	2,502	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊		0.290 日	51,000	14,790	
	合 計				67,334	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		6,733	
	*** S単- 24号 ***					
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ラフレンクレーン,25t吊,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工内容 2)使用機械	設置 ラフレンクレーン				
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし				
R01001	土木一般世話役		0.450 人	25,620	11,529	
R01012	とび工		1.500 人	26,145	39,218	
R01003	普通作業員		0.270 人	20,580	5,557	
Y00004	雑品		0.020	56,304	1,126	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊		0.470 日	51,000	23,970	
	合 計				81,400	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		814	
	*** S単- 25号 ***					
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ラフレンクレーン,25t吊,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工内容 2)使用機械	撤去 ラフレンクレーン				
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし				
R01001	土木一般世話役		0.270 人	25,620	6,917	

事業名	
工事名	大宮寺池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01012	とび工	0.800	人	26,145	20,916	
R01003	普通作業員	0.120	人	20,580	2,470	
Y00004	雑品	0.020		30,303	606	
F01086	ワレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)・〜低騒] 吊上能力25t吊	0.210	日	51,000	10,710	
	合計				41,619	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		416	
	*** S単-26号 ***					
SA0101	SP掘削 SP掘削 土砂,オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	無し				
	5)障害の有無	無し				
	6)施工数量	5,000m3未満				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単価		m3		308.1	
	*** S単-27号 ***					
SA0103	泥土掘削 SP床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単価		m3		223.2	
	*** S単-28号 ***					
SA0121	SP土砂等運搬 SP土砂等運搬 標準,パツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	パツカ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	31.5km以下				
	単価		m3		3,396	
	*** S単-29号 ***					
SA0121	SP土砂等運搬 SP土砂等運搬 標準,パツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	パツカ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	11.0km以下				

事業名	
工事名	大宮寺池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ³		1,671	
	*** S単- 30号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,あり		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し あり				
	単 価		m ³		200.8	
	*** S単- 31号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締めめの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		631.8	
	*** S単- 32号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 パック材,構造物基礎,1mを超え2m以下,14.0ton,25,000円,-,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m ² 当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分 7)固化材1ton当り単価	パック材 構造物基礎 1mを超え2m以下 14.0ton - あり 25,000円				
	単 価		m ²		5,146	
	*** S単- 33号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,各種(600mm以下,50kg未満),有り,無し,-,なし,再生クワ ン RC-40,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分 7)基礎碎石規格	再利用設置 各種(600mm以下,50kg未満) 有り 無し - なし 再生クワ ン RC-40				
	単 価		m		2,930	
	*** S単- 34号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	
工事名	大宮寺池改修(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	改良工(セメント系)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
S18055	特殊土用発塵抑制型 50kg/m ³ 地盤改良工(仮設道路基礎) 50kgあり,1.00m	10,000	m ²	1,857	18,570	S単 16号 算出数量 10,000 m ³
	合計				18,570	
	単価		m ³		1,857	
	*** T単-2号 ***					
T00005	ネットレス撤去工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
S02115	H=2.0m 再利用 土木一般世話役	0,570	人	25,620	14,603	S単 2号
S02115	普通作業員	2,050	人	20,580	42,189	S単 3号 算出数量 20,000 m
	合計				56,792	
	単価		m		2,840	
	*** T単-3号 ***					
T00006	ネットレス設置工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
S02115	H=2.0m 再利用 土木一般世話役	0,330	人	25,620	8,455	S単 2号
S02115	普通作業員	0,970	人	20,580	19,963	S単 3号
S02115	土木一般世話役	0,190	人	25,620	4,868	S単 2号
S02115	普通作業員	0,980	人	20,580	20,168	S単 3号 算出数量 20,000 m
	合計				53,454	
	単価		m		2,673	